

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				127,745,200	
消費税相当額		式	1.000				11,613,200	
工事価格		式	1.000				116,132,000	
・工事原価		式	1.000				98,243,000	
・直接工事費		式	1.000				70,398,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				66,791,000	
B1・・・開水路改修工		式	1.000				64,314,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,257,000	
B3・・・水路内土砂掘削	礫質土	m3	48.000	48.000	1,215	0	58,320	
B3・・・床掘	粘性土	m3	277.000	277.000	717	0	198,609	
B3・・・人力荒仕上げ		m ²	257.000	257.000	277	0	71,189	
B3・・・基面整正		m ²	660.000	660.000	462	0	304,920	
B3・・・埋戻	構造物周辺、B<1.0m	m3	151.000	151.000	3,875	0	585,125	
B3・・・法面整形		m ²	92.000	92.000	425	0	39,100	
B2・・・残土処理工		式	1.000				264,000	
B3・・・残土処理工	現場放土、現場内小運搬	m3	159.000	159.000	1,661	0	264,099	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				3,825,000	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、タイプB H=0.45m	m ²	2,614.000	2,614.000	1,426	0	3,727,564	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、暗渠 B334	m ²	51.000	51.000	1,426	0	72,726	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、断面修復工	m ²	0.600	0.600	1,426	0	856	
B3・・・工事用水	高圧洗浄工・開水路補修工	式	1.000			0	23,986	
B2・・・嵩上げ工		式	1.000				48,739,000	
B3・・・鉄筋	SD295 D13	ton	34.900	34.900	326,795	0	11,405,146	
B3・・・鉄筋	SD295 D16	ton	22.270	22.270	279,055	0	6,214,555	
B3・・・コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	φ16、L=100mm	孔	482.000	482.000	612	0	294,984	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	φ16、L=130mm	孔	1,969.000	1,969.000	612	0	1,205,028	
B3・・・・・・コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	φ20、L=160mm	孔	3,899.000	3,899.000	645	0	2,514,855	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	482.000	482.000	214	0	103,148	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,969.000	1,969.000	214	0	421,366	
B3・・・・・・接着系アンカー	D16用、L=160mm	本	3,899.000	3,899.000	364	0	1,419,236	
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	10,348,512	
B3・・・・・・型枠	断面・鉄筋構造物	式	1.000			0	369,928	
B3・・・・・・コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m3	473.000	473.000	28,102	0	13,292,246	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m3	473.000	473.000	1,817	0	859,441	
B3・・・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ（15mm×10mm）	m	226.000	226.000	818	0	184,868	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地（t=10mm）	m ²	13.000	13.000	3,895	0	50,635	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	26.000	26.000	2,116	0	55,016	
B2・・・・・・法面保護工		式	1.000				7,039,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	789.000	789.000	1,339	0	1,056,471	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	2,270,200	
B3・・・・・・型枠	断面・小型構造物	式	1.000			0	77,101	
B3・・・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	740.000	740.000	436	0	322,640	
B3・・・・・・コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m3	111.000	111.000	27,802	0	3,086,022	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m3	111.000	111.000	1,817	0	201,687	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地（t=10mm）	m ²	3.000	3.000	3,895	0	11,685	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	6.000	6.000	2,116	0	12,696	
B2・・・・・・底版増厚工		式	1.000				297,000	
B3・・・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	25.000	25.000	436	0	10,900	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	10,280	
B3・・・・・・型枠	断面・小型構造物	式	1.000			0	9,424	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m ³	8.600	8.600	27,802	0	239,097	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m ³	8.600	8.600	1,817	0	15,626	
B3・・・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ(15mm×10mm)	m	10.400	10.400	818	0	8,507	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地(t=10mm)	m ²	0.700	0.700	3,895	0	2,727	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.400	0.400	2,116	0	846	
B2・・・・・・ウィーブホール設置工		式	1.000				2,893,000	
B3・・・・・・ウィーブホール設置	タイプB H=0.45m φ50、L=280mm	箇所	161.000	161.000	9,383	0	1,510,663	
B3・・・・・・ウィーブホール設置	タイプB H=0.45m φ50、L=180mm	箇所	161.000	161.000	8,583	0	1,381,863	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.200	0.200	4,093	0	819	
B1・・・・開水路補修工		式	1.000				2,466,000	
B2・・・・・・断面修復工		式	1.000				1,642,000	
B3・・・・・・断面補修工	t≦100mm	m ²	18.000	18.000	51,816	0	932,688	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	t≦3cm	m ²	16.000	16.000	3,132	0	50,112	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	3<t≦6cm	m ²	0.700	0.700	6,944	0	4,861	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	6<t≦18cm	m ²	1.800	1.800	26,706	0	48,071	
B3・・・・・・コンクリートカッター工		m	178.200	178.200	3,125	0	556,875	
B3・・・・・・防錆処理工		m	10.900	10.900	4,296	0	46,826	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.600	0.600	4,093	0	2,456	
B2・・・・・・目地補修工		式	1.000				787,000	
B3・・・・・・目地補修工	W=100mm	m	40.500	40.500	18,712	0	757,836	
B3・・・・・・目地補修工	W=140mm	m	1.400	1.400	20,633	0	28,886	
B2・・・・・・ひび割れ補修工		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・ひび割れ補修工	無機系ポリマーセメントモルタル	m	4.300	4.300	8,719	0	37,492	
B1・・・・復旧工		式	1.000				11,000	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				11,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・耕地復旧	耕起（施工ヤード(1)）	m ²	502.000	502.000	21	0	10,542	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				3,607,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,607,000	
B2・・・・仮締切堰（1）		式	1.000				410,000	
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	104,339	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	5.300	5.300	35,870	0	190,111	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m ³	5.300	5.300	1,817	0	9,630	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	5.300	5.300	7,972	0	42,252	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	5.300	5.300	4,093	0	21,693	
B3・・・・・・大型土のう工	製作	袋	8.000	8.000	2,794	0	22,352	
B3・・・・・・大型土のう運搬	施工ヤード(2)から現地	m ³	6.400	6.400	899	0	5,754	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	8.000	8.000	1,681	0	13,448	
B2・・・・仮締切堰（2）		式	1.000				285,000	
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	78,728	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	3.100	3.100	35,870	0	111,197	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m ³	3.100	3.100	1,817	0	5,633	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	3.100	3.100	7,972	0	24,713	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	3.100	3.100	4,093	0	12,688	
B3・・・・・・大型土のう工	製作	袋	8.000	8.000	2,794	0	22,352	
B3・・・・・・大型土のう運搬	施工ヤード(2)から現地	m ³	6.400	6.400	840	0	5,376	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去		袋	8.000	8.000	2,607	0	20,856	
B3・・・・・・土砂等運搬	現地放土	m ³	6.400	6.400	611	0	3,910	
B2・・・・仮設放流工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	0.300	0.300	16,336	0	4,901	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート	m ³	0.300	0.300	5,353	0	1,606	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	32,250	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	0.300	0.300	36,161	0	10,848	
B3・・・・・・生コンクリート小型車割増額		m3	0.300	0.300	1,817	0	545	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.001	0.001	326,795	0	327	
B2・・・・・・施工ヤード（1）		式	1.000				807,000	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	443.000	443.000	1,403	0	621,529	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	m ²	502.000	502.000	328	0	164,656	
B3・・・・・・土木安定シート運搬・処分	廃プラスチック	m3	1.400	1.400	14,801	0	20,721	
B2・・・・・・施工ヤード（2）		式	1.000				396,000	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	279.000	279.000	1,419	0	395,901	
B2・・・・・・大型土のう仮締切堤		式	1.000				27,000	
B3・・・・・・大型土のう撤去再設置		袋	8.000	8.000	2,862	0	22,896	
B3・・・・・・土砂等運搬	現地放土	m3	6.400	6.400	670	0	4,288	
B2・・・・・・水替工		式	1.000				704,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	仮締切堰（1）設置時	箇所	1.000	1.000	86,914	0	86,914	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	仮締切堰（1）撤去時	箇所	1.000	1.000	56,404	0	56,404	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	仮締切堰（2）設置時	箇所	1.000	1.000	44,677	0	44,677	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	仮締切堰（2）撤去時	箇所	1.000	1.000	23,658	0	23,658	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	高圧洗浄施工時	箇所	2.000	2.000	67,355	0	134,710	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	大型土のう仮締切堤設置時	箇所	1.000	1.000	358,024	0	358,024	
B2・・・・・・工事用道路		式	1.000				928,000	
B3・・・・・・砂利舗装	RC-40	m ²	1,236.000	1,236.000	751	0	928,236	
・・間接工事費		式	1.000				27,845,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,534,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,675,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				1,384,000	
B1・・・共通仮設（積上）		式	1.000				1,384,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,384,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,384,497	
・・・技術管理費		式	1.000				11,000	
B1・・・技術管理費（積上）		式	1.000				11,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				11,000	
B3・・・圧縮強度試験	断面修復工、3個/回	回	1.000	1.000	11,357	0	11,357	
・・・現場環境改善費		式	1.000				464,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				464,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,311,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,311,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				17,889,000	