



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路上流部その他工事

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			50,110,000	
・工事原価			41,641,000	
純工事費			31,850,000	
・直接工事費			26,192,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,350,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,842,000	
・間接工事費			15,449,000	
・・・共通仮設費			5,658,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
26,192,000×((9.320*1.000)*1.000*1.000*1.000)			2,441,000	
・・・運搬費	1.000	式	2,968,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			249,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
25,956,000×(0.960)			249,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			9,791,000	
・・・現場管理費（率計上）				
31,850,000×((30.740*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			9,791,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
41,641,000×(20.320*1.000+0.04)			8,478,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			236,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				24,350,000	
・プレキャストL形水路工	1.000	式		19,246,000	
・作業土工	1.000	式		1,541,000	
000001 水路内土砂掘削 礫質土	4.0	m ³	1,336	5,344	歩A・単A B単 1号
000002 床掘	310	m ³	256	79,360	歩A・単A B単 2号
000003 人力荒仕上げ	190	m ²	305	57,950	歩A・単A B単 3号
000004 基面整正	180	m ²	508	91,440	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻し 構造物周辺	60	m ³	3,034	182,040	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し B<1.0m	50	m ³	3,034	151,700	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻し 1.0≦B≦2.5m	130	m ³	3,170	412,100	歩A・単A B単 7号
000008 場内仮置き 現場から施工ヤード	320	m ³	672	215,040	歩A・単A B単 8号
000009 場内運搬 施工ヤードから現場	260	m ³	672	174,720	歩A・単A B単 9号
000010 残土運搬 現場から残土受入地	50	m ³	3,421	171,050	歩A・単A B単 10号
合 計				1,540,744	
・・構造物撤去工	1.000	式		1,126,000	
000011 コンクリート取壊し 有筋コンクリート	44	m ³	18,130	797,720	歩A・単A B単 11号
000012 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	44	m ³	6,510	286,440	歩A・単A B単 12号
000013 ネットフェンス撤去工 H=1.0m、独立基礎、再利用撤去	11.0	m	2,269	24,959	歩A・単A B単 13号
000014 ネットフェンス復旧工 H=1.0m、独立基礎、再利用	11.0	m	1,501	16,511	歩A・単A B単 14号
合 計				1,125,630	
・・本体工 プレキャストL形水路	1.000	式		16,579,000	
000015 プレキャストL形水路 H=1600、L=2000、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	14	個	225,590	3,158,260	歩A・単A B単 15号
000016 プレキャストL形水路 H=1600、L=1860、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	2	個	335,789	671,578	歩A・単A B単 16号
000017 プレキャストL形水路 H=1600、L=1699/1734、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	10	個	335,789	3,357,890	歩A・単A B単 17号
000018 プレキャストL形水路 H=1600、L=1691/1726、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	2	個	335,789	671,578	歩A・単A B単 18号
000019 プレキャストL形水路 H=1600、L=1825/1790、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	10	個	335,789	3,357,890	歩A・単A B単 19号
000020 プレキャストL形水路 H=1600、L=1817/1782、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋	2	個	335,789	671,578	歩A・単A B単 20号
000021 均しコンクリート 18-12-25(20)BB	8.8	m ³	30,600	269,280	歩A・単A B単 21号
000022 型枠 均しコンクリート t=50mm	3.7	m ²	5,296	19,595	歩A・単A B単 22号
000023 断面型枠 均しコンクリート t=50mm	1.8	m ²	5,296	9,533	歩A・単A B単 23号
000024 基礎コンクリート 21-12-25(20)BB	51	m ³	31,350	1,598,850	歩A・単A B単 24号
000025 型枠 基礎コンクリート t=300mm	22	m ²	10,440	229,680	歩A・単A B単 25号
000026 断面型枠 基礎コンクリート t=300mm	5.1	m ²	10,440	53,244	歩A・単A B単 26号
000027 張出コンクリート 21-12-25(20)BB	8.6	m ³	31,350	269,610	歩A・単A B単 27号
000028 型枠 張出コンクリート t=230mm	17	m ²	10,440	177,480	歩A・単A B単 28号
000029 断面型枠 張出コンクリート t=230mm	0.9	m ²	10,440	9,396	歩A・単A B単 29号
000030 底版コンクリート 21-12-25(20)BB 有筋 底版部	13	m ³	31,350	407,550	歩A・単A B単 30号
000031 断面型枠 底版コンクリート t=200mm	1.3	m ²	10,440	13,572	歩A・単A B単 31号
000032 鉄筋加工組立 SD295、D13	3.300	ton	361,680	1,193,544	歩A・単A B単 32号
000033 ダウエルバー D16	64	本	727	46,528	歩A・単A B単 33号
000034 底版鉄筋溶接 2列 D13	1.115	箇所	192	214,080	歩A・単A B単 34号

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				1,842,000	
・ 仮設工				1,842,000	
・ ・ 土留め工	1.000	式		786,000	
000051 鋼矢板打設 鋼矢板Ⅲ型 7.0m 電動式パイプロハンマ	30	枚	9,524	285,720	歩A・単A B単 51号
000052 鋼矢板引抜 鋼矢板Ⅲ型 7.0m 油圧引抜	30	枚	9,655	289,650	歩A・単A B単 52号
000053 鋼矢板賃料 Ⅲ型	12.60	ton	16,750	211,050	歩A・単A B単 53号
合 計				786,420	
・ ・ 仮締切堰 L形上流部	1.000	式		366,000	
000054 型枠	9.0	m ²	10,440	93,960	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート 無筋コンクリート	4.5	m ³	39,480	177,660	歩A・単A B単 55号
000056 構造物撤去 無筋構造物	4.5	m ³	8,854	39,843	歩A・単A B単 56号
000057 搬運・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	4.5	m ³	5,209	23,441	歩A・単A B単 57号
000058 大型土のう製作	4.0	袋	3,074	12,296	歩A・単A B単 58号
000059 大型土のう運搬	3.2	m ³	2,055	6,576	歩A・単A B単 59号
000060 大型土のう設置撤去 設置撤去、放土処分	4	袋	2,974	11,896	歩A・単A B単 60号
合 計				365,672	
・ ・ 土のう工 L形下流部	1.000	式		12,000	
000061 土砂運搬	0.3	m ³	2,055	617	歩A・単A B単 61号
000062 土のう 製作・設置・撤去、放土処分	0.3	m ³	37,813	11,344	歩A・単A B単 62号
合 計				11,961	
・ ・ 施工ヤード工(1)	1.000	式		92,000	
000063 敷鉄板設置・撤去 t=22	100	m ²	924	92,400	歩A・単A B単 63号
合 計				92,400	
・ ・ 施工ヤード工(2)	1.000	式		139,000	
000064 敷鉄板設置・撤去 t=22	150	m ²	924	138,600	歩A・単A B単 64号
合 計				138,600	
・ ・ 工事用道路	1.000	式		370,000	
000065 敷鉄板設置・撤去 t=22	400	m ²	924	369,600	歩A・単A B単 65号
合 計				369,600	
・ ・ 水替え工	1.000	式		77,000	
000066 排水ポンプ設置撤去 仮締切堰施工時	2	箇所	18,328	36,656	歩A・単A B単 66号
000067 排水ポンプ運転 仮締切堰設置時	1	箇所	31,980	31,980	歩A・単A B単 67号
000068 排水ポンプ運転 仮締切堰撤去時	1	箇所	7,995	7,995	歩A・単A B単 68号
合 計				76,631	

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 水路内土砂掘削					
	礫質土		m ³	1,336		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘					
			m ³	256		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	305		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m ³	3,034		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m ³	3,034		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻し					
	1.0≦B≦2.5m		m ³	3,170		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 場内仮置き					
	現場から施工ヤード		m ³	672		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 場内運搬					
	施工ヤードから現場		m ³	672		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 残土運搬					
	現場から残土受入地		m ³	3,421		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** コンクリート取壊し					
	有筋コンクリート		m ³	18,130		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート		m ³	6,510		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ネットフェンス撤去工					
	H=1.0m、独立基礎、再利用撤去		m	2,269		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** ネットフェンス復旧工					
	H=1.0m、独立基礎、再利用		m	1,501		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=2000、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	225,590		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=1860、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	335,789		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=1699/1734、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	335,789		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=1691/1726、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	335,789		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=1825/1790、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	335,789		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** プレキャストL形水路					
	H=1600、L=1817/1782、ワイプ・オール付、張出し鉄筋		個	335,789		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25(20)BB		m ³	30,600		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 型枠					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート t=50mm *** B単ー 23号 ***		m ²	5,296		歩A・単A
000023	断面型枠					
	均しコンクリート t=50mm *** B単ー 24号 ***		m ²	5,296		歩A・単A
000024	基礎コンクリート					
	21-12-25(20)BB *** B単ー 25号 ***		m ³	31,350		歩A・単A
000025	型枠					
	基礎コンクリート t=300mm *** B単ー 26号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
000026	断面型枠					
	基礎コンクリート t=300mm *** B単ー 27号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
000027	張出コンクリート					
	21-12-25(20)BB *** B単ー 28号 ***		m ³	31,350		歩A・単A
000028	型枠					
	張出コンクリート t=230mm *** B単ー 29号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
000029	断面型枠					
	張出コンクリート t=230mm *** B単ー 30号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
000030	底版コンクリート					
	21-12-25(20)BB 有筋 底版部 *** B単ー 31号 ***		m ³	31,350		歩A・単A
000031	断面型枠					
	底版コンクリート t=200mm *** B単ー 32号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
000032	鉄筋加工組立					
	SD295、D13 *** B単ー 33号 ***		ton	361,680		歩A・単A
000033	ダウエルバー					
	D16 *** B単ー 34号 ***		本	727		歩A・単A
000034	底版鉄筋溶接					
	2列 D13 *** B単ー 35号 ***		箇所	192		歩A・単A
000035	パットフィルター					
	φ300、単粒度碎石6号中詰 *** B単ー 36号 ***		箇所	1,930		歩A・単A
000036	伸縮目地					
	本体部 ゴム発泡体目地 (t=10mm) *** B単ー 37号 ***		m ²	4,287		歩A・単A
000037	伸縮目地					
	本体部 ポリウレタン系シーリング *** B単ー 38号 ***		L	1,510		歩A・単A
000038	伸縮目地					
	基礎部 ゴム発泡体目地 (t=10mm) *** B単ー 39号 ***		m ²	4,287		歩A・単A
000039	ステップ					
	後付け式 接着式 *** B単ー 40号 ***		個	8,038		歩A・単A
000040	床掘					
	*** B単ー 41号 ***		m ³	10,670		歩A・単A
000041	基面整正					
	*** B単ー 42号 ***		m ²	508		歩A・単A
000042	埋戻し					
	構造物周辺 *** B単ー 43号 ***		m ³	5,182		歩A・単A
000043	人力荒仕上					
			m ²	305		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25(20)BB		m3	39,540		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** コンクリート型枠					
	無筋構造物		m ²	9,429		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 角落し					
	H160×B3200×t138、FFU製、両面取手付		枚	375,000		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 角落し					
	H175×B3200×t138、FFU製、両面取手付		枚	432,000		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 側部戸当り					
	SUS不等辺山形鋼、L-100×75×7		m	91,200		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 底部戸当り					
	SUS304鋼板 300×2,900×10		枚	52,100		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 角落し設置撤去装置					
			基	1,877,500		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 鋼矢板打設					
	鋼矢板III型 7.0m 電動式バイプロハンマ		枚	9,524		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 鋼矢板引抜					
	鋼矢板III型 7.0m 油圧引抜		枚	9,655		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 鋼矢板賃料					
	III型		ton	16,750		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** コンクリート					
	無筋コンクリート		m3	39,480		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 構造物撤去					
	無筋構造物		m3	8,854		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	5,209		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 大型土のう製作					
			袋	3,074		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 大型土のう運搬					
			m3	2,055		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 大型土のう設置撤去					
	設置撤去、放土処分		袋	2,974		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 土砂運搬					
			m3	2,055		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 土のう					
	製作・設置・撤去、放土処分		m3	37,813		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	924		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	924		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 敷鉄板設置・撤去					

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	水路内土砂掘削					歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3	1,336	1,336	S単 48号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘		m3		1.000 m3	歩A
						当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	255.8	256	S単 50号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単一 3号 ***					
000003	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A
						当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 4号 ***					
000004	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 55号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻し					歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	252.1	277	S単 49号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,757	2,757	S単 1号
	合 計				3,034	
	単 価				3,034	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻し					歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	252.1	277	S単 49号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,757	2,757	S単 1号
	合 計				3,034	
	単 価				3,034	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻し					歩A
	1.0≤B≤2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	252.1	277	S単 49号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	734	734	S単 5号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,170	
	単 価				3,170	
	*** B単一 8号 ***					
000008	場内仮置き					歩A
	現場から施工ヤード		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.1	252	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	419.9	420	S単 52号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単一 9号 ***					
000009	場内運搬					歩A
	施工ヤードから現場		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.1	252	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	419.9	420	S単 52号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単一 10号 ***					
000010	残土運搬					歩A
	現場から残土受入地		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.1	252	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,036	3,036	S単 53号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.2	133	S単 56号
	合 計				3,421	
	単 価				3,421	
	*** B単一 11号 ***					
000011	コンクリート取壊し					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	18,130	18,130	S単 28号
	合 計				18,130	
	単 価				18,130	
	*** B単一 12号 ***					
000012	般運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費					
	有筋コンクリート般	1,000	m3	5,000	5,000	S単 24号
SA0221	SP 般運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,510	1,510	S単 57号
	合 計				6,510	
	単 価				6,510	
	*** B単一 13号 ***					
000013	ネットフェンス撤去工					歩A
	H=1.0m、独立基礎、再利用撤去		m		1,000	当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.0m,7ヶカーブ ロック,再利用,あり	1,000	m	2,269	2,269	S単 7号
	合 計				2,269	
	単 価				2,269	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	ネットフェンス復旧工 H=1.0m、独立基礎、再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.0m、無、2.0m	1,000	m	1,501	1,501	S単 6号
	合 計				1,501	
	単 価				1,501	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	プレキャストL形水路 H=1600、L=2000、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	225,590	225,590	S単 32号
	合 計				225,590	
	単 価				225,590	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	プレキャストL形水路 H=1600、L=1860、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	335,789	335,789	S単 33号
	合 計				335,789	
	単 価				335,789	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	プレキャストL形水路 H=1600、L=1699/1734、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	335,789	335,789	S単 33号
	合 計				335,789	
	単 価				335,789	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	プレキャストL形水路 H=1600、L=1691/1726、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	335,789	335,789	S単 33号
	合 計				335,789	
	単 価				335,789	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	プレキャストL形水路 H=1600、L=1825/1790、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	335,789	335,789	S単 33号
	合 計				335,789	
	単 価				335,789	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	プレキャストL形水路 H=1600、L=1817/1782、ワイプ・ホル付、張出し鉄筋		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクレ-ソ、モルタル、モルタル、1.0、なし	1,000	個	335,789	335,789	S単 33号
	合 計				335,789	
	単 価				335,789	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	均しコンクリート 18-12-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	30,600	30,600	S単 59号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	型枠 均しコンクリート t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,296	5,296	S単 63号
	合 計				5,296	
	単 価				5,296	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	断面型枠 均しコンクリート t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,296	5,296	S単 63号
	合 計				5,296	
	単 価				5,296	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	基礎コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	31,350	31,350	S単 60号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	型枠 基礎コンクリート t=300mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	断面型枠 基礎コンクリート t=300mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	張出コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	31,350	31,350	S単 60号
	合 計				31,350	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				31,350	
	*** B単一 28号 ***					
000028	型枠 張出コンクリート t=230mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 29号 ***					
000029	断面型枠 張出コンクリート t=230mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 30号 ***					
000030	底版コンクリート 21-12-25(20)BB 有筋 底版部		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	31,350	31,350	S単 60号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単一 31号 ***					
000031	断面型枠 底版コンクリート t=200mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 32号 ***					
000032	鉄筋加工組立 SD295、D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,680	361,680	S単 30号
	合 計				361,680	
	単 価				361,680	
	*** B単一 33号 ***					
000033	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	727	727	S単 31号
	合 計				727	
	単 価				727	
	*** B単一 34号 ***					
000034	底版鉄筋溶接 2列 D13		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13	1.000	箇所	192	192	S単 34号
	合 計				192	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				192	
	*** B単－ 35号 ***					
000035	バットフィルター		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	バットフィルター設置 M型φ300、単粒度砕石6号中詰	1,000	箇所	1,930	1,930	T単 1号
	合 計				1,930	
	単 価				1,930	
	*** B単－ 36号 ***					
000036	伸縮目地		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	本体部 ゴム発泡体目地 (t=10mm) SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,287	4,287	S単 66号
	合 計				4,287	
	単 価				4,287	
	*** B単－ 37号 ***					
000037	伸縮目地		L		1,000 L	歩A 当たり算出
S02116	本体部 ポリウレタン系シーリング シーリング材 ポリウレタン系1成分形,,	1,000	L	1,510	1,510	S単 15号
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** B単－ 38号 ***					
000038	伸縮目地		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	基礎部 ゴム発泡体目地 (t=10mm) SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,287	4,287	S単 66号
	合 計				4,287	
	単 価				4,287	
	*** B単－ 39号 ***					
000039	ステップ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	後付け式 接着式 ステップ SUS304 φ19×300mm 接着式,,	1,000	個	5,540	5,540	S単 16号
S02300	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	2,000	孔	698.9	1,398	S単 27号
S02116	接着剤 後付けステップ用、2液主剤型アクリル系,,	2,000	孔	550	1,100	S単 17号
	合 計				8,038	
	単 価				8,038	
	*** B単－ 40号 ***					
000040	床掘		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	1,000	m ³	10,670	10,670	S単 51号
	合 計				10,670	
	単 価				10,670	
	*** B単－ 41号 ***					
000041	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 55号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 42号 ***					
000042	埋戻し 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	1,000	m3	5,182	5,182	S単 3号
	合 計				5,182	
	単 価				5,182	
	*** B単一 43号 ***					
000043	人力荒仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 44号 ***					
000044	基礎コンクリート 18N-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,540	39,540	S単 61号
	合 計				39,540	
	単 価				39,540	
	*** B単一 45号 ***					
000045	コンクリート型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	9,429	9,429	S単 65号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単一 46号 ***					
000046	角落し H160×B3200×t138、FFU製、両面取手付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	角落し 160*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,	1,000	枚	375,000	375,000	S単 18号
	合 計				375,000	
	単 価				375,000	
	*** B単一 47号 ***					
000047	角落し H175×B3200×t138、FFU製、両面取手付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	角落し 175*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,	1,000	枚	432,000	432,000	S単 19号
	合 計				432,000	
	単 価				432,000	
	*** B単一 48号 ***					
000048	側部戸当り SUS不等辺山形鋼、L-100×75×7		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	側部戸当り L-100×75×7 (SUS304) ,,	1,000	m	91,200	91,200	S単 20号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				91,200	
	単 価				91,200	
	*** B単一 49号 ***					
000049	底部戸当り SUS304鋼板 300×2,900×10		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	底部戸当たり板 ステンレス鋼板 300×2,900×10mm 69kg/枚,,	1.000	枚	52,100	52,100	S単 21号
	合 計				52,100	
	単 価				52,100	
	*** B単一 50号 ***					
000050	角落し設置撤去装置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	角落し設置施設 SUS304,,	1.000	基	1,877,500	1,877,500	S単 22号
	合 計				1,877,500	
	単 価				1,877,500	
	*** B単一 51号 ***					
000051	鋼矢板打設 鋼矢板III型 7.0m 電動式パイプロハンマ		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
SI8161	パイロハンマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,III型,7.0,あり	1.000	枚	9,524	9,524	S単 44号
	合 計				9,524	
	単 価				9,524	
	*** B単一 52号 ***					
000052	鋼矢板引抜 鋼矢板III型 7.0m 油圧引抜		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00003	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 9m以下, ラフレレンクレン50t	1.000	枚	9,655	9,655	T単 2号
	合 計				9,655	
	単 価				9,655	
	*** B単一 53号 ***					
000053	鋼矢板賃料 III型		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,38日,1回	1.000	ton	16,750	16,750	S単 35号
	合 計				16,750	
	単 価				16,750	
	*** B単一 54号 ***					
000054	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 64号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 55号 ***					
000055	コンクリート 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ紗(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 62号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 56号 ***					
000056	構造物撤去 無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,854	8,854	S単 29号
	合 計				8,854	
	単 価				8,854	
	*** B単— 57号 ***					
000057	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m3	3,525	3,525	S単 25号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,684	1,684	S単 58号
	合 計				5,209	
	単 価				5,209	
	*** B単— 58号 ***					
000058	大型土のう製作		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ハック砂,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	1.000	袋	3,074	3,074	S単 37号
	合 計				3,074	
	単 価				3,074	
	*** B単— 59号 ***					
000059	大型土のう運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,551	1,551	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 49号
	合 計				2,055	
	単 価				2,055	
	*** B単— 60号 ***					
000060	大型土のう設置撤去 設置撤去、放土処分		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハック砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,849	1,849	S単 38号
S18002	大型土のう工 撤去,ハック砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,018	1,018	S単 39号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.800	m3	133.2	107	S単 56号
	合 計				2,974	
	単 価				2,974	
	*** B単— 61号 ***					
000061	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,551	1,551	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 49号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,055	
	単 価				2,055	
	*** B単一 62号 ***					
000062	土のう 製作・設置・撤去、放土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	37,680	37,680	S単 36号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.2	133	S単 56号
	合 計				37,813	
	単 価				37,813	
	*** B単一 63号 ***					
000063	敷鉄板設置・撤去 t=22		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,52,1,あり	1,000	m ²	924	924	S単 43号
	合 計				924	
	単 価				924	
	*** B単一 64号 ***					
000064	敷鉄板設置・撤去 t=22		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,52,1,あり	1,000	m ²	924	924	S単 43号
	合 計				924	
	単 価				924	
	*** B単一 65号 ***					
000065	敷鉄板設置・撤去 t=22		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,52,1,あり	1,000	m ²	924	924	S単 43号
	合 計				924	
	単 価				924	
	*** B単一 66号 ***					
000066	排水ポンプ設置撤去 仮締切堰施工時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,328	18,328	S単 42号
	合 計				18,328	
	単 価				18,328	
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水ポンプ運転 仮締切堰設置時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	31,980	31,980	S単 40号
	合 計				31,980	
	単 価				31,980	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水ポンプ運転 仮締切堰撤去時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	7,995	7,995	S単 41号

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,757		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	m3		2,159		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	m3		5,182		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	m ³		305		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし	m3		734		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0,1.0m,無,2.0m	m		1,501		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.0m,7ヶ所ブロック,再利用,あり	m		2,269		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	供用日		108,000		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]					
	最大吊上能力50～51t吊	供用日		71,300		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		25,400		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		32,200		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		27,200		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
		人		30,900		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	バットフィルター					
	バットフィルター					
	M型 径300mm,,	個		1,530		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	シーリング材					
	シーリング材					
	ポリウレタン系1成分形,,	L		1,510		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	ステップ					
	ステップ					
	SUS304 Φ19×300mm 接着式,,	個		5,540		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	接着剤					
	接着剤					
	後付けステップ用、2液主剤型アクリル系,,	孔		550		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	角落し					
	角落し					
	160*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,	枚		375,000		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	角落し					
	角落し					
	175*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,	枚		432,000		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	側部戸当たり					
	側部戸当たり					
	L-100×75×7 (SUS304) ,,	m		91,200		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	底部戸当たり板					
	底部戸当たり板					
	ステンレス鋼板 300×2,900×10mm 69kg/枚,,	枚		52,100		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	角落し設置施設					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角落し設置施設 SUS304,,		基	1,877,500		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハトー#給油,,		L	148		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	30,300		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02300	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	698.9		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	18,130		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,854		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	361,680		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	727		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工					
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレソクレ-ソ,モルタル,モルタル,1.0,なし		個	225,590		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工					
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレソクレ-ソ,モルタル,モルタル,1.0,なし		個	335,789		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接					
	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13		箇所	192		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
SI7001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,38日,1回		ton	16,750		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3	37,680		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ハッパ紗,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり		袋	3,074		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置 (再設置含む),ハッパ紗,,0m3,,あり		袋	1,849		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ハッパ紗,,0m3,,あり		袋	1,018		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 4,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	31,980		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 1,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	7,995		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,328		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,52.1,あり		m ²	924		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kw,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.0,あり		枚	9,524		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35ｾﾂ,吊超80ｾﾂ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	1,331,529		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0		ton	16,500		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,		m3	1,336		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	252.1		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	255.8		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,		m3	10,670		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	419.9		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,036		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,551		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	508		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	133.2		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,510		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,684		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,600		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	31,350		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,540		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,		m3	39,480		歩A・単A

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%				544	
		0.100		5,440	544	
	合 計				27,574	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,757	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
	合 計				21,590	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,159	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員					
		2.040	人	25,400	51,816	
	合 計				51,816	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		5,182	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,400	3,048	
	合 計				3,048	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		305	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ロー[ハド'ガ'ト'式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 ハド'ロ-給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				31,572	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		734	
	*** S単一 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 0.1.0m,無,2.0m		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	0.000 1.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	無 2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.220	人	32,200	7,084	
R01003	普通作業員 設置	0.880	人	25,400	22,352	
Y00004	諸雑費	0.020		29,436	589	
	合 計				30,025	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,501	
	*** S単一 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,フンカーブ ロック,再利用,あり		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.0m フンカーブ ロック 再利用 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	32,200	13,202	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
F08013	バ ック初[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.5m3	0.180	日	6,320	1,138	
P34029	軽油 ハド'ロ-給油	5.300	L	148	784	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	30,300	4,848	
	合 計				45,372	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,269	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジ'ン式エ'ット・排対型(2014)] 油圧式杭圧入引抜機[エンジ'ン式エ'ット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 圧入力800kN 引抜力900kN 108,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M96004	油圧式杭圧入引抜機[エンジ'ン式エ'ット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.000	供用日	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02111	ラフレ'ンクレーン[油圧伸縮ジ'ブ型・排対型(2014)] ラフレ'ンクレーン[油圧伸縮ジ'ブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	最大吊上能力50～51t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	71,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	ラフレソルーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	供用日	71,300	71,300	
	合 計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,300	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1.000 人
	単 価				30,900	
	*** S単一 14号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	バットフィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バットフィルター M型 径300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96010	バットフィルター M型 径300mm	1.000	個	1,530	1,530	
	合 計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,530	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	シーリング材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング材 ポリウレタン系1成分形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	シーリング材 ポリウレタン系1成分形	1.000	L	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	ステップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ SUS304 φ19×300mm 接着式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96065	ステップ SUS304 φ19×300mm 接着式	1.000	個	5,540	5,540	
	合 計				5,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,540	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	接着剤		孔		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤 後付けステップ用、2液主剤型アクリル系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	接着剤 後付けステップ用、2液主剤型アクリル系	1.000	孔	550	550	
	合 計				550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し 160*3200*138 FPU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	角落し 160*3200*138 FPU製合成木材 比重0.74 両面取手付	1.000	枚	375,000	375,000	
	合 計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				375,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02116	角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し 175*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96067	角落し 175*3200*138 FFU製合成木材 比重0.74 両面取手付	1,000	枚	432,000	432,000	
	合 計				432,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				432,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	側部戸当たり		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	側部戸当たり L-100×75×7 (SUS304) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96068	側部戸当たり L-100×75×7 (SUS304)	1,000	m	91,200	91,200	
	合 計				91,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				91,200	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	底部戸当たり板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底部戸当たり板 ステンレス鋼板 300×2,900×10mm 69kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	底部戸当たり板 ステンレス鋼板 300×2,900×10mm 69kg/枚	1,000	枚	52,100	52,100	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,100	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	角落し設置施設		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し設置施設 SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96099	角落し設置施設 SUS304	1,000	基	1,877,500	1,877,500	
	合 計				1,877,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,877,500	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L	148	148	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単一 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 26号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 人
	単 価		人		30,300	
	*** S単一 27号 ***					
S02300	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		698.9	
	*** S単一 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,130	18,130	
	合 計				18,130	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,130	
	*** S単一 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,854	8,854	
	合 計				8,854	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,854	
	*** S単一 30号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)組立区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,200	6,440	
R01010	鉄筋工	2.300	人	30,800	70,840	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.120		82,360	9,883	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	
R01010	鉄筋工	3.500	人	30,800	107,800	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,400	7,620	
Y00004	諸雑費	0.080		131,520	10,522	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				361,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		361,680	
	*** S単一 31号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	112,000	1,792	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	767	959	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,400	3,556	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,273	算出数量 10.000 本
	単 価		本		727	
	*** S単一 32号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレンクレ-ン,モルタル,モルタル,1.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)水路用L形ブロック1個当たり単価(円/個)	213,700円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,900超え2,200以下				
	4)据付機械	ラフレンクレ-ン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.0				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	213,700	4,487,700	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,400	76,200	
Y00005	接合費 1%	0.010		135,600	1,356	
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010		4,623,300	46,233	
F01086	ラフレンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				4,737,389	算出数量 21.000 個
	単 価		個		225,590	
	*** S単一 33号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレンクレ-ン,モルタル,モルタル,1.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)水路用L形ブロック1個当たり単価(円/個)	320,600円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ラフレンクレ-ン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.0				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	320,600	7,053,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	2.500	人	25,400	63,500	
Y00005	接合費 1%	0.010		122,900	1,229	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		7,176,100	143,522	
F01086	ラフレンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				7,387,351	算出数量 22.000 個
	単 価		個		335,789	
	*** S単一 34号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋配列 2)鉄筋規格	2列 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	32,200	8,050	
R01011	溶接工					
		1.380	人	35,700	49,266	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費					
		0.150		82,716	12,407	
	合 計				95,123	算出数量 496.000 箇所
	単 価		箇所		192	
	*** S単ー 35号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,38日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 3型 無 38日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]		t 供用日			
		1.000		3,610	3,610	
GI5002	鋼矢板 3型[整備費]		ton			
		1.000		13,140	13,140	
	合 計				16,750	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,750	
	*** S単ー 36号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm					
		500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	25,400	368,300	
	合 計				376,800	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		37,680	
	*** S単ー 37号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t用) ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 バ ック 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t用) なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費					
		0.020		84,800	1,696	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t用)					
		69.000	枚	1,100	75,900	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,220	9,819	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	148	9,620	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				212,135	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		3,074	
	*** S単一 38号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				142,345	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,849	
	*** S単一 39号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
Y00004	諸雑費	0.004		59,400	238	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	148	14,948	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				117,107	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,018	
	*** S単一 40号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	4 常時排水 0以上～7未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量 2kva	4.320	日	715	3,089	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	112.000	L	153	17,136	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.050		30,457	1,523	
	合 計				31,980	算出数量 1.000 箇所
	単 価				31,980	
	*** S 単一 41号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 1. 常時排水, 0 以上～7 未満, 発動発電機, なし		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1) 運転日数	1		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0 以上～7 未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量 2kva	1.080	日	715	772	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L	153	4,284	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,400	1,270	
Y00004	諸雑費	0.050		7,614	381	
	合 計				7,995	算出数量 1.000 箇所
	単 価				7,995	
	*** S 単一 42号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1) ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S 単一 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 52, 1, あり		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 供用日数	52		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	481	481,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﺻﾗ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型 (～2014)] ﾊﾞｯｸﺻﾗ 容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				923,901	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		924	
	*** S単— 44号 ***					
SI8161	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,III型,7.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分	電動式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	9m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	III型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	7.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18004	鋼矢板 III型	4.200	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,200	9,338	
R01012	とび工	0.570	人	30,900	17,613	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,400	7,366	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.370	供用日	21,700	8,029	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.370	供用日	69,300	25,641	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	148	3,256	
R01021	運転手 (特殊)	0.290	人	30,300	8,787	
Y00004	諸雑費 19	0.190		80,030	15,206	
	合 計				95,236	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,524	
Y00001	単位					
	*** S単— 45号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)移動区分	基地と現場の移動		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	27,200	149,600	
F01086	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	66,500	99,750	
Y00004	運搬費等	4.340		249,350	1,082,179	
	合 計				1,331,529	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,331,529	
	*** S単— 46号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	60kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	往復計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単一 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	90kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	13,500	13,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,500	
	*** S単一 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,336	
	*** S単一 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.1	
	*** S単一 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路土流部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		255.8	
	*** S単一 51号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		10,670	
	*** S単一 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		419.9	
	*** S単一 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,036	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	小場江堰幹線水路上部その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,551	
	*** S単一 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 56号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		133.2	
	*** S単一 57号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3		1,510	
	*** S単一 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		1,684	
	*** S単一 59号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	小場江堰幹線水路上部部その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,600	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		31,350	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,540	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,480	

[illegible]

關東農政局

關東農政局