

令和 8 年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路 上流部 その他工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. プレキャストL形水路工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)作業土工				
水路内土砂掘削	礫質土	m3	4.0	「概」
床掘		式	1	
人力荒仕上げ		式	1	
基面整正		式	1	
埋戻し	構造物周辺 B<1.0m 1.0≤B≤2.5m	式	1	
場内仮置き	現場から施工ヤード	式	1	
場内運搬	施工ヤードから現場	式	1	
残土運搬	現場から残土受入地	m3	50	「概」
(2)構造物撤去工				
コンクリート取壊し	有筋コンクリート	m3	44	「概」
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	44	「概」
ネットフェンス撤去工	H=1.0m、独立基礎、再利用撤去	m	11.0	
ネットフェンス復旧工	H=1.0m、独立基礎、再利用	m	11.0	
(3)本体工	プレキャストL形水路			
プレキャストL形水路	H=1600、L=2000、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	14	
プレキャストL形水路	H=1600、L=1860、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	2	
プレキャストL形水路	H=1600、L=1699/1734、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	10	
プレキャストL形水路	H=1600、L=1691/1726、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	2	
プレキャストL形水路	H=1600、L=1825/1790、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	10	
プレキャストL形水路	H=1600、L=1817/1782、ワイプホル付、張出し鉄筋	個	2	
均しコンクリート	18-12-25(20)BB	m3	8.8	
型枠	均しコンクリート t=50mm	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
断面型枠	均しコンクリート t=50mm	式	1	
基礎コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	51	
型枠	基礎コンクリート t=300mm	式	1	
断面型枠	基礎コンクリート t=300mm	式	1	
張出コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	8.6	
型枠	張出コンクリート t=230mm	式	1	
断面型枠	張出コンクリート t=230mm	式	1	
底版コンクリート	21-12-25(20)BB 有筋 底版部	m3	13	
断面型枠	底版コンクリート t=200mm	式	1	
鉄筋加工組立	SD295、D13	ton	3.300	
ダウエルバー	D16	本	64	
底版鉄筋溶接	2列 D13	箇所	1,115	
パットフィルター	φ 300、単粒度砕石6号中詰	箇所	40	
伸縮目地	本体部 ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	4	
伸縮目地	本体部 ポリウレタン系 シーリング	L	12.0	
伸縮目地	基礎部 ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	6	
ステップ	後付け式 接着式	個	5	
2. 角落し施設工				
(1)作業土工				
床掘		式	1	
基面整正		式	1	
埋戻し	構造物周辺	式	1	
人力荒仕上		式	1	
(2)コンクリート工				
基礎コンクリート	18N-8-25(20)BB	m3	0.1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート型枠	無筋構造物	式	1	
(3) 角 落 し 工				
角 落 し	H160×B3200×t138、FFU製、両面取手付	枚	6	
角 落 し	H175×B3200×t138、FFU製、両面取手付	枚	1	
側部戸当り	SUS不等辺山形鋼、L-100×75×7	m	5.2	
底部戸当り	SUS304鋼板 300×2,900×10	枚	1.0	
(4) 角 落 し 施 設 工				
角 落 し 設 置 撤 去 装 置		基	1	
3. 仮 設 工				
(1) 土 留 め 工				
鋼矢板打設	鋼矢板Ⅲ型 7.0m 電動式パイプロハンマ	枚	30	
鋼矢板引抜	鋼矢板Ⅲ型 7.0m 油圧引抜	枚	30	
鋼矢板賃料	Ⅲ型	ton	12.60	
(2) 仮 締 切 堰	L形上流部			
型 枠		式	1	「精」
コンクリート	無筋コンクリート	m3	4.5	「精」
構造物撤去	無筋構造物	m3	4.5	「精」
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	4.5	「精」
大型土のう製作		袋	4.0	「精」
大型土のう運搬		m3	3.2	「精」
大型土のう設置撤去	設置撤去、放土処分	袋	4	「精」
(3) 土 の う 工	L形下流部			
土砂運搬		m3	0.3	
土 の う	製作・設置・撤去、放土処分	m3	0.3	
(4) 施 工 ヤード 工 (1)				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	100	
(5)施工ヤード工(2)				
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	150	
(6)工事用道路				
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	400	
(7)水替え工				
排水ポンプ設置撤去	仮締切堰施工時	箇所	2	
排水ポンプ運転	仮締切堰設置時	箇所	1	
排水ポンプ運転	仮締切堰撤去時	箇所	1	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上)				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	112.28	
重建設機械輸送	クローラクレーン50～55t 吊り	台	1	
仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型	ton	12.60	