



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
那珂川沿岸農業水利事業（二期）
内茨幹線水路その12工事

積 算 書
(当初)

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			143,020,000	
・工事原価			121,025,000	
純工事費			96,419,000	
・直接工事費			85,426,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	54,447,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	30,979,000	
・間接工事費			35,599,000	
・共通仮設費			10,993,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$85,426,000 \times ((8.040 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			8,244,000	
・運搬費	1.000	式	2,205,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			544,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$85,008,000 \times (0.640)$			544,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			24,606,000	
・現場管理費 (率計上)				
$96,419,000 \times ((23.200 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			24,606,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$121,025,000 \times (17.900 \times 1.000 + 0.04)$			21,711,000	
・一括計上価格	1.000	式	288,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			418,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

關東農政局

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）

工事名 内茨幹線水路その12工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			54,447,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	54,447,000	
・土工	1.000	式	13,023,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	8,421,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	4,602,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	1,567,000	
・ ・ 構造物取壊し工 市道内原6-0007号線 仮復旧	1.000	式	1,289,000	
・ ・ 既設水道管撤去・処理	1.000	式	278,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	6,063,000	
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式	6,063,000	
・ 管体工	1.000	式	25,729,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 本線	1.000	式	24,577,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 8号排泥工	1.000	式	662,000	
・ ・ 弁設置工 15号空気弁	1.000	式	429,000	
・ ・ 弁設置工 8号排泥工仕切弁	1.000	式	61,000	
・ 排泥弁室工 8号排泥工	1.000	式	1,376,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	239,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	1,137,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	3,110,000	
・ ・ 作業土工 15号空気弁	1.000	式	113,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	152,000	
・ ・ 弁室工 15号空気弁工	1.000	式	2,845,000	
・ 付帯工	1.000	式	173,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	173,000	
・ 耕地復旧工	1.000	式	155,000	
・ ・ 耕地復旧工	1.000	式	155,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	2,966,000	
・ ・ アスファルト舗装工 市道内原6-0007号線 仮復旧	1.000	式	2,966,000	
・ 場内整備工 8号排泥工	1.000	式	285,000	
・ ・ 縁石工	1.000	式	124,000	
・ ・ 路盤工	1.000	式	69,000	
・ ・ 防草工	1.000	式	92,000	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				54,447,000	
・土工					
	1.000	式		13,023,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		8,421,000	
BA0105 土砂等運搬 現場→仮置場	2,886	m ³	553	1,595,958	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬 仮置場→現場	1,542	m ³	700	1,079,400	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 管頂上0～30cm RC-40	307	m ³	5,340	1,639,380	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 良質土	306	m ³	3,168	969,408	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 1.0m≦B<2.5m 良質土	1,069	m ³	2,934	3,136,446	歩A・単A B単 5号
合 計				8,420,592	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		4,602,000	
BA0105 土砂等運搬 仮置場→発生土受入地	1,344	m ³	3,424	4,601,856	歩A・単A B単 6号
合 計				4,601,856	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		1,567,000	
・ ・ 構造物取壊し工 市道内原6-0007号線 仮復旧	1.000	式		1,289,000	
BA0203 舗装版切断 t=5cm	654	m	732	478,728	歩A・単A B単 7号
BA0202 舗装版破碎 t=5cm	955	m ²	225	214,875	歩A・単A B単 8号
BA0201 殻運搬 As殻	48	m ³	4,005	192,240	歩A・単A B単 9号
BA0201 殻運搬 As切断排水	3.9	m ³	4,005	15,620	歩A・単A B単 10号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As殻	48	m ³	4,230	203,040	歩A・単A B単 11号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As切断排水	3.9	m ³	47,300	184,470	歩A・単A B単 12号
合 計				1,288,973	
・ ・ 既設水道管撤去・処理					
	1.000	式		278,000	
000013 水道管撤去 VPφ30mm	555	m	453	251,415	歩A・単A B単 13号
000014 産業廃棄物収集・運搬 水道管 (VPφ30mm)	1.000	回	22,000	22,000	歩A・単A B単 14号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 水道管 (VPφ30mm)	0.2	m ³	22,000	4,400	歩A・単A B単 15号
合 計				277,815	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		6,063,000	
・ ・ 碎石基礎工					
	1.000	式		6,063,000	
BA0108 基面整正	950	m ²	508	482,600	歩A・単A B単 16号
B07302 碎石基礎 アンダードレーン 単粒度碎石4号	99	m ³	8,721	863,379	歩A・単A B単 17号
B07302 碎石基礎 基床部 RC-40	206	m ³	5,961	1,227,966	歩A・単A B単 18号
B07302 碎石基礎 管側部 RC-40	466	m ³	6,881	3,206,546	歩A・単A B単 19号
B18241 安定シート 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	1,010	m ²	280	282,800	歩A・単A B単 20号
合 計				6,063,291	
・ 管体工					
	1.000	式		25,729,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 本線	1.000	式		24,577,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW形(AL-2) φ600	492.0	m	37,799	18,597,108	歩A・単A B単 21号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) φ600	12.0	m	37,799	453,588	歩A・単A B単 22号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	内茨幹線水路その12工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 甲切管 φ600	17.380	m	78,294	1,360,750	歩A・単A B単 23号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	13.141	m	17,169	225,618	歩A・単A B単 24号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	11.980	m	56,793	680,380	歩A・単A B単 25号
B07232 異形管 K形 排水T字管 φ600×φ200	1	本	328,642	328,642	歩A・単A B単 26号
B07232 異形管 K形 φ600×φ75 フランジ付T字管	1	本	305,619	305,619	歩A・単A B単 27号
B07233 継輪 K形 φ600	8	本	129,000	1,032,000	歩A・単A B単 28号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	2.340	m	96,920	226,793	歩A・単A B単 29号
000030 ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管 φ600	4.451	m	78,333	348,660	歩A・単A B単 30号
000031 管切断	17.000	箇所	17,145	291,465	歩A・単A B単 31号
000032 接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600	21	組	34,600	726,600	歩A・単A B単 32号
合 計				24,577,223	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 8号排泥工	1.000	式		662,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100	4.0	m	11,233	44,932	歩A・単A B単 33号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 甲切管(L=1.78m)	1.8	m	25,760	46,368	歩A・単A B単 34号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 乙切管(L=1.09m)	1.1	m	42,066	46,273	歩A・単A B単 35号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 乙切管(L=1.38m)	1.4	m	33,226	46,516	歩A・単A B単 36号
B07232 異形管 K形 3種 φ100 90°曲管	1	本	29,301	29,301	歩A・単A B単 37号
B07232 異形管 K形 3種 φ100 短管1号	3	本	22,301	66,903	歩A・単A B単 38号
B07232 異形管 K形 3種 φ200 短管2号	1	本	69,432	69,432	歩A・単A B単 39号
000040 異形管 鋼製2F付偏心片落管 200A×100A	1.000	本	245,203	245,203	歩A・単A B単 40号
000041 接合部品 RFフランジ φ200 7.5K	1	組	6,200	6,200	歩A・単A B単 41号
000042 接合部品 RFフランジ φ100 7.5K	3	組	3,000	9,000	歩A・単A B単 42号
000043 接合部品 特殊押輪 K形 φ200	1	組	12,700	12,700	歩A・単A B単 43号
000044 接合部品 特殊押輪 K形 φ100	5	組	7,060	35,300	歩A・単A B単 44号
000045 接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ100	1	組	4,330	4,330	歩A・単A B単 45号
合 計				662,458	
・ ・ 弁設置工 15号空気弁	1.000	式		429,000	
B07230 弁類 空気弁,樹脂製φ75mm,7.5K	1	基	207,622	207,622	歩A・単A B単 46号
000047 空気弁フランジ蓋 φ400×75,7.5K	1	組	221,790	221,790	歩A・単A B単 47号
合 計				429,412	
・ ・ 弁設置工 8号排泥工仕切弁	1.000	式		61,000	
B07230 弁類 内ネジ式 2種 7.5K φ100mm 手動式	1	基	61,340	61,340	歩A・単A B単 48号
合 計				61,340	
・ 排泥弁室工 8号排泥工	1.000	式		1,376,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		239,000	
BA0108 基面整正	6	m ²	508	3,048	歩A・単A B単 49号
B01209 埋戻 管頂上0～30cm RC-40	3	m ³	5,317	15,951	歩A・単A B単 50号
B01209 埋戻 構造物周辺 RC-40	33	m ³	5,317	175,461	歩A・単A B単 51号
B01209 埋戻 良質土	3	m ³	3,145	9,435	歩A・単A B単 52号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01209 埋戻 1.0m≦B<2.5m 良質土	12	m ³	2,934	35,208	歩A・単A B単 53号
合 計				239,103	
・・弁室工	1.000	式		1,137,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=15cm	4.5	m ²	1,474	6,633	歩A・単A B単 54号
BA0302 コンクリート 18N-8-25 BB	0.2	m ³	33,390	6,678	歩A・単A B単 55号
BA0302 コンクリート 18N-8-40 BB	0.010	m ³	33,390	334	歩A・単A B単 56号
BA0303 型枠	0.5	m ²	10,440	5,220	歩A・単A B単 57号
BA0303 型枠	0.2	m ²	10,440	2,088	歩A・単A B単 58号
000059 マンホール設置工	2	箇所	372,830	745,660	歩A・単A B単 59号
000060 マンホール削孔	1.000	箇所	10,700	10,700	歩A・単A B単 60号
000061 マンホール蓋設置工 φ600 T-14	2.000	枚	65,752	131,504	歩A・単A B単 61号
000062 通気孔 SGPWφ100,90°ショートエルボ*1防虫網*1 L=1.40m	1	箇所	224,160	224,160	歩A・単A B単 62号
BA0302 コンクリート 18N-8-40 BB	0.020	m ³	39,540	791	歩A・単A B単 63号
BA0303 型枠	0.3	m ²	9,429	2,829	歩A・単A B単 64号
合 計				1,136,597	
・空気弁室工	1.000	式		3,110,000	
・・作業土工 15号空気弁	1.000	式		113,000	
BA0105 土砂等運搬 現場→仮置場	34	m ³	553	18,802	歩A・単A B単 65号
BA0108 基面整正	6	m ²	508	3,048	歩A・単A B単 66号
B01209 埋戻 管頂上0～30cm RC-40	3	m ³	5,340	16,020	歩A・単A B単 67号
B01209 埋戻 構造物周辺 RC-40	14	m ³	5,340	74,760	歩A・単A B単 68号
合 計				112,630	
・・作業残土処理工	1.000	式		152,000	
BA0105 土砂等運搬 仮置場→発生土受入地	34	m ³	4,458	151,572	歩A・単A B単 69号
合 計				151,572	
・・弁室工 15号空気弁工	1.000	式		2,845,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=15cm	5.6	m ²	1,474	8,254	歩A・単A B単 70号
BA0302 コンクリート 18N-8-25 BB	0.3	m ³	33,390	10,017	歩A・単A B単 71号
BA0302 コンクリート 18N-8-40 BB	2.1	m ³	33,390	70,119	歩A・単A B単 72号
BA0303 型枠	0.7	m ²	9,429	6,600	歩A・単A B単 73号
000074 箱型組立マンホール	1	箇所	2,359,648	2,359,648	歩A・単A B単 74号
000075 通気孔 SGPWφ100,90°ショートエルボ*3防虫網*1 L=1.25m	1	箇所	216,213	216,213	歩A・単A B単 75号
000076 マンホール蓋設置工 φ600 T-25	1.000	枚	70,952	70,952	歩A・単A B単 76号
000077 オールアンカー M16	1	本	846	846	歩A・単A B単 77号
000078 アイボルト M16	1	本	920	920	歩A・単A B単 78号
000079 防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm	17.3	m	412	7,128	歩A・単A B単 79号
BA0501 コンクリート分水槽据付 □400×H600 T-25 底版無し	1.000	基	63,886	63,886	歩A・単A B単 80号
B05110 蓋 400×400 T-25	1	枚	26,525	26,525	歩A・単A B単 81号
BA0302 コンクリート 18N-8-40 BB	0.020	m ³	39,540	791	歩A・単A B単 82号

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				30,979,000	
・ 仮設工	1.000	式		30,979,000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 本線	1.000	式		19,849,000	
B18286 たて込み簡易土留 B=1.7m H=3.0m	359.710	m	35,868	12,902,078	歩A・単A B単 92号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.7m H=2.6m	191.970	m	32,354	6,210,997	歩A・単A B単 93号
B18286 たて込み簡易土留 H=3.4m B=2.8m	3.000	m	60,425	181,275	歩A・単A B単 94号
B18286 たて込み簡易土留 B=2.5m H=2.7m	5.000	m	48,825	244,125	歩A・単A B単 95号
B18286 たて込み簡易土留 B=0.9m H=2.1m	3.000	m	28,116	84,348	歩A・単A B単 96号
000097 捨梁 松杭丸太 末口12cm	184.000	本	1,230	226,320	歩A・単A B単 97号
合 計				19,849,143	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		2,889,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満 管体工	37	箇所	74,131	2,742,847	歩A・単A B単 98号
000099 排水ポンプ 0以上～7未満 付帯工	1.000	箇所	145,925	145,925	歩A・単A B単 99号
合 計				2,888,772	
・ ・ 安全費	1.000	式		5,254,000	
B19021 交通誘導警備員	284	人	18,500	5,254,000	歩A・単A B単 100号
合 計				5,254,000	
・ ・ 吊防護	1.000	式		102,000	
000101 吊り桁	78.230	kg	100	7,823	歩A・単A B単 101号
000102 吊り桁受	1.206	ton	61,373	74,016	歩A・単A B単 102号
000103 吊り支持具	0.024	ton	152,000	3,648	歩A・単A B単 103号
000104 Uボルト	0.008	ton	152,000	1,216	歩A・単A B単 104号
000105 ターンバックル 9×150	20.000	本	207	4,140	歩A・単A B単 105号
000106 ダブルナット M12	20.000	本	47	940	歩A・単A B単 106号
000107 ボルトナット M-10×50用	40.000	本	60	2,400	歩A・単A B単 107号
000108 ゴム板 B=0.1m、t=10mm	0.400	m ²	18,500	7,400	歩A・単A B単 108号
合 計				101,583	
・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		2,885,000	
B18241 土木安定シート 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	3,785	m ²	361	1,366,385	歩A・単A B単 109号
BA0105 土砂等運搬 廃シート	2	m ³	2,005	4,010	歩A・単A B単 110号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 土木安定シート	2.0	m ³	13,000	26,000	歩A・単A B単 111号
B18203 敷鉄板 仮設ヤード① 22×1,524×6,096	251	m ²	1,729	433,979	歩A・単A B単 112号
B18203 敷鉄板 仮設ヤード② 22×1,524×6,096	236	m ²	1,942	458,312	歩A・単A B単 113号
B18203 敷鉄板 仮設ヤード③ 22×1,524×6,096	307	m ²	1,942	596,194	歩A・単A B単 114号
合 計				2,884,880	

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	*** B単－ 1号 *** 土砂等運搬					
	現場→仮置場		m3	553		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
	仮置場→現場		m3	700		歩A・単A
B01209	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	管頂上0～30cm RC-40		m3	5,340		歩A・単A
B01209	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	良質土		m3	3,168		歩A・単A
B01209	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m 良質土		m3	2,934		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 6号 *** 土砂等運搬					
	仮置場→発生土受入地		m3	3,424		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 7号 *** 舗装版切断					
	t=5cm		m	732		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 8号 *** 舗装版破碎					
	t=5cm		m ²	225		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 9号 *** 殻運搬					
	As殻		m3	4,005		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 10号 *** 殻運搬					
	As切断排水		m3	4,005		歩A・単A
B02315	*** B単－ 11号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As殻		m3	4,230		歩A・単A
B02315	*** B単－ 12号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As切断排水		m3	47,300		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 水道管撤去					
	VPφ30mm		m	453		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 産業廃棄物収集・運搬					
	水道管（VPφ30mm）		回	22,000		歩A・単A
B02315	*** B単－ 15号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	水道管（VPφ30mm）		m3	22,000		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 16号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
B07302	*** B単－ 17号 *** 碎石基礎					
	アンダードレーン 単粒度碎石4号		m3	8,721		歩A・単A
B07302	*** B単－ 18号 *** 碎石基礎					
	基床部 RC-40		m3	5,961		歩A・単A
B07302	*** B単－ 19号 *** 碎石基礎					
	管側部 RC-40		m3	6,881		歩A・単A
B18241	*** B単－ 20号 *** 安定シート					
	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上		m ²	280		歩A・単A
B07226	*** B単－ 21号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ALW形(AL-2) φ600		m	37,799		歩A・単A
B07226	*** B単－ 22号 *** ダクタイル鋳鉄管					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ALW-K形(AL-2) φ600 *** B単— 23号 ***		m	37,799		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形(AL-2) 甲切管 φ600 *** B単— 24号 ***		m	78,294		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600 *** B単— 25号 ***		m	17,169		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600 *** B単— 26号 ***		m	56,793		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 排水T字管 φ600×φ200 *** B単— 27号 ***		本	328,642		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 φ600×φ75 フランジ付T字管 *** B単— 28号 ***		本	305,619		歩A・単A
B07233	継輪					
	K形 φ600 *** B単— 29号 ***		本	129,000		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600 *** B単— 30号 ***		m	96,920		歩A・単A
000030	ダクタイル鋳鉄管					
	K形甲切管 φ600 *** B単— 31号 ***		m	78,333		歩A・単A
000031	管切断					
	*** B単— 32号 ***		箇所	17,145		歩A・単A
000032	接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600 *** B単— 33号 ***		組	34,600		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 3種 φ100 *** B単— 34号 ***		m	11,233		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 3種 φ100 甲切管(L=1.78m) *** B単— 35号 ***		m	25,760		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 3種 φ100 乙切管(L=1.09m) *** B単— 36号 ***		m	42,066		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 3種 φ100 乙切管(L=1.38m) *** B単— 37号 ***		m	33,226		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 3種 φ100 90°曲管 *** B単— 38号 ***		本	29,301		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 3種 φ100 短管1号 *** B単— 39号 ***		本	22,301		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 3種 φ200 短管2号 *** B単— 40号 ***		本	69,432		歩A・単A
000040	異形管					
	鋼製2F付偏心片落管 200A×100A *** B単— 41号 ***		本	245,203		歩A・単A
000041	接合部品					
	RFフランジ φ200 7.5K *** B単— 42号 ***		組	6,200		歩A・単A
000042	接合部品					
	RFフランジ φ100 7.5K *** B単— 43号 ***		組	3,000		歩A・単A
000043	接合部品					
	特殊押輪 K形 φ200		組	12,700		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 接合部品					
	特殊押輪 K形 φ100		組	7,060		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ100		組	4,330		歩A・単A
B07230	*** B単ー 46号 *** 弁類					
	空気弁,樹脂製φ75mm,7.5K		基	207,622		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 空気弁フランジ蓋					
	φ400×75,7.5K		組	221,790		歩A・単A
B07230	*** B単ー 48号 *** 弁類					
	内ネジ式 2種 7.5K φ100mm 手動式		基	61,340		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 49号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
B01209	*** B単ー 50号 *** 埋戻					
	管頂上0~30cm RC-40		m ³	5,317		歩A・単A
B01209	*** B単ー 51号 *** 埋戻					
	構造物周辺 RC-40		m ³	5,317		歩A・単A
B01209	*** B単ー 52号 *** 埋戻					
	良質土		m ³	3,145		歩A・単A
B01209	*** B単ー 53号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m 良質土		m ³	2,934		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 54号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		m ²	1,474		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 55号 *** コンクリート					
	18N-8-25 BB		m ³	33,390		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 56号 *** コンクリート					
	18N-8-40 BB		m ³	33,390		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 57号 *** 型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 58号 *** 型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** マンホール設置工					
			箇所	372,830		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** マンホール削孔					
			箇所	10,700		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** マンホール蓋設置工					
	φ600 T-14		枚	65,752		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 通気孔					
	SGPWφ100,90°ショートエルボ*1防虫網*1 L=1.40m		箇所	224,160		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 63号 *** コンクリート					
	18N-8-40 BB		m ³	39,540		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 64号 *** 型枠					
			m ²	9,429		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 65号 *** 土砂等運搬					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場→仮置場 *** B単ー 66号 ***		m ³	553		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単ー 67号 ***		m ³	508		歩A・単A
B01209	埋戻					
	管頂上0～30cm RC-40 *** B単ー 68号 ***		m ³	5,340		歩A・単A
B01209	埋戻					
	構造物周辺 RC-40 *** B単ー 69号 ***		m ³	5,340		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	仮置場→発生土受入地 *** B単ー 70号 ***		m ³	4,458		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	RC-40 t=15cm *** B単ー 71号 ***		m ³	1,474		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18N-8-25 BB *** B単ー 72号 ***		m ³	33,390		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18N-8-40 BB *** B単ー 73号 ***		m ³	33,390		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単ー 74号 ***		m ³	9,429		歩A・単A
000074	箱型組立マンホール					
	*** B単ー 75号 ***		箇所	2,359,648		歩A・単A
000075	通気孔					
	SGPWφ100,90° ショートエルボ*3防虫網*1 L=1.25m *** B単ー 76号 ***		箇所	216,213		歩A・単A
000076	マンホール蓋設置工					
	φ600 T-25 *** B単ー 77号 ***		枚	70,952		歩A・単A
000077	オールアンカー					
	M16 *** B単ー 78号 ***		本	846		歩A・単A
000078	アイボルト					
	M16 *** B単ー 79号 ***		本	920		歩A・単A
000079	防水テープ					
	ブチル粘着層付 2.5mm×100mm *** B単ー 80号 ***		m	412		歩A・単A
BA0501	コンクリート分水槽据付					
	□400×H600 T-25 底版無し *** B単ー 81号 ***		基	63,886		歩A・単A
B05110	蓋					
	400×400 T-25 *** B単ー 82号 ***		枚	26,525		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18N-8-40 BB *** B単ー 83号 ***		m ³	39,540		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単ー 84号 ***		m ³	9,429		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	*** B単ー 85号 ***		m	305		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	*** B単ー 86号 ***		m	305		歩A・単A
000086	耕地復旧工					
			m ³	41		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0803	*** B単ー 87号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40 t=22mm		m ²	1,222		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 88号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度As13 t=3cm		m ²	1,605		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 地先境界ブロック					
	120×120		m	7,025		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 路盤工					
			m ²	1,090		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 防草シート設置					
			m ²	1,256		歩A・単A
B18286	*** B単ー 92号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.7m H=3.0m		m	35,868		歩A・単A
B18286	*** B単ー 93号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.7m H=2.6m		m	32,354		歩A・単A
B18286	*** B単ー 94号 *** たて込み簡易土留					
	H=3.4m B=2.8m		m	60,425		歩A・単A
B18286	*** B単ー 95号 *** たて込み簡易土留					
	B=2.5m H=2.7m		m	48,825		歩A・単A
B18286	*** B単ー 96号 *** たて込み簡易土留					
	B=0.9m H=2.1m		m	28,116		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 捨梁					
	松杭丸太 末口12cm		本	1,230		歩A・単A
B18322	*** B単ー 98号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満 管体工		箇所	74,131		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 排水ポンプ					
	0以上～7未満 付帯工		箇所	145,925		歩A・単A
B19021	*** B単ー 100号 *** 交通誘導警備員					
			人	18,500		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 吊り桁					
			kg	100		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 吊り桁受					
			ton	61,373		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 吊り支持具					
			ton	152,000		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** Uボルト					
			ton	152,000		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** ターンバックル					
	9×150		本	207		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** ダブルナット					
	M12		本	47		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ボルトナット					
	M-10×50用		本	60		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** ゴム板					

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 103号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 108号
	合 計				553	
	単 価				553	
	*** B単一 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置場→現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.4	280	S単 102号
	合 計				700	
	単 価				700	
	*** B単一 3号 ***					
B01209	埋戻 管頂上0～30cm RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,200	m3	252.4	303	S単 102号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 11号
	合 計				5,340	
	単 価				5,340	
	*** B単一 4号 ***					
B01209	埋戻 良質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,200	m3	252.4	303	S単 102号
	合 計				3,168	
	単 価				3,168	
	*** B単一 5号 ***					
B01209	埋戻 1.0m≦B<2.5m 良質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり	1,000	m3	495	495	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.4	280	S単 102号
	合 計				2,934	
	単 価				2,934	
	*** B単一 6号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置場→発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,039	3,039	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 108号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,424	
	単 価				3,424	
	*** B単－ 7号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スワルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	731.6	732	S単 111号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単－ 8号 ***					
BA0202	舗装版破碎 t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スワルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 110号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0201	殻運搬 As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,005	4,005	S単 109号
	合 計				4,005	
	単 価				4,005	
	*** B単－ 10号 ***					
BA0201	殻運搬 As切断排水		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,005	4,005	S単 109号
	合 計				4,005	
	単 価				4,005	
	*** B単－ 11号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m ³	4,230	4,230	S単 52号
	合 計				4,230	
	単 価				4,230	
	*** B単－ 12号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As切断排水		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m ³	47,300	47,300	S単 53号
	合 計				47,300	
	単 価				47,300	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	水道管撤去 VPφ30mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00001	水道管撤去 人力 VPφ30mm	10.000	m	453	4,530	T単 1号
	合 計				4,530	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				453	
	*** B単一 14号 ***					
000014	産業廃棄物収集・運搬 水道管 (VPφ30mm)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物収集・運搬 2t・3Tダンプ車,概ね25km,,	1,000	回	22,000	22,000	S単 12号
	合 計				22,000	
	単 価				22,000	
	*** B単一 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 水道管 (VPφ30mm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	1,000	m3	22,000	22,000	S単 54号
	合 計				22,000	
	単 価				22,000	
	*** B単一 16号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 107号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 17号 ***					
B07302	砕石基礎 アンダードレーン 単粒度砕石4号		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分I,あり,あり	1,000	m3	3,681	3,681	S単 58号
S02116	単粒度砕石 4号 30~20mm,	1,200	m3	4,200	5,040	S単 13号
	合 計				8,721	
	単 価				8,721	
	*** B単一 18号 ***					
B07302	砕石基礎 基床部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バケツ容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分I,なし,あり	1,000	m3	5,961	5,961	S単 59号
	合 計				5,961	
	単 価				5,961	
	*** B単一 19号 ***					
B07302	砕石基礎 管側部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バケツ容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1,000	m3	6,881	6,881	S単 60号
	合 計				6,881	
	単 価				6,881	
	*** B単一 20号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18241	安定シート 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	280	280	S単 96号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単— 21号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW形(AL-2) φ600		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハツツナシ,あり	1,000	本	226,793	226,793	S単 69号
	合 計				226,793	
	単 価				37,799	
	*** B単— 22号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) φ600		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハツツナシ,あり	1,000	本	226,793	226,793	S単 69号
	合 計				226,793	
	単 価				37,799	
	*** B単— 23号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 甲切管 φ600		m		17,380 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハツツナシ,あり	6,000	本	226,793	1,360,758	S単 69号
	合 計				1,360,758	
	単 価				78,294	
	*** B単— 24号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600		m		13,141 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハツツナシ,あり	6,000	本	37,604	225,624	S単 70号
	合 計				225,624	
	単 価				17,169	
	*** B単— 25号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600		m		11,980 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハツツナシ,あり	3,000	本	226,793	680,379	S単 69号
	合 計				680,379	
	単 価				56,793	
	*** B単— 26号 ***					
B07232	異形管 K形 排水T字管 φ600×φ200		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツツナシ,,あり	1,000	本	328,642	328,642	S単 65号
	合 計				328,642	
	単 価				328,642	
	*** B単— 27号 ***					
B07232	異形管 K形 φ600×φ75 フランジ付T字管		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 600×6, DB種, ハック材, なし, , あり	1.000	本	305,619	305,619	S単 66号
	合 計				305,619	
	単 価				305,619	
	*** B単— 28号 ***					
B07233	継輪 K形 φ600		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	継輪 K形 φ600mm, ,	1.000	本	129,000	129,000	S単 14号
	合 計				129,000	
	単 価				129,000	
	*** B単— 29号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 (AL-2) 乙切管 φ600		m		2.340	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, AL2種, ハック材, なし, あり	1.000	本	226,793	226,793	S単 69号
	合 計				226,793	
	単 価				96,920	
	*** B単— 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管 K形甲切管 φ600		m		4.451	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, DB種, ハック材, なし, あり, あり	1.000	本	348,662	348,662	S単 67号
	合 計				348,662	
	単 価				78,333	
	*** B単— 31号 ***					
000031	管切断		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1.000	箇所	17,145	17,145	S単 71号
	合 計				17,145	
	単 価				17,145	
	*** B単— 32号 ***					
000032	接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600, ,	1.000	組	34,600	34,600	S単 15号
	合 計				34,600	
	単 価				34,600	
	*** B単— 33号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100		m		4.000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, なし	1.000	本	44,931	44,931	S単 61号
	合 計				44,931	
	単 価				11,233	
	*** B単— 34号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 甲切管 (L=1.78m)		m		1.780	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1.000	本	40,601	40,601	S単 62号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所	5,251	5,251	S単 72号
	合 計				45,852	
	単 価				25,760	
	*** B単— 35号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 乙切管(L=1.09m)		m		1.090 m	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1.000	本	40,601	40,601	S単 62号
S07062	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所	5,251	5,251	S単 72号
	合 計				45,852	
	単 価				42,066	
	*** B単— 36号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 φ100 乙切管(L=1.38m)		m		1.380 m	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1.000	本	40,601	40,601	S単 62号
S07062	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所	5,251	5,251	S単 72号
	合 計				45,852	
	単 価				33,226	
	*** B単— 37号 ***					
B07232	異形管 K形 3種 φ100 90°曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	1.000	本	29,301	29,301	S単 63号
	合 計				29,301	
	単 価				29,301	
	*** B単— 38号 ***					
B07232	異形管 K形 3種 φ100 短管1号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	1.000	本	22,301	22,301	S単 64号
	合 計				22,301	
	単 価				22,301	
	*** B単— 39号 ***					
B07232	異形管 K形 3種 φ200 短管2号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 200×5, 3種, バック砂, なし,, あり	1.000	本	69,432	69,432	S単 68号
	合 計				69,432	
	単 価				69,432	
	*** B単— 40号 ***					
000040	異形管 鋼製2F付偏心片落管 200A×100A		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 200mm, 6.0mm, たて込み簡易土留, あり	1.000	本	245,203	245,203	S単 73号
	合 計				245,203	
	単 価				245,203	
	*** B単— 41号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000041	接合部品					歩A
	RFフランジ φ200 7.5K		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径200,,	1,000	組	6,200	6,200	S単 16号
	合 計				6,200	
	単 価				6,200	
	*** B単— 42号 ***					
000042	接合部品					歩A
	RFフランジ φ100 7.5K		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径100,,	1,000	組	3,000	3,000	S単 17号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単— 43号 ***					
000043	接合部品					歩A
	特殊押輪 K形 φ200		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）					
	K形 径200,,	1,000	組	12,700	12,700	S単 18号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単— 44号 ***					
000044	接合部品					歩A
	特殊押輪 K形 φ100		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）					
	K形 径100,,	1,000	組	7,060	7,060	S単 19号
	合 計				7,060	
	単 価				7,060	
	*** B単— 45号 ***					
000045	接合部品					歩A
	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ100		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	1,000	組	4,330	4,330	S単 20号
	合 計				4,330	
	単 価				4,330	
	*** B単— 46号 ***					
B07230	弁類					歩A
	空気弁,樹脂製φ75mm,7.5K		基		1,000	基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 77号
S02116	樹脂製空気弁					
	φ75 使用圧力0.75Mpa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 21号
S07091	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,75mm	1,000	基	9,740	9,740	S単 76号
S02116	空気弁用補修弁（3方ボール弁）					
	φ75 7.5K FCD製,,	1,000	個	88,700	88,700	S単 22号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	2,000	組	2,990	5,980	S単 23号
	合 計				207,622	
	単 価				207,622	
	*** B単— 47号 ***					
000047	空気弁フランジ蓋					歩A
	φ400×75,7.5K		組		1,000	組 当たり算出
S02116	空気弁フランジ蓋					
	φ400×φ75,,	1,000	組	170,000	170,000	S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	2,990	2,990	S単 23号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径600,,	1.000	組	48,800	48,800	S単 25号
	合 計				221,790	
	単 価				221,790	
	*** B単一 48号 ***					
B07230	弁類 内ネジ式 2種 7.5K φ100mm 手動式		基		1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	9,740	9,740	S単 76号
S02116	ソフトシール仕切弁 φ100,7.5k,内ネジ式,FCD製,,	1.000	基	51,600	51,600	S単 26号
	合 計				61,340	
	単 価				61,340	
	*** B単一 49号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 107号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 50号 ***					
B01209	埋戻 管頂上0～30cm RC-40		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,757	2,757	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	252.4	280	S単 102号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m ³	1,900	2,280	S単 11号
	合 計				5,317	
	単 価				5,317	
	*** B単一 51号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺 RC-40		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,757	2,757	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	252.4	280	S単 102号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m ³	1,900	2,280	S単 11号
	合 計				5,317	
	単 価				5,317	
	*** B単一 52号 ***					
B01209	埋戻 良質土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	2,159	2,159	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m ³	706	706	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	252.4	280	S単 102号
	合 計				3,145	
	単 価				3,145	
	*** B単一 53号 ***					
B01209	埋戻 1.0m≦B<2.5m 良質土		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3~4ton,あり	1.000	m3	495	495	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルース)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252.4	280	S単 102号
	合 計				2,934	
	単 価				2,934	
	*** B単— 54号 ***					
BA0301	基礎砕石					歩A
	RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,474	1,474	S単 112号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	
	*** B単— 55号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	18N-8-25 BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,390	33,390	S単 113号
	合 計				33,390	
	単 価				33,390	
	*** B単— 56号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	18N-8-40 BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,390	33,390	S単 114号
	合 計				33,390	
	単 価				33,390	
	*** B単— 57号 ***					
BA0303	型枠					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 116号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 58号 ***					
BA0303	型枠					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 116号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 59号 ***					
000059	マンホール設置工		箇所		1.000 箇所	歩A
						当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	66,130	66,130	S単 122号
T00012	組立マンホール材料	1.000	基	306,700	306,700	T単 4号
	合 計				372,830	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				372,830	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	マンホール削孔		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02117	マンホール削孔費 2号,HP管用,φ100	1,000	箇所	10,700	10,700	S単 49号
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	マンホール蓋設置工 φ600 T-14		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00014	マンホール蓋設置工 φ600 T-14 調整リング100mm	1,000	枚	65,752	65,752	T単 6号
	合 計				65,752	
	単 価				65,752	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	通気孔 SGPWφ100,90°ショートエルボ*1防虫網*1 L=1.40m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,あり	1,000	本	224,160	224,160	S単 74号
	合 計				224,160	
	単 価				224,160	
	*** B単ー 63号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高知B) W/C65	1,000	m3	39,540	39,540	S単 115号
	%					
	合 計				39,540	
	単 価				39,540	
	*** B単ー 64号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	9,429	9,429	S単 117号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単ー 65号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バックet容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 103号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 108号
	合 計				553	
	単 価				553	
	*** B単ー 66号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 107号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 67号 ***					
B01209	埋戻 管頂上0～30cm RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,200	m3	252.4	303	S単 102号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 11号
	合 計				5,340	
	単 価				5,340	
	*** B単一 68号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,200	m3	252.4	303	S単 102号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 11号
	合 計				5,340	
	単 価				5,340	
	*** B単一 69号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置場→発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,073	4,073	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 108号
	合 計				4,458	
	単 価				4,458	
	*** B単一 70号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,474	1,474	S単 112号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	
	*** B単一 71号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-25 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,390	33,390	S単 113号
	合 計				33,390	
	単 価				33,390	
	*** B単一 72号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	1,000	m3	33,390	33,390	S単 114号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	W/C65%					
	合 計				33,390	
	単 価				33,390	
	*** B単一 73号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	9,429	9,429	S単 117号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単一 74号 ***					
000074	箱型組立マンホール		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00101	箱型組立マンホール 1,800×1,800×H3,000	1.000	基	2,359,648	2,359,648	T単 7号
	合 計				2,359,648	
	単 価				2,359,648	
	*** B単一 75号 ***					
000075	通気孔 SGPWφ100, 90° ショートエルボ*3防虫網*1 L=1.25m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 100mm, 4.5mm, たて込み簡易土留, なし	1.000	本	216,213	216,213	S単 75号
	合 計				216,213	
	単 価				216,213	
	*** B単一 76号 ***					
000076	マンホール蓋設置工 φ600 T-25		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00013	マンホール蓋設置工 φ600 T-25 調整リング100mm	1.000	枚	70,952	70,952	T単 5号
	合 計				70,952	
	単 価				70,952	
	*** B単一 77号 ***					
000077	オールアンカー M16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	オールアンカー M16,,	1.000	本	846	846	S単 36号
	合 計				846	
	単 価				846	
	*** B単一 78号 ***					
000078	アイボルト M16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M16,,	1.000	本	920	920	S単 37号
	合 計				920	
	単 価				920	
	*** B単一 79号 ***					
000079	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm,,	1.000	m	412	412	S単 38号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				412	
	単 価				412	
	*** B単— 80号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □400×H600 T-25 底版無し		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1,000	基	4,886	4,886	S単 118号
S02116	集水柵（底なし） 400×400×1200 T-25,,	1,000	基	59,000	59,000	S単 39号
	合 計				63,886	
	単 価				63,886	
	*** B単— 81号 ***					
B05110	蓋 400×400 T-25		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,025	1,025	S単 57号
S02117	グレーチング蓋 集水柵用 400×400 T-25	1,000	枚	25,500	25,500	S単 50号
	合 計				26,525	
	単 価				26,525	
	*** B単— 82号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1,000	m3	39,540	39,540	S単 115号
	合 計				39,540	
	単 価				39,540	
	*** B単— 83号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	9,429	9,429	S単 117号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単— 84号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		1,000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φ ポリエチレンス,,	1,000	m	305	305	S単 100号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 85号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		1,000	歩A 当たり算出
S42111	8号排泥工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φ ポリエチレンス,,	1,000	m	305	305	S単 101号
	合 計				305	
	単 価				305	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 86号 ***					
000086	耕地復旧工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 有	1,000	m ²	41	41	S単 78号
	合 計				41	
	単 価				41	
	*** B単一 87号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 220mm,2層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	1,222	1,222	S単 119号
	合 計				1,222	
	単 価				1,222	
	*** B単一 88号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1,000	m ²	1,605	1,605	S単 121号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単一 89号 ***					
000089	地先境界ブロック 120×120		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,有り,無し,あり,再生クラッシュ RC-40,18-8-25 (高ｸﾞﾗ)	1,000	m	7,025	7,025	S単 123号
	合 計				7,025	
	単 価				7,025	
	*** B単一 90号 ***					
000090	路盤工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし	1,000	m ²	1,090	1,090	S単 120号
	合 計				1,090	
	単 価				1,090	
	*** B単一 91号 ***					
000091	防草シート設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	防草シート設置工 平坦部、ワッシャー・ピン併用	1,000	m ²	899	899	S単 51号
S02116	防草シート 不織布長繊維系 厚0.4mm程度,,	1,050	m ²	340	357	S単 40号
	合 計				1,256	
	単 価				1,256	
	*** B単一 92号 ***					
BI8286	たて込み簡易土留 B=1.7m H=3.0m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m ³ 吊能力2.9t,1.70m,2.96m, あり	1,000	m	29,840	29,840	S単 89号
SI7006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,141日,24回	5,100	m ²	1,182	6,028	S単 82号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,868	
	単 価				35,868	
	*** B単一 93号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.7m H=2.6m		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,1.70m,2.61m, あり	1,000	m	26,423	26,423	S単 90号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,75日,13回	5,100	m	1,163	5,931	S単 83号
	合 計				32,354	
	単 価				32,354	
	*** B単一 94号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 H=3.4m B=2.8m		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.80m,3.36m, あり	1,000	m	40,685	40,685	S単 91号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,4日,1回	18,800	m	1,050	19,740	S単 84号
	合 計				60,425	
	単 価				60,425	
	*** B単一 95号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=2.5m H=2.7m		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.50m,2.66m, あり	1,000	m	30,471	30,471	S単 92号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,6日,1回	13,300	m	1,380	18,354	S単 85号
	合 計				48,825	
	単 価				48,825	
	*** B単一 96号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=0.9m H=2.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t,0.90m,2.11m, あり	1,000	m	22,872	22,872	S単 93号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,6日,1回	3,800	m	1,380	5,244	S単 85号
	合 計				28,116	
	単 価				28,116	
	*** B単一 97号 ***					
000097	捨梁 松杭丸太 末口12cm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,	1,000	本	1,230	1,230	S単 41号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単一 98号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満 管体工		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	55,803	55,803	S単 86号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 88号
	合 計				74,131	
	単 価				74,131	
	*** B単— 99号 ***					
000099	排水ポンプ 0以上～7未満 付帯工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 16,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	127,597	127,597	S単 87号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 88号
	合 計				145,925	
	単 価				145,925	
	*** B単— 100号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,500	18,500	S単 8号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単— 101号 ***					
000101	吊り桁		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	吊り桁 L-75×75×9,,	1.000	kg	100	100	S単 42号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単— 102号 ***					
000102	吊り桁受		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00002	吊り防護設置	1.000	ton	34,967	34,967	T単 2号
T00003	吊り防護撤去	1.000	ton	20,665	20,665	T単 3号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,29日,5回	1.000	ton	5,741	5,741	S単 81号
	合 計				61,373	
	単 価				61,373	
	*** B単— 103号 ***					
000103	吊り支持具		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通丸鋼 SR235 径13,,	1.000	ton	152,000	152,000	S単 43号
	合 計				152,000	
	単 価				152,000	
	*** B単— 104号 ***					
000104	Uボルト		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通丸鋼 SR235 径13,,	1.000	ton	152,000	152,000	S単 43号
	合 計				152,000	
	単 価				152,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 105号 ***					
000105	ターンバックル 9×150		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ターンバックル 9×150,,	1,000	本	207	207	S単 44号
	合 計				207	
	単 価				207	
	*** B単一 106号 ***					
000106	ダブルナット M12		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダブルナット M12,,	1,000	本	47	47	S単 45号
	合 計				47	
	単 価				47	
	*** B単一 107号 ***					
000107	ボルトナット M-10×50用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボルトナット M-10×50用,,	1,000	本	60	60	S単 46号
	合 計				60	
	単 価				60	
	*** B単一 108号 ***					
000108	ゴム板 B=0.1m、t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ゴム板 B=0.1m t=10mm,,	1,000	m ²	18,500	18,500	S単 47号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単一 109号 ***					
B18241	土木安定シート 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	361	361	S単 97号
	合 計				361	
	単 価				361	
	*** B単一 110号 ***					
BA0105	土砂等運搬 廃シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m ³	2,005	2,005	S単 106号
	合 計				2,005	
	単 価				2,005	
	*** B単一 111号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 土木安定シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	1,000	m ³	13,000	13,000	S単 55号
	合 計				13,000	
	単 価				13,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 112号 ***					
B18203	敷鉄板 仮設ヤード① 22×1,524×6,096		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり	1,000	m ²	1,729	1,729	S単 94号
	合 計				1,729	
	単 価				1,729	
	*** B単－ 113号 ***					
B18203	敷鉄板 仮設ヤード② 22×1,524×6,096		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 95号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
	*** B単－ 114号 ***					
B18203	敷鉄板 仮設ヤード③ 22×1,524×6,096		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 95号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
	*** B単－ 115号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型钢、山留材、覆工板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 98号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単－ 116号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留め		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 98号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単－ 117号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留め		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 98号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単－ 118号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留め		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 98号

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,757		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,159		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり		m3	706		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり		m3	495		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	18,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	35,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,		m3	1,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	産業廃棄物収集・運搬					
	産業廃棄物収集・運搬 2t・3tダンプ車,概ね25km,,		回	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,4号 30~20mm,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	継輪					
	継輪 K形 φ600mm,,		本	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	6,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,		組	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100,,		組	7,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,		組	4,330		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	樹脂製空気弁					
	樹脂製空気弁 φ75 使用圧力0.75Mpa,,		個	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	空気弁用補修弁 (3方ボール弁)					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁用補修弁 (3方ボール弁) φ75 7.5K FCD製,, *** S単ー 23号 ***		個	88,700		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,, *** S単ー 24号 ***		組	2,990		歩A・単A
S02116	空気弁フランジ蓋 空気弁フランジ蓋 φ400×φ75,, *** S単ー 25号 ***		組	170,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径600,, *** S単ー 26号 ***		組	48,800		歩A・単A
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 φ100,7.5k,内ネジ式,FCD製,, *** S単ー 27号 ***		基	51,600		歩A・単A
S02116	1号マンホール (斜壁) 1号マンホール (斜壁) φ600×φ900 H=0.45m,, *** S単ー 28号 ***		個	46,400		歩A・単A
S02116	1号マンホール (直壁) 1号マンホール (直壁) φ900 H=0.60m,, *** S単ー 29号 ***		個	37,900		歩A・単A
S02116	2号マンホール (斜壁) 2号マンホール (斜壁) φ900×φ1200 H=0.30m,, *** S単ー 30号 ***		個	54,100		歩A・単A
S02116	2号マンホール (管取付壁) 2号マンホール (管取付壁) φ1200 H=0.90m,, *** S単ー 31号 ***		個	106,500		歩A・単A
S02116	2号マンホール (底版) 2号マンホール (底版) *** S単ー 32号 ***		個	61,800		歩A・単A
S02116	調整リング 調整リング φ600 h=100mm,, *** S単ー 33号 ***		個	13,200		歩A・単A
S02116	調整金具 調整金具 高さ25mmまで,, *** S単ー 34号 ***		個	4,850		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 T-14 φ600 (受枠共) ,, *** S単ー 35号 ***		枚	44,400		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 T-25 φ600 (受枠共) ,, *** S単ー 36号 ***		枚	49,600		歩A・単A
S02116	オールアンカー オールアンカー M16,, *** S単ー 37号 ***		本	846		歩A・単A
S02116	アイボルト アイボルト M16,, *** S単ー 38号 ***		本	920		歩A・単A
S02116	防水テープ 防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm,, *** S単ー 39号 ***		m	412		歩A・単A
S02116	集水柵 (底なし) 集水柵 (底なし) 400×400×1200 T-25,, *** S単ー 40号 ***		基	59,000		歩A・単A
S02116	防草シート 防草シート 不織布長繊維系 厚0.4mm程度,, *** S単ー 41号 ***		m ²	340		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長2m 末口12cm (先端加工費含む、皮むき料なし) ,, *** S単ー 42号 ***		本	1,230		歩A・単A
S02116	吊り桁 吊り桁 L-75×75×9,, *** S単ー 43号 ***		kg	100		歩A・単A
S02116	普通丸鋼 普通丸鋼 SR235 径13,,		ton	152,000		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単— 44号 *** ターンバックル ターンバックル 9×150,,		本	207		歩A・単A
S02116	*** S単— 45号 *** ダブルナット ダブルナット M12,,		本	47		歩A・単A
S02116	*** S単— 46号 *** ボルトナット ボルトナット M-10×50用,,		本	60		歩A・単A
S02116	*** S単— 47号 *** ゴム板 ゴム板 B=0.1m t=10mm,,		m ²	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単— 48号 *** 土質試験 土質試験 31項目一括測定,,		式	288,000		歩A・単A
S02117	*** S単— 49号 *** マンホール削孔費 マンホール削孔費 2号,HP管用,φ100		箇所	10,700		歩A・単A
S02117	*** S単— 50号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 集水樹用 400×400 T-25		枚	25,500		歩A・単A
S02120	*** S単— 51号 *** 防草シート設置工 防草シート設置工 平坦部、ワッシャー・ビン併用		m ²	899		歩A・単A
S02123	*** S単— 52号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費		m ³	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単— 53号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費		m ³	47,300		歩A・単A
S02123	*** S単— 54号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費		m ³	22,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 55号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費		m ³	13,000		歩A・単A
S03018	*** S単— 56号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m ³	46,838		歩A・単A
S05801	*** S単— 57号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	1,025		歩A・単A
S07001	*** S単— 58号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケット容量0.80m ³ ,振動ローラントガイト式,区分I,あり,あり		m ³	3,681		歩A・単A
S07001	*** S単— 59号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,バケット容量0.80m ³ ,振動ローラントガイト式,区分I,なし,あり		m ³	5,961		歩A・単A
S07001	*** S単— 60号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,バケット容量0.80m ³ ,振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m ³	6,881		歩A・単A
S07051	*** S単— 61号 *** ダクタイル鋳鉄管人力布設 ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	44,931		歩A・単A
S07051	*** S単— 62号 *** ダクタイル鋳鉄管人力布設 ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,なし,あり		本	40,601		歩A・単A
S07051	*** S単— 63号 *** ダクタイル鋳鉄管人力布設					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし, *** S単ー 64号 ***		本	29,301		歩A・単A
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし, *** S単ー 65号 ***		本	22,301		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 66号 ***		本	328,642		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 67号 ***		本	305,619		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 68号 ***		本	348,662		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 69号 ***		本	69,432		歩A・単A
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 70号 ***		本	226,793		歩A・単A
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり *** S単ー 71号 ***		本	37,604		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm		箇所	17,145		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 100mm		箇所	5,251		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,6.0mm,たて込み簡易土留,あり *** S単ー 74号 ***		本	245,203		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,あり *** S単ー 75号 ***		本	224,160		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし *** S単ー 76号 ***		本	216,213		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm *** S単ー 77号 ***		基	9,740		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり *** S単ー 78号 ***		基	24,402		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	41		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 80号 ***		日	66,500		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり *** S単ー 81号 ***		日	53,200		歩A・単A
S17002	[賃料(田形鋼・山留副部材)] [賃料(田形鋼・山留副部材)] 田形鋼(杭使用),200型,無,29日,5回 *** S単ー 82号 ***		ton	5,741		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,141日,24回 *** S単ー 83号 ***		m ²	1,182		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,75日,13回 *** S単ー 84号 ***		m ²	1,163		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,4日,1回		m ²	1,050		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,6日,1回		m ²	1,380		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	55,803		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 16,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	127,597		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,328		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,1.70m,2.96m, あり		m	29,840		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,1.70m,2.61m, あり		m	26,423		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,2.80m,3.36m, あり		m	40,685		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,2.50m,2.66m, あり		m	30,471		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t,0.90m,2.11m, あり		m	22,872		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり		m ²	1,729		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり		m ²	1,942		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	280		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	361		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 ,0,0,0		ton	13,680		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0,0,0,0		ton	12,980		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φポリエチレンクロス,,		m	305		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S42111	8号排泥工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φポリエチレンクロス,,		m	305		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	252.4		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾂ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	420.3		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾂ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,039		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾂ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,073		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾂ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	2,005		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	508		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	133.4		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,005		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	224.6		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	731.6		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,474		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	33,390		歩A・単A
	ｶﾞB) W/C65%					
	*** S単ー 114号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高ｶﾞB)		m3	33,390		歩A・単A
	W/C65%					
	*** S単ー 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高ｶﾞB) W/C65		m3	39,540		歩A・単A
	%					
	*** S単ー 116号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,886		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	220mm,2層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	1,222		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)					
	SP 下層路盤 (歩道部)					
	150mm,1層施工,碎石,なし		m ²	1,090		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｫﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし		m ²	1,605		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	66,130		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%				544	
		0.100		5,440		
	合 計				27,574	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,757	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
	合 計				21,590	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,159	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットガイト給油		L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				30,339	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		706	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日	3,620	5,792	
P34029	軽油 ハットガイト給油		L	149	2,533	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				38,625	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		495	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1,000 人
	単 価				32,200	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1,000 人
	単 価				18,500	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1,000 人
	単 価				35,700	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m3	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	産業廃棄物収集・運搬		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物収集・運搬 2t・3Tダンプ車,概ね25km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物収集・運搬 2t・3Tダンプ車,概ね25km	1,000	回	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 ,4号 30～20mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03102	単粒度碎石 4号 30～20mm	1,000	m3	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継輪 K形 φ600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	継輪 K形 φ600mm	1,000	本	129,000	129,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				129,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03523		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03523	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03539		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03539	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	6,200	6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,200	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03537		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03537	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03948		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03948	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200	1.000	組	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03946		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03946	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100	1.000	組	7,060	7,060	
	合 計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,060	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03514		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	1.000	組	4,330	4,330	
	合 計				4,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,330	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	樹脂製空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁 φ75 使用圧力0.75Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	樹脂製空気弁 φ75 使用圧力0.75Mpa	1.000	個	78,800	78,800	
	合 計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,800	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	空気弁用補修弁 (3方ボール弁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用補修弁 (3方ボール弁) φ75 7.5K FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	空気弁用補修弁 (3方ボール弁) φ75 7.5K FCD製	1.000	個	88,700	88,700	
	合 計				88,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,700	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03536		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,990	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	空気弁フランジ蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁フランジ蓋 φ400×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96030	空気弁フランジ蓋 φ400×φ75	1.000	組	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03546		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03546	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径600	1.000	組	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,800	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ100,7.5k,内ネジ式,FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	ソフトシール仕切弁 φ100,7.5k,内ネジ式,FCD製	1.000	基	51,600	51,600	
	合 計				51,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,600	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	1号マンホール (斜壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (斜壁) φ600×φ900 H=0.45m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96053	1号マンホール (斜壁) φ600×φ900 H=0.45m	1.000	個	46,400	46,400	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,400	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	1号マンホール (直壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (直壁) φ900 H=0.60m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96054	1号マンホール (直壁) φ900 H=0.60m	1.000	個	37,900	37,900	
	合 計				37,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,900	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
S02116	2号マンホール (斜壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (斜壁) φ900×φ1200 H=0.30m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	2号マンホール (斜壁) φ900×φ1200 H=0.30m	1,000	個	54,100	54,100	
	合 計				54,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,100	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	2号マンホール (管取付壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (管取付壁) φ1200 H=0.90m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96056	2号マンホール (管取付壁) φ1200 H=0.90m	1,000	個	106,500	106,500	
	合 計				106,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				106,500	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	2号マンホール (底版)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (底版)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96057	2号マンホール (底版)	1,000	個	61,800	61,800	
	合 計				61,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61,800	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング φ600 h=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	調整リング φ600 h=100mm	1,000	個	13,200	13,200	
	合 計				13,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,200	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	調整金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 高さ25mmまで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96071	調整金具 高さ25mmまで	1,000	個	4,850	4,850	
	合 計				4,850	算出数量 1,000 各単位

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,850	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 T-14 φ600（受枠共）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96052		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96052	マンホール鉄蓋 T-14 φ600（受枠共）	1.000	枚	44,400	44,400	
	合 計				44,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,400	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 T-25 φ600（受枠共）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96068		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96068	マンホール鉄蓋 T-25 φ600（受枠共）	1.000	枚	49,600	49,600	
	合 計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,600	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー M16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	オールアンカー M16	1.000	本	846	846	
	合 計				846	算出数量 1.000 各単位
	単 価				846	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	アイボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アイボルト M16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	アイボルト M16	1.000	本	920	920	
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	防水テープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96026	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm	1.000	m	412	412	
	合 計				412	算出数量 1.000 各単位
	単 価				412	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	集水樹 (底なし)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (底なし) 400×400×1200 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	集水樹 (底なし) 400×400×1200 T-25	1.000	基		59,000	59,000
	合 計				59,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 不織布長繊維系 厚0.4mm程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96051	防草シート 不織布長繊維系 厚0.4mm程度	1.000	m ²		340	340
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33031	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本		1,230	1,230
	合 計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,230	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	吊り桁		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊り桁 L-75×75×9,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	吊り桁 L-75×75×9	1.000	kg		100	100
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	普通丸鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通丸鋼 SR235 径13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18203	普通丸鋼 SR235 径13	1.000	ton	152,000	152,000	
	合 計				152,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	ターンバックル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル 9×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	ターンバックル 9×150	1.000	本	207	207	
	合 計				207	算出数量 1.000 各単位
	単 価				207	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	ダブルナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダブルナット M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	ダブルナット M12	1.000	本	47	47	
	合 計				47	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	ボルトナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルトナット M-10×50用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	ボルトナット M-10×50用	1.000	本	60	60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	ゴム板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム板 B=0.1m t=10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	ゴム板 B=0.1m t=10mm	1.000	m ²	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単一 48号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	土質試験		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験 31項目一括測定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96047	土質試験 31項目一括測定	1,000	式	288,000	288,000	
	合 計				288,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				288,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02117	マンホール削孔費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール削孔費 2号,HP管用,φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96058 2号,HP管用,φ100 10,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96058	マンホール削孔費 2号,HP管用,φ100	1,000	箇所	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単一 50号 ***					
S02117	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 集水柵用 400×400 T-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96033 集水柵用 400×400 T-25 25,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	グレーチング蓋 集水柵用 400×400 T-25	1,000	枚	25,500	25,500	
	合 計				25,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,500	
	*** S単一 51号 ***					
S02120	防草シート設置工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 平坦部、ワッシャー・ピン併用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 平坦部、ワッシャー・ピン併用 899円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96001	防草シート設置工 平坦部、ワッシャー・ピン併用	1,000	m ²	899	899	
	合 計				899	算出数量 1,000 各単位
	単 価				899	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96050 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1,000	m ³	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,230	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96041 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	産業廃棄物処分費 汚泥 (舗装切断排水)	1,000	m3	47,300	47,300	
	合 計				47,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47,300	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96042 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1,000	m3	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96046 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	産業廃棄物処分費 シート類	1,000	m3	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単一 56号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0,540	ton	29,000	15,660	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0,910	m3	4,750	4,323	
R01003	普通作業員	0,970	人	25,400	24,638	
Y00004	諸雑費 9%	0,090		24,638	2,217	
	合 計				46,838	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		46,838	
	*** S単一 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再利用撤去を行わない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行わない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,025	1,025	
	合 計				1,025	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,025	
	*** S単— 58号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様規格 4)締固め機械	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,400	24,130	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,200	2,176	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				36,806	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,681	
	*** S単— 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様規格 4)締固め機械	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,400	24,130	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,200	2,176	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08015	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				59,606	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,961	
	*** S単一 60号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｹｯﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分I なし あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,200	9,338	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,400	27,686	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,440	653	
F08015	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				68,806	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,881	
	*** S単一 61号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 7)単価0円区分(接合部品)	直管 K形 100mm 3種 0円 なし なし				
P03065	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	29,300	293,000	
P03514	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	4,330	43,300	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,200	34,272	
R01003	普通作業員	3.100	人	25,400	78,740	
	合 計				449,312	算出数量 10.000 本
	単 価		本		44,931	
	*** S単一 62号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03065	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	29,300	293,000	
P03514	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,200	34,272	
R01003	普通作業員	3.100	人	25,400	78,740	
	合 計				406,012	算出数量 10.000 本
	単 価		本		40,601	
	*** S単一 63号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	18,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,000	180,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,200	34,272	
R01003	普通作業員	3.100	人	25,400	78,740	
	合 計				293,012	算出数量 10.000 本
	単 価		本		29,301	
	*** S単一 64号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	11,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	11,000	110,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,200	34,272	
R01003	普通作業員	3.100	人	25,400	78,740	
	合 計				223,012	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,301	
	*** S単一 65号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	266,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	266,000	266,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		266,000	266	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01002	特殊作業員	0.640	人	27,200	17,408	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,400	20,320	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.450	日	10,100	4,545	
P34029	軽油	19.000	L	149	2,831	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	30,300	12,120	
	合 計				328,642	算出数量 1.000 本
	単 価		本		328,642	
	*** S単一 66号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	243,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	243,000	243,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		243,000	243	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01002	特殊作業員	0.640	人	27,200	17,408	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,400	20,320	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.450	日	10,100	4,545	
P34029	軽油	19.000	L	149	2,831	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	30,300	12,120	
	合 計				305,619	算出数量 1.000 本
	単 価		本		305,619	
	*** S単一 67号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03133	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	286,000	286,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		286,000	286	
P03523	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01002	特殊作業員	0.640	人	27,200	17,408	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,400	20,320	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.450	日	10,100	4,545	
P34029	軽油	19.000	L	149	2,831	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	30,300	12,120	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				348,662	算出数量 1.000 本
	単 価		本		348,662	
	*** S単一 68号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハック秒,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック秒				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	36,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	36,000	36,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		36,000	36	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
R01003	普通作業員	0.380	人	25,400	9,652	
F08063	ハック秒[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.310	日	10,100	3,131	
P34029	軽油 ハットロ給油	13.000	L	149	1,937	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	30,300	8,484	
	合 計				69,432	算出数量 1.000 本
	単 価		本		69,432	
	*** S単一 69号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハック秒,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック秒				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	189,000	189,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		189,000	189	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,200	9,792	
R01003	普通作業員	0.460	人	25,400	11,684	
F08063	ハック秒[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.310	日	10,100	3,131	
P34029	軽油 ハットロ給油	13.000	L	149	1,937	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	30,300	8,484	
	合 計				226,793	算出数量 1.000 本
	単 価		本		226,793	
	*** S単一 70号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,ハック秒,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(タマシ管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,200	9,792	
R01003	普通作業員	0.460	人	25,400	11,684	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.310	日	10,100	3,131	
P34029	軽油	13.000	L	149	1,937	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	30,300	8,484	
	合 計				37,604	算出数量 1.000 本
	単 価		本		37,604	
	*** S単一 71号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,200	3,542	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
Y00004	諸雑費	0.100		15,586	1,559	
	合 計				17,145	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,145	
	*** S単一 72号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.060	人	27,200	1,632	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,400	1,778	
Y00004	諸雑費	0.200		4,376	875	
	合 計				5,251	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,251	
	*** S単一 73号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,6.0mm,たて込み簡易土留,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	230,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留 あり				
P02001	鋼管	6.900	本	230,000	1,587,000	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	
	合 計				1,691,900	算出数量 6.900 本
	単 価		本		245,203	
	*** S単ー 74号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	213,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	100mm 4.5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留 あり				
P02001	鋼管	9.400	本	213,000	2,002,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	
	合 計				2,107,100	算出数量 9.400 本
	単 価		本		224,160	
	*** S単ー 75号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	204,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	100mm 4.5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留 なし				
P02001	鋼管	9.400	本	204,000	1,917,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				2,032,400	算出数量 9.400 本
	単 価		本		216,213	
	*** S単ー 76号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁 (鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,200	4,896	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,400	3,556	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,740	算出数量 1.000 基
	単 価		基		9,740	
	*** S単一 77号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5k 径75 ぶー式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,200	6,118	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
R01003	普通作業員	0.420	人	25,400	10,668	
	合 計				24,402	算出数量 1.000 基
	単 価		基		24,402	
	*** S単一 78号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,400	1,778	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトール給油	0.800	L	149	119	
R01022	運転手 (一般)	0.050	人	24,800	1,240	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合 計				4,081	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		41	
	*** S単一 79号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 80号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	53,200	53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,200	
	*** S単一 81号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,29日,5回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(杭使用) 200型 無 29日 5回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02001	H形鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [賃料]	0.200	t 供用日	2,755	551	
G15021	H形鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [整備費]	0.200	ton	25,952	5,190	
	合 計				5,741	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,741	
	*** S単一 82号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,141日,24回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	15m 3.0m未満 3.5m 141日 24回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 1 1 . 7 t [賃料]	0.042	m ² 供用日	23,265	977	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.042	m ²	4,875	205	
	合 計				1,182	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,182	
	*** S単一 83号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,75日,13回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	15m 3.0m未満 3.5m 75日 13回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 1 1 . 7 t [賃料]	0.077	m ² 供用日	12,375	953	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.077	m ²	2,730	210	
	合 計				1,163	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,163	
	*** S単一 84号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,4日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数	15m 3.0m未満 3.0m 4日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	1.000	m ² 供用日	660	660	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	390	390	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,050	
	*** S単一 85号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,6日,1回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)1セットの延長	15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	6日				
	5)使用回数	1回				
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	1.000	m ² 供用日	990	990	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	390	390	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,380	
	*** S単一 86号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	7		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.560	日	715	5,405	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	195.000	L	153	29,835	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	32,200	9,016	
R01003	普通作業員	0.350	人	25,400	8,890	
Y00004	諸雑費	0.050		53,146	2,657	
	合 計				55,803	算出数量 1.000 箇所
	単 価				55,803	
	*** S単一 87号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 16,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	17.280	日	715	12,355	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	446.000	L	153	68,238	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	32,200	20,608	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,400	20,320	
Y00004	諸雑費	0.050		121,521	6,076	
	合 計				127,597	算出数量 1.000 箇所

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				127,597	
	*** S単ー 88号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S単ー 89号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, ハット容量0.80m3 吊能力2.9t, 1.70m, 2.96m, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分 3) 規格区分 (ハット)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ハット容量0.80m3 吊能力2.9t		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F08063	ハット [クレーン・クレーン・超低・排対型 (～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.660	日	10,100	16,766	
P34029	軽油 ハット給油	96.000	L	149	14,304	
R01021	運転手 (特殊)	1.090	人	30,300	33,027	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.100	人	32,200	35,420	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.100	人	27,200	29,920	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.210	人	25,400	56,134	
F08063	ハット [クレーン・クレーン・超低・排対型 (～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,100	10,201	
P34029	軽油 ハット給油	59.000	L	149	8,791	
R01021	運転手 (特殊)	0.660	人	30,300	19,998	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.670	人	32,200	21,574	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.670	人	27,200	18,224	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.340	人	25,400	34,036	
	合 計				298,395	算出数量 10,000 m
	単 価		m		29,840	
	*** S単ー 90号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, ハット容量0.80m3 吊能力2.9t, 1.70m, 2.61m, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分 3) 規格区分 (ハット)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ハット容量0.80m3 吊能力2.9t		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F08063	ハット [クレーン・クレーン・超低・排対型 (～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.450	日	10,100	14,645	
P34029	軽油 ハット給油	84.000	L	149	12,516	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.950	人	30,300	28,785	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.970	人	32,200	31,234	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.970	人	27,200	26,384	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.930	人	25,400	49,022	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.910	日	10,100	9,191	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	53.000	L	149	7,897	
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人	30,300	18,180	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.600	人	32,200	19,320	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.600	人	27,200	16,320	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.210	人	25,400	30,734	
	合 計				264,228	算出数量 10.000 m
	単 価		m		26,423	
	*** S単一 91号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.80 m,3.36m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t 2.80m 3.36m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	2.460	日	10,100	24,846	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	143.000	L	149	21,307	
R01021	運転手 (特殊)	1.620	人	30,300	49,086	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.640	人	32,200	52,808	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.640	人	27,200	44,608	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.280	人	25,400	83,312	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.160	日	10,100	11,716	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	68.000	L	149	10,132	
R01021	運転手 (特殊)	0.770	人	30,300	23,331	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.780	人	32,200	25,116	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.780	人	27,200	21,216	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.550	人	25,400	39,370	
	合 計				406,848	算出数量 10.000 m
	単 価		m		40,685	
	*** S単一 92号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.50 m,2.66m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t 2.50m 2.66m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.810	日	10,100	18,281	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	105.000	L	149	15,645	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.190	人	30,300	36,057	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.210	人	32,200	38,962	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.210	人	27,200	32,912	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.410	人	25,400	61,214	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.910	日	10,100	9,191	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	53.000	L	149	7,897	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.600	人	30,300	18,180	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.600	人	32,200	19,320	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.600	人	27,200	16,320	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.210	人	25,400	30,734	
	合 計				304,713	算出数量 10.000 m
	単 価		m		30,471	
	*** S単一 93号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,バ ック容量0.28m3 吊能力1.7t,0.90 m,2.11m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.90m以上～1.10m未満 3mまで バ ック容量0.28m3 吊能力1.7t 0.90m 2.11m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08056	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック容量0.28m3 吊能力1.7t	1.500	日	5,960	8,940	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.990	人	30,300	29,997	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.000	人	25,400	50,800	
F08056	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック容量0.28m3 吊能力1.7t	0.720	日	5,960	4,291	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.480	人	30,300	14,544	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.480	人	32,200	15,456	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.480	人	27,200	13,056	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.970	人	25,400	24,638	
	合 計				228,721	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,872	
	*** S単一 94号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 139 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,729,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,729	
	*** S単ー 95号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 170 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,942,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,942	
	*** S単ー 96号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
	合 計				27,984	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		280	
	*** S単ー 97号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,400	12,192	
	合 計				36,112	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		361	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸＋ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸＋積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,680	
	*** S単－ 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単－ 100号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍♯ワレシックス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍♯ワレシックス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♯ワレシックス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				30,480	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		305	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単－ 101号 ***					
S42111	8号排泥工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍♯ワレシックス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍♯ワレシックス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍まで反射シロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				30,480	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		305	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単一 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		420.3	
	*** S単一 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,039	
	*** S単一 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		4,073	
	*** S単一 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,005	
	*** S単一 107号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 108号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		133.4	
	*** S単一 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,005	
	*** S単一 110号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		224.6	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カ ⁺ -)舗装版	-				
	単 価		m		731.6	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,474	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,390	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名	内茨幹線水路その12工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,390	
	*** S単一 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,540	
	*** S単一 116号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,440	
	*** S単一 117号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,429	
	*** S単一 118号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		4,886	
	*** S単一 119号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	内茨幹線水路その12工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 220mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	220mm 2層施工 砕石 あり 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1,222	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1,090	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		66,130	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,有り,無し,あり,再生クラッシャー RC-40,18-8-25（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
工事名	内茨幹線水路その12工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	水道管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	人力 VPφ30mm 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.035	人	32,200	1,127	S単 5号
S02115	普通作業員	0.055	人	27,200	1,496	S単 6号
S02115	普通作業員	0.075	人	25,400	1,905	S単 7号
	合 計				4,528	算出数量 10.000 m
	単 価		m		453	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	吊り防護設置		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.170	人	32,200	5,474	S単 5号
S02115	とび工	0.320	人	30,900	9,888	S単 9号
S02115	溶接工	0.170	人	35,700	6,069	S単 10号
S02115	普通作業員	0.170	人	25,400	4,318	S単 7号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
Y00004	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり 雑品	0.170	日	53,200	9,044	S単 80号
	合 計				34,967	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		34,967	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	吊り防護撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	S単 5号
S02115	とび工	0.190	人	30,900	5,871	S単 9号
S02115	溶接工	0.100	人	35,700	3,570	S単 10号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,400	2,540	S単 7号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
Y00004	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり 雑品	0.100	日	53,200	5,320	S単 80号
	合 計				20,665	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,665	
	*** T単- 4号 ***					
T00012	組立マンホール材料		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール (斜壁) φ600×φ900 H=0.45m,,	1.000	個	46,400	46,400	S単 27号
S02116	1号マンホール (直壁) φ900 H=0.60m,,	1.000	個	37,900	37,900	S単 28号
S02116	2号マンホール (斜壁) φ900×φ1200 H=0.30m,,	1.000	個	54,100	54,100	S単 29号
S02116	2号マンホール (管取付壁) φ1200 H=0.90m,,	1.000	個	106,500	106,500	S単 30号
S02116	2号マンホール (底版)	1.000	個	61,800	61,800	S単 31号
	合 計				306,700	算出数量 1.000 基
	単 価		基		306,700	

[illegible]