

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				142,948,300	
消費税相当額		式	1.000				12,995,300	
工事価格		式	1.000				129,953,000	
・工事原価		式	1.000				109,960,000	
・直接工事費		式	1.000				77,614,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				49,466,000	
B1・・・土工		式	1.000				11,831,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				7,650,000	
B3・・・土砂等運搬	現場→仮置場	m ³	2,886.000	2,886.000	502	0	1,448,772	
B3・・・土砂等運搬	仮置場→現場	m ³	1,542.000	1,542.000	636	0	980,712	
B3・・・埋戻	管頂上0～30cm RC-40	m ³	307.000	307.000	4,852	0	1,489,564	
B3・・・埋戻	良質土	m ³	306.000	306.000	2,879	0	880,974	
B3・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m 良質土	m ³	1,069.000	1,069.000	2,666	0	2,849,954	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				4,181,000	
B3・・・土砂等運搬	仮置場→発生土受入地	m ³	1,344.000	1,344.000	3,111	0	4,181,184	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,424,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,171,000	
B3・・・舗装版切断	t=5cm	m	654.000	654.000	665	0	434,910	
B3・・・舗装版破碎	t=5cm	m ²	955.000	955.000	204	0	194,820	
B3・・・殻運搬	As殻	m ³	48.000	48.000	3,639	0	174,672	
B3・・・殻運搬	As切断排水	m ³	3.900	3.900	3,639	0	14,192	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻	m ³	48.000	48.000	3,844	0	184,512	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As切断排水	m ³	3.900	3.900	42,978	0	167,614	
B2・・・既設水道管撤去・処理		式	1.000				253,000	
B3・・・水道管撤去	VP φ30mm	m	555.000	555.000	412	0	228,660	
B3・・・産業廃棄物収集・運搬	水道管（VP φ30mm）	回	1.000	1.000	19,990	0	19,990	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	水道管（VPφ30mm）	m ³	0.200	0.200	19,990	0	3,998	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				5,509,000	
B2・・・砕石基礎工		式	1.000				5,509,000	
B3・・・基面整正		m ²	950.000	950.000	462	0	438,900	
B3・・・砕石基礎	アンダードレーン 単粒度砕石4号	m ³	99.000	99.000	7,924	0	784,476	
B3・・・砕石基礎	基床部 RC-40	m ³	206.000	206.000	5,416	0	1,115,696	
B3・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m ³	466.000	466.000	6,252	0	2,913,432	
B3・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	1,010.000	1,010.000	254	0	256,540	
B1・・・管体工		式	1.000				23,379,000	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				22,331,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形(AL-2) φ600	m	492.000	492.000	34,345	0	16,897,740	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形(AL-2) φ600	m	12.000	12.000	34,345	0	412,140	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形(AL-2) 甲切管 φ600	m	17.380	17.380	71,141	0	1,236,431	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	m	13.141	13.141	15,600	0	205,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	m	11.980	11.980	51,604	0	618,216	
B3・・・異形管	K形 排水T字管 φ600×φ200	本	1.000	1.000	298,616	0	298,616	
B3・・・異形管	K形 φ600×φ75 フランジ付T字管	本	1.000	1.000	277,696	0	277,696	
B3・・・継輪	K形 φ600	本	8.000	8.000	117,214	0	937,712	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形(AL-2) 乙切管 φ600	m	2.340	2.340	88,065	0	206,072	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	K形甲切管 φ600	m	4.451	4.451	71,176	0	316,804	
B3・・・管切断		箇所	17.000	17.000	15,579	0	264,843	
B3・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600	組	21.000	21.000	31,439	0	660,219	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				602,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 3種 φ100	m	4.000	4.000	10,207	0	40,828	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 3種 φ100 甲切管(L=1.78m)	m	1.800	1.800	23,406	0	42,131	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 3種 φ100 乙切管(L=1.09m)	m	1.100	1.100	38,223	0	42,045	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 3種 φ100 乙切管(L=1.38m)	m	1.400	1.400	30,190	0	42,266	
B3・・・・・・異形管	K形 3種 φ100 90° 曲管	本	1.000	1.000	26,624	0	26,624	
B3・・・・・・異形管	K形 3種 φ100 短管1号	本	3.000	3.000	20,263	0	60,789	
B3・・・・・・異形管	K形 3種 φ200 短管2号	本	1.000	1.000	63,088	0	63,088	
B3・・・・・・異形管	鋼製2F付偏心片落管 200A×100A	本	1.000	1.000	222,800	0	222,800	
B3・・・・・・接合部品	RFフランジ φ200 7.5K	組	1.000	1.000	5,634	0	5,634	
B3・・・・・・接合部品	RFフランジ φ100 7.5K	組	3.000	3.000	2,726	0	8,178	
B3・・・・・・接合部品	特殊押輪 K形 φ200	組	1.000	1.000	11,540	0	11,540	
B3・・・・・・接合部品	特殊押輪 K形 φ100	組	5.000	5.000	6,415	0	32,075	
B3・・・・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ100	組	1.000	1.000	3,934	0	3,934	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				390,000	
B3・・・・・・弁類	空気弁,樹脂製φ75mm,7.5K	基	1.000	1.000	188,653	0	188,653	
B3・・・・・・空気弁フランジ蓋	φ400×75,7.5K	組	1.000	1.000	201,526	0	201,526	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・弁類	内ネジ式 2種 7.5K φ100mm 手動式	基	1.000	1.000	55,736	0	55,736	
B1・・・・・・排泥弁室工		式	1.000				1,250,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				217,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	462	0	2,772	
B3・・・・・・埋戻	管頂上0～30cm RC-40	m ³	3.000	3.000	4,831	0	14,493	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺 RC-40	m ³	33.000	33.000	4,831	0	159,423	
B3・・・・・・埋戻	良質土	m ³	3.000	3.000	2,858	0	8,574	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m 良質土	m ³	12.000	12.000	2,666	0	31,992	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				1,033,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	4.500	4.500	1,339	0	6,026	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.200	0.200	30,339	0	6,068	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	0.010	0.010	30,339	0	303	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		m ²	0.500	0.500	9,486	0	4,743	
B3・・・・・・型枠		m ²	0.200	0.200	9,486	0	1,897	
B3・・・・・・マンホール設置工		箇所	2.000	2.000	338,766	0	677,532	
B3・・・・・・マンホール削孔		箇所	1.000	1.000	9,722	0	9,722	
B3・・・・・・マンホール蓋設置工	φ600 T-14	枚	2.000	2.000	59,745	0	119,490	
B3・・・・・・通気孔	SGPWφ100,90° ショートエルボ*1防虫網*1 L=1.40m	箇所	1.000	1.000	203,680	0	203,680	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	0.020	0.020	35,927	0	719	
B3・・・・・・型枠		m ²	0.300	0.300	8,568	0	2,570	
B1・・・・空気弁室工		式	1.000				2,825,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				102,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場→仮置場	m ³	34.000	34.000	502	0	17,068	
B3・・・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	462	0	2,772	
B3・・・・・・埋戻	管頂上0～30cm RC-40	m ³	3.000	3.000	4,852	0	14,556	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺 RC-40	m ³	14.000	14.000	4,852	0	67,928	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				138,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場→発生土受入地	m ³	34.000	34.000	4,051	0	137,734	
B2・・・・弁室工		式	1.000				2,585,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	5.600	5.600	1,339	0	7,498	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.300	0.300	30,339	0	9,102	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	2.100	2.100	30,339	0	63,712	
B3・・・・・・型枠		m ²	0.700	0.700	8,568	0	5,998	
B3・・・・・・箱型組立マンホール		箇所	1.000	1.000	2,144,059	0	2,144,059	
B3・・・・・・通気孔	SGPWφ100,90° ショートエルボ*3防虫網*1 L=1.25m	箇所	1.000	1.000	196,459	0	196,459	
B3・・・・・・マンホール蓋設置工	φ600 T-25	枚	1.000	1.000	64,469	0	64,469	
B3・・・・・・オールアンカー	M16	本	1.000	1.000	769	0	769	
B3・・・・・・アイボルト	M16	本	1.000	1.000	836	0	836	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・防水テープ	ブチル粘着層付 2.5mm×100mm	m	17.300	17.300	374	0	6,470	
B3・・・コンクリート分水槽据付	□400×H600 T-25 底版無し	基	1.000	1.000	58,049	0	58,049	
B3・・・蓋	400×400 T-25	枚	1.000	1.000	24,102	0	24,102	
B3・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m3	0.020	0.020	35,927	0	719	
B3・・・型枠		m ²	0.300	0.300	8,568	0	2,570	
B1・・・付帯工		式	1.000				157,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				157,000	
B3・・・埋設表示テープ		m	557.000	557.000	277	0	154,289	
B3・・・埋設表示テープ		m	10.000	10.000	277	0	2,770	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				140,000	
B2・・・耕地復旧工		式	1.000				140,000	
B3・・・耕地復旧工		m ²	3,785.000	3,785.000	37	0	140,045	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,694,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,694,000	
B3・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=22mm	m ²	1,049.000	1,049.000	1,110	0	1,164,390	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As13 t=3cm	m ²	1,049.000	1,049.000	1,458	0	1,529,442	
B1・・・場内整備工		式	1.000				257,000	
B2・・・縁石工		式	1.000				112,000	
B3・・・地先境界ブロック	120×120	m	17.600	17.600	6,383	0	112,341	
B2・・・路盤工		式	1.000				62,000	
B3・・・路盤工		m ²	63.000	63.000	990	0	62,370	
B2・・・防草工		式	1.000				83,000	
B3・・・防草シート設置		m ²	73.000	73.000	1,141	0	83,293	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				28,148,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				28,148,000	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				18,036,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・たて込み簡易土留	B=1.7m H=3.0m	m	359.710	359.710	32,591	0	11,723,309	
B3・・・たて込み簡易土留	B=1.7m H=2.6m	m	191.970	191.970	29,398	0	5,643,534	
B3・・・たて込み簡易土留	H=3.4m B=2.8m	m	3.000	3.000	54,904	0	164,712	
B3・・・たて込み簡易土留	B=2.5m H=2.7m	m	5.000	5.000	44,364	0	221,820	
B3・・・たて込み簡易土留	B=0.9m H=2.1m	m	3.000	3.000	25,547	0	76,641	
B3・・・捨梁	松杭丸太 末口12cm	本	184.000	184.000	1,118	0	205,712	
B2・・・排水処理工		式	1.000				2,625,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満 管体工	箇所	37.000	37.000	67,358	0	2,492,246	
B3・・・排水ポンプ	0以上～7未満 付帯工	箇所	1.000	1.000	132,593	0	132,593	
B2・・・安全費		式	1.000				4,774,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	284.000	284.000	16,810	0	4,774,040	
B2・・・吊防護		式	1.000				92,000	
B3・・・吊り桁		kg	78.230	78.230	91	0	7,119	
B3・・・吊り桁受		ton	1.206	1.206	55,766	0	67,254	
B3・・・吊り支持具		ton	0.024	0.024	138,113	0	3,315	
B3・・・Uボルト		ton	0.008	0.008	138,113	0	1,105	
B3・・・ターンバックル	9×150	本	20.000	20.000	188	0	3,760	
B3・・・ダブルナット	M12	本	20.000	20.000	43	0	860	
B3・・・ボルトナット	M-10×50用	本	40.000	40.000	55	0	2,200	
B3・・・ゴム板	B=0.1m、t=10mm	m ²	0.400	0.400	16,810	0	6,724	
B2・・・仮設ヤード工		式	1.000				2,621,000	
B3・・・土木安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	3,785.000	3,785.000	328	0	1,241,480	
B3・・・土砂等運搬	廃シート	m ³	2.000	2.000	1,822	0	3,644	
B3・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	2.000	2.000	11,812	0	23,624	
B3・・・敷鉄板	仮設ヤード① 22×1,524×6.096	m ²	251.000	251.000	1,571	0	394,321	
B3・・・敷鉄板	仮設ヤード② 22×1,524×6.096	m ²	236.000	236.000	1,765	0	416,540	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・敷鉄板	仮設ヤード③ 22×1,524×6,096	m ²	307.000	307.000	1,765	0	541,855	
・・・間接工事費		式	1.000				32,346,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,988,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,491,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,003,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,003,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,003,000	
B3・・・仮設材輸送	H型鋼、山留材、覆工板	ton	1.316	1.316	12,430	0	16,358	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留め	ton	11.700	11.700	12,430	0	145,431	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留め	ton	9.400	9.400	12,430	0	116,842	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留め	ton	9.400	9.400	12,430	0	116,842	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	136.340	136.340	11,794	0	1,607,994	
・・・現場環境改善費		式	1.000				494,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				494,000	
・・・現場管理費		式	1.000				22,358,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,358,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				19,731,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				262,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				262,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				262,000	
B3・・・一括計上価格		式	1.000			0	261,687	