

令和6年度

竜西国営施設応急対策事業
天竜川伏越周辺整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 左岸進入路工				
(1)左岸進入路工				
1) 土工				
掘削	土砂	式	1.000	
2) 法面整形		m ²	39.500	
3) 土のう工	(進入路法面)	m ³	17.000	
4) アスファルト舗装工				
不陸整正		m ²	97.500	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 再生クラッシュラン RC-40	m ²	97.500	
表層(車道・路肩部)	50mm, 再生密粒度7スコン(13)	m ²	97.500	
5) アスファルト舗装工				
不陸整正		m ²	24.200	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 再生クラッシュラン RC-40	m ²	24.200	
表層(車道・路肩部)	50mm, 再生密粒度7スコン(13)	m ²	24.200	
6) 進入防止工				
床掘り	土砂	式	1.000	
盛土		m ³	0.100	
コンクリート	18-8-25(20)	m ³	0.040	
型枠		式	1.000	
基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40	m ²	0.600	
ポール型バリカー	H100SYK400φ60.5×H850 亜鉛メッキ 南京錠付	本	3.000	
チェーン	ステンレス5mm	m	5.000	
7) 鋼材吹付工	コムテコティングパブリガー ゴム珪藻土和液	m ²	75.600	
高圧洗浄工	高圧洗浄工, 30Mpa	m ²	75.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 左岸場内舗装工				
(1)左岸場内舗装工				
1) 土工				
掘削	土砂	式	1	
人力土工(盛土・埋戻)		m3	15.500	
路体(築堤)盛土・埋戻		m3	133.000	
法面整形	盛土	m ²	9.700	
不陸整正		m ²	1,130.400	
整地		m3	67.200	
2) 舗装工	取水口手前			
上層路盤(車道・路肩部)	50mm, 150mm再生クラッシュヤラン	m ²	961.800	
表層(車道・路肩部)	50mm, 再生密粒度7スコン(13)	m ²	940.000	
3) 舗装工	取水口奥			
上層路盤(車道・路肩部)	50mm, 100mm再生クラッシュヤラン	m ²	93.600	
表層(車道・路肩部)	40mm, 再生密粒度7スコン(13)	m ²	93.600	
4) 場内側溝工				
モルタル工	モルタル, 床, 30mm	m ²	22.200	
場内側溝ブロック	B500 Vt-250	m	45.000	
3. 左岸場内フェンス工				
(1)左岸場内フェンス工				
1) 張りコンクリート工				
コンクリート	8-8-25(20)	m3	6.200	
型枠		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎砕石	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 150mm	m ²	87.200	
目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	0.700	
2) 場内フェンス工				
ネットフェンス	H=1.5m 支柱間隔 2.0m (直忍付) 基礎ブロック用 (支柱、金網共亜鉛メッキ)	m	109.600	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	55.000	
ネットフェンス扉	H=1.5m (直忍付) 幅1.0m 片開 基礎ブロック用 (支柱、金網共亜鉛メッキ)	門	1.000	
ネットフェンス扉	H=1.5m (直忍付) 幅3.0m 両開 基礎ブロック用 (支柱、金網共亜鉛メッキ)	門	1.000	
ネットフェンス扉	H=1.5m (直忍付) 幅4.0m 両開 基礎ブロック用 (支柱、金網共亜鉛メッキ)	門	1.000	
4. ゲート角落し格納庫				
(1) ゲート角落し格納庫				
基面整正	基面整正	m ²	19.500	
基礎砕石	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 150mm	m ²	19.500	
コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	1.000	
型枠		式	1.000	
鉄筋工	SD295, D13	ton	0.904	
コンクリート	21-12-25 (20)	m ³	9.700	
型枠		式	1.000	
モルタル工	モルタル, 床, 30mm	m ²	1.500	
モルタル現場練合わせ	洗砂 (細目), 1:2	m ³	0.050	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	0.030	
格納庫鋼製蓋		式	1.000	
ノーブレンステップ	φ19 幅300mm 樹脂被覆 現場打用	本	9.000	
通気管	SGPW φ80 直管部0.25m ショートエルボ90°×1, 防虫網付	組	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水管用目皿	D-50 MK19W,,	枚	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	0.150	
チェーン	ステンレス5mm	m	6.000	
南京錠	40mm	個	6.000	
5. 物置設置工				
(1)物置設置工				
1) 物置設置工				
鋼板製物置	W300×D2210×H2030,,	基	1.000	
物置基礎ブロック	C種 (100H×190B×390L)	個	8.000	
物置基礎ブロック	C種 (100H×190B×190L)	個	10.000	
基礎砕石	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm 100mm	m ²	2.000	
型枠		式	1	
コンクリート	21-8-25 (20)	m ³	0.100	
型枠		式	1	
コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	0.060	
6. 県道部接続工				
(1)県道部接続工				
1) 土工				
掘削		式	1.000	
2) アスファルト舗装工				
不陸整正		m ²	12.600	
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm, 再生クラッシュヤラン RC-40	m ²	12.600	
上層路盤 (車道・路肩部)	150mm, 再生クラッシュヤラン	m ²	12.600	
基層 (車道・路肩部)	50mm, 粗粒度アスコン (20)	m ²	12.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	50mm, 再生密粒度7スロツ(13)	m ²	12.600	
3) 縁石工				
歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)	m	0.900	
歩車道境界ブロック	切下型	m	0.600	
歩車道境界ブロック	乗入型	m	8.000	
コンクリート	21-8-25 (20)	m ³	0.210	
型枠		式	1	
4) 転落防止柵工	土中建込, 3.0m ビーム型H=1.1m	m	2.600	
5) 道路側溝工				
特車U型側溝 (PU-3)	30型,,	m	5.000	
特車U型側溝蓋 (PC-3)	30型,,	枚	10.000	
6) 管渠工				
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	外圧管 1 種 管径:350mm	m	8.000	
7) 集水枳工				
コンクリート	21-8-25 (20)	m ³	0.090	
型枠		式	1.000	
鉄筋	SD295, D13	ton	0.006	
グレーチング枳蓋	600×400 T-20 細目,,	枚	1.000	
7. 慰霊碑復旧工				
(1) 慰霊碑復旧工				
1) 慰霊碑復旧工		式	1.000	
8. 構造物撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 構造物撤去工				
1) コンクリート構造物取壊し				
殻運搬 コンクリート廃材（無筋）		m3	1.180	
殻運搬 コンクリート廃材（有筋）		m3	0.510	
2) ネットフェンス撤去工				
ネットフェンス撤去工（本体）		m	10.000	
ネットフェンス撤去工（扉）		組	1.000	
廃ネットフェンス運搬		m3	0.980	
殻運搬 コンクリート廃材（有筋）		m3	0.200	
殻運搬 コンクリート廃材（無筋）		m3	0.350	
ネットフェンス撤去工（本体）		m	10.000	
廃ネットフェンス運搬		m3	0.550	
3) ヒューム管撤去工				
遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m	3.800	
殻運搬 コンクリート廃材（有筋）		m3	0.400	
4) 舗装版撤去工				
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	5.700	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	12.600	
殻運搬		m3	0.380	
アスファルト廃材処分費		m3	0.900	
舗装版切断排水処理費		m3	0.090	
5) 大型土のう撤去工				
大型土のう工		袋	31.000	
大型土のう袋運搬		m3	0.080	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
廃プラスチック		m3	0.200	
9. 右岸場内整備工				
(1) 右岸場内整備工				
1) 土工				
掘削	土砂	式	1	
路体（築堤）盛土・埋戻		m3	40.600	
2) アスファルト舗装工				
不陸整正		m ²	678.600	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm, 再生クラッシュラン RC-40	m ²	678.600	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 50mm	m ²	678.600	
3) 進入防止柵設置工				
バリカー	コンクリート建込, 1.5m	m	18.000	
コンクリート	18-8-25(20)	m3	0.540	
型枠	一般型枠, 小型構造物	式	1.000	
基礎砕石	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm 150mm	m ²	3.800	
4) 地先境界ブロック等設置				
地先境界ブロック	設置, C種(150×150×600)	m	110.000	
5) コンクリート境界杭設置				
コンクリート境界杭	13×13×900 農林水産省, ,	本	13.000	
10. 安全管理				
(1) 安全管理				
1) 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	115.000	