



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
伊那西部地区測量等業務

積 算 書

(当初)

関東農政局
西関東土地改良調査管理事務所

閩東農政局

關東農政局

閩東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	伊那西部地区測量等業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61003	3級基準点測量					
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00		点	121,010		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S61004	4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00		点	33,231		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S61010	仮BM設置測量					
	3級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10		km	55,192		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S61010	3級水準測量(レベル等による)					
	3級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10		km	55,192		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	108,090		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	152,517		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	355,714		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	84,060		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)		式	161,305		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63012	打合わせ(着手前)					
	打合せ(測量旅費・交通費) 着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	13,735		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63012	打合わせ(中間)					
	打合せ(測量旅費・交通費) 中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	13,735		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63012	打合わせ(最終)					
	打合せ(測量旅費・交通費) 着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	13,735		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63014	打合わせ(着手前)					
	打合せ(測量業務基準日額) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	112,900		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63014	打合わせ(中間)					
	打合せ(測量業務基準日額) 中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0.5日		回	101,700		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63014	打合わせ(最終)					
	打合せ(測量業務基準日額) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	112,900		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,8cm,0		式	6,750		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S72001	用地測量労務(直接人件費内業)					
	用地測量労務(直接人件費内業)		式	96,652		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	240,481		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	区分地上権設定範囲図の修正					
			枚	97,135		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	中心線測量(測点間隔100m)					
			km	268,675		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	伊那西部地区測量等業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20.000 点	歩 A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域 4)地形	耕地 平地		深夜時間:0.0		
	5)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	60,600	181,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	52,300	261,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	52,300	601,450	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	41,100	246,600	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	41,100	472,650	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,900	87,250	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,900	453,700	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,304,950	57,624	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,304,950	34,574	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,304,950	23,050	
	合 計				2,420,198	算出数量 20.000 点
	単 価		点		121,010	
Y70001	精度管理費	0.090		2,362,574	212,632	
	*** S単 - 2号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩 A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無 2)地域	計上しない 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地形 4)地形個別補正	平地 0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	52,300	130,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	52,300	287,650	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	41,100	102,750	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	41,100	226,050	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,900	34,900	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,900	244,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,087,000	21,740	
	合 計				1,163,090	算出数量 35.000 点
	単 価		点		33,231	
Y70001	精度管理費	0.090		1,114,175	100,276	
	*** S単 - 3号 ***					
S61010	仮BM設置測量		km		5.000 km	歩 A 当たり算出
	3 級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	伊那西部地区測量等業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,900	83,760	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		292,020	8,761	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		292,020	1,460	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		292,020	4,380	
	合 計				306,621	算出数量 5.000 km
	単 価		km		55,192	
Y70001	精度管理費	0.090		300,781	27,070	
	*** S単 - 4号 ***					
S61010	3級水準測量(レベル等による)		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,900	83,760	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		292,020	8,761	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		292,020	1,460	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		292,020	4,380	
	合 計				306,621	算出数量 5.000 km
	単 価		km		55,192	
Y70001	精度管理費	0.090		300,781	27,070	
	*** S単 - 5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
	合 計				108,090	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,090	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	伊那西部地区測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		141,220	2,118	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		141,220	9,179	
	合 計				152,517	算出数量 1.000 km
	単 価		km		152,517	
	*** S単 - 7号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,100	73,980	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		337,170	8,429	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		337,170	10,115	
	合 計				355,714	算出数量 1.000 km
	単 価		km		355,714	
Y70001	精度管理費	0.100		345,599	34,560	
	*** S単 - 8号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	0.90人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数	0.90人		深夜時間:0.0		
	4)助手の人数	0.00人				
	5)補助員の人数	0.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04023	測量技師	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補	0.900	人	41,100	36,990	
	合 計				84,060	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,060	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	伊那西部地区測量等業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師の人数	1.25人		深夜時間:0.0		
	3)技師補の人数	1.40人				
	4)助手の人数	1.10人				
	5)補助員の人数	0.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04023	測量技師 外業	1.250	人	52,300	65,375	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 外業	1.100	人	34,900	38,390	
	合 計				161,305	算出数量 1.000 式
	単 価		式		161,305	
	*** S単 - 10号 ***					
S63012	打合わせ(着手前)		回		1,000	歩A 回 当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	1人				
	4)測量技師補配置人員	0人				
	5)打合せ日数	0.50日				
	6)往復移動日数	0.00日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	9,982円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	9,982	9,982	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	166	1,793	
	合 計				13,735	算出数量 1.000 回
	単 価		回		13,735	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単 - 11号 ***					
S63012	打合わせ(中間)		回		1,000	歩A 回 当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	0人				
	4)測量技師補配置人員	1人				
	5)打合せ日数	0.50日				
	6)往復移動日数	0.00日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	9,982円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	伊那西部地区測量等業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)航空往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	9,982	9,982	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	166	1,793	
	合 計				13,735	算出数量 1.000 回
	単 価		回		13,735	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63012	打合わせ (最終)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)打合せ内容	着手前・最終				
	2)測量主任技師配置人員	1人				
	3)測量技師配置人員	1人				
	4)測量技師補配置人員	0人				
	5)打合せ日数	0.50日				
	6)往復移動日数	0.00日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	9,982円				
	10)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	9,982	9,982	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	166	1,793	
	合 計				13,735	算出数量 1.000 回
	単 価		回		13,735	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63014	打合わせ (着手前)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)打合せ	着手前・最終				
	2)測量主任技師人数	1.00人				
	3)測量技師人数	1.00人				
	4)測量技師補人数	0.00人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師	1.000	人	52,300	52,300	
	合 計				112,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		112,900	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63014	打合わせ (中間)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0.5日					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	伊那西部地区測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)打合せ 2)測量主任技師人数 3)測量技師人数 4)測量技師補人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	中間 1.00人 0.00人 1.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師	1.000	人	60,600	60,600	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,100	41,100	
	合 計				101,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		101,700	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63014	打合わせ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)測量主任技師人数 3)測量技師人数 4)測量技師補人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師	1.000	人	52,300	52,300	
	合 計				112,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		112,900	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 8cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A - 4 500 8cm 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43422	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	0	0	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	786	0	
	合 計				6,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,750	
	*** S 単 - 17号 ***					
S72001	用地測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数 3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数 5)測量補助員の人数	0.000人 0.850人 1.270人 0.000人 0.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師	0.850	人	52,300	44,455	
R04024	測量技師補	1.270	人	41,100	52,197	
	合 計				96,652	算出数量 1.000 式
	単 価		式		96,652	

關東農政局

關東農政局

閩東農政局