



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

手賀沼農地防災事業

泉揚水機場地質調査業務

積 算 書

(当初)

関東農政局
手賀沼農地防災事業所

關東農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業					業務量明細書 (17 / 6)
業務名	泉揚水機場地質調査業務					
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					10,139,000	
・ 直接人件費～機械経費		1.000	式		10,139,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式		10,139,000	
・ ・ ・ 調査地点 (No.1) 取水口 仮締切工		1.000	式	710,000	710,000	1 式当たり
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	6.000	m	12,600	75,600	歩A・単A S単 11号
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	12.000	m	15,300	183,600	歩A・単A S単 12号
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ86) 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	3.000	m	14,600	43,800	歩A・単A S単 13号
S62033	標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト,,	6.000	回	7,160	42,960	歩A・単A S単 19号
S62033	標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土,,	12.000	回	9,430	113,160	歩A・単A S単 20号
S62032	シンウォールサンプリング (φ86) シンウォールサンプリング	1.000	本	26,400	26,400	歩A・単A S単 17号
S62033	原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,	3.000	試料	5,930	17,790	歩A・単A S単 1号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 2号
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	3.000	試料	13,900	41,700	歩A・単A S単 3号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,	1.000	試料	7,580	7,580	歩A・単A S単 4号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,	1.000	試料	3,680	3,680	歩A・単A S単 5号
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個 / 試料,,	1.000	試料	3,760	3,760	歩A・単A S単 6号
S02116	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料,,	1.000	試料	52,700	52,700	歩A・単A S単 7号
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,	1.000	試料	25,000	25,000	歩A・単A S単 8号
合 計					709,590	
・ ・ ・ 調査地点 (No.2) 取水口 樋門		1.000	式	951,000	951,000	1 式当たり
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	16.000	m	15,300	244,800	歩A・単A S単 12号
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ116) 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	2.000	m	18,000	36,000	歩A・単A S単 14号
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ116) 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	22,600	90,400	歩A・単A S単 15号
S62033	標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト,,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033	標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土,,	16.000	回	9,430	150,880	歩A・単A S単 20号
S62032	デニソンサンプリング (φ116) デニソンサンプリング	1.000	本	38,700	38,700	歩A・単A S単 18号
S62033	原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66、1m) 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内	1.000	回	66,100	66,100	歩A・単A S単 22号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,	4.000	試料	5,930	23,720	歩A・単A S単 1号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,	4.000	試料	1,520	6,080	歩A・単A S単 2号
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	4.000	試料	13,900	55,600	歩A・単A S単 3号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,	1.000	試料	7,580	7,580	歩A・単A S単 4号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,	1.000	試料	3,680	3,680	歩A・単A S単 5号
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個 / 試料,,	1.000	試料	3,760	3,760	歩A・単A S単 6号
S02116	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料,,	1.000	試料	52,700	52,700	歩A・単A S単 7号
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,	1.000	試料	25,000	25,000	歩A・単A S単 8号
合 計					951,340	
・ ・ ・ 調査地点 (No.3) 揚水機場 吸込水槽		1.000	式	1,152,000	1,152,000	1 式当たり
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 砂・砂質土 , , 50m以下, 鉛直下方	15.000	m	15,300	229,500	歩A・単A S単 12号
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ116) 土質ボーリング (ノコア) , φ116, 粘性土・シルト , , 50m以下, 鉛直下方	2.000	m	18,000	36,000	歩A・単A S単 14号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ116) 土質ボーリング (ノコア) , φ116, 砂・砂質土 , , 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	22,600	90,400	歩A・単A S単 15号
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト , ,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土 , ,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 20号
S62032 デニソンサンプリング (φ116) デニソンサンプリング	1.000	本	38,700	38,700	歩A・単A S単 18号
S62033 原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内 , ,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S62033 原位置試験 現場透水試験 (φ66) 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内 , ,	1.000	回	66,100	66,100	歩A・単A S単 23号
S62033 スウェーデン式サウンディング試験 (計画Br-3~7) スウェーデン式サウンディング試験, GL-10m以内 N値4以内 , ,	42.000	m	5,360	225,120	歩A・単A S単 24号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料 , ,	4.000	試料	5,930	23,720	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料 , ,	4.000	試料	1,520	6,080	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) , ,	4.000	試料	13,900	55,600	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料 , ,	1.000	試料	7,580	7,580	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料 , ,	1.000	試料	3,680	3,680	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個 / 試料 , ,	1.000	試料	3,760	3,760	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料 , ,	1.000	試料	52,700	52,700	歩A・単A S単 7号
S02116 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体 , ,	1.000	試料	25,000	25,000	歩A・単A S単 8号
合 計				1,151,730	
・・・ 調査地点 (No.4) 揚水機場 建屋	1.000	式	580,000	580,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 粘性土・シルト , , 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 砂・砂質土 , , 50m以下, 鉛直下方	15.000	m	15,300	229,500	歩A・単A S単 12号
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト , ,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土 , ,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 20号
S62033 原位置試験 現場透水試験 (φ66、1m) 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内 , ,	1.000	回	66,100	66,100	歩A・単A S単 22号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料 , ,	3.000	試料	5,930	17,790	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料 , ,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) , ,	3.000	試料	13,900	41,700	歩A・単A S単 3号
合 計				580,140	
・・・ 調査地点 (No.5) 揚水機場 建屋	1.000	式	514,000	514,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 粘性土・シルト , , 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 砂・砂質土 , , 50m以下, 鉛直下方	15.000	m	15,300	229,500	歩A・単A S単 12号
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト , ,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土 , ,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 20号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料 , ,	3.000	試料	5,930	17,790	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料 , ,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) , ,	3.000	試料	13,900	41,700	歩A・単A S単 3号
合 計				514,040	
・・・ 調査地点 (No.6) 揚水機場 建屋	1.000	式	647,000	647,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 粘性土・シルト , , 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 砂・砂質土 , , 50m以下, 鉛直下方	15.000	m	15,300	229,500	歩A・単A S単 12号

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 20号
S62033 原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S62033 原位置試験 現場透水 (φ66) 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内	1.000	回	66,100	66,100	歩A・単A S単 25号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,	3.000	試料	5,930	17,790	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	3.000	試料	13,900	41,700	歩A・単A S単 3号
合 計				647,440	
・ ・ ・ 調査地点 (No.7) 揚水機場 建屋	1.000	式	647,000	647,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	12,600	50,400	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	15.000	m	15,300	229,500	歩A・単A S単 12号
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	4.000	回	7,160	28,640	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 20号
S62033 原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S62033 原位置試験 現場透水 (φ66) 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内	1.000	回	66,100	66,100	歩A・単A S単 25号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,	3.000	試料	5,930	17,790	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	3.000	試料	13,900	41,700	歩A・単A S単 3号
合 計				647,440	
・ ・ ・ 調査地点 (No.8) 吐水槽	1.000	式	1,665,000	1,665,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	25.000	m	12,600	315,000	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	16.000	m	15,300	244,800	歩A・単A S単 12号
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ86) 土質ボーリング (ノゾ) , φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	8.000	m	14,600	116,800	歩A・単A S単 13号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ86) 土質ボーリング (ノゾ) , φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	10.000	m	18,100	181,000	歩A・単A S単 16号
S62033 標準貫入試験 (粘性土、φ66) 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	25.000	回	7,160	179,000	歩A・単A S単 19号
S62033 標準貫入試験 (砂質土、φ66) 標準貫入試験, 砂・砂質土,	16.000	回	9,430	150,880	歩A・単A S単 20号
S62032 シンウォールサンプリング (φ86) シンウォールサンプリング	2.000	本	26,400	52,800	歩A・単A S単 17号
S62033 原位置試験 孔内水平載荷 (φ66) 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 21号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,	7.000	試料	5,930	41,510	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,	7.000	試料	1,520	10,640	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	7.000	試料	13,900	97,300	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,	4.000	試料	7,580	30,320	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,	4.000	試料	3,680	14,720	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個 / 試料,,	2.000	試料	3,760	7,520	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料,,	2.000	試料	52,700	105,400	歩A・単A S単 7号
S02116 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,	2.000	試料	25,000	50,000	歩A・単A S単 8号
合 計				1,664,990	
・ ・ ・ 調査地点 (No.9) 余水吐	1.000	式	1,214,000	1,214,000	1 式当たり
S62031 土質ボーリング (粘性土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	18.000	m	12,600	226,800	歩A・単A S単 11号
S62031 土質ボーリング (砂質土、φ66) 土質ボーリング (ノゾ) , φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	14.000	m	15,300	214,200	歩A・単A S単 12号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名		手賀沼農地防災事業				
業務名		泉揚水機場地質調査業務				
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,		試料	5,930		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料	13,900		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,		試料	7,580		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,		試料	3,680		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個 / 試料,,		試料	3,760		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料,,		試料	52,700		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験					
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,		試料	25,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ハーストラック2t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出		時間	7,019		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S18031	仮設棧橋 取水工 (調査№1)					
	足場工 なし, 単管, なし		掛㎡	4,657		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	12,600		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ66)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	15,300		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ86)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,600		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ116)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ116, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	18,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ116)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	22,600		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ86)					
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコア) , φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	18,100		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S62032	シンウォールサンプリング (φ86)					
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本	26,400		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S62032	デニソンサンプリング (φ116)					
	【サンプリング】 デニソンサンプリング		本	38,700		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S62033	標準貫入試験 (粘性土、φ66)					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,		回	7,160		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S62033	標準貫入試験 (砂質土、φ66)					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回	9,430		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S62033	原位置試験 孔内水平載荷 (φ66)					
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,		回	67,300		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66、1m)					

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料	1,000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45122		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45127		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料	1,000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45128		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料	1,000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名:泉揚水機場地質調査業務(調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45134		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料	1,000	試料	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45147		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1,000	試料	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45150		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体	1,000	試料	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M03102		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03102	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	1,000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3,900	L	137	534	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	28,500	4,845	
	合 計				7,019	算出数量 1,000 各単位

事業名		手賀沼農地防災事業				
業務名		泉揚水機場地質調査業務				
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		7,019	
Y00001	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
S18031	仮設棧橋 取水工 (調査№1)		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	30,000	57,000	
R01012	とび工					
		6.900	人	31,500	217,350	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	23,900	43,020	
F01086	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型 (～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	54,500	43,600	
Y00004	諸雑費					
		0.290		360,970	104,681	
	合 計				465,651	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,657	
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト, , 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 孔径区分	土質ボーリング (ノコア) φ66		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分 5) せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間: 0.0		
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方					
		1.000	m	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		12,600	
R04041	地質調査技師 外業					
		0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業					
		0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業					
		0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単 - 12号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ66)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土, , 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 孔径区分	土質ボーリング (ノコア) φ66		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分 5) せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間: 0.0		
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方					
		1.000	m	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,300	
R04041	地質調査技師 外業					
		0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業					
		0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業					
		0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ86)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ86		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	粘性土・シルト		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ116)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ116		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	粘性土・シルト		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30011	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ116)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ116		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30012	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	22,600	22,600	
	合 計				22,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		22,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ86)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ86		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)せん孔方向		鉛直下方			
A30007	土質ボーリング (ノコボアリング 深度 5.0m以下) φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 17号 ***					
S62032	シンウォールサンプリング (φ86)		本		1,000	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 18号 ***					
S62032	デニソンサンプリング (φ116)		本		1,000	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 デニソンサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	デニソンサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30042	デニソンサンプリング 粘性土	1.000	本	38,700	38,700	
	合 計				38,700	算出数量 1.000 本
	単 価		本		38,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単 - 19号 ***					
S62033	標準貫入試験 (粘性土、φ66)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S62033	標準貫入試験 (砂質土、φ66)		回		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、砂・砂質土、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	9,430	9,430	
	合 計				9,430	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
	*** S 単 - 21号 ***					
S62033	原位置試験 孔内水平載荷 (φ66)		回		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験、普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	孔内載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	1.000	回	67,300	67,300	
	合 計				67,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		67,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	31,400	10,362	
	*** S 単 - 22号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66、1m)		回		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験、オーガー法、GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 23号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66)		回		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験、オーガー法、GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 24号 ***					
S62033	スウェーデン式サウンディング試験 (計画Br-3~7)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 スクリーント付貫入試験, GL-10m以内 N値4以内,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	スクリーント付貫入試験		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	GL-10m以内 N値4以内		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30081	スウェーデン式サウンディング GL- 10m以内、N 値 4 以内	1.000	m	5,360	5,360	
	合 計				5,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,360	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,200	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.050	人	41,500	2,075	
R04043	地質調査員 外業	0.050	人	31,400	1,570	
	*** S 単 - 25号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水 (φ66)		回		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	現場透水試験		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	オーガー法		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 適用基準	GL-10m以内		深夜時間: 0.0		
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 26号 ***					
S62034	調査№1		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬 (クローラ), 100m以下 総運搬距離			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	特装車運搬 (クローラ)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	100m以下 総運搬距離		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S 単 - 27号 ***					
S62034	調査№3		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	20,200		
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 28号 ***					
S62034	調査№4～7(1.3t×2台)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	20,200		
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 29号 ***					
S62034	調査№8		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	20,200		
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 30号 ***					
S62034	調査№9		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 モノレール運搬,50m超100m以下 総運搬距離			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格 3)規格(機械器具損料)	モノレール運搬 50m超100m以下 総運搬距離 50m超100m以下 総設置距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30222	現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	23,500	23,500	
A30302	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下	0.357	日	2,400	857	
	合 計				24,357	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	24,357		
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.180	人	31,400	5,652	

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
S62036	平坦地足場仮設 (調査№3 ~ 8、10 ~ 13)		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ 0.3m 以下, 50m 以下			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	平坦地足場		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	高さ 0.3m 以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m 以下		深夜時間: 0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m 以下)	1,000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 32号 ***					
S62036	傾斜地足場仮設 (調査№2, 9)		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	【足場仮設】 傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上 ~ 30° 未満, 50m 以下			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	傾斜地足場		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	地形傾斜 15° 以上 ~ 30° 未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m 以下		深夜時間: 0.0		
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15 ~ 30° 50m 以下	1,000	箇所	153,000	153,000	
	合 計				153,000	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		153,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	1,000	人	31,400	31,400	
	*** S 単 - 33号 ***					
S62036	水上足場仮設 (調査№1)		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	【足場仮設】 水上足場, 水深 3m 以下, 50m 以下			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	水上足場		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	水深 3m 以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m 以下		深夜時間: 0.0		
A30137	水上足場 水深 3m 以下 50m 以下	1,000	箇所	477,000	477,000	
	合 計				477,000	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		477,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1,000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	2,000	人	31,400	62,800	
	*** S 単 - 34号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩 A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1,000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1,000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1,000	人	41,500	41,500	

事業名	手賀沼農地防災事業					
業務名	泉揚水機場地質調査業務					
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 35号 ***					
S62039	調査孔閉塞 【その他間接調査費】 0箇所, 18箇所, 0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 18箇所 0箇所		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	18.000	箇所	6,530	117,540	
A30146	給水費（ポンプ 運転） 20m以上150m以下	0.000	箇所	21,600	0	
	合 計				117,540	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		117,540	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単 - 36号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 25.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質「-リング」本数 2)対象岩盤「-リング」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.760	業務	97,400	171,424	
	合 計				171,424	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		171,424	
	*** S単 - 37号 ***					
S62041	【断面図等の作成（一般調査業務費）】 【断面図等の作成（一般調査業務費）】 25.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質「-リング」本数 2)対象岩盤「-リング」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.760	業務	97,400	171,424	
	合 計				171,424	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		171,424	
	*** S単 - 38号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)検定区分	A 検定		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 泉揚水機場地質調査業務						
業務別業務名:泉揚水機場地質調査業務(調査)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土質ボーリング					
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30001	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	97.000	m	12,600	1,222,200	単 A
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30002	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	169.000	m	15,300	2,585,700	単 A
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30006	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	13.000	m	14,600	189,800	単 A
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30007	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	18.000	m	18,100	325,800	単 A
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30011	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	4.000	m	18,000	72,000	単 A
	土質ボーリング (ノコボ-リッ 深度 5 0 m以下)					
A30012	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	8.000	m	22,600	180,800	単 A
	小 計				4,576,300	
	サンプリング					
	シンウォールサンプリング					
A30041	粘性土	4.000	本	26,400	105,600	単 A
	デニソンサンプリング					
A30042	粘性土	2.000	本	38,700	77,400	単 A
	小 計				183,000	
	サウンディング及び原位置試験					
	標準貫入試験					
A30051	粘性土・シルト	97.000	回	7,160	694,520	単 A
	標準貫入試験					
A30052	砂・砂質土	169.000	回	9,430	1,593,670	単 A
	孔内水平載荷試験					
A30061	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	7.000	回	67,300	471,100	単 A
	現場透水試験					
A30071	オーガー法 GL-10m以内	10.000	回	66,100	661,000	単 A
	スウェーデン式サウンディング					
A30081	GL-10m以内、N値4以内	42.000	m	5,360	225,120	単 A
	小 計				3,645,410	
	現場内小運搬					
	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)					
A30211	1 0 0 m以下 総運搬距離	6.500	ton	20,200	131,300	単 A
	現場内小運搬 モノレール運搬					
A30222	5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離	1.300	ton	23,500	30,550	単 A
	現場内小運搬 モノレール機械器具損料					
A30302	モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下	0.464	日	2,400	1,114	単 A
	小 計				162,964	
	足場仮設					
	平坦地足場					
A30130	板材足場(0.3m以下)	10.000	箇所	63,200	632,000	単 A
	傾斜地足場					
A30133	地形傾斜 15～30° 5 0 m以下	2.000	箇所	153,000	306,000	単 A
	水上足場					
A30137	水深3m以下 5 0 m以下	1.000	箇所	477,000	477,000	単 A
	小 計				1,415,000	
	その他の間接調査費					
	準備及び跡片付け					
A30141		1.000	業務	261,000	261,000	単 A
	環境保全					
A30143	仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	単 A
	調査孔閉塞					
A30144		18.000	箇所	6,530	117,540	単 A
	給水費(ポンプ運転)					
A30146	2 0 m以上1 5 0 m以下	0.000	箇所	21,600	0	単 A
	小 計				378,540	
	解析費					
	資料整理とりまとめ					
A30153	一般調査業務費	1.760	業務	97,400	171,424	単 A

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料	1,000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45122		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45127		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料	1,000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45128		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料	1,000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A 法 (ノギス法) 3 個 / 試料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P45134		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A 法 (ノギス法) 3 個 / 試料	1,000	試料	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P45147		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体 / 試料	1,000	試料	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU 試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU 試験 1 試料につき 3 供試体			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P45150		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU 試験 1 試料につき 3 供試体	1,000	試料	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 2.9t 吊, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M03102		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 機械コード (同上)	M03102		深夜時間: 0.0		
	3) 機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.8 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M03102	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 2.9t 吊	1,000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 バートル給油	3,900	L	137	534	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,500	4,845	
	合 計				7,019	算出数量 1,000 各単位

事業名	手賀沼農地防災事業					
業務名	泉揚水機場地質調査業務					
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		7,019	
Y00001	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
S18031	仮設棧橋 取水工 (調査№1)		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	30,000	57,000	
R01012	とび工					
		6.900	人	31,500	217,350	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	23,900	43,020	
F01086	ﾌﾗﾝｸ-ｼｮｰﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	54,500	43,600	
Y00004	諸雑費	0.290		360,970	104,681	
	合 計				465,651	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,657	
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ66)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (ノコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30001	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度5 0 m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		12,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単 - 12号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ66)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (ノコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30002	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度5 0 m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ 86)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用) 】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	土質ボーリング (ノコア), φ 86, 粘性土・シルト, , 50m 以下, 鉛直下方			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)				
	2) 孔径区分	φ 86				
	3) 土質区分	粘性土・シルト				
	5) せん孔深度	50m 以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m 以下)					
	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S 単 - 14号 ***					
S62031	土質ボーリング (粘性土、φ 116)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用) 】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	土質ボーリング (ノコア), φ 116, 粘性土・シルト, , 50m 以下, 鉛直下方			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)				
	2) 孔径区分	φ 116				
	3) 土質区分	粘性土・シルト				
	5) せん孔深度	50m 以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30011	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m 以下)					
	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S 単 - 15号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ 116)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用) 】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	土質ボーリング (ノコア), φ 116, 砂・砂質土, , 50m 以下, 鉛直下方			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)				
	2) 孔径区分	φ 116				
	3) 土質区分	砂・砂質土				
	5) せん孔深度	50m 以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30012	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m 以下)					
	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	22,600	22,600	
	合 計				22,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		22,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S 単 - 16号 ***					
S62031	土質ボーリング (砂質土、φ 86)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用) 】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	土質ボーリング (ノコア), φ 86, 砂・砂質土, , 50m 以下, 鉛直下方			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)				
	2) 孔径区分	φ 86				
	3) 土質区分	砂・砂質土				
	5) せん孔深度	50m 以下				

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)せん孔方向					
A30007	土質ボーリング (ノコボアリング 深度 5.0m以下) φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 17号 ***					
S62032	シンウォールサンプリング (φ86)		本		1,000	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 18号 ***					
S62032	デニソンサンプリング (φ116)		本		1,000	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 デニソンサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	デニソンサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30042	デニソンサンプリング 粘性土	1.000	本	38,700	38,700	
	合 計				38,700	算出数量 1.000 本
	単 価		本		38,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単 - 19号 ***					
S62033	標準貫入試験 (粘性土、φ66)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S62033	標準貫入試験 (砂質土、φ66)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	9,430	9,430	
	合 計				9,430	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
	*** S 単 - 21号 ***					
S62033	原位置試験 孔内水平載荷 (φ66)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	孔内載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	1.000	回	67,300	67,300	
	合 計				67,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		67,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	31,400	10,362	
	*** S 単 - 22号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66、1m)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 23号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水試験 (φ66)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 24号 ***					
S62033	スウェーデン式サウンディング試験 (計画Br-3~7)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 スクリーント付貫入試験, GL-10m以内 N値4以内,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	スクリーント付貫入試験 GL-10m以内 N値4以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30081	スウェーデン式サウンディング GL- 10m以内、N 値 4 以内	1.000	m	5,360	5,360	
	合 計				5,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,360	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,200	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.050	人	41,500	2,075	
R04043	地質調査員 外業	0.050	人	31,400	1,570	
	*** S 単 - 25号 ***					
S62033	原位置試験 現場透水 (φ66)		回		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		66,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 26号 ***					
S62034	調査№1		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬 (クローラ), 100m以下 総運搬距離			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格	特装車運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S 単 - 27号 ***					
S62034	調査№3		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 28号 ***					
S62034	調査№4～7(1.3t×2台)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 29号 ***					
S62034	調査№8		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 30号 ***					
S62034	調査№9		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 モノレール運搬,50m超100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格 3)規格(機械器具損料)	モノレール運搬 50m超100m以下 総運搬距離 50m超100m以下 総設置距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30222	現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	23,500	23,500	
A30302	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下	0.357	日	2,400	857	
	合 計				24,357	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,357	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.180	人	31,400	5,652	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
S62036	平坦地足場仮設 (調査№3 ~ 8、10 ~ 13) 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分	平坦地足場		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格	高さ0.3m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m以下		深夜時間: 0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場 (0 . 3 m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 32号 ***					
S62036	傾斜地足場仮設 (調査№2, 9) 【足場仮設】 傾斜地足場, 地形傾斜 15°以上 ~ 30°未満, 50m以下		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分	傾斜地足場		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格	地形傾斜 15°以上 ~ 30°未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m以下		深夜時間: 0.0		
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15 ~ 30° 5 0 m以下	1.000	箇所	153,000	153,000	
	合 計				153,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		153,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	31,400	31,400	
	*** S 単 - 33号 ***					
S62036	水上足場仮設 (調査№1) 【足場仮設】 水上足場, 水深3 m以下, 50m以下		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分	水上足場		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格	水深3 m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 深度区分	50m以下		深夜時間: 0.0		
A30137	水上足場 水深3 m以下 5 0 m以下	1.000	箇所	477,000	477,000	
	合 計				477,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		477,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人	31,400	62,800	
	*** S 単 - 34号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩 A 当たり算出
	1) 準備及び跡片付け	計上する		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	

事業名	手賀沼農地防災事業					
業務名	泉揚水機場地質調査業務					
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 35号 ***					
S62039	調査孔閉塞		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所, 18箇所, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)調査孔閉塞	18箇所		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間: 0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	18.000	箇所	6,530	117,540	
A30146	給水費（ポンプ運転） 20m以上150m以下	0.000	箇所	21,600	0	
	合 計				117,540	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		117,540	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単 - 36号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 25.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)対象土質「-リング」本数	25		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)対象岩盤「-リング」本数	0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.760	業務	97,400	171,424	
	合 計				171,424	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		171,424	
	*** S単 - 37号 ***					
S62041	【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成（一般調査業務費）】 25.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)対象土質「-リング」本数	25		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)対象岩盤「-リング」本数	0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.760	業務	97,400	171,424	
	合 計				171,424	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		171,424	
	*** S単 - 38号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A検定			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)検定区分	A検定		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30171	地盤情報検定費 A検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 泉揚水機場地質調查業務 (解析)

關東農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	D V D - R D V D - R D V D - R 片面1層 4.7 G B , ,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P43603		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P43603	D V D - R D V D - R 片面1層 4.7 G B	1,000	枚	49	49	
	合 計				49	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49	
	*** S 単 - 2号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,670	業務	105,000	175,350	
	合 計				175,350	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		175,350	
	*** S 単 - 3号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,760	業務	83,600	147,136	
	合 計				147,136	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		147,136	
	*** S 単 - 4号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,760	業務	80,500	141,680	
	合 計				141,680	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		141,680	
	*** S 単 - 5号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 25,0,4~5種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数 3) 試験種目数	25 0 4~5種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,660	業務	443,000	735,380	
	合 計				735,380	算出数量 1,000 業務

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		735,380	
	*** S 単 - 6号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (着手前・最終)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	1.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)		人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)		人	47,200	0	
	合 計				121,800	算出数量 1,000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S 単 - 7号 ***					
S62046	打合せ (中間)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	1.00人 1.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師					
		0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)		人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)		人	47,200	47,200	
	合 計				104,200	算出数量 1,000 回
	単 価		回		104,200	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	成果物の不開示情報の黒塗り作業		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	0.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	0.00人 0.00人				
	7) 技術員の数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63011	打合せ (着手前・最終)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ..., 一般交通機関, 0日, ..., L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	一般工種 着手前・最終		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員 4) 技師 A 配置人員	1人 1人		深夜時間: 0.0		

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	1,560円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,560	3,120	
	合 計				3,120	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,120	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63011	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工程, 中間, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	(100km未満)			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 設計工程	一般工程		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	1,560円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,560	3,120	
	合 計				3,120	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,120	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1. A - 4, 300, 5cm, 0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	300		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R 枚数 (枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 3 0 0 枚	1.000	部	4,050	4,050	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅5cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	600	600	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	52	0	
	合 計				4,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,650	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	D V D - R D V D - R D V D - R 片面1層 4.7 G B , ,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P43603		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P43603	D V D - R D V D - R 片面1層 4.7 G B	1,000	枚	49	49	
	合 計				49	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49	
	*** S 単 - 2号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,670	業務	105,000	175,350	
	合 計				175,350	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		175,350	
	*** S 単 - 3号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,760	業務	83,600	147,136	
	合 計				147,136	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		147,136	
	*** S 単 - 4号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 25,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数	25 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,760	業務	80,500	141,680	
	合 計				141,680	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		141,680	
	*** S 単 - 5号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 25,0,4~5種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質が「-リク」本数 2) 対象岩盤が「-リク」本数 3) 試験種目数	25 0 4~5種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1,660	業務	443,000	735,380	
	合 計				735,380	算出数量 1,000 業務

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	泉揚水機場地質調査業務

業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		735,380	
	*** S 単 - 6号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (着手前・最終)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	1.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)		人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)		人	47,200	0	
	合 計				121,800	算出数量 1,000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S 単 - 7号 ***					
S62046	打合せ (中間)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	1.00人 1.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師					
		0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)		人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)		人	47,200	47,200	
	合 計				104,200	算出数量 1,000 回
	単 価		回		104,200	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	成果物の不開示情報の黒塗り作業		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	0.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	0.00人 0.00人				
	7) 技術員の数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63011	打合せ (着手前・最終)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ..., 一般交通機関, 0日, ..., L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	一般工種 着手前・最終		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員 4) 技師 A 配置人員	1人 1人		深夜時間: 0.0		

事業名	手賀沼農地防災事業					
業務名	泉揚水機場地質調査業務					
業務別業務名: 泉揚水機場地質調査業務 (解析)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,560円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,560	3,120	
	合 計				3,120	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,120	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63011	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工程, 中間, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , L < 100km			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	(100km未満)			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,560円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,560	3,120	
	合 計				3,120	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,120	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1, A - 4, 300, 5cm, 0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)枚数区分 (枚)	300		深夜時間: 0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 3 0 0 枚	1.000	部	4,050	4,050	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	600	600	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	52	0	
	合 計				4,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,650	

[illegible]