

令和 6 年度

手賀沼農地防災事業

手賀排水機場自然排水路ゲート設備製作据付工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
手賀沼農地防災事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 水門扉製作工				
(1) 扉体工	No. 1			
扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(2) 扉体工	No. 2			
扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(3) 戸当り工	No. 1			
戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(4) 戸当り工	No. 2			
戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(5) 開閉装置工	No. 1			
開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000	
開閉装置	電動ラック式（2本吊り）、300KN	台	1.000	
ラック棒	SUS304、300KN、8,800mm	本	2.000	
ラック開閉機用シンクロ発信器	（シンクロ電機）	個	1.000	
(6) 開閉装置工	No. 2			
開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000	
開閉装置	電動ラック式（2本吊り）、300KN	台	1.000	
ラック棒	SUS304、300KN、8,800mm	本	2.000	
ラック開閉機用シンクロ発信器	（シンクロ電機）	個	1.000	
直接工事費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 輸送費				
輸送費（河川用水門）		式	1.000	
2. 水門扉据付工				
（1）水門扉据付工	No. 1			
水門扉据付工	戸当り工	式	1.000	
水門扉据付工（直接経費）		式	1.000	
水門扉据付工（仮設費）		式	1.000	
アンカー工		式	1.000	