



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手賀沼農地防災事業

都部新田揚水機場調査測量業務（測量その2）

積 算 書

（当初）

関東農政局
手賀沼農地防災事業所

関東農政局

關東農政局

関東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

[illegible]

關東農政局

關東農政局

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	技術員					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	DVD-R					
	DVD-R 片面1層 4.7GB,		枚	49		歩A・単A
S61003	*** S単ー 3号 ***					
	3級基準点測量					
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00		点	123,882		歩A・単A
S61004	*** S単ー 4号 ***					
	4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00		点	34,234		歩A・単A
S61010	*** S単ー 5号 ***					
	3級水準測量 (レベル等による)					
	3級水準測量 (レベル等による) 道路外,平地,耕地,0.10		km	69,318		歩A・単A
S61014	*** S単ー 6号 ***					
	路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	108,810		歩A・単A
S61015	*** S単ー 7号 ***					
	路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	153,511		歩A・単A
S61016	*** S単ー 8号 ***					
	路線測量 線形決定					
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00		km	255,595		歩A・単A
S61018	*** S単ー 9号 ***					
	路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0		km	322,197		歩A・単A
S61019	*** S単ー 10号 ***					
	路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	361,442		歩A・単A
S61020	*** S単ー 11号 ***					
	路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m~75m,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0		km	779,279		歩A・単A
S61027	*** S単ー 12号 ***					
	現地測量(I)					
	現地測量(I) 1/250,平地,耕地,0.10,0.081		式	1,571,332		歩A・単A
S63014	*** S単ー 13号 ***					
	打合せ (測量業務基準日額)					
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	113,700		歩A・単A
S63014	*** S単ー 14号 ***					
	打合せ (測量業務基準日額)					
	打合せ (測量業務基準日額) 中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0.5日		回	102,300		歩A・単A
S63023	*** S単ー 15号 ***					
	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,5cm,0		式	7,424		歩A・単A
S63032	*** S単ー 16号 ***					
	《打合せ (測量旅費・交通費)》					
	《打合せ (測量旅費・交通費)》 着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	3,280		歩A・単A
S63032	*** S単ー 17号 ***					
	《打合せ (測量旅費・交通費)》					
	《打合せ (測量旅費・交通費)》 中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	3,280		歩A・単A
X63002	*** X単ー 1号 ***					
	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	306,889		歩A・単A
X63004	*** X単ー 2号 ***					
	旅費交通費 (測量外業日帰用)					
	旅費交通費 (測量外業日帰用) ライトバン (損料を計上する),21日,3時間		式	77,404		歩A・単A

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その 2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1,000 人
	単 価				36,700	
	*** S 単一 2号 ***					
S02116	DVD-R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P43603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P43603	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB	1,000	枚	49	49	
	合 計				49	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49	
	*** S 単一 3号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20,000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置 3) 地域 4) 地形	計上しない 永久標識設置なし 耕地 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3,000	人	61,000	183,000	
R04023	測量技師 内業	5,000	人	52,700	263,500	
R04023	測量技師 外業	11,500	人	52,700	606,050	
R04024	測量技師補 内業	6,000	人	41,300	247,800	
R04024	測量技師補 外業	11,500	人	41,300	474,950	
R04025	測量助手 内業	2,500	人	37,700	94,250	
R04025	測量助手 外業	13,000	人	37,700	490,100	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,359,650	58,991	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,359,650	35,395	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,359,650	23,597	
	合 計				2,477,633	算出数量 20,000 点
	単 価		点		123,882	
Y70001	精度管理費	0.090		2,418,641	217,678	
	*** S 単一 4号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域 3) 地形 4) 地形個別補正	計上しない 耕地 平地 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師					
	内業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師					
	内業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師					
	外業	5.500	人	52,700	289,850	
R04024	測量技師補					
	内業	2.500	人	41,300	103,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5.500	人	41,300	227,150	
R04025	測量助手					
	内業	1.000	人	37,700	37,700	
R04025	測量助手					
	外業	7.000	人	37,700	263,900	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		1,114,600	33,438	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,114,600	27,865	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,114,600	22,292	
	合 計				1,198,195	算出数量 35.000 点
	単 価		点		34,234	
Y70001	精度管理費					
		0.090		1,148,038	103,323	
	*** S単- 5号 ***					
S61010	3 級水準測量 (レベル等による)		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3 級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路外 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	耕地 0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師					
	内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04023	測量技師					
	外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補					
	内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04024	測量技師補					
	外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手					
	外業	2.400	人	37,700	90,480	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		300,080	9,002	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		300,080	1,500	
Y00004	材料費					
	1.5%	0.015		300,080	4,501	
	合 計				315,083	算出数量 5.000 km
	単 価		km		69,318	
Y70001	精度管理費					
		0.090		309,082	27,817	
	*** S単- 6号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業条件補正值	0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師					
	内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補					
	内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	

事業名	手賀沼農地防災事業				
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（測量その2）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間: 0.0		
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1,000 km
	単 価		km		153,511	
	*** S単－ 8号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1,000 km
	単 価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単－ 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 測点間隔	0.00 50m		深夜時間: 0.0		
	5) 現場条件 6) 特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				
	7) 単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1,000 km
	単 価		km		322,197	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（測量その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		507,023	50,702	
	*** S単ー 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1,000 km
	単 価		km		361,442	
Y70001	精度管理費	0.100		351,115	35,112	
	*** S単ー 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m～75m, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 幅区分	0.00 45m～75m		深夜時間:0.0		
	5) 間隔区分 6) 現場条件	50m 1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值 8) 単曲線区分	0.00 0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1,000 km
	単 価		km		779,279	
Y70001	精度管理費	0.100		1,267,874	126,787	
	*** S単ー 12号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/250, 平地, 耕地, 0.10, 0.081			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分	1/250 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その 2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.10				
	5) 明細計上面積	0.081				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計 (10) 補正後				1,571,332	
	合 計				1,571,332	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,571,332	
Y70001	精度管理費	0.050		1,622,754	81,138	
	*** S 単一 13号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 測量主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	3) 測量技師人数	1.00人				
	4) 測量技師補人数	0.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師	1.000	人	52,700	52,700	
	合 計				113,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		113,700	
	*** S 単一 14号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 中間、1.00人、0.00人、1.00人、0.5日、0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ	中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 測量主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	3) 測量技師人数	0.00人				
	4) 測量技師補人数	1.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	1.000	人	61,000	61,000	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,300	41,300	
	合 計				102,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		102,300	
	*** S 単一 15号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	A - 4				

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	674	674	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	57	0	
	合 計				7,424	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,424	
	*** S単- 16号 ***					
S63032	《打合せ(測量旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(測量旅費・交通費)》 着手前・最終、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	1人				
	4)測量技師補配置人員	0人				
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	一般交通機関				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	1,640円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数	0日				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,640	3,280	
	合 計				3,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,280	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単- 17号 ***					
S63032	《打合せ(測量旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(測量旅費・交通費)》 中間、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	0人				
	4)測量技師補配置人員	1人				
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	一般交通機関				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	1,640円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数	0日				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,640	3,280	
	合 計				3,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,280	
Y70013	安全費往復経費				0	

關東農政局

關東農政局

関東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1,000 人
	単 価				36,700	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	DVD-R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P43603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P43603	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB	1,000	枚	49	49	
	合 計				49	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49	
	*** S単- 3号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20,000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地域 4) 地形	耕地 平地		深夜時間:0.0		
	5) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3,000	人	61,000	183,000	
R04023	測量技師 内業	5,000	人	52,700	263,500	
R04023	測量技師 外業	11,500	人	52,700	606,050	
R04024	測量技師補 内業	6,000	人	41,300	247,800	
R04024	測量技師補 外業	11,500	人	41,300	474,950	
R04025	測量助手 内業	2,500	人	37,700	94,250	
R04025	測量助手 外業	13,000	人	37,700	490,100	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,359,650	58,991	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,359,650	35,395	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,359,650	23,597	
	合 計				2,477,633	算出数量 20,000 点
	単 価		点		123,882	
Y70001	精度管理費	0.090		2,418,641	217,678	
	*** S単- 4号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	平地 0.00		深夜時間:0.0		

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師					
	内業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師					
	内業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師					
	外業	5.500	人	52,700	289,850	
R04024	測量技師補					
	内業	2.500	人	41,300	103,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5.500	人	41,300	227,150	
R04025	測量助手					
	内業	1.000	人	37,700	37,700	
R04025	測量助手					
	外業	7.000	人	37,700	263,900	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		1,114,600	33,438	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,114,600	27,865	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,114,600	22,292	
	合 計				1,198,195	算出数量 35.000 点
	単 価		点		34,234	
Y70001	精度管理費					
		0.090		1,148,038	103,323	
	*** S単- 5号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路外 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	耕地 0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師					
	内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04023	測量技師					
	外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補					
	内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04024	測量技師補					
	外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手					
	外業	2.400	人	37,700	90,480	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		300,080	9,002	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		300,080	1,500	
Y00004	材料費					
	1.5%	0.015		300,080	4,501	
	合 計				315,083	算出数量 5.000 km
	単 価		km		69,318	
Y70001	精度管理費					
		0.090		309,082	27,817	
	*** S単- 6号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業条件補正值	0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師					
	内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補					
	内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間: 0.0		
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1,000 km
	単 価		km		153,511	
	*** S単- 8号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1,000 km
	単 価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単- 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 測点間隔	0.00 50m		深夜時間: 0.0		
	5) 現場条件 6) 特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				
	7) 単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1,000 km
	単 価		km		322,197	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（測量その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		507,023	50,702	
	*** S単ー 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1,000 km
	単 価		km		361,442	
Y70001	精度管理費	0.100		351,115	35,112	
	*** S単ー 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m～75m, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 幅区分	45m～75m				
	5) 間隔区分	50m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1,000 km
	単 価		km		779,279	
Y70001	精度管理費	0.100		1,267,874	126,787	
	*** S単ー 12号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/250, 平地, 耕地, 0.10, 0.081			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 縮尺区分	1/250		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.10				
	5) 明細計上面積	0.081				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計 (10) 補正後				1,571,332	
	合 計				1,571,332	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,571,332	
Y70001	精度管理費	0.050		1,622,754	81,138	
	*** S単一 13号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 測量主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	3) 測量技師人数	1.00人				
	4) 測量技師補人数	0.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師	1.000	人	52,700	52,700	
	合 計				113,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		113,700	
	*** S単一 14号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 中間, 1.00人, 0.00人, 1.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ	中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 測量主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	3) 測量技師人数	0.00人				
	4) 測量技師補人数	1.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	1.000	人	61,000	61,000	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,300	41,300	
	合 計				102,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		102,300	
	*** S単一 15号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 5cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	A-4				

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務 (測量その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	674	674	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	57	0	
	合 計				7,424	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,424	
	*** S単- 16号 ***					
S63032	《打合せ(測量旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(測量旅費・交通費)》 着手前・最終、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	1人				
	4)測量技師補配置人員	0人				
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	一般交通機関				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	1,640円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数	0日				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,640	3,280	
	合 計				3,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,280	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単- 17号 ***					
S63032	《打合せ(測量旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(測量旅費・交通費)》 中間、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師配置人員	0人				
	4)測量技師補配置人員	1人				
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	一般交通機関				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	1,640円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数	0日				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,640	3,280	
	合 計				3,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,280	
Y70013	安全費往復経費				0	

關東農政局

關東農政局

関東農政局

※名称に【 】のついている単価（市場単価、土木工事標準単価）は***としている。		公表用単価一覧表（ 1/ 1）
事業名	手賀沼農地防災事業	
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（測量その2）	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単－ 1号 ***					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 2号 ***					
	DVD－R		枚	49		歩A・単A
S61003	*** S単－ 3号 ***					
	3級基準点測量		点	123,882		歩A・単A
S61004	*** S単－ 4号 ***					
	4級基準点測量		点	34,234		歩A・単A
S61010	*** S単－ 5号 ***					
	3級水準測量（レベル等による）		km	69,318		歩A・単A
S61014	*** S単－ 6号 ***					
	路線測量 作業計画		業務	108,810		歩A・単A
S61015	*** S単－ 7号 ***					
	路線測量 現地踏査		km	153,511		歩A・単A
S61016	*** S単－ 8号 ***					
	路線測量 線形決定		km	255,595		歩A・単A
S61018	*** S単－ 9号 ***					
	路線測量 中心線測量		km	322,197		歩A・単A
S61019	*** S単－ 10号 ***					
	路線測量 縦断測量		km	361,442		歩A・単A
S61020	*** S単－ 11号 ***					
	路線測量 横断測量		km	779,279		歩A・単A
S61027	*** S単－ 12号 ***					
	現地測量(Ⅰ)		式	1,571,332		歩A・単A
S63014	*** S単－ 13号 ***					
	打合せ（測量業務基準日額）		回	113,700		歩A・単A
S63014	*** S単－ 14号 ***					
	打合せ（測量業務基準日額）		回	102,300		歩A・単A
S63023	*** S単－ 15号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式	7,424		歩A・単A
S63032	*** S単－ 16号 ***					
	《打合せ（測量旅費・交通費）》		回	3,280		歩A・単A
S63032	*** S単－ 17号 ***					
	《打合せ（測量旅費・交通費）》		回	3,280		歩A・単A
X63002	*** X単－ 1号 ***					
	精度管理費集計		式	306,889		歩A・単A
X63004	*** X単－ 2号 ***					
	旅費交通費（測量外業日帰用）		式	77,404		歩A・単A