



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
手賀沼農地防災事業
都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その 2）

積 算 書
(当初)

関東農政局
手賀沼農地防災事業所

[illegible]

關東農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				11,062,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		11,062,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		11,062,000	
・・・直接人件費～機械経費 No.1 樋門	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.2 仮締切	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.3 揚水機場建屋①	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.4 揚水機場建屋②	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.5 揚水機場建屋③	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.6 揚水機場建屋④	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.7 揚水機場吸込水槽	1.000	式	542,000	542,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.400	m	15,200	82,080	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	25.000	m	18,400	460,000	歩A・単A S単 11号
合 計				542,080	
・・・直接人件費～機械経費 No.8 送水路発進立坑	1.000	式	281,000	281,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	1.300	m	15,200	19,760	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	14.200	m	18,400	261,280	歩A・単A S単 11号
合 計				281,040	

[illegible]

事業名 手賀沼農地防災事業

業務名 都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その２）

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				1,921,000	
・旅費交通費	1.000	式		300,000	
・ ・ 旅費交通費	1.000	式		300,000	
・ ・ ・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	300,000	300,000	1 式当たり
X63006 旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,79日,3時間	1.000	式	300,145	300,145	歩A・単A X単 1号
合 計				300,145	
・運搬費	1.000	式		129,000	
・ ・ 運搬費	1.000	式		129,000	
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S16001 トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t.,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	3.000	時間	7,709	23,127	歩A・単A S単 9号
合 計				23,127	
・ ・ ・ 搬入路伐採	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S62038 【搬入路伐採等】 10.0m	1.000	業務	6,050	6,050	歩A・単A S単 20号
合 計				6,050	
・ ・ ・ 現場内小運搬（No.2仮締切）	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S62034 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾚｰ),100m以下 総運搬距離,	2.800	ton	24,300	68,040	歩A・単A S単 16号
合 計				68,040	
・ ・ ・ 現場内小運搬（No.10吐水槽）	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
S62034 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾚｰ),100m以下 総運搬距離,	1.300	ton	24,300	31,590	歩A・単A S単 16号
合 計				31,590	
・仮設費	1.000	式		1,067,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式		1,067,000	
・ ・ ・ 足場仮設 平地足場	9.000	箇所	72,000	648,000	1 箇所当たり
S62036 【足場仮設】 平地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	72,100	72,100	歩A・単A S単 17号
合 計				72,100	
・ ・ ・ 足場仮設 水上足場	1.000	箇所	419,000	419,000	1 箇所当たり
S62036 【足場仮設】 水上足場,水深1 m以下,50m以下	1.000	箇所	419,000	419,000	歩A・単A S単 18号
合 計				419,000	
・その他	1.000	式		425,000	
・ ・ その他	1.000	式		425,000	
・ ・ ・ 準備及び後片付け	1.000	式	332,000	332,000	1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	332,000	332,000	歩A・単A S単 19号
合 計				332,000	
・ ・ ・ その他間接調査費	1.000	式	93,000	93,000	1 式当たり

[illegible]

[illegible]

事業名	手賀沼農地防災事業					
業務名	都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,990		歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 室内土質試験 土の含水比試験					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,620		歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	17,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,840		歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,260		歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** 室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個/試料,,		試料	5,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料,,		試料	61,300		歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体,,		試料	28,700		歩A・単A
	*** S単ー 9号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油		時間	7,709		歩A・単A
S62031	*** S単ー 10号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコリ）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	15,200		歩A・単A
	*** S単ー 11号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコリ）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	18,400		歩A・単A
	*** S単ー 12号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	9,060		歩A・単A
S62033	*** S単ー 13号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,,		回	11,600		歩A・単A
	*** S単ー 14号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内,		回	81,600		歩A・単A
	*** S単ー 15号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,オーガー法,GL-10m以内		回	79,600		歩A・単A
S62034	*** S単ー 16号 *** 【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 特装車運搬（クレーン）,100m以下 総運搬距離,,		ton	24,300		歩A・単A
	*** S単ー 17号 *** 【足場仮設】					
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	72,100		歩A・単A
	*** S単ー 18号 *** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 水上足場,水深1m以下,50m以下		箇所	419,000		歩A・単A
S62037	*** S単ー 19号 *** 【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	332,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 *** 【搬入路伐採等】					
S62038	【搬入路伐採等】 10.0m		業務	6,050		歩A・単A
	*** S単ー 21号 *** 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,10箇所,0箇所		業務	92,800		歩A・単A

[illegible]

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料		6,990	
	合 計				6,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,990	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料		1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,620	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料		17,300	
	合 計				17,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,300	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料		8,840	
	合 計				8,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,840	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1,000	試料		4,260	
	合 計				4,260	算出数量 1,000 各単位

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務(地質調査その2)						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,260	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45134		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料	1.000	試料	5,410	5,410	
	合 計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,410	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45147		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1.000	試料	61,300	61,300	
	合 計				61,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,300	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき3 供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45150		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき3 供試体	1.000	試料	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,700	
	*** S単- 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M03102		深夜時間:0.0		
	2)機械コード(同上)	M03102				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03102	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	1,900	1,900	
P34029	軽油 パドル給油	3.900	L	147	573	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	30,800	5,236	

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,709	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,709	
Y00001	単位					
	*** S単一 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	58,300	4,081	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	45,500	6,370	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	35,200	4,928	
	*** S単一 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単一 12号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	粘性土・シルト		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	9,060	9,060	
	合 計				9,060	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,060	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S単一 13号 ***					

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, 1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土	回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	58,300	2,332	
R04042	主任地質調査員 外業	0.070	人	45,500	3,185	
R04043	地質調査員 外業	0.070	人	35,200	2,464	
	*** S単ー 14号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内, 1)施工区分 2)規格区分	孔内載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内	回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m以下) GL-50m以内	1.000	回	81,600	81,600	
	合 計				81,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		81,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	58,300	9,911	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	*** S単ー 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,オーガー法,GL-10m以内 1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	1.000	回	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		79,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単ー 16号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離, 1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離	ton	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 ton 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,300	

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務（地質調査その2）						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	45,500	6,370	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	*** S単一 17号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	72,100	72,100	
	合 計				72,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		72,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 18号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 水上足場,水深1 m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	水上足場 水深1 m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30136	水上足場 水深1 m以下 5 0 m以下	1.000	箇所	419,000	419,000	
	合 計				419,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		419,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人	35,200	70,400	
	*** S単一 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	
	合 計				332,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		332,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 20号 ***					
S62038	【搬入路伐採等】 【搬入路伐採等】 10.0m		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)搬入路伐採等	10.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30142	搬入路伐採等	10.000	m	605	6,050	

事業名 手賀沼農地防災事業						
業務名 都部新田揚水機場調査測量業務(地質調査その2)						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,050	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		6,050	
R04042	主任地質調査員 外業	0.020	人	45,500	910	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	35,200	1,408	
	*** S単一 21号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,10箇所,0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全	0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)調査孔閉塞	10箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	74,200	0	
A30144	調査孔閉塞	10.000	箇所	9,280	92,800	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2 0m以上1 5 0m以下	0.000	箇所	24,800	0	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		92,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	1.110	人	45,500	50,505	
R04043	地質調査員 外業	1.110	人	35,200	39,072	
	*** S単一 22号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 10.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.160	業務	112,000	129,920	
	合 計				129,920	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		129,920	
	*** S単一 23号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 10.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.160	業務	112,000	129,920	
	合 計				129,920	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		129,920	
	*** S単一 24号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)検定区分	A 検定		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

[illegible]

[illegible]