

単 価 合 意 書

令和7年8月1日に契約した栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修工事（その10）における契約に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7年 8月20日

発注者 住所 栃木県小山市中央町3-7-1 ロブレビル7階
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局栃木南部農業水利事業所長
水谷 勝広

受注者 住所 栃木県真岡市並木町二丁目21番地1
氏名 松本建設株式会社
代表取締役 松本 敬介

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				134,035,000	
消費税相当額		式	1.000				12,185,000	
工事価格		式	1.000				121,850,000	
・工事原価		式	1.000				104,291,000	
・直接工事費		式	1.000				73,582,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				50,494,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,908,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,238,000	
B3・・・・・・床堀	砂質土及び礫質土	式	1.000			0	388,353	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場への運搬, L=0.3km以下	m3	1,784.000	1,784.000	476	0	849,184	
B2・・・・盛土・埋戻工		式	1.000				850,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場より, L=0.3km以下	m3	401.000	401.000	579	0	232,179	
B3・・・・・・埋戻	流用土, 構造物周辺	式	1.000			0	355,777	
B3・・・・・・埋戻	流用土, B<1.0m	式	1.000			0	15,930	
B3・・・・・・埋戻	流用土, 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	45,244	
B3・・・・・・埋戻	流用土, 2.5m≦B<4.0m	式	1.000			0	15,870	
B3・・・・・・埋戻	流用土, 4.0m≦B	式	1.000			0	185,483	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				2,484,000	
B3・・・・・・積込	仮置き場積込	m3	1,206.000	1,206.000	216	0	260,496	
B3・・・・・・土砂等運搬	搬出先: 小山市白鳥地内, L=11.5km以下	m3	1,206.000	1,206.000	1,844	0	2,223,864	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				336,000	
B3・・・・・・荒仕上げ		m ²	810.000	810.000	265	0	214,650	
B3・・・・・・法面整形	盛土法面	m ²	255.000	255.000	402	0	102,510	
B3・・・・・・法面整形	切土法面	m ²	23.000	23.000	814	0	18,722	
B1・・・・法面工		式	1.000				990,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・法面工		式	1.000				990,000	
B3・・・・・・型枠	張りコンクリート	式	1.000			0	144,961	
B3・・・・・・張コンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下, t=10cm	m ²	312.000	312.000	2,672	0	833,664	
B3・・・・・・伸縮材	エラストックフィラー, t=10mm	m ²	3.200	3.200	3,656	0	11,699	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,302,000	
B2・・・・既設排水路護岸撤去工		式	1.000				1,266,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック, 控100mm (SL=1.40m), 有筋	m ³	66.000	66.000	15,785	0	1,041,810	
B3・・・・・・殻運搬・処理	有筋, 運搬L=5.7km以下	m ³	66.000	66.000	3,392	0	223,872	
B2・・・・既設流入管撤去工		式	1.000				32,000	
B3・・・・・・既設流入管撤去	①VU管, φ100	m	2.700	2.700	189	0	510	
B3・・・・・・既設流入管撤去	②VU管, φ150	m	2.900	2.900	189	0	548	
B3・・・・・・既設流入管撤去	③VU管, φ150	m	2.200	2.200	189	0	416	
B3・・・・・・既設流入管撤去	④VU管, φ150	m	2.300	2.300	189	0	435	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑤VU管, φ150	m	2.100	2.100	189	0	397	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑥VU管, φ100	m	2.200	2.200	189	0	416	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑦HP管, φ400	m	3.200	3.200	3,266	0	10,451	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑧HP管, φ300	m	2.700	2.700	2,763	0	7,460	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑨VU管, φ150	m	2.800	2.800	189	0	529	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑩VU管, φ150	m	2.900	2.900	189	0	548	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑪VU管, φ100	m	2.900	2.900	189	0	548	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑫VU管, φ100	m	2.400	2.400	189	0	454	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑬HP管, φ200	m	2.500	2.500	2,763	0	6,908	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬・処理	有筋, 運搬L=5.7km以下	m ³	0.300	0.300	3,392	0	1,018	
B3・・・・・・塩化ビニル管運搬・処理	廃ビニル管, 運搬L=15.5km以下	m ³	0.100	0.100	10,991	0	1,099	
B2・・・・既設水間接続管撤去工		式	1.000				1,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水開接続管撤去	①φ100	m	1.800	1.800	189	0	340	
B3・・・水開接続管撤去	②φ100	m	1.600	1.600	189	0	302	
B3・・・水開接続管撤去	③φ100	m	1.600	1.600	189	0	302	
B3・・・殺菌搬・処理	廃ビニル管,運搬L=15.5km以下	m3	0.040	0.040	10,991	0	440	
B2・・・既設水開撤去工		式	1.000				3,000	
B3・・・水開撤去	①φ100,既設再利用	個	1.000	1.000	929	0	929	
B3・・・水開撤去	②φ100,既設再利用	個	1.000	1.000	929	0	929	
B3・・・水開撤去	③φ100,既設再利用	個	1.000	1.000	929	0	929	
B1・・・開渠工		式	1.000				29,120,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				236,000	
B3・・・基面整正		m ²	533.000	533.000	443	0	236,119	
B2・・・基礎コンクリート		式	1.000				2,765,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40,t=15cm	m ²	235.000	235.000	1,209	0	284,115	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	1,070,390	
B3・・・コンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下	m3	43.000	43.000	32,799	0	1,410,357	
B2・・・底版コンクリート		式	1.000				2,006,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40,t=15cm	m ²	253.000	253.000	1,209	0	305,877	
B3・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	43,237	
B3・・・コンクリート	21-12-25(20)BB, W/C=60%以下	m3	46.000	46.000	24,456	0	1,124,976	
B3・・・鉄筋金網	D13,250×250	m ²	281.000	281.000	1,894	0	532,214	
B2・・・コンクリートブロック積		式	1.000				22,607,000	
B3・・・資材等運搬	コンクリート二次製品,運搬距離L=60m未満	ton	47.000	47.000	5,306	0	249,382	
B3・・・コンクリートブロック積	粗面アール,控35cm	m ²	740.000	740.000	26,851	0	19,869,740	
B3・・・裏込工	RC-40	m3	394.000	394.000	6,314	0	2,487,716	
B2・・・天端コンクリート		式	1.000				1,322,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下	m ³	21.000	21.000	32,116	0	674,436	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	647,213	
B2・・・・・・継目工		式	1.000				184,000	
B3・・・・・・伸縮材	エラストイックフィラー, t=10mm	m ²	52.000	52.000	3,535	0	183,820	
B1・・・暗渠工（管理用道路横断工）		式	1.000				8,623,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	25.000	25.000	443	0	11,075	
B2・・・・・・基礎碎石		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	25.000	25.000	1,209	0	30,225	
B2・・・・・・均しコンクリート		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	8,298	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下	m ³	1.300	1.300	32,799	0	42,639	
B2・・・・・・プレキャストボックスカルバート		式	1.000				8,531,000	
B3・・・・・・プレキャストボックスカルバート(二分割)	B4300×H2400×L1000(底版ウイブホール無し), T-25	組	4.000	4.000	1,698,423	0	6,793,692	
B3・・・・・・プレキャストボックスカルバート(二分割)	B4300×H2400×L1000(底版ウイブホール有り), T-25	組	1.000	1.000	1,698,423	0	1,698,423	
B3・・・・・・サイドドレーン	単粒度碎石30～20mm, 300×300	m	9.100	9.100	1,663	0	15,133	
B3・・・・・・ウイブホール	側壁用VP φ50mm, L=250mm, 集水型	箇所	10.000	10.000	2,411	0	24,110	
B1・・・・・・擁壁工（管理用道路横断工 土留め擁壁）		式	1.000				1,944,000	
B2・・・・・・プレキャスト擁壁工		式	1.000				1,944,000	
B3・・・・・・L型擁壁	H1600×B1650×L1000, 輪荷重対応型	組	4.000	4.000	83,917	0	335,668	
B3・・・・・・L型擁壁	H3000×B2450×L1500, 輪荷重対応型	組	4.000	4.000	402,081	0	1,608,324	
B1・・・・・・水路付帯工		式	1.000				967,000	
B2・・・・・・ウイブホール		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・ウイブホール	底版用 φ75(逆流防止弁付)	個	3.000	3.000	3,028	0	9,084	
B2・・・・・・アンダードレーン		式	1.000				673,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・アンダードレーン	単粒度砕石30～20、(350×400)、VUφ100、有孔管	m	142.000	142.000	4,581	0	650,502	
B3・・・・・塩ビ管TSチーズ	VPφ100×φ75（TS継手）	個	3.000	3.000	2,341	0	7,023	
B3・・・・・曲管	22 ¹ / ₂ 、ベント（TS）、VUφ100	個	4.000	4.000	3,643	0	14,572	
B3・・・・・塩ビキャップ	φ100用	個	1.000	1.000	965	0	965	
B2・・・・・浸透枮		式	1.000				95,000	
B3・・・・・浸透枮(蓋付)	600×600×1100	箇所	1.000	1.000	94,651	0	94,651	
B2・・・・・小口止め		式	1.000				190,000	
B3・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	128,790	
B3・・・・・コンクリート	無筋構造物,18-8-25(20)BB,Ⅱ/C=65%以下	m ³	1.900	1.900	31,961	0	60,726	
B1・・・・・耕地復旧工		式	1.000				523,000	
B2・・・・・耕地復旧		式	1.000				523,000	
B3・・・・・表土掘削・整地		m ²	912.000	912.000	60	0	54,720	
B3・・・・・表土埋戻し・整地		m ²	3,917.000	3,917.000	55	0	215,435	
B3・・・・・耕地復旧	耕起、石礫・雑物除去あり	m ²	3,861.000	3,861.000	40	0	154,440	
B3・・・・・畦畔復旧	①、原形復旧	m	18.000	18.000	940	0	16,920	
B3・・・・・畦畔復旧	②、原形復旧	m	18.000	18.000	940	0	16,920	
B3・・・・・畦畔復旧	③、原形復旧	m	23.000	23.000	940	0	21,620	
B3・・・・・畦畔復旧	④、原形復旧	m	23.000	23.000	940	0	21,620	
B3・・・・・畦畔復旧	⑤、原形復旧	m	23.000	23.000	940	0	21,620	
B1・・・・・水路復旧工		式	1.000				364,000	
B2・・・・・流入管復旧工		式	1.000				309,000	
B3・・・・・流入管復旧	①、VUφ100	m	3.800	3.800	2,000	0	7,600	
B3・・・・・流入管復旧	②、VUφ150	m	3.900	3.900	3,069	0	11,969	
B3・・・・・流入管復旧	③、VUφ150	m	3.400	3.400	3,069	0	10,435	
B3・・・・・流入管復旧	④、VUφ150	m	3.400	3.400	3,069	0	10,435	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流入管復旧	⑤, VU φ 150	m	3.000	3.000	3,069	0	9,207	
B3・・・・・・流入管復旧	⑥, VU φ 100	m	3.400	3.400	2,000	0	6,800	
B3・・・・・・流入管復旧	⑦, HP φ 400	m	4.100	4.100	15,223	0	62,414	
B3・・・・・・流入管復旧	⑧, VU φ 300	m	3.700	3.700	7,572	0	28,016	
B3・・・・・・流入管復旧	⑨, VP φ 150	m	10.300	10.300	4,062	0	41,839	
B3・・・・・・流入管復旧	⑩, VP φ 150	m	10.900	10.900	4,062	0	44,276	
B3・・・・・・流入管復旧	⑪, VP φ 100	m	6.100	6.100	2,714	0	16,555	
B3・・・・・・流入管復旧	⑫, VP φ 100	m	6.100	6.100	2,714	0	16,555	
B3・・・・・・流入管復旧	⑬, VP φ 200	m	7.900	7.900	5,431	0	42,905	
B2・・・・・・水開接続管復旧工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・・水開接続管復旧	⑭, VU φ 100	m	8.100	8.100	2,000	0	16,200	
B3・・・・・・水開接続管復旧	⑮, VU φ 100	m	8.000	8.000	2,000	0	16,000	
B3・・・・・・水開接続管復旧	⑯, VU φ 100	m	7.900	7.900	2,000	0	15,800	
B2・・・・・・水開復旧工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・水開復旧	⑰, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,386	0	2,386	
B3・・・・・・水開復旧	⑱, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,386	0	2,386	
B3・・・・・・水開復旧	⑲, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,386	0	2,386	
B1・・・・・・管理用道路工		式	1.000				621,000	
B2・・・・・・路床盛土工		式	1.000				204,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場より, L=0.3km以下	m3	82.000	82.000	579	0	47,478	
B3・・・・・・路床盛土	流用土, B<1.0m	m3	1.000	1.000	2,417	0	2,417	
B3・・・・・・路床盛土	流用土, 1.0m≦B<2.5m	m3	133.000	133.000	633	0	84,189	
B3・・・・・・路床盛土	流用土, B≧4.0m	m3	215.000	215.000	327	0	70,305	
B2・・・・・・路盤工		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・路盤工	RC-40, t=28cm	m ²	12.000	12.000	1,030	0	12,360	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				405,000	
B3・・・・・・管理用道路敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	656.000	656.000	618	0	405,408	
B1・・・防護柵設置工		式	1.000				1,132,000	
B2・・・・・・ガードレール設置工		式	1.000				1,132,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	13.000	13.000	1,209	0	15,717	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	6,638	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下	m ³	0.600	0.600	32,799	0	19,679	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B, 地覆含む	m	18.000	18.000	60,570	0	1,090,260	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				23,088,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				23,088,000	
B2・・・・・・土木シート敷設・撤去工		式	1.000				1,309,000	
B3・・・・・・土木シート敷設・撤去	強度900N/5cm以上, 厚さ0.37mm以上	m ²	5,200.000	5,200.000	220	0	1,144,000	
B3・・・・・・廃シート運搬・処理	廃シート類, 運搬L=15.5km以下	m ³	15.000	15.000	10,991	0	164,865	
B2・・・・・・工事用道路工（設置・撤去）		式	1.000				955,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	12,190	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場, 搬入元：小山市白鳥地内, 運搬L=11.5km以下	m ³	171.000	171.000	1,947	0	332,937	
B3・・・・・・路体盛土	流用土, B<1.0m	m ³	23.000	23.000	2,655	0	61,065	
B3・・・・・・路体盛土	流用土, B≧4.0m	m ³	455.000	455.000	212	0	96,460	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	822.000	822.000	509	0	418,398	
B3・・・・・・床掘(撤去)		式	1.000			0	34,394	
B2・・・・・・工事用進入路工（設置・撤去）		式	1.000				941,000	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場, 搬入元：小山市白鳥地内, 運搬L=11.5km以下	m ³	156.000	156.000	1,947	0	303,732	
B3・・・・・・路体盛土	流用土, 2.5≦B<4.0m	m ³	140.000	140.000	754	0	105,560	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	339.000	339.000	509	0	172,551	
B3・・・・・・床掘（撤去）		式	1.000			0	37,877	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	174.000	174.000	1,844	0	320,856	
B2・・・・仮設横断道路工(設置・撤去)		式	1.000				533,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	83.000	83.000	1,947	0	161,601	
B3・・・・耐候性大型土のう	流用土,1年対応,製作・設置～撤去	袋	28.000	28.000	7,751	0	217,028	
B3・・・・盛土	流用土,2.5m≦B<4.0m	m3	54.000	54.000	992	0	53,568	
B3・・・・敷砂利	RC-40,t=10cm	m ²	32.000	32.000	509	0	16,288	
B3・・・・床掘(撤去)		式	1.000			0	11,755	
B3・・・・土砂運搬	仮置土	m3	54.000	54.000	476	0	25,704	
B3・・・・土砂積込・運搬(撤去)	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	23.000	23.000	1,844	0	42,412	
B3・・・・廃シート運搬・処理	廃シート類,運搬L=15.5km以下	m3	1.400	1.400	3,091	0	4,327	
B2・・・・回転場(設置・撤去)		式	1.000				1,146,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	188.000	188.000	1,947	0	366,036	
B3・・・・盛土	流用土,B≧4.0m	m3	169.000	169.000	212	0	35,828	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22mm,(参考)供用125日	m ²	432.000	432.000	1,442	0	622,944	
B3・・・・床掘(撤去)		式	1.000			0	36,789	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	46.000	46.000	1,844	0	84,824	
B2・・・・施工ヤード工(設置・撤去)		式	1.000				706,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m3	119.000	119.000	1,947	0	231,693	
B3・・・・盛土	流用土,B≧4.0m	m3	108.000	108.000	212	0	22,896	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22mm,(参考)供用125日	m ²	297.000	297.000	1,442	0	428,274	
B3・・・・床掘(撤去)		式	1.000			0	23,510	
B2・・・・仮廻水路設置工		式	1.000				11,487,000	
B3・・・・床掘		式	1.000			0	70,748	
B3・・・・基面整正		m ²	240.000	240.000	443	0	106,320	
B3・・・・法面整形		m ²	335.000	335.000	814	0	272,690	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・荒仕上げ		m ²	36.000	36.000	265	0	9,540	
B3・・・・・・仮廻管基礎(管底部)	山砂（SF相当品以上）	m ³	50.000	50.000	6,383	0	319,150	
B3・・・・・・仮廻管基礎(管側部)	山砂（SF相当品以上）	m ³	187.000	187.000	7,196	0	1,345,652	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cmまで、流用土	式	1.000			0	9,244	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm～60cm、流用土	式	1.000			0	754	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800,直管,ダブル構造,内面平滑	m	164.000	164.000	33,426	0	5,481,864	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800,曲管90°,ダブル構造,内面平滑	個	2.000	2.000	400,762	0	801,524	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800,曲管45°,ダブル構造,内面平滑	個	1.000	1.000	145,732	0	145,732	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800,曲管30°,ダブル構造,内面平滑	個	4.000	4.000	145,732	0	582,928	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800×300,T字管,ダブル構造,内面平滑	個	1.000	1.000	428,998	0	428,998	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	継手,φ800	個	49.000	49.000	37,070	0	1,816,430	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ300,直管,ダブル構造,内面平滑	m	3.000	3.000	4,896	0	14,688	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	継手,φ300	個	3.000	3.000	9,746	0	29,238	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ300,曲管90°,ダブル構造,内面平滑	個	1.000	1.000	51,097	0	51,097	
B2・・・・・・仮廻水路撤去工		式	1.000				1,694,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	104,707	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場から,L=0.3km以下	m ³	89.000	89.000	579	0	51,531	
B3・・・・・・埋戻	流用土,1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	1,172,232	
B3・・・・・・埋戻	流用土,2.5≦B<4.0m	式	1.000			0	132,732	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ800	m	164.000	164.000	1,417	0	232,388	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				39,000	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元：小山市白鳥地内,運搬L=11.5km以下	m ³	3.000	3.000	1,947	0	5,841	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	流用土,1年対応,製作・設置～撤去	袋	4.000	4.000	7,751	0	31,004	
B3・・・・・・廃シート運搬・処理	廃シート類,運搬L=15.5km以下	m ³	0.200	0.200	11,744	0	2,349	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				658,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・排水ポンプ設置・撤去	φ100	箇所	1.000	1.000	44,047	0	44,047	
B3・・・・・排水ポンプ運転(小口径)	常時排水,(参考)供用66日	箇所	1.000	1.000	597,347	0	597,347	
B3・・・・・排水ポンプ用釜場設置		箇所	1.000	1.000	7,595	0	7,595	
B3・・・・・排水ポンプ用釜場撤去		箇所	1.000	1.000	9,103	0	9,103	
B2・・・・・既設排水路撤付工		式	1.000				595,000	
B3・・・・・吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	m ²	60.000	60.000	952	0	57,120	
B3・・・・・中詰砕石	RC-40	m ³	9.000	9.000	5,982	0	53,838	
B3・・・・・耐候性大型土のう設置	流用土,1年対応,製作・設置	袋	60.000	60.000	6,868	0	412,080	
B3・・・・・伸縮材	エラストックファイラー,t=10mm	m ²	0.300	0.300	3,535	0	1,061	
B3・・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	3,680	
B3・・・・・底張コンクリート	18-8-25 (BB) W/C=65%以下	m ³	2.100	2.100	31,961	0	67,118	
B2・・・・・交通誘導警備員		式	1.000				3,025,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	誘導員B (市道4054号線)	人	163.000	163.000	15,050	0	2,453,150	
B3・・・・・交通誘導警備員	誘導員B (与良川)	人	38.000	38.000	15,050	0	571,900	
・・間接工事費		式	1.000				30,709,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,447,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,136,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,318,000	
B1・・・・・共通仮設 (積上げ)		式	1.000				1,318,000	
B2・・・・・運搬費		式	1.000				1,318,000	
B3・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,318,316	
・・・技術管理費		式	1.000				400,000	
B1・・・・・共通仮設費 (積上げ)		式	1.000				400,000	
B2・・・・・技術管理費		式	1.000				400,000	
B3・・・・・載荷重試験	平板載荷試験,横断工	式	1.000			0	228,617	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土質試験	密度試験（締固め試験）	式	1.000			0	165,178	
B3・・・・・・土質試験	コーン指数試験（工事用道路）	式	1.000			0	5,847	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				593,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				593,000	
・・・現場管理費		式	1.000				22,262,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,262,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,559,000	