

令和 7 年度

土地改良施設突発事故復旧・防止事業
両総地区第 3 揚水機場 3 号ポンプ復旧工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
標準外用排水機工（材料費）	羽根車材料費	式	1.000	
標準外用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
ボールベアリング		個	1.000	
インペラウェアリング	CAC406	個	2.000	
Oリング	NBR70 JIS G210	個	2.000	
Oリング	NBR70 JIS P315	個	1.000	
Oリング	NBR70 JIS G260	個	2.000	
グラندパッキン	ピラー-6501L	個	10.000	
セットボルト	インペラウェアリング用 SUS316	個	8.000	
ノック	ケースウェアリング用 SUS316	個	2.000	
ガスケット	ギアカップリング用 バル カ6500	個	2.000	
Oリング (G)	ギアカップリング用 ニト リルゴム	個	1.000	
Oリング (P)	ギアカップリング用 ニト リルゴム	個	2.000	
標準外用排水機工（労務費）	羽根車製作工	式	1.000	
標準外用排水機工（労務費）	工場内分解・組立工	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
用排水機撤去工	ケーシング開放～既設羽根車撤去	式	1.000	
用排水機据付工	新設羽根車据付～ケーシング閉塞	式	1.000	