令和6年度

利根川水系土地改良調査管理
シャワー室改修工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 建築工事				
(1) 金属工事				
壁LGS	65形	m ²	5.7	
天井LGS	19形	m ²	2.8	
(2) 建具工事				
片開き木製フラッシュドア	WD-1 W800×H1985 50×50 型版ガラスt=4付 ヒ°外サイン付	箇所	1	
(3) 内装工事				
乾式二重床	パーティクルボード t=20mm	m ²	2.5	
木調ビニル床シート	t=2mm	m ²	2.5	
ビニル巾木	H=60mm	m	6.3	
木調メラミン不燃化粧板	壁 t=3mm オンタイル工法	m ²	8.0	
シーリングせっこうボード	壁 t=9.5mm GL工法	m ²	3.8	
木調メラミン不燃化粧板	壁 t=3mm	m ²	3.8	
化粧せっこうボード	天井 t=9.5mm トラパーチ ン 突付け張り工法	m ²	3.6	
廻り縁	ボード厚9.0mm 塩ビ製	m	10.3	
(4) ユニット及びその他工事				
コート掛けフック		箇所	2	
収納式着替え用踏み台		箇所	1	
化粧鏡	B350mm×H800mm	箇所	1	
化粧鏡	B350mm×H1100mm	箇所	1	
跳ね上げ式手摺		箇所	1	
棚手摺	700×110×116	箇所	1	
ライニング天端	メラミンポストフォーム 1700×200	箇所	1	
新設汚水桝廻りアスファルト舗装	1.5m×1.5m	m ²	2.3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)撤去工事				
木製床貼撤去		m ²	2.9	
木製ベンチ撤去		箇所	1	
天井バスリブ撤去	LGS撤去共	m ²	2.9	
金物撤去	AD-1	箇所	4	
サッシ面ガラス面清掃	AW-1	m ²	1.2	
床面養生	ブルーシート敷整理清掃後片付け	m ²	2.9	
脱衣室天井撤去	フレキシブルボード	m ²	0.8	
新設汚水桝廻り舗装面撤去	1.5m×1.5m t=3cm	m ²	2.3	
(6)処分費				
木製床貼処分費		m ²	2.9	
木製ベンチ処分費		箇所	1	
天井バスリブ処分費		m ²	2.9	
金物処分費		箇所	4	
脱衣室天井処分費		m ²	0.8	
新設汚水桝廻りアスファルト舗装処分費		m ²	2.3	
2. 電気設備工事				
(1)新設照明器具工事				
600V ⁶⁰ ポリエチレン絶縁耐燃性 ⁶⁰ ポリエチレンシースケープ ⁶⁰ 平形	天井内 EM-EEF1.6-2C	m	11.0	
600V ⁶⁰ ポリエチレン絶縁耐燃性 ⁶⁰ ポリエチレンシースケープ ⁶⁰ 平形	天井内 EM-EEF2.0-3C	m	4.0	
照明器具	A-1 LRS14-05-40K	台	2	
照明器具	A-2 LRS14-08-40K	台	2	
照明器具	B-1 天井面・壁面取付型 両面化粧タイプ	台	1	
照明制御装置		台	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンセント	2P15A*1 金属プレート付	組	1	
コンセント	2P15AE*1+ET 金属プレート付	組	1	
点検器	1P15A*1 金属プレート付	組	1	
位置ボックス	OB中型44	個	1	
位置ボックス	MM1A型1個用SB	個	1	
位置ボックス	ジョイントボックスMM1A型	個	1	
カバープレート	金属製	枚	1	
(2)撤去照明器具工事				
600Vビニル絶縁電線	IV1.6	m	28.0	
照明器具	露出形 FL40W*1	台	1	
照明器具	露出形 FL20W*1	台	1	
照明器具	DL	台	1	
コンセント	2P15A*2-ET	組	1	
点滅器	1P15A*3-PL	組	1	
位置ボックス	MM1A型	個	1	
金属線び	A型	m	2.0	
電工労務費		式	1	
3. 機械設備工事				
(1)衛生器具設備工事				
パブリックコンパクト便器	(床上壁排水) 温水洗浄便座 フラッシュタンク式	組	1	
洗面器・自動単水栓	自動水石けん供給栓 タンク10 (AC100V)	組	1	
(2)給水設備工事				
耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 改修	20A	m	1.0	
保温工事	ポリエチレンカバー 暗渠 保温厚15mm	m	1.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)排水設備工事				
硬質ポリ塩化ビニル管改修	地中配管 VU100A	m	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 VP 排水	m	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP40A	m	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP75A	m	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP100A	m	2.0	
プラスチック柵（鋳鉄製防護蓋）	柵径200φ・WLS T-25 蝶番 ロック式 H≤500	組	1	
床下掃除口	100A	個	1	
機械はつり	150φ t=100～150mm	個	1	
鉄筋探査	電磁誘導法（厚さ150mm以下）	m ²	0.1	
土工事		式	1	
(4)換気設備工事				
換気扇（格子付）	200φ 排気電気式シャッター	台	1	
ウェザーカバー	SUS	個	1	
防虫網	ウェザーカバー用	個	1	
コントロールスイッチ（強弱）		個	1	
(5)既設撤去工事				
既設撤去工事	機械設備	式	1	
4. 間接工事費				
(1)共通仮設費				
共通仮設費		式	1	
(2)現場管理費				
現場管理費		式	1	
5. 一般管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)一般管理費				
一般管理費		式	1	