令和6年度

防災情報ネットワーク事業

深山ダム地震観測計器その他更新工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

利根川水系土地改良調査管理事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 地震検出器				
(1)地震検出器				
地震検出器	フォースバランスサーボ方式、検出器内蔵のA/D変換器	台	2.000	
2. 地震観測計器				
(1)地震観測収録装置				
収録装置（地震観測収録装置）	ラック実装型、地震検出器接続数最大6台	台	1.000	
(2)地震データ処理装置				
液晶ディスプレイ（地震データ処理装置）	15型以上	台	1.000	
FAパソコン（地震データ処理装置）	Celeron G4900、メモリ8GB、HDD 500GB、キーボード、マウス含む	式	1.000	
(3)データ処理装置用ソフトウェア				
地震データ処理装置ソフトウェア		台	1.000	
(4)GPSタイムレシーバ				
GPSタイムレシーバ	時刻校正用 GPSアンテナ、同軸避雷器、同軸ケーブル含む	式	1.000	
(5)無停電電源装置				
無停電電源装置	常時インバーター給電方式、1kVA	台	1.000	
(6)スイッチングハブ				
スイッチングハブ	8ポート100BASE-TX/10BASE	台	1.000	
(7)AC電源ユニット				
AC電源ユニット	1500VA（耐雷トランス）	式	1.000	
(8)天井換気扇				
天井換気扇	既設屋内収納架用、AC100/200、119×119mm	台	4.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工				
(1)運搬工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
輸送費（電気通信設備）	0.1ton, 152km	式	1.000	
2. 据付工				
（1）電源設備工				
電源装置		式	1.000	
無停電電源装置据付工	小容量無停電電源装置据付・調整, 5kVA以下, 無	台	1.000	
電源工事		式	1.000	
AC電源ユニット設置工	5kVA以下, 無	台	1.000	
（2）地震観測計器据付工				
地震検出器据付工		台	2.000	
地震観測装置据付・調整工	サーボ（収録装置、GPS）、スイッチングハブ、天井換気扇	台	1.000	
地震データ処理装置据付・調整工	演算処理装置（液晶ディスプレイ、FAハブ、ソフトウェア）	台	1.000	
（3）総合試運転				
総合調整		式	1.000	
3. 撤去工				
（1）撤去工				
撤去工		式	1.000	