



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
国営土地改良事業地区調査
新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

積 算 書
(当初)

関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

關東農政局

關東農政局

関東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				4,537,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		4,537,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		4,537,000	
・・・直接人件費～機械経費 太田金江津配水槽	1.000	式	1,514,000	1,514,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	28.000	m	13,100	366,800	歩A・単A S単 13号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	7.000	m	15,900	111,300	歩A・単A S単 14号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	19.000	m	15,200	288,800	歩A・単A S単 15号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,	28.000	回	7,980	223,440	歩A・単A S単 17号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,,	7.000	回	10,400	72,800	歩A・単A S単 18号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内,,	2.000	回	71,100	142,200	歩A・単A S単 19号
S62032 【サンプリング】 シウォールサンプリング	4.000	本	27,300	109,200	歩A・単A S単 16号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	1.000	試料	14,400	14,400	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 kg 未満,,	1.000	試料	13,300	13,300	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	2.000	試料	7,620	15,240	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	2.000	試料	3,690	7,380	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個/試料,,	1.000	試料	4,210	4,210	歩A・単A S単 7号
S02116 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,	2.000	試料	11,200	22,400	歩A・単A S単 8号
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,	2.000	試料	53,700	107,400	歩A・単A S単 9号
合 計				1,513,970	
・・・直接人件費～機械経費 十余島配水槽	1.000	式	1,514,000	1,514,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	28.000	m	13,100	366,800	歩A・単A S単 13号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	7.000	m	15,900	111,300	歩A・単A S単 14号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	19.000	m	15,200	288,800	歩A・単A S単 15号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,	28.000	回	7,980	223,440	歩A・単A S単 17号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,,	7.000	回	10,400	72,800	歩A・単A S単 18号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内,,	2.000	回	71,100	142,200	歩A・単A S単 19号
S62032 【サンプリング】 シウォールサンプリング	4.000	本	27,300	109,200	歩A・単A S単 16号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	1.000	試料	14,400	14,400	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 kg 未満,,	1.000	試料	13,300	13,300	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	2.000	試料	7,620	15,240	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	2.000	試料	3,690	7,380	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個/試料,,	1.000	試料	4,210	4,210	歩A・単A S単 7号
S02116 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,	2.000	試料	11,200	22,400	歩A・単A S単 8号
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,	2.000	試料	53,700	107,400	歩A・単A S単 9号
合 計				1,513,970	
・・・直接人件費～機械経費 新川幹線排水路	1.000	式	657,000	657,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	13,100	65,500	歩A・単A S単 13号

關東農政局

[illegible]

関東農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 1号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,		試料	6,030		歩A・単A
S02116	*** S単－ 2号 *** 室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単－ 3号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 4号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 k g 未満,,		試料	13,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 5号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,,		試料	7,620		歩A・単A
S02116	*** S単－ 6号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料,,		試料	3,690		歩A・単A
S02116	*** S単－ 7号 *** 室内土質試験 土の湿潤密度試験 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個／試料,,		試料	4,210		歩A・単A
S02116	*** S単－ 8号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料,,		試料	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 9号 *** 室内土質試験 土の圧密試験 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体／試料,,		試料	53,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 10号 *** 室内土質試験 三軸圧縮試験 U U試験 室内土質試験 三軸圧縮試験 U U試験 1 試料につき 3 供試体,,		試料	25,200		歩A・単A
S16001	*** S単－ 11号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ ーストラック2t積 2.0t吊,,運転 1 時間当たり算出		時間	7,067		歩A・単A
S16001	*** S単－ 12号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ ーストラック4～4.5t積 2.0t吊,,運転 1 時間当たり算出		時間	7,894		歩A・単A
S62031	*** S単－ 13号 *** 【機械ボーリング (地質調査用) 】 【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコリ) ,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単A
S62031	*** S単－ 14号 *** 【機械ボーリング (地質調査用) 】 【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコリ) ,φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	15,900		歩A・単A
S62031	*** S単－ 15号 *** 【機械ボーリング (地質調査用) 】 【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (ノコリ) ,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	15,200		歩A・単A
S62032	*** S単－ 16号 *** 【サンプリング】 【サンプリング】 シンクオールサンプリング		本	27,300		歩A・単A
S62033	*** S単－ 17号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回	7,980		歩A・単A
S62033	*** S単－ 18号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回	10,400		歩A・単A
S62033	*** S単－ 19号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,		回	71,100		歩A・単A
S62034	*** S単－ 20号 *** 現場内小運搬 (太田金江津配水槽) 【現場内小運搬】 特装车運搬 (ｸﾚｰ),100m以下 総運搬距離		ton	21,400		歩A・単A
S62034	*** S単－ 21号 *** 現場内小運搬 (十倉島配水槽) 【現場内小運搬】 特装车運搬 (ｸﾚｰ),100m以下 総運搬距離		ton	21,400		歩A・単A
S62036	*** S単－ 22号 *** 【足場仮設】					

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料		6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料		1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料		14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5～2kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45124	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5～2kg未満	1,000	試料		13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料		7,620	
	合 計				7,620	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,620	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1,000	試料	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45134		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1,000	試料	4,210	4,210	
	合 計				4,210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,210	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45146		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1,000	試料	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45147		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1,000	試料	53,700	53,700	
	合 計				53,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,700	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45150		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1 試料につき 3 供試体	1.000	試料	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単一 11号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,390	1,390	
P34029	軽油 バトリル給油	3.900	L	148	577	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	30,000	5,100	
	合 計				7,067	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,067	
Y00001	単位					
	*** S単一 12号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03103		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03103	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 バトリル給油	5.300	L	148	784	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	30,000	5,100	
	合 計				7,894	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,894	
Y00001	単位					
	*** S単一 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)せん孔方向		鉛直下方			
A30001	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	56,000	3,920	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	34,100	4,774	
	*** S単ー 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単ー 16号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 本
	単 価		本		27,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	56,000	5,600	

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.200	人	43,800	8,760	
R04043	地質調査員					
	外業	0.200	人	34,100	6,820	
	*** S単一 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準貫入試験,粘性土・シルト,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	粘性土・シルト		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験					
	粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
						算出数量
	合 計				7,980	1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師					
	外業	0.030	人	56,000	1,680	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.060	人	43,800	2,628	
R04043	地質調査員					
	外業	0.060	人	34,100	2,046	
	*** S単一 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準貫入試験,砂・砂質土,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	砂・砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験					
	砂・砂質土	1.000	回	10,400	10,400	
						算出数量
	合 計				10,400	1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		10,400	
R04041	地質調査技師					
	外業	0.040	人	56,000	2,240	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.070	人	43,800	3,066	
R04043	地質調査員					
	外業	0.070	人	34,100	2,387	
	*** S単一 19号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	孔内载荷試験,普通载荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	孔内载荷試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	普通载荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30061	孔内水平载荷試験					
	普通载荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	1.000	回	71,100	71,100	
						算出数量
	合 計				71,100	1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		71,100	
R04041	地質調査技師					
	外業	0.170	人	56,000	9,520	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.330	人	43,800	14,454	
R04043	地質調査員					
	外業	0.330	人	34,100	11,253	
	*** S単一 20号 ***					
S62034	現場内小運搬 (太田金江津配水槽)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	特装車運搬(クロー),100m以下 総運搬距離			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	特装車運搬(クロー)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100m以下 総運搬距離		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	
	*** S単一 21号 ***					
S62034	現場内小運搬(十余畝配水槽) 【現場内小運搬】 特装車運搬(クローラ),100m以下 総運搬距離		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	
	*** S単一 22号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場(0.3m以下)	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 23号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 30°以上~45°未満,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	傾斜地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	地形傾斜 30°以上~45°未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30134	傾斜地足場 地形傾斜 30~45° 50m以下	1.000	箇所	198,000	198,000	
	合 計				198,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		198,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人	34,100	68,200	
	*** S単一 24号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 25号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 1箇所,4箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	1箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)調査孔閉塞	4箇所		深夜時間:0.0		
	3)給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	1.000	箇所	57,600	57,600	
A30144	調査孔閉塞	4.000	箇所	7,390	29,560	
A30146	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				87,160	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		87,160	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	43,800	5,694	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	34,100	4,433	
R04042	主任地質調査員 外業	0.440	人	43,800	19,272	
R04043	地質調査員 外業	0.440	人	34,100	15,004	
	*** S単一 26号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 4,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	
	合 計				97,520	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,520	
	*** S単一 27号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 4,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	
	合 計				97,520	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,520	
	*** S単一 28号 ***					

關東農政局

關東農政局

關東農政局