

令和8年度

防災情報ネットワーク事業

データ転送設備更新工事（鎚川地区）

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

利根川水系土地改良調査管理事務所

工事数量表（鎭川土地改良区事務所）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 水管理設備工				
（1）親局設備工				
データ転送サーバ		台	1.000	
小容量無停電電源装置		台	1.000	
ルータ		台	1.000	
高速避雷器		台	1.000	
絶縁トランス		台	1.000	
ソフトウェア作成		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工				
（1）運搬工				
輸送費（電気通信設備）	0.059ton, 112km	式	1.000	
2. 水管理設備据付工				
（1）親局設備工				
情報処理設備工	データ転送サーバ（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	小容量無停電電源装置（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	ルータ（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	高速避雷器（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	絶縁トランス（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	試運転調整	式	1.000	

工事数量表（丹生貯水池操作所）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 水管理設備工				
(1) 親局設備工				
データ転送サーバ		台	1.000	
ルータ		台	1.000	
ソフトウェア作成		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工				
(1) 運搬工				
輸送費（電気通信設備）	0.019ton, 118km	式	1.000	
2. 水管理設備据付工				
(1) 親局設備工				
情報処理設備工	データ転送サーバ（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	ルータ（撤去・据付・調整）	式	1.000	
情報処理設備工	試運転調整	式	1.000	
(2) 配線工	地震観測設備（計装ケーブル）			
ケーブル配線工（標準外）	管内配線, 20mm以下, 計装ケーブル (KPEV), 0.5sq-20P (19mm)	m	191.000	「概」
(3) 配線撤去工	地震観測設備（計装ケーブル）			
ケーブル撤去工	再使用しない場合, 管内配線, 20mm以下, 0.00, KPEV, 0.5sq-20P (19mm)	m	191.000	「概」