



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
小場江堰幹線水路改修工事（その11-2）

積 算 書

（当初）

関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			142,380,000	
・工事原価			120,717,000	
純工事費			96,135,000	
・直接工事費			86,021,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	75,742,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	10,279,000	
・間接工事費			34,696,000	
・共通仮設費			10,114,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$86,021,000 \times ((7.950 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,839,000	
・運搬費	1.000	式	2,732,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			543,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$84,979,000 \times (0.640)$			543,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			24,582,000	
・現場管理費 (率計上)				
$96,135,000 \times ((25.570 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			24,582,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$120,717,000 \times (17.910 \times 1.000 + 0.04)$			21,668,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			1,042,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

関東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-2）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				75,742,000	
・パネル被覆工				75,616,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		976,000	
000001 水路内土砂掘削 礫質土、水路取壊前	10	m3	1,337	13,370	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 粘性土、鋼矢板内掘削	230	m3	542	124,660	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	510	m ²	508	259,080	歩A・単A B単 3号
000004 残土処理	220	m3	2,631	578,820	歩A・単A B単 4号
合 計				975,930	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		4,828,000	
000005 コンクリート取壊し 無筋コンクリート	25	m3	11,400	285,000	歩A・単A B単 5号
000006 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	25	m3	5,210	130,250	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート取壊し 有筋コンクリート	160	m3	20,490	3,278,400	歩A・単A B単 7号
000008 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	160	m3	7,092	1,134,720	歩A・単A B単 8号
合 計				4,828,370	
・ ・ 鋼矢板打設工	1.000	式		35,623,000	
000009 鋼矢板打設 ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、50tラフタークレーン	8	枚	137,557	1,100,456	歩A・単A B単 9号
000010 鋼矢板打設 ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、25tラフタークレーン	244	枚	136,489	33,303,316	歩A・単A B単 10号
000011 鋼矢板切断 ハット形10H型、t=10.8mm	227	m	3,095	702,565	歩A・単A B単 11号
000012 切断鋼矢板運搬 現場～御前山ダム	23.95	ton	21,560	516,362	歩A・単A B単 12号
合 計				35,622,699	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		559,000	
000013 高圧洗浄工 14.7Mpa、鋼矢板	356	m ²	1,561	555,716	歩A・単A B単 13号
000014 工事用水 高圧洗浄工	1	式	3,200	3,200	歩A・単A B単 14号
合 計				558,916	
・ ・ 底版打設工	1.000	式		8,391,000	
000015 基礎砕石 RC-40、t=150mm	510	m ²	1,474	751,740	歩A・単A B単 15号
000016 断面型枠	12	m ²	10,440	125,280	歩A・単A B単 16号
000017 底版コンクリート 21-12-25(20)BB	103	m3	31,350	3,229,050	歩A・単A B単 17号
000018 異形鉄筋 SD295、D13	6.687	ton	361,680	2,418,554	歩A・単A B単 18号
000019 異形鉄筋 SD295、D16	3.724	ton	309,136	1,151,222	歩A・単A B単 19号
000020 スタッドジベル D22 L=150mm	252	本	2,550	642,600	歩A・単A B単 20号
000021 目地材 ゴム発泡体目地材、t=20mm	11	m ²	6,556	72,116	歩A・単A B単 21号
合 計				8,390,562	
・ ・ パネル被覆工	1.000	式		15,887,000	
000022 プレキャストパネル設置 切断加工あり	356	m ²	34,953	12,443,268	歩A・単A B単 22号
000023 裏込コンクリート 21-12-25(20)BB	76	m3	31,350	2,382,600	歩A・単A B単 23号
000024 目地材 ゴム発泡体目地材、t=20mm	11	m ²	6,556	72,116	歩A・単A B単 24号
000025 ウィーブホール φ50、L=180mm	168	箇所	5,887	989,016	歩A・単A B単 25号

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				10,279,000	
・ 仮設工				10,279,000	
・ ・ 土留め工 切梁腹起し	1.000	式		4,479,000	
000033 切梁設置撤去 H-300×300×10×15	7.71	ton	107,329	827,507	歩A・単A B単 33号
000034 腹起し設置撤去 H-350×350×12×19	34.02	ton	107,329	3,651,333	歩A・単A B単 34号
合 計				4,478,840	
・ ・ 仮締切堰(1) 上流部	1.000	式		558,000	
000035 型枠 無筋構造物	14.000	m ²	10,440	146,160	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート打設 18-8-25(20)BB	6.3	m ³	39,480	248,724	歩A・単A B単 36号
000037 仮締切撤去 無筋コンクリート	6.3	m ³	8,774	55,276	歩A・単A B単 37号
000038 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	6.3	m ³	5,210	32,823	歩A・単A B単 38号
000039 大型土のう工 製作 (現地土) ・設置	8	袋	5,058	40,464	歩A・単A B単 39号
000040 大型土のう撤去 堰設置時、再利用撤去	8	袋	819	6,552	歩A・単A B単 40号
000041 大型土のう設置撤去 堰撤去時、再利用設置・撤去	8	袋	2,869	22,952	歩A・単A B単 41号
000042 土砂等運搬 大型土のう、現地放土	6.4	m ³	805	5,152	歩A・単A B単 42号
合 計				558,103	
・ ・ 仮締切堰(2) 下流部	1.000	式		272,000	
000043 型枠 無筋構造物	7.5	m ²	10,440	78,300	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリート打設 18-8-25(20)BB	2.8	m ³	39,480	110,544	歩A・単A B単 44号
000045 仮締切撤去 無筋コンクリート	2.8	m ³	8,774	24,567	歩A・単A B単 45号
000046 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	2.8	m ³	5,210	14,588	歩A・単A B単 46号
000047 大型土のう工 再利用設置	8	袋	1,850	14,800	歩A・単A B単 47号
000048 大型土のう撤去 堰設置時、再利用撤去	8	袋	819	6,552	歩A・単A B単 48号
000049 大型土のう設置撤去 堰撤去時、再利用設置・撤去	8	袋	2,869	22,952	歩A・単A B単 49号
合 計				272,303	
・ ・ 施工ヤード(1)	1.000	式		267,000	
000050 敷鉄板設置・撤去 t=22	162	m ²	1,646	266,652	歩A・単A B単 50号
合 計				266,652	
・ ・ 施工ヤード(2) クレーン足場	1.000	式		288,000	
000051 敷鉄板設置・撤去 クレーン足場、t=22mm	81	m ²	532	43,092	歩A・単A B単 51号
000052 敷鉄板設置・撤去 水路側ステージ部、t=22mm	27	m ²	516	13,932	歩A・単A B単 52号
000053 大型土のう 現地土	21	袋	10,339	217,119	歩A・単A B単 53号
000054 土砂等運搬 大型土のう、現地放土	17	m ³	805	13,685	歩A・単A B単 54号
合 計				287,828	
・ ・ 工事用道路工	1.000	式		667,000	
000055 敷鉄板設置・撤去 t=22	261	m ²	1,609	419,949	歩A・単A B単 55号
000056 土木シート設置撤去 強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上	608	m ²	361	219,488	歩A・単A B単 56号
000057 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 土木安定シート	1.7	m ³	16,291	27,695	歩A・単A B単 57号

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 水路内土砂掘削					
	礫質土、水路取壊前		m3	1,337		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘					
	粘性土、鋼矢板内掘削		m3	542		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 残土処理					
			m3	2,631		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** コンクリート取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,400		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m3	5,210		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** コンクリート取壊し					
	有筋コンクリート		m3	20,490		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート		m3	7,092		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 鋼矢板打設					
	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、50tラフタークレーン		枚	137,557		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 鋼矢板打設					
	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、25tラフタークレーン		枚	136,489		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 鋼矢板切断					
	ハット形10H型、t=10.8mm		m	3,095		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 切断鋼矢板運搬					
	現場～御前山ダム		ton	21,560		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 高圧洗浄工					
	14.7Mpa、鋼矢板		m ²	1,561		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 工事用水					
	高圧洗浄工		式	3,200		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 基礎砕石					
	RC-40、t=150mm		m ²	1,474		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 断面型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 底版コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	31,350		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 異形鉄筋					
	SD295、D13		ton	361,680		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 異形鉄筋					
	SD295、D16		ton	309,136		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** スタッドジベル					
	D22 L=150mm		本	2,550		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 目地材					
	ゴム発泡体目地材、t=20mm		m ²	6,556		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** プレキャストパネル設置					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	切断加工あり *** B単ー 23号 ***		m ²	34,953		歩A・単A
000023	裏込コンクリート					
	21-12-25(20)BB *** B単ー 24号 ***	m ³		31,350		歩A・単A
000024	目地材					
	ゴム発泡体目地材、t=20mm *** B単ー 25号 ***	m ²		6,556		歩A・単A
000025	ウィーブホール					
	φ50、L=180mm *** B単ー 26号 ***	箇所		5,887		歩A・単A
000026	笠コンクリート					
	400×550、笠コンクリートブロック *** B単ー 27号 ***	m		41,110		歩A・単A
000027	目地材					
	ゴム発泡体目地材、t=20mm *** B単ー 28号 ***	m ²		6,556		歩A・単A
000028	耕地復旧					
	耕起 (工事用進入路(1)) *** B単ー 29号 ***	m ²		23		歩A・単A
000029	耕地復旧					
	耕起 (工事用進入路(2)) *** B単ー 30号 ***	m ²		23		歩A・単A
000030	耕地復旧					
	耕起 (工事用道路) *** B単ー 31号 ***	m ²		23		歩A・単A
000031	盛土復旧					
	路肩部 *** B単ー 32号 ***	m ³		2,606		歩A・単A
000032	ガードレール復旧					
	土中建込 C-4E 再利用復旧 *** B単ー 33号 ***	m		4,116		歩A・単A
000033	切梁設置撤去					
	H-300×300×10×15 *** B単ー 34号 ***	ton		107,329		歩A・単A
000034	腹起し設置撤去					
	H-350×350×12×19 *** B単ー 35号 ***	ton		107,329		歩A・単A
000035	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 36号 ***	m ²		10,440		歩A・単A
000036	コンクリート打設					
	18-8-25(20)BB *** B単ー 37号 ***	m ³		39,480		歩A・単A
000037	仮締切撤去					
	無筋コンクリート *** B単ー 38号 ***	m ³		8,774		歩A・単A
000038	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート *** B単ー 39号 ***	m ³		5,210		歩A・単A
000039	大型土のう工					
	製作 (現地土)・設置 *** B単ー 40号 ***	袋		5,058		歩A・単A
000040	大型土のう撤去					
	堰設置時、再利用撤去 *** B単ー 41号 ***	袋		819		歩A・単A
000041	大型土のう設置撤去					
	堰撤去時、再利用設置・撤去 *** B単ー 42号 ***	袋		2,869		歩A・単A
000042	土砂等運搬					
	大型土のう、現地放土 *** B単ー 43号 ***	m ³		805		歩A・単A
000043	型枠					
	無筋構造物	m ²		10,440		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** コンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m ³	39,480		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 仮締切撤去					
	無筋コンクリート		m ³	8,774		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m ³	5,210		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 大型土のう工					
	再利用設置		袋	1,850		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 大型土のう撤去					
	堰設置時、再利用撤去		袋	819		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 大型土のう設置撤去					
	堰撤去時、再利用設置・撤去		袋	2,869		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	1,646		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	クレーン足場、t=22mm		m ²	532		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	水路側ステージ部、t=22mm		m ²	516		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 大型土のう					
	現地土		袋	10,339		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 土砂等運搬					
	大型土のう、現地放土		m ³	805		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	1,609		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 土木シート設置撤去					
	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上		m ²	361		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	土木安定シート		m ³	16,291		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	1,775		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 土木シート設置撤去					
	山林部		m ²	361		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 土木シート撤去					
	既設工事用進入路		m ²	81		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	土木安定シート		m ³	16,291		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 盛土撤去処分					
	改良土		m ³	2,643		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 仮排水管撤去					
	高密度ポリエチレン管φ800		m	1,717		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 仮排水管撤去					
	高密度ポリエチレン管φ200		m	175		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	水路内土砂掘削					歩A
	礫質土、水路取壊前		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	1,000	m3	1,337	1,337	S単 63号
	合 計				1,337	
	単 価				1,337	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘					歩A
	粘性土、鋼矢板内掘削		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1,000	m3	541.7	542	S単 66号
	合 計				542	
	単 価				542	
	*** B単一 3号 ***					
000003	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 70号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 4号 ***					
000004	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,100	m3	2,005	2,206	S単 67号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,100	m3	133.4	147	S単 71号
	合 計				2,631	
	単 価				2,631	
	*** B単一 5号 ***					
000005	コンクリート取壊し					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 31号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単一 6号 ***					
000006	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,685	1,685	S単 72号
S02123	産業廃棄物処分費					
	無筋コンクリート殻	1,000	m3	3,525	3,525	S単 23号
	合 計				5,210	
	単 価				5,210	
	*** B単一 7号 ***					
000007	コンクリート取壊し					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,490	20,490	S単 32号
	合 計				20,490	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,490	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,092	2,092	S単 73号
S02123	産業廃棄物処分費					
	有筋コンクリート殻	1.000	m3	5,000	5,000	S単 24号
	合 計				7,092	
	単 価				7,092	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	鋼矢板打設					歩A
	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、50tラフタークレーン		枚		1,000	当たり算出
T00033	油圧圧入工 (ハット形鋼矢板)					
	ハット形鋼矢板、10H型、9m以下、6.5、50tラフター	1.000	枚	135,871	135,871	T単 6号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.562	ton	3,000	1,686	S単 16号
	合 計				137,557	
	単 価				137,557	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	鋼矢板打設					歩A
	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、25tラフタークレーン		枚		1,000	当たり算出
S18187	油圧圧入工 (ハット形鋼矢板)					
	ハット形鋼矢板、10H型、9m以下、6.5、なし	1.000	枚	134,803	134,803	S単 60号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.562	ton	3,000	1,686	S単 16号
	合 計				136,489	
	単 価				136,489	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	鋼矢板切断					歩A
	ハット形10H型、t=10.8mm		m		1,000	当たり算出
S02104	ガス切断					
	8～12mm	1.000	m	3,095	3,095	S単 2号
	合 計				3,095	
	単 価				3,095	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	切断鋼矢板運搬					歩A
	現場～御前山ダム		ton		1,000	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	現場から御前山ダム、17.0km以下	1.000	ton	10,720	10,720	S単 26号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
		1.000	ton	10,840	10,840	S単 27号
	合 計				21,560	
	単 価				21,560	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	高圧洗浄工					歩A
	14.7Mpa、鋼矢板		m ²		1,000	当たり算出
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工、14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 38号
	合 計				1,561	
	単 価				1,561	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000014	工事用水 高压洗浄工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	上水道基本料金 10m3まで、那珂市,,	10,000	m3	160	1,600	S単 17号
S02116	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市,,	8,000	m3	200	1,600	S単 18号
	合 計				3,200	
	単 価				3,200	
	*** B単— 15号 ***					
000015	基礎碎石 RC-40、t=150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,474	1,474	S単 74号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	
	*** B単— 16号 ***					
000016	断面型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,440	10,440	S単 77号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 17号 ***					
000017	底版コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C55%	1,000	m3	31,350	31,350	S単 75号
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単— 18号 ***					
000018	異形鉄筋 SD295、D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし	1,000	ton	361,680	361,680	S単 34号
	合 計				361,680	
	単 価				361,680	
	*** B単— 19号 ***					
000019	異形鉄筋 SD295、D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D16、SD295、なし	1,000	ton	309,136	309,136	S単 35号
	合 計				309,136	
	単 価				309,136	
	*** B単— 20号 ***					
000020	スタッドジベル D22 L=150mm		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00004	スタッド溶接 D22	1,000	本	2,250	2,250	T単 3号
S02116	頭付スタッド φ22×150mm,,	1,000	本	300	300	S単 19号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	目地材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	ゴム発泡体目地材、t=20mm		m ²			
	SP 目地板		m ²	6,556	6,556	S単 78号
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²			
	合 計				6,556	
	単 価				6,556	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	プレキャストパネル設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	切断加工あり		m ²			
T00025	プレキャストパネル設置		m ²	16,578	16,578	T単 4号
	1型金具、切断加工あり	1.000	m ²			
S02116	プレキャストパネル		m ²	18,375	18,375	S単 20号
	取付金具類、切断加工ロス率含む,,	1.000	m ²			
	合 計				34,953	
	単 価				34,953	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	裏込コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	21-12-25(20)BB		m ³			
SA0311	SP コンクリート		m ³	31,350	31,350	S単 75号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³			
	合 計				31,350	
	単 価				31,350	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	目地材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ゴム発泡体目地材、t=20mm		m ²			
SA0331	SP 目地板		m ²	6,556	6,556	S単 78号
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²			
	合 計				6,556	
	単 価				6,556	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ウィーブホール		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ50、L=180mm		箇所			
T00026	ウィーブホール設置		箇所	3,409	3,409	T単 5号
	φ100mm以下、鋼矢板加工・パネル削孔等含む	1.000	箇所			
S02116	ウィーブホール		個	2,478	2,478	S単 21号
	フィルター付、φ50、L=180mm,,	1.000	個			
	合 計				5,887	
	単 価				5,887	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	笠コンクリート		m		1,000	歩A 当たり算出
	400×550、笠コンクリートブロック		m			
S02300	笠コンクリートブロック		m	14,760	14,760	S単 28号
	5m～20m、無、21-8-25(20)BB、16～19m3、無	1.000	m			
S02116	笠コンクリートブロック		本	52,700	26,350	S単 22号
	400*550*2000,,	0.500	本			
	合 計				41,110	
	単 価				41,110	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	目地材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ゴム発泡体目地材、t=20mm		m ²			

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,556	6,556	S単 78号
	合 計				6,556	
	単 価				6,556	
	*** B単— 28号 ***					
000028	耕地復旧 耕起 (工事用進入路(1))		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 39号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 29号 ***					
000029	耕地復旧 耕起 (工事用進入路(2))		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 39号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 30号 ***					
000030	耕地復旧 耕起 (工事用道路)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 39号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 31号 ***					
000031	盛土復旧 路肩部		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	252.4	280	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,326	2,326	S単 1号
	合 計				2,606	
	単 価				2,606	
	*** B単— 32号 ***					
000032	ガードレール復旧 土中建込 C-4E 再利用復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	4,116	4,116	S単 36号
	合 計				4,116	
	単 価				4,116	
	*** B単— 33号 ***					
000033	切梁設置撤去 H-300×300×10×15		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,日300,46日,1回,なし	1.000	ton	107,329	107,329	S単 51号
	合 計				107,329	
	単 価				107,329	
	*** B単— 34号 ***					
000034	腹起し設置撤去 H-350×350×12×19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,46日,1回,なし	1.000	ton	107,329	107,329	S単 52号
	合 計				107,329	
	単 価				107,329	
	*** B単— 35号 ***					
000035	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 77号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 36号 ***					
000036	コンクリート打設 18-8-25(20)BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ [〃] ツ紗(ルー [〃] 機能付)打設,計上する,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 76号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 37号 ***					
000037	仮締切撤去 無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,774	8,774	S単 33号
	合 計				8,774	
	単 価				8,774	
	*** B単— 38号 ***					
000038	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m ³	1,685	1,685	S単 72号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート搬	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 23号
	合 計				5,210	
	単 価				5,210	
	*** B単— 39号 ***					
000039	大型土のう工 製作 (現地土)・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ [〃] ツ紗,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,あり	1.000	袋	5,058	5,058	S単 43号
	合 計				5,058	
	単 価				5,058	
	*** B単— 40号 ***					
000040	大型土のう撤去 堰設置時、再利用撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去 (再利用),ハ [〃] ツ紗,,0m3,,あり	1.000	袋	819	819	S単 44号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単— 41号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000041	大型土のう設置撤去 堰撤去時、再利用設置・撤去		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ハ [〃] ツク杓 [〃] ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,850	1,850	S 単 45号
SI8002	大型土のう工 撤去,ハ [〃] ツク杓 [〃] ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,019	1,019	S 単 46号
	合 計				2,869	
	単 価				2,869	
	*** B単一 42号 ***					
000042	土砂等運搬 大型土のう、現地放土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S 単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ [〃] ツク杓 [〃] ハ [〃] ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S 単 68号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S 単 71号
	合 計				805	
	単 価				805	
	*** B単一 43号 ***					
000043	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,440	10,440	S 単 77号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 44号 ***					
000044	コンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ [〃] ツク杓 [〃] (クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,480	39,480	S 単 76号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単一 45号 ***					
000045	仮締切撤去 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,774	8,774	S 単 33号
	合 計				8,774	
	単 価				8,774	
	*** B単一 46号 ***					
000046	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,685	1,685	S 単 72号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1,000	m3	3,525	3,525	S 単 23号
	合 計				5,210	
	単 価				5,210	
	*** B単一 47号 ***					
000047	大型土のう工 再利用設置		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ハ [〃] ツク杓 [〃] ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,850	1,850	S 単 45号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
	*** B単一 48号 ***					
000048	大型土のう撤去					歩A
	堰設置時、再利用撤去		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去 (再利用) ,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	819	819	S単 44号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単一 49号 ***					
000049	大型土のう設置撤去					歩A
	堰撤去時、再利用設置・撤去		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置 (再設置含む) ,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,850	1,850	S単 45号
S18002	大型土のう工					
	撤去,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,019	1,019	S単 46号
	合 計				2,869	
	単 価				2,869	
	*** B単一 50号 ***					
000050	敷鉄板設置・撤去					歩A
	t=22		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,130,1,あり	1,000	m ²	1,646	1,646	S単 53号
	合 計				1,646	
	単 価				1,646	
	*** B単一 51号 ***					
000051	敷鉄板設置・撤去					歩A
	クレーン足場、t=22mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,89,6,あり	1,000	m ²	532	532	S単 54号
	合 計				532	
	単 価				532	
	*** B単一 52号 ***					
000052	敷鉄板設置・撤去					歩A
	水路側ステージ部、t=22mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,22,2,あり	1,000	m ²	516	516	S単 55号
	合 計				516	
	単 価				516	
	*** B単一 53号 ***					
000053	大型土のう					歩A
	現地土		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,h° ヲ秒,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり	1,000	袋	5,058	5,058	S単 43号
S18002	大型土のう工					
	移設 (撤去・再設置) ,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	2,131	2,131	S単 47号
S18002	大型土のう工					
	移設 (撤去・再設置) ,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	2,131	2,131	S単 47号
S18002	大型土のう工					
	撤去,h° ヲ秒,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,019	1,019	S単 46号
	合 計				10,339	
	単 価				10,339	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 54号 ***					
000054	土砂等運搬					歩A
	大型土のう、現地放土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 68号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 71号
	合 計				805	
	単 価				805	
	*** B単一 55号 ***					
000055	敷鉄板設置・撤去					歩A
	t=22		m ²		1,000	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,126,1,あり	1,000	m ²	1,609	1,609	S単 56号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単一 56号 ***					
000056	土木シート設置撤去					歩A
	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m ²	361	361	S単 58号
	合 計				361	
	単 価				361	
	*** B単一 57号 ***					
000057	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	土木安定シート		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,039	3,039	S単 69号
S02123	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック	1,000	m3	13,000	13,000	S単 25号
	合 計				16,291	
	単 価				16,291	
	*** B単一 58号 ***					
000058	敷鉄板設置・撤去					歩A
	t=22		m ²		1,000	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,144,1,あり	1,000	m ²	1,775	1,775	S単 57号
	合 計				1,775	
	単 価				1,775	
	*** B単一 59号 ***					
000059	土木シート設置撤去					歩A
	山林部		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m ²	361	361	S単 58号
	合 計				361	
	単 価				361	
	*** B単一 60号 ***					
000060	土木シート撤去					歩A
	既設工事用進入路		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	撤去	1,000	m ²	81	81	S単 59号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				81	
	単 価				81	
	*** B単— 61号 ***					
000061	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	土木安定シート		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,039	3,039	S単 69号
S02123	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック	1,000	m3	13,000	13,000	S単 25号
	合 計				16,291	
	単 価				16,291	
	*** B単— 62号 ***					
000062	盛土撤去処分					歩A
	改良土		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	386	386	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,005	2,005	S単 67号
	合 計				2,643	
	単 価				2,643	
	*** B単— 63号 ***					
000063	仮排水管撤去					歩A
	高密度ポリエチレン管φ800		m		1,000	当たり算出
T00002	高密度ポリエチレン管撤去					
	φ800	1,000	m	1,717	1,717	T単 2号
	合 計				1,717	
	単 価				1,717	
	*** B単— 64号 ***					
000064	仮排水管撤去					歩A
	高密度ポリエチレン管φ200		m		1,000	当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管撤去					
	φ200	1,000	m	175	175	T単 1号
	合 計				175	
	単 価				175	
	*** B単— 65号 ***					
000065	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	高密度ポリエチレン管		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,039	3,039	S単 69号
S02123	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック	1,000	m3	13,000	13,000	S単 25号
	合 計				16,291	
	単 価				16,291	
	*** B単— 66号 ***					
000066	ガードレール撤去					歩A
	土中建込用 C-4E 再利用撤去		m		1,000	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,420	1,420	S単 37号
	合 計				1,420	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,420	
	*** B単— 67号 ***					
000067	排水ポンプ設置撤去 仮締切堰施工時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 50号
	合 計				18,328	
	単 価				18,328	
	*** B単— 68号 ***					
000068	排水ポンプ運転 仮締切堰施工時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	38,458	38,458	S単 48号
	合 計				38,458	
	単 価				38,458	
	*** B単— 69号 ***					
000069	排水ポンプ設置撤去 高圧洗浄施工時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 50号
	合 計				18,328	
	単 価				18,328	
	*** B単— 70号 ***					
000070	排水ポンプ運転 高圧洗浄工施工時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	98,868	98,868	S単 49号
	合 計				98,868	
	単 価				98,868	
	*** B単— 71号 ***					
000071	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,180	12,180	S単 61号
	合 計				12,180	
	単 価				12,180	
	*** B単— 72号 ***					
000072	仮設材輸送 支保工 (主材・副部材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,120	15,120	S単 62号
	合 計				15,120	
	単 価				15,120	
	*** B単— 73号 ***					
000073	仮設材輸送 高密度ポリエチレン管		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場から御前山ダム、17.0km以下	1.000	ton	10,730	10,730	S単 29号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	1.000	ton	10,840	10,840	S単 30号

関東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コシ(Ⅰ)	m3		2,326		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	3,095		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN		供用日	151,000		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02112	スタッド溶接機					
	スタッド溶接機		日	250,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,300		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	スタッド溶接工					
	スタッド溶接工		人	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	スタッド手元工					
	スタッド手元工		人	30,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	モニター管理者					
	モニター管理者		人	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	35,700		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハット形鋼給油,,		L	149		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	200,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額					
	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,		ton	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	上水道基本料金					
	上水道基本料金 10m3まで、那珂市,,		m3	160		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	上水道使用料					
	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市,,		m3	200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	頭付スタッド					
	頭付スタッド φ22×150mm,,		本	300		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	プレキャストパネル					
	プレキャストパネル 取付金具類、切断加工ロス率含む,,		m ²	18,375		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ウィーブホール					
	ウィーブホール フィッ付、φ50、L=180mm,,		個	2,478		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	笠コンクリートブロック 400*550*2000, , *** S単ー 23号 ***		本	52,700		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻 *** S単ー 24号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻 *** S単ー 25号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック *** S単ー 26号 ***		m3	13,000		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場から御前山ダム、17.0km以下 *** S単ー 27号 ***		ton	10,720		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し *** S単ー 28号 ***		ton	10,840		歩A・単A
S02300	笠コンクリートブロック 笠コンクリートブロック 5m~20m、無、21-8-25(20)BB、16~19m3、無 *** S単ー 29号 ***		m	14,760		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場から御前山ダム、17.0km以下 *** S単ー 30号 ***		ton	10,730		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し *** S単ー 31号 ***		ton	10,840		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 32号 ***		m3	11,400		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 33号 ***		m3	20,490		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 34号 ***		m3	8,774		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単ー 35号 ***		ton	361,680		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単ー 36号 ***		ton	309,136		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する *** S単ー 37号 ***		m	4,116		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し *** S単ー 38号 ***		m	1,420		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単ー 39号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 40号 ***		m ²	23		歩A・単A
S16001	バックホ[クレーン・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クレーン・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バック容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 41号 ***		日	16,700		歩A・単A
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,通称4~4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 42号 ***		日	13,552		歩A・単A
S16003	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50~51t吊,交替制補正対象外 *** S単ー 43号 ***		供用日	49,200		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり *** S単— 44号 ***		袋	5,058		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去 (再利用),ハック杓,,0m3,,,あり *** S単— 45号 ***		袋	819		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 設置 (再設置含む),ハック杓,,0m3,,,あり *** S単— 46号 ***		袋	1,850		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハック杓,,0m3,,,あり *** S単— 47号 ***		袋	1,019		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 移設 (撤去・再設置),ハック杓,,0m3,,,あり *** S単— 48号 ***		袋	2,131		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単— 49号 ***		箇所	38,458		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単— 50号 ***		箇所	98,868		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単— 51号 ***		箇所	18,328		歩A・単A
SI8021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,日300,46日,1回,なし *** S単— 52号 ***		ton	107,329		歩A・単A
SI8021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,日350,46日,1回,なし *** S単— 53号 ***		ton	107,329		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,あり *** S単— 54号 ***		m ²	1,646		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,89,6,あり *** S単— 55号 ***		m ²	532		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,2,あり *** S単— 56号 ***		m ²	516		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,あり *** S単— 57号 ***		m ²	1,609		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144,1,あり *** S単— 58号 ***		m ²	1,775		歩A・単A
SI8062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単— 59号 ***		m ²	361		歩A・単A
SI8062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 土工用マット (シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単— 60号 ***		m ²	81		歩A・単A
SI8187	油圧圧入工 (ハット形鋼矢板) 油圧圧入工 (ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,6.5,なし *** S単— 61号 ***		枚	134,803		歩A・単A
SI9003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単— 62号 ***		ton	12,180		歩A・単A
SI9003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単— 63号 ***		ton	15,120		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外 (小規模),-, -, 標準, -, -, -, - *** S単— 64号 ***		m ³	1,337		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,ホヱソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 65号 ***		m3	386		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 66号 ***		m3	252.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単ー 67号 ***		m3	541.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 *** S単ー 68号 ***		m3	2,005		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単ー 69号 ***		m3	420.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 *** S単ー 70号 ***		m3	3,039		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 71号 ***		m ²	508		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 72号 ***		m3	133.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単ー 73号 ***		m3	1,685		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単ー 74号 ***		m3	2,092		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単ー 75号 ***		m ²	1,474		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単ー 76号 ***		m3	31,350		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパハット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 77号 ***		m3	39,480		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 78号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,556		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m	175		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m	1,717		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** スタッド溶接		本	2,250		歩A・単A
T00025	*** T単ー 4号 *** ブレイキャストパネル設置		m ²	16,578		歩A・単A
T00026	*** T単ー 5号 *** ウィーブホール設置		箇所	3,409		歩A・単A
T00033	*** T単ー 6号 *** 油圧圧入工。(ハット形鋼矢板)					

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,400	17,272	
Y00004	諸雑費 10%				544	
		0.100		5,440		
	合 計				23,256	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,326	
	*** S単一 2号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ポンペ	20.270	m3	545	11,047	
P34024	アセチレンガス ポンペ	8.690	kg	2,250	19,553	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,600	1,530	
R01011	溶接工					
		4.540	人	35,700	162,078	
R01003	普通作業員					
		4.540	人	25,400	115,316	
	合 計				309,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,095	
	*** S単一 3号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	(ハット形鋼矢板900mm用)圧入力10・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	151,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	1.000	供用日	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	スタッド溶接機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スタッド溶接機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	250,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96002	スタッド溶接機	1.000	日	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1,000 人
	単 価				32,200	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1,000 人
	単 価				30,300	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	スタッド溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	スタッド溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96007 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96007	スタッド溶接工	1,000	人	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1,000 人
	単 価				120,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S02115	スタッド手元工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	スタッド手元工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96008 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96008	スタッド手元工	1,000	人	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 人
	単 価				30,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	モニター管理者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	モニター管理者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96009 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96009	モニター管理者	1,000	人	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 人
	単 価				50,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1,000 人
	単 価				35,700	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L	149	149	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18017	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18026	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	上水道基本料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道基本料金 10m3まで、那珂市,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	上水道基本料金 10m3まで、那珂市	1.000	m3	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	上水道使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市	1.000	m3	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	頭付スタッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	頭付スタッド φ22×150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	頭付スタッド φ22×150mm	1.000	本	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	プレキャストパネル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストパネル 取付金具類、切断加工ロス率含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	プレキャストパネル 取付金具類、切断加工ロス率含む	1.000	m ²	18,375	18,375	
	合 計				18,375	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,375	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール フィルター付、φ50、L=180mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	ウィーブホール フィルター付、φ50、L=180mm	1.000	個	2,478	2,478	
	合 計				2,478	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,478	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック 400*550*2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	笠コンクリートブロック 400*550*2000	1.000	本	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m ³	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単ー 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 有筋コンクリート殻 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1.000	m3	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単一 26号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 現場から御前山ダム、17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		10,720	
	*** S単一 27号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		10,840	
	*** S単一 28号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック 5m～20m、無、21-8-25(20)BB、16～19m3、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m		14,760	
	*** S単一 29号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 現場から御前山ダム、17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		10,730	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 30号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		10,840	
	*** S単一 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3		11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		11,400	
	*** S単一 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3		20,490	
	合 計				20,490	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,490	
	*** S単一 33号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3		8,774	
	合 計				8,774	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,774	
	*** S単一 34号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-2）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,200	6,440	
R01010	鉄筋工	2.300	人	30,800	70,840	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.120		82,360	9,883	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	
R01010	鉄筋工	3.500	人	30,800	107,800	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,400	7,620	
Y00004	諸雑費	0.080		131,520	10,522	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				361,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		361,680	
	*** S単ー 35号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D16、SD295、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01010	鉄筋工	1.700	人	30,800	52,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.120		60,660	7,279	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,200	12,880	
R01010	鉄筋工	2.900	人	30,800	89,320	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.080		107,280	8,582	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				309,136	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		309,136	
	*** S単ー 36号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、一、無し、直線部、直支柱、する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 一		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	無し 直線部 直支柱 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m	9,730	15,568	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,116	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,116	
	*** S単一 37号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,420	1,420	
	合 計				1,420	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** S単一 38号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	32,200	22,862	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,200	38,624	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,400	54,102	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		115,588	31,209	
	合 計				156,110	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,561	
	*** S単一 39号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 ハートフル給油	0.800	L	149	119	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	24,800	1,240	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合 計				2,303	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 40号 ***					
S16001	ハックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 、ハックホ容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02096		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード《同上》	M02096				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02096	バックホ[クレーン・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,700	
Y00001	単位					
	*** S単— 41号 ***					
SI6002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03104				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.210	供用日	11,200	13,552	
	合 計				13,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,552	
Y00001	単位					
	*** S単— 42号 ***					
SI6003	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M04636				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M04636	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	供用日	49,200	49,200	
	合 計				49,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		49,200	
	*** S単— 43号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.010		84,800	848	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,220	9,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	149	9,387	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				171,977	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,058	
	*** S単ー 44号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去 (再利用) ,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 (再利用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	0.000	人	25,400	0	
Y00004	諸雑費	0.005		59,400	297	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,100	13,938	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	110.000	L	149	16,390	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				120,325	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		819	
	*** S単ー 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	149	14,751	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				142,444	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,850	
	*** S単ー 46号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
Y00004	諸雑費	0.004		59,400	238	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				117,208	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,019	
	*** S単一 47号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設 (撤去・再設置) ,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設 (撤去・再設置) ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日	10,100	15,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	110.000	L	149	16,390	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				147,012	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,131	
	*** S単一 48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法	7 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日	715	7,758	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	65.000	L	153	9,945	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	32,200	9,016	
R01003	普通作業員	0.350	人	25,400	8,890	
Y00004	諸雑費	0.080		35,609	2,849	
	合 計				38,458	算出数量 1.000 箇所
	単 価				38,458	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-2）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 18.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	18		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	27.900	日	715	19,949	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	167.000	L	153	25,551	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	32,200	23,184	
R01003	普通作業員	0.900	人	25,400	22,860	
Y00004	諸雑費	0.080		91,544	7,324	
	合 計				98,868	算出数量 1,000 箇所
	単 価				98,868	
	*** S単－ 50号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S単－ 51号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,46日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	46.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02022	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,750	5,750	
G15032	H型鋼（山留材） 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	17,020	3,744	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	32,200	10,948	
R01012	とび工	0.640	人	30,900	19,776	
R01011	溶接工	0.340	人	35,700	12,138	
R01003	普通作業員	0.340	人	25,400	8,636	
Y00004	諸雑費	0.057		51,498	2,935	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	66,500	22,610	
	合 計				107,329	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		107,329	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,46日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H350 46,000日 1,000回 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,750	5,750	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	17,020	3,744	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	32,200	10,948	
R01012	とび工	0.640	人	30,900	19,776	
R01011	溶接工	0.340	人	35,700	12,138	
R01003	普通作業員	0.340	人	25,400	8,636	
Y00004	諸雑費	0.057		51,498	2,935	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	66,500	22,610	
	合 計				107,329	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		107,329	
	*** S単一 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 130 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,203	1,203,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ハックサ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ハット給油	345,000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,646,246	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,646	
	*** S単一 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,89,6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 89 6 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	167,000	m ² 供用日	823	137,441	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	167,000	m ²	413	68,971	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				531,658	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		532	
	*** S単— 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 22 2 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	204	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				515,746	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		516	
	*** S単— 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 126 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,166	1,166,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,609,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,609	
	*** S単— 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 144 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,332	1,332,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,775,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,775	
	*** S単— 58号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,400	12,192	
	合 計				36,112	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		361	
	*** S単— 59号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,400	8,128	
	合 計				8,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		81	
	*** S単— 60号 ***					
S18187	油圧圧入工(ハット形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,6.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	9m以下 6.5 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	5.616	ton	200,000	1,123,200	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	32,200	15,456	
R01002	特殊作業員	0.480	人	27,200	13,056	
R01012	とび工	0.950	人	30,900	29,355	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.710	供用日	151,000	107,210	
P34029	軽油 バックホ給油	81.000	L	149	12,069	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.710	供用日	34,300	24,353	
P34029	軽油 バックホ給油	44.000	L	149	6,556	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.480	人	30,300	14,544	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		222,599	2,226	
	合 計				1,348,025	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		134,803	
	*** S 単一 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,180	
	*** S 単一 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 70kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,120	12,120	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,120	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,120	
	*** S 単一 63号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -				
	単 価		m3		1,337	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 64号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		386	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単ー 66号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		541.7	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツ 容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		2,005	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		420.3	
	*** S単一 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,039	
	*** S単一 70号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 71号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		133.4	
	*** S単一 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,685	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	小場江堰幹線水路改修工事 (その11-2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 73号 ***					
SA0221	SP 搬運機		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,092	
	*** S単— 74号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,474	
	*** S単— 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		31,350	
	*** S単— 76号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,480	
	*** S単— 77号 ***					

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-2）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	土木一般世話役	0.015	人	32,200	483	S単 5号
S02115	普通作業員	0.050	人	25,400	1,270	S単 13号
	合 計				1,753	算出数量 10,000 m
	単 価		m		175	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	高密度ポリエチレン管撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ800					
S02115	土木一般世話役	0.570	人	32,200	18,354	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.425	人	27,200	38,760	S単 6号
S02115	普通作業員	2.080	人	25,400	52,832	S単 13号
S16001	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バケット容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.450	日	16,700	24,215	S単 40号
S02116	軽油					
	バトリ給油,,	30.500	L	149	4,545	S単 14号
S02115	運転手（特殊）	1.090	人	30,300	33,027	S単 8号
	合 計				171,733	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,717	
	*** T単一 3号 ***					
T00004	スタッド溶接		本		200,000 本	歩A 当たり算出
	D22					
S02115	スタッド溶接工	1.000	人	120,000	120,000	S単 9号
S02115	スタッド手元工	1.000	人	30,000	30,000	S単 10号
S02115	モニター管理者	1.000	人	50,000	50,000	S単 11号
S02112	スタッド溶接機	1.000	日	250,000	250,000	S単 4号
	合 計				450,000	算出数量 200,000 本
	単 価		本		2,250	
	*** T単一 4号 ***					
T00025	プレキャストパネル設置		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1 型金具、切断加工あり					
S02115	土木一般世話役	0.550	人	32,200	17,710	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.550	人	27,200	14,960	S単 6号
S02115	溶接工	2.200	人	35,700	78,540	S単 12号
S02115	普通作業員	0.550	人	25,400	13,970	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		125,180	25,036	
C00002	トラック運転 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	0.300	日	51,886	15,566	C単 1号
	合 計				165,782	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		16,578	
	*** T単一 5号 ***					

關東農政局

關東農政局