

単 価 合 意 書

令和8年7月7日に契約した令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 小場
江堰幹線水路改修工事(その 11-2)における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単価が一
式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 8年 7月27日

発注者 住 所 千葉県柏市根戸471-65
氏 名 分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長
香山 泰久

受注者 住 所 茨城県水戸市吉沢町667
氏 名 株式会社横田建設 代表取締役 横田 修一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				142,341,100	
消費税相当額		式	1.000				12,940,100	
工事価格		式	1.000				129,401,000	
・工事原価		式	1.000				109,712,000	
・・直接工事費		式	1.000				78,179,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				68,837,000	
B1・・・パネル被覆工		式	1.000				68,722,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				887,000	
B3・・・水路内土砂掘削	礫質土、水路取壊前	m3	10.000	10.000	1,215	0	12,150	
B3・・・床掘	粘性土、鋼矢板内掘削	式	1.000			0	113,296	
B3・・・基面整正		式	1.000			0	235,463	
B3・・・残土処理		式	1.000			0	526,056	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				4,388,000	
B3・・・コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	25.000	25.000	10,361	0	259,025	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	25.000	25.000	4,735	0	118,375	
B3・・・コンクリート取壊し	有筋コンクリート	m3	160.000	160.000	18,622	0	2,979,520	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	160.000	160.000	6,446	0	1,031,360	
B2・・・鋼矢板打設工		式	1.000				32,375,000	
B3・・・鋼矢板打設	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、50t77tクレーン	枚	8.000	8.000	125,018	0	1,000,144	
B3・・・鋼矢板打設	ハット形10H型、H=6.5m、油圧圧入、25t77tクレーン	枚	244.000	244.000	124,047	0	30,267,468	
B3・・・鋼矢板切断	ハット形10H型、t=10.8mm	m	227.000	227.000	2,813	0	638,551	
B3・・・切断鋼矢板運搬	現場～御前山ダム	ton	23.950	23.950	19,595	0	469,300	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				508,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa、鋼矢板	m ²	356.000	356.000	1,419	0	505,164	
B3・・・工事用水	高圧洗浄工	式	1.000			0	2,908	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・底版打設工		式	1.000				7,626,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	㎡	510.000	510.000	1,340	0	683,400	
B3・・・・・・断面型枠		式	1.000			0	113,860	
B3・・・・・・底版コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	103.000	103.000	28,492	0	2,934,676	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295、D13	ton	6.687	6.687	328,710	0	2,198,084	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295、D16	ton	3.724	3.724	280,956	0	1,046,280	
B3・・・・・・スタッドジベル	D22 L=150mm	本	252.000	252.000	2,318	0	584,136	
B3・・・・・・目地材	ゴム発泡体目地材、t=20mm	㎡	11.000	11.000	5,958	0	65,538	
B2・・・・・・パネル被覆工		式	1.000				14,439,000	
B3・・・・・・プレキャストパネル設置	切断加工あり	㎡	356.000	356.000	31,767	0	11,309,052	
B3・・・・・・裏込コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	76.000	76.000	28,492	0	2,165,392	
B3・・・・・・目地材	ゴム発泡体目地材、t=20mm	㎡	11.000	11.000	5,958	0	65,538	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50、L=180mm	箇所	168.000	168.000	5,350	0	898,800	
B2・・・・・・笠コンクリート工		式	1.000				8,499,000	
B3・・・・・・笠コンクリート	400×550、笠コンクリートブロック	m	227.000	227.000	37,362	0	8,481,174	
B3・・・・・・目地材	ゴム発泡体目地材、t=20mm	㎡	3.000	3.000	5,958	0	17,874	
B1・・・・復旧工		式	1.000				115,000	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				54,000	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起（工事用進入路(1)）	㎡	769.000	769.000	21	0	16,149	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起（工事用進入路(2)）	㎡	1,188.000	1,188.000	21	0	24,948	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起（工事用道路）	㎡	608.000	608.000	21	0	12,768	
B2・・・・・・盛土復旧工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・盛土復旧	路肩部	m3	13.000	13.000	2,368	0	30,784	
B2・・・・安全施設復旧工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・ガードレール復旧	土中建込 C-4E 再利用復旧	m	8.000	8.000	3,741	0	29,928	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,342,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				9,342,000	
B2・・・土留め工		式	1.000				4,071,000	
B3・・・切梁設置撤去	H-300×300×10×15	ton	7.710	7.710	97,545	0	752,072	
B3・・・腹起し設置撤去	H-350×350×12×19	ton	34.020	34.020	97,545	0	3,318,481	
B2・・・仮締切堰(1)		式	1.000				507,000	
B3・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	132,836	
B3・・・コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	6.300	6.300	35,881	0	226,050	
B3・・・仮締切撤去	無筋コンクリート	m3	6.300	6.300	7,974	0	50,236	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	6.300	6.300	4,735	0	29,831	
B3・・・大型土のう工	製作（現地土）・設置	袋	8.000	8.000	4,597	0	36,776	
B3・・・大型土のう撤去	堰設置時、再利用撤去	袋	8.000	8.000	744	0	5,952	
B3・・・大型土のう設置撤去	堰撤去時、再利用設置・撤去	袋	8.000	8.000	2,607	0	20,856	
B3・・・土砂等運搬	大型土のう、現地放土	m3	6.400	6.400	732	0	4,685	
B2・・・仮締切堰(2)		式	1.000				247,000	
B3・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	71,162	
B3・・・コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	2.800	2.800	35,881	0	100,467	
B3・・・仮締切撤去	無筋コンクリート	m3	2.800	2.800	7,974	0	22,327	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	2.800	2.800	4,735	0	13,258	
B3・・・大型土のう工	再利用設置	袋	8.000	8.000	1,681	0	13,448	
B3・・・大型土のう撤去	堰設置時、再利用撤去	袋	8.000	8.000	744	0	5,952	
B3・・・大型土のう設置撤去	堰撤去時、再利用設置・撤去	袋	8.000	8.000	2,607	0	20,856	
B2・・・施工ヤード(1)		式	1.000				242,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	162.000	162.000	1,496	0	242,352	
B2・・・施工ヤード(2)		式	1.000				262,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	クレーン足場、t=22mm	m ²	81.000	81.000	484	0	39,204	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	水路側ステージ部、t=22mm	m ²	27.000	27.000	469	0	12,663	
B3・・・・・・大型土のう	現地土	袋	21.000	21.000	9,397	0	197,337	
B3・・・・・・土砂等運搬	大型土のう、現地放土	m ³	17.000	17.000	732	0	12,444	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				606,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	261.000	261.000	1,462	0	381,582	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上	m ²	608.000	608.000	328	0	199,424	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	1.700	1.700	14,806	0	25,170	
B2・・・・・・工事用進入路工		式	1.000				3,094,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	366.000	366.000	1,613	0	590,358	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	山林部	m ²	43.000	43.000	328	0	14,104	
B3・・・・・・土木シート撤去	既設工事用進入路	m ²	1,957.000	1,957.000	74	0	144,818	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	5.700	5.700	14,806	0	84,394	
B3・・・・・・盛土撤去処分	改良土	m ³	880.000	880.000	2,402	0	2,113,760	
B3・・・・・・仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ800	m	56.000	56.000	1,560	0	87,360	
B3・・・・・・仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ200	m	124.000	124.000	159	0	19,716	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	高密度ポリエチレン管	m ³	2.000	2.000	14,806	0	29,612	
B3・・・・・・ガードレール撤去	土中建込用 C-4E 再利用撤去	m	8.000	8.000	1,291	0	10,328	
B2・・・・・・水替え工		式	1.000				313,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	仮締切堰施工時	箇所	4.000	4.000	16,657	0	66,628	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	仮締切堰施工時	箇所	4.000	4.000	34,952	0	139,808	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	高圧洗浄施工時	箇所	1.000	1.000	16,657	0	16,657	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	高圧洗浄施工時	箇所	1.000	1.000	89,855	0	89,855	
・・・間接工事費		式	1.000				31,533,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,192,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,216,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,483,000	
B1・・・共通仮設（積上）		式	1.000				2,483,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,483,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	155.590	155.590	11,070	0	1,722,381	
B3・・・仮設材輸送	支保工（主材・副部材）	ton	52.570	52.570	13,742	0	722,417	
B3・・・仮設材輸送	高密度ポリエチレン管	ton	1.930	1.930	19,604	0	37,836	
・・・現場環境改善費		式	1.000				493,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				493,000	
・・・現場管理費		式	1.000				22,341,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,341,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				19,689,000	