



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

土地改良施設突発事故復旧・防止事業
霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

積 算 書

（当初）

関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

[illegible]

關東農政局

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			123,900,000	
・工事原価			104,762,000	
純工事費			82,076,000	
・直接工事費			73,700,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	69,706,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,994,000	
・ 間接工事費			31,062,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			8,376,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$73,700,000 \times ((5.860 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			4,319,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	3,162,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	403,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			492,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$73,533,000 \times (0.670)$			492,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			22,686,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$82,076,000 \times ((27.640 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			22,686,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$104,762,000 \times (18.230 \times 1.000 + 0.04)$			19,140,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			167,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

関東農政局

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				69,706,000	
・土工					
	1.000	式		2,837,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		2,787,000	
000001 床掘（たて込み簡易土留）					歩A・単A B単 1号
	35.810	m	46,991	1,682,748	
000002 床掘（たて込み簡易土留）					歩A・単A B単 2号
	6.000	m	32,115	192,690	
000003 埋戻 管頂0cm～30cmまで					歩A・単A B単 3号
	29.000	m3	3,037	88,073	
000004 埋戻 管頂30cm～60cm					歩A・単A B単 4号
	29.000	m3	2,712	78,648	
000005 埋戻 1.0m≦B<2.5m					歩A・単A B単 5号
	237.000	m3	3,144	745,128	
合 計				2,787,287	
・ ・ 作業残土処理工 建設発生土受入地（八千代町若）					
	1.000	式		50,000	
000006 作業残土処理・運搬					歩A・単A B単 6号
	59.000	m3	840	49,560	
合 計				49,560	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		466,000	
・ ・ 構造物取壊工 舗装撤去（管敷設時）町道1255号線					
	1.000	式		41,000	
000007 舗装版切断 t=40mm					歩A・単A B単 7号
	21.000	m	732	15,372	
000008 舗装版破碎 t=40mm					歩A・単A B単 8号
	33.000	m ²	240	7,920	
000009 般運搬・処理 アスファルト殻					歩A・単A B単 9号
	1.300	m3	4,001	5,201	
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分） アスファルト殻					歩A・単A B単 10号
	1.3	m3	8,884	11,549	
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分） 舗装切断排水（汚泥）					歩A・単A B単 11号
	0.020	m3	48,720	974	
合 計				41,016	
・ ・ 構造物取壊工 既設強化プラスチック複合管φ900撤去（管布設替え）					
	1.000	式		205,000	
000012 既設強化プラスチック複合管撤去 FRPMφ900たて込み簡易土留					歩A・単A B単 12号
	45.600	m	2,301	104,926	
000013 既設強化プラスチック複合管切断 φ900					歩A・単A B単 13号
	3.000	箇所	32,722	98,166	
000014 般運搬・処理（既設強化プラスチック複合管運搬）					歩A・単A B単 14号
	1.600	m3	1,277	2,043	
合 計				205,135	
・ ・ 構造物取壊工 土木安定シート撤去					
	1.000	式		220,000	
000015 般運搬・処理 廃シート					歩A・単A B単 15号
	7.000	m3	9,451	66,157	
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分） 廃シート（廃ブラ）					歩A・単A B単 16号
	7.0	m3	21,999	153,993	
合 計				220,150	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		678,000	
・ ・ 砕石基礎工					
	1.000	式		678,000	
000017 基面整形					歩A・単A B単 17号
	102.000	m ²	508	51,816	
000018 砕石基礎 基床部B≧1.0m					歩A・単A B単 18号
	30.000	m3	5,960	178,800	
000019 砕石基礎 管底部45cm≦B≦50cm					歩A・単A B単 19号
	65.000	m3	6,880	447,200	
合 計				677,816	
・ 管体工					
	1.000	式		10,556,000	
・ ・ ダクトイル鋳鉄管布設工					
	1.000	式		10,556,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07226 ダクタイル鋳鉄管敷設 ALW形 φ900 2種	30.0	m	7,692	230,760	歩A・単A B単 20号
000021 ダクタイル鋳鉄管布設 短管・異形管 φ900	11.800	m	15,645	184,611	歩A・単A B単 21号
000022 鋼製吊込布設 鋼製短管 φ900	3.800	m	52,561	199,732	歩A・単A B単 22号
000023 ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000	4.000	本	385,000	1,540,000	歩A・単A B単 23号
000024 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000	1.000	本	385,000	385,000	歩A・単A B単 24号
000025 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000	1.000	本	320,800	320,800	歩A・単A B単 25号
000026 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000	1.000	本	97,748	97,748	歩A・単A B単 26号
000027 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810	1.000	本	418,548	418,548	歩A・単A B単 27号
000028 ダクタイル鋳鉄管 K形DD種 φ900 乙切管 L=1000	1.000	本	451,548	451,548	歩A・単A B単 28号
000029 鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000	1.000	本	1,130,000	1,130,000	歩A・単A B単 29号
000030 鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500	1.000	本	1,480,000	1,480,000	歩A・単A B単 30号
000031 鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000	1.000	本	1,290,000	1,290,000	歩A・単A B単 31号
000032 異形管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300	1.000	基	1,330,000	1,330,000	歩A・単A B単 32号
000033 K形継輪 φ900	3.000	本	306,450	919,350	歩A・単A B単 33号
000034 K形継手 φ900	7.000	箇所	82,500	577,500	歩A・単A B単 34号
合 計				10,555,597	
・管更生工	1.000	式		54,568,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		48,510,000	
000035 ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂+ポ リエレンコート） φ900mm*tl4.00mm 高強度	155.483	m	295,900	46,007,420	歩A・単A B単 35号
000036 シャワーホース 3インチ（φ80）	310.966	m	1,200	373,159	歩A・単A B単 36号
000037 未含浸部 φ900mm*tl4.00mm 高強度	8.000	m	179,000	1,432,000	歩A・単A B単 37号
000038 ライニング材末端 φ900mm	1.000	個	47,000	47,000	歩A・単A B単 38号
000039 管口補強材 φ900mm	10.000	m	8,500	85,000	歩A・単A B単 39号
000040 充填材	450.630	L	120	54,076	歩A・単A B単 40号
000041 樹脂パテ	3.100	kg	9,100	28,210	歩A・単A B単 41号
000042 カップリングソケット	31.000	組	15,600	483,600	歩A・単A B単 42号
合 計				48,510,465	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		4,284,000	
000043 更生工準備後片付工	1.000	式	883,726	883,726	歩A・単A B単 43号
000044 反転工	153.483	m	1,857	285,018	歩A・単A B単 44号
000045 硬化養生工	153.483	m	12,821	1,967,806	歩A・単A B単 45号
000046 管口切断仕上工	2.000	箇所	53,532	107,064	歩A・単A B単 46号
000047 インターフェイス充填工	450.630	L	835	376,276	歩A・単A B単 47号
000048 端部処理内面バンド設置工	2.000	箇所	332,000	664,000	歩A・単A B単 48号
合 計				4,283,890	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,774,000	
000049 本管洗浄工	2.000	回	300,300	600,600	歩A・単A B単 49号
000050 管内目視調査工	2.000	回	233,141	466,282	歩A・単A B単 50号
000051 充填材充填口設置工	31.000	箇所	10,706	331,886	歩A・単A B単 51号
000052 充填材充填口復旧工	31.000	箇所	10,706	331,886	歩A・単A B単 52号

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 床掘（たて込み簡易土留）					
			m	46,991		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘（たて込み簡易土留）					
			m	32,115		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	管頂0cm～30cmまで		m3	3,037		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	管頂30cm～60cm		m3	2,712		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	1.0m≦B<2.5m		m3	3,144		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 作業残土処理・運搬					
			m3	840		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 舗装版切断					
	t=40mm		m	732		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 舗装版破碎					
	t=40mm		m ²	240		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	4,001		歩A・単A
B02315	*** B単－ 10号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分）					
	アスファルト殻		m3	8,884		歩A・単A
B02315	*** B単－ 11号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分）					
	舗装切断排水（汚泥）		m3	48,720		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 既設強化プラスチック複合管撤去					
	FRPMφ900たて込み簡易土留		m	2,301		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 既設強化プラスチック複合管切断					
	φ900		箇所	32,722		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 殻運搬・処理（既設強化プラスチック複合管運搬）					
			m3	1,277		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 殻運搬・処理					
	廃シート		m3	9,451		歩A・単A
B02315	*** B単－ 16号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分）					
	廃シート（廃ブラ）		m3	21,999		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 基面整形					
			m ²	508		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 砕石基礎					
	基床部B≧1.0m		m3	5,960		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 砕石基礎					
	管底部45cm≦B≦50cm		m3	6,880		歩A・単A
B07226	*** B単－ 20号 *** ダクタイル鋳鉄管敷設					
	ALW形 φ900 2種		m	7,692		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	短管・異形管 φ900		m	15,645		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 鋼製吊込布設					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その１）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製短管 φ900 *** B単ー 23号 ***		m	52,561		歩A・単A
000023	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW形 2種 φ900 L=6000 *** B単ー 24号 ***		本	385,000		歩A・単A
000024	ダクタイル鋳鉄管					
	K-ALW形 2種 φ900 L=6000 *** B単ー 25号 ***		本	385,000		歩A・単A
000025	ダクタイル鋳鉄管					
	K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000 *** B単ー 26号 ***		本	320,800		歩A・単A
000026	ダクタイル鋳鉄管					
	K-ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000 *** B単ー 27号 ***		本	97,748		歩A・単A
000027	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810 *** B単ー 28号 ***		本	418,548		歩A・単A
000028	ダクタイル鋳鉄管					
	K形DD種 φ900 乙切管 L=1000 *** B単ー 29号 ***		本	451,548		歩A・単A
000029	鋼製短管					
	DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000 *** B単ー 30号 ***		本	1,130,000		歩A・単A
000030	鋼製短管					
	FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500 *** B単ー 31号 ***		本	1,480,000		歩A・単A
000031	鋼製短管					
	FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000 *** B単ー 32号 ***		本	1,290,000		歩A・単A
000032	異形管継手					
	DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300 *** B単ー 33号 ***		基	1,330,000		歩A・単A
000033	K形継輪					
	φ900 *** B単ー 34号 ***		本	306,450		歩A・単A
000034	K形継手					
	φ900 *** B単ー 35号 ***		箇所	82,500		歩A・単A
000035	ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂+ポリエチレンコート）					
	φ900mm*t14.00mm 高強度 *** B単ー 36号 ***		m	295,900		歩A・単A
000036	シャワーホース					
	3インチ（φ80） *** B単ー 37号 ***		m	1,200		歩A・単A
000037	未含浸部					
	φ900mm*t14.00mm 高強度 *** B単ー 38号 ***		m	179,000		歩A・単A
000038	ライニング材末端					
	φ900mm *** B単ー 39号 ***		個	47,000		歩A・単A
000039	管口補強材					
	φ900mm *** B単ー 40号 ***		m	8,500		歩A・単A
000040	充填材					
			L	120		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 樹脂パテ					
			kg	9,100		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** カップリングソケット					
			組	15,600		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 更生工準備後片付工					
			式	883,726		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 反転工					
			m	1,857		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 硬化養生工					
			m	12,821		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 管口切断仕上工					
			箇所	53,532		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** インターフェイス充填工					
			L	835		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 端部処理内面バンド設置工					
			箇所	332,000		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 本管洗浄工					
			回	300,300		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 管内目視調査工					
			回	233,141		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 充填材充填口設置工					
			箇所	10,706		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 充填材充填口復旧工					
			箇所	10,706		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 更生材廃棄物処分費					
	φ900mm×t14.0mm		式	43,610		歩A・単A
B07231	*** B単ー 54号 *** 埋設表示テープ					
	B=150 ダブル		m	299		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 表土掘削・埋戻					
			m ²	127		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	23		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 畦畔復旧					
	天端幅=300mm		m	1,098		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40 t=210		m ²	1,220		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²	1,563		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 土木安定シート敷設・撤去					
			m ²	288		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22		m ²	1,202		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** たて込み簡易土留A					
	賃料 H=4.5m		m ²	2,376		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** たて込み簡易土留B					
	賃料 H=3.5m		m ²	4,515		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	作業排水 φ50 (始点・終点)		箇所	95,648		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 発動発電機					

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	床掘（たて込み簡易土留）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.31m,4.19m, あり	1,000	m	46,991	46,991	S単 71号
	合 計				46,991	
	単 価				46,991	
	*** B単- 2号 ***					
000002	床掘（たて込み簡易土留）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.23m,2.93m, あり	1,000	m	32,115	32,115	S単 72号
	合 計				32,115	
	単 価				32,115	
	*** B単- 3号 ***					
000003	埋戻 管頂0cm～30cmまで		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 2号
	合 計				3,037	
	単 価				3,037	
	*** B単- 4号 ***					
000004	埋戻 管頂30cm～60cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,727	1,727	S単 3号
S01082	締固工(振動ﾍﾞｰﾀ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	705	705	S単 5号
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
	*** B単- 5号 ***					
000005	埋戻 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 4号
S01082	締固工(振動ﾍﾞｰﾀ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	705	705	S単 5号
	合 計				3,144	
	単 価				3,144	
	*** B単- 6号 ***					
000006	作業残土処理・運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	建設発生土受入地（八千代町若） 標準,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	839.7	840	S単 79号
	合 計				840	
	単 価				840	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 7号 ***						
000007	舗装版切断 t=40mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	731.6	732	S単 84号
	合 計				732	
	単 価				732	
*** B単－ 8号 ***						
000008	舗装版破碎 t=40mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	239.9	240	S単 83号
	合 計				240	
	単 価				240	
*** B単－ 9号 ***						
000009	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m ³	4,001	4,001	S単 81号
	合 計				4,001	
	単 価				4,001	
*** B単－ 10号 ***						
BO2315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分) アスファルト殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SO2123	産業廃棄物処理 アスファルト殻	1.000	m ³	8,884	8,884	S単 48号
	合 計				8,884	
	単 価				8,884	
*** B単－ 11号 ***						
BO2315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分) 舗装切断排水 (汚泥)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SO2123	産業廃棄物処理	1.000	m ³	48,720	48,720	S単 49号
	合 計				48,720	
	単 価				48,720	
*** B単－ 12号 ***						
000012	既設強化プラスチック複合管撤去 FRPMφ900たて込み簡易土留		m		4,000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, 4.0m管 内圧管, 900mm, 2種, パック紮, あり, あり	0.500	本	18,409	9,205	S単 53号
	合 計				9,205	
	単 価				2,301	
*** B単－ 13号 ***						
000013	既設強化プラスチック複合管切断 φ900		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 900mm, なし	1.000	箇所	32,722	32,722	S単 56号
	合 計				32,722	
	単 価				32,722	
*** B単－ 14号 ***						

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	穀運搬・処理（既設強化プラスチック複合管運搬）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	既設強化プラスチック複合管運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,277	1,277	S単 82号
	合 計				1,277	
	単 価				1,277	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	穀運搬・処理 廃シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,60.0km以下,バケツ容量 0.80m3m3,有り,普通	1.000	m3	9,451	9,451	S単 1号
	合 計				9,451	
	単 価				9,451	
	*** B単ー 16号 ***					
B02315	穀運搬・処理（産業廃棄物処分） 廃シート（廃ブラ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理	1.000	m3	21,999	21,999	S単 50号
	合 計				21,999	
	単 価				21,999	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	基面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 80号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	砕石基礎 基床部B≧1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バケツ容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分I,なし,あり	1.000	m3	5,960	5,960	S単 51号
	合 計				5,960	
	単 価				5,960	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	砕石基礎 管底部45cm≦B≦50cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バケツ容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1.000	m3	6,880	6,880	S単 52号
	合 計				6,880	
	単 価				6,880	
	*** B単ー 20号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管敷設 ALW形 φ900 2種		m		6.000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,900×6,AL2種,バツコ,あり,あり	1.000	本	46,152	46,152	S単 54号
	合 計				46,152	
	単 価				7,692	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	ダクタイル鋳鉄管布設 短管・異形管 φ900		m		11,800	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 900×6, AL2種, バックホ, あり, あり	4.000	本	46,152	184,608	S単 55号
	合 計				184,608	
	単 価				15,645	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	鋼製吊込布設 鋼製短管 φ900		m		3,800	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管, 900mm, 8mm, トラックレン, たて込み簡易土留, あり	4.000	本	49,933	199,732	S単 58号
	合 計				199,732	
	単 価				52,561	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000,,	1.000	本	385,000	385,000	S単 22号
	合 計				385,000	
	単 価				385,000	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000,,	1.000	本	385,000	385,000	S単 23号
	合 計				385,000	
	単 価				385,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000,,	1.000	本	320,800	320,800	S単 24号
	合 計				320,800	
	単 価				320,800	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000,,	1.000	本	64,200	64,200	S単 25号
S07062	管切断(DCIP管) 900mm	1.000	箇所	33,548	33,548	S単 57号
	合 計				97,748	
	単 価				97,748	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810,,	1.000	本	385,000	385,000	S単 26号
S07062	管切断(DCIP管) 900mm	1.000	箇所	33,548	33,548	S単 57号
	合 計				418,548	
	単 価				418,548	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管 K形DD種 φ900 乙切管 L=1000		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形 DD種 φ900 乙切管 L=1000,,	1,000	本	418,000	418,000	S単 27号
S07062	管切断(DCIP管) 900mm	1,000	箇所	33,548	33,548	S単 57号
	合 計				451,548	
	単 価				451,548	
	*** B単一 29号 ***					
000029	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000,,	1,000	本	1,130,000	1,130,000	S単 28号
	合 計				1,130,000	
	単 価				1,130,000	
	*** B単一 30号 ***					
000030	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500,,	1,000	本	1,480,000	1,480,000	S単 29号
	合 計				1,480,000	
	単 価				1,480,000	
	*** B単一 31号 ***					
000031	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000,,	1,000	本	1,290,000	1,290,000	S単 30号
	合 計				1,290,000	
	単 価				1,290,000	
	*** B単一 32号 ***					
000032	異形管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	異形管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300,,	1,000	基	1,330,000	1,330,000	S単 31号
	合 計				1,330,000	
	単 価				1,330,000	
	*** B単一 33号 ***					
000033	K形継輪 φ900		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	K形継輪 φ900,,	1,000	本	306,450	306,450	S単 32号
	合 計				306,450	
	単 価				306,450	
	*** B単一 34号 ***					
000034	K形継手 φ900		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	K形継手 φ900,,	1,000	箇所	82,500	82,500	S単 33号
	合 計				82,500	
	単 価				82,500	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂+ポ リエチレンコート） φ900mm* t14.00mm 高強度		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂+ポ リエチレンコート） φ900mm* t14.0mm、高強度、	1,000	m	295,900	295,900	S単 34号
	合 計				295,900	
	単 価				295,900	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	シャワーホース 3インチ（φ80）		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり、	1,000	m	1,200	1,200	S単 35号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	未含浸部 φ900mm* t14.00mm 高強度		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	未含浸部 φ900mm* t14.0mm、高強度、	1,000	m	179,000	179,000	S単 36号
	合 計				179,000	
	単 価				179,000	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ライニング材末端 φ900mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライニング材末端 φ900mm、	1,000	個	47,000	47,000	S単 37号
	合 計				47,000	
	単 価				47,000	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	管口補強材 φ900mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	管口補強材 φ900mm、	1,000	m	8,500	8,500	S単 38号
	合 計				8,500	
	単 価				8,500	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	充填材		L		1,000	歩A 当たり算出
S02116	充填材	1,000	L	120	120	S単 39号
	合 計				120	
	単 価				120	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	樹脂パテ		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂パテ	1,000	kg	9,100	9,100	S単 40号
	合 計				9,100	
	単 価				9,100	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 42号 ***					
000042	カップリングソケット		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	カップリングソケット	1,000	組	15,600	15,600	S単 41号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	更生工準備後片付工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	ライニング準備後片付工	1,000	式	883,726	883,726	T単 1号
	合 計				883,726	
	単 価				883,726	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	反転工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	反転工	1,000	m	1,857	1,857	T単 2号
	合 計				1,857	
	単 価				1,857	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	硬化養生工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	硬化養生工	1,000	m	12,821	12,821	T単 3号
	合 計				12,821	
	単 価				12,821	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	管口切断仕上工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00004	管口切断仕上工	1,000	箇所	53,532	53,532	T単 4号
	合 計				53,532	
	単 価				53,532	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	インターフェイス充填工		L		1,000	歩A 当たり算出
T00005	インターフェイス充填工	1,000	L	835	835	T単 5号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	端部処理内面バンド設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	端部内面バンド設置工	1,000	箇所	332,000	332,000	S単 44号
	合 計				332,000	
	単 価				332,000	
	*** B単ー 49号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049	本管洗浄工		回		1.000	歩A 当たり算出
T00006	本管洗浄工	433.960	m ²	692	300,300	T単 6号
	合 計				300,300	
	単 価				300,300	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	管内目視調査工		回		1.000	歩A 当たり算出
T00007	管内目視調査工	153.483	m	1,519	233,141	T単 7号
	合 計				233,141	
	単 価				233,141	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	充填材充填口設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00008	充填材充填口設置工	1.000	箇所	10,706	10,706	T単 8号
	合 計				10,706	
	単 価				10,706	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	充填材充填口復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00009	充填材充填口復旧工	1.000	箇所	10,706	10,706	T単 9号
	合 計				10,706	
	単 価				10,706	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	更生材廃棄物処分費 φ900mm*t14.0mm		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費 φ900mm*t14.0mm,	1.000	式	43,610	43,610	S単 46号
	合 計				43,610	
	単 価				43,610	
	*** B単ー 54号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150 ダブル		m		100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,	2.100	巻	9,400	19,740	S単 47号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 21号
	合 計				29,900	
	単 価				299	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	表土掘削・埋戻		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	63	63	S単 60号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	64	64	S単 61号
	合 計				127	
	単 価				127	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	23	23	S単 62号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	畦畔復旧 天端幅=300mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1,000	m	1,098	1,098	S単 59号
	合 計				1,098	
	単 価				1,098	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	上層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=210		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,2層施工,なし,0mm,210mm	1,000	m ²	1,220	1,220	S単 85号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1,000	m ²	1,563	1,563	S単 86号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	土木安定シート敷設・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	288	288	S単 74号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	敷鉄板設置・撤去 t=22		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,あり	1,000	m ²	1,202	1,202	S単 73号
	合 計				1,202	
	単 価				1,202	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	たて込み簡易土留A 賃料 H=4.5m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,37日,2回	1,000	m ²	2,376	2,376	S単 67号
	合 計				2,376	
	単 価				2,376	
	*** B単ー 63号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000063	たて込み簡易土留B 賃料 H=3.5m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.5m, 25日, 1回	1.000	m ²	4,515	4,515	S単 68号
	合 計				4,515	
	単 価				4,515	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	排水ポンプ設置撤去 作業排水 φ50 (始点・終点)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	1.000	箇所	95,648	95,648	S単 69号
	合 計				95,648	
	単 価				95,648	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	発動発電機 始点側		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 1, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	5,028	5,028	S単 70号
	合 計				5,028	
	単 価				5,028	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	発動発電機 終点側		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 1, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	5,028	5,028	S単 70号
	合 計				5,028	
	単 価				5,028	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),, 0.0, 0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 75号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	仮設材輸送 たて込み簡易土留A (30m 1セット)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 76号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	仮設材輸送 たて込み簡易土留B (15m 1セット)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 76号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	パイプライン継目試験 ダクタイル管φ900		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 60.0km以下, バケツ容量 0.80m3m3, 有り, 普通		m3	9,451		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,757		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,727		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	2,159		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床, 0.8～1.1ton, あり		m3	705		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	ライニング機材搭載車損料					
	ライニング機材搭載車損料					
	2t、133PS		時間	3,190		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量20m3		時間	696		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	給水車損料					
	給水車損料					
	10t、350PS		時間	5,630		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	CIPPレコーダー					
	CIPPレコーダー					
	2台／組		時間	2,250		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	充填機材搭載車損料					
	充填機材搭載車損料					
	2t、133PS		時間	3,640		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	給水車損料					
	給水車損料					
	4t、210PS		時間	3,400		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	ライニング技師(高強度)					
	ライニング技師(高強度)		人	61,000		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	24,800		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,300		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	清掃技師					
	清掃技師		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	管路調査技師					
	管路調査技師		人	52,700		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	管路調査助手					
	管路調査助手		人	41,300		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	クワイク鉄管					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000,, *** S単ー 23号 ***		本	385,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000,, *** S単ー 24号 ***		本	385,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000,, *** S単ー 25号 ***		本	320,800		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000,, *** S単ー 26号 ***		本	64,200		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810,, *** S単ー 27号 ***		本	385,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形 DD種 φ900 乙切管 L=1000,, *** S単ー 28号 ***		本	418,000		歩A・単A
S02116	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000,, *** S単ー 29号 ***		本	1,130,000		歩A・単A
S02116	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500,, *** S単ー 30号 ***		本	1,480,000		歩A・単A
S02116	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000,, *** S単ー 31号 ***		本	1,290,000		歩A・単A
S02116	異種管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300,, *** S単ー 32号 ***		基	1,330,000		歩A・単A
S02116	K形継輪 φ900,, *** S単ー 33号 ***		本	306,450		歩A・単A
S02116	K形継手 φ900,, *** S単ー 34号 ***		箇所	82,500		歩A・単A
S02116	ライニング材(不飽和ポリエステル樹脂+ポ リエチレンコート) φ900mm*t14.0mm、高強度,, *** S単ー 35号 ***		m	295,900		歩A・単A
S02116	シャワーホース 3インチ (φ80)、通常又は曲がりあり,, *** S単ー 36号 ***		m	1,200		歩A・単A
S02116	未含浸部 φ900mm*t14.0mm、高強度,, *** S単ー 37号 ***		m	179,000		歩A・単A
S02116	ライニング材末端 φ900mm,, *** S単ー 38号 ***		個	47,000		歩A・単A
S02116	管口補強材 φ900mm,, *** S単ー 39号 ***		m	8,500		歩A・単A
S02116	充填材 *** S単ー 40号 ***		L	120		歩A・単A
S02116	樹脂パテ *** S単ー 41号 ***		kg	9,100		歩A・単A
S02116	カップリングソケット *** S単ー 42号 ***		組	15,600		歩A・単A
S02116	軽油 ハ トロー給油,, *** S単ー 43号 ***		L	148		歩A・単A
S02116	灯油 IIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,		L	119		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 端部内面バンド設置工					
	端部内面バンド設置工		箇所	332,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ900mm* t 14.0mm,,		式	43,610		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 埋設物標シテープ					
	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍 ϕ リフレソクロス,,		巻	9,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 48号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト殻		m3	8,884		歩A・単A
S02123	*** S単ー 49号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		m3	48,720		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		m3	21,999		歩A・単A
S07001	*** S単ー 51号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,バケット容量0.80m3,振動ローラント ϕ カイト ϕ 式,区分I,なし,あり		m3	5,960		歩A・単A
S07001	*** S単ー 52号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,バケット容量0.80m3,振動コンベ ϕ カ,区分I ,なし,あり		m3	6,880		歩A・単A
S07042	*** S単ー 53号 *** 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留)					
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,900mm,2種,バツカ ϕ ,あり,あり		本	18,409		歩A・単A
S07059	*** S単ー 54号 *** グ ϕ ク ϕ イ ϕ 鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	グ ϕ ク ϕ イ ϕ 鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,900 $\times$ 6,AL2種,バツカ ϕ ,あり,あり		本	46,152		歩A・単A
S07059	*** S単ー 55号 *** グ ϕ ク ϕ イ ϕ 鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	グ ϕ ク ϕ イ ϕ 鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,900 $\times$ 6,AL2種,バツカ ϕ ,あり,あり		本	46,152		歩A・単A
S07061	*** S単ー 56号 *** 管切断(FRPM管)					
	管切断(FRPM管) 900mm,なし		箇所	32,722		歩A・単A
S07062	*** S単ー 57号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 900mm		箇所	33,548		歩A・単A
S07073	*** S単ー 58号 *** 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,900mm,8mm,トラック ϕ レン,たて込み簡易土留,あり		本	49,933		歩A・単A
S15002	*** S単ー 59号 *** 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	1,098		歩A・単A
S15003	*** S単ー 60号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m 2	63		歩A・単A
S15003	*** S単ー 61号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m 2	64		歩A・単A
S15004	*** S単ー 62号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m 2	23		歩A・単A
S16002	*** S単ー 63号 *** ラフレ ϕ ン ϕ レン[油圧伸縮ジ ϕ 型・排対型(1次)]					
	ラフレ ϕ ン ϕ レン[油圧伸縮ジ ϕ 型・排対型(1次)] 10t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		時間	3,660		歩A・単A
S16002	*** S単ー 64号 *** 大型ボイラー搭載車損料					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その１）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS、運転1時間当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外 *** S単－ 65号 ***		時間	17,500		歩A・単A
S16002	高压洗浄車損料 高压洗浄車損料 4t、210PS、運転1時間当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外 *** S単－ 66号 ***		時間	9,400		歩A・単A
S16002	ライトバン[カブリエンジン駆動] ライトバン[カブリエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L、運転1時間当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外 *** S単－ 67号 ***		時間	199		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m、3.0m未満、4.5m、37日、2回 *** S単－ 68号 ***		m ²	2,376		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m、3.0m未満、3.5m、25日、1回 *** S単－ 69号 ***		m ²	4,515		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台、あり *** S単－ 70号 ***		箇所	95,648		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 1、作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、あり *** S単－ 71号 ***		箇所	5,028		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下、6mまで、バケツ容量0.80m ³ 吊能力2.9t、2.31m、4.19m、あり *** S単－ 72号 ***		m	46,991		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下、6mまで、バケツ容量0.80m ³ 吊能力2.9t、2.23m、2.93m、あり *** S単－ 73号 ***		m	32,115		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、82、1、あり *** S単－ 74号 ***		m ²	1,202		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単－ 75号 ***		m ²	288		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0、0.0 *** S単－ 76号 ***		ton	10,260		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0 *** S単－ 77号 ***		ton	10,260		歩A・単A
S19011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 DCIP管、900mm *** S単－ 78号 ***		箇所	16,886		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満 *** S単－ 79号 ***		m ³	252.1		歩A・単A
SA0121	建設発生土受入地（八千代町若） SP 土砂等運搬 標準、バケツ約 バケツ容量0.8m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下 *** S単－ 80号 ***		m ³	839.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 81号 ***		m ²	508		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、 *** S単－ 82号 ***		m ³	4,001		歩A・単A
SA0221	既設強化プラスチック複合管運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、1.6km以下、 *** S単－ 83号 ***		m ³	1,277		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-,、有り、なし *** S単－ 84号 ***		m ²	239.9		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 二層 *** S単ー 85号 ***		m	731.6		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, 二層, 2層施工, なし, 0mm, 210mm *** S単ー 86号 ***		m ²	1,220		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし		m ²	1,563		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	ライニング準備後片付工					
			式	883,726		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	反転工					
			m	1,857		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	硬化養生工					
			m	12,821		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	管口切断仕上工					
			箇所	53,532		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	インターフェイス充填工					
			L	835		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	本管洗浄工					
			m ²	692		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	管内目視調査工					
			m	1,519		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	充填材充填口設置工					
			箇所	10,706		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	充填材充填口復旧工					
			箇所	10,706		歩A・単A
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	ライニング機材搭載車運転工					
	2t、133PS		時間	8,316		歩A・単A
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	大型給水車運転工					
	10t、350PS		時間	12,491		歩A・単A
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	大型ボイラー搭載車運転工					
	4t、179PS		時間	24,313		歩A・単A
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	充填機材搭載車運転工					
	2t、133PS		時間	9,457		歩A・単A
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工					
	10t		時間	11,435		歩A・単A
	*** C単ー 6号 ***					
C00006	給水車運転工					
	4t、210PS		時間	9,496		歩A・単A
	*** C単ー 7号 ***					
C00007	高圧洗浄車運転工					
	4t、210PS		時間	17,212		歩A・単A
	*** C単ー 8号 ***					
C00008	ライトバン運転工					
	1500cc、76PS		時間	7,185		歩A・単A

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,60.0km以下,バケツ容量 0.80m3m3,有り,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(通称t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区分 6)路面条件	60.0km以下 バケツ容量 0.80m3m3 有り 普通		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	2.660	供用日	9,760	25,962	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	2.660	供用日	433	1,152	
P34029	軽油 バトリル給油	75.000	L	148	11,100	
R01022	運転手 (一般)	2.270	人	24,800	56,296	
	合 計				94,510	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,451	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンバクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,440	544	
	合 計				27,574	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,757	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,400	17,272	
	合 計				17,272	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,727	
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,400	21,590	
	合 計				21,590	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,159	
	*** S単－ 5号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,200	27,200	
	合 計				30,334	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		705	
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	ライニング機材搭載車損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライニング機材搭載車損料 2t、133PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 2t、133PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,190円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	ライニング機材搭載車損料 2t、133PS	1,000	時間	3,190	3,190	
	合 計				3,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,190	
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 容量20m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	696円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1,000	時間	696	696	
	合 計				696	算出数量 1,000 各単位
	単 価				696	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	給水車損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水車損料 10t、350PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 10t、350PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,630円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	給水車損料 10t、350PS	1,000	時間	5,630	5,630	
	合 計				5,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,630	
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	CIPPレコーダー		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CIPPレコーダー 2台／組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005 2台／組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,250円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96005	CIPPレコーダー 2台／組	1,000	時間	2,250	2,250	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,250	
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	充填機材搭載車損料		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填機材搭載車損料 2t、133PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006 2t、133PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,640円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96006	充填機材搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,640	3,640	
	合 計				3,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,640	
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	給水車損料		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水車損料 4t、210PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96008 4t、210PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96008	給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	ライニング技師（高強度）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ライニング技師（高強度）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96001	ライニング技師（高強度）	1.000	人	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 人
	単 価				61,000	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 人
	単 価				24,800	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 人
	単 価				30,300	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	清掃技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	清掃技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96002	清掃技師	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	管路調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管路調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96003	管路調査技師	1.000	人	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 人
	単 価				52,700	
	*** S 単一 20号 ***					
S02115	管路調査助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	管路調査助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96004	管路調査助手	1.000	人	41,300	41,300	
	合 計				41,300	算出数量 1.000 人
	単 価				41,300	
	*** S 単一 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000	1.000	本	385,000	385,000	
	合 計				385,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				385,000	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000	1.000	本	385,000	385,000	
	合 計				385,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				385,000	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000	1,000	本		320,800	
	合 計				320,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				320,800	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000	1,000	本		64,200	
	合 計				64,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				64,200	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810	1,000	本		385,000	
	合 計				385,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				385,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 DD種 φ900 乙切管 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	ダクタイル鋳鉄管 K形 DD種 φ900 乙切管 L=1000	1,000	本		418,000	
	合 計				418,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				418,000	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	鋼製短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000	1,000	本		1,130,000	
	合 計				1,130,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,130,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	鋼製短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500	1.000	本	1,480,000	1,480,000	
	合 計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,480,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	鋼製短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000	1.000	本	1,290,000	1,290,000	
	合 計				1,290,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	異種管継手		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	異種管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300	1.000	基	1,330,000	1,330,000	
	合 計				1,330,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	K形継輪 φ900	1.000	本	306,450	306,450	
	合 計				306,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306,450	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	K形継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継手 φ900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96012	K形継手 φ 900	1.000	箇所	82,500	82,500	
	合 計				82,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,500	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ライニング材(不飽和ポリエステル樹脂+ポリエステルコート)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライニング材(不飽和ポリエステル樹脂+ポリエステルコート) φ 900mm*t14.0mm、高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	ライニング材(不飽和ポリエステル樹脂+ポリエステルコート) φ 900mm*t14.0mm、高強度	1.000	m	295,900	295,900	
	合 計				295,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295,900	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	シャワーホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャワーホース 3インチ (φ80)、通常又は曲がりあり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	シャワーホース 3インチ (φ80)、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	未含浸部 φ 900mm*t14.0mm、高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	未含浸部 φ 900mm*t14.0mm、高強度	1.000	m	179,000	179,000	
	合 計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,000	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	ライニング材末端		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライニング材末端 φ 900mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	ライニング材末端 φ 900mm	1.000	個	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,000	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	管口補強材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管口補強材 φ 900mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	管口補強材 φ900mm	1.000	m	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	充填材	1.000	L	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	樹脂パテ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂パテ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	樹脂パテ	1.000	kg	9,100	9,100	
	合 計				9,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,100	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	カップリングソケット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリングソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	カップリングソケット	1.000	組	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 43号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	灯油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1.000	L	119	119	
	合 計				119	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	端部内面バンド設置工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端部内面バンド設置工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	端部内面バンド設置工	1.000	箇所	332,000	332,000	
	合 計				332,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				332,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ900mm*t14.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	更生材廃棄物処分費 φ900mm*t14.0mm	1.000	式	43,610	43,610	
	合 計				43,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,610	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾ リエチレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾ リエチレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その１）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96024 アスファルト殻 8,884円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	産業廃棄物処理 アスファルト殻	1.000	m3	8,884	8,884	
	合 計				8,884	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,884	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96025 48,720円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	産業廃棄物処理 舗装切断排水（汚泥）	1.000	m3	48,720	48,720	
	合 計				48,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,720	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96026 21,999円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	産業廃棄物処理 廃シート類	1.000	m3	21,999	21,999	
	合 計				21,999	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,999	
	*** S単一 51号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,バケット容量0.80m3,振動ロー ハンドガイト式,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 バケット容量0.80m3 振動ローハンドガイト式 区分 I なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,400	24,130	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 バトロワ給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,200	2,176	
F08015	バケット[クロー型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	4.400	L	148	651	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				59,601	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,960	
	*** S単- 52号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシュラン RC-40、バケット容量0.80m3、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケットの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュラン RC-40 バケット容量0.80m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,200	9,338	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,400	27,686	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,440	653	
F08015	バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	4.400	L	148	651	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				68,801	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,880	
	*** S単- 53号 ***					
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,900mm,2種,バケットあり,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分 (mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価0円区分(強化プラスチック複合管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	直管 4.0m管 内圧管 900mm 2種 バケット 0円 あり あり		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
P06146	強化プラスチック複合管 2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	32,200	10,626	
R01002	特殊作業員	1.140	人	27,200	31,008	
R01003	普通作業員	2.460	人	25,400	62,484	
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.840	日	10,100	18,584	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	79.000	L	148	11,692	
R01021	運転手（特殊）					
		1.640	人	30,300	49,692	
	合 計				184,086	算出数量 10.000 本
	単 価		本		18,409	
	*** S単- 54号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07059	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管・900×6, AL2種, バックホ, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 900×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	AL2種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鑄鉄管) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0円 あり あり				
P03422	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	32,200	3,864	
R01002	特殊作業員	0.460	人	27,200	12,512	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,400	14,224	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.360	日	10,100	3,636	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手 (特殊)	0.320	人	30,300	9,696	
	合 計				46,152	算出数量 1.000 本
	単 価		本		46,152	
	*** S 単一 55号 ***					
S07059	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 900×6, AL2種, バックホ, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 900×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	AL2種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鑄鉄管) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0円 あり あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	32,200	3,864	
R01002	特殊作業員	0.460	人	27,200	12,512	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,400	14,224	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.360	日	10,100	3,636	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手 (特殊)	0.320	人	30,300	9,696	
	合 計				46,152	算出数量 1.000 本
	単 価		本		46,152	
	*** S 単一 56号 ***					
S07061	管切断 (FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (FRPM管) 900mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 管径区分 (mm) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	900mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F06022	パイプカッター	0.250	日	1,620	405	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	32,200	6,762	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,200	9,792	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.560	人	25,400	14,224	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		30,778	1,539	
	合 計				32,722	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,722	
	*** S単ー 57号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	32,200	6,762	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,200	9,792	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,400	14,224	
Y00004	諸雑費	0.090		30,778	2,770	
	合 計				33,548	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,548	
	*** S単ー 58号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,900mm,8mm,トラッククレーン,たて込み簡易土留,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	4.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	8mm				
	5)機械区分	トラッククレーン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	
	合 計				149,800	算出数量 3.000 本
	単 価		本		49,933	
	*** S単ー 59号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バケツホウ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.190	日	5,560	1,056	
P34029	軽油 バトロー給油	6.100	L	148	903	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,300	3,939	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	25,400	5,080	
	合 計				10,978	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,098	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 60号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m ³	1,390	日		8,970	12,468
P34029	軽油 バック給油	88,000	L		148	13,024
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		30,300	30,300
	合 計				55,792	算出数量 887,000 m ²
	単 価		m ²		63	
	*** S単一 61号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m ³	1,370	日		8,970	12,289
P34029	軽油 バック給油	78,000	L		148	11,544
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		30,300	30,300
	合 計				54,133	算出数量 842,000 m ²
	単 価		m ²		64	
	*** S単一 62号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0,290	時間		2,280	661
P34029	軽油 バック給油	0,800	L		148	118
R01022	運転手(一般)	0,050	人		24,800	1,240
Y00004	諸雑費 14%	0,140			2,019	283
	合 計				2,302	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 63号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 10t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が日のみ」 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M96007 運転1時間当たり算出 1.0 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M96007	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 10t吊	1,000	時間		3,660	3,660

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 64号 ***					
S16002	大型ボイラー搭載車損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS、, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M96004 運転1時間当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1,000	時間	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		17,500	
Y00001	単位					
	*** S単一 65号 ***					
S16002	高圧洗浄車損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄車損料 4t、210PS、, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M96009 運転1時間当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96009	高圧洗浄車損料 4t、210PS	1,000	時間	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,400	
Y00001	単位					
	*** S単一 66号 ***					
S16002	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L、, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M28121 運転1時間当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.19				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	時間	199	199	
	合 計				199	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		199	
Y00001	単位					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 67号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 4.5m, 37日, 2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	4.5m 37日 2回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04010	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t [賃料]	0.500	m ² 供用日	4,255	2,128	
G04026	たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	495	248	
	合 計				2,376	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,376	
	*** S単一 68号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.5m, 25日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	3.5m 25日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	4,125	4,125	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	390	390	
	合 計				4,515	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		4,515	
	*** S単一 69号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.740	日	10,100	7,474	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,200	2,720	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	
P34029	軽油 バトリール給油	23.000	L	148	3,404	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	30,300	15,150	
	合 計				95,648	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,648	
	*** S単一 70号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 1. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 排水量(m ³ /h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0以上～7未満 発動発電機 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	465	721	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	153	1,377	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,400	1,270	
Y00004	諸雑費	0.080		4,656	372	
	合 計				5,028	算出数量 1.000 箇所
	単 価				5,028	
	*** S 単一 71号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.31 m,4.19m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 2.31m 4.19m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	2.740	日	10,100	27,674	
P34029	軽油 バトロ-給油	159.000	L	148	23,532	
R01021	運転手(特殊)	1.800	人	30,300	54,540	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.830	人	32,200	58,926	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.830	人	27,200	49,776	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.660	人	25,400	92,964	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.450	日	10,100	14,645	
P34029	軽油 バトロ-給油	84.000	L	148	12,432	
R01021	運転手(特殊)	0.950	人	30,300	28,785	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.970	人	32,200	31,234	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.970	人	27,200	26,384	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.930	人	25,400	49,022	
	合 計				469,914	算出数量 10.000 m
	単 価		m		46,991	
	*** S 単一 72号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.23 m,2.93m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 2.23m 2.93m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.860	日	10,100	18,786	
P34029	軽油 バトロ-給油	108.000	L	148	15,984	
R01021	運転手(特殊)	1.220	人	30,300	36,966	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.240	人	32,200	39,928	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.240	人	27,200	33,728	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.480	人	25,400	62,992	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,100	10,201	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業				
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トー#給油	59.000	L	148	8,732	
R01021	運転手（特殊）					
		0.660	人	30,300	19,998	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.670	人	32,200	21,574	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.670	人	27,200	18,224	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.340	人	25,400	34,036	
	合 計				321,149	算出数量 10.000 m
	単 価		m		32,115	
	*** S単一 73号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 82, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	82		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		759	759,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,400	73,660	
F08063	バ ックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油					
	バ トー#給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,201,901	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,202	
	*** S単一 74号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）		m ²			
		104.000		160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	25,400	12,192	
	合 計				28,832	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		288	
	*** S単一 75号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 製品長	12m以内		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	3) 計上方法	往復計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7) 冬期割増率（実数）	0.0				
	8) 深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金		ton			
	20km以下 製品長12m以内	1.000		8,760	8,760	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 76号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 77号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,900mm 1)管区分 2)管径区分	DCIP管 900mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	
F07041	管継目試験器(DCIP管用) 900mm	1.000	日	8,000	8,000	
	合 計				118,200	算出数量 7.000 箇所
	単 価		箇所		16,886	
	*** S単一 78号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.1	
	*** S単一 79号 ***					
SA0121	建設発生土受入地(八千代町若)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		839.7	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0221	SP 設運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		4,001	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0221	既設強化プラスチック複合管運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	1.6km以下				
	単 価		m3		1,277	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		239.9	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -					

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生アスファルト混合物（一般地域）					
J01016	密粒度アスコン(13)		ton	414,000		
	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40～0mm		m3	1,900		
	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40～0mm		m3	399,000		
M96001	ライニング機材搭載車損料 2t、133PS		時間	3,190		
M96002	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量20m3		時間	696		
M96003	給水車損料 10t、350PS		時間	5,630		
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS		時間	17,500		
M96005	CIPPレコーダー 2台／組		時間	2,250		
M96006	充填機材搭載車損料 2t、133PS		時間	3,640		
M96007	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)〕 10t吊		時間	3,660		
M96008	給水車損料 4t、210PS		時間	3,400		
M96009	高圧洗浄車損料 4t、210PS		時間	9,400		
P96001	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 L=6000		本	385,000		
P96002	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 L=6000		本	385,000		
P96003	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000		本	320,800		
P96004	ダクタイル鋳鉄管 ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000		本	64,200		
P96005	ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810		本	385,000		
P96006	ダクタイル鋳鉄管 K形 DD種 φ900 乙切管 L=1000		本	418,000		
P96007	鋼製短管 DCIPK形 受口-FRPM(CC) 挿し φ900 L=1000		本	1,130,000		
P96008	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500		本	1,480,000		
P96009	鋼製短管 FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000		本	1,290,000		
P96010	異種管継手 DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300		基	1,330,000		
P96011	K形継輪 φ900		本	306,450		
P96012	K形継手 φ900		箇所	82,500		
P96013	既設強化プラスチック複合管強度試験		箇所	200,000		
P96014	ライニング材(不飽和ポリエステル樹脂+ポリエステルコート) φ900mm* t 14.0mm、高強度		m	295,900		
P96015	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		
P96016	未含浸部 φ900mm* t 14.0mm、高強度		m	179,000		
P96017	ライニング材末端 φ900mm		個	47,000		
P96018	管口補強材 φ900mm		m	8,500		
P96019	充填材		L	120		
P96020	樹脂パテ		kg	9,100		
P96021	カップリングソケット		組	15,600		
P96022	端部内面バンド設置工		箇所	332,000		
P96023	更生材廃棄物処分費 φ900mm* t 14.0mm		式	43,610		
P96024	産業廃棄物処理 アスファルト殻		m3	8,884		
P96025	産業廃棄物処理 舗装切断排水（汚泥）		m3	48,720		
P96026	産業廃棄物処理 廃シート類		m3	21,999		
R96001	ライニング技師（高強度）		人	61,000		
R96002	清掃技師		人	32,200		
R96003	管路調査技師		人	52,700		
R96004	管路調査助手		人	41,300		

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	ライニング準備後片付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.880	人	32,200	60,536	S単 12号
S02115	ライニング技師（高強度）	1.880	人	61,000	114,680	S単 13号
S02115	特殊作業員	7.500	人	27,200	204,000	S単 14号
C00001	ライニング機材搭載車運転工 2t、133PS	15.000	時間	8,316	124,740	C単 1号
S02111	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量20m3	30.000	時間	696	20,880	S単 7号
C00002	大型給水車運転工 10t、350PS	15.000	時間	12,491	187,365	C単 2号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	15.000	時間	11,435	171,525	C単 5号
	合 計				883,726	算出数量 1.000 式
	単 価		式		883,726	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	反転工		m		70.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	32,200	8,050	S単 12号
S02115	ライニング技師（高強度）	0.250	人	61,000	15,250	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.750	人	27,200	20,400	S単 14号
S02115	普通作業員	0.750	人	25,400	19,050	S単 17号
C00001	ライニング機材搭載車運転工 2t、133PS	2.000	時間	8,316	16,632	C単 1号
C00002	大型給水車運転工 10t、350PS	2.000	時間	12,491	24,982	C単 2号
S02111	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量20m3	4.000	時間	696	2,784	S単 7号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	2.000	時間	11,435	22,870	C単 5号
	合 計				130,018	算出数量 70.000 m
	単 価		m		1,857	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	硬化養生工		m		70.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.130	人	32,200	36,386	S単 12号
S02115	ライニング技師（高強度）	1.130	人	61,000	68,930	S単 13号
S02115	特殊作業員	2.250	人	27,200	61,200	S単 14号
S02115	普通作業員	2.250	人	25,400	57,150	S単 17号
C00001	ライニング機材搭載車運転工 2t、133PS	9.000	時間	8,316	74,844	C単 1号
C00003	大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS	18.000	時間	24,313	437,634	C単 3号
S02111	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量20m3	18.000	時間	696	12,528	S単 7号
S02111	CIPPレコーダー 2台／組	9.000	時間	2,250	20,250	S単 9号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	1,080.000	L	119	128,520	S単 43号
	合 計				897,442	算出数量 70.000 m
	単 価		m		12,821	
	*** T単－ 4号 ***					

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00004	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	32,200	8,050	S単 12号
S02115	ライニング技師（高強度）	0.250	人	61,000	15,250	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	S単 14号
C00001	ライニング機材搭載車運転工 2t、133PS	2.000	時間	8,316	16,632	C単 1号
	合 計				53,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		53,532	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	インターフェイス充填工		L		300.000 L	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	S単 12号
S02115	ライニング技師（高強度）	1.000	人	61,000	61,000	S単 13号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,200	81,600	S単 14号
C00004	充填機材搭載車運転工 2t、133PS	8.000	時間	9,457	75,656	C単 4号
	合 計				250,456	算出数量 300.000 L
	単 価		L		835	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	本管洗浄工		m ²		433.960 m ²	歩A 当たり算出
S02115	清掃技師	1.000	人	32,200	32,200	S単 18号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,200	54,400	S単 14号
C00006	給水車運転工 4t、210PS	8.000	時間	9,496	75,968	C単 6号
C00007	高圧洗浄車運転工 4t、210PS	8.000	時間	17,212	137,696	C単 7号
	合 計				300,264	算出数量 433.960 m ²
	単 価		m ²		692	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	管内目視調査工		m		153.483 m	歩A 当たり算出
S02115	管路調査技師	1.000	人	52,700	52,700	S単 19号
S02115	管路調査助手	1.000	人	41,300	41,300	S単 20号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,200	81,600	S単 14号
C00008	ライトバン運転工 1500cc、76PS	8.000	時間	7,185	57,480	C単 8号
	合 計				233,080	算出数量 153.483 m
	単 価		m		1,519	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	充填材充填口設置工		箇所		20.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	S単 12号

關東農政局

事業名	土地改良施設突発事故復旧・防止事業
工事名	霞ヶ浦用水地区千代川線復旧（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	ライニング機材搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	2t、133PS					
S02115	運転手（一般）	0.140	人	24,800	3,472	S単 15号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	8.500	L	148	1,258	S単 42号
S02111	ライニング機材搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		7,920	396	
	合 計				8,316	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		8,316	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	大型給水車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	10t、350PS					
S02115	運転手（一般）	0.190	人	24,800	4,712	S単 15号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	10.500	L	148	1,554	S単 42号
S02111	給水車損料 10t、350PS	1.000	時間	5,630	5,630	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		11,896	595	
	合 計				12,491	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		12,491	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	大型ボイラー搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	4t、179PS					
S02115	運転手（一般）	0.160	人	24,800	3,968	S単 15号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	11.400	L	148	1,687	S単 42号
S16002	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,, 運転 1 時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	時間	17,500	17,500	S単 64号
Y00004	雑品	0.050		23,155	1,158	
	合 計				24,313	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		24,313	
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	充填機材搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	2t、133PS					
S02115	運転手（特殊）	0.140	人	30,300	4,242	S単 16号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	7.600	L	148	1,125	S単 42号
S02111	充填機材搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,640	3,640	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		9,007	450	
	合 計				9,457	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		9,457	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	10t					

[illegible]