

単 価 合 意 書

令和8年7月24日に契約した令和8年度 土地改良施設突発事故復旧・防止事業 霞ヶ浦用水
地区千代川線復旧(その1)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単価が一式の
項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 8 年 7 月 29 日

発注者 住 所 千葉県柏市根戸471-65
氏 名 分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長
香山 泰久

受注者 住 所 栃木県真岡市並木町二丁目21番地1
氏 名 松本建設株式会社
代表取締役 松本 敬介

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				123,706,000	
消費税相当額		式	1.000				11,246,000	
工事価格		式	1.000				112,460,000	
・工事原価		式	1.000				95,084,000	
・・直接工事費		式	1.000				66,891,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				63,267,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,575,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,530,000	
B3・・・・・・床掘（たて込み簡易土留）		式	1.000			0	1,527,375	
B3・・・・・・床掘（たて込み簡易土留）		式	1.000			0	174,898	
B3・・・・・・埋戻	管頂0cm～30cmまで	式	1.000			0	79,941	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm～60cm	式	1.000			0	71,386	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	676,328	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				45,000	
B3・・・・・・作業残土処理・運搬		m3	59.000	59.000	762	0	44,958	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				423,000	
B2・・・・構造物取壊工		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=40mm	m	21.000	21.000	664	0	13,944	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=40mm	m ²	33.000	33.000	218	0	7,194	
B3・・・・・・殻運搬・処理	アスファルト殻	m3	1.300	1.300	3,632	0	4,722	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分）	アスファルト殻	m3	1.300	1.300	8,064	0	10,483	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分）	舗装切断排水（汚泥）	m3	0.020	0.020	44,222	0	884	
B2・・・・構造物取壊工		式	1.000				186,000	
B3・・・・・・既設強化プラスチック複合管撤去	FRPMφ900たて込み簡易土留	m	45.600	45.600	2,089	0	95,258	
B3・・・・・・既設強化プラスチック複合管切断	φ900	箇所	3.000	3.000	29,701	0	89,103	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理（既設強化プラスチック複合管運搬）		m3	1.600	1.600	1,159	0	1,854	
B2・・・・・・構造物取壊工		式	1.000				200,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃シート	m3	7.000	7.000	8,578	0	60,046	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分）	廃シート（廃ブラ）	m3	7.000	7.000	19,968	0	139,776	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				615,000	
B2・・・・・・砕石基礎工		式	1.000				615,000	
B3・・・・・・基面整形		m ²	102.000	102.000	461	0	47,022	
B3・・・・・・砕石基礎	基床部B≧1.0m	m3	30.000	30.000	5,410	0	162,300	
B3・・・・・・砕石基礎	管底部45cm≦B≦50cm	m3	65.000	65.000	6,245	0	405,925	
B1・・・・管体工		式	1.000				9,581,000	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				9,581,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管敷設	ALW形 φ900 2種	m	30.000	30.000	6,982	0	209,460	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	短管・異形管 φ900	m	11.800	11.800	14,200	0	167,560	
B3・・・・・・鋼製吊込布設	鋼製短管 φ900	m	3.800	3.800	47,708	0	181,290	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 2種 φ900 L=6000	本	4.000	4.000	349,452	0	1,397,808	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 2種 φ900 L=6000	本	1.000	1.000	349,452	0	349,452	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 2種 φ900 甲切管 L=5000	本	1.000	1.000	291,180	0	291,180	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 2種 φ900 乙切管 L=1000	本	1.000	1.000	88,723	0	88,723	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 2種 φ900 乙切管 L=4810	本	1.000	1.000	379,902	0	379,902	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形DD種 φ900 乙切管 L=1000	本	1.000	1.000	409,855	0	409,855	
B3・・・・・・鋼製短管	DCIPK形 受口-FRPM(CC)挿し φ900 L=1000	本	1.000	1.000	1,025,664	0	1,025,664	
B3・・・・・・鋼製短管	FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1500	本	1.000	1.000	1,343,347	0	1,343,347	
B3・・・・・・鋼製短管	FRPM(CC) 受口-DCIPK形挿し φ900 L=1000	本	1.000	1.000	1,170,890	0	1,170,890	
B3・・・・・・異形管継手	DCIP(ALW)-FRPM(CC) φ900 L=300	基	1.000	1.000	1,207,197	0	1,207,197	
B3・・・・・・K形継輪	φ900	本	3.000	3.000	278,155	0	834,465	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・K形継手	φ900	箇所	7.000	7.000	74,883	0	524,181	
B1・・・・管更生工		式	1.000				49,529,000	
B2・・・・反転工法		式	1.000				44,031,000	
B3・・・・・・ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂+ポリアレコート）	φ900mm×t14.00mm 高強度	m	155.483	155.483	268,579	0	41,759,469	
B3・・・・・・シャワーホース	3インチ（φ80）	m	310.966	310.966	1,089	0	338,642	
B3・・・・・・未含浸部	φ900mm×t14.00mm 高強度	m	8.000	8.000	162,472	0	1,299,776	
B3・・・・・・ライニング材末端	φ900mm	個	1.000	1.000	42,660	0	42,660	
B3・・・・・・管口補強材	φ900mm	m	10.000	10.000	7,715	0	77,150	
B3・・・・・・充填材		L	450.630	450.630	109	0	49,119	
B3・・・・・・樹脂パテ		kg	3.100	3.100	8,260	0	25,606	
B3・・・・・・カップリングソケット		組	31.000	31.000	14,160	0	438,960	
B2・・・・反転工法		式	1.000				3,888,000	
B3・・・・・・更生工準備後片付工		式	1.000			0	802,129	
B3・・・・・・反転工		m	153.483	153.483	1,686	0	258,772	
B3・・・・・・硬化養生工		m	153.483	153.483	11,637	0	1,786,082	
B3・・・・・・管口切断仕上工		箇所	2.000	2.000	48,589	0	97,178	
B3・・・・・・インターフェイス充填工		L	450.630	450.630	758	0	341,578	
B3・・・・・・端部処理内面バンド設置工		箇所	2.000	2.000	301,345	0	602,690	
B2・・・・反転工法		式	1.000				1,610,000	
B3・・・・・・本管洗浄工		回	2.000	2.000	272,572	0	545,144	
B3・・・・・・管内目視調査工		回	2.000	2.000	211,614	0	423,228	
B3・・・・・・充填材充填口設置工		箇所	31.000	31.000	9,717	0	301,227	
B3・・・・・・充填材充填口復旧工		箇所	31.000	31.000	9,717	0	301,227	
B3・・・・・・更生材廃棄物処分費	φ900mm×t14.0mm	式	1.000			0	39,583	
B1・・・・付帯工		式	1.000				12,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・付帯工		式	1.000				12,000	
B3・・・埋設表示テープ	B=150 ダブル	m	46.000	46.000	271	0	12,466	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				453,000	
B2・・・畑地復旧工		式	1.000				453,000	
B3・・・表土掘削・埋戻		m ²	2,677.000	2,677.000	115	0	307,855	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	4,368.000	4,368.000	21	0	91,728	
B3・・・畦畔復旧	天端幅=300mm	m	54.000	54.000	997	0	53,838	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				79,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				79,000	
B3・・・上層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=210	m ²	29.000	29.000	1,107	0	32,103	
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度750(13) t=30	m ²	33.000	33.000	1,419	0	46,827	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,624,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,624,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				2,278,000	
B3・・・土木安定シート敷設・撤去		m ²	2,475.000	2,475.000	261	0	645,975	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	1,496.000	1,496.000	1,091	0	1,632,136	
B2・・・たて込み簡易土留		式	1.000				1,013,000	
B3・・・たて込み簡易土留A	賃料 H=4.5m	m ²	270.000	270.000	2,157	0	582,390	
B3・・・たて込み簡易土留B	賃料 H=3.5m	m ²	105.000	105.000	4,098	0	430,290	
B2・・・水替工		式	1.000				333,000	
B3・・・排水ポンプ設置撤去	作業排水 φ50(始点・終点)	箇所	2.000	2.000	86,817	0	173,634	
B3・・・発動発電機	始点側	日	21.000	21.000	4,564	0	95,844	
B3・・・発動発電機	終点側	日	14.000	14.000	4,564	0	63,896	
・・・間接工事費		式	1.000				28,193,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,602,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,920,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	258.200	258.200	9,313	0	2,404,617	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留A（30m 1 セット）	ton	38.300	38.300	9,313	0	356,688	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留B（15m 1 セット）	ton	11.700	11.700	9,313	0	108,962	
・・・技術管理費		式	1.000				366,000	
B1・・・パイプライン継目試験		式	1.000				184,000	
B2・・・パイプライン継目試験		式	1.000				184,000	
B3・・・パイプライン継目試験	ダクタイル管φ900	箇所	12.000	12.000	15,327	0	183,924	
B1・・・強度試験		式	1.000				182,000	
B2・・・強度試験		式	1.000				182,000	
B3・・・強度試験	既設強化ガラス管複合管強度 試験	箇所	1.000	1.000	181,533	0	181,533	
・・・現場環境改善費		式	1.000				446,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				446,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,591,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,591,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				17,376,000	