



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）

積 算 書

（当初）

関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事 (2 工区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			142,510,000	
・工事原価			120,828,000	
純工事費			94,964,000	
・直接工事費			88,245,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	78,879,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	9,366,000	
・間接工事費			32,583,000	
・共通仮設費			6,719,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$88,266,000 \times ((5.630 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			4,969,000	
・運搬費	1.000	式	982,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	212,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			556,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$88,266,000 \times (0.630)$			556,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			25,864,000	
・現場管理費 (率計上)				
$94,985,000 \times ((27.230 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			25,864,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	21,000	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$120,828,000 \times (17.910 \times 1.000 + 0.04)$			21,688,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（２工区）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				78,879,000	
・土工					
・ ・ 仮設土のう移設	1.000	式		47,000	
000001 仮設土のう移設	1.000	式		47,000	
	1.000	式	47,250	47,250	歩A・単A B単 1号
合 計				47,250	
・撤去復旧工					
・ ・ 撤去工	1.000	式		2,142,000	
000002 ネットフェンス撤去（本体）	1.000	式		1,976,000	
	28.900	m	3,096	89,474	歩A・単A B単 2号
000003 ネットフェンス撤去（扉）	1.000	組	5,283	5,283	歩A・単A B単 3号
000004 既設止水バンド撤去	23.000	組	81,787	1,881,101	歩A・単A B単 4号
合 計				1,975,858	
・ ・ 復旧工	1.000	式		61,000	
000005 ネットフェンス復旧（本体）					
撤去材再利用	28.900	m	1,995	57,656	歩A・単A B単 5号
000006 ネットフェンス復旧（扉）	1.000	組	3,642	3,642	歩A・単A B単 6号
撤去材再利用					
合 計				61,298	
・ ・ 空気弁取外し復旧	1.000	式		105,000	
000007 I2号空気弁取外し復旧	1.000	箇所	105,000	105,000	歩A・単A B単 7号
合 計				105,000	
・管体工	1.000	式		76,690,000	
・ ・ 鋼管資材費	1.000	式		50,725,000	
000008 巻込鋼管⑬	1.000	本	4,977,000	4,977,000	歩A・単A B単 8号
SW490A、φ2312×t15×L4000、片テーパー、GH					
000009 巻込鋼管⑭	1.000	本	4,755,900	4,755,900	歩A・単A B単 9号
SW490A、φ2312×t15×L4000					
000010 巻込鋼管⑮	1.000	本	4,755,900	4,755,900	歩A・単A B単 10号
SW490A、φ2312×t15×L4000					
000011 巻込鋼管⑯	1.000	本	4,935,600	4,935,600	歩A・単A B単 11号
SW490A、φ2312×t15×L4000、片テーパー					
000012 巻込鋼管⑰	1.000	本	5,008,700	5,008,700	歩A・単A B単 12号
SW490A、φ2312×t16×L4000					
000013 巻込鋼管⑱	1.000	本	5,188,300	5,188,300	歩A・単A B単 13号
SW490A、φ2312×t16×L4000、片テーパー					
000014 巻込鋼管⑲	1.000	本	5,050,700	5,050,700	歩A・単A B単 14号
SW490A、φ2312×t16×L4000、GH					
000015 巻込鋼管⑳	1.000	本	5,008,700	5,008,700	歩A・単A B単 15号
SW490A、φ2312×t16×L4000					
000016 巻込鋼管㉑	1.000	本	5,188,300	5,188,300	歩A・単A B単 16号
SW490A、φ2312×t16×L4000、片テーパー					
000017 巻込鋼管㉒	1.000	本	5,008,700	5,008,700	歩A・単A B単 17号
SW490A、φ2312×t16×L4000-					
000018 裏当て金					
周方向 FB-38×6×364I	10.000	組	50,260	502,600	歩A・単A B単 18号
000019 グラウトホール					
t15	2.000	個	41,470	82,940	歩A・単A B単 19号
000020 グラウトホール					
t16	2.000	個	42,000	84,000	歩A・単A B単 20号
000021 ジャッキ受台金具	40.000	個	4,450	178,000	歩A・単A B単 21号
合 計				50,725,340	
・ ・ 管路更生工	1.000	式		25,965,000	
000022 既設管内清掃工	40.000	m	11,820	472,800	歩A・単A B単 22号
000023 管引込工	40.000	m	136,324	5,452,960	歩A・単A B単 23号

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				9,366,000	
・ 仮設工	1.000	式		9,366,000	
・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		552,000	
000036 仮設ヤード工 敷鉄板	568.700	m ²	970	551,639	歩A・単A B単 36号
合 計				551,639	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		108,000	
000037 排水処理工 水槽内	1.000	箇所	77,059	77,059	歩A・単A B単 37号
000038 既設管内残水処理	1.000	箇所	31,399	31,399	歩A・単A B単 38号
合 計				108,458	
・ ・ 仮設進入防止柵工撤去・設置	1.000	式		154,000	
000039 仮設進入防止柵工撤去 材料は官貨品	15.000	m	3,190	47,850	歩A・単A B単 39号
000040 仮設進入防止柵工設置 材料は官貨品	15.000	m	7,064	105,960	歩A・単A B単 40号
合 計				153,810	
・ ・ モルタルプラント仮設工	1.000	式		1,200,000	
000041 モルタルプラント仮設工	1.000	式	1,199,620	1,199,620	歩A・単A B単 41号
合 計				1,199,620	
・ ・ 仮設電気設備	1.000	式		5,671,000	
000042 発動発電機	1.000	式	638,287	638,287	歩A・単A B単 42号
000043 分電盤設備	1.000	式	771,584	771,584	歩A・単A B単 43号
000044 配電線	1.000	式	2,706,820	2,706,820	歩A・単A B単 44号
000045 接地	1.000	式	1,554,592	1,554,592	歩A・単A B単 45号
合 計				5,671,283	
・ ・ 安全費	1.000	式		352,000	
000046 安全費 交通誘導警備員B	19.000	人	18,500	351,500	歩A・単A B単 46号
合 計				351,500	
・ ・ 換気設備工	1.000	式		584,000	
000047 換気設備工	2.000	箇所	292,234	584,468	歩A・単A B単 47号
合 計				584,468	
・ ・ 施工始点端部モルタル研り	1.000	式		195,000	
000048 施工始点端部モルタル研り	1.000	式	194,523	194,523	歩A・単A B単 48号
合 計				194,523	
・ ・ 既設鋼管底部養生工	1.000	式		550,000	
000049 既設鋼管底部養生工 施工済区間(L=48m)	1.000	式	550,472	550,472	歩A・単A B単 49号
合 計				550,472	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事 (2 工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 仮設土のう移設					
			式	47,250		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** ネットフェンス撤去 (本体)					
			m	3,096		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** ネットフェンス撤去 (扉)					
			組	5,283		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 既設止水バンド撤去					
			組	81,787		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ネットフェンス復旧 (本体)					
	撤去材再利用		m	1,995		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ネットフェンス復旧 (扉)					
	撤去材再利用		組	3,642		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 12号空気弁取外し復旧					
			箇所	105,000		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 巻込鋼管⑬					
	SM490A、φ2312×t15×L4000、片テーパ、GH		本	4,977,000		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 巻込鋼管⑭					
	SM490A、φ2312×t15×L4000		本	4,755,900		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 巻込鋼管⑮					
	SM490A、φ2312×t15×L4000		本	4,755,900		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 巻込鋼管⑯					
	SM490A、φ2312×t15×L4000、片テーパ		本	4,935,600		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 巻込鋼管⑰					
	SM490A、φ2312×t16×L4000		本	5,008,700		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 巻込鋼管⑱					
	SM490A、φ2312×t16×L4000、片テーパ		本	5,188,300		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 巻込鋼管⑲					
	SM490A、φ2312×t16×L4000、GH		本	5,050,700		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 巻込鋼管⑳					
	SM490A、φ2312×t16×L4000		本	5,008,700		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 巻込鋼管㉑					
	SM490A、φ2312×t16×L4000、片テーパ		本	5,188,300		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 巻込鋼管㉒					
	SM490A、φ2312×t16×L4000-		本	5,008,700		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 裏当て金					
	周方向 FB-38×6×3641		組	50,260		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** グラウトホール					
	t15		個	41,470		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** グラウトホール					
	t16		個	42,000		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** ジャッキ受台金具					
			個	4,450		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 既設管内清掃工					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事 (2 工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	11,820		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 管引込工					
			m	136,324		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 拡管工					
			m	71,951		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 管据付工					
			m	85,747		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 溶接工(裏当て溶接、周方向)					
	φ2312mm L=7260 t=14mm		箇所	479,757		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 溶接工(裏当て溶接、周方向)					
	φ2312mm L=7260 t=15mm		箇所	500,165		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 溶接工(裏当て溶接、周方向)					
	φ2312mm L=7260 t=16mm		箇所	516,416		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 溶接工(裏当て溶接、軸方向)					
	t=15mm		m	17,314		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 溶接工(裏当て溶接、軸方向)					
	t=16mm		m	17,752		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 端部処理工					
			箇所	333,328		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 間隙充填工					
			式	1,242,500		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** プラグ溶接工					
			箇所	10,495		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 現場内面塗装(周方向)					
	継手部 φ2312 内面珪矽樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以		m ²	54,840		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 現場内面塗装(軸方向)					
	φ2312 内面珪矽樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以		m ²	46,336		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 仮設ヤード工					
	敷鉄板		m ²	970		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 排水処理工					
	水槽内		箇所	77,059		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 既設管内残水処理					
			箇所	31,399		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 仮設進入防止柵工撤去					
	材料は官貨品		m	3,190		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 仮設進入防止柵工設置					
	材料は官貨品		m	7,064		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** モルタルプラント仮設工					
			式	1,199,620		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 発動発電機					
			式	638,287		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 分電盤設備					
			式	771,584		歩A・単A

関東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	仮設土のう移設		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	21.000	袋	2,250	47,250	S単 55号
	合 計				47,250	
	単 価				47,250	
	*** B単一 2号 ***					
000002	ネットフェンス撤去（本体）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m,ﾌｧﾝﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり	1.000	m	3,096	3,096	S単 2号
	合 計				3,096	
	単 価				3,096	
	*** B単一 3号 ***					
000003	ネットフェンス撤去（扉）		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工（扉） ネット式片開,再利用	1.000	組	5,283	5,283	S単 3号
	合 計				5,283	
	単 価				5,283	
	*** B単一 4号 ***					
000004	既設止水バンド撤去		組		1,000	歩A 組 当たり算出
T00025	既設止水バンド撤去	1.000	組	81,787	81,787	T単 18号
	合 計				81,787	
	単 価				81,787	
	*** B単一 5号 ***					
000005	ネットフェンス復旧（本体） 撤去材再利用		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02011	ネットフェンス工（本体） 0,1.5m,無,2.0m	1.000	m	1,995	1,995	S単 1号
	合 計				1,995	
	単 価				1,995	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ネットフェンス復旧（扉） 撤去材再利用		組		1,000	歩A 組 当たり算出
T00030	ネットフェンス工（扉）	1.000	組	3,642	3,642	T単 21号
	合 計				3,642	
	単 価				3,642	
	*** B単一 7号 ***					
000007	12号空気弁取外し復旧		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02117	12号空気弁取外し復旧	1.000	箇所	105,000	105,000	S単 41号
	合 計				105,000	
	単 価				105,000	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	巻込鋼管⑬ SM490A、φ2312×t15×L4000、片テーパー、GH		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t15×L4000,,	1,000	本	4,977,000	4,977,000	S単 30号
	合 計				4,977,000	
	単 価				4,977,000	
	*** B単一 9号 ***					
000009	巻込鋼管⑭ SM490A、φ2312×t15×L4000		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t15×L4000,,	1,000	本	4,755,900	4,755,900	S単 31号
	合 計				4,755,900	
	単 価				4,755,900	
	*** B単一 10号 ***					
000010	巻込鋼管⑮ SM490A、φ2312×t15×L4000		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑮ SM490A φ2312×t15×L4000,,	1,000	本	4,755,900	4,755,900	S単 32号
	合 計				4,755,900	
	単 価				4,755,900	
	*** B単一 11号 ***					
000011	巻込鋼管⑯ SM490A、φ2312×t15×L4000、片テーパー		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑯ SM490A φ2312×t15×L4000 片テーパー,,	1,000	本	4,935,600	4,935,600	S単 33号
	合 計				4,935,600	
	単 価				4,935,600	
	*** B単一 12号 ***					
000012	巻込鋼管⑰ SM490A、φ2312×t16×L4000		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑰ SM490A φ2312×t16×L4000,,	1,000	本	5,008,700	5,008,700	S単 34号
	合 計				5,008,700	
	単 価				5,008,700	
	*** B単一 13号 ***					
000013	巻込鋼管⑱ SM490A、φ2312×t16×L4000、片テーパー		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑱ SM490A φ2312×t16×L4000 片テーパー,,	1,000	本	5,188,300	5,188,300	S単 35号
	合 計				5,188,300	
	単 価				5,188,300	
	*** B単一 14号 ***					
000014	巻込鋼管⑲ SM490A、φ2312×t16×L4000、GH		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管⑲ SM490A φ2312×t16×L4000 GH付き,,	1,000	本	5,050,700	5,050,700	S単 36号
	合 計				5,050,700	
	単 価				5,050,700	
	*** B単一 15号 ***					
000015	巻込鋼管⑳ SM490A、φ2312×t16×L4000		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	巻込鋼管② SM490A φ2312×t16×L4000,,	1.000	本	5,008,700	5,008,700	S単 37号
	合 計				5,008,700	
	単 価				5,008,700	
	*** B単一 16号 ***					
000016	巻込鋼管② SM490A、φ2312×t16×L4000、片テーパ-		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管② SM490A φ2312×t16×4000 片テーパ-,	1.000	組	5,188,300	5,188,300	S単 38号
	合 計				5,188,300	
	単 価				5,188,300	
	*** B単一 17号 ***					
000017	巻込鋼管② SM490A、φ2312×t16×L4000-		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	巻込鋼管② SM490A φ2312×t16×L4000,,	1.000	個	5,008,700	5,008,700	S単 39号
	合 計				5,008,700	
	単 価				5,008,700	
	*** B単一 18号 ***					
000018	裏当て金 周方向 FB-38×6×3641		組		1.000 組	歩A 当たり算出
P96014	裏当て金（円周方向） φ2312用 二つ割製作 上下1セット	1.000	組	50,260	50,260	
	合 計				50,260	
	単 価				50,260	
	*** B単一 19号 ***					
000019	グラウトホール t15		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96015	グラウトホール φ120、t15 プラグねじ込み用突起付	1.000	個	41,470	41,470	
	合 計				41,470	
	単 価				41,470	
	*** B単一 20号 ***					
000020	グラウトホール t16		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96016	グラウトホール φ120、t16 プラグねじ込み用突起付	1.000	個	42,000	42,000	
	合 計				42,000	
	単 価				42,000	
	*** B単一 21号 ***					
000021	ジャッキ受台金具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96017	ジャッキ受台 L-100×100×10×120	1.000	個	4,450	4,450	
	合 計				4,450	
	単 価				4,450	
	*** B単一 22号 ***					
000022	既設管内清掃工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	既設管内清掃工	1.000	m	11,820	11,820	T単 1号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,820	
	単 価				11,820	
	*** B単一 23号 ***					
000023	管引込工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	管引込工	1.000	m	136,324	136,324	T単 2号
	合 計				136,324	
	単 価				136,324	
	*** B単一 24号 ***					
000024	拡管工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	拡管工	1.000	m	71,951	71,951	T単 3号
	合 計				71,951	
	単 価				71,951	
	*** B単一 25号 ***					
000025	管据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	管据付工	1.000	m	85,747	85,747	T単 4号
	合 計				85,747	
	単 価				85,747	
	*** B単一 26号 ***					
000026	溶接工(裏当て溶接、周方向) φ2312mm L=7260 t=14mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	溶接工 裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=14mm	1.000	箇所	479,757	479,757	T単 5号
	合 計				479,757	
	単 価				479,757	
	*** B単一 27号 ***					
000027	溶接工(裏当て溶接、周方向) φ2312mm L=7260 t=15mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	溶接工 裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=15mm	1.000	箇所	500,165	500,165	T単 6号
	合 計				500,165	
	単 価				500,165	
	*** B単一 28号 ***					
000028	溶接工(裏当て溶接、周方向) φ2312mm L=7260 t=16mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	溶接工 裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=16mm	1.000	箇所	516,416	516,416	T単 7号
	合 計				516,416	
	単 価				516,416	
	*** B単一 29号 ***					
000029	溶接工(裏当て溶接、軸方向) t=15mm		m		4.000 m	歩A 当たり算出
T00010	溶接工 裏当て溶接 軸方向 φ2312 t=15mm	1.000	m	69,256	69,256	T単 8号
	合 計				69,256	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,314	
	*** B単— 30号 ***					
000030	溶接工(裏当て溶接、軸方向) t=16mm		m		4,000 m	歩A 当たり算出
T00011	裏当て溶接 軸方向 φ2312 t=16mm	1.000	m	71,007	71,007	T単 9号
	合 計				71,007	
	単 価				17,752	
	*** B単— 31号 ***					
000031	端部処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	端部処理工 ゲラ外止め、既設管すり付け	1.000	箇所	333,328	333,328	T単 10号
	合 計				333,328	
	単 価				333,328	
	*** B単— 32号 ***					
000032	間隙充填工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	間隙充填工 裏込注入工、57ミリ	50.000	m3	24,850	1,242,500	T単 11号
	合 計				1,242,500	
	単 価				1,242,500	
	*** B単— 33号 ***					
000033	ブラグ溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	ブラグ溶接工 φ120	1.000	箇所	10,495	10,495	T単 12号
	合 計				10,495	
	単 価				10,495	
	*** B単— 34号 ***					
000034	現場内面塗装(周方向) 継手部 φ2312 内面球状樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	現場内面塗装工 周方向 1.44m2/口(箇所)	1.000	m ²	54,840	54,840	T単 13号
	合 計				54,840	
	単 価				54,840	
	*** B単— 35号 ***					
000035	現場内面塗装(軸方向) φ2312 内面球状樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00017	現場内面塗装工 軸方向 9.81m2/4m(本)	1.000	m ²	46,336	46,336	T単 14号
	合 計				46,336	
	単 価				46,336	
	*** B単— 36号 ***					
000036	仮設ヤード工 敷鉄板		m ²		568.700 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし	568.700	m ²	970	551,639	S単 59号
	合 計				551,639	
	単 価				970	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 37号 ***					
000037	排水処理工 水槽内		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 10.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	54,963	54,963	S単 57号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,328	18,328	S単 58号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.100	m ³	37,680	3,768	S単 54号
	合 計				77,059	
	単 価				77,059	
	*** B単一 38号 ***					
000038	既設管内残水処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	31,399	31,399	S単 56号
	合 計				31,399	
	単 価				31,399	
	*** B単一 39号 ***					
000039	仮設進入防止柵工撤去 材料は官貨品		m		15,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.0m,ビーム式,受けなし,無し	15,000	m	3,190	47,850	S単 44号
	合 計				47,850	
	単 価				3,190	
	*** B単一 40号 ***					
000040	仮設進入防止柵工設置 材料は官貨品		m		15,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.0m,ビーム式,50m未満,一,無し	15,000	m	7,064	105,960	S単 43号
	合 計				105,960	
	単 価				7,064	
	*** B単一 41号 ***					
000041	モルタルプラント仮設工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00021	モルタルプラント仮設工	1,000	箇所	1,199,620	1,199,620	T単 16号
	合 計				1,199,620	
	単 価				1,199,620	
	*** B単一 42号 ***					
000042	発動発電機		式		1,000	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	60,000	日	3,735	224,100	S単 51号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし	23,000	日	5,901	135,723	S単 52号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,なし	16,000	日	17,404	278,464	S単 53号
	合 計				638,287	
	単 価				638,287	
	*** B単一 43号 ***					
000043	分電盤設備		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,60日	1.000	箇所	35,270	35,270	S単 72号
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,23日	4.000	箇所	35,053	140,212	S単 73号
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,16日	1.000	箇所	35,006	35,006	S単 74号
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,16日	1.000	箇所	35,012	35,012	S単 75号
S18114	分電盤設備 単相3線式,20,設置～損料～撤去,16日	1.000	箇所	61,959	61,959	S単 76号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,23日	1.000	箇所	35,053	35,053	S単 77号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,23日	2.000	箇所	50,106	100,212	S単 78号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,16日	3.000	箇所	109,620	328,860	S単 79号
	合 計				771,584	
	単 価				771,584	
	*** B単— 44号 ***					
000044	配電線		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,23日	15.000	m	1,457	21,855	S単 63号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,16日	50.000	m	1,456	72,800	S単 64号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,60日	150.000	m	1,472	220,800	S単 65号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,23日	765.000	m	1,461	1,117,665	S単 66号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,16日	50.000	m	1,458	72,900	S単 67号
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,60日	20.000	m	1,496	29,920	S単 68号
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,23日	100.000	m	1,489	148,900	S単 69号
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,16日	200.000	m	1,479	295,800	S単 70号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,16日	260.000	m	2,793	726,180	S単 71号
	合 計				2,706,820	
	単 価				2,706,820	
	*** B単— 45号 ***					
000045	接地		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,20m	3.000	極	53,791	161,373	S単 60号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,100m	7.000	極	99,295	695,065	S単 61号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,130m	6.000	極	116,359	698,154	S単 62号
	合 計				1,554,592	
	単 価				1,554,592	
	*** B単— 46号 ***					
000046	安全費					歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,500	18,500	S単 23号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単— 47号 ***					
000047	換気設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	換気設備工	1.000	箇所	292,234	292,234	T単 15号
	合 計				292,234	

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（２工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,無,2.0m		m	1,995		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,7ヶ所,再利用,あり		m	3,096		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)					
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用		組	5,283		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		日	1,220		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	1,040		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L		時間	10,810		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	フォークリフト					
	フォークリフト バッテリー駆動、3.0t		供用日	4,150		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	油圧ジャッキ					
	油圧ジャッキ 手動式20t		供用日	650		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	測量機器					
	測量機器 レベル3級		各単位	980		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	72,000		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊		日	125,000		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02112	ラフレンクレーン					
	ラフレンクレーン 100t吊		日	223,000		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	28,900		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	35,700		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	32,600		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	32,100		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02115	塗装工					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事 (2 工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塗装工		人	32,100		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 24号 *** 大工 大工		人	30,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 25号 *** 電工 電工		人	29,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 26号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 27号 *** 溶接工 溶接工		人	35,700		歩A・単A
S02115	*** S単ー 28号 *** 技師 (A) 技師 (A)		人	62,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 29号 *** 技師 (B) 技師 (B)		人	49,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 巻込鋼管⑬ 巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t15×L4000,,		本	4,977,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 巻込鋼管⑭ 巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t15×L4000,,		本	4,755,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 巻込鋼管⑮ 巻込鋼管⑮ SM490A φ2312×t15×L4000,,		本	4,755,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 巻込鋼管⑯ 巻込鋼管⑯ SM490A φ2312×t15×L4000 片テハ°,,,		本	4,935,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 巻込鋼管⑰ 巻込鋼管⑰ SM490A φ2312×t16×L4000,,		本	5,008,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 巻込鋼管⑱ 巻込鋼管⑱ SM490A φ2312×t16×L4000 片テハ°,,,		本	5,188,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 巻込鋼管⑲ 巻込鋼管⑲ SM490A φ2312×t16×L4000 GH付き,,		本	5,050,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 巻込鋼管⑳ 巻込鋼管⑳ SM490A φ2312×t16×L4000,,		本	5,008,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 巻込鋼管㉑ 巻込鋼管㉑ SM490A φ2312×t16×4000 片テハ°,,,		組	5,188,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 巻込鋼管㉒ 巻込鋼管㉒ SM490A φ2312×t16×L4000,,		個	5,008,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,		kg	460		歩A・単A
S02117	*** S単ー 41号 *** 12号空気弁取外し復旧 12号空気弁取外し復旧		箇所	105,000		歩A・単A
S02120	*** S単ー 42号 *** ゲラト流量・圧力測定装置 ゲラト流量・圧力測定装置		式	8,800		歩A・単A
S08713	*** S単ー 43号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.0m,ビーム式,50m未満,一,無し		m	7,064		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08714	*** S単－ 44号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.0m,ビーム式,受けない,無し		m	3,190		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 45号 *** 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	232		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 46号 *** グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	7,172		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 47号 *** グラウトミキサ[並列2槽式] グラウトミキサ[並列2槽式] ,攪拌容量200L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,983		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 48号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	380		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 49号 *** チェーンブロック[電動式] チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外		供用日	780		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 50号 *** チェーンハイネスト[ハイブブロック][鋼橋用] チェーンハイネスト[ハイブブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日	181		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 51号 *** 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	3,735		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 52号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし		日	5,901		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 53号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,なし		日	17,404		歩A・単A
SI8001	*** S単－ 54号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	37,680		歩A・単A
SI8002	*** S単－ 55号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ハック秒,0m3,,,なし		袋	2,250		歩A・単A
SI8003	*** S単－ 56号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	31,399		歩A・単A
SI8006	*** S単－ 57号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	54,963		歩A・単A
SI8007	*** S単－ 58号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,328		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 59号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし		m ²	970		歩A・単A
SI8105	*** S単－ 60号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,20m		極	53,791		歩A・単A
SI8105	*** S単－ 61号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,100m		極	99,295		歩A・単A
SI8105	*** S単－ 62号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,130m		極	116,359		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 63号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,23日		m	1,457		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 64号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,16日		m	1,456		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI8112	*** S単－ 65号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,60日		m	1,472		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 66号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,23日		m	1,461		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 67号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,16日		m	1,458		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 68号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,60日		m	1,496		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 69号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,23日		m	1,489		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 70号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,16日		m	1,479		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 71号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,16日		m	2,793		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 72号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,60日		箇所	35,270		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 73号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,23日		箇所	35,053		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 74号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,16日		箇所	35,006		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 75号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,16日		箇所	35,012		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 76号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,20,設置～損料～撤去,16日		箇所	61,959		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 77号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,23日		箇所	35,053		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 78号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,23日		箇所	50,106		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 79号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,16日		箇所	109,620		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 80号 *** 敷鉄板					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,920		歩A・単A
T00002	*** T単－ 1号 *** 既設管内清掃工					
			m	11,820		歩A・単A
T00003	*** T単－ 2号 *** 管引込工					
			m	136,324		歩A・単A
T00004	*** T単－ 3号 *** 拡管工					
			m	71,951		歩A・単A
T00005	*** T単－ 4号 *** 管据付工					
			m	85,747		歩A・単A
T00007	*** T単－ 5号 *** 溶接工					
	裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=14mm		箇所	479,757		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	0.000 1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	無 2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22331	ネットフェンス					
		20,000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	32,200	10,304	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	25,400	29,210	
Y00004	諸雑費					
		0.010		39,514	395	
	合 計				39,909	算出数量 20,000 m
	単 価		m		1,995	
	*** S単- 2号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブロック,再利用,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5m アカーブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	再利用 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.490	人	32,200	15,778	
R01003	普通作業員	1.550	人	25,400	39,370	
F08013	バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)] バックホ容量0.5m3	0.180	日	6,320	1,138	
P34029	軽油 バックホ給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手(特殊)					
		0.160	人	30,300	4,848	
	合 計				61,924	算出数量 20,000 m
	単 価		m		3,096	
	*** S単- 3号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	32,200	22,862	
R01003	普通作業員	1.180	人	25,400	29,972	
	合 計				52,834	算出数量 10,000 組
	単 価		組		5,283	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工所用・モーター駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工所用・モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M28391 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 1,220円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28391	高圧洗浄機[工所用・モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	日	1,220	1,220	
	合 計				1,220	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,220	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21372		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,040円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	日	1,040	1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040	
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タク容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M17402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	タク容量3800L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,810円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M17402	散水車[トラック架装型] タク容量3800L	1.000	時間	10,810	10,810	
	合 計				10,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,810	
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	フォークリフト		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォークリフト バッテリー駆動、3.0t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バッテリー駆動、3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,150円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	フォークリフト バッテリー駆動、3.0t	1.000	供用日	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	油圧ジャッキ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ジャッキ 手動式20t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	手動式20t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	650円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	油圧ジャッキ 手動式20t	1.000	供用日	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	測量機器		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	測量機器 レベル3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	レベル3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	980円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	測量機器 レベル3級	1.000	各単位	980	980	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S 単一 10号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	72,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,000	
	*** S 単一 11号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01088		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	最大吊上能力50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	125,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S 単一 12号 ***					
S02112	ラフレンクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン 100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	100t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	223,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	ラフレンクレーン 100t吊	1.000	日	223,000	223,000	
	合 計				223,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				223,000	
	*** S 単一 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S 単一 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 人
	単 価				28,900	
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1.000 人
	単 価				35,700	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02005	左官	1.000	人	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 人
	単 価				32,600	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1.000	人	32,100	32,100	
	合 計				32,100	算出数量 1.000 人
	単 価				32,100	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1.000	人	32,100	32,100	
	合 計				32,100	算出数量 1.000 人
	単 価				32,100	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 人
	単 価				18,500	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 24号 ***					
S02115	大工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02004	大工	1,000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	
	*** S 単－ 25号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1,000 人
	単 価				29,200	
	*** S 単－ 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 人
	単 価				27,200	
	*** S 単－ 27号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1,000 人
	単 価				35,700	
	*** S 単－ 28号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04004	技師 (A)	1,000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1,000 人

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				62,600	
	*** S単— 29号 ***					
S02115	技師（B）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04005	技師（B）	1.000	人	49,300	49,300	
	合 計				49,300	算出数量 1,000 人
	単 価				49,300	
	*** S単— 30号 ***					
S02116	巻込鋼管⑬		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t15×L4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t15×L4000	1.000	本	4,977,000	4,977,000	
	合 計				4,977,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,977,000	
	*** S単— 31号 ***					
S02116	巻込鋼管⑭		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t15×L4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t15×L4000	1.000	本	4,755,900	4,755,900	
	合 計				4,755,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,755,900	
	*** S単— 32号 ***					
S02116	巻込鋼管⑮		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巻込鋼管⑮ SM490A φ2312×t15×L4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	巻込鋼管⑮ SM490A φ2312×t15×L4000	1.000	本	4,755,900	4,755,900	
	合 計				4,755,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,755,900	
	*** S単— 33号 ***					
S02116	巻込鋼管⑯		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巻込鋼管⑯ SM490A φ2312×t15×L4000 片チハ°,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96004	巻込鋼管⑩ SM490A φ2312×t15×L4000 片テーパー	1.000	本	4,935,600	4,935,600	
	合 計				4,935,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,935,600	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	巻込鋼管⑪ 巻込鋼管⑪ SM490A φ2312×t16×L4000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96005				
	3) 地区資材単価コード（J）					
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96005	巻込鋼管⑪ SM490A φ2312×t16×L4000	1.000	本	5,008,700	5,008,700	
	合 計				5,008,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,008,700	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	巻込鋼管⑫ 巻込鋼管⑫ SM490A φ2312×t16×L4000 片テーパー,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96006				
	3) 地区資材単価コード（J）					
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96006	巻込鋼管⑫ SM490A φ2312×t16×L4000 片テーパー	1.000	本	5,188,300	5,188,300	
	合 計				5,188,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,188,300	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	巻込鋼管⑬ 巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t16×L4000 GH付き,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96007				
	3) 地区資材単価コード（J）					
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96007	巻込鋼管⑬ SM490A φ2312×t16×L4000 GH付き	1.000	本	5,050,700	5,050,700	
	合 計				5,050,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,050,700	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	巻込鋼管⑭ 巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t16×L4000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96008				
	3) 地区資材単価コード（J）					
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96008	巻込鋼管⑭ SM490A φ2312×t16×L4000	1.000	本	5,008,700	5,008,700	
	合 計				5,008,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,008,700	
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	巻込鋼管⑮ 巻込鋼管⑮ SM490A φ2312×t16×4000 片テーパー,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96009	巻込鋼管②					
	SM490A φ2312×t16×4000 片テーパ	1.000	組	5,188,300	5,188,300	
	合 計				5,188,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,188,300	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	巻込鋼管②		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻込鋼管②			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SM490A φ2312×t16×L4000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96010	巻込鋼管②					
	SM490A φ2312×t16×L4000	1.000	個	5,008,700	5,008,700	
	合 計				5,008,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,008,700	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P35005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P35005	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S単一 41号 ***					
S02117	12号空気弁取外し復旧		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	12号空気弁取外し復旧			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96033		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	12号空気弁取外し復旧					
		1.000	箇所	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02120	ゲラト流量・圧力測定装置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラト流量・圧力測定装置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 市場単価コード	A96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96008	ゲラト流量・圧力測定装置					
		1.000	式	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.0m,ビーム式,50m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 土中建込 1.0m ビーム式 50m未満 — 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1,000	m	0	0	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	4,060	m	1,740	7,064	
	合 計				7,064	算出数量 1,000 m
	単 価		m		7,064	
	*** S単一 44号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.0m,ビーム式,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	土中建込 1.0m ビーム式 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2,900	m	1,100	3,190	
	合 計				3,190	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,190	
	*** S単一 45号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M27384 運転1日当たり算出 0.0 1.44 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27384	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1,440	供用日	161	232	
	合 計				232	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		232	
Y00001	単位					
	*** S単一 46号 ***					
S16002	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] グラブポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M10102 運転1日当たり算出 0.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M10102	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] 吐量200L/min	1,630	供用日	4,400	7,172	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,172	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,172	
Y00001	単位					
	*** S単— 47号 ***					
SI6002	ゲラトミ抄[並列2槽式]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラトミ抄[並列2槽式] 、攪拌容量200L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M10181 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10181	ゲラトミ抄[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,830	2,983	
	合 計				2,983	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,983	
Y00001	単位					
	*** S単— 48号 ***					
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18183 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18183	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa	1.460	供用日	260	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		380	
Y00001	単位					
	*** S単— 49号 ***					
SI6003	チェーンブロック[電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M22204 交替制補正対象外				
M22204	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		780	
	*** S単— 50号 ***					
SI6003	チェーンハンギスト[ハンパブロック][鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンハンギスト[ハンパブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M26502	チェーン・ホイスト[ワイヤーロック] [鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m	1.000	供用日	181	181	
	合 計				181	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		181	
	*** S単一 51号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 10KVA		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.270	日	1,650	2,096	
P34029	軽油 ハート・給油	11.000	L	149	1,639	
	合 計				3,735	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,735	
	*** S単一 52号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 25KVA		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.270	日	2,300	2,921	
P34029	軽油 ハート・給油	20.000	L	149	2,980	
	合 計				5,901	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,901	
	*** S単一 53号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 100KVA		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva	1.270	日	4,670	5,931	
P34029	軽油 ハート・給油	77.000	L	149	11,473	
	合 計				17,404	算出数量 1.000 日
	単 価		日		17,404	
	*** S単一 54号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事 (2 工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,400	368,300	
	合 計				376,800	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		37,680	
	*** S 単一 55号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設 (撤去・再設置) ,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	移設 (撤去・再設置)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日	15,500	23,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	110.000	L	149	16,390	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				155,220	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,250	
	*** S 単一 56号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	2.400	日	705	1,692	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	2.400	日	2,870	6,888	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	92.000	L	149	13,708	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
Y00004	諸雑費	0.050		29,904	1,495	
	合 計				31,399	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,399	
	*** S 単一 57号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	715	11,083	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	93.000	L	153	14,229	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,200	12,880	
R01003	普通作業員	0.500	人	25,400	12,700	
Y00004	諸雑費	0.080		50,892	4,071	
	合 計				54,963	算出数量 1.000 箇所
	単 価				54,963	
	*** S単一 58号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S単一 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,I,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 55 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	509	509,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				970,120	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		970	
	*** S単一 60号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D 種 設置～撤去 1本 IV線 5.5mm2 20.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	20.000	m	160	3,200	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	29,200	7,300	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	29,200	7,300	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2 工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (接地線設置)	0.240	人	29,200	7,008	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,760	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.040	人	29,200	1,168	
	合 計				53,791	算出数量 1.000 極
	単 価		極		53,791	
	*** S 単一 61号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,100m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	100.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	29,200	7,300	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	29,200	7,300	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (接地線設置)	1.200	人	29,200	35,040	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,760	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.200	人	29,200	5,840	
	合 計				99,295	算出数量 1.000 極
	単 価		極		99,295	
	*** S 単一 62号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,130m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	130.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	130.000	m	160	20,800	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	29,200	7,300	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	29,200	7,300	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,400	8,890	
R01013	電工 (接地線設置)	1.560	人	29,200	45,552	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,760	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	29,200	1,460	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,400	1,778	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.260	人	29,200	7,592	
	合 計				116,359	算出数量 1.000 極
	単 価		極		116,359	
	*** S単一 63号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 23.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	355	35,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		35,500	533	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,860	659	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				145,732	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,457	
	*** S単一 64号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 16.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	355	35,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.010		35,500	355	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,860	659	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				145,554	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,456	
	*** S単一 65号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	518	51,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		51,800	1,968	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,160	741	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				147,249	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,472	
	*** S 単— 66号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 23.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	518	51,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		51,800	777	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,160	741	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				146,058	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,461	
	*** S 単— 67号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 16.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	518	51,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.010		51,800	518	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,160	741	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				145,799	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,458	
	*** S 単— 68号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09224	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	1,071	107,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		107,100	4,070	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		203,460	1,017	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				149,627	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,496	
	*** S単— 69号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 23.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,941	194,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		194,100	2,912	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		290,460	1,452	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				148,904	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,489	
	*** S単— 70号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 16.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,941	194,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.010		194,100	1,941	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	29,200	96,360	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		290,460	1,452	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	29,200	48,180	
	合 計				147,933	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,479	
	*** S単— 71号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 16.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,574	457,400	
Y00002	損料 0.0639%	0.010		457,400	4,574	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	29,200	181,040	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		638,440	3,192	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	29,200	90,520	
	合 計				279,326	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2 工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,793	
	*** S 単一 72号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	60.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	57	855	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		9,457	359	
R01013	電工	0.790	人	29,200	23,068	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,525	163	
R01013	電工	0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				35,270	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,270	
	*** S 単一 73号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	23.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	57	855	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		9,457	142	
R01013	電工	0.790	人	29,200	23,068	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,525	163	
R01013	電工	0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				35,053	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,053	
	*** S 単一 74号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	16.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	57	855	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		9,457	95	
R01013	電工					
		0.790	人	29,200	23,068	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		32,525	163	
R01013	電工					
		0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				35,006	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,006	
	*** S単ー 75号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	16.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	87	1,305	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		9,907	99	
R01013	電工					
		0.790	人	29,200	23,068	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		32,975	165	
R01013	電工					
		0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				35,012	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,012	
	*** S単ー 76号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,20,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	16.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー 100)	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	615	9,225	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		29,015	290	
R01013	電工					
		1.400	人	29,200	40,880	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		69,895	349	
R01013	電工					
		0.700	人	29,200	20,440	
	合 計				61,959	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,959	
	*** S単ー 77号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 23,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	57	855	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		9,457	142	
R01013	電工	0.790	人	29,200	23,068	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,525	163	
R01013	電工	0.400	人	29,200	11,680	
	合 計				35,053	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,053	
	*** S単ー 78号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,23日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 23,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	4,290	4,290	
W09455	スイッチB（屋外用0ー 60） 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	224	3,360	
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.015		15,079	226	
R01013	電工	1.130	人	29,200	32,996	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		48,075	240	
R01013	電工	0.570	人	29,200	16,644	
	合 計				50,106	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,106	
	*** S単ー 79号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 16,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	23,000	23,000	
W09457	スイッチB（屋外用0ー 200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,637	24,555	
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.010		61,805	618	
R01013	電工	2.470	人	29,200	72,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		133,929	670	
R01013	電工	1.240	人	29,200	36,208	
	合 計				109,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		109,620	

關東農政局

關東農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00002	既設管内清掃工		m		52,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.400	人	32,200	45,080	S単 13号
S02115	普通作業員	11.150	人	25,400	283,210	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.400	人	27,200	38,080	S単 14号
Y00004	雑品	0.150		366,370	54,956	
S02111	高压洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.400	日	1,220	1,708	S単 4号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.400	日	1,040	1,456	S単 5号
S02111	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.400	時間	10,810	15,134	S単 6号
S02112	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.400	日	125,000	175,000	S単 11号
	合 計				614,624	算出数量 52,000 m
	単 価		m		11,820	
	*** T単－ 2号 ***					
T00003	管引込工		m		4,000 m	歩A 当たり算出
S02112	ラフテレーンクレーン 100t吊	1.000	日	223,000	223,000	S単 12号
S02111	フォークリフト バッテリー駆動、3.0t	1.000	供用日	4,150	4,150	S単 7号
P96034	先導金具	1.000	日	1,000	1,000	
Y00004	雑品	0.100		228,150	22,815	
S02115	土木一般世話役	1.100	人	32,200	35,420	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.100	人	27,200	111,520	S単 14号
S02115	配管工	5.100	人	28,900	147,390	S単 18号
	合 計				545,295	算出数量 4,000 m
	単 価		m		136,324	
	*** T単－ 3号 ***					
T00004	拡管工		m		4,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.100	人	32,200	35,420	S単 13号
S02115	特殊作業員	5.100	人	27,200	138,720	S単 14号
S02115	溶接工	3.100	人	35,700	110,670	S単 19号
S02111	油圧ジャッキ 手動式20t	3.100	供用日	650	2,015	S単 8号
S02111	測量機器 レベル3級	1.000	各単位	980	980	S単 9号
	合 計				287,805	算出数量 4,000 m
	単 価		m		71,951	
	*** T単－ 4号 ***					
T00005	管据付工		m		4,000 m	歩A 当たり算出
P96036	間隔保持用ゴム クロロブレンゴム硬度65 150×100×t30	18.000	個	6,800	122,400	
Y00004	雑品	0.020		122,400	2,448	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.650	人	32,200	20,930	S単 13号
S02115	溶接工	2.150	人	35,700	76,755	S単 19号
S02115	特殊作業員	4.300	人	27,200	116,960	S単 14号
SI6003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m、交替制補正対象外	1.000	供用日	780	780	S単 49号
SI6003	チェーンブロック[レバーブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m、交替制補正対象外	1.000	供用日	181	181	S単 50号
SI6002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.000	日	232	232	S単 45号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm、	5.000	kg	460	2,300	S単 40号
	合 計				342,986	算出数量 4.000 m
	単 価		m		85,747	
	*** T単— 5号 ***					
T00007	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=14mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	32,200	40,250	S単 13号
S02115	特殊作業員	8.100	人	27,200	220,320	S単 14号
S02115	溶接工	3.200	人	35,700	114,240	S単 19号
Y00004	雑品	0.280		374,810	104,947	
	合 計				479,757	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		479,757	
	*** T単— 6号 ***					
T00008	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=15mm					
S02115	土木一般世話役	1.270	人	32,200	40,894	S単 13号
S02115	特殊作業員	8.400	人	27,200	228,480	S単 14号
S02115	溶接工	3.400	人	35,700	121,380	S単 19号
Y00004	雑品	0.280		390,754	109,411	
	合 計				500,165	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		500,165	
	*** T単— 7号 ***					
T00009	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	裏当て溶接 周方向 φ2312 L=7260 t=16mm					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	32,200	41,860	S単 13号
S02115	特殊作業員	8.700	人	27,200	236,640	S単 14号
S02115	溶接工	3.500	人	35,700	124,950	S単 19号
Y00004	雑品	0.280		403,450	112,966	
	合 計				516,416	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		516,416	
	*** T単— 8号 ***					
T00010	溶接工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	裏当て溶接 軸方向 φ2312 t=15mm					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.700	人	32,200	22,540	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.700	人	27,200	127,840	S単 14号
S02115	溶接工	1.850	人	35,700	66,045	S単 19号
Y00004	雑品	0.280		216,425	60,599	
	合 計				277,024	算出数量 4.000 m
	単 価		m		69,256	
	*** T単一 9号 ***					
T00011	.		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	裏当て溶接 軸方向 φ2312 t=16mm					
S02115	土木一般世話役	0.730	人	32,200	23,506	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.800	人	27,200	130,560	S単 14号
S02115	溶接工	1.900	人	35,700	67,830	S単 19号
Y00004	雑品	0.280		221,896	62,131	
	合 計				284,027	算出数量 4.000 m
	単 価		m		71,007	
	*** T単一 10号 ***					
T00013	端部処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	グランド止め、既設管すり付け					
S02115	土木一般世話役	0.780	人	32,200	25,116	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.780	人	27,200	21,216	S単 14号
S02115	普通作業員	0.780	人	25,400	19,812	S単 15号
S02115	左官	1.540	人	32,600	50,204	S単 20号
Y00004	雑品	0.100		116,348	11,635	
P96018	急結モルタル	313.000	kg	600	187,800	
P96019	混和剤 マノールSBR	15.700	kg	600	9,420	
P96029	高発泡ポリエチレン	0.650	m ²	12,500	8,125	
	合 計				333,328	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		333,328	
	*** T単一 11号 ***					
T00014	間隙充填工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	裏込注入工、エアミク					
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	7,172	7,172	S単 46号
S16002	ゲラトミキ[並列2槽式] ,攪拌容量200L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	2,983	2,983	S単 47号
S02120	ゲラト流量・圧力測定装置	1.000	式	8,800	8,800	S単 42号
Y00004	雑品	0.150		18,955	2,843	
S02115	土木一般世話役	1.100	人	32,200	35,420	S単 13号
S02115	特殊作業員	2.100	人	27,200	57,120	S単 14号
S02115	普通作業員	2.100	人	25,400	53,340	S単 15号
P32002	普通ボルトランドセメント バラもの	3.300	ton	18,000	59,400	
P32107	混和剤 起泡剤 エスコートL相当	34.000	kg	630	21,420	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	石岡台地地区管路更生工法試験工事 (2 工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				248,498	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		24,850	
	*** T単— 12号 ***					
T00015	プラグ溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ120					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	S単 13号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,400	2,540	S単 15号
S02115	溶接工	0.100	人	35,700	3,570	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		9,330	933	
S16002	電気溶接機[交流7-ケ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制補正対象外	1.000	日	232	232	S単 45号
	合 計				10,495	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,495	
	*** T単— 13号 ***					
T00016	現場内面塗装工 周方向		m ²		1.440 m ²	歩A 当たり算出
	1.44m2/口(箇所)					
P96020	液状エポキシ樹脂塗料	2.900	kg	3,100	8,990	
Y00004	雑品	1.000		8,990	8,990	
S02115	塗装工	1.900	人	32,100	60,990	S単 21号
	合 計				78,970	算出数量 1.440 m ²
	単 価		m ²		54,840	
	*** T単— 14号 ***					
T00017	現場内面塗装工 軸方向		m ²		9.810 m ²	歩A 当たり算出
	9.81m2/4m(本)					
P96020	液状エポキシ樹脂塗料	17.400	kg	3,100	53,940	
Y00004	雑品	1.000		53,940	53,940	
S02115	塗装工	10.800	人	32,100	346,680	S単 22号
	合 計				454,560	算出数量 9.810 m ²
	単 価		m ²		46,336	
	*** T単— 15号 ***					
T00020	換気設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.100	人	32,200	35,420	S単 13号
S02115	普通作業員	4.100	人	25,400	104,140	S単 15号
S02115	溶接工	1.100	人	35,700	39,270	S単 19号
S02115	大工	1.100	人	30,900	33,990	S単 24号
S02115	電工	1.100	人	29,200	32,120	S単 25号
Y00004	雑品	0.100		244,940	24,494	
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa、運転1日当たり算出、機械損料 のみ、,交替制補正対象外	60.000	日	380	22,800	S単 48号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	石岡台地区管路更生工法試験工事（2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				292,234	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		292,234	
	*** T単一 16号 ***					
T00021	モルタルプラント仮設工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.100	人	32,200	164,220	S単 13号
S02115	特殊作業員	15.100	人	27,200	410,720	S単 14号
S02115	溶接工	5.100	人	35,700	182,070	S単 19号
S02115	配管工	5.100	人	28,900	147,390	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		904,400	45,220	
S02112	ラフレソクレゾ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	2.000	日	125,000	250,000	S単 11号
	合 計				1,199,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,199,620	
	*** T単一 17号 ***					
T00024	超音波検査工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	技師（A）	0.080	人	62,600	5,008	S単 28号
S02115	技師（B）	0.080	人	49,300	3,944	S単 29号
S02115	普通作業員	0.040	人	25,400	1,016	S単 15号
Y00004	雑品	0.065		9,968	648	
	合 計				10,616	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,616	
	*** T単一 18号 ***					
T00025	既設止水バンド撤去		組		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,200	6,440	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.980	人	27,200	26,656	S単 14号
S02115	普通作業員	0.980	人	25,400	24,892	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		57,988	5,799	
S02112	ラフレソクレゾ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.250	日	72,000	18,000	S単 10号
	合 計				81,787	算出数量 1.000 組
	単 価		組		81,787	
	*** T単一 19号 ***					
T00028	施工始点端部モルタル研り工		式		1.000	歩A 当たり算出
	モルタル研り＋溶接開先研磨					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	32,200	54,740	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.700	人	27,200	46,240	S単 26号
S02115	溶接工	0.700	人	35,700	24,990	S単 27号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,400	43,180	S単 17号

關東農政局