

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				143,550,000	
消費税相当額		式	1.000				13,050,000	
工事価格		式	1.000				130,500,000	
・工事原価		式	1.000				110,643,000	
・直接工事費		式	1.000				80,807,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				72,231,000	
B1・・・土工		式	1.000				43,000	
B2・・・仮設土のう移設		式	1.000				43,000	
B3・・・・・・仮設土のう移設		式	1.000			0	43,268	
B1・・・撤去復旧工		式	1.000				1,961,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				1,809,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去（本体）		m	28.900	28.900	2,835	0	81,932	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去（扉）		組	1.000	1.000	4,838	0	4,838	
B3・・・・・・既設止水バンド撤去		組	23.000	23.000	74,894	0	1,722,562	
B2・・・・復旧工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧（本体）	撤去材再利用	m	28.900	28.900	1,827	0	52,800	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧（扉）	撤去材再利用	組	1.000	1.000	3,335	0	3,335	
B2・・・・空気弁取外し復旧		式	1.000				96,000	
B3・・・・・・12号空気弁取外し復旧		箇所	1.000	1.000	96,151	0	96,151	
B1・・・管体工		式	1.000				70,227,000	
B2・・・・鋼管資材費		式	1.000				46,450,000	
B3・・・・・・巻込鋼管⑬	SM490A、φ2312×t15×L4000、 片テーパー、GH	本	1.000	1.000	4,557,563	0	4,557,563	
B3・・・・・・巻込鋼管⑭	SM490A、φ2312×t15×L4000	本	1.000	1.000	4,355,097	0	4,355,097	
B3・・・・・・巻込鋼管⑮	SM490A、φ2312×t15×L4000	本	1.000	1.000	4,355,097	0	4,355,097	
B3・・・・・・巻込鋼管⑯	SM490A、φ2312×t15×L4000、 片テーパー	本	1.000	1.000	4,519,652	0	4,519,652	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・巻込鋼管㉞	SM490A、φ2312×t16×L4000	本	1.000	1.000	4,586,592	0	4,586,592	
B3・・・・・・巻込鋼管㉟	SM490A、φ2312×t16×L4000、 片テーパ―	本	1.000	1.000	4,751,056	0	4,751,056	
B3・・・・・・巻込鋼管㊱	SM490A、φ2312×t16×L4000、 GH	本	1.000	1.000	4,625,052	0	4,625,052	
B3・・・・・・巻込鋼管㊲	SM490A、φ2312×t16×L4000	本	1.000	1.000	4,586,592	0	4,586,592	
B3・・・・・・巻込鋼管㊳	SM490A、φ2312×t16×L4000、 片テーパ―	本	1.000	1.000	4,751,056	0	4,751,056	
B3・・・・・・巻込鋼管㊴	SM490A、φ2312×t16×L4000-	本	1.000	1.000	4,586,592	0	4,586,592	
B3・・・・・・裏当て金	周方向 FB-38×6×3641	組	10.000	10.000	46,024	0	460,240	
B3・・・・・・グラウトホール	t15	個	2.000	2.000	37,975	0	75,950	
B3・・・・・・グラウトホール	t16	個	2.000	2.000	38,460	0	76,920	
B3・・・・・・ジャッキ受台金具		個	40.000	40.000	4,075	0	163,000	
B2・・・・・・管路更生工		式	1.000				23,777,000	
B3・・・・・・既設管内清掃工		m	40.000	40.000	10,824	0	432,960	
B3・・・・・・管引込工		m	40.000	40.000	124,835	0	4,993,400	
B3・・・・・・拡管工		m	40.000	40.000	65,887	0	2,635,480	
B3・・・・・・管据付工		m	40.000	40.000	78,521	0	3,140,840	
B3・・・・・・溶接工(裏当て溶接、周方向)	φ2312mm L=7260 t=14mm	箇所	1.000	1.000	439,325	0	439,325	
B3・・・・・・溶接工(裏当て溶接、周方向)	φ2312mm L=7260 t=15mm	箇所	3.000	3.000	458,014	0	1,374,042	
B3・・・・・・溶接工(裏当て溶接、周方向)	φ2312mm L=7260 t=16mm	箇所	6.000	6.000	472,895	0	2,837,370	
B3・・・・・・溶接工(裏当て溶接、軸方向)	t=15mm	m	12.000	12.000	15,855	0	190,260	
B3・・・・・・溶接工(裏当て溶接、軸方向)	t=16mm	m	25.000	25.000	16,256	0	406,400	
B3・・・・・・端部処理工		箇所	1.000	1.000	305,237	0	305,237	
B3・・・・・・間隙充填工		式	1.000			0	1,137,788	
B3・・・・・・プラグ溶接工		箇所	4.000	4.000	9,611	0	38,444	
B3・・・・・・現場内面塗装(周方向)	継手部 φ2312 内面に [※] 杉樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以 ^上	m ²	15.000	15.000	50,218	0	753,270	
B3・・・・・・現場内面塗装(軸方向)	φ2312 内面に [※] 杉樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以 ^上	m ²	120.000	120.000	42,431	0	5,091,720	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				8,576,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				8,576,000	
B2・・・仮設ヤード工		式	1.000				505,000	
B3・・・仮設ヤード工	敷鉄板	m ²	568.700	568.700	888	0	505,006	
B2・・・排水処理工		式	1.000				99,000	
B3・・・排水処理工	水槽内	箇所	1.000	1.000	70,565	0	70,565	
B3・・・既設管内残水処理		箇所	1.000	1.000	28,753	0	28,753	
B2・・・仮設進入防止柵工撤去・設置		式	1.000				141,000	
B3・・・仮設進入防止柵工撤去	材料は官貨品	m	15.000	15.000	2,921	0	43,815	
B3・・・仮設進入防止柵工設置	材料は官貨品	m	15.000	15.000	6,469	0	97,035	
B2・・・モルタルプラント仮設工		式	1.000				1,099,000	
B3・・・モルタルプラント仮設工		式	1.000			0	1,098,522	
B2・・・仮設電気設備		式	1.000				5,193,000	
B3・・・発動発電機		式	1.000			0	584,495	
B3・・・分電盤設備		式	1.000			0	706,559	
B3・・・配電線		式	1.000			0	2,478,703	
B3・・・接地		式	1.000			0	1,423,579	
B2・・・安全費		式	1.000				322,000	
B3・・・安全費	交通誘導警備員B	人	19.000	19.000	16,941	0	321,879	
B2・・・換気設備工		式	1.000				535,000	
B3・・・換気設備工		箇所	2.000	2.000	267,606	0	535,212	
B2・・・施工始点端部モルタル研り		式	1.000				178,000	
B3・・・施工始点端部モルタル研り		式	1.000			0	178,130	
B2・・・既設鋼管底部養生工		式	1.000				504,000	
B3・・・既設鋼管底部養生工	施工済区間(L=48m)	式	1.000			0	504,081	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・間接工事費		式	1.000				29,836,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				6,152,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,550,000	
・・・・運搬費		式	1.000				899,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				899,000	
B2・・・・敷鉄板		式	1.000				899,000	
B3・・・・敷鉄板		ton	99.000	99.000	9,084	0	899,316	
・・・・技術管理費		式	1.000				194,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				194,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				194,000	
B3・・・・超音波検査工		箇所	20.000	20.000	9,721	0	194,420	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				509,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				509,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				23,684,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,684,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,857,000	