誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

茨城中部農地整備事業
川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

積　　算　　書

（当初）

関東農政局
茨城中部農地整備事業所

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

項　目　名	内　　容
局名	関東農政局
事業（務）所名	茨城中部農地整備事業所
事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事
施工場所	茨城県水戸市小泉町及び川又町地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	茨城
地区区分	水戸
工期	１０ヶ月
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年３月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	東京電力

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				249,667,000	
	・工事価格				226,970,000	
	・消費税相当額（１０％）				22,697,000	
	工事内容					
1	整地工		8.880	ha		
2	用水路工		1,414.000	m		
3	排水路工		556.000	m		
4	道路工		1,060.000	m		
5	調整池工		1.000	式		
6	用水機場建屋		1.000	棟		

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			123,590,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	123,590,000	
・整地工	1.000	式	16,510,000	
・・整地工	1.000	式	12,957,000	
・・構造物取壊し工 畦畔ブロック、HP、柵渠、As舗装	1.000	式	2,035,000	
・・構造物取壊し工（篠平揚水機場）	1.000	式	1,518,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	19,772,000	
・・支線用水路1-1	1.000	式	580,000	
・・支線用水路1-2	1.000	式	4,339,000	
・・小用水路1-1	1.000	式	2,784,000	
・・小用水路1-2	1.000	式	4,293,000	
・・小用水路1-3	1.000	式	1,549,000	
・・小用水路1-4	1.000	式	4,498,000	
・・小用水路1-5	1.000	式	1,013,000	
・・1-2号横断工 L=5.4m VPφ125	1.000	式	46,000	
・・1-3号横断工 L=6.1m VPφ200	1.000	式	83,000	
・・２号横断工 L=5.7m VPφ250	1.000	式	108,000	
・・2-2号横断工 L=4.2m VPφ200	1.000	式	479,000	
・排水路工	1.000	式	38,633,000	
・・小排水路2-12（管理工2-12-1～3） PE φ600	1.000	式	2,526,000	
・・小排水路2-12（（管理工2-12-3～9）） PE φ600	1.000	式	13,974,000	
・・小排水路2-14 PE φ700	1.000	式	15,434,000	
・・落水口設置工	1.000	式	483,000	
・・篠平2号暗渠工 HPφ600	1.000	式	1,122,000	
・・篠平樋管1号 簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 有効高700　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ600	1.000	式	2,224,000	
・・篠平樋管2号 簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 有効高800　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ700	1.000	式	2,870,000	
・道路工	1.000	式	5,201,000	
・・支線道路2-22Ⅰ型 L=232.3m	1.000	式	1,287,000	
・・支線道路2-26Ⅰ型 L=88.0m	1.000	式	494,000	
・・支線道路2-23Ⅱ型 L=263.6m	1.000	式	1,091,000	
・・支線道路2-24Ⅱ型 L=229.2m	1.000	式	1,034,000	
・・支線道路2-25Ⅱ型 L=127.2m	1.000	式	563,000	
・・支線道路2-21Ⅲ型 L=119.6m	1.000	式	732,000	
・調整池工	1.000	式	43,474,000	
・・調整池土工	1.000	式	5,635,000	
・・地盤改良工	1.000	式	11,008,000	
・・護岸工	1.000	式	9,708,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・作業土工（導水路・吸水槽）	1.000	式	848,000	
・・導水路工	1.000	式	1,201,000	
・・吸水槽工	1.000	式	3,106,000	
・・階段工（導水路・吸水槽）	1.000	式	363,000	
・・進入路工	1.000	式	513,000	
・・取水口工	1.000	式	2,495,000	
・・横断暗渠工	1.000	式	1,764,000	
・・取付水路工	1.000	式	498,000	
・・階段工（取付水路）	1.000	式	380,000	
・・階段工（取水口）	1.000	式	123,000	
・・場内整備工	1.000	式	5,477,000	
・・門柱設置工	1.000	式	355,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			5,686,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,686,000	
・仮設工	1.000	式	5,686,000	
・・仮設土留・仮締切工 篠平樋管２号及び取水口施工時	1.000	式	161,000	
・・仮設土留・仮締切工 篠平樋管１号施工時	1.000	式	77,000	
・・排水処理工	1.000	式	2,108,000	
・・安全費	1.000	式	189,000	
・・敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	1,308,000	
・・仮設重機足場地盤改良工	1.000	式	995,000	
・・足場・支保工	1.000	式	848,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
事業損失防止施設費内訳			201,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	201,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	201,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	201,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			4,074,000	
運搬費	1.000	式	4,074,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	4,074,000	
・・運搬費	1.000	式	4,074,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			9,903,000	
一括計上価格	1.000	式	9,903,000	
・建築	1.000	式	9,130,000	
・・建築工事	1.000	式	9,130,000	
・試験費	1.000	式	773,000	
・・六価クロム溶出試験	1.000	式	16,000	
・・土壌調査	1.000	式	757,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				123,590,000	
・整地工	1.000	式		16,510,000	
・・整地工	1.000	式		12,957,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	8.100	ha	816,869	6,616,639	歩A・単A B単　1号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地)（表土はぎ済み田）	0.180	ha	502,945	90,530	歩A・単A B単　2号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+整地)（畑）	0.600	ha	1,195,792	717,475	歩A・単A B単　3号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	8.280	ha	658,067	5,448,795	歩A・単A B単　4号
000005 進入路工	11	箇所	7,609	83,699	歩A・単A B単　5号
合　計				12,957,138	
・・構造物取壊し工 畦畔ブロック、HP、柵渠、As舗装	1.000	式		2,035,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	53	m3	17,660	935,980	歩A・単A B単　6号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	12	m3	8,624	103,488	歩A・単A B単　7号
BA0203 舗装版切断	9.0	m	711	6,399	歩A・単A B単　8号
BA0202 舗装版破砕	970	㎡	226	219,220	歩A・単A B単　9号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	53	m3	7,378	391,034	歩A・単A B単　10号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	12	m3	5,825	69,900	歩A・単A B単　11号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	39	m3	7,916	308,724	歩A・単A B単　12号
合　計				2,034,745	
・・構造物取壊し工（篠平揚水機場）	1.000	式		1,518,000	
000013 進入防止柵撤去	61	m	1,169	71,309	歩A・単A B単　13号
000014 床掘り	140	m3	251	35,140	歩A・単A B単　14号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	46	m3	17,660	812,360	歩A・単A B単　15号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	46	m3	7,378	339,388	歩A・単A B単　16号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	3.4	m3	8,624	29,322	歩A・単A B単　17号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	3.4	m3	5,825	19,805	歩A・単A B単　18号
000019 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	180	m3	1,168	210,240	歩A・単A B単　19号
合　計				1,517,564	
・用水路工（管水路）	1.000	式		19,772,000	
・・支線用水路1-1	1.000	式		580,000	
000020 管体工（VUφ300） VU300（埋設物表示テープ含む）	19.3	m	17,428	336,360	歩A・単A B単　20号
000021 FRP製異形管（曲管） VU用，φ300,45°，離脱防止機能付	2	個	122,000	244,000	歩A・単A B単　21号
合　計				580,360	
・・支線用水路1-2	1.000	式		4,339,000	
000022 管体工（VUφ250） VU250（埋設物表示テープ含む）	223.2	m	15,531	3,466,519	歩A・単A B単　22号
000023 管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）	20.0	m	11,536	230,720	歩A・単A B単　23号
000024 FRP製異形管（T字管） VU管用　φ200×φ200　全方離脱防止内蔵	1	個	84,600	84,600	歩A・単A B単　24号
000025 FRP製異形管（T字管） VU管用　φ200×φ125　全方離脱防止内蔵	1	個	71,500	71,500	歩A・単A B単　25号
000026 FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,45°，離脱防止機能付	2	個	63,000	126,000	歩A・単A B単　26号
000027 弁設置（空気弁工） 急速空気弁φ25　両フランジ短管φ75,L=250mm	1	基	95,248	95,248	歩A・単A B単　27号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000028 空気弁室 φ300×H500,蓋付	1	基	9,694	9,694	歩A・単A B単　28号
000029 FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径250×75,離脱防止機能付　空気弁工	1	個	96,000	96,000	歩A・単A B単　29号
000030 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単　30号
000031 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単　31号
000032 FRP製異形管（T字管排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）	1	個	76,200	76,200	歩A・単A B単　32号
000033 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単　33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単　34号
000035 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単　35号
合　計				4,339,007	
・・小用水路1-1	1.000	式		2,784,000	
000036 管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）	52.1	m	11,536	601,026	歩A・単A B単　36号
000037 管体工（VUφ150） VU150（埋設物表示テープ含む）	94.8	m	9,281	879,839	歩A・単A B単　37号
000038 管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）	79.7	m	7,319	583,324	歩A・単A B単　38号
000039 管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）	40.9	m	6,721	274,889	歩A・単A B単　39号
000040 FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付	2	個	63,000	126,000	歩A・単A B単　40号
000041 FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単　41号
000042 TS継手（径違ソケット） A形,φ150×φ125	1	個	3,100	3,100	歩A・単A B単　42号
000043 TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単　43号
000044 TS継手（径違ソケット） A形,φ100×φ75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単　44号
000045 給水栓工 バルブφ50	3	箇所	46,636	139,908	歩A・単A B単　45号
000046 FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）	1	個	30,800	30,800	歩A・単A B単　46号
000047 TS継手（チーズ） φ150×φ75	1	個	7,900	7,900	歩A・単A B単　47号
000048 TS継手（チーズ） φ100×φ75	1	個	2,570	2,570	歩A・単A B単　48号
000049 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単　49号
000050 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単　50号
000051 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単　51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単　52号
000053 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単　53号
合　計				2,783,512	
・・小用水路1-2	1.000	式		4,293,000	
000054 管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）	136.7	m	11,536	1,576,971	歩A・単A B単　54号
000055 管体工（VUφ150） VU150（埋設物表示テープ含む）	40.0	m	9,281	371,240	歩A・単A B単　55号
000056 管体工（VUφ125） VU125（埋設物表示テープ含む）	40.0	m	8,305	332,200	歩A・単A B単　56号
000057 管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）	41.0	m	6,721	275,561	歩A・単A B単　57号
000058 FRP製異形管（一段落三受けT字管） VU管用　φ250×φ200×φ125 全方離脱防止内蔵	1	個	88,100	88,100	歩A・単A B単　58号
000059 FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,22 1/2°,離脱防止機能付	4	個	81,300	325,200	歩A・単A B単　59号
000060 FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,11 1/4°,離脱防止機能付	2	個	79,900	159,800	歩A・単A B単　60号
000061 FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付	2	個	63,000	126,000	歩A・単A B単　61号
000062 FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単　62号
000063 TS継手（径違ソケット） A形,φ150×φ125	1	個	3,100	3,100	歩A・単A B単　63号
000064 TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単　64号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000065 TS継手（径違ソケット） A形，φ100×φ75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単　65号
000066 給水栓工 バルブφ50	6	箇所	46,636	279,816	歩A・単A B単　66号
000067 FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）	4	個	30,800	123,200	歩A・単A B単　67号
000068 TS継手（チーズ） φ150×φ75	1	個	7,900	7,900	歩A・単A B単　68号
000069 TS継手（チーズ） φ125×φ75	1	個	4,430	4,430	歩A・単A B単　69号
000070 弁設置（制水弁工） 鋳鉄製,200mm	2	基	163,706	327,412	歩A・単A B単　70号
000071 制水弁室 φ300×H500,蓋付	2	基	9,694	19,388	歩A・単A B単　71号
000072 MFジョイント（φ200） 鋳鉄製，φ200	4	個	34,600	138,400	歩A・単A B単　72号
000073 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単　73号
000074 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単　74号
000075 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製，φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単　75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単　76号
000077 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単　77号
合　計				4,292,874	
・・小用水路1-3	1.000	式		1,549,000	
000078 管体工（VUφ125） VU125（埋設物表示テープ含む）	41.3	m	8,305	342,997	歩A・単A B単　78号
000079 管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）	78.1	m	7,319	571,614	歩A・単A B単　79号
000080 管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）	40.8	m	6,721	274,217	歩A・単A B単　80号
000081 TS加工継手（ベンド管） VU用，φ125,22 1/2°	1	個	6,630	6,630	歩A・単A B単　81号
000082 TS加工継手（ベンド管） VU用，φ125,11 1/4°	1	個	5,570	5,570	歩A・単A B単　82号
000083 TS加工継手（ベンド管） B形，φ100,11 1/4°	1	個	3,760	3,760	歩A・単A B単　83号
000084 TS加工継手（ベンド管） B形，φ100,5 5/8°	1	個	3,860	3,860	歩A・単A B単　84号
000085 TS加工継手（ベンド管） VU用，φ75,5 5/8°	1	個	2,170	2,170	歩A・単A B単　85号
000086 TS継手（径違ソケット） A形，φ125×φ100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単　86号
000087 TS継手（径違ソケット） A形，φ100×φ75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単　87号
000088 給水栓工 バルブφ50	2	箇所	46,636	93,272	歩A・単A B単　88号
000089 TS継手（チーズ） φ125×φ75	1	個	4,430	4,430	歩A・単A B単　89号
000090 TS継手（チーズ） φ100×φ75	1	個	2,570	2,570	歩A・単A B単　90号
000091 弁設置（制水弁工） 内ねじ式 フランジ接合 FCD製 125mm	1	基	93,647	93,647	歩A・単A B単　91号
000092 制水弁室 φ300×H500,蓋付	1	基	9,694	9,694	歩A・単A B単　92号
000093 MFジョイント（φ125） 鋳鉄製，φ125	2	個	24,600	49,200	歩A・単A B単　93号
000094 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単　94号
000095 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単　95号
000096 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製，φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単　96号
000097 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単　97号
000098 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単　98号
合　計				1,549,087	
・・小用水路1-4	1.000	式		4,498,000	
000099 管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）	225.6	m	11,536	2,602,522	歩A・単A B単　99号
000100 管体工（VUφ150） VU150（埋設物表示テープ含む）	38.0	m	9,281	352,678	歩A・単A B単 100号
000101 管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）	38.0	m	7,319	278,122	歩A・単A B単 101号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000102 管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）	57.0	m	6,721	383,097	歩A・単A B単 102号
000103 FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 103号
000104 TS継手（径違ソケット） A形,φ150×φ125	1	個	3,100	3,100	歩A・単A B単 104号
000105 TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 105号
000106 TS継手（径違ソケット） A形,φ100×φ75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 106号
000107 給水栓工 バルブφ50	8	箇所	46,636	373,088	歩A・単A B単 107号
000108 FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）	6	個	30,800	184,800	歩A・単A B単 108号
000109 TS継手（チーズ） φ150×φ75	1	個	7,900	7,900	歩A・単A B単 109号
000110 TS継手（チーズ） φ100×φ75	1	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 110号
000111 弁設置（空気弁工） 急速空気弁φ25　両フランジ短管φ75,L=250mm	1	基	95,248	95,248	歩A・単A B単 111号
000112 空気弁室 φ300×H500,蓋付	1	基	9,694	9,694	歩A・単A B単 112号
000113 FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径200×75,離脱防止機能付　空気弁工	1	個	70,600	70,600	歩A・単A B単 113号
000114 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 114号
000115 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単 115号
000116 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 116号
000117 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 117号
000118 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単 118号
合　計				4,497,575	
・・小用水路1-5	1.000	式		1,013,000	
000119 管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）	26.6	m	7,319	194,685	歩A・単A B単 119号
000120 管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）	100.3	m	6,721	674,116	歩A・単A B単 120号
000121 TS加工継手（ベンド管） B形,φ75,45°	2	個	2,300	4,600	歩A・単A B単 121号
000122 TS加工継手（ベンド管） VU用,φ75,11 1/4°	1	個	2,110	2,110	歩A・単A B単 122号
000123 TS加工継手（ベンド管） VU用,φ75,5 5/8°	2	個	2,170	4,340	歩A・単A B単 123号
000124 TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 124号
000125 給水栓工 バルブφ50	1	箇所	46,636	46,636	歩A・単A B単 125号
000126 TS継手（チーズ） φ100×φ75	1	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 126号
000127 弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	1	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 127号
000128 排泥弁室 φ250×H800,蓋付	1	基	11,134	11,134	歩A・単A B単 128号
000129 MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75	1	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 129号
000130 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 130号
000131 TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工	1	個	847	847	歩A・単A B単 131号
合　計				1,013,473	
・・1-2号横断工 L=5.4m VPφ125	1.000	式		46,000	
000132 管体工（VPφ125） VP125（埋設物表示テープ含む）	5.4	m	8,450	45,630	歩A・単A B単 132号
合　計				45,630	
・・1-3号横断工 L=6.1m VPφ200	1.000	式		83,000	
000133 管体工（VPφ200） VP200（埋設物表示テープ含む）	6.1	m	13,684	83,472	歩A・単A B単 133号
合　計				83,472	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・２号横断工 L=5.7m VPφ250	1.000	式		108,000	
000134 管体工（VPφ250） VP250（埋設物表示テープ含む）	5.7	m	18,913	107,804	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 134号
合　計				107,804	
・・2-2号横断工 L=4.2m VPφ200	1.000	式		479,000	
000135 管体工（VPφ200） VP200（埋設物表示テープ含む）	4.2	m	13,684	57,473	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 135号
000136 FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,22 1/2°，離脱防止機能付	2	個	56,300	112,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 136号
000137 弁設置（制水弁工） 内ねじ式 フランジ接合 FCD製 200mm	1	基	163,706	163,706	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 137号
000138 制水弁室 弁筐 A型 1号 JWWA B110	1	基	76,500	76,500	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 138号
000139 MFジョイント（φ200） 鋳鉄製，φ200	2	個	34,600	69,200	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 139号
合　計				479,479	
・排水路工	1.000	式		38,633,000	
・・小排水路2-12（管理工2-12-1～3） PE φ600	1.000	式		2,526,000	
000140 管体工（PEφ600） PE600	31.7	m	46,041	1,459,500	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 140号
000141 管理工桝据付 1200型 H=1.80m	2	箇所	533,195	1,066,390	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 141号
合　計				2,525,890	
・・小排水路2-12（（管理工2-12-3～9）） PE φ600	1.000	式		13,974,000	
000142 管体工（PEφ600） PE600	253.1	m	44,314	11,215,873	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 142号
000143 管理工桝据付 1200型 H=1.80m	1	箇所	533,195	533,195	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 143号
000144 管理工桝据付 1200型 H=1.70m	1	箇所	510,195	510,195	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 144号
000145 管理工桝据付 1000型 H=1.60m	1	箇所	443,595	443,595	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 145号
000146 管理工桝据付 1000型 H=1.50m	3	箇所	423,595	1,270,785	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 146号
合　計				13,973,643	
・・小排水路2-14 PE φ700	1.000	式		15,434,000	
000147 管体工（PEφ700） PE700	244.8	m	55,608	13,612,838	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 147号
000148 管理工桝据付 1200型 H=1.70m	1	箇所	510,195	510,195	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 148号
000149 管理工桝据付 1000型 H=1.60m	2	箇所	443,595	887,190	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 149号
000150 管理工桝据付 1000型 H=1.50m	1	箇所	423,595	423,595	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 150号
合　計				15,433,818	
・・落水口設置工	1.000	式		483,000	
000151 落水口（桝） 田んぼダム用落水桝（支給品）	20	箇所	3,263	65,260	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 151号
000152 落水口（管）	20	箇所	20,867	417,340	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 152号
合　計				482,600	
・・篠平2号暗渠工 HPφ600	1.000	式		1,122,000	
000153 床掘り	22	m3	251	5,522	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 153号
000154 基面整生	7	㎡	518	3,626	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 154号
000155 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	13	m3	3,082	40,066	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 155号
000156 盛土 構造物周辺及び幅1.0m未満	1	m3	3,082	3,082	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 156号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000157 法面整形（切土部） 切土部	1	㎡	948	948	歩A・単A B単 157号
000158 法面整形（盛土部） 盛土部	2	㎡	467	934	歩A・単A B単 158号
000159 基礎砕石（暗渠基礎部） 再生クラッシャラン（RC-40） t=300mm	12	㎡	2,318	27,816	歩A・単A B単 159号
000160 管理工桝据付 1000型 H=1.60m	1	箇所	418,937	418,937	歩A・単A B単 160号
000161 管理工桝据付 1000型 H=1.50m	1	箇所	398,937	398,937	歩A・単A B単 161号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	8.0	m	27,740	221,920	歩A・単A B単 162号
合 計				1,121,788	
・・篠平樋管1号 簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 有効高700 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ600	1.000	式		2,224,000	
000163 床掘り	47	m3	251	11,797	歩A・単A B単 163号
000164 基面整生	16	㎡	518	8,288	歩A・単A B単 164号
000165 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	30	m3	3,082	92,460	歩A・単A B単 165号
000166 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	10	m3	1,168	11,680	歩A・単A B単 166号
000167 撤去工 鉄筋コンクリート柵渠	1.5	m	3,566	5,349	歩A・単A B単 167号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	0.1	m3	7,378	738	歩A・単A B単 168号
000169 基礎砕石（道路下暗渠区間） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	9.1	㎡	1,486	13,523	歩A・単A B単 169号
000170 基礎砕石（大排水路） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	6.0	㎡	1,486	8,916	歩A・単A B単 170号
000171 底張コンクリート（大排水路） コンクリート,18-8-25(20)BB	0.6	m3	39,650	23,790	歩A・単A B単 171号
000172 基礎砕石（重力式擁壁） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	1.7	㎡	1,486	2,526	歩A・単A B単 172号
000173 コンクリート（重力式擁壁） コンクリート,18-8-40BB	1.3	m3	33,570	43,641	歩A・単A B単 173号
000174 型枠（重力式擁壁） 一般型枠	5.6	㎡	10,650	59,640	歩A・単A B単 174号
000175 ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900	1	枚	49,100	49,100	歩A・単A B単 175号
000176 管理工桝据付 1200型 H=1.80m	1	箇所	508,537	508,537	歩A・単A B単 176号
000177 遠心ボックスカルバート（φ600） 据付,CSBⅣ形,600mm	8.8	m	44,779	394,055	歩A・単A B単 177号
000178 付帯工（簡易スライドゲート 有効高700） 簡易スライドゲート 有効高700	1	基	990,000	990,000	歩A・単A B単 178号
合 計				2,224,040	
・・篠平樋管2号 簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 有効高800 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ700	1.000	式		2,870,000	
000179 床掘り	73	m3	251	18,323	歩A・単A B単 179号
000180 基面整生	13	㎡	518	6,734	歩A・単A B単 180号
000181 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	55	m3	3,082	169,510	歩A・単A B単 181号
000182 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	7	m3	1,168	8,176	歩A・単A B単 182号
000183 法面整形（盛土部） 盛土部	23	㎡	467	10,741	歩A・単A B単 183号
000184 撤去工 鉄筋コンクリート柵渠	6.0	m	3,566	21,396	歩A・単A B単 184号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	0.4	m3	7,378	2,951	歩A・単A B単 185号
000186 基礎砕石（道路下暗渠区間） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	8.3	㎡	1,486	12,334	歩A・単A B単 186号
000187 基礎砕石（大排水路） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	6.0	㎡	1,486	8,916	歩A・単A B単 187号
000188 底張コンクリート（大排水路） コンクリート,18-8-25(20)BB	6.0	m3	39,650	237,900	歩A・単A B単 188号
000189 基礎砕石（重力式擁壁） 再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm	1.7	㎡	1,486	2,526	歩A・単A B単 189号
000190 コンクリート（重力式擁壁） コンクリート,18-8-40BB	1.3	m3	33,570	43,641	歩A・単A B単 190号
000191 型枠（重力式擁壁） 一般型枠	5.6	㎡	10,650	59,640	歩A・単A B単 191号
000192 ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200	1	枚	66,400	66,400	歩A・単A B単 192号
000193 管理工桝据付 1200型 H=1.80m	1	箇所	508,537	508,537	歩A・単A B単 193号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000194 遠心ボックスカルバート（φ700） 据付,CSBIV形,700mm	9.4	m	49,666	466,860	歩A・単A B単 194号
000195 付帯工（簡易スライドゲート 有効高800） 簡易スライドゲート　有効高800	1	基	1,080,000	1,080,000	歩A・単A B単 195号
000196 柵渠工（左岸） B1500×H1200	4.5	m	24,601	110,705	歩A・単A B単 196号
000197 柵渠工（右岸） B1500×H1200	3.0	m	11,483	34,449	歩A・単A B単 197号
合　計				2,869,739	
・道路工	1.000	式		5,201,000	
・・支線道路2-22Ⅰ型 L=232.3m	1.000	式		1,287,000	
000198 法面整形工（盛土部） 盛土部	330	㎡	467	154,110	歩A・単A B単 198号
000199 路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150	1,069	㎡	1,060	1,133,140	歩A・単A B単 199号
合　計				1,287,250	
・・支線道路2-26Ⅰ型 L=88.0m	1.000	式		494,000	
000200 路肩盛土	6	m3	3,082	18,492	歩A・単A B単 200号
000201 路床盛土 幅1.0以上2.5m未満	20	m3	768	15,360	歩A・単A B単 201号
000202 法面整形工（盛土部） 盛土部	66	㎡	467	30,822	歩A・単A B単 202号
000203 路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150	405	㎡	1,060	429,300	歩A・単A B単 203号
合　計				493,974	
・・支線道路2-23Ⅱ型 L=263.6m	1.000	式		1,091,000	
000204 床掘り	29	m3	251	7,279	歩A・単A B単 204号
000205 路肩盛土	31	m3	3,082	95,542	歩A・単A B単 205号
000206 路床盛土 幅1.0以上2.5m未満	170	m3	768	130,560	歩A・単A B単 206号
000207 法面整形工（盛土部） 盛土部	377.000	㎡	467	176,059	歩A・単A B単 207号
000208 砂利舗装工 RC-40 t=100	1,054	㎡	647	681,938	歩A・単A B単 208号
合　計				1,091,378	
・・支線道路2-24Ⅱ型 L=229.2m	1.000	式		1,034,000	
000209 床掘り	14	m3	251	3,514	歩A・単A B単 209号
000210 路肩盛土	22	m3	3,082	67,804	歩A・単A B単 210号
000211 路床盛土 幅1.0以上2.5m未満	220	m3	768	168,960	歩A・単A B単 211号
000212 法面整形工（盛土部） 盛土部	429.000	㎡	467	200,343	歩A・単A B単 212号
000213 砂利舗装工 RC-40 t=100	917	㎡	647	593,299	歩A・単A B単 213号
合　計				1,033,920	
・・支線道路2-25Ⅱ型 L=127.2m	1.000	式		563,000	
000214 路肩盛土	16	m3	3,082	49,312	歩A・単A B単 214号
000215 路床盛土 幅4.0m以上	110	m3	650	71,500	歩A・単A B単 215号
000216 法面整形工（盛土部） 盛土部	242.000	㎡	467	113,014	歩A・単A B単 216号
000217 砂利舗装工 RC-40 t=100	509	㎡	647	329,323	歩A・単A B単 217号
合　計				563,149	
・・支線道路2-21Ⅲ型 L=119.6m	1.000	式		732,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000218 路肩盛土					歩Ａ・単Ａ
	7	m3	3,082	21,574	Ｂ単 218号
000219 路床盛土					歩Ａ・単Ａ
幅2.5m以上4.0m未満	400	m3	1,213	485,200	Ｂ単 219号
000220 法面整形工（盛土部）					歩Ａ・単Ａ
盛土部	68	㎡	467	31,756	Ｂ単 220号
000221 砂利舗装工					歩Ａ・単Ａ
RC-40 t=100	299	㎡	647	193,453	Ｂ単 221号
合　計				731,983	
・調整池工					
	1.000	式		43,474,000	
・・調整池土工					
	1.000	式		5,635,000	
B15501 表土はぎ					歩Ａ・単Ａ
t=15cm	5,156.00	㎡	129	665,124	Ｂ単 222号
BA0101 掘削					歩Ａ・単Ａ
	5,534	m3	286	1,582,724	Ｂ単 223号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻					歩Ａ・単Ａ
	960	m3	248	238,080	Ｂ単 224号
BA0109 法面整形					歩Ａ・単Ａ
盛土部	430	㎡	467	200,810	Ｂ単 225号
BA0109 法面整形					歩Ａ・単Ａ
切土部	960	㎡	948	910,080	Ｂ単 226号
000227 掘削土運搬					歩Ａ・単Ａ
	4,540	m3	449	2,038,460	Ｂ単 227号
合　計				5,635,278	
・・地盤改良工					
	1.000	式		11,008,000	
000228 地盤改良（調整池法尻）					歩Ａ・単Ａ
	734	㎡	4,143	3,040,962	Ｂ単 228号
000229 中層混合処理工（地盤改良土留壁部）					歩Ａ・単Ａ
8m＜L≦10m,セメント混合,150kg/m3添加	898	m3	6,554	5,885,492	Ｂ単 229号
000230 中層混合処理工（地盤改良土留底盤部）					歩Ａ・単Ａ
8m＜L≦10m,セメント混合,100kg/m3添加	217	m3	5,706	1,238,202	Ｂ単 230号
000231 中層混合処理工（機場建屋基礎）					歩Ａ・単Ａ
2m＜L≦5m,セメント混合,160kg/m3添加	92.400	m3	6,518	602,263	Ｂ単 231号
000232 地盤改良工特許料金					歩Ａ・単Ａ
	1,200	m3	30	36,000	Ｂ単 232号
000233 地盤改良（取付水路基礎）					歩Ａ・単Ａ
	47	㎡	4,359	204,873	Ｂ単 233号
合　計				11,007,792	
・・護岸工					
	1.000	式		9,708,000	
000234 ブロックマット					歩Ａ・単Ａ
軽量型,80kg/m2,幅120～160cm,長200～800cm,ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	1,212	㎡	8,010	9,708,120	Ｂ単 234号
合　計				9,708,120	
・・作業土工（導水路・吸水槽）					
	1.000	式		848,000	
BA0103 床掘り					歩Ａ・単Ａ
	443	m3	251	111,193	Ｂ単 235号
000236 埋戻し					歩Ａ・単Ａ
構造物周辺及び幅1.0m未満	68	m3	3,082	209,576	Ｂ単 236号
000237 埋戻し					歩Ａ・単Ａ
幅1.0m以上2.5m未満	140	m3	3,087	432,180	Ｂ単 237号
000238 埋戻し					歩Ａ・単Ａ
幅2.5m以上4.0m未満	81	m3	1,168	94,608	Ｂ単 238号
合　計				847,557	
・・導水路工					
	1.000	式		1,201,000	
BA0108 基面整正					歩Ａ・単Ａ
	12	㎡	518	6,216	Ｂ単 239号
BA0301 基礎砕石					歩Ａ・単Ａ
再生クラッシャラン（RC-40）t=200mm	11	㎡	1,600	17,600	Ｂ単 240号
BA0302 均しコンクリート					歩Ａ・単Ａ
18-8-25(20)BB	0.6	m3	33,570	20,142	Ｂ単 241号
BA0303 型枠					歩Ａ・単Ａ
	0.6	㎡	5,402	3,241	Ｂ単 242号
BA0302 コンクリート					歩Ａ・単Ａ
21-12-25(20)BB	14	m3	30,880	432,320	Ｂ単 243号
BA0303 型枠					歩Ａ・単Ａ
	55	㎡	10,650	585,750	Ｂ単 244号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.526	ton	185,425	97,534	歩A・単A B単 245号
B03205 鉄筋 SD295,D16	0.209	ton	183,365	38,323	歩A・単A B単 246号
合 計				1,201,126	
・・吸水槽工	1.000	式		3,106,000	
BA0108 基面整正	18	㎡	518	9,324	歩A・単A B単 247号
BA0301 基礎砕石 再生クラッシャラン （RC-40） t=200mm	18	㎡	1,600	28,800	歩A・単A B単 248号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.9	m3	33,570	30,213	歩A・単A B単 249号
BA0303 型枠	0.8	㎡	5,402	4,322	歩A・単A B単 250号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB	29	m3	30,880	895,520	歩A・単A B単 251号
BA0303 型枠	126	㎡	10,650	1,341,900	歩A・単A B単 252号
B03205 鉄筋 SD295,D13	1.29	ton	185,425	239,198	歩A・単A B単 253号
B03205 鉄筋 SD295,D16	0.973	ton	183,365	178,414	歩A・単A B単 254号
BA0305 止水板	9.0	m	3,009	27,081	歩A・単A B単 255号
BA0304 目地板	4	㎡	6,609	26,436	歩A・単A B単 256号
B08508 横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	8.5	m	20,318	172,703	歩A・単A B単 257号
000258 チェーン ステンレス製 φ6mm L=1.9m	2	本	3,420	6,840	歩A・単A B単 258号
000259 ステップ φ19 幅300	12	本	4,380	52,560	歩A・単A B単 259号
000260 管理用マンホール 鋳鉄製 φ600 簡易密閉型	1	組	21,400	21,400	歩A・単A B単 260号
000261 角落し溝 SUS304 C-100×50×6.0mm	7.8	m	9,100	70,980	歩A・単A B単 261号
合 計				3,105,691	
・・階段工（導水路・吸水槽）	1.000	式		363,000	
000262 階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000	10.000	個	8,400	84,000	歩A・単A B単 262号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=150	4	㎡	2,004	8,016	歩A・単A B単 263号
BA0306 裏込砕石 RC-40,t=150	5.2	m3	7,488	38,938	歩A・単A B単 264号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	2.1	m3	39,650	83,265	歩A・単A B単 265号
BA0303 型枠	14	㎡	10,650	149,100	歩A・単A B単 266号
合 計				363,319	
・・進入路工	1.000	式		513,000	
000267 作業土工	1.000	式	38,256	38,256	歩A・単A B単 267号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=200	53	㎡	2,118	112,254	歩A・単A B単 268号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	8.0	m3	39,650	317,200	歩A・単A B単 269号
BA0303 型枠	2.0	㎡	10,650	21,300	歩A・単A B単 270号
000271 溶接金網 φ6,200×200	53.000	㎡	370	19,610	歩A・単A B単 271号
BA0304 目地板	1	㎡	4,414	4,414	歩A・単A B単 272号
合 計				513,034	
・・取水口工	1.000	式		2,495,000	
000273 作業土工	1.000	式	90,327	90,327	歩A・単A B単 273号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=150	8	㎡	2,004	16,032	歩A・単A B単 274号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.4	m3	33,570	13,428	歩A・単A B単 275号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303 型枠	0.6	㎡	5,402	3,241	歩A・単A B単 276号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB	3.7	m3	39,980	147,926	歩A・単A B単 277号
BA0303 型枠	23	㎡	10,650	244,950	歩A・単A B単 278号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.386	ton	185,425	71,574	歩A・単A B単 279号
000280 四方水密スルースゲート B800×H1100,SUS304,フレーム高H=2.40m	1.000	基	1,610,000	1,610,000	歩A・単A B単 280号
000281 スクリーン SUS304,B1400×H750	1.000	基	297,038	297,038	歩A・単A B単 281号
合 計				2,494,516	
・・横断暗渠工	1.000	式		1,764,000	
000282 作業土工	1.000	式	169,946	169,946	歩A・単A B単 282号
BA0108 基面整正	14	㎡	518	7,252	歩A・単A B単 283号
BA0502 ボックスカルバート B800×H1100,T-14	10.9	m	145,600	1,587,040	歩A・単A B単 284号
合 計				1,764,238	
・・取付水路工	1.000	式		498,000	
000285 作業土工	1.000	式	68,557	68,557	歩A・単A B単 285号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=150	8	㎡	2,004	16,032	歩A・単A B単 286号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.4	m3	33,570	13,428	歩A・単A B単 287号
BA0303 型枠	0.5	㎡	5,402	2,701	歩A・単A B単 288号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB	3.2	m3	39,980	127,936	歩A・単A B単 289号
BA0303 型枠	19	㎡	10,650	202,350	歩A・単A B単 290号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.331	ton	185,425	61,376	歩A・単A B単 291号
B03205 鉄筋 SD295,D16	0.033	ton	183,365	6,051	歩A・単A B単 292号
合 計				498,431	
・・階段工（取付水路）	1.000	式		380,000	
000293 作業土工	1.000	式	17,017	17,017	歩A・単A B単 293号
000294 階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000	10.000	個	8,400	84,000	歩A・単A B単 294号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=150	4	㎡	2,004	8,016	歩A・単A B単 295号
BA0306 裏込砕石 RC-40,t=150	5.2	m3	7,488	38,938	歩A・単A B単 296号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	2.1	m3	39,650	83,265	歩A・単A B単 297号
BA0303 型枠	14	㎡	10,650	149,100	歩A・単A B単 298号
合 計				380,336	
・・階段工（取水口）	1.000	式		123,000	
000299 作業土工	1.000	式	6,180	6,180	歩A・単A B単 299号
000300 階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000	4.000	個	8,400	33,600	歩A・単A B単 300号
BA0108 基面整正 基面整正,RC-40,t=150	2	㎡	2,004	4,008	歩A・単A B単 301号
BA0306 裏込砕石 RC-40,t=150	2.4	m3	7,488	17,971	歩A・単A B単 302号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	0.6	m3	39,650	23,790	歩A・単A B単 303号
BA0303 型枠	3.5	㎡	10,650	37,275	歩A・単A B単 304号
合 計				122,824	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・場内整備工	1.000	式		5,477,000	
BA0103 床掘り① 施工幅3.1m以上	88	m3	251	22,088	歩A・単A B単 305号
BA0103 床掘り② 施工幅2.0m未満	61	m3	303	18,483	歩A・単A B単 306号
BA0803 砂利舗装① RC-40,t=10cm,施工幅3.1m以上	589	㎡	589	346,921	歩A・単A B単 307号
B08101 砂利舗装② RC-40,t=10cm,施工幅2.0m未満	435	㎡	460	200,100	歩A・単A B単 308号
000309 張りコンクリート フェンス下部	147.000	㎡	4,362	641,214	歩A・単A B単 309号
B02506 ネットフェンス	294	m	11,919	3,504,186	歩A・単A B単 310号
B02233 フェンス扉 1.5m,ﾈｯﾄ式片開	1	組	53,596	53,596	歩A・単A B単 311号
000312 ネットフェンス用アンカーブロック □300×H600	2	個	10,357	20,714	歩A・単A B単 312号
000313 門扉 アルミ製大型引戸	1	基	607,754	607,754	歩A・単A B単 313号
000314 仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度	3	個	20,600	61,800	歩A・単A B単 314号
合 計				5,476,856	
・・門柱設置工	1.000	式		355,000	
BA0301 基礎砕石 再生クラッシャラン （RC-40） t=150mm	16	㎡	1,486	23,776	歩A・単A B単 315号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.8	m3	33,570	26,856	歩A・単A B単 316号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)	2.9	m3	33,890	98,281	歩A・単A B単 317号
BA0303 型枠	9.6	㎡	10,650	102,240	歩A・単A B単 318号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.155	ton	185,425	28,741	歩A・単A B単 319号
000320 基礎工 松丸太杭,末口15cm,L=2.1m	10	本	6,449	64,490	歩A・単A B単 320号
000321 銘板 花崗岩 150×400	1.000	枚	10,500	10,500	歩A・単A B単 321号
合 計				354,884	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				5,686,000	
・仮設工	1.000	式		5,686,000	
・・仮設土留・仮締切工 篠平樋管２号及び取水口施工時	1.000	式		161,000	
000322 大型土のう製作・設置 現地土	20	袋	5,091	101,820	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 322号
000323 大型土のう撤去	20	袋	1,018	20,360	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 323号
000324 大型土のう移設（撤去・再設置）	18	袋	2,134	38,412	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 324号
合　計				160,592	
・・仮設土留・仮締切工 篠平樋管１号施工時	1.000	式		77,000	
000325 大型土のう再設置 現地土	20	袋	1,855	37,100	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 325号
000326 大型土のう撤去	20	袋	1,018	20,360	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 326号
000327 大型土のう移設（撤去・再設置）	9	袋	2,134	19,206	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 327号
合　計				76,666	
・・排水処理工	1.000	式		2,108,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 仮締切工（篠平樋管２号及び取水口施工時）	1	箇所	275,272	275,272	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 328号
B18322 排水ポンプ（仮設） 仮締切工（篠平樋管１号施工時）	1	箇所	260,410	260,410	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 329号
B18322 排水ポンプ（仮設） ゲート設置時（篠平樋管２号及び取水口）	1	箇所	81,458	81,458	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 330号
B18322 排水ポンプ（仮設） ゲート設置時（篠平樋管１号）	1	箇所	70,727	70,727	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 331号
B18322 排水ポンプ（仮設） 調整池施工時	1	箇所	1,419,680	1,419,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 332号
合　計				2,107,547	
・・安全費	1.000	式		189,000	
B19021 交通誘導警備員	10	人	18,870	188,700	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 333号
合　計				188,700	
・・敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式		1,308,000	
000334 敷鉄板（仮設ヤード） 設置～賃料～撤去	500	㎡	2,238	1,119,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 334号
000335 敷鉄板（用水機場内仮設重機足場） 設置～賃料～撤去	409	㎡	463	189,367	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 335号
合　計				1,308,367	
・・仮設重機足場地盤改良工	1.000	式		995,000	
000336 地盤改良 H=1.4m	398.000	㎡	2,500	995,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 336号
合　計				995,000	
・・足場・支保工	1.000	式		848,000	
B18366 足場（取水口） 手摺先行型枠組	2	掛㎡	5,110	10,220	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 337号
B18366 足場（導水路・吸水槽） 手摺先行型枠組	140	掛㎡	5,110	715,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 338号
B18365 支保（導水路・吸水槽） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	22	空m3	5,560	122,320	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 339号
合　計				847,940	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				201,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		201,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		201,000	
000340 振動調査	1	測線	200,882	200,882	歩A・単A B単 340号
合　計				200,882	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				4,074,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		4,074,000	
・・運搬費	1.000	式		4,074,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 ブル20t	1	台	554,199	554,199	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 341号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機	1	台	2,202,790	2,202,790	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 342号
B19002 仮設材輸送 仮設ヤード	86.35	ton	10,820	934,307	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 343号
B19002 仮設材輸送 仮設重機足場	35.40	ton	10,820	383,028	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 344号
合　計				4,074,324	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				9,903,000	
・建築	1.000	式		9,130,000	
・・建築工事	1.000	式		9,130,000	
000345 建築工事	1.000	式	9,130,000	9,130,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 345号
合　　計				9,130,000	
・試験費	1.000	式		773,000	
・・六価クロム溶出試験	1.000	式		16,000	
000346 六価クロム溶出試験	2.000	検体	7,800	15,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 346号
合　　計				15,600	
・・土壌調査	1.000	式		757,000	
000347 土壌調査28項目	5.000	検体	132,000	660,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 347号
000348 塩分 有機塩素化合物	5.000	検体	13,500	67,500	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 348号
000349 pH（H202）	5.000	検体	850	4,250	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 349号
000350 電気伝導率	5.000	検体	1,300	6,500	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 350号
000351 硫黄含有量	5.000	検体	3,800	19,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 351号
合　　計				757,250	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				530,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・排水路工					
・・落水口設置工					
P96001 田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製	20.000	個	26,500	530,000	単Ａ Ｓ単 75号
合 計				530,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	816,869		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)（表土はぎ済み田）		ha	502,945		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+整地)（畑）		ha	1,195,792		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	658,067		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	進入路工					
			箇所	7,609		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	17,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,624		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
			m	711		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
			㎡	226		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	7,378		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	5,825		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	7,916		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	進入防止柵撤去					
			m	1,169		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	床掘り					
			m3	251		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	17,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	7,378		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,624		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	5,825		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,168		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	管体工（VUφ300）					
	VU300（埋設物表示テープ含む）		m	17,428		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ300,45°，離脱防止機能付		個	122,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	管体工（VUφ250）					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VU250（埋設物表示テープ含む）		m	15,531		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
000023	管体工（VUφ200）					
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m	11,536		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	FRP製異形管（T字管）					
	VU管用 φ200×φ200 全方離脱防止内蔵		個	84,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
000025	FRP製異形管（T字管）					
	VU管用 φ200×φ125 全方離脱防止内蔵		個	71,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
000026	FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ200，45° ，離脱防止機能付		個	63,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
000027	弁設置（空気弁工）					
	急速空気弁φ25 両フランジ短管φ75，L=250mm		基	95,248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
000028	空気弁室					
	φ300×H500，蓋付		基	9,694		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
000029	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	VU用，径250×75，離脱防止機能付 空気弁工		個	96,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
000030	弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
000031	排泥弁室					
	φ250×H800，蓋付		基	11,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
000032	FRP製異形管（T字管排泥管）					
	φ200×φ75，VU管用，3受（離脱防止内蔵型）		個	76,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
000033	MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製，φ75		個	14,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
000035	TS継手（エルボ）					
	φ75，90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
000036	管体工（VUφ200）					
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m	11,536		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	管体工（VUφ150）					
	VU150（埋設物表示テープ含む）		m	9,281		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	管体工（VUφ100）					
	VU100（埋設物表示テープ含む）		m	7,319		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	管体工（VUφ75）					
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m	6,721		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ200，45° ，離脱防止機能付		個	63,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	FRP製異形管（片落管）					
	φ200×φ150，VU管用，2受（離脱防止内蔵型）		個	48,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ150×φ125		個	3,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
000043	TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ125×φ100		個	1,890		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ100×φ75		個	1,040		歩A・単A
000045	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊ 給水栓工					
	バルブφ50		箇所	46,636		歩A・単A
000046	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊ FRP製異形管（T字管）					
	径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個	30,800		歩A・単A
000047	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊ TS継手（チーズ）					
	φ150×φ75		個	7,900		歩A・単A
000048	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊ TS継手（チーズ）					
	φ100×φ75		個	2,570		歩A・単A
000049	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊ 弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
000050	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊ 排泥弁室					
	φ250×H800,蓋付		基	11,134		歩A・単A
000051	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊ MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製，φ75		個	14,500		歩A・単A
000052	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
000053	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊ TS継手（エルボ）					
	φ75,90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
000054	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊ 管体工（VUφ200）					
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m	11,536		歩A・単A
000055	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊ 管体工（VUφ150）					
	VU150（埋設物表示テープ含む）		m	9,281		歩A・単A
000056	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊ 管体工（VUφ125）					
	VU125（埋設物表示テープ含む）		m	8,305		歩A・単A
000057	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊ 管体工（VUφ75）					
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m	6,721		歩A・単A
000058	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊ FRP製異形管（一段落三受けT字管）					
	VU管用 φ250×φ200×φ125 全方離脱防止内蔵		個	88,100		歩A・単A
000059	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊ FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ250,22 1/2°，離脱防止機能付		個	81,300		歩A・単A
000060	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊ FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ250,11 1/4°，離脱防止機能付		個	79,900		歩A・単A
000061	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊ FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ200,45°，離脱防止機能付		個	63,000		歩A・単A
000062	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊ FRP製異形管（片落管）					
	φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）		個	48,700		歩A・単A
000063	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ150×φ125		個	3,100		歩A・単A
000064	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ125×φ100		個	1,890		歩A・単A
000065	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A形，φ100×φ75		個	1,040		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	給水栓工					
	バルブφ50		箇所	46,636		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	FRP製異形管（T字管）					
	径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個	30,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	TS継手（チーズ）					
	φ150×φ75		個	7,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	TS継手（チーズ）					
	φ125×φ75		個	4,430		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	弁設置（制水弁工）					
	鋳鉄製，200mm		基	163,706		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	制水弁室					
	φ300×H500，蓋付		基	9,694		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	MFジョイント（φ200）					
	鋳鉄製，φ200		個	34,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	排泥弁室					
	φ250×H800，蓋付		基	11,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製，φ75		個	14,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	TS継手（エルボ）					
	φ75，90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	管体工（VUφ125）					
	VU125（埋設物表示テープ含む）		m	8,305		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	管体工（VUφ100）					
	VU100（埋設物表示テープ含む）		m	7,319		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
000080	管体工（VUφ75）					
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m	6,721		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
000081	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用，φ125，22 1/2°		個	6,630		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用，φ125，11 1/4°		個	5,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	TS加工継手（ベンド管）					
	B形，φ100，11 1/4°		個	3,760		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	TS加工継手（ベンド管）					
	B形，φ100，5 5/8°		個	3,860		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用，φ75，5 5/8°		個	2,170		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ125×φ100		個	1,890		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ100×φ75		個	1,040		歩A・単A
000088	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ 給水栓工					
	バルブφ50		箇所	46,636		歩A・単A
000089	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊ TS継手（チーズ）					
	φ125×φ75		個	4,430		歩A・単A
000090	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ TS継手（チーズ）					
	φ100×φ75		個	2,570		歩A・単A
000091	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊ 弁設置（制水弁工）					
	内ねじ式 フランジ接合 FCD製 125mm		基	93,647		歩A・単A
000092	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊ 制水弁室					
	φ300×H500，蓋付		基	9,694		歩A・単A
000093	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊ MFジョイント（φ125）					
	鋳鉄製，φ125		個	24,600		歩A・単A
000094	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊ 弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
000095	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊ 排泥弁室					
	φ250×H800，蓋付		基	11,134		歩A・単A
000096	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊ MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製，φ75		個	14,500		歩A・単A
000097	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
000098	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊ TS継手（エルボ）					
	φ75，90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
000099	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊ 管体工（VUφ200）					
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m	11,536		歩A・単A
000100	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊ 管体工（VUφ150）					
	VU150（埋設物表示テープ含む）		m	9,281		歩A・単A
000101	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊ 管体工（VUφ100）					
	VU100（埋設物表示テープ含む）		m	7,319		歩A・単A
000102	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊ 管体工（VUφ75）					
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m	6,721		歩A・単A
000103	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊ FRP製異形管（片落管）					
	φ200×φ150，VU管用，2受（離脱防止内蔵型）		個	48,700		歩A・単A
000104	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ150×φ125		個	3,100		歩A・単A
000105	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ125×φ100		個	1,890		歩A・単A
000106	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊ TS継手（径違ソケット）					
	A形，φ100×φ75		個	1,040		歩A・単A
000107	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊ 給水栓工					
	バルブφ50		箇所	46,636		歩A・単A
000108	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊ FRP製異形管（T字管）					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個	30,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
000109	TS継手（チーズ）					
	φ150×φ75		個	7,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
000110	TS継手（チーズ）					
	φ100×φ75		個	2,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	弁設置（空気弁工）					
	急速空気弁φ25 両フランジ短管φ75,L=250mm		基	95,248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
000112	空気弁室					
	φ300×H500,蓋付		基	9,694		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	VU用,径200×75,離脱防止機能付 空気弁工		個	70,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	排泥弁室					
	φ250×H800,蓋付		基	11,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
000116	MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製,φ75		個	14,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	TS継手（エルボ）					
	φ75,90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
000119	管体工（VUφ100）					
	VU100（埋設物表示テープ含む）		m	7,319		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
000120	管体工（VUφ75）					
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m	6,721		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
000121	TS加工継手（ベンド管）					
	B形,φ75,45°		個	2,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用,φ75,11 1/4°		個	2,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
000123	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用,φ75,5 5/8°		個	2,170		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	TS継手（径違ソケット）					
	A形,φ125×φ100		個	1,890		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
000125	給水栓工					
	バルブφ50		箇所	46,636		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
000126	TS継手（チーズ）					
	φ100×φ75		個	2,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
000127	弁設置（排泥弁工）					
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基	54,635		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
000128	排泥弁室					
	φ250×H800,蓋付		基	11,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
000129	MFジョイント（φ75）					
	鋳鉄製,φ75		個	14,500		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ φ75 5k		個	1,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
000131	TS継手（エルボ）					
	φ75,90° 排泥弁工		個	847		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	管体工（VPφ125）					
	VP125（埋設物表示テープ含む）		m	8,450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	管体工（VPφ200）					
	VP200（埋設物表示テープ含む）		m	13,684		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	管体工（VPφ250）					
	VP250（埋設物表示テープ含む）		m	18,913		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	管体工（VPφ200）					
	VP200（埋設物表示テープ含む）		m	13,684		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
000136	FRP製異形管（曲管）					
	VU用，φ200,22 1/2° ，離脱防止機能付		個	56,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	弁設置（制水弁工）					
	内ねじ式 フランジ接合 FCD製 200mm		基	163,706		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	制水弁室					
	弁筐 A型 1号 JWWA B110		基	76,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	MFジョイント（φ200）					
	鋳鉄製，φ200		個	34,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	管体工（PEφ600）					
	PE600		m	46,041		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	管理工桝据付					
	1200型 H=1.80m		箇所	533,195		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	管体工（PEφ600）					
	PE600		m	44,314		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
000143	管理工桝据付					
	1200型 H=1.80m		箇所	533,195		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
000144	管理工桝据付					
	1200型 H=1.70m		箇所	510,195		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	管理工桝据付					
	1000型 H=1.60m		箇所	443,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
000146	管理工桝据付					
	1000型 H=1.50m		箇所	423,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	管体工（PEφ700）					
	PE700		m	55,608		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	管理工桝据付					
	1200型 H=1.70m		箇所	510,195		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
000149	管理工桝据付					
	1000型 H=1.60m		箇所	443,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
000150	管理工桝据付					
	1000型 H=1.50m		箇所	423,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
000151	落水口（桝）					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	田んぼダム用落水桝（支給品）		箇所	3,263		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 152号 ＊＊＊					
000152	落水口（管）					
			箇所	20,867		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 153号 ＊＊＊					
000153	床掘り					
			m3	251		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 154号 ＊＊＊					
000154	基面整生					
			㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 155号 ＊＊＊					
000155	埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 156号 ＊＊＊					
000156	盛土					
	構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 157号 ＊＊＊					
000157	法面整形（切土部）					
	切土部		㎡	948		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 158号 ＊＊＊					
000158	法面整形（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 159号 ＊＊＊					
000159	基礎砕石（暗渠基礎部）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=300mm		㎡	2,318		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 160号 ＊＊＊					
000160	管理工桝据付					
	1000型 H=1.60m		箇所	418,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 161号 ＊＊＊					
000161	管理工桝据付					
	1000型 H=1.50m		箇所	398,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 162号 ＊＊＊					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
			m	27,740		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 163号 ＊＊＊					
000163	床掘り					
			m3	251		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 164号 ＊＊＊					
000164	基面整生					
			㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 165号 ＊＊＊					
000165	埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 166号 ＊＊＊					
000166	埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,168		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 167号 ＊＊＊					
000167	撤去工					
	鉄筋コンクリート柵渠		m	3,566		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 168号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	7,378		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 169号 ＊＊＊					
000169	基礎砕石（道路下暗渠区間）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 170号 ＊＊＊					
000170	基礎砕石（大排水路）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 171号 ＊＊＊					
000171	底張コンクリート（大排水路）					
	コンクリート,18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 172号 ＊＊＊					
000172	基礎砕石（重力式擁壁）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊ コンクリート（重力式擁壁）					
	コンクリート,18-8-40BB		m3	33,570		歩A・単A
000174	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊ 型枠（重力式擁壁）					
	一般型枠		㎡	10,650		歩A・単A
000175	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊ ヒューム管用特殊受板					
	φ600用 B1415×H900		枚	49,100		歩A・単A
000176	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊ 管理工桝据付					
	1200型 H=1.80m		箇所	508,537		歩A・単A
000177	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート（φ600）					
	据付,CSBⅣ形,600mm		m	44,779		歩A・単A
000178	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊ 付帯工（簡易スライドゲート 有効高700）					
	簡易スライドゲート 有効高700		基	990,000		歩A・単A
000179	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	251		歩A・単A
000180	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊ 基面整生					
			㎡	518		歩A・単A
000181	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
000182	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊ 埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,168		歩A・単A
000183	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
000184	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊ 撤去工					
	鉄筋コンクリート柵渠		m	3,566		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	7,378		歩A・単A
000186	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊ 基礎砕石（道路下暗渠区間）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
000187	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊ 基礎砕石（大排水路）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
000188	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊ 底張コンクリート（大排水路）					
	コンクリート,18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
000189	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊ 基礎砕石（重力式擁壁）					
	再生クラッシャラン（RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
000190	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊ コンクリート（重力式擁壁）					
	コンクリート,18-8-40BB		m3	33,570		歩A・単A
000191	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊ 型枠（重力式擁壁）					
	一般型枠		㎡	10,650		歩A・単A
000192	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊ ヒューム管用特殊受板					
	φ800用 B1415×H1200		枚	66,400		歩A・単A
000193	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊ 管理工桝据付					
	1200型 H=1.80m		箇所	508,537		歩A・単A
000194	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート（φ700）					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付,CSBⅣ形,700mm		m	49,666		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	付帯工（簡易スライドゲート 有効高800）					
	簡易スライドゲート　有効高800		基	1,080,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	柵渠工（左岸）					
	B1500×H1200		m	24,601		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	柵渠工（右岸）					
	B1500×H1200		m	11,483		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	路盤工					
	粒度調整砕石 M-30 t=150		㎡	1,060		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	路肩盛土					
			m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	路床盛土					
	幅1.0以上2.5m未満		m3	768		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	路盤工					
	粒度調整砕石 M-30 t=150		㎡	1,060		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	床掘り					
			m3	251		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	路肩盛土					
			m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	路床盛土					
	幅1.0以上2.5m未満		m3	768		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	砂利舗装工					
	RC-40 t=100		㎡	647		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	床掘り					
			m3	251		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	路肩盛土					
			m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	路床盛土					
	幅1.0以上2.5m未満		m3	768		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	砂利舗装工					
	RC-40 t=100		㎡	647		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	路肩盛土					
			m3	3,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	路床盛土					
	幅4.0m以上		m3	650		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	＊＊＊ B単－ 216号 ＊＊＊ 法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
000217	＊＊＊ B単－ 217号 ＊＊＊ 砂利舗装工					
	RC-40 t=100		㎡	647		歩A・単A
000218	＊＊＊ B単－ 218号 ＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	3,082		歩A・単A
000219	＊＊＊ B単－ 219号 ＊＊＊ 路床盛土					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,213		歩A・単A
000220	＊＊＊ B単－ 220号 ＊＊＊ 法面整形工（盛土部）					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
000221	＊＊＊ B単－ 221号 ＊＊＊ 砂利舗装工					
	RC-40 t=100		㎡	647		歩A・単A
B15501	＊＊＊ B単－ 222号 ＊＊＊ 表土はぎ					
	t=15cm		㎡	129		歩A・単A
BA0101	＊＊＊ B単－ 223号 ＊＊＊ 掘削					
			m3	286		歩A・単A
BA0106	＊＊＊ B単－ 224号 ＊＊＊ 路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	248		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 225号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	467		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 226号 ＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	948		歩A・単A
000227	＊＊＊ B単－ 227号 ＊＊＊ 掘削土運搬					
			m3	449		歩A・単A
000228	＊＊＊ B単－ 228号 ＊＊＊ 地盤改良（調整池法尻）					
			㎡	4,143		歩A・単A
000229	＊＊＊ B単－ 229号 ＊＊＊ 中層混合処理工（地盤改良土留壁部）					
	8m＜L≦10m,セメント混合,150kg/m3添加		m3	6,554		歩A・単A
000230	＊＊＊ B単－ 230号 ＊＊＊ 中層混合処理工（地盤改良土留底盤部）					
	8m＜L≦10m,セメント混合,100kg/m3添加		m3	5,706		歩A・単A
000231	＊＊＊ B単－ 231号 ＊＊＊ 中層混合処理工（機場建屋基礎）					
	2m＜L≦5m,セメント混合,160kg/m3添加		m3	6,518		歩A・単A
000232	＊＊＊ B単－ 232号 ＊＊＊ 地盤改良工特許料金					
			m3	30		歩A・単A
000233	＊＊＊ B単－ 233号 ＊＊＊ 地盤改良（取付水路基礎）					
			㎡	4,359		歩A・単A
000234	＊＊＊ B単－ 234号 ＊＊＊ ブロックマット					
	軽量型,80kg/m2,幅120～160cm,長200～800cm,ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ		㎡	8,010		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 235号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	251		歩A・単A
000236	＊＊＊ B単－ 236号 ＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
000237	＊＊＊ B単－ 237号 ＊＊＊ 埋戻し					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	幅1.0m以上2.5m未満		m3	3,087		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 238号 ＊＊＊					
000238	埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	1,168		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 239号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 240号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	再生クラッシャラン （RC-40） t=200mm		㎡	1,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 241号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 242号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	5,402		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 243号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	30,880		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 244号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 245号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 246号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	183,365		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 247号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 248号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	再生クラッシャラン （RC-40） t=200mm		㎡	1,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 249号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 250号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	5,402		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 251号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	30,880		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 252号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 253号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 254号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	183,365		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 255号 ＊＊＊					
BA0305	止水板					
			m	3,009		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 256号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
			㎡	6,609		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 257号 ＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵					
	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m	20,318		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 258号 ＊＊＊					
000258	チェーン					
	ステンレス製 φ6mm L=1.9m		本	3,420		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	＊＊＊ B単－ 259号 ＊＊＊ ステップ					
	φ19 幅300		本	4,380		歩A・単A
000260	＊＊＊ B単－ 260号 ＊＊＊ 管理用マンホール					
	鋳鉄製 φ600 簡易密閉型		組	21,400		歩A・単A
000261	＊＊＊ B単－ 261号 ＊＊＊ 角落し溝					
	SUS304 C-100×50×6.0mm		m	9,100		歩A・単A
000262	＊＊＊ B単－ 262号 ＊＊＊ 階段ブロック					
	勾配1:1.5 B=1000		個	8,400		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 263号 ＊＊＊ 基面整正					
	基面整正,RC-40,t=150		㎡	2,004		歩A・単A
BA0306	＊＊＊ B単－ 264号 ＊＊＊ 裏込砕石					
	RC-40,t=150		m3	7,488		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 265号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 266号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
000267	＊＊＊ B単－ 267号 ＊＊＊ 作業土工					
			式	38,256		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 268号 ＊＊＊ 基面整正					
	基面整正,RC-40,t=200		㎡	2,118		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 269号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 270号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
000271	＊＊＊ B単－ 271号 ＊＊＊ 溶接金網					
	φ6,200×200		㎡	370		歩A・単A
BA0304	＊＊＊ B単－ 272号 ＊＊＊ 目地板					
			㎡	4,414		歩A・単A
000273	＊＊＊ B単－ 273号 ＊＊＊ 作業土工					
			式	90,327		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 274号 ＊＊＊ 基面整正					
	基面整正,RC-40,t=150		㎡	2,004		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 275号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 276号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	5,402		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 277号 ＊＊＊ コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	39,980		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 278号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 279号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,425		歩A・単A
000280	＊＊＊ B単－ 280号 ＊＊＊ 四方水密スルースゲート					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B800×H1100,SUS304,フレーム高H=2.40m		基	1,610,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 281号 ＊＊＊					
000281	スクリーン					
	SUS304,B1400×H750		基	297,038		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 282号 ＊＊＊					
000282	作業土工					
			式	169,946		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 283号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 284号 ＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
	B800×H1100,T-14		m	145,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 285号 ＊＊＊					
000285	作業土工					
			式	68,557		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 286号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
	基面整正,RC-40,t=150		㎡	2,004		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 287号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 288号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	5,402		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 289号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	39,980		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 290号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 291号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 292号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	183,365		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 293号 ＊＊＊					
000293	作業土工					
			式	17,017		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 294号 ＊＊＊					
000294	階段ブロック					
	勾配1:1.5 B=1000		個	8,400		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 295号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
	基面整正,RC-40,t=150		㎡	2,004		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 296号 ＊＊＊					
BA0306	裏込砕石					
	RC-40,t=150		m3	7,488		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 297号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 298号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 299号 ＊＊＊					
000299	作業土工					
			式	6,180		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 300号 ＊＊＊					
000300	階段ブロック					
	勾配1:1.5 B=1000		個	8,400		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 301号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
	基面整正,RC-40,t=150		㎡	2,004		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 302号 ＊＊＊					
BA0306	裏込砕石					
	RC-40,t=150		m3	7,488		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 303号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 304号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 305号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り①					
	施工幅3.1m以上		m3	251		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 306号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り②					
	施工幅2.0m未満		m3	303		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 307号 ＊＊＊					
BA0803	砂利舗装①					
	RC-40,t=10cm,施工幅3.1m以上		㎡	589		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 308号 ＊＊＊					
B08101	砂利舗装②					
	RC-40,t=10cm,施工幅2.0m未満		㎡	460		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 309号 ＊＊＊					
000309	張りコンクリート					
	フェンス下部		㎡	4,362		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 310号 ＊＊＊					
B02506	ネットフェンス					
			m	11,919		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 311号 ＊＊＊					
B02233	フェンス扉					
	1.5m,ﾈｯﾄ式片開		組	53,596		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 312号 ＊＊＊					
000312	ネットフェンス用アンカーブロック					
	□300×H600		個	10,357		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 313号 ＊＊＊					
000313	門扉					
	アルミ製大型引戸		基	607,754		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 314号 ＊＊＊					
000314	仕切弁用開栓棒					
	SS製 H=2.0m 取手60cm程度		個	20,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 315号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	再生クラッシャラン （RC-40） t=150mm		㎡	1,486		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 316号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 317号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)		m3	33,890		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 318号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 319号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 320号 ＊＊＊					
000320	基礎工					
	松丸太杭,末口15cm,L=2.1m		本	6,449		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 321号 ＊＊＊					
000321	銘板					
	花崗岩 150×400		枚	10,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 322号 ＊＊＊					
000322	大型土のう製作・設置					
	現地土		袋	5,091		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 323号 ＊＊＊					
000323	大型土のう撤去					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			袋	1,018		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 324号 ＊＊＊					
000324	大型土のう移設（撤去・再設置）					
			袋	2,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 325号 ＊＊＊					
000325	大型土のう再設置					
	現地土		袋	1,855		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 326号 ＊＊＊					
000326	大型土のう撤去					
			袋	1,018		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 327号 ＊＊＊					
000327	大型土のう移設（撤去・再設置）					
			袋	2,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 328号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	仮締切工（篠平樋管２号及び取水口施工時）		箇所	275,272		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 329号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	仮締切工（篠平樋管１号施工時）		箇所	260,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 330号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	ゲート設置時（篠平樋管２号及び取水口）		箇所	81,458		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 331号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	ゲート設置時（篠平樋管１号）		箇所	70,727		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 332号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	調整池施工時		箇所	1,419,680		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 333号 ＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
			人	18,870		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 334号 ＊＊＊					
000334	敷鉄板（仮設ヤード）					
	設置～賃料～撤去		㎡	2,238		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 335号 ＊＊＊					
000335	敷鉄板（用水機場内仮設重機足場）					
	設置～賃料～撤去		㎡	463		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 336号 ＊＊＊					
000336	地盤改良					
	H=1.4m		㎡	2,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 337号 ＊＊＊					
B18366	足場（取水口）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 338号 ＊＊＊					
B18366	足場（導水路・吸水槽）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 339号 ＊＊＊					
B18365	支保（導水路・吸水槽）					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	5,560		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 340号 ＊＊＊					
000340	振動調査					
			測線	200,882		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 341号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ブル20t		台	554,199		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 342号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	中層混合処理機		台	2,202,790		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 343号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
	仮設ヤード		ton	10,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 344号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
	仮設重機足場		ton	10,820		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 345号 ＊＊＊					
000345	建築工事					
			式	9,130,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 346号 ＊＊＊					
000346	六価クロム溶出試験					
			検体	7,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 347号 ＊＊＊					
000347	土壌調査28項目					
			検体	132,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 348号 ＊＊＊					
000348	塩分					
	有機塩素化合物		検体	13,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 349号 ＊＊＊					
000349	pH（H202）					
			検体	850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 350号 ＊＊＊					
000350	電気伝導率					
			検体	1,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 351号 ＊＊＊					
000351	硫黄含有量					
			検体	3,800		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	816,869	816,869	Ｓ単 151号
	合　　計				816,869	
	単　　価				816,869	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地)（表土はぎ済み田）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	502,945	502,945	Ｓ単 152号
	合　　計				502,945	
	単　　価				502,945	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+整地)（畑）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.30ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),30cm,あり	1.000	ha	1,195,792	1,195,792	Ｓ単 153号
	合　　計				1,195,792	
	単　　価				1,195,792	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.66ha,0.001,2.00,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,あり	1.000	ha	658,067	658,067	Ｓ単 154号
	合　　計				658,067	
	単　　価				658,067	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.600	m3	244.8	881	Ｓ単 181号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	14.400	㎡	467.2	6,728	Ｓ単 193号
	合　　計				7,609	
	単　　価				7,609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	Ｓ単 117号
	合　　計				17,660	
	単　　価				17,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,624	8,624	S単 118号
	合　計				8,624	
	単　価				8,624	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	710.9	711	S単 199号
	合　計				711	
	単　価				711	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	226.4	226	S単 198号
	合　計				226	
	単　価				226	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	S単 114号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 195号
	合　計				7,378	
	単　価				7,378	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,290	3,290	S単 115号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S単 196号
	合　計				5,825	
	単　価				5,825	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費 アスファルト廃材	1.000	m3	4,935	4,935	S単 116号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,981	2,981	S単 197号
	合　計				7,916	
	単　価				7,916	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	進入防止柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.5m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	1,169	1,169	S単 14号
	合　計				1,169	
	単　価				1,169	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　計				251	
	単　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	Ｓ単 117号
	合　計				17,660	
	単　価				17,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	Ｓ単 114号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	Ｓ単 195号
	合　計				7,378	
	単　価				7,378	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,624	8,624	Ｓ単 118号
	合　計				8,624	
	単　価				8,624	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,290	3,290	Ｓ単 115号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	Ｓ単 196号
	合　計				5,825	
	単　価				5,825	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3	898.2	8,982	Ｓ単 188号
	合　計				11,675	
	単　価				1,168	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	管体工（VUφ300） VU300（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	11.400	m3	303.2	3,456	Ｓ単 186号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.800	m^2	518.2	3,524	Ｓ単 192号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	10.800	㎡	948	10,238	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.500	m3	8,078	12,117	Ｓ単 127号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	2.100	m3	9,183	19,284	Ｓ単 128号
	あり					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	10,048	100,480	Ｓ単 138号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.800	m3	312.9	2,441	Ｓ単 182号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.000	m3	2,202	15,414	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	7.000	m3	616	4,312	Ｓ単　9号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				174,276	
	単　価				17,428	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	FRP製異形管（曲管）					歩Ａ
	VU用,φ300,45°,離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管）					
	VU用,φ300,45°,離脱防止機能付,,	1.000	個	122,000	122,000	Ｓ単　23号
	合　計				122,000	
	単　価				122,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	管体工（VUφ250）					歩Ａ
	VU250（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.500	m3	2,317	19,695	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	9.800	㎡	948	9,290	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.100	m3	8,489	9,338	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.300	m3	9,594	12,472	Ｓ単 130号
	あり					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	7,621	76,210	Ｓ単 139号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	6.300	m3	1,135	7,151	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	5.600	m3	3,240	18,144	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				155,310	
	単　価				15,531	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	管体工（VUφ200）					歩Ａ
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.800	m3	2,317	15,756	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,594	8,635	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	5,281	52,810	Ｓ単 131号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	3,240	15,876	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				115,363	
	単　価				11,536	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	FRP製異形管（T字管）					歩Ａ
	VU管用 φ200×φ200 全方離脱防止内蔵		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（T字管）					
	VU用 φ200×φ200 全方離脱防止内蔵,,	1.000	個	84,600	84,600	Ｓ単　24号
	合　計				84,600	
	単　価				84,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	FRP製異形管（T字管）					歩Ａ
	VU管用 φ200×φ125 全方離脱防止内蔵		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（T字管）					
	VU用 φ200×φ125 全方離脱防止内蔵,,	1.000	個	71,500	71,500	Ｓ単　25号
	合　計				71,500	
	単　価				71,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	FRP製異形管（曲管）					歩Ａ
	VU用,φ200,45°,離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管）					
	VU用,φ200,45°,離脱防止機能付,,	1.000	個	63,000	63,000	Ｓ単　26号
	合　計				63,000	
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	弁設置（空気弁工）					歩Ａ
	急速空気弁φ25　両フランジ短管φ75,L=250mm		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	Ｓ単 146号
S02116	急速空気弁					
	FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm,,	1.000	個	63,900	63,900	Ｓ単　27号
S02116	両フランジ短管					
	75A,L=250mm,,	1.000	個	12,600	12,600	Ｓ単　28号
S02116	フランジ接合部品					
	SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　計				95,248	
	単　価				95,248	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	空気弁室					歩Ａ
	φ300×H500,蓋付		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）					
	φ300×H500,,	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単　30号
	合　計				9,694	
	単　価				9,694	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	FRP製異形管（フランジ付T字管）					歩Ａ
	VU用,径250×75,離脱防止機能付　空気弁工		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	VU用,径250×75,離脱防止機能付,,	1.000	個	96,000	96,000	Ｓ単　31号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				96,000	
	単　　価				96,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	排泥弁室 φ250×H800,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	Ｓ単　32号
	合　　計				11,134	
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	FRP製異形管（T字管排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（T字排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）,,	1.000	個	76,200	76,200	Ｓ単　33号
	合　　計				76,200	
	単　　価				76,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,	1.000	個	14,500	14,500	Ｓ単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k,,	1.000	個	1,410	1,410	Ｓ単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	Ｓ単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	6.800	m3	2,317	15,756	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.900	m3	9,594	8,635	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	5,281	52,810	S単 131号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.900	m3	3,240	15,876	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				115,363	
	単　価				11,536	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管体工（VUφ150） VU150（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	6.300	m3	2,317	14,597	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	6.600	㎡	948	6,257	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.700	m3	9,594	6,716	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 132号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.700	m3	3,240	15,228	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				92,812	
	単　価				9,281	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.800	m3	2,317	13,439	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.500	㎡	948	5,214	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.500	m3	9,594	4,797	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 133号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.500	m3	3,240	14,580	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				73,187	
	単　価				7,319	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.500	m3	2,317	12,744	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.000	㎡	948	4,740	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,594	3,838	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	Ｓ単 134号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.400	m3	3,240	14,256	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				67,212	
	単　価				6,721	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付,,	1.000	個	63,000	63,000	Ｓ単　26号
	合　計				63,000	
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）,,	1.000	個	48,700	48,700	Ｓ単　37号
	合　計				48,700	
	単　価				48,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	TS継手（径違ソケット） A形,φ150×φ125		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125,,	1.000	個	3,100	3,100	Ｓ単　38号
	合　計				3,100	
	単　価				3,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	Ｓ単　39号
	合　計				1,890	
	単　価				1,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	TS継手（径違ソケット） A形,φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	Ｓ単　40号
	合　計				1,040	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	給水栓工 バルブφ50		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	Ｓ単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　　長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	Ｓ単　41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個	561	561	Ｓ単　42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　　長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	Ｓ単　43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,906	3,906	Ｓ単 218号
S02116	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　44号
	合　　計				46,636	
	単　　価				46,636	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）,,	1.000	個	30,800	30,800	Ｓ単　45号
	合　　計				30,800	
	単　　価				30,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	TS継手（チーズ） φ150×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS継手（チーズ） φ150×φ75,,	1.000	個	7,900	7,900	Ｓ単　46号
	合　　計				7,900	
	単　　価				7,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	TS継手（チーズ） φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	Ｓ単　47号
	合　　計				2,570	
	単　　価				2,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	排泥弁室 φ250×H800,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	Ｓ単　32号
	合　　計				11,134	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
000051	MFジョイント（φ75）					歩Ａ
	鋳鉄製,φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント					
	鋳鉄製,φ75,,	1.000	個	14,500	14,500	Ｓ単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管継手					歩Ａ
	TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TSフランジ　φ75 5k,,	1.000	個	1,410	1,410	Ｓ単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	TS継手（エルボ）					歩Ａ
	φ75,90°　排泥弁工		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	Ｓ単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	管体工（VUφ200）					歩Ａ
	VU200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.800	m3	2,317	15,756	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,594	8,635	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	5,281	52,810	Ｓ単 131号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	3,240	15,876	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　　計				115,363	
	単　　価				11,536	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	管体工（VUφ150）					歩Ａ
	VU150（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.300	m3	2,317	14,597	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	6.600	㎡	948	6,257	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.700	m3	9,594	6,716	Ｓ単 130号
	あり					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 132号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.700	m3	3,240	15,228	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				92,812	
	単　価				9,281	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	管体工（VUφ125）					歩Ａ
	VU125（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.000	m3	2,317	13,902	S単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	6.100	㎡	948	5,783	S単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.600	m3	9,594	5,756	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,796	27,960	S単 135号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.100	m3	1,135	5,789	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.600	m3	3,240	14,904	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				83,046	
	単　価				8,305	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	管体工（VUφ75）					歩Ａ
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.500	m3	2,317	12,744	S単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.000	㎡	948	4,740	S単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,594	3,838	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 134号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.400	m3	3,240	14,256	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				67,212	
	単　価				6,721	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	FRP製異形管（一段落三受けT字管）					歩Ａ
	VU管用 φ250×φ200×φ125 全方離脱防止内蔵		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（一段落三受けT字管）					
	径250×200×125,VU管用（離脱防止内蔵型）,,	1.000	個	88,100	88,100	S単　48号
	合　計				88,100	
	単　価				88,100	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	FRP製異形管（曲管） VU用，φ250,22 1/2°，離脱防止機能付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管） VU用，φ250,22 1/2°，離脱防止機能付,，	1.000	個	81,300	81,300	Ｓ単　49号
	合　　計				81,300	
	単　　価				81,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	FRP製異形管（曲管） VU用，φ250,11 1/4°，離脱防止機能付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管） VU用，φ250,11 1/4°，離脱防止機能付,，	1.000	個	79,900	79,900	Ｓ単　50号
	合　　計				79,900	
	単　　価				79,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,45°，離脱防止機能付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,45°，離脱防止機能付,，	1.000	個	63,000	63,000	Ｓ単　26号
	合　　計				63,000	
	単　　価				63,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）,，	1.000	個	48,700	48,700	Ｓ単　37号
	合　　計				48,700	
	単　　価				48,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	TS継手（径違ソケット） A形，φ150×φ125		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125,，	1.000	個	3,100	3,100	Ｓ単　38号
	合　　計				3,100	
	単　　価				3,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	TS継手（径違ソケット） A形，φ125×φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100,，	1.000	個	1,890	1,890	Ｓ単　39号
	合　　計				1,890	
	単　　価				1,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	TS継手（径違ソケット） A形，φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,，	1.000	個	1,040	1,040	Ｓ単　40号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000066	給水栓工 バルブφ50		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	Ｓ単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　　長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	Ｓ単　41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個	561	561	Ｓ単　42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　　長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	Ｓ単　43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,906	3,906	Ｓ単 218号
S02116	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　44号
	合　　計				46,636	
	単　　価				46,636	
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）,,	1.000	個	30,800	30,800	Ｓ単　45号
	合　　計				30,800	
	単　　価				30,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	TS継手（チーズ） φ150×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS継手（チーズ） φ150×φ75,,	1.000	個	7,900	7,900	Ｓ単　46号
	合　　計				7,900	
	単　　価				7,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	TS継手（チーズ） φ125×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS継手（チーズ） φ125×φ75,,	1.000	個	4,430	4,430	Ｓ単　51号
	合　　計				4,430	
	単　　価				4,430	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	弁設置（制水弁工） 鋳鉄製,200mm		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	153,406	153,406	Ｓ単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF,,	2.000	組	5,150	10,300	Ｓ単　52号
	合　　計				163,706	
	単　　価				163,706	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	制水弁室 φ300×H500,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500,,	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単　30号
	合　　計				9,694	
	単　　価				9,694	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000072	MFジョイント（φ200） 鋳鉄製，φ200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製，φ200，，	1.000	個	34,600	34,600	Ｓ単　53号
	合　　計				34,600	
	単　　価				34,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製，75㎜	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF，，	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	排泥弁室 φ250×H800，蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付，50kg以上80kg以下，無し，あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800，，	1.000	個	7,700	7,700	Ｓ単　32号
	合　　計				11,134	
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	MFジョイント（φ75） 鋳鉄製，φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製，φ75，，	1.000	個	14,500	14,500	Ｓ単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k，，	1.000	個	1,410	1,410	Ｓ単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	TS継手（エルボ） φ75，90°　　排泥弁工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75，，	1.000	個	847	847	Ｓ単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	管体工（VUφ125） VU125（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂，上記以外(小規模)，－，－，	6.000	m3	2,317	13,902	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部，－，無し，ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土，あり	6.100	㎡	948	5,783	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土，山砂(SF相当品以上)，山積0.28m3(平積0.20m3)，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ，区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	，なし，あり					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.600	m3	9,594	5,756	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,796	27,960	S単 135号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.100	m3	1,135	5,789	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.600	m3	3,240	14,904	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				83,046	
	単　価				8,305	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.800	m3	2,317	13,439	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.500	㎡	948	5,214	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.500	m3	9,594	4,797	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 133号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.500	m3	3,240	14,580	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				73,187	
	単　価				7,319	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.500	m3	2,317	12,744	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.000	㎡	948	4,740	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.400	m3	9,594	3,838	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 134号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.400	m3	3,240	14,256	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				67,212	
	単　価				6,721	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ125,22 1/2°		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°　ベンドB形　径125,,	1.000	個	6,630	6,630	S単　54号
	合　計				6,630	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				6,630	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	TS加工継手（ベンド管） VU用，φ125,11 1/4°		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4° ベンドB形　径125,，	1.000	個	5,570	5,570	Ｓ単　55号
	合　　計				5,570	
	単　　価				5,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	TS加工継手（ベンド管） B形，φ100,11 1/4°		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4° ベンドB形　径100,，	1.000	個	3,760	3,760	Ｓ単　56号
	合　　計				3,760	
	単　　価				3,760	
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	TS加工継手（ベンド管） B形，φ100,5 5/8°		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS加工継手（ベンド管） VU用，φ100,5 5/8° ，，	1.000	個	3,860	3,860	Ｓ単　57号
	合　　計				3,860	
	単　　価				3,860	
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	TS加工継手（ベンド管） VU用，φ75,5 5/8°		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS加工継手（ベンド管） VU用，φ75,5 5/8° ，，	1.000	個	2,170	2,170	Ｓ単　58号
	合　　計				2,170	
	単　　価				2,170	
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	TS継手（径違ソケット） A形，φ125×φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100,，	1.000	個	1,890	1,890	Ｓ単　39号
	合　　計				1,890	
	単　　価				1,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	TS継手（径違ソケット） A形，φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,，	1.000	個	1,040	1,040	Ｓ単　40号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	給水栓工 バルブφ50		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	Ｓ単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　　長4.0m,，	0.110	本	1,830	201	Ｓ単　41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,，	1.000	個	561	561	Ｓ単　42号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	Ｓ単　43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,906	3,906	Ｓ単 218号
S02116	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　44号
	合　　計				46,636	
	単　　価				46,636	
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
000089	TS継手（チーズ） φ125×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	TS継手（チーズ） φ125×φ75,,	1.000	個	4,430	4,430	Ｓ単　51号
	合　　計				4,430	
	単　　価				4,430	
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	TS継手（チーズ） φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	Ｓ単　47号
	合　　計				2,570	
	単　　価				2,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	弁設置（制水弁工） 内ねじ式 フランジ接合 FCD製 125mm		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,125mm	1.000	基	86,047	86,047	Ｓ単 145号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ125 7.5K RF,,	2.000	組	3,800	7,600	Ｓ単　59号
	合　　計				93,647	
	単　　価				93,647	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	制水弁室 φ300×H500,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500,,	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単　30号
	合　　計				9,694	
	単　　価				9,694	
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
000093	MFジョイント（φ125） 鋳鉄製,φ125		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ125,,	1.000	個	24,600	24,600	Ｓ単　60号
	合　　計				24,600	
	単　　価				24,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
000094	弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
000095	排泥弁室 φ250×H800,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	Ｓ単　32号
	合　　計				11,134	
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
000096	MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,	1.000	個	14,500	14,500	Ｓ単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k,,	1.000	個	1,410	1,410	Ｓ単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	Ｓ単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	管体工（VUφ200） VU200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	6.800	m3	2,317	15,756	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ ,なし,あり	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし, あり	0.900	m3	9,594	8,635	Ｓ単 130号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	5,281	52,810	Ｓ単 131号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	3,240	15,876	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　　計				115,363	
	単　　価				11,536	
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000100	管体工（VUφ150）					歩Ａ
	VU150（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.300	m3	2,317	14,597	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	6.600	㎡	948	6,257	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.700	m3	9,594	6,716	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	Ｓ単 132号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.700	m3	3,240	15,228	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				92,812	
	単　価				9,281	
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
000101	管体工（VUφ100）					歩Ａ
	VU100（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.800	m3	2,317	13,439	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.500	㎡	948	5,214	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.500	m3	9,594	4,797	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	Ｓ単 133号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.500	m3	3,240	14,580	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				73,187	
	単　価				7,319	
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
000102	管体工（VUφ75）					歩Ａ
	VU75（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.500	m3	2,317	12,744	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.000	㎡	948	4,740	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,594	3,838	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	Ｓ単 134号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.400	m3	3,240	14,256	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				67,212	
	単　価				6,721	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
000103	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）,,	1.000	個	48,700	48,700	Ｓ単　37号
	合　　計				48,700	
	単　　価				48,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
000104	TS継手（径違ソケット） A形,φ150×φ125		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125,,	1.000	個	3,100	3,100	Ｓ単　38号
	合　　計				3,100	
	単　　価				3,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
000105	TS継手（径違ソケット） A形,φ125×φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	Ｓ単　39号
	合　　計				1,890	
	単　　価				1,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
000106	TS継手（径違ソケット） A形,φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	Ｓ単　40号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
000107	給水栓工 バルブφ50		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	Ｓ単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　　長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	Ｓ単　41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個	561	561	Ｓ単　42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　　長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	Ｓ単　43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,906	3,906	Ｓ単 218号
S02116	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　44号
	合　　計				46,636	
	単　　価				46,636	
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
000108	FRP製異形管（T字管） 径200×75,VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）,,	1.000	個	30,800	30,800	Ｓ単　45号
	合　　計				30,800	
	単　　価				30,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000109	TS継手（チーズ）					歩Ａ
	φ150×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	TS継手（チーズ）					
	φ150×φ75,,	1.000	個	7,900	7,900	Ｓ単　46号
	合　　計				7,900	
	単　　価				7,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
000110	TS継手（チーズ）					歩Ａ
	φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ　　A形　100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	Ｓ単　47号
	合　　計				2,570	
	単　　価				2,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	弁設置（空気弁工）					歩Ａ
	急速空気弁φ25　両フランジ短管φ75,L=250mm		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	Ｓ単 146号
S02116	急速空気弁					
	FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm,,	1.000	個	63,900	63,900	Ｓ単　27号
S02116	両フランジ短管					
	75A,L=250mm,,	1.000	個	12,600	12,600	Ｓ単　28号
S02116	フランジ接合部品					
	SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				95,248	
	単　　価				95,248	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	空気弁室					歩Ａ
	φ300×H500,蓋付		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）					
	φ300×H500,,	1.000	個	6,260	6,260	Ｓ単　30号
	合　　計				9,694	
	単　　価				9,694	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	FRP製異形管（フランジ付T字管）					歩Ａ
	VU用,径200×75,離脱防止機能付　空気弁工		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	VU用,径200×75,離脱防止機能付,,	1.000	個	70,600	70,600	Ｓ単　61号
	合　　計				70,600	
	単　　価				70,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	弁設置（排泥弁工）					歩Ａ
	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品					
	SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	排泥弁室					歩Ａ
	φ250×H800,蓋付		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単　32号
	合　　計				11,134	
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	S単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	管体工（VUφ100） VU100（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.800	m3	2,317	13,439	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.500	㎡	948	5,214	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.500	m3	9,594	4,797	S単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 133号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.500	m3	3,240	14,580	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　　計				73,187	
	単　　価				7,319	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	管体工（VUφ75） VU75（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.500	m3	2,317	12,744	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.000	㎡	948	4,740	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
	,なし,あり					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,594	3,838	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	Ｓ単 134号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.400	m3	3,240	14,256	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				67,212	
	単　価				6,721	
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	TS加工継手（ベンド管）					歩Ａ
	B形,φ75,45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	45° ベンド　　B形　径75,,	1.000	個	2,300	2,300	Ｓ単　62号
	合　計				2,300	
	単　価				2,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
000122	TS加工継手（ベンド管）					歩Ａ
	VU用,φ75,11 1/4°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11　1/4° ベンドB形　径75,,	1.000	個	2,110	2,110	Ｓ単　63号
	合　計				2,110	
	単　価				2,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
000123	TS加工継手（ベンド管）					歩Ａ
	VU用,φ75,5 5/8°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用,φ75,5 5/8° ,,	1.000	個	2,170	2,170	Ｓ単　58号
	合　計				2,170	
	単　価				2,170	
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
000124	TS継手（径違ソケット）					歩Ａ
	A形,φ125×φ100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	径違ソケットA形　125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	Ｓ単　39号
	合　計				1,890	
	単　価				1,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
000125	給水栓工					歩Ａ
	バルブφ50		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	Ｓ単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径50　長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	Ｓ単　41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個	561	561	Ｓ単　42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径75　長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	Ｓ単　43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,906	3,906	Ｓ単 218号
S02116	水田給水栓桝					
	コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　44号
	合　計				46,636	
	単　価				46,636	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
000126	TS継手（チーズ） φ100×φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	Ｓ単　47号
	合　　計				2,570	
	単　　価				2,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
000127	弁設置（排泥弁工） φ75 FCD仕切弁（フランジ形）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜	1.000	基	49,935	49,935	Ｓ単 143号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,	2.000	組	2,350	4,700	Ｓ単　29号
	合　　計				54,635	
	単　　価				54,635	
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
000128	排泥弁室 φ250×H800,蓋付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,434	3,434	Ｓ単 217号
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	Ｓ単　32号
	合　　計				11,134	
	単　　価				11,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	MFジョイント（φ75） 鋳鉄製,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,	1.000	個	14,500	14,500	Ｓ単　34号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k,,	1.000	個	1,410	1,410	Ｓ単　35号
	合　　計				1,410	
	単　　価				1,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	TS継手（エルボ） φ75,90°　排泥弁工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	Ｓ単　36号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	管体工（VPφ125） VP125（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	6.000	m3	2,317	13,902	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	6.100	㎡	948	5,783	Ｓ単 194号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.600	m3	9,594	5,756	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	2,941	29,410	Ｓ単 136号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.100	m3	1,135	5,789	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.600	m3	3,240	14,904	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				84,496	
	単　価				8,450	
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	管体工（VPφ200） VP200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.800	m3	2,317	15,756	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.700	m3	8,489	5,942	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,594	8,635	Ｓ単 130号
	あり					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	7,429	74,290	Ｓ単 137号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	3,240	15,876	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				136,843	
	単　価				13,684	
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
000134	管体工（VPφ250） VP250（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.500	m3	2,317	19,695	Ｓ単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.800	㎡	948	9,290	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.100	m3	8,489	9,338	Ｓ単 129号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.300	m3	9,594	12,472	Ｓ単 130号
	あり					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	11,003	110,030	Ｓ単 140号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	6.300	m3	1,135	7,151	Ｓ単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	5.600	m3	3,240	18,144	Ｓ単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	Ｔ単　1号
	合　計				189,130	
	単　価				18,913	
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
000135	管体工（VPφ200） VP200（埋設物表示テープ含む）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.800	m3	2,317	15,756	S単 187号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.600	㎡	948	7,205	S単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ ,なし,あり	0.700	m3	8,489	5,942	S単 129号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし, あり	0.900	m3	9,594	8,635	S単 130号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	7,429	74,290	S単 137号
SA0102	バックホウ投入 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	S単 183号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	3,240	15,876	S単　4号
T00010	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	301	3,010	T単　1号
	合　計				136,843	
	単　価				13,684	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,22 1/2°,離脱防止機能付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,22 1/2°,離脱防止機能付,,	1.000	個	56,300	56,300	S単　64号
	合　計				56,300	
	単　価				56,300	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	弁設置（制水弁工） 内ねじ式 フランジ接合 FCD製 200mm		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	153,406	153,406	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF,,	2.000	組	5,150	10,300	S単　52号
	合　計				163,706	
	単　価				163,706	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	制水弁室 弁筐 A型 1号 JWWA B110		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	弁筐 A型 1号 JWWA B110,,	1.000	個	70,200	70,200	S単　65号
S02116	弁筐用台座	1.000	個	6,300	6,300	S単　66号
	合　計				76,500	
	単　価				76,500	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	MFジョイント（φ200） 鋳鉄製,φ200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製,φ200,,	1.000	個	34,600	34,600	S単　53号
	合　計				34,600	
	単　価				34,600	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	管体工（PEφ600） PE600		m		5.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.500	m3	303.2	3,184	S単 186号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	㎡	518.2	2,539	S単 192号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	15.400	㎡	948	14,599	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.050	m3	8,078	8,482	Ｓ単 127号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	2.500	m3	9,183	22,958	Ｓ単 128号
	あり					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,あり	5.000	m	24,769	123,845	Ｓ単 141号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	15.300	m3	244.8	3,745	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.400	m3	2,202	11,891	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	5.400	m3	452	2,441	Ｓ単　10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	4.800	m3	2,202	10,570	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	4.800	m3	452	2,170	Ｓ単　10号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	2.100	㎡	467.2	981	Ｓ単 193号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管　φ600　無孔用継手,,	1.000	個	22,800	22,800	Ｓ単　67号
	合　　計				230,205	
	単　　価				46,041	
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
000141	管理工桝据付 1200型 H=1.80m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	Ｓ単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	Ｓ単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,	1.000	基	393,000	393,000	Ｓ単　68号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	Ｓ単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	Ｓ単　69号
	合　　計				533,195	
	単　　価				533,195	
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
000142	管体工（PEφ600） PE600		m		5.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	303.2	2,577	Ｓ単 186号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	㎡	518.2	2,539	Ｓ単 192号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	13.100	㎡	948	12,419	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.050	m3	8,078	8,482	Ｓ単 127号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	2.500	m3	9,183	22,958	Ｓ単 128号
	あり					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,あり	5.000	m	24,769	123,845	Ｓ単 141号
SA0102	バックホウ投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.400	m3	312.9	3,880	Ｓ単 182号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.400	m3	2,202	7,487	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	3.400	m3	452	1,537	S単　10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	4.300	m3	2,202	9,469	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	4.300	m3	452	1,944	S単　10号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	3.500	㎡	467.2	1,635	S単 193号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管　φ600 無孔用継手,,	1.000	個	22,800	22,800	S単　67号
	合　　計				221,572	
	単　　価				44,314	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	管理工桝据付 1200型 H=1.80m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	S単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	S単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	S単 219号
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,	1.000	基	393,000	393,000	S単　68号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	S単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	S単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,570	9,735	S単 205号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	S単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	S単　69号
	合　　計				533,195	
	単　　価				533,195	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	管理工桝据付 1200型 H=1.70m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	S単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	S単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	S単 219号
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150,,	1.000	基	370,000	370,000	S単　70号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	S単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	S単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,570	9,735	S単 205号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	S単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	S単　69号
	合　　計				510,195	
	単　　価				510,195	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	管理工桝据付 1000型 H=1.60m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	Ｓ単 185号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	Ｓ単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝					
	B1000×W1000×H1600 t=150,,	1.000	基	324,000	324,000	Ｓ単　71号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	Ｓ単　7号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）					
	1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	Ｓ単　72号
	合　　計				443,595	
	単　　価				443,595	
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
000146	管理工桝据付					歩Ａ
	1000型 H=1.50m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	Ｓ単 185号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	Ｓ単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝					
	B1000×W1000×H1500 t=150,,	1.000	基	304,000	304,000	Ｓ単　73号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	Ｓ単　7号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）					
	1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	Ｓ単　72号
	合　　計				423,595	
	単　　価				423,595	
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
000147	管体工 (PEφ700)					歩Ａ
	PE700		m		5.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.900	m3	303.2	2,698	Ｓ単 186号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	4.900	㎡	518.2	2,539	Ｓ単 192号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	13.600	㎡	948	12,893	Ｓ単 194号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.050	m3	8,078	8,482	Ｓ単 127号
	,なし,あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	2.500	m3	9,183	22,958	Ｓ単 128号
	あり					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,あり	5.000	m	33,525	167,625	Ｓ単 142号
SA0102	バックホウ投入					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.500	m3	312.9	3,911	Ｓ単 182号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.800	m3	2,202	8,368	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	3.800	m3	452	1,718	Ｓ単　10号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	3.900	m3	2,202	8,588	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	3.900	m3	452	1,763	S単　10号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.700	㎡	467.2	2,196	S単 193号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管　φ700 無孔用継手,,	1.000	個	34,300	34,300	S単　74号
	合　　計				278,039	
	単　　価				55,608	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	管理工桝据付 1200型 H=1.70m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	S単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	S単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	S単 219号
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150,,	1.000	基	370,000	370,000	S単　70号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	S単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	S単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,570	9,735	S単 205号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	S単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	S単　69号
	合　　計				510,195	
	単　　価				510,195	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	管理工桝据付 1000型 H=1.60m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	S単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	S単 192号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	S単 219号
S02116	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150,,	1.000	基	324,000	324,000	S単　71号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	S単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	S単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,570	9,735	S単 205号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	S単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	S単　72号
	合　　計				443,595	
	単　　価				443,595	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	管理工桝据付 1000型 H=1.50m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.540	m3	251	2,144	S単 185号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.550	㎡	518.2	1,321	S単 192号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150,,	1.000	基	304,000	304,000	Ｓ単　73号
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	7.630	m3	244.8	1,868	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.650	m3	2,813	13,080	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.220	m3	2,813	6,245	Ｓ単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	Ｓ単　72号
	合　計				423,595	
	単　価				423,595	
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	落水口（桝） 田んぼダム用落水桝（支給品）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.500	m3	2,317	3,476	Ｓ単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	3,240	3,240	Ｓ単　4号
T00020	落水口布設	10.000	個	2,591	25,910	Ｔ単　2号
S02116	田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製,,	10.000	個	0	0	Ｓ単　75号
	合　計				32,626	
	単　価				3,263	
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
000152	落水口（管）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.600	m3	2,317	8,341	Ｓ単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.300	m3	3,240	10,692	Ｓ単　4号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 無孔,,	12.000	m	1,970	23,640	Ｓ単　76号
S02116	ゴム支管継手 150GS×6045,,	10.000	個	13,600	136,000	Ｓ単　77号
S02116	ゴム支管用ソケット TDW150×1045,,	10.000	個	3,000	30,000	Ｓ単　78号
	合　計				208,673	
	単　価				20,867	
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
000153	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　計				251	
	単　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
000154	基面整生		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　計				518	
	単　価				518	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
000155	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,813	28,130	Ｓ単　6号
	合　計				30,823	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
000156	盛土 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,813	28,130	Ｓ単　7号
	合　計				30,823	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
000157	法面整形（切土部） 切土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	948	948	Ｓ単 194号
	合　計				948	
	単　価				948	
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
000158	法面整形（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　計				467	
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
000159	基礎砕石（暗渠基礎部） 再生クラッシャラン（RC-40）　t=300mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	2,318	2,318	Ｓ単 201号
	合　計				2,318	
	単　価				2,318	
	＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊					
000160	管理工桝据付 1000型 H=1.60m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150,,	1.000	基	324,000	324,000	Ｓ単　71号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	Ｓ単　72号
	合　計				418,937	
	単　価				418,937	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊					
000161	管理工桝据付 1000型 H=1.50m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150,,	1.000	基	304,000	304,000	Ｓ単　73号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	63,000	63,000	Ｓ単　72号
	合　　計				398,937	
	単　　価				398,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種	1.000	m	27,740	27,740	Ｓ単 220号
	合　　計				27,740	
	単　　価				27,740	
	＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊					
000163	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　　計				251	
	単　　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊					
000164	基面整生		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　　計				518	
	単　　価				518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊					
000165	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,813	28,130	Ｓ単　6号
	合　　計				30,823	
	単　　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊					
000166	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3	898.2	8,982	Ｓ単 188号
	合　　計				11,675	
	単　　価				1,168	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊					
000167	撤去工 鉄筋コンクリート柵渠		m		1.500 m	歩Ａ 当たり算出
T00021	鉄筋コンクリート柵渠撤去 0.16m2≦A≦2.5m2	1.500	m	3,566	5,349	Ｔ単　3号
	合　計				5,349	
	単　価				3,566	
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	Ｓ単 114号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	Ｓ単 195号
	合　計				7,378	
	単　価				7,378	
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
000169	基礎砕石（道路下暗渠区間） 再生クラッシャラン（RC-40）t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　計				1,486	
	単　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊					
000170	基礎砕石（大排水路） 再生クラッシャラン（RC-40）t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　計				1,486	
	単　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊					
000171	底張コンクリート（大排水路） コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,650	39,650	Ｓ単 206号
	合　計				39,650	
	単　価				39,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊					
000172	基礎砕石（重力式擁壁） 再生クラッシャラン（RC-40）t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　計				1,486	
	単　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊					
000173	コンクリート（重力式擁壁） コンクリート,18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 205号
	合　計				33,570	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
000174	型枠（重力式擁壁） 一般型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
000175	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900,,	1.000	枚	49,100	49,100	Ｓ単　80号
	合　　計				49,100	
	単　　価				49,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
000176	管理工桝据付 1200型 H=1.80m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,	1.000	基	393,000	393,000	Ｓ単　68号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	Ｓ単　69号
	合　　計				508,537	
	単　　価				508,537	
	＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊					
000177	遠心ボックスカルバート（φ600） 据付,CSBⅣ形,600mm		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00022	遠心ボックスカルバート据付工 据付 φ600	10.000	m	44,779	447,790	Ｔ単　4号
	合　　計				447,790	
	単　　価				44,779	
	＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊					
000178	付帯工（簡易スライドゲート 有効高700） 簡易スライドゲート　有効高700		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	簡易スライドゲート ステンレス製,B700×H700,四方水密型,扉体軽量仕様,,	1.000	基	990,000	990,000	Ｓ単　82号
	合　　計				990,000	
	単　　価				990,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
000179	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　　計				251	
	単　　価				251	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊					
000180	基面整生		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　計				518	
	単　価				518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊					
000181	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,813	28,130	Ｓ単　6号
	合　計				30,823	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊					
000182	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	10.000	m3	898.2	8,982	Ｓ単 188号
	合　計				11,675	
	単　価				1,168	
	＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊					
000183	法面整形（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　計				467	
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊					
000184	撤去工 鉄筋コンクリート柵渠		m		1.500 m	歩Ａ 当たり算出
T00021	鉄筋コンクリート柵渠撤去 0.16m2≦A≦2.5m2	1.500	m	3,566	5,349	Ｔ単　3号
	合　計				5,349	
	単　価				3,566	
	＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	Ｓ単 114号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	Ｓ単 195号
	合　計				7,378	
	単　価				7,378	
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
000186	基礎砕石（道路下暗渠区間） 再生クラッシャラン（RC-40）　t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　計				1,486	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊					
000187	基礎砕石（大排水路） 再生クラッシャラン（RC-40）　t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　　計				1,486	
	単　　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊					
000188	底張コンクリート（大排水路） コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,650	39,650	Ｓ単 206号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				39,650	
	単　　価				39,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊					
000189	基礎砕石（重力式擁壁） 再生クラッシャラン（RC-40）　t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　　計				1,486	
	単　　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊					
000190	コンクリート（重力式擁壁） コンクリート,18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 205号
	W/C65%					
	合　　計				33,570	
	単　　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊					
000191	型枠（重力式擁壁） 一般型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊					
000192	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200,,	1.000	枚	66,400	66,400	Ｓ単　83号
	合　　計				66,400	
	単　　価				66,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					
000193	管理工桝据付 1200型 H=1.80m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,380	21,380	Ｓ単 219号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,	1.000	基	393,000	393,000	Ｓ単　68号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.290	m3	33,570	9,735	Ｓ単 205号
	W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	411	822	Ｓ単 126号
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,	1.000	組	83,600	83,600	Ｓ単　69号
	合　　計				508,537	
	単　　価				508,537	
	＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊					
000194	遠心ボックスカルバート（φ700） 据付,CSBⅣ形,700mm		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00023	遠心ボックスカルバート据付工 据付 φ700	10.000	m	49,666	496,660	Ｔ単　5号
	合　　計				496,660	
	単　　価				49,666	
	＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊					
000195	付帯工（簡易スライドゲート 有効高800） 簡易スライドゲート　有効高800		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	簡易スライドゲート ステンレス製 B800×H800 四方水密型 扉体軽量仕様,,	1.000	基	1,080,000	1,080,000	Ｓ単　85号
	合　　計				1,080,000	
	単　　価				1,080,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊					
000196	柵渠工（左岸） B1500×H1200		m		4.500 m	歩Ａ 当たり算出
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり	4.500	m	6,890	31,005	Ｓ単 125号
S02116	B型柵柱 B1500×H1200,,	2.000	本	31,900	63,800	Ｓ単　86号
S02116	B型柵板 （既設利用）B300×t100×L1415,,	2.000	枚	0	0	Ｓ単　87号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	1.000	枚	10,600	10,600	Ｓ単　88号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	5.000	㎡	1,060	5,300	Ｓ単 200号
	合　　計				110,705	
	単　　価				24,601	
	＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊					
000197	柵渠工（右岸） B1500×H1200		m		3.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり	3.000	m	6,890	20,670	Ｓ単 125号
S02116	B型柵板 （既設利用）B300×t100×L1415,,	1.000	枚	0	0	Ｓ単　87号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	1.000	枚	10,600	10,600	Ｓ単　88号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	3.000	㎡	1,060	3,180	Ｓ単 200号
	合　　計				34,450	
	単　　価				11,483	
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
000198	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　　計				467	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
000199	路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	1,060	1,060	Ｓ単 224号
	合　　計				1,060	
	単　　価				1,060	
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
000200	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,813	2,813	Ｓ単　7号
	合　　計				3,082	
	単　　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
000201	路床盛土 幅1.0以上2.5m未満		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	499	499	Ｓ単　11号
	合　　計				768	
	単　　価				768	
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
000202	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　　計				467	
	単　　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
000203	路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	1,060	1,060	Ｓ単 224号
	合　　計				1,060	
	単　　価				1,060	
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
000204	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　　計				251	
	単　　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊					
000205	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,813	2,813	Ｓ単　7号
	合　計				3,082	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 206号　＊＊＊					
000206	路床盛土 幅1.0以上2.5m未満		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	499	499	Ｓ単　11号
	合　計				768	
	単　価				768	
	＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊					
000207	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　計				467	
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊					
000208	砂利舗装工 RC-40 t=100		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	647	647	Ｓ単 149号
	合　計				647	
	単　価				647	
	＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊					
000209	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　計				251	
	単　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊					
000210	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,813	2,813	Ｓ単　7号
	合　計				3,082	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊					
000211	路床盛土 幅1.0以上2.5m未満		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	499	499	Ｓ単　11号
	合　計				768	
	単　価				768	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊					
000212	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　計				467	
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊					
000213	砂利舗装工 RC-40 t=100		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	647	647	Ｓ単 149号
	合　計				647	
	単　価				647	
	＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊					
000214	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,813	2,813	Ｓ単　7号
	合　計				3,082	
	単　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊					
000215	路床盛土 幅4.0m以上		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	381	381	Ｓ単 190号
	合　計				650	
	単　価				650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊					
000216	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　計				467	
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
000217	砂利舗装工 RC-40 t=100		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	647	647	Ｓ単 149号
	合　計				647	
	単　価				647	
	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊					
000218	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,813	2,813	Ｓ単　7号
	合　計				3,082	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊					
000219	路床盛土 幅2.5m以上4.0m未満		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	Ｓ単 184号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	1.000	m3	944.2	944	Ｓ単 191号
	合　　計				1,213	
	単　　価				1,213	
	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊					
000220	法面整形工（盛土部） 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号
	合　　計				467	
	単　　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊					
000221	砂利舗装工 RC-40 t=100		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	647	647	Ｓ単 149号
	合　　計				647	
	単　　価				647	
	＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊					
B15501	表土はぎ t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土堀削,あり	1.000	㎡	62	62	Ｓ単 155号
S01034	不整地運搬[積込・運搬費] 180m以下	0.150	m3	449	67	Ｓ単　1号
	合　　計				129	
	単　　価				129	
	＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	286.3	286	Ｓ単 180号
	合　　計				286	
	単　　価				286	
	＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	Ｓ単 189号
	合　　計				248	
	単　　価				248	
	＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	467.2	467	Ｓ単 193号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				467	
	単　　価				467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	948	948	Ｓ単 194号
	合　　計				948	
	単　　価				948	
	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊					
000227	掘削土運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	449	449	Ｓ単　2号
	合　　計				449	
	単　　価				449	
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
000228	地盤改良（調整池法尻）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,12.0ton,-,あり	1.000	㎡	4,143	4,143	Ｓ単 221号
	合　　計				4,143	
	単　　価				4,143	
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					
000229	中層混合処理工（地盤改良土留壁部） 8m＜L≦10m,セメント混合,150kg/m3添加		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S04045	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,150	1.000	m3	6,554	6,554	Ｓ単 122号
	合　　計				6,554	
	単　　価				6,554	
	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊					
000230	中層混合処理工（地盤改良土留底盤部） 8m＜L≦10m,セメント混合,100kg/m3添加		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S04045	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,100	1.000	m3	5,706	5,706	Ｓ単 123号
	合　　計				5,706	
	単　　価				5,706	
	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊					
000231	中層混合処理工（機場建屋基礎） 2m＜L≦5m,セメント混合,160kg/m3添加		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,160	1.000	m3	6,518	6,518	Ｓ単 124号
	合　　計				6,518	
	単　　価				6,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
000232	地盤改良工特許料金		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
P96211	特許料金 中層混合処理工法	1.000	m3	30	30	
	合　　計				30	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				30	
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
000233	地盤改良（取付水路基礎）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,13.2ton,－,あり	1.000	㎡	4,359	4,359	Ｓ単 222号
	合　　計				4,359	
	単　　価				4,359	
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
000234	ブロックマット 軽量型,80kg/m2,幅120～160cm,長200～800cm,ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00040	ブロックマット敷設 6.0m 軽量型	100.000	㎡	7,310	731,000	Ｔ単　6号
S02116	ブロックマット用アンカーピン D16 U600×200×600mm,,	70.000	本	1,000	70,000	Ｓ単　89号
	合　　計				801,000	
	単　　価				8,010	
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	Ｓ単 185号
	合　　計				251	
	単　　価				251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
000236	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,813	28,130	Ｓ単　6号
	合　　計				30,823	
	単　　価				3,082	
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
000237	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	10.000	m3	616	6,160	Ｓ単　9号
	合　　計				30,873	
	単　　価				3,087	
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
000238	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	Ｓ単 181号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	10.000	m3	898.2	8,982	Ｓ単 188号
	合　　計				11,675	
	単　　価				1,168	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　計				518	
	単　価				518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 再生クラッシャラン（RC-40）t=200mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,600	1,600	Ｓ単 203号
	合　計				1,600	
	単　価				1,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 207号
	合　計				33,570	
	単　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,402	5,402	Ｓ単 212号
	合　計				5,402	
	単　価				5,402	
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,880	30,880	Ｓ単 208号
	合　計				30,880	
	単　価				30,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　計				10,650	
	単　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	Ｓ単 119号
	合　計				185,425	
	単　価				185,425	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		歩Ａ 1.000 ton 当たり算出	
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	183,365	183,365	Ｓ単 120号
	合　　計				183,365	
	単　　価				183,365	
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出	
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　　計				518	
	単　　価				518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 再生クラッシャラン（RC-40）t=200mm		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出	
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,600	1,600	Ｓ単 203号
	合　　計				1,600	
	単　　価				1,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		歩Ａ 1.000 m3 当たり算出	
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 207号
	合　　計				33,570	
	単　　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出	
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,402	5,402	Ｓ単 212号
	合　　計				5,402	
	単　　価				5,402	
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		歩Ａ 1.000 m3 当たり算出	
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,880	30,880	Ｓ単 208号
	合　　計				30,880	
	単　　価				30,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出	
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	Ｓ単 119号
	合　　計				185,425	
	単　　価				185,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	183,365	183,365	Ｓ単 120号
	合　　計				183,365	
	単　　価				183,365	
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
BA0305	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	3,009	3,009	Ｓ単 215号
	合　　計				3,009	
	単　　価				3,009	
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
BA0304	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	6,609	6,609	Ｓ単 213号
	合　　計				6,609	
	単　　価				6,609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し	1.000	m	20,318	20,318	Ｓ単 150号
	合　　計				20,318	
	単　　価				20,318	
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	チェーン ステンレス製　φ6mm L=1.9m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.9m,,	1.000	本	3,420	3,420	Ｓ単　90号
	合　　計				3,420	
	単　　価				3,420	
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	ステップ φ19 幅300		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステップ φ19 幅300 樹脂被覆,,	1.000	本	4,380	4,380	Ｓ単　91号
	合　　計				4,380	
	単　　価				4,380	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					
000260	管理用マンホール 鋳鉄製　φ600 簡易密閉型		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	鋳鉄製マンホールふた 鋳鉄製　φ600 簡易密閉型 軽荷重,,	1.000	組	21,400	21,400	Ｓ単　92号
	合　　計				21,400	
	単　　価				21,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
000261	角落し溝 SUS304 C-100×50×6.0mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステンレス溝形鋼 SUS304 厚6.0×幅50×高100,,	9.010	kg	1,010	9,100	Ｓ単　93号
	合　　計				9,100	
	単　　価				9,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊					
000262	階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用,,	1.000	個	8,400	8,400	Ｓ単　94号
	合　　計				8,400	
	単　　価				8,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　　計				2,004	
	単　　価				2,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊					
BA0306	裏込砕石 RC-40,t=150		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	7,488	7,488	Ｓ単 204号
	合　　計				7,488	
	単　　価				7,488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,650	39,650	Ｓ単 206号
	合　　計				39,650	
	単　　価				39,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
000267	作業土工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	48.300	m3	244.8	11,824	Ｓ単 181号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	43.500	m3	381	16,574	Ｓ単 190号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	21.100	㎡	467.2	9,858	Ｓ単 193号
	合　　計				38,256	
	単　　価				38,256	
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=200		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,600	1,600	Ｓ単 203号
	合　　計				2,118	
	単　　価				2,118	
	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	39,650	39,650	Ｓ単 206号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				39,650	
	単　　価				39,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊					
000271	溶接金網 φ6,200×200		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	溶接金網 線径6.0mm　網目200mm,,	1.000	㎡	370	370	Ｓ単 95号
	合　　計				370	
	単　　価				370	
	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊					
BA0304	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡	4,414	4,414	Ｓ単 214号
	合　　計				4,414	
	単　　価				4,414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000273	作業土工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	44.700	m3	251	11,220	Ｓ単 185号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	29.200	m3	244.8	7,148	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.500	m3	2,813	23,911	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	16.700	m3	2,202	36,773	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	16.700	m3	616	10,287	Ｓ単　9号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.100	m3	898.2	988	Ｓ単 188号
	合　計				90,327	
	単　価				90,327	
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　計				2,004	
	単　価				2,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 207号
	合　計				33,570	
	単　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,402	5,402	Ｓ単 212号
	合　計				5,402	
	単　価				5,402	
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,980	39,980	Ｓ単 209号
	合　計				39,980	
	単　価				39,980	
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　計				10,650	
	単　価				10,650	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	Ｓ単 119号
	合　計				185,425	
	単　価				185,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
000280	四方水密スルースゲート B800×H1100,SUS304,フレーム高H=2.40m		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	簡易スライドゲート ステンレス製,B800×H1100,四方水密型,扉体軽量仕様,,	1.000	基	1,610,000	1,610,000	Ｓ単　96号
	合　計				1,610,000	
	単　価				1,610,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
000281	スクリーン SUS304,B1400×H750		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステンレス平鋼 ,,SUS304　9mm×38～75mm	122.300	kg	933	114,106	Ｓ単　97号
S02116	ステンレス棒鋼 ,,SUS304　径24mm以下	2.200	kg	749	1,648	Ｓ単　98号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304　厚さ3mm～7mm	7.500	kg	566	4,245	Ｓ単　99号
S02116	ステンレス鋼等辺山形鋼 ,,SUS304　50mm×4mm	9.300	kg	840	7,812	Ｓ単 100号
X40003	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,スクリーン,141	1.000	基	110,389	110,389	Ｘ単　1号
X41004	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,スクリーン,141	1.000	基	58,838	58,838	Ｘ単　2号
	合　計				297,038	
	単　価				297,038	
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
000282	作業土工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	72.700	m3	251	18,248	Ｓ単 185号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	136.000	m3	244.8	33,293	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	15.800	m3	2,813	44,445	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.700	m3	2,202	14,753	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	6.700	m3	616	4,127	Ｓ単　9号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	33.200	m3	898.2	29,820	Ｓ単 188号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	66.300	m3	381	25,260	Ｓ単 190号
	合　計				169,946	
	単　価				169,946	
	＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
	合　計				518	
	単　価				518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート B800×H1100,T-14		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	1.000	m	145,600	145,600	S単 216号
	合　計				145,600	
	単　価				145,600	
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	65.300	m3	251	16,390	S単 185号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	18.200	m3	244.8	4,455	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	6.000	m3	2,813	16,878	S単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.400	m3	2,202	22,901	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	10.400	m3	616	6,406	S単　9号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	1.700	m3	898.2	1,527	S単 188号
	合　計				68,557	
	単　価				68,557	
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	S単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	S単 202号
	合　計				2,004	
	単　価				2,004	
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	S単 207号
	合　計				33,570	
	単　価				33,570	
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,402	5,402	S単 212号
	合　計				5,402	
	単　価				5,402	
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,980	39,980	S単 209号
	合　計				39,980	
	単　価				39,980	
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 291号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	Ｓ単 119号
	合　　計				185,425	
	単　　価				185,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 292号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	183,365	183,365	Ｓ単 120号
	合　　計				183,365	
	単　　価				183,365	
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
000293	作業土工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.000	m3	251	2,510	Ｓ単 185号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.200	m3	244.8	1,273	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.100	m3	2,813	5,907	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	2,202	5,725	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	2.600	m3	616	1,602	Ｓ単　9号
	合　　計				17,017	
	単　　価				17,017	
	＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊					
000294	階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用,,	1.000	個	8,400	8,400	Ｓ単　94号
	合　　計				8,400	
	単　　価				8,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　　計				2,004	
	単　　価				2,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊					
BA0306	裏込砕石 RC-40,t=150		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	7,488	7,488	Ｓ単 204号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				7,488	
	単　　価				7,488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	39,650	39,650	Ｓ単 206号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				39,650	
	単　　価				39,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 299号　＊＊＊					
000299	作業土工		式		歩Ａ 1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.700	m3	251	929	Ｓ単 185号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.900	m3	244.8	465	Ｓ単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.800	m3	2,813	2,250	Ｓ単　6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.900	m3	2,202	1,982	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	0.900	m3	616	554	Ｓ単　9号
	合　　計				6,180	
	単　　価				6,180	
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
000300	階段ブロック 勾配1:1.5 B=1000		個		歩Ａ 1.000 個	当たり算出
S02116	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用,,	1.000	個	8,400	8,400	Ｓ単　94号
	合　　計				8,400	
	単　　価				8,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
BA0108	基面整正 基面整正,RC-40,t=150		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	Ｓ単 192号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号
	合　　計				2,004	
	単　　価				2,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
BA0306	裏込砕石 RC-40,t=150		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	7,488	7,488	Ｓ単 204号
	合　　計				7,488	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				7,488	
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,650	39,650	S単 206号
	合　　計				39,650	
	単　　価				39,650	
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	S単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
BA0103	床掘り① 施工幅3.1m以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 185号
	合　　計				251	
	単　　価				251	
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
BA0103	床掘り② 施工幅2.0m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	303.2	303	S単 186号
	合　　計				303	
	単　　価				303	
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
BA0803	砂利舗装① RC-40,t=10cm,施工幅3.1m以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	589.3	589	S単 223号
	合　　計				589	
	単　　価				589	
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
B08101	砂利舗装②					歩A
	RC-40,t=10cm,施工幅2.0m未満		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	1.000	㎡	460	460	S単 148号
	合　　計				460	
	単　　価				460	
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	張りコンクリート フェンス下部		㎡		147.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	7.350	m3	33,570	246,740	S単 207号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	30.000	㎡	10,650	319,500	Ｓ単 211号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡	4,414	4,414	Ｓ単 214号
S02116	溶接金網 D6×150×150,,	147.000	㎡	480	70,560	Ｓ単 101号
	合　計				641,214	
	単　価				4,362	
	＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊					
B02506	ネットフェンス		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m	1.000	m	11,919	11,919	Ｓ単 12号
	合　計				11,919	
	単　価				11,919	
	＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊					
B02233	フェンス扉 1.5m,ﾈｯﾄ式片開		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｷ製	1.000	組	53,596	53,596	Ｓ単 13号
	合　計				53,596	
	単　価				53,596	
	＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊					
000312	ネットフェンス用アンカーブロック □300×H600		個		100.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	基礎ブロック □300×H600,,	100.000	個	10,300	1,030,000	Ｓ単 102号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.900	m3	2,317	2,085	Ｓ単 187号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.100	㎡	518.2	52	Ｓ単 192号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	0.800	m3	4,483	3,586	Ｓ単 8号
	合　計				1,035,723	
	単　価				10,357	
	＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊					
000313	門扉 アルミ製大型引戸		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00041	門扉設置	1.000	基	13,754	13,754	Ｔ単 7号
S02116	大型引戸 アルミ製 4000×1400,,	1.000	セット	594,000	594,000	Ｓ単 103号
	合　計				607,754	
	単　価				607,754	
	＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊					
000314	仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度,,	1.000	個	20,600	20,600	Ｓ単 104号
	合　計				20,600	
	単　価				20,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 再生クラッシャラン（RC-40）t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単 202号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,486	
	単　　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	33,570	33,570	Ｓ単 207号
	合　　計				33,570	
	単　　価				33,570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.000	m3	33,890	33,890	Ｓ単 210号
	合　　計				33,890	
	単　　価				33,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,650	10,650	Ｓ単 211号
	合　　計				10,650	
	単　　価				10,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	Ｓ単 119号
	合　　計				185,425	
	単　　価				185,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊					
000320	基礎工 松丸太杭,末口15cm,L=2.1m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	1.000	本	4,454	4,454	Ｓ単 121号
S02116	松杭丸太 長3m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,	0.700	本	2,850	1,995	Ｓ単 105号
	合　　計				6,449	
	単　　価				6,449	
	＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊					
000321	銘板 花崗岩 150×400		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	銘板 花崗岩 B150mm×H400m×T30mm,,	1.000	枚	10,500	10,500	Ｓ単 106号
	合　　計				10,500	
	単　　価				10,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000322	大型土のう製作・設置					歩Ａ
	現地土		袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	100.000	袋	5,091	509,100	Ｓ単 157号
	合　計				509,100	
	単　価				5,091	
	＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊					
000323	大型土のう撤去					歩Ａ
			袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	100.000	袋	1,018	101,800	Ｓ単 158号
	合　計				101,800	
	単　価				1,018	
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
000324	大型土のう移設（撤去・再設置）					歩Ａ
			袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	100.000	袋	2,134	213,400	Ｓ単 159号
	合　計				213,400	
	単　価				2,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	大型土のう再設置					歩Ａ
	現地土		袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	100.000	袋	1,855	185,500	Ｓ単 160号
	合　計				185,500	
	単　価				1,855	
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
000326	大型土のう撤去					歩Ａ
			袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	100.000	袋	1,018	101,800	Ｓ単 158号
	合　計				101,800	
	単　価				1,018	
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	大型土のう移設（撤去・再設置）					歩Ａ
			袋		100.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	100.000	袋	2,134	213,400	Ｓ単 159号
	合　計				213,400	
	単　価				2,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					歩Ａ
	仮締切工（篠平樋管２号及び取水口施工時）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18003	排水ポンプ運転					
	12,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	178,343	178,343	Ｓ単 161号
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	１～５台,あり	1.000	箇所	96,929	96,929	Ｓ単 163号
	合　計				275,272	
	単　価				275,272	
	＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18322	排水ポンプ（仮設） 仮締切工（篠平樋管１号施工時）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 11,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	163,481	163,481	Ｓ単 162号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	96,929	96,929	Ｓ単 163号
	合　　計				260,410	
	単　　価				260,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） ゲート設置時（篠平樋管２号及び取水口）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,915	8,915	Ｓ単 164号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	Ｓ単 165号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	43,227	43,227	Ｓ単 166号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	Ｓ単 169号
	合　　計				81,458	
	単　　価				81,458	
	＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） ゲート設置時（篠平樋管１号）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,915	8,915	Ｓ単 164号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	Ｓ単 165号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	32,496	32,496	Ｓ単 167号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	Ｓ単 169号
	合　　計				70,727	
	単　　価				70,727	
	＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 調整池施工時		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,915	8,915	Ｓ単 164号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	Ｓ単 165号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 139,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,348,876	1,348,876	Ｓ単 168号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	1.000	箇所	51,267	51,267	Ｓ単 170号
	合　　計				1,419,680	
	単　　価				1,419,680	
	＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　21号
	合　　計				18,870	
	単　　価				18,870	
	＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊					
000334	敷鉄板（仮設ヤード） 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,217,1,あり	1.000	㎡	2,238	2,238	Ｓ単 173号
	合　　計				2,238	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,238	
	＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊					
000335	敷鉄板（用水機場内仮設重機足場） 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,2,あり	1.000	㎡	463	463	Ｓ単 174号
	合　　計				463	
	単　　価				463	
	＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊					
000336	地盤改良 H=1.4m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 70kg,あり,1.40m	1.000	㎡	2,500	2,500	Ｓ単 175号
	合　　計				2,500	
	単　　価				2,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊					
B18366	足場（取水口） 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,110	5,110	Ｓ単 171号
	合　　計				5,110	
	単　　価				5,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊					
B18366	足場（導水路・吸水槽） 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,110	5,110	Ｓ単 171号
	合　　計				5,110	
	単　　価				5,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊					
B18365	支保（導水路・吸水槽） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3		1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3	5,560	5,560	Ｓ単 172号
	合　　計				5,560	
	単　　価				5,560	
	＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊					
000340	振動調査		測線		1.000 測線	歩Ａ 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動調査	1.000	測線	200,882	200,882	Ｓ単 179号
	合　　計				200,882	
	単　　価				200,882	
	＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ブル20t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	1.000	台	554,199	554,199	Ｓ単 176号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				554,199	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				554,199	
	＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,202,790	2,202,790	Ｓ単 177号
	合　　計				2,202,790	
	単　　価				2,202,790	
	＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 仮設ヤード		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,820	10,820	Ｓ単 178号
	合　　計				10,820	
	単　　価				10,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 仮設重機足場		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,820	10,820	Ｓ単 178号
	合　　計				10,820	
	単　　価				10,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
000345	建築工事		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	建築工事	1.000	式	9,130,000	9,130,000	Ｓ単 107号
	合　　計				9,130,000	
	単　　価				9,130,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
000346	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	溶出試験 六価クロム溶出試験,,	1.000	検体	7,800	7,800	Ｓ単 108号
	合　　計				7,800	
	単　　価				7,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊					
000347	土壌調査28項目		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	土壌調査28項目 ヒ素・銅含有試験を含む,,	1.000	検体	132,000	132,000	Ｓ単 109号
	合　　計				132,000	
	単　　価				132,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊					
000348	塩分 有機塩素化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	塩分 有機塩素化合物,,	1.000	検体	13,500	13,500	S単 110号
	合　　計				13,500	
	単　　価				13,500	
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	pH（H202）		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	pH（H202）	1.000	検体	850	850	S単 111号
	合　　計				850	
	単　　価				850	
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	電気伝導率		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	電気伝導率	1.000	検体	1,300	1,300	S単 112号
	合　　計				1,300	
	単　　価				1,300	
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	硫黄含有量		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	硫黄含有量	1.000	検体	3,800	3,800	S単 113号
	合　　計				3,800	
	単　　価				3,800	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬[積込・運搬費]					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	449		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	449		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	3,240		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,813		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,813		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	4,483		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	616		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	452		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,あり		m3	499		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	8730,1.5m,有,2.0m		m	11,919		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.5m,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｷ製		組	53,596		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 (本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 (本体)					
	1.5m,構造物,廃棄,なし		m	1,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・゛低騒・排対型(゛2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・゛低騒・排対型(゛2014)]					
	吊上能力16t吊		日	60,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	25,908		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	32,844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	30,906		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	18,870		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ FRP製異形管（曲管）					
	FRP製異形管（曲管） VU用,φ300,45°,離脱防止機能付,,		個	122,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ FRP製異形管（T字管）					
	FRP製異形管（T字管） VU用 φ200×φ200 全方離脱防止内蔵,,		個	84,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ FRP製異形管（T字管）					
	FRP製異形管（T字管） VU用 φ200×φ125 全方離脱防止内蔵,,		個	71,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ FRP製異形管（曲管）					
	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付,,		個	63,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 急速空気弁					
	急速空気弁 FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm,,		個	63,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 両フランジ短管					
	両フランジ短管 75A,L=250mm,,		個	12,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,		組	2,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）					
	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500,,		個	6,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径250×75,離脱防止機能付,,		個	96,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）					
	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,		個	7,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ FRP製異形管（T字排泥管）					
	FRP製異形管（T字排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）,,		個	76,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ MFジョイント					
	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,		個	14,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ φ75 5k,,		個	1,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ FRP製異形管（片落管）					
	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）,,		個	48,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 150×125,,		個	3,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 125×100,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 100×75,,		個	1,040		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 75×50,,		個	561		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,590		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	水田給水栓桝					
	水田給水栓桝					
	コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,		個	15,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（三受けT字管）					
	FRP製異形管（三受けT字管）					
	径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）,,		個	30,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	TS継手（チーズ）					
	TS継手（チーズ）					
	φ150×φ75,,		個	7,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（一段落三受けT字管）					
	FRP製異形管（一段落三受けT字管）					
	径250×200×125,VU管用（離脱防止内蔵型）,,		個	88,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）					
	FRP製異形管（曲管）					
	VU用,φ250,22 1/2° ,離脱防止機能付,,		個	81,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）					
	FRP製異形管（曲管）					
	VU用,φ250,11 1/4° ,離脱防止機能付,,		個	79,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	TS継手（チーズ）					
	TS継手（チーズ）					
	φ125×φ75,,		個	4,430		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF,,		組	5,150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	鋳鉄製,φ200,,		個	34,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	22 1/2° ベンドB形 径125,,		個	6,630		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11 1/4° ベンドB形 径125,,		個	5,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11 1/4° ベンドB形 径100,,		個	3,760		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	TS加工継手（ベンド管）					
	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用,φ100,5 5/8° ,,		個	3,860		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	TS加工継手（ベンド管）					
	TS加工継手（ベンド管）					
	VU用,φ75,5 5/8° ,,		個	2,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ125 7.5K RF,,		組	3,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	鋳鉄製,φ125,,		個	24,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	FRP製異形管（フランジ付T字管）					
	VU用,径200×75,離脱防止機能付,,		個	70,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	45° ベンド B形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11 1/4° ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）					
	FRP製異形管（曲管）					
	VU用,φ200,22 1/2° ,離脱防止機能付,,		個	56,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	弁筐					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	弁筐 A型 1号 JWWA B110,,		個	70,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 弁筐用台座					
	弁筐用台座		個	6,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管用継手					
	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ600 無孔用継手,,		個	22,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ コンクリート桝					
	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,		基	393,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）					
	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,		組	83,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ コンクリート桝					
	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150,,		基	370,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ コンクリート桝					
	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150,,		基	324,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）					
	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,		組	63,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ コンクリート桝					
	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150,,		基	304,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管用継手					
	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ700 無孔用継手,,		個	34,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 田んぼダム用落水桝					
	田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製,,		個	0		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 無孔,,		m	1,970		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ゴム支管継手					
	ゴム支管継手 150GS×6045,,		個	13,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ゴム支管用ソケット					
	ゴム支管用ソケット TDW150×1045,,		個	3,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,		L	130		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ヒューム管用特殊受板					
	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900,,		枚	49,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート					
	遠心ボックスカルバート φ600,L=2400,CSBⅣ形,,		個	93,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 簡易スライドゲート					
	簡易スライドゲート ステンレス製,B700×H700,四方水密型,扉体軽量仕様,,		基	990,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ ヒューム管用特殊受板					
	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200,,		枚	66,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート					
	遠心ボックスカルバート φ700,L=2400,CSBⅣ形,,		個	105,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 簡易スライドゲート					
	簡易スライドゲート ステンレス製 B800×H800 四方水密型 扉体軽量仕様,,		基	1,080,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ B型柵柱					
	B型柵柱 B1500×H1200,,		本	31,900		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S02116	B型柵板					
	B型柵板					
	（既設利用）B300×t100×L1415,,		枚	0		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S02116	B型斜板					
	B型斜板					
	B300/600×t100×L1415,,		枚	10,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S02116	ブロックマット用アンカーピン					
	ブロックマット用アンカーピン					
	D16 U600×200×600mm,,		本	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス製チェーン					
	ステンレス製チェーン					
	φ6mm L=1.9m,,		本	3,420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S02116	ステップ					
	ステップ					
	φ19 幅300 樹脂被覆,,		本	4,380		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S02116	鋳鉄製マンホールふた					
	鋳鉄製マンホールふた					
	鋳鉄製 φ600 簡易密閉型 軽荷重,,		組	21,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 厚6.0×幅50×高100,,		kg	1,010		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S02116	階段ブロック					
	階段ブロック					
	幅1.0m 勾配1.5割用,,		個	8,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	線径6.0mm 網目200mm,,		㎡	370		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S02116	簡易スライドゲート					
	簡易スライドゲート					
	ステンレス製,B800×H1100,四方水密型,扉体軽量仕様,,		基	1,610,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	,,SUS304 9mm×38～75mm		kg	933		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	,,SUS304 径24mm以下		kg	749		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	,,SUS304 厚さ3mm～7mm		kg	566		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	,,SUS304 50mm×4mm		kg	840		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	D6×150×150,,		㎡	480		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	□300×H600,,		個	10,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
S02116	大型引戸					
	大型引戸					
	アルミ製 4000×1400,,		セット	594,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓棒					
	仕切弁用開栓棒					
	SS製 H=2.0m 取手60cm程度,,		個	20,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
S02116	松杭丸太					
	松杭丸太					
	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,		本	2,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
S02116	銘板					
	銘板					
	花崗岩 B150mm×H400m×T30mm,,		枚	10,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S02116	建築工事					
	建築工事					
			式	9,130,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S02116	溶出試験					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶出試験 六価クロム溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 土壌調査28項目					
	土壌調査28項目 ヒ素・銅含有試験を含む,,		検体	132,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 塩分					
	塩分 有機塩素化合物,,		検体	13,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ pH（H2O2）					
	pH（H2O2）		検体	850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 電気伝導率					
	電気伝導率		検体	1,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ 硫黄含有量					
	硫黄含有量		検体	3,800		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 有筋コンクリート殻処分費					
	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材		m3	4,250		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 無筋コンクリート殻処分費					
	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材		m3	3,290		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費 アスファルト廃材		m3	4,935		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,660		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,624		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	185,425		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	183,365		歩A・単A
S04010	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ 木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm		本	4,454		歩A・単A
S04045	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,150		m3	6,554		歩A・単A
S04045	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,100		m3	5,706		歩A・単A
S04045	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,160		m3	6,518		歩A・単A
S05012	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,あり		m	6,890		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	411		歩A・単A
S07001	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	8,078		歩A・単A
	,なし,あり					
S07001	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	9,183		歩A・単A
	あり					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	8,489		歩A・単A
	,なし,あり					
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	9,594		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	5,281		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,516		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,053		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,712		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,941		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	7,429		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	10,048		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	7,621		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	11,003		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,あり		m	24,769		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,あり		m	33,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,75mm		基	49,935		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,200mm		基	153,406		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,125mm		基	86,047		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり		基	14,048		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	2(50A)		個	26,699		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,		㎡	460		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡	647		歩A・単A
S08713	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し		m	20,318		歩A・単A
S10002	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり		ha	816,869		歩A・単A
S10002	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm ,あり		ha	502,945		歩A・単A
S10002	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.30ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,30cm,あり		ha	1,195,792		歩A・単A
S10003	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.66ha,0.001,2.00,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,あ り		ha	658,067		歩A・単A
S15003	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり		㎡	62		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	66,500		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	5,091		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	1,018		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	2,134		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	1,855		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 12,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	178,343		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 11,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	163,481		歩A・単A
S18004	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	96,929		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,915		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,622		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	43,227		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	32,496		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 139,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	1,348,876		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし		箇所	18,694		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 100mm,あり		箇所	51,267		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,110		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）					
	支保工（小規模）					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	5,560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,217,1,あり		㎡	2,238		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,11,2,あり		㎡	463		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	70kg,あり,1.40m		㎡	2,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	554,199		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解		台	2,202,790		歩A・単A
	～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,820		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊					
S71111	騒音・振動調査					
	騒音・振動調査					
	振動調査		測線	200,882		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－		m3	286.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	244.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
SA0102	バックホウ投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	312.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊					
SA0102	バックホウ投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,135		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊					
SA0102	バックホウ投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	244.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	251		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	303.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,		m3	2,317		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3	898.2		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 189号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	248		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 190号 ＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	381		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 191号 ＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,ー,ー,あり		m3	944.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 192号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	518.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 193号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	467.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 194号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,ー,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	948		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 195号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,128		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 196号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,535		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 197号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,981		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 198号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,ー,有り,あり		㎡	226.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 199号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,ー,ー		m	710.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 200号 ＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	1,060		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 201号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	2,318		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 202号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,486		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 203号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 204号 ＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石					
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	7,488		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 205号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-40(高炉B)		m3	33,570		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 206号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,		m3	39,650		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 207号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-25(20)(高		m3	33,570		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 208号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	30,880		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 209号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	39,980		歩Ａ・単Ａ
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 210号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高		m3	33,890		歩Ａ・単Ａ
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 211号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,650		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 212号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,402		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 213号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		㎡	6,609		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 214号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡	4,414		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 215号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する （塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	3,009		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 216号 ＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	145,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 217号 ＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	3,434		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 218号 ＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,906		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 219号 ＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	21,380		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 220号 ＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 （Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 （Ｂ形）					
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 （Ｂ形）,あり,外圧管１種		m	27,740		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 221号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,12.0ton,-,あり		㎡	4,143		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 222号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,13.2ton,-,あり		㎡	4,359		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 223号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	589.3		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 224号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		㎡	1,060		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,スクリーン,141		基	110,389		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｘ単－ 2号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,スクリーン,141		基	58,838		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊					
T00010	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス		m	301		歩Ａ・単Ａ

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00020	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 落水口布設					
			個	2,591		歩A・単A
T00021	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート柵渠撤去					
	0.16m2≦A≦2.5m2		m	3,566		歩A・単A
T00022	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート据付工					
	据付 φ600		m	44,779		歩A・単A
T00023	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 遠心ボックスカルバート据付工					
	据付 φ700		m	49,666		歩A・単A
T00040	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ ブロックマット敷設					
	6.0m 軽量型		㎡	7,310		歩A・単A
T00041	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 門扉設置					
			基	13,754		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬[積込・運搬費]		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				81,723	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		449	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				81,723	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		449	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合　計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,202	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,433	943	
	合　計				32,398	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合　計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,202	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		5,549	555	
	合　計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,813	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		5,549	555	
	合　計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,813	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンパ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	1.330	人	25,908	34,458	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		9,433	943	
	合　計				44,834	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,483	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	Ｌ	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				30,775	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	Ｌ	130	2,210	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				38,908	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	Ｌ	130	2,210	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				38,908	算出数量 78.000 m3
	単　価		m3		499	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/m） 2)柵高(m)	8,730.000 1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	8,730	174,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	720	7,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	32,844	13,794	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	25,908	42,230	
Y00004	諸雑費	0.010		56,024	560	
	合　計				238,384	算出数量 20.000 m
	単　価		m		11,919	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｷ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m ﾈｯﾄ式片開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛ﾒｯｷ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22307	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	32,844	30,545	
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合　計				535,961	算出数量 10.000 組
	単　価		組		53,596	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 (本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 (本体) 1.5m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5m 構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	32,844	5,583	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
Y00004	諸雑費	0.080		21,646	1,732	
	合　計				23,378	算出数量 20.000 m
	単　価		m		1,169	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合　計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,100	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01084 吊上能力16t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合　計				60,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,500	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　計				25,908	算出数量 1.000 人
	単　価				25,908	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
	合　計				32,844	算出数量 1.000 人
	単　価				32,844	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000 人
	単　価				30,906	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	18,870	18,870	
	合　計				18,870	算出数量 1.000 人
	単　価				18,870	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	9,400	9,400	
	合　計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（曲管） VU用，φ300,45°，離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	FRP製異形管（曲管） VU用，φ300,45°，離脱防止機能付	1.000	個	122,000	122,000	
	合　計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				122,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（T字管） VU用　φ200×φ200 全方離脱防止内蔵,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	FRP製異形管（T字管） VU用　φ200×φ200 全方離脱防止内蔵	1.000	個	84,600	84,600	
	合　計				84,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				84,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（T字管） VU用　φ200×φ125 全方離脱防止内蔵,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96075	FRP製異形管（T字管） VU用　φ200×φ125 全方離脱防止内蔵	1.000	個	71,500	71,500	
	合　計				71,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,45°，離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	FRP製異形管（曲管） VU用，φ200,45°，離脱防止機能付	1.000	個	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	急速空気弁 FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm	1.000	個	63,900	63,900	
	合　計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 75A,L=250mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	両フランジ短管 75A,L=250mm	1.000	個	12,600	12,600	
	合　計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96084	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF	1.000	組	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500	1.000	個	6,260	6,260	
	合　計				6,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（フランジ付T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径250×75,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96054	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径250×75,離脱防止機能付	1.000	個	96,000	96,000	
	合　計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				96,000	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800	1.000	個	7,700	7,700	
	合　計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,700	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（T字排泥管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（T字排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	FRP製異形管（T字排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）	1.000	個	76,200	76,200	
	合　計				76,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76,200	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント 鋳鉄製,φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	MFジョイント 鋳鉄製,φ75	1.000	個	14,500	14,500	
	合　計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,500	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ75 5k	1.000	個	1,410	1,410	
	合　計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,410	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	1.000	個	847	847	
	合　計				847	算出数量 1.000 各単位
	単　価				847	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（片落管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）	1.000	個	48,700	48,700	
	合　計				48,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,700	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125	1.000	個	3,100	3,100	
	合　計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,100	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合　計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,890	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合　計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,040	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合　計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50	1.000	個	561	561	
	合　計				561	算出数量 1.000 各単位
	単　価				561	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	1.000	本	3,590	3,590	
	合　計				3,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	水田給水栓桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（三受けT字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）	1.000	個	30,800	30,800	
	合　計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,800	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	TS継手（チーズ）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS継手（チーズ） φ150×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	TS継手（チーズ） φ150×φ75	1.000	個	7,900	7,900	
	合　計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合　計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（一段落三受けT字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（一段落三受けT字管） 径250×200×125,VU管用（離脱防止内蔵型）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96080	FRP製異形管（一段落三受けT字管） 径250×200×125,VU管用（離脱防止内蔵型）	1.000	個	88,100	88,100	
	合　計				88,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,22 1/2°,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,22 1/2°,離脱防止機能付	1.000	個	81,300	81,300	
	合　計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,11 1/4°,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96078	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,11 1/4°,離脱防止機能付	1.000	個	79,900	79,900	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				79,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				79,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	TS継手（チーズ）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS継手（チーズ） φ125×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	TS継手（チーズ） φ125×φ75	1.000	個	4,430	4,430	
	合　　計				4,430	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96085	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF	1.000	組	5,150	5,150	
	合　　計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				5,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント 鋳鉄製,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	MFジョイント 鋳鉄製,φ200	1.000	個	34,600	34,600	
	合　　計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				34,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形　径125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05307	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形　径125	1.000	個	6,630	6,630	
	合　　計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05314	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°　ベンドB形　径125	1.000	個	5,570	5,570	
	合　　計				5,570	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				5,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°　ベンドB形　径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°　ベンドB形　径100	1.000	個	3,760	3,760	
	合　　計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	TS加工継手（ベンド管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ100,5 5/8°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ100,5 5/8°	1.000	個	3,860	3,860	
	合　　計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	TS加工継手（ベンド管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ75,5 5/8°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ75,5 5/8°	1.000	個	2,170	2,170	
	合　　計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ125 7.5K RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96086	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ125 7.5K RF	1.000	組	3,800	3,800	
	合　　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	MFジョイント 鋳鉄製,φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	MFジョイント 鋳鉄製,φ125	1.000	個	24,600	24,600	
	合　計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（フランジ付T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径200×75,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径200×75,離脱防止機能付	1.000	個	70,600	70,600	
	合　計				70,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径75	1.000	個	2,110	2,110	
	合　計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	FRP製異形管（曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,22 1/2°,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,22 1/2°,離脱防止機能付	1.000	個	56,300	56,300	
	合　計				56,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,300	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	弁筐		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	弁筐 A型 1号 JWWA B110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96081	弁筐 A型 1号 JWWA B110	1.000	個	70,200	70,200	
	合　計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	弁筐用台座		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	弁筐用台座			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96082	弁筐用台座	1.000	個	6,300	6,300	
	合　計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ600 無孔用継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ600 無孔用継手	1.000	個	22,800	22,800	
	合　計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150	1.000	基	393,000	393,000	
	合　計				393,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				393,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ	1.000	組	83,600	83,600	
	合　計				83,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				83,600	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150	1.000	基	370,000	370,000	
	合　計				370,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				370,000	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150	1.000	基	324,000	324,000	
	合　計				324,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				324,000	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02116	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ	1.000	組	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150	1.000	基	304,000	304,000	
	合　計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				304,000	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管　φ700 無孔用継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96077	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管　φ700　無孔用継手	1.000	個	34,300	34,300	
	合　　計				34,300	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				34,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	田んぼダム用落水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001 支給品	田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製	1.000	個	26,500	26,500	
	合　　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ150　ダブル構造　無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	高密度ポリエチレン管 φ150　ダブル構造　無孔	1.000	m	1,970	1,970	
	合　　計				1,970	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02116	ゴム支管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム支管継手 150GS×6045,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	ゴム支管継手 150GS×6045	1.000	個	13,600	13,600	
	合　　計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				13,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	ゴム支管用ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム支管用ソケット TDW150×1045,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	ゴム支管用ソケット TDW150×1045	1.000	個	3,000	3,000	
	合　　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	Ｌ	130	130	
	合　計				130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	ヒューム管用特殊受板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900	1.000	枚	49,100	49,100	
	合　計				49,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	遠心ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遠心ボックスカルバート φ600,L=2400,CSBIV形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96051	遠心ボックスカルバート φ600,L=2400,CSBIV形	1.000	個	93,900	93,900	
	合　計				93,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	簡易スライドゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易スライドゲート ステンレス製,B700×H700,四方水密型,扉体軽量仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	簡易スライドゲート ステンレス製,B700×H700,四方水密型,扉体軽量仕様	1.000	基	990,000	990,000	
	合　計				990,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				990,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	ヒューム管用特殊受板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200	1.000	枚	66,400	66,400	
	合　計				66,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	遠心ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遠心ボックスカルバート φ700,L=2400,CSBⅣ形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	遠心ボックスカルバート φ700,L=2400,CSBⅣ形	1.000	個	105,000	105,000	
	合　計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				105,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	簡易スライドゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易スライドゲート ステンレス製 B800×H800 四方水密型 扉体軽量仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	簡易スライドゲート ステンレス製 B800×H800 四方水密型 扉体軽量仕様	1.000	基	1,080,000	1,080,000	
	合　計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,080,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	B型柵柱		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	B型柵柱 B1500×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	B型柵柱 B1500×H1200	1.000	本	31,900	31,900	
	合　計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	B型柵板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	B型柵板 （既設利用）B300×t100×L1415,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	B型柵板 （既設利用）B300×t100×L1415	1.000	枚	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	B型斜板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	B型斜板 B300/600×t100×L1415	1.000	枚	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	ブロックマット用アンカーピン		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ブロックマット用アンカーピン D16 U600×200×600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	ブロックマット用アンカーピン D16 U600×200×600mm	1.000	本	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	ステンレス製チェーン		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.9m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.9m	1.000	本	3,420	3,420	
	合　計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,420	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップ φ19 幅300 樹脂被覆,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	ステップ φ19 幅300 樹脂被覆	1.000	本	4,380	4,380	
	合　計				4,380	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,380	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製マンホールふた		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製マンホールふた 鋳鉄製　φ600 簡易密閉型 軽荷重,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	鋳鉄製マンホールふた 鋳鉄製　φ600 簡易密閉型 軽荷重	1.000	組	21,400	21,400	
	合　計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,400	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 厚6.0×幅50×高100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96088	ステンレス溝形鋼 SUS304 厚6.0×幅50×高100	1.000	kg	1,010	1,010	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S02116	階段ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用	1.000	個	8,400	8,400	
	合　　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	溶接金網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm　網目200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	溶接金網 線径6.0mm　網目200mm	1.000	㎡	370	370	
	合　　計				370	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	簡易スライドゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易スライドゲート ステンレス製,B800×H1100,四方水密型,扉体軽量仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	簡易スライドゲート ステンレス製,B800×H1100,四方水密型,扉体軽量仕様	1.000	基	1,610,000	1,610,000	
	合　　計				1,610,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,610,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	ステンレス平鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 ,,SUS304　9mm×38～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K06273		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm	1.000	kg	932.50	933	
	合　　計				933	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				933	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	ステンレス棒鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 ,,SUS304　径24mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K06061				
K06061	ステンレス棒鋼					
	SUS304　径24mm以下	1.000	kg	749.10	749	
	合　計				749	算出数量 1.000 各単位
	単　価				749	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,,SUS304　厚さ3mm～7mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K06024				
K06024	ステンレス鋼板					
	SUS304　厚さ3mm～7mm	1.000	kg	566	566	
	合　計				566	算出数量 1.000 各単位
	単　価				566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,,SUS304　50mm×4mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K06181				
K06181	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304　50mm×4mm	1.000	kg	840	840	
	合　計				840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	溶接金網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D6×150×150,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96052	溶接金網					
	D6×150×150	1.000	㎡	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基礎ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	□300×H600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96087	基礎ブロック					
	□300×H600	1.000	個	10,300	10,300	
	合　計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	大型引戸		セット		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型引戸 アルミ製 4000×1400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	大型引戸 アルミ製 4000×1400	1.000	セット	594,000	594,000	
	合　計				594,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				594,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓棒		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度	1.000	個	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松杭丸太 長3m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33037	松杭丸太 長3m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	2,850	2,850	
	合　計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02116	銘板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	銘板 花崗岩 B150mm×H400m×T30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96068	銘板 花崗岩 B150mm×H400m×T30mm	1.000	枚	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02116	建築工事		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建築工事			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96300	建築工事	1.000	式	9,130,000	9,130,000	
	合　計				9,130,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,130,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02116	溶出試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶出試験 六価クロム溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96212	溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合　計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	土壌調査28項目		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査28項目 ヒ素・銅含有試験を含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96213	土壌調査28項目 ヒ素・銅含有試験を含む	1.000	検体	132,000	132,000	
	合　計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				132,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02116	塩分		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩分 有機塩素化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96214	塩分 有機塩素化合物	1.000	検体	13,500	13,500	
	合　計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S02116	pH（H2O2）		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	pH（H2O2）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96215	pH（H2O2）	1.000	検体	850	850	
	合　計				850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S02116	電気伝導率		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気伝導率			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96216	電気伝導率	1.000	検体	1,300	1,300	
	合　計				1,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S02116	硫黄含有量		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硫黄含有量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96217	硫黄含有量	1.000	検体	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S02123	有筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 有筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	
	合　計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,290	3,290	
	合　計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アスファルト殻処分費 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96200 アスファルト廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	アスファルト殻処分費 アスファルト廃材	1.000	m3	4,935	4,935	
	合　計				4,935	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,935	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,660	17,660	
	合　計				17,660	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,624	8,624	
	合　計				8,624	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	
	合　計				185,425	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		185,425	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	
	合　計				183,365	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭（松杭丸太）規格 2)長期割引単価区分	長3.0m、末口15cm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33608	松杭丸太 長3.0m、末口15cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	1.100	日	10,800	11,880	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.100	日	5,560	6,116	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L	130	4,810	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
Y00004	諸雑費	0.030		138,372	4,151	
	合　計				142,523	算出数量 32.000 本
	単　価		本		4,454	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	8m＜L≦10m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	150 16,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,844	13,138	
R01002	特殊作業員	0.400	人	27,744	11,098	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,908	20,726	
M09113	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.670	供用日	61,000	40,870	
M09123	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度10m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	0.670	供用日	232,000	155,440	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.670	供用日	25,700	17,219	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	130	12,090	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	30,906	12,362	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.670	供用日	49,000	32,830	
Y00004	諸雑費	0.270		315,773	85,259	
P32014	改良材 各規格	15.900	ton	16,000	254,400	
	合　計				655,432	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		6,554	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3未満,100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	8m＜L≦10m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	100 16,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,844	13,138	
R01002	特殊作業員	0.400	人	27,744	11,098	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,908	20,726	
M09113	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.670	供用日	61,000	40,870	
M09123	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度10m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	0.670	供用日	232,000	155,440	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.670	供用日	25,700	17,219	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	130	12,090	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	30,906	12,362	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.670	供用日	49,000	32,830	
Y00004	諸雑費	0.270		315,773	85,259	
P32014	改良材 各規格	10.600	ton	16,000	169,600	
	合　計				570,632	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		5,706	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,160			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m＜L≦5m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	160 16,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	32,844	18,393	
R01002	特殊作業員	0.560	人	27,744	15,537	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	
M09111	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.930	供用日	26,600	24,738	
M09121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	30,906	17,307	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.290		294,924	85,528	
P32014	改良材 各規格	16.960	ton	16,000	271,360	
	合　計				651,812	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		6,518	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)	0円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) Ｂ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上　2.50㎡以下 あり				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,570	10,512	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	57.000	L	130	7,410	
	合　計				161,232	算出数量 23.400 m
	単　価		m		6,890	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし －				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	411	411	
	合　計				411	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,906	2,782	
	合　計				80,779	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,906	2,782	
	合　計				91,833	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		9,183	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,080	1,524	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	30,906	5,872	
	合　計				84,888	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,489	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,080	1,524	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	30,906	5,872	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				95,942	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		9,594	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径200　長5.0m	1.950	本	19,800	38,610	
Y00004	雑材料費	0.020		38,610	772	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
	合　　計				52,805	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,281	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径150　長5.0m	1.950	本	11,900	23,205	
Y00004	雑材料費	0.020		23,205	464	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合　　計				35,155	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		3,516	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径100　長5.0m	1.950	本	5,110	9,965	
Y00004	雑材料費	0.020		9,965	199	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合　　計				20,525	算出数量 10.000 m

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,053	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径 75　長5.0m	1.950	本	3,400	6,630	
Y00004	雑材料費	0.020		6,630	133	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合　計				17,124	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径125　長5.0m	1.950	本	8,280	16,146	
Y00004	雑材料費	0.020		16,146	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合　計				27,955	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,796	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径125　長4.0m	2.440	本	7,200	17,568	
Y00004	雑材料費	0.020		17,568	351	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合　計				29,405	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,941	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管　径200　長5.0m	1.950	本	30,600	59,670	
Y00004	雑材料費	0.020		59,670	1,193	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
	合　計				74,286	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 あり				
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径300　長5.0m	1.950	本	42,100	82,095	
Y00004	諸雑費	0.020		82,095	1,642	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	30,906	2,472	
	合　計				100,478	算出数量 10.000 m
	単　価		m		10,048	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 あり				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径250　長5.0m	1.950	本	29,900	58,305	
Y00004	諸雑費	0.020		58,305	1,166	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油					
	ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	30,906	2,472	
						算出数量
	合　計				76,212	10.000 m
	単　価		m		7,621	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）					
	RR片受直管　径250　長5.0m	1.950	本	46,900	91,455	
Y00004	諸雑費					
		0.020		91,455	1,829	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油					
	ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	30,906	2,472	
						算出数量
	合　計				110,025	10.000 m
	単　価		m		11,003	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	22,500円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m	22,500	2,250,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.820	人	32,844	26,932	
R01002	特殊作業員					
		2.050	人	27,744	56,875	
R01003	普通作業員					
		2.980	人	25,908	77,206	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	2.020	日	6,570	13,271	
P34029	軽油					
	ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	130	5,590	
R01021	運転手（特殊）					
		1.520	人	30,906	46,977	
						算出数量
	合　計				2,476,851	100.000 m
	単　価		m		24,769	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	30,800円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	700mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	30,800	3,080,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	32,844	32,187	
R01002	特殊作業員	2.450	人	27,744	67,973	
R01003	普通作業員	3.560	人	25,908	92,232	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	2.460	日	6,570	16,162	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L	130	6,760	
R01021	運転手（特殊）	1.850	人	30,906	57,176	
	合　計				3,352,490	算出数量 100.000 m
	単　価		m		33,525	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	40,000円 75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合　計				49,935	算出数量 1.000 基
	単　価		基		49,935	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	133,000円 200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.370	人	27,744	10,265	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
	合　計				153,406	算出数量 1.000 基
	単　価		基		153,406	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,125㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	70,400円 125㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	70,400	70,400	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,744	8,046	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				86,047	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		86,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,844	3,613	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,908	5,441	
	合　　計				14,048	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		14,048	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	14,900円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	32,844	40,727	
R01002	特殊作業員	1.440	人	27,744	39,951	
R01003	普通作業員	1.440	人	25,908	37,308	
	合　　計				266,986	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		26,699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	m3	1,900	20,140	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　　計				46,048	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	1,900	22,040	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,844	6,569	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	130	1,950	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	30,906	13,290	
	合　計				64,737	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		647	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	16,200円 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	16,200	16,200	
A04061	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.810	m	2,275	4,118	
	合　計				20,318	算出数量 1.000 m
	単　価		m		20,318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	法(少ない),15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 1.66ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	13.050	日	21,200	276,660	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	778.000	L	130	101,140	
R01021	運転手（特殊）	5.980	人	30,906	184,818	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	32,844	59,119	
R01003	普通作業員	5.600	人	25,908	145,085	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	2.320	日	5,560	12,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	56.000	L	130	7,280	
R01021	運転手（特殊）	0.940	人	30,906	29,052	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		816,053	816	
	合　計				816,869	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		816,869	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.66ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	ない),15cm,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)計画平均区画面積(A)	1.66ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					
	20t級 19～21t	7.810	日	21,200	165,572	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	466.000	L	130	60,580	
R01021	運転手（特殊）					
		3.580	人	30,906	110,643	
R01001	土木一般世話役					
		1.200	人	32,844	39,413	
R01003	普通作業員					
		3.500	人	25,908	90,678	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.680	日	5,560	9,341	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	130	5,200	
R01021	運転手（特殊）					
		0.680	人	30,906	21,016	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		502,443	502	
						算出数量
	合　計				502,945	1.000 ha
	単　価		ha		502,945	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.30ha,0.000,はぎ取り戻し工			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	法(少ない),30cm,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)計画平均区画面積(A)	0.30ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	30cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					
	20t級 19～21t	16.570	日	21,200	351,284	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	988.000	L	130	128,440	
R01021	運転手（特殊）					
		7.600	人	30,906	234,886	
R01001	土木一般世話役					
		1.800	人	32,844	59,119	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	25,908	145,085	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	12.980	日	5,560	72,169	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	311.000	L	130	40,430	
R01021	運転手（特殊）					
		5.280	人	30,906	163,184	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,194,597	1,195	
						算出数量
	合　計				1,195,792	1.000 ha
	単　価		ha		1,195,792	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.66ha,0.001,2.00,粘性土・ﾚｷ質土,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	少ない,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)計画平均区画面積(A)	1.66ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)排水状況(W)	2.00				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 少ない				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	7.410	日	21,200	157,092	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	442.000	L	130	57,460	
R01021	運転手（特殊）	3.400	人	30,906	105,080	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,844	52,550	
R01003	普通作業員	5.400	人	25,908	139,903	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	6.850	日	5,560	38,086	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	164.000	L	130	21,320	
R01021	運転手（特殊）	2.780	人	30,906	85,919	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		657,410	657	
	合　計				658,067	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		658,067	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	8,970	12,468	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	130	11,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				54,814	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		62	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合　計				66,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		66,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		86,496	865	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.280	日	7,220	9,242	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				173,099	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		5,091	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	130	13,130	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				117,087	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,018	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		86,496	173	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.520	日	10,100	15,352	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L	130	14,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				147,227	算出数量 69.000 袋
	単　価		袋		2,134	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		86,496	173	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L	130	12,870	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				142,868	算出数量 77.000 袋
	単　価		袋		1,855	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 12,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	12 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	14.400	日	705	10,152	
F02057	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	14.400	日	2,870	41,328	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	552.000	L	130	71,760	
R01002	特殊作業員	1.680	人	27,744	46,610	
Y00004	諸雑費	0.050		169,850	8,493	
	合　計				178,343	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		178,343	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 11,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	11 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	13.200	日	705	9,306	
F02057	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	13.200	日	2,870	37,884	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	506.000	L	130	65,780	
R01002	特殊作業員	1.540	人	27,744	42,726	
Y00004	諸雑費	0.050		155,696	7,785	
	合　計				163,481	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		163,481	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.740	日	10,100	7,474	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,844	16,422	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,744	2,774	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	130	2,990	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	30,906	15,453	
	合　計				96,929	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		96,929	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	
Y00004	諸雑費	0.130		3,905	508	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	30,906	3,091	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	130	442	
	合　計				8,915	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,915	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,744	1,387	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
Y00004	諸雑費	0.030		7,624	229	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	30,906	1,854	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	130	286	
	合　計				10,622	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		10,622	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	8 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	715	8,866	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	74.000	Ｌ	139	10,286	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	
Y00004	諸雑費	0.080		40,025	3,202	
	合　計				43,227	算出数量 1.000 箇所
	単　価				43,227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	6 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	715	6,650	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	56.000	Ｌ	139	7,784	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,844	7,883	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
Y00004	諸雑費	0.080		30,089	2,407	
	合　計				32,496	算出数量 1.000 箇所
	単　価				32,496	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 139,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	139 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02053	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量15kva	150.120	日	1,170	175,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5,741.000	Ｌ	130	746,330	
R01001	土木一般世話役	5.560	人	32,844	182,613	
R01003	普通作業員	6.950	人	25,908	180,061	
Y00004	諸雑費	0.050		1,284,644	64,232	
	合　計				1,348,876	算出数量 1.000 箇所
	単　価				1,348,876	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合　計				18,694	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,694	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.040	人	25,908	26,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.260	日	10,100	2,626	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	30,906	7,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	130	3,770	
	合　計				51,267	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		51,267	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,844	52,550	
R01012	とび工	7.000	人	31,518	220,626	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,908	33,680	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	53,200	74,480	
Y00004	諸雑費	0.340		381,336	129,654	
	合　計				510,990	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		5,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01009	型わく工	0.530	人	32,130	17,029	
R01012	とび工	0.250	人	31,518	7,880	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.570	人	25,908	14,768	
Y00004	諸雑費	0.130		49,202	6,396	
	合　計				55,598	算出数量 10.000 空m3
	単　価		空m3		5,560	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,217,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,797	1,797,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,906	89,627	
	合　計				2,238,499	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,238	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 11		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	500.000	㎡供用日	102	51,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,906	89,627	
	合　計				462,999	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		463	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 70kg,あり,1.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	16,000円 70.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深（m）	あり 1.40m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,844	11,824	
R01003	普通作業員	0.630	人	25,908	16,322	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	8.800	ton	16,000	140,800	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	10,100	14,342	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	130	10,790	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				224,984	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		2.500	
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	27,744	77,683	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	66,500	139,650	
Y00004	運搬費等	1.550		217,333	336,866	
	合　計				554,199	算出数量 1.000 台
	単　価		台		554,199	
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	16.000	人	27,744	443,904	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	66,500	159,600	
Y00004	運搬費等	2.650		603,504	1,599,286	
	合　計				2,202,790	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,202,790	
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				10,820	1.000 ton
	単　　価		ton		10,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	騒音・振動調査 振動調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師（Ａ） 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.140	人	50,286	57,326	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.620	人	50,286	31,177	
						算出数量
	合　　計				200,882	1.000 測線
	単　　価		測線		200,882	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3以上10,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		286.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		244.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
SA0102	バックホウ投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		312.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	バックホウ投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,135	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
SA0102	バックホウ投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		244.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単　価		m3		251	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単　価		m3		303.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　価		m3		2,317	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ あり				
	単　価		m3		898.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		248	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ あり				
	単　価		m3		944.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		518.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		467.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		948	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　　価		m3		3,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　　価		m3		2,535	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　価		m3		2,981	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		226.4	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		710.9	
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		1,060	
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		2,318	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する あり				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		m3		7,488	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		39,650	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,570	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		30,880	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		39,980	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		33,890	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		10,650	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		5,402	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単　価		㎡		6,609	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単　価		㎡		4,414	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		3,009	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96072	ボックスカルバート B800×H1100,L=2000,T-25		個			材変
	単　価		m		145,600	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		3,434	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		3,906	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		21,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		27,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,12.0ton,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1mを超え2m以下 12.0ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	－ あり				
P32007	高炉セメント B種　　バラもの		ton			材変
	単　価		㎡		4,143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,13.2ton,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1mを超え2m以下 13.2ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	－ あり				
P32007	高炉セメント B種　　バラもの		ton			材変
	単　価		㎡		4,359	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		589.3	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		1,060	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,スクリーン,141			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン 0.2≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	スクリーン 141.000				
R03001	製作工	3.310	人	33,350	110,389	
	合　計				110,389	算出数量 1.000 基
	単　価		基		110,389	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,スクリーン,141			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	スクリーン 0.2≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00 スクリーン				
	7)据付対象質量(kg/基)	141.000				
R03002	据付工 80%	1.520	人	32,232	48,993	
R01003	普通作業員 20%	0.380	人	25,908	9,845	
	合　計				58,838	算出数量 1.000 基
	単　価		基		58,838	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	2,910		
P96001	田んぼダム用落水桝 （支給品）PA製		個	26,500		
P96002	水田給水栓桝 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付		個	15,000		
P96005	FRP製異形管（T字排泥管） φ200×φ75,VU管用,3受（離脱防止内蔵型）		個	76,200		
P96006	FRP製異形管（三受けT字管） 径200×75,VU管用,（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）		個	30,800		
P96007	FRP製異形管（片落管） φ200×φ150,VU管用,2受（離脱防止内蔵型）		個	48,700		
P96008	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,22 1/2°,離脱防止機能付		個	81,300		
P96010	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,45°,離脱防止機能付		個	63,000		
P96011	FRP製異形管（曲管） VU用,φ200,22 1/2°,離脱防止機能付		個	56,300		
P96014	TS継手（チーズ） φ150×φ75		個	7,900		
P96015	TS継手（チーズ） φ125×φ75		個	4,430		
P96016	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ100,5 5/8°		個	3,860		
P96018	TS加工継手（ベンド管） VU用,φ75,5 5/8°		個	2,170		
P96019	急速空気弁 FCD製,内外面粉体塗装,7.5K,呼び径25mm		個	63,900		
P96020	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径200×75,離脱防止機能付		個	70,600		
P96021	両フランジ短管 75A,L=250mm		個	12,600		
P96022	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ300×H500		個	6,260		
P96023	土地改良基礎ブロック分水桝（蓋付） φ250×H800		個	7,700		
P96024	MFジョイント 鋳鉄製,φ75		個	14,500		
P96025	ステップ φ19 幅300 樹脂被覆		本	4,380		
P96027	ヒューム管用特殊受板 φ600用 B1415×H900		枚	49,100		
P96028	ヒューム管用特殊受板 φ800用 B1415×H1200		枚	66,400		
P96029	コンクリート桝 B1000×W1000×H1600 t=150		基	324,000		
P96030	コンクリート桝 B1200×W1200×H1700 t=150		基	370,000		
P96031	コンクリート桝 B1200×W1200×H1800 t=150		基	393,000		
P96034	B型柵柱 B1500×H1200		本	31,900		
P96036	B型柵板 （既設利用）B300×t100×L1415		枚	0		
P96037	B型斜板 B300/600×t100×L1415		枚	10,600		
P96038	コンクリート桝 B1000×W1000×H1500 t=150		基	304,000		
P96040	簡易スライドゲート ステンレス製,B700×H700,四方水密型,扉体軽量仕様		基	990,000		
P96045	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 無孔		m	1,970		
P96046	ゴム支管継手 150GS×6045		個	13,600		
P96047	ゴム支管用ソケット TDW150×1045		個	3,000		
P96048	鋳鉄製マンホールふた 鋳鉄製 φ600 簡易密閉型 軽荷重		組	21,400		
P96049	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.9m		本	3,420		
P96051	遠心ボックスカルバート φ600,L=2400,CSBⅣ形		個	93,900		
P96052	溶接金網 D6×150×150		㎡	480		
P96054	FRP製異形管（フランジ付T字管） VU用,径250×75,離脱防止機能付		個	96,000		
P96055	MFジョイント 鋳鉄製,φ125		個	24,600		
P96056	MFジョイント 鋳鉄製,φ200		個	34,600		
P96058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ φ75 5k		個	1,410		
P96060	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1000型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ		組	63,000		
P96061	管理工用縞鋼板蓋（２枚１組） 1200型,SS400,t=6.0mm,亜鉛メッキ		組	83,600		

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96063	ブロックマット 軽量型 80kg/m2以上 幅120～160cm 長200～800cm		㎡	6,540		
P96064	ブロックマット用アンカーピン D16 U600×200×600mm		本	1,000		
P96065	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ600 無孔用継手		個	22,800		
P96066	溶接金網 線径6.0mm　網目200mm		㎡	370		
P96067	階段ブロック 幅1.0m 勾配1.5割用		個	8,400		
P96068	銘板 花崗岩 B150mm×H400m×T30mm		枚	10,500		
P96069	大型引戸 アルミ製 4000×1400		セット	594,000		
P96070	仕切弁用開栓棒 SS製 H=2.0m 取手60cm程度		個	20,600		
P96071	簡易スライドゲート ステンレス製,B800×H1100,四方水密型,扉体軽量仕様		基	1,610,000		
P96072	ボックスカルバート B800×H1100,L=2000,T-25		個	254,000		
P96073	FRP製異形管（曲管） VU用,φ300,45°,離脱防止機能付		個	122,000		
P96074	FRP製異形管（T字管） VU用 φ200×φ200 全方離脱防止内蔵		個	84,600		
P96075	FRP製異形管（T字管） VU用 φ200×φ125 全方離脱防止内蔵		個	71,500		
P96076	簡易スライドゲート ステンレス製 B800×H800 四方水密型 扉体軽量仕様		基	1,080,000		
P96077	高密度ポリエチレン管用継手 内面平滑管 φ700 無孔用継手		個	34,300		
P96078	FRP製異形管（曲管） VU用,φ250,11 1/4°,離脱防止機能付		個	79,900		
P96080	FRP製異形管（一段落三受けT字管） 径250×200×125,VU管用（離脱防止内蔵型）		個	88,100		
P96081	弁筐 A型 1号 JWWA B110		個	70,200		
P96082	弁筐用台座		個	6,300		
P96083	遠心ボックスカルバート φ700,L=2400,CSBⅣ形		個	105,000		
P96084	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ75 7.5K RF		組	2,350		
P96085	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ200 7.5K RF		組	5,150		
P96086	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット 全面パッキンφ125 7.5K RF		組	3,800		
P96087	基礎ブロック □300×H600		個	10,300		
P96088	ステンレス溝形鋼 SUS304 厚6.0×幅50×高100		kg	1,010		
P96200	アスファルト殻処分費 アスファルト廃材		m3	4,935		
P96201	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート廃材		m3	3,290		
P96202	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート廃材		m3	4,250		
P96211	特許料金 中層混合処理工法		m3	30		
P96212	溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,800		
P96213	土壌調査28項目 ヒ素・銅含有試験を含む		検体	132,000		
P96214	塩分 有機塩素化合物		検体	13,500		
P96215	pH（H2O2）		検体	850		
P96216	電気伝導率		検体	1,300		
P96217	硫黄含有量		検体	3,800		
P96300	建築工事		式	9,130,000		

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00010	埋設物表示テープ		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.100	巻	9,400	19,740	Ｓ単　22号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	Ｓ単　17号
	合　　計				30,103	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		301	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00020	落水口布設		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	Ｓ単　17号
	合　　計				2,591	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,591	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00021	鉄筋コンクリート柵渠撤去		m		23.400 m	歩Ａ 当たり算出
	0.16m2≦A≦2.5m2					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,844	16,422	Ｓ単　18号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,744	13,872	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　17号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.800	日	10,100	8,080	Ｓ単　15号
S02115	運転手（特殊）	0.500	人	30,906	15,453	Ｓ単　20号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	28.500	L	130	3,705	Ｓ単　79号
	合　　計				83,440	算出数量 23.400 m
	単　　価		m		3,566	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00022	遠心ボックスカルバート据付工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	据付 φ600					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	32,844	6,897	Ｓ単　18号
S02115	特殊作業員	0.420	人	27,744	11,652	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	0.840	人	25,908	21,763	Ｓ単　17号
Y00004	雑品	0.010		40,312	403	
S02116	遠心ボックスカルバート φ600,L=2400,CSBⅣ形,,	4.166	個	93,900	391,187	Ｓ単　81号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力16t吊	0.230	日	60,500	13,915	Ｓ単　16号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	15.180	L	130	1,973	Ｓ単　79号
	合　　計				447,790	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		44,779	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00023	遠心ボックスカルバート据付工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	据付 φ700					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地篠平工区区画整理その１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.220	人	32,844	7,226	Ｓ単　18号
S02115	特殊作業員	0.440	人	27,744	12,207	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	0.880	人	25,908	22,799	Ｓ単　17号
Y00004	雑品	0.010		42,232	422	
S02116	遠心ボックスカルバート φ700,L=2400,CSBⅣ形,,	4.166	個	105,000	437,430	Ｓ単　84号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	0.240	日	60,500	14,520	Ｓ単　16号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	15.840	Ｌ	130	2,059	Ｓ単　79号
	合　　計				496,663	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		49,666	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00040	ブロックマット敷設		㎡		275.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	6.0m 軽量型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	Ｓ単　18号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,908	77,724	Ｓ単　17号
Y00004	雑品	0.050		138,312	6,916	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.000	日	66,500	66,500	Ｓ単 156号
P96063	ブロックマット 軽量型 80kg/m2以上 幅120～160cm 長200～800cm	275.000	㎡	6,540	1,798,500	
	合　　計				2,010,228	算出数量 275.000 ㎡
	単　　価		㎡		7,310	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00041	門扉設置		基		10.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.340	人	32,844	44,011	Ｓ単　18号
S02115	普通作業員	3.610	人	25,908	93,528	Ｓ単　17号
	合　　計				137,539	算出数量 10.000 基
	単　　価		基		13,754	