

単価合意書

令和8年5月11日に契約した茨城中部農地整備事業川又小泉団地篠平工区区画整理その1工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 8年 5月21日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
氏名 支出負担行為担当官
関東農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 茨城県鉾田市串挽465番地1
氏名 株式会社伊東建設
代表取締役社長 伊東 久夫

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				229,350,000	
消費税相当額		式	1.000				20,850,000	
工事価格		式	1.000				208,500,000	
・工事原価		式	1.000				172,234,000	
・・・直接工事費		式	1.000				118,759,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				113,537,000	
B1・・・整地工		式	1.000				15,167,000	
B2・・・整地工		式	1.000				11,903,000	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	8.100	8.100	750,395	0	6,078,200	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)(表土はぎ済み田)	ha	0.180	0.180	462,017	0	83,163	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+整地)(畑)	ha	0.600	0.600	1,098,482	0	659,089	
B3・・・基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	8.280	8.280	604,515	0	5,005,384	
B3・・・進入路工		箇所	11.000	11.000	6,990	0	76,890	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,870,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	53.000	53.000	16,223	0	859,819	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	12.000	12.000	7,922	0	95,064	
B3・・・舗装版切筋		m	9.000	9.000	653	0	5,877	
B3・・・舗装版破砕		m ²	970.000	970.000	208	0	201,760	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート殻	m ³	53.000	53.000	6,778	0	359,234	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート殻	m ³	12.000	12.000	5,351	0	64,212	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	39.000	39.000	7,272	0	283,608	
B2・・・構造物取壊し工(篠平揚水機場)		式	1.000				1,394,000	
B3・・・進入防止柵撤去		m	61.000	61.000	1,074	0	65,514	
B3・・・床掘り		式	1.000				32,280	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	46.000	46.000	16,223	0	746,258	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート葺	m3	46.000	46.000	6,778	0	311,788	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	3.400	3.400	7,922	0	26,935	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート葺	m3	3.400	3.400	5,351	0	18,193	
B3・・・・・・埋戻し	幅2.5m以上4.0m未満	式	1.000			0	193,131	
B1・・・・用水路工(管水路)		式	1.000				18,164,000	
B2・・・・支線用水路1-1		式	1.000				533,000	
B3・・・・・・管体工(VUφ300)	VU300(埋設物表示テープ含む)	m	19.300	19.300	16,010	0	308,993	
B3・・・・・・FRP製異形管(曲管)	VU用,φ300,45°,離脱防止機能付	個	2.000	2.000	112,072	0	224,144	
B2・・・・支線用水路1-2		式	1.000				3,986,000	
B3・・・・・・管体工(VUφ250)	VU250(埋設物表示テープ含む)	m	223.200	223.200	14,267	0	3,184,394	
B3・・・・・・管体工(VUφ200)	VU200(埋設物表示テープ含む)	m	20.000	20.000	10,597	0	211,940	
B3・・・・・・FRP製異形管(T字管)	VU管用φ200×φ200 全方離脱防止内蔵	個	1.000	1.000	77,716	0	77,716	
B3・・・・・・FRP製異形管(T字管)	VU管用φ200×φ125 全方離脱防止内蔵	個	1.000	1.000	65,682	0	65,682	
B3・・・・・・FRP製異形管(曲管)	VU用,φ200,45°,離脱防止機能付	個	2.000	2.000	57,873	0	115,746	
B3・・・・・・弁設置(空気弁工)	急速空気弁φ25 両フランジ短管φ75,L=250mm	基	1.000	1.000	87,497	0	87,497	
B3・・・・・・空気弁室	φ300×H500,蓋付	基	1.000	1.000	8,905	0	8,905	
B3・・・・・・FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU用,径250×75,離脱防止機能付 空気弁工	個	1.000	1.000	88,188	0	88,188	
B3・・・・・・弁設置(排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁(フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800,蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3・・・・・・FRP製異形管(T字管排泥管)	φ200×φ75,VU管用,3受(離脱防止内蔵型)	個	1.000	1.000	69,999	0	69,999	
B3・・・・・・MFジョイント(φ75)	鋳鉄製,φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジφ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3・・・・・・TS継手(エルボ)	φ75,90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2・・・・小用水路1-1		式	1.000				2,557,000	
B3・・・・・・管体工(VUφ200)	VU200(埋設物表示テープ含む)	m	52.100	52.100	10,597	0	552,104	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・管体工 (VUφ150)	VU150 (埋設物表示テープ含む)	m	94.800	94.800	8,526	0	808,265	
B3・・・・・・管体工 (VUφ100)	VU100 (埋設物表示テープ含む)	m	79.700	79.700	6,723	0	535,823	
B3・・・・・・管体工 (VUφ75)	VU75 (埋設物表示テープ含む)	m	40.900	40.900	6,174	0	252,517	
B3・・・・・・FRP製異形管 (曲管)	VU用、φ200,45°,離脱防止機能付	個	2.000	2.000	57,873	0	115,746	
B3・・・・・・FRP製異形管 (片落管)	φ200×φ150,VU管用,2受 (離脱防止内蔵型)	個	1.000	1.000	44,737	0	44,737	
B3・・・・・・TS継手 (径違ソケット)	A形、φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,848	0	2,848	
B3・・・・・・TS継手 (径違ソケット)	A形、φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,736	0	1,736	
B3・・・・・・TS継手 (径違ソケット)	A形、φ100×φ75	個	1.000	1.000	955	0	955	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	3.000	3.000	42,841	0	128,523	
B3・・・・・・FRP製異形管 (T字管)	径200×75,VU管用 (離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	個	1.000	1.000	28,294	0	28,294	
B3・・・・・・TS継手 (チーズ)	φ150×φ75	個	1.000	1.000	7,257	0	7,257	
B3・・・・・・TS継手 (チーズ)	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,361	0	2,361	
B3・・・・・・弁設置 (排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁 (フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800,蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3・・・・・・MFジョイント (φ75)	鋳鉄製、φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3・・・・・・TS継手 (エルボ)	φ75,90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2・・・・・・小用水路1-2		式	1.000				3,944,000	
B3・・・・・・管体工 (VUφ200)	VU200 (埋設物表示テープ含む)	m	136.700	136.700	10,597	0	1,448,610	
B3・・・・・・管体工 (VUφ150)	VU150 (埋設物表示テープ含む)	m	40.000	40.000	8,526	0	341,040	
B3・・・・・・管体工 (VUφ125)	VU125 (埋設物表示テープ含む)	m	40.000	40.000	7,629	0	305,160	
B3・・・・・・管体工 (VUφ75)	VU75 (埋設物表示テープ含む)	m	41.000	41.000	6,174	0	253,134	
B3・・・・・・FRP製異形管 (一段落三受けT字管)	VU管用 φ250×φ200×φ125 全方離脱防止内蔵	個	1.000	1.000	80,931	0	80,931	
B3・・・・・・FRP製異形管 (曲管)	VU用、φ250,22 1/2°,離脱防止機能付	個	4.000	4.000	74,684	0	298,736	
B3・・・・・・FRP製異形管 (曲管)	VU用、φ250,11 1/4°,離脱防止機能付	個	2.000	2.000	73,398	0	146,796	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3FRP製異形管 (曲管)	VU用, φ200, 45°, 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	57,873	0	115,746	
B3FRP製異形管 (片落管)	φ200×φ150, VU管用, 2受 (離脱防止内蔵型)	個	1.000	1.000	44,737	0	44,737	
B3TS継手 (径違ソケット)	A形, φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,848	0	2,848	
B3TS継手 (径違ソケット)	A形, φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,736	0	1,736	
B3TS継手 (径違ソケット)	A形, φ100×φ75	個	1.000	1.000	955	0	955	
B3給水栓工	バルブφ50	箇所	6.000	6.000	42,841	0	257,046	
B3FRP製異形管 (T字管)	径200×75, VU管用 (離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	個	4.000	4.000	28,294	0	113,176	
B3TS継手 (チーズ)	φ150×φ75	個	1.000	1.000	7,257	0	7,257	
B3TS継手 (チーズ)	φ125×φ75	個	1.000	1.000	4,069	0	4,069	
B3弁設置 (制水弁工)	鋳鉄製, 200mm	基	2.000	2.000	150,384	0	300,768	
B3制水弁室	φ300×H500, 蓋付	基	2.000	2.000	8,905	0	17,810	
B3MFジョイント (φ200)	鋳鉄製, φ200	個	4.000	4.000	31,784	0	127,136	
B3弁設置 (排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁 (フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3排泥弁室	φ250×H800, 蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3MFジョイント (φ75)	鋳鉄製, φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3TS継手 (エルボ)	φ75, 90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2小用水路1-3		式	1.000				1,423,000	
B3管体工 (VU φ125)	VU125 (埋設物表示テープ含む)	m	41.300	41.300	7,629	0	315,078	
B3管体工 (VU φ100)	VU100 (埋設物表示テープ含む)	m	78.100	78.100	6,723	0	525,066	
B3管体工 (VU φ75)	VU75 (埋設物表示テープ含む)	m	40.800	40.800	6,174	0	251,899	
B3TS加工継手 (ベンド管)	VU用, φ125, 22 1/2°	個	1.000	1.000	6,090	0	6,090	
B3TS加工継手 (ベンド管)	VU用, φ125, 11 1/4°	個	1.000	1.000	5,117	0	5,117	
B3TS加工継手 (ベンド管)	B形, φ100, 11 1/4°	個	1.000	1.000	3,454	0	3,454	
B3TS加工継手 (ベンド管)	B形, φ100, 5 5/8°	個	1.000	1.000	3,546	0	3,546	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・TS加工継手(バンド管)	VU用,φ75,5.5/8"	個	1.000	1.000	1,993	0	1,993	
B3・・・・・・TS継手(径違ソケット)	A形,φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,736	0	1,736	
B3・・・・・・TS継手(径違ソケット)	A形,φ100×φ75	個	1.000	1.000	955	0	955	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	2.000	2.000	42,841	0	85,682	
B3・・・・・・TS継手(チーズ)	φ125×φ75	個	1.000	1.000	4,069	0	4,069	
B3・・・・・・TS継手(チーズ)	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,361	0	2,361	
B3・・・・・・弁設置(制水弁工)	内ねじ式 フランジ接合 FCD製 125mm	基	1.000	1.000	86,026	0	86,026	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500,蓋付	基	1.000	1.000	8,905	0	8,905	
B3・・・・・・MFジョイント(φ125)	铸铁製,φ125	個	2.000	2.000	22,598	0	45,196	
B3・・・・・・弁設置(排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁(フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800,蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3・・・・・・MFジョイント(φ75)	铸铁製,φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3・・・・・・TS継手(エルボ)	φ75,90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2・・・・・・小用水路1-4		式	1.000				4,132,000	
B3・・・・・・管体工(VUφ200)	VU200(埋設物表示テープ含む)	m	225.600	225.600	10,597	0	2,390,683	
B3・・・・・・管体工(VUφ150)	VU150(埋設物表示テープ含む)	m	38.000	38.000	8,526	0	323,988	
B3・・・・・・管体工(VUφ100)	VU100(埋設物表示テープ含む)	m	38.000	38.000	6,723	0	255,474	
B3・・・・・・管体工(VUφ75)	VU75(埋設物表示テープ含む)	m	57.000	57.000	6,174	0	351,918	
B3・・・・・・FRP製異形管(片落管)	φ200×φ150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	個	1.000	1.000	44,737	0	44,737	
B3・・・・・・TS継手(径違ソケット)	A形,φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,848	0	2,848	
B3・・・・・・TS継手(径違ソケット)	A形,φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,736	0	1,736	
B3・・・・・・TS継手(径違ソケット)	A形,φ100×φ75	個	1.000	1.000	955	0	955	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	8.000	8.000	42,841	0	342,728	
B3・・・・・・FRP製異形管(T字管)	径200×75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	個	6.000	6.000	28,294	0	169,764	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 TS継手 (チーズ)	φ150×φ75	個	1.000	1.000	7,257	0	7,257	
B3 TS継手 (チーズ)	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,361	0	2,361	
B3 弁設置 (空気弁工)	急速空気弁 φ25 両フランジ短管 φ75, L=250mm	基	1.000	1.000	87,497	0	87,497	
B3 空気弁室	φ300×H500, 蓋付	基	1.000	1.000	8,905	0	8,905	
B3 FRP製異形管 (フランジ付T字管)	VU用, 径200×75, 離脱防止機能付 空気弁工	個	1.000	1.000	64,855	0	64,855	
B3 弁設置 (排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁 (フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3 排泥弁室	φ250×H800, 蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3 MFジョイント (φ75)	鋳鉄製, φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3 硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3 TS継手 (エルボ)	φ75, 90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2 小用水路1-5		式	1.000				931,000	
B3 管体工 (VUφ100)	VU100 (埋設物表示テープ含む)	m	26.600	26.600	6,723	0	178,832	
B3 管体工 (VUφ75)	VU75 (埋設物表示テープ含む)	m	100.300	100.300	6,174	0	619,252	
B3 TS加工継手 (バンド管)	B形, φ75, 45°	個	2.000	2.000	2,113	0	4,226	
B3 TS加工継手 (バンド管)	VU用, φ75, 11 1/4°	個	1.000	1.000	1,938	0	1,938	
B3 TS加工継手 (バンド管)	VU用, φ75, 5 5/8°	個	2.000	2.000	1,993	0	3,986	
B3 TS継手 (径違ソケット)	A形, φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,736	0	1,736	
B3 給水栓工	バルブφ50	箇所	1.000	1.000	42,841	0	42,841	
B3 TS継手 (チーズ)	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,361	0	2,361	
B3 弁設置 (排泥弁工)	φ75 FCD仕切弁 (フランジ形)	基	1.000	1.000	50,189	0	50,189	
B3 排泥弁室	φ250×H800, 蓋付	基	1.000	1.000	10,228	0	10,228	
B3 MFジョイント (φ75)	鋳鉄製, φ75	個	1.000	1.000	13,320	0	13,320	
B3 硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75 5k	個	1.000	1.000	1,295	0	1,295	
B3 TS継手 (エルボ)	φ75, 90° 排泥弁工	個	1.000	1.000	778	0	778	
B2 1-2号横断工		式	1.000				42,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・管体工 (VPφ125)	VP125 (埋設物表示テープ含む)	m	5.400	5.400	7,762	0	41,915	
B2・・・1-3号横断工		式	1.000				77,000	
B3・・・管体工 (VPφ200)	VP200 (埋設物表示テープ含む)	m	6.100	6.100	12,570	0	76,677	
B2・・・2号横断工		式	1.000				99,000	
B3・・・管体工 (VPφ250)	VP250 (埋設物表示テープ含む)	m	5.700	5.700	17,374	0	99,032	
B2・・・2-2号横断工		式	1.000				440,000	
B3・・・管体工 (VPφ200)	VP200 (埋設物表示テープ含む)	m	4.200	4.200	12,570	0	52,794	
B3・・・FRP製異形管 (曲管)	VU用、φ200,22 1/2°,離脱防止機能付	個	2.000	2.000	51,718	0	103,436	
B3・・・弁設置 (制水弁工)	内ねじ式 フランジ接合 FCD製 200mm	基	1.000	1.000	150,384	0	150,384	
B3・・・制水弁室	弁室 A型 1号 JWWA B110	基	1.000	1.000	70,275	0	70,275	
B3・・・MFジョイント (φ200)	鋳鉄製、φ200	個	2.000	2.000	31,784	0	63,568	
B1・・・排水路工		式	1.000				35,488,000	
B2・・・小排水路2-12 (管理工2-12-1~3)		式	1.000				2,320,000	
B3・・・管体工 (PEφ600)	PE600	m	31.700	31.700	42,294	0	1,340,720	
B3・・・管理工柵据付	1200型 H=1.80m	箇所	2.000	2.000	489,805	0	979,610	
B2・・・小排水路2-12 ((管理工2-12-3~9))		式	1.000				12,837,000	
B3・・・管体工 (PEφ600)	PE600	m	253.100	253.100	40,708	0	10,303,195	
B3・・・管理工柵据付	1200型 H=1.80m	箇所	1.000	1.000	489,805	0	489,805	
B3・・・管理工柵据付	1200型 H=1.70m	箇所	1.000	1.000	468,677	0	468,677	
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.60m	箇所	1.000	1.000	407,497	0	407,497	
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.50m	箇所	3.000	3.000	389,124	0	1,167,372	
B2・・・小排水路2-14		式	1.000				14,178,000	
B3・・・管体工 (PEφ700)	PE700	m	244.800	244.800	51,083	0	12,505,118	
B3・・・管理工柵据付	1200型 H=1.70m	箇所	1.000	1.000	468,677	0	468,677	
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.60m	箇所	2.000	2.000	407,497	0	814,994	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.50m	箇所	1.000	1.000	389,124	0	389,124	
B2・・・落水口設置工		式	1.000				443,000	
B3・・・落水口(柵)	田んぼダム用落水柵(支給品)	箇所	20.000	20.000	2,997	0	59,940	
B3・・・落水口(管)		箇所	20.000	20.000	19,169	0	383,380	
B2・・・篠平2号暗渠工		式	1.000				1,031,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	5,073	
B3・・・基面整生		m ²	7.000	7.000	476	0	3,332	
B3・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1.000			0	36,806	
B3・・・盛土	構造物周辺及び幅1.0m未満	m ³	1.000	1.000	2,831	0	2,831	
B3・・・法面整形(切土部)	切土部	m ²	1.000	1.000	871	0	871	
B3・・・法面整形(盛土部)	盛土部	m ²	2.000	2.000	429	0	858	
B3・・・基礎砕石(暗渠基礎部)	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=300mm	m ²	12.000	12.000	2,129	0	25,548	
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.60m	箇所	1.000	1.000	384,845	0	384,845	
B3・・・管理工柵据付	1000型 H=1.50m	箇所	1.000	1.000	366,473	0	366,473	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m	8.000	8.000	25,483	0	203,864	
B2・・・篠平樋管1号		式	1.000				2,043,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	10,837	
B3・・・基面整生		m ²	16.000	16.000	476	0	7,616	
B3・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1.000			0	84,936	
B3・・・埋戻し	幅2.5m以上4.0m未満	式	1.000			0	10,730	
B3・・・撤去工	鉄筋コンクリート柵渠	m	1.500	1.500	3,276	0	4,914	
B3・・・設置搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート設	m ³	0.100	0.100	6,778	0	678	
B3・・・基礎砕石(道路下暗渠区間)	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm	m ²	9.100	9.100	1,365	0	12,422	
B3・・・基礎砕石(大排水路)	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm	m ²	6.000	6.000	1,365	0	8,190	
B3・・・底張コンクリート(大排水路)	コンクリート,18-8-25(20)BB	m ³	0.600	0.600	36,423	0	21,854	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石(重力式擁壁)	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	m ²	1.700	1.700	1,365	0	2,321	
B3・・・・コンクリート(重力式擁壁)	コンクリート,18-8-40BB	m ³	1.300	1.300	30,838	0	40,089	
B3・・・・型枠(重力式擁壁)	一般型枠	式	1.000			0	54,787	
B3・・・・ヒューム管用特殊受板	φ600用 B1415×H900	枚	1.000	1.000	45,104	0	45,104	
B3・・・・管理工柵据付	1200型 H=1.80m	箇所	1.000	1.000	467,154	0	467,154	
B3・・・・遠心ボックスカルバート(φ600)	据付,CSBN形,600mm	m	8.800	8.800	41,135	0	361,988	
B3・・・・付帯工(簡易スライドゲート有効高700)	簡易スライドゲート 有効高700	基	1.000	1.000	909,437	0	909,437	
B2・・・・篠平樋管2号		式	1.000				2,636,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	16,832	
B3・・・・基面整生		m ²	13.000	13.000	476	0	6,188	
B3・・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1.000			0	155,716	
B3・・・・埋戻し	幅2.5m以上4.0m未満	式	1.000			0	7,511	
B3・・・・法面整形(盛土部)	盛土部	m ²	23.000	23.000	429	0	9,867	
B3・・・・撤去工	鉄筋コンクリート構渠	m	6.000	6.000	3,276	0	19,656	
B3・・・・殺菌搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート殻	m ³	0.400	0.400	6,778	0	2,711	
B3・・・・基礎砕石(道路下暗渠区間)	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	m ²	8.300	8.300	1,365	0	11,330	
B3・・・・基礎砕石(大排水路)	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	m ²	6.000	6.000	1,365	0	8,190	
B3・・・・底張コンクリート(大排水路)	コンクリート,18-8-25(20)BB	m ³	6.000	6.000	36,423	0	218,538	
B3・・・・基礎砕石(重力式擁壁)	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	m ²	1.700	1.700	1,365	0	2,321	
B3・・・・コンクリート(重力式擁壁)	コンクリート,18-8-40BB	m ³	1.300	1.300	30,838	0	40,089	
B3・・・・型枠(重力式擁壁)	一般型枠	式	1.000			0	54,787	
B3・・・・ヒューム管用特殊受板	φ800用 B1415×H1200	枚	1.000	1.000	60,997	0	60,997	
B3・・・・管理工柵据付	1200型 H=1.80m	箇所	1.000	1.000	467,154	0	467,154	
B3・・・・遠心ボックスカルバート(φ700)	据付,CSBN形,700mm	m	9.400	9.400	45,624	0	428,866	
B3・・・・付帯工(簡易スライドゲート有効高800)	簡易スライドゲート 有効高800	基	1.000	1.000	992,113	0	992,113	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・柵渠工(左岸)	B1500×H1200	m	4.500	4.500	22,599	0	101,696	
B3・・・柵渠工(右岸)	B1500×H1200	m	3.000	3.000	10,549	0	31,647	
B1・・・道路工		式	1.000				4,778,000	
B2・・・支線道路2-22 I型		式	1.000				1,183,000	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	330.000	330.000	429	0	141,570	
B3・・・路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=150	m ²	1,069.000	1,069.000	974	0	1,041,206	
B2・・・支線道路2-26 I型		式	1.000				454,000	
B3・・・路肩盛土		m ³	6.000	6.000	2,831	0	16,986	
B3・・・路床盛土	幅1.0以上2.5m未満	m ³	20.000	20.000	706	0	14,120	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	66.000	66.000	429	0	28,314	
B3・・・路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=150	m ²	405.000	405.000	974	0	394,470	
B2・・・支線道路2-23 II型		式	1.000				1,002,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	6,687	
B3・・・路肩盛土		m ³	31.000	31.000	2,831	0	87,761	
B3・・・路床盛土	幅1.0以上2.5m未満	m ³	170.000	170.000	706	0	120,020	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	377.000	377.000	429	0	161,733	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	1,054.000	1,054.000	594	0	626,076	
B2・・・支線道路2-24 II型		式	1.000				950,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	3,228	
B3・・・路肩盛土		m ³	22.000	22.000	2,831	0	62,282	
B3・・・路床盛土	幅1.0以上2.5m未満	m ³	220.000	220.000	706	0	155,320	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	429.000	429.000	429	0	184,041	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	917.000	917.000	594	0	544,698	
B2・・・支線道路2-25 II型		式	1.000				517,000	
B3・・・路肩盛土		m ³	16.000	16.000	2,831	0	45,296	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路床盛土	幅4.0m以上	m ³	110.000	110.000	597	0	65,670	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	242.000	242.000	429	0	103,818	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	509.000	509.000	594	0	302,346	
B2・・・支線道路2-21Ⅲ型		式	1.000				672,000	
B3・・・路肩盛土		m ³	7.000	7.000	2,831	0	19,817	
B3・・・路床盛土	幅2.5m以上4.0m未満	m ³	400.000	400.000	1,114	0	445,600	
B3・・・法面整形工(盛土部)	盛土部	m ²	68.000	68.000	429	0	29,172	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	299.000	299.000	594	0	177,606	
B1・・・調整池工		式	1.000				39,940,000	
B2・・・調整池土工		式	1.000				5,179,000	
B3・・・表土はぎ	t=15cm	m ²	5,156.000	5,156.000	119	0	613,564	
B3・・・掘削		m ³	5,534.000	5,534.000	263	0	1,455,442	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	960.000	960.000	228	0	218,880	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	430.000	430.000	429	0	184,470	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	960.000	960.000	871	0	836,160	
B3・・・掘削土運搬		m ³	4,540.000	4,540.000	412	0	1,870,480	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				10,113,000	
B3・・・地盤改良(調整池法尻)		m ²	734.000	734.000	3,806	0	2,793,604	
B3・・・中層混合処理工(地盤改良土留壁部)	8m<L≦10m,セメント混合,150kg/m ³ 添加	m ³	898.000	898.000	6,021	0	5,406,858	
B3・・・中層混合処理工(地盤改良土留底盤部)	8m<L≦10m,セメント混合,100kg/m ³ 添加	m ³	217.000	217.000	5,242	0	1,137,514	
B3・・・中層混合処理工(機場建屋基礎)	2m<L≦5m,セメント混合,160kg/m ³ 添加	m ³	92.400	92.400	5,988	0	553,291	
B3・・・地盤改良工特許料金		m ³	1,200.000	1,200.000	28	0	33,600	
B3・・・地盤改良(取付水路基礎)		m ²	47.000	47.000	4,004	0	188,188	
B2・・・護岸工		式	1.000				8,918,000	
B3・・・ブロックマット	軽量型,80kg/m ² ,幅120~160cm,長200~800cm,7ノキビシ	m ²	1,212.000	1,212.000	7,358	0	8,917,896	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業土工(導水路・吸水槽)		式	1.000				779,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	102,144	
B3・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1.000			0	192,521	
B3・・・埋戻し	幅1.0m以上2.5m未満	式	1.000			0	397,010	
B3・・・埋戻し	幅2.5m以上4.0m未満	式	1.000			0	86,909	
B2・・・導水路工		式	1.000				1,103,000	
B3・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	476	0	5,712	
B3・・・基礎砕石	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	m ²	11.000	11.000	1,470	0	16,170	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.600	0.600	30,838	0	18,503	
B3・・・型枠		式	1.000			0	2,977	
B3・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	14.000	14.000	28,367	0	397,138	
B3・・・型枠		式	1.000			0	538,083	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.526	0.526	170,336	0	89,597	
B3・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.209	0.209	168,443	0	35,205	
B2・・・吸水槽工		式	1.000				2,853,000	
B3・・・基面整正		m ²	18.000	18.000	476	0	8,568	
B3・・・基礎砕石	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	m ²	18.000	18.000	1,470	0	26,460	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.900	0.900	30,838	0	27,754	
B3・・・型枠		式	1.000			0	3,970	
B3・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	29.000	29.000	28,367	0	822,643	
B3・・・型枠		式	1.000			0	1,232,700	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	1.290	1.290	170,336	0	219,733	
B3・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.973	0.973	168,443	0	163,895	
B3・・・止水板		m	9.000	9.000	2,764	0	24,876	
B3・・・目地板		m ²	4.000	4.000	6,071	0	24,284	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・横断・転落防止柵	ビーム式・バネ式	m	8.500	8.500	18,665	0	158,653	
B3・・・・・・チェーン	ステンレス製 φ6mm l=1.9m	本	2.000	2.000	3,142	0	6,284	
B3・・・・・・ステップ	φ19 幅300	本	12.000	12.000	4,024	0	48,288	
B3・・・・・・管理用マンホール	鋳鉄製 φ600 簡易密閉型	組	1.000	1.000	19,659	0	19,659	
B3・・・・・・角落し溝	SUS304 C-100×50×6.0mm	m	7.800	7.800	8,359	0	65,200	
B2・・・・・・階段工(導水路・吸水槽)		式	1.000				334,000	
B3・・・・・・階段ブロック	勾配1:1.5 B=1000	個	10.000	10.000	7,716	0	77,160	
B3・・・・・・基面整正	基面整正, RC-40, t=150	m ²	4.000	4.000	1,841	0	7,364	
B3・・・・・・裏込砕石	RC-40, t=150	m ³	5.200	5.200	6,879	0	35,771	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	2.100	2.100	36,423	0	76,488	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	136,967	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				471,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	35,143	
B3・・・・・・基面整正	基面整正, RC-40, t=200	m ²	53.000	53.000	1,946	0	103,138	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	8.000	8.000	36,423	0	291,384	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	19,567	
B3・・・・・・溶接金網	φ6, 200×200	m ²	53.000	53.000	340	0	18,020	
B3・・・・・・目地板		m ²	1.000	1.000	4,055	0	4,055	
B2・・・・・・取水口工		式	1.000				2,292,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	82,976	
B3・・・・・・基面整正	基面整正, RC-40, t=150	m ²	8.000	8.000	1,841	0	14,728	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.400	0.400	30,838	0	12,335	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,977	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	3.700	3.700	36,727	0	135,890	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	225,017	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 鉄筋	SD295, D13	ton	0.386	0.386	170,336	0	65,750	
B3 四方水密スルースゲート	B800×H1100, SUS304, フレーム高H=2.40m	基	1.000	1.000	1,478,983	0	1,478,983	
B3 スクリーン	SUS304, B1400×H750	基	1.000	1.000	272,866	0	272,866	
B2 横断暗渠工		式	1.000				1,621,000	
B3 作業土工		式	1.000			0	156,116	
B3 基面整正		m ²	14.000	14.000	476	0	6,664	
B3 ボックスカルパート	B800×H1100, T-14	m	10.900	10.900	133,752	0	1,457,897	
B2 取付水路工		式	1.000				458,000	
B3 作業土工		式	1.000			0	62,978	
B3 基面整正	基面整正, RC-40, t=150	m ²	8.000	8.000	1,841	0	14,728	
B3 均しコンクリート	18-8-25 (20)BB	m ³	0.400	0.400	30,838	0	12,335	
B3 型枠		式	1.000			0	2,481	
B3 コンクリート	21-12-25 (20)BB	m ³	3.200	3.200	36,727	0	117,526	
B3 型枠		式	1.000			0	185,883	
B3 鉄筋	SD295, D13	ton	0.331	0.331	170,336	0	56,381	
B3 鉄筋	SD295, D16	ton	0.033	0.033	168,443	0	5,559	
B2 階段工 (取付水路)		式	1.000				349,000	
B3 作業土工		式	1.000			0	15,632	
B3 階段ブロック	勾配1:1.5 B=1000	個	10.000	10.000	7,716	0	77,160	
B3 基面整正	基面整正, RC-40, t=150	m ²	4.000	4.000	1,841	0	7,364	
B3 裏込砕石	RC-40, t=150	m ³	5.200	5.200	6,879	0	35,771	
B3 コンクリート	18-8-25 (20)BB	m ³	2.100	2.100	36,423	0	76,488	
B3 型枠		式	1.000			0	136,967	
B2 階段工 (取水口)		式	1.000				113,000	
B3 作業土工		式	1.000			0	5,677	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・階段ブロック	勾配1:1.5 B=1000	個	4.000	4.000	7,716	0	30,864	
B3・・・・基礎整正	基礎整正, RC-40, t=150	㎡	2.000	2.000	1,841	0	3,682	
B3・・・・裏込砕石	RC-40, t=150	m3	2.400	2.400	6,879	0	16,510	
B3・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m3	0.600	0.600	36,423	0	21,854	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	34,242	
B2・・・・場内整備工		式	1.000				5,031,000	
B3・・・・床掘り①	施工幅3.1m以上	式	1.000			0	20,291	
B3・・・・床掘り②	施工幅2.0m未満	式	1.000			0	16,979	
B3・・・・砂利舗装①	RC-40, t=10cm, 施工幅3.1m以上	㎡	589.000	589.000	541	0	318,649	
B3・・・・砂利舗装②	RC-40, t=10cm, 施工幅2.0m未満	㎡	435.000	435.000	423	0	184,005	
B3・・・・張りコンクリート	フェンス下部	㎡	147.000	147.000	4,007	0	589,029	
B3・・・・ネットフェンス		m	294.000	294.000	10,949	0	3,219,006	
B3・・・・フェンス扉	1.5m, 巾式片開	組	1.000	1.000	49,235	0	49,235	
B3・・・・ネットフェンス用アンカーブ ロック	□300×H600	個	2.000	2.000	9,514	0	19,028	
B3・・・・門扉	アルミ製大型引戸	基	1.000	1.000	558,297	0	558,297	
B3・・・・仕切弁用開栓棒	SS製 H=2.0m 取手60cm程度	個	3.000	3.000	18,924	0	56,772	
B2・・・・門柱設置工		式	1.000				326,000	
B3・・・・基礎砕石	再生クラッシュヤラン (RC-40) t=150mm	㎡	16.000	16.000	1,365	0	21,840	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m3	0.800	0.800	30,838	0	24,670	
B3・・・・コンクリート	21-12-25(20)	m3	2.900	2.900	31,132	0	90,283	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	93,920	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.155	0.155	170,336	0	26,402	
B3・・・・基礎工	松丸太杭, 末口15cm, L=2.1m	本	10.000	10.000	5,924	0	59,240	
B3・・・・銘板	花崗岩 150×400	枚	1.000	1.000	9,646	0	9,646	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				5,222,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				5,222,000	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				148,000	
B3・・・大型土のう製作・設置	現地土	袋	20.000	20.000	4,677	0	93,540	
B3・・・大型土のう撤去		袋	20.000	20.000	935	0	18,700	
B3・・・大型土のう移設(撤去・再設置)		袋	18.000	18.000	1,960	0	35,280	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				70,000	
B3・・・大型土のう再設置	現地土	袋	20.000	20.000	1,704	0	34,080	
B3・・・大型土のう撤去		袋	20.000	20.000	935	0	18,700	
B3・・・大型土のう移設(撤去・再設置)		袋	9.000	9.000	1,960	0	17,640	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,936,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	仮締切工(篠平樋管2号及び取水口施工時)	箇所	1.000	1.000	252,871	0	252,871	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	仮締切工(篠平樋管1号施工時)	箇所	1.000	1.000	239,219	0	239,219	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	ゲート設置時(篠平樋管2号及び取水口)	箇所	1.000	1.000	74,829	0	74,829	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	ゲート設置時(篠平樋管1号)	箇所	1.000	1.000	64,971	0	64,971	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	調整池施工時	箇所	1.000	1.000	1,304,151	0	1,304,151	
B2・・・安全費		式	1.000				173,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	10.000	10.000	17,334	0	173,340	
B2・・・敷鉄板		式	1.000				1,202,000	
B3・・・敷鉄板(仮設ヤード)	設置～賃料～撤去	m ²	500.000	500.000	2,056	0	1,028,000	
B3・・・敷鉄板(用水機場内仮設重機足場)	設置～賃料～撤去	m ²	409.000	409.000	425	0	173,825	
B2・・・仮設重機足場地盤改良工		式	1.000				914,000	
B3・・・地盤改良	H=1.4m	m ²	398.000	398.000	2,297	0	914,206	
B2・・・足場・支保工		式	1.000				779,000	
B3・・・足場(取水口)	手摺先行型枠組	掛m ²	2.000	2.000	4,694	0	9,388	
B3・・・足場(導水路・吸水槽)	手摺先行型枠組	掛m ²	140.000	140.000	4,694	0	657,160	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・支保(導水路・吸水槽)	パイプサポート支保(小規模) ,40KN/m以下	空m3	22.000	22.000	5,108	0	112,376	
・・・間接工事費		式	1.000				53,475,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,233,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				185,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				185,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				185,000	
B3・・・振動調査		測線	1.000	1.000	184,535	0	184,535	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				9,487,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,743,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				3,743,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,743,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ブル20t	台	1.000	1.000	509,100	0	509,100	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	中層混合処理機	台	1.000	1.000	2,023,534	0	2,023,534	
B3・・・仮設材輸送	仮設ヤード	ton	86.350	86.350	9,940	0	858,319	
B3・・・仮設材輸送	仮設重機足場	ton	35.400	35.400	9,940	0	351,876	
・・・現場環境改善費		式	1.000				818,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				818,000	
・・・現場管理費		式	1.000				39,242,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				39,242,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				27,169,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				9,097,000	
B1・・・建築		式	1.000				8,387,000	
B2・・・建築工事		式	1.000				8,387,000	
B3・・・建築工事		式	1.000			0	8,387,028	
B1・・・試験費		式	1.000				710,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 六価クロム溶出試験		式	1.000				14,000	
B3 六価クロム溶出試験		検体	2.000	2.000	7,165	0	14,330	
B2 土壌調査		式	1.000				696,000	
B3 土壌調査28項目		検体	5.000	5.000	121,258	0	606,290	
B3 塩分	有機塩素化合物	検体	5.000	5.000	12,401	0	62,005	
B3 pH (H2O2)		検体	5.000	5.000	781	0	3,905	
B3 電気伝導率		検体	5.000	5.000	1,194	0	5,970	
B3 硫黄含有量		検体	5.000	5.000	3,491	0	17,455	