



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

茨城中部農地整備事業

川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

積算書

(当初)

関東農政局
茨城中部農地整備事業所

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			91,178,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	91,178,000	
・整地工	1.000	式	26,217,000	
・・整地工	1.000	式	26,103,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	114,000	
・用水路工(管水路)	1.000	式	25,648,000	
・・支線用水路1-6	1.000	式	5,613,000	
・・支線用水路1-7	1.000	式	4,367,000	
・・小用水路1-11	1.000	式	3,895,000	
・・小用水路1-12	1.000	式	580,000	
・・小用水路1-13	1.000	式	3,198,000	
・・小用水路1-14	1.000	式	1,337,000	
・・6号横断工	1.000	式	116,000	
・・7号横断工	1.000	式	162,000	
・・8号横断工	1.000	式	108,000	
・・支線用水路1-5 地区外用水路末端横断工	1.000	式	6,272,000	
・排水路工	1.000	式	24,966,000	
・・支線排水路1-2 HF900H×800B	1.000	式	9,836,000	
・・小排水路1-1 HF700H×600B	1.000	式	4,400,000	
・・小排水路1-3 HF400H×400B	1.000	式	3,905,000	
・・小泉樋管1号 CSB 700	1.000	式	2,302,000	
・・小泉5号暗渠工 HP 800	1.000	式	887,000	
・・小泉6号暗渠工 HP 600	1.000	式	800,000	
・・排水路合流暗渠工 ボックスカルバートB800×H800	1.000	式	2,836,000	
・道路工	1.000	式	6,772,000	
・・支線道路1-2 型 L=234.3m	1.000	式	1,674,000	
・・支線道路1-4 型 L=140.1m	1.000	式	1,199,000	
・・支線道路1-1 型 L=136.5m	1.000	式	538,000	
・・支線道路1-3 型 L=310.6m	1.000	式	1,487,000	
・・支線道路1-5 型 L=129.6m	1.000	式	703,000	
・・支線道路1-6 型 L=210.8m	1.000	式	1,171,000	
・大排水路1号横断工	1.000	式	7,575,000	
・・土工	1.000	式	297,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	307,000	
・・暗渠工	1.000	式	5,627,000	
・・地覆工	1.000	式	374,000	
・・上流側取付水路	1.000	式	343,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				91,178,000	
・整地工				26,217,000	
・・整地工	1.000	式		26,103,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	0.660	ha	543,346	358,608	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	6.780	ha	867,822	5,883,833	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成+畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	7.440	ha	879,554	6,543,882	歩A・単A B単 3号
000004 搬入土受入れ	30,000.000	m3	102	3,060,000	歩A・単A B単 4号
000005 筆外運土(搬入土) 310m以下	3,216.000	m3	833	2,678,928	歩A・単A B単 5号
000006 筆外運土(搬入土) 180m以下	10,810.000	m3	694	7,502,140	歩A・単A B単 6号
000007 進入路工	10.000	箇所	7,609	76,090	歩A・単A B単 7号
合 計				26,103,481	
・・構造物撤去工	1.000	式		114,000	
000008 コンクリート構造物取壊し 有筋	3.400	m3	17,660	60,044	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート構造物取壊し 無筋	2.000	m3	8,624	17,248	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(有筋)	3.400	m3	7,378	25,085	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(無筋)	2.000	m3	5,825	11,650	歩A・単A B単 11号
合 計				114,027	
・用水路工(管水路)	1.000	式		25,648,000	
・・支線水路1-6	1.000	式		5,613,000	
000012 管体工 VU 250(埋設表示テープ含む)	233.400	m	15,573	3,634,738	歩A・単A B単 12号
000013 FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止内蔵型)	1.000	個	88,100	88,100	歩A・単A B単 13号
000014 FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200, 全方離脱防止内蔵	1.000	個	109,000	109,000	歩A・単A B単 14号
000015 FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°, 離脱防止機能付	4.000	個	90,800	363,200	歩A・単A B単 15号
000016 FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°, 離脱防止機能付	4.000	個	81,300	325,200	歩A・単A B単 16号
000017 FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°, 離脱防止機能付	1.000	個	79,950	79,950	歩A・単A B単 17号
000018 FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°, 離脱防止機能付	2.000	個	79,200	158,400	歩A・単A B単 18号
000019 弁設置(制水弁工) 250(フランジ形)	1.000	基	256,531	256,531	歩A・単A B単 19号
000020 制水弁室 300×H500, 蓋付	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 20号
000021 MFジョイント 250, 鑄鉄製	2.000	個	47,000	94,000	歩A・単A B単 21号
000022 弁設置(空気弁工) 急排空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm	2.000	基	99,648	199,296	歩A・単A B単 22号
000023 空気弁室 300×H500 蓋付き	2.000	基	10,006	20,012	歩A・単A B単 23号
000024 フランジ付きT字管(空気弁) VU用, 径250×75, 離脱防止機能付	2.000	個	96,000	192,000	歩A・単A B単 24号
000025 弁設置(排泥弁工) 75 FCD仕切弁(フランジ形)	1.000	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 25号
000026 排泥弁室 250×H800, 蓋付	1.000	基	11,446	11,446	歩A・単A B単 26号
000027 MFジョイント 75 鑄鉄製	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 27号
000028 TSフランジ 75, 5k	1.000	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 28号
000029 TS継手(90°エルボ) 75, 排泥弁工	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 29号
合 計				5,613,271	
・・支線水路1-7	1.000	式		4,367,000	
000030 管体工 VU 250, 150(埋設物表示テープ含む)	48.500	m	21,712	1,053,032	歩A・単A B単 30号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 管体工 VU 250, 125 (埋設物表示テープ含む)	30.000	m	20,992	629,760	歩A・単A B単 31号
000032 管体工 VU 250, 100 (埋設物表示テープ含む)	24.800	m	16,120	399,776	歩A・単A B単 32号
000033 管体工 VU 250, 75 (埋設物表示テープ含む)	5.400	m	19,226	103,820	歩A・単A B単 33号
000034 管体工 VU 250 (埋設表示テープ含む)	30.000	m	15,573	467,190	歩A・単A B単 34号
000035 FRP製異形管 (T字管) VU用, 250×150, 全方離脱防止内蔵	1.000	個	103,000	103,000	歩A・単A B単 35号
000036 FRP製異形管 (T字管) VU用, 250×75, 全方離脱防止内蔵	1.000	個	85,800	85,800	歩A・単A B単 36号
000037 FRP製異形管 (曲管) VU用, 250, 45°, 離脱防止機能付	2.000	個	90,800	181,600	歩A・単A B単 37号
000038 FRP製異形管 (曲管) VU用, 250, 22 1/2°, 離脱防止機能付	6.000	個	81,300	487,800	歩A・単A B単 38号
000039 FRP製異形管 (曲管) VU用, 250, 11 1/4°, 離脱防止機能付	1.000	個	79,950	79,950	歩A・単A B単 39号
000040 FRP製異形管 (曲管) VU用, 250, 5 5/8°, 離脱防止機能付	1.000	個	79,200	79,200	歩A・単A B単 40号
000041 MFジョイント 250, 鋳鉄製	1.000	個	47,000	47,000	歩A・単A B単 41号
000042 弁設置 (制水弁工) 250 (フランジ形)	1.000	基	256,531	256,531	歩A・単A B単 42号
000043 制水弁室 300×H500, 蓋付	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 43号
000044 MFジョイント 250, 鋳鉄製	2.000	個	47,000	94,000	歩A・単A B単 44号
000045 弁設置 (空気弁工) 急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm	1.000	基	99,648	99,648	歩A・単A B単 45号
000046 空気弁室 300×H500 蓋付き	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 46号
000047 フランジ付きT字管 (空気弁) VU用, 径250×75, 離脱防止機能付	1.000	個	96,000	96,000	歩A・単A B単 47号
000048 弁設置 (排泥弁工) 75 FCD仕切弁 (フランジ形)	1.000	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 48号
000049 排泥弁室 250×H800, 蓋付	1.000	基	11,446	11,446	歩A・単A B単 49号
000050 MFジョイント 75, 鋳鉄製	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 50号
000051 TSフランジ 75, 5k	1.000	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 51号
000052 TS継手 (90°エルボ) 75, 排泥弁工	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 52号
合計				4,366,957	
・ ・ 小用水路1-11	1.000	式		3,895,000	
000053 管体工 VU200 (埋設物表示テープ含む)	124.400	m	11,345	1,411,318	歩A・単A B単 53号
000054 管体工 VU150 (埋設物表示テープ含む)	52.200	m	9,097	474,863	歩A・単A B単 54号
000055 管体工 VU100 (埋設物表示テープ含む)	78.400	m	7,141	559,854	歩A・単A B単 55号
000056 管体工 VU75 (埋設物表示テープ含む)	61.800	m	6,569	405,964	歩A・単A B単 56号
000057 弁設置 (制水弁工) 200 (フランジ形)	1.000	基	163,706	163,706	歩A・単A B単 57号
000058 制水弁室 300×H500, 蓋付	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 58号
000059 MFジョイント 200, 鋳鉄製	2.000	個	34,600	69,200	歩A・単A B単 59号
000060 給水栓工 バルブ 50	5.000	箇所	46,948	234,740	歩A・単A B単 60号
000061 FRP製異形管 (三受けT字管) 径200×75, VU管用 (離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	3.000	個	30,800	92,400	歩A・単A B単 61号
000062 FRP製異形管 (曲管) VU用, 200, 22 1/2°, 離脱防止機能付	1.000	個	56,300	56,300	歩A・単A B単 62号
000063 FRP製異形管 (曲管) VU用, 200, 11 1/4°, 離脱防止機能付	1.000	個	55,400	55,400	歩A・単A B単 63号
000064 FRP製異形管 (曲管) VU用, 200, 5 5/8°, 離脱防止機能付	3.000	個	54,900	164,700	歩A・単A B単 64号
000065 FRP製異形管 (片落管) VU用, 200×150, 2受 (離脱防止内蔵型)	1.000	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 65号
000066 TSベンド管 (曲管) 150, 22° 1/2	2.000	個	11,800	23,600	歩A・単A B単 66号
000067 TSベンド管 (曲管) 150, 5° 5/8	2.000	個	9,980	19,960	歩A・単A B単 67号
000068 TS継手 (チーズ) 150×75	1.000	個	7,900	7,900	歩A・単A B単 68号
000069 TS継手 (径違いソケット) 150×100	1.000	個	3,160	3,160	歩A・単A B単 69号
000070 TSベンド管 (曲管) 100, 11° 1/4	1.000	個	3,760	3,760	歩A・単A B単 70号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071 TSベンド管(曲管) 100,5°5/8	1.000	個	3,860	3,860	歩A・単A B単 71号
000072 TS継手(チーズ) 100x 75	1.000	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 72号
000073 TS継手(径違いソケット) 100x 75	1.000	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 73号
000074 TSベンド管(曲管) 75,11°1/4	1.000	個	2,110	2,110	歩A・単A B単 74号
000075 TSベンド管(曲管) 75,5°5/8	1.000	個	2,170	2,170	歩A・単A B単 75号
000076 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)	1.000	基	49,935	49,935	歩A・単A B単 76号
000077 排泥弁室 250xH800,蓋付	1.000	基	11,446	11,446	歩A・単A B単 77号
000078 MFジョイント 75,鑄鉄製	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 78号
000079 TSフランジ 75,5k	1.000	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 79号
000080 TS継手(90°エルボ) 75,排泥弁工	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 80号
合 計				3,895,419	
・ ・ 小用水路1-12	1.000	式		580,000	
000081 管体工 VU75(埋設物表示テープ含む)	10.600	m	6,569	69,631	歩A・単A B単 81号
000082 弁設置(制水弁工) 150(フランジ形)	1.000	基	113,447	113,447	歩A・単A B単 82号
000083 制水弁室 300xH500,蓋付	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 83号
000084 MFジョイント 150,鑄鉄製	2.000	個	25,000	50,000	歩A・単A B単 84号
000085 給水栓工 バルブ 50	4.000	箇所	46,948	187,792	歩A・単A B単 85号
000086 TS継手(チーズ) 150x 75	2.000	個	7,900	15,800	歩A・単A B単 86号
000087 TS継手(チーズ) 125x 75	1.000	個	4,430	4,430	歩A・単A B単 87号
000088 TS継手(チーズ) 100x 75	1.000	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 88号
000089 TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 150,45°	2.000	個	12,400	24,800	歩A・単A B単 89号
000090 TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,11°1/4	1.000	個	3,760	3,760	歩A・単A B単 90号
000091 TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,5°5/8	1.000	個	3,860	3,860	歩A・単A B単 91号
000092 TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 75,45°	2.000	個	2,300	4,600	歩A・単A B単 92号
000093 TS継手(径違いソケット) 150x 125	1.000	個	3,100	3,100	歩A・単A B単 93号
000094 TS継手(径違いソケット) 125x 100	1.000	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 94号
000095 TS継手(径違いソケット) 100x 75	1.000	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 95号
000096 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)	1.000	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 96号
000097 排泥弁室 250xH800,蓋付	1.000	基	11,446	11,446	歩A・単A B単 97号
000098 MFジョイント 75,鑄鉄製	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 98号
000099 TSフランジ 75,5k	1.000	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 99号
000100 TSエルボ90° 75,排泥弁工	2.000	個	847	1,694	歩A・単A B単 100号
合 計				580,411	
・ ・ 小用水路1-13	1.000	式		3,198,000	
000101 管体工 VU200(埋設物表示テープ含む)	140.100	m	11,345	1,589,435	歩A・単A B単 101号
000102 管体工 VU150(埋設物表示テープ含む)	40.000	m	9,097	363,880	歩A・単A B単 102号
000103 管体工 VU100(埋設物表示テープ含む)	40.000	m	7,141	285,640	歩A・単A B単 103号
000104 管体工 VU75(埋設物表示テープ含む)	34.600	m	6,569	227,287	歩A・単A B単 104号
000105 給水栓工 バルブ 50	6.000	箇所	46,948	281,688	歩A・単A B単 105号
000106 FRP製異形管(三受けT字管) 径200x75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	4.000	個	30,800	123,200	歩A・単A B単 106号
000107 FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付	2.000	個	63,000	126,000	歩A・単A B単 107号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108 FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5°5/8,離脱防止機能付	1.000	個	54,900	54,900	歩A・単A B単 108号
000109 FRP製異形管(片落管) VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 109号
000110 TS継手(チーズ) 150×75	1.000	個	7,900	7,900	歩A・単A B単 110号
000111 TS継手(径違いソケット) 150×100	1.000	個	3,160	3,160	歩A・単A B単 111号
000112 TS継手(チーズ) 100×75	1.000	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 112号
000113 TS継手(径違いソケット) 100×75	1.000	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 113号
000114 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)	1.000	基	54,635	54,635	歩A・単A B単 114号
000115 排泥弁室 250×H800,蓋付	1.000	基	11,446	11,446	歩A・単A B単 115号
000116 MFジョイント 75,鑄鉄製	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A B単 116号
000117 TSフランジ 75,5k	1.000	個	1,410	1,410	歩A・単A B単 117号
000118 TSエルボ90° 75,排泥弁工	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 118号
合計				3,198,238	
・・小用水路1-14	1.000	式		1,337,000	
000119 管体工 VU125(埋設物表示テープ含む)	59.200	m	8,123	480,882	歩A・単A B単 119号
000120 管体工 VU100(埋設物表示テープ含む)	47.500	m	7,141	339,198	歩A・単A B単 120号
000121 弁設置(空気弁工) 急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm	1.000	基	102,548	102,548	歩A・単A B単 121号
000122 空気弁室 300×H500 蓋付き	1.000	基	10,006	10,006	歩A・単A B単 122号
000123 フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径125×75,離脱防止機能付	1.000	個	56,000	56,000	歩A・単A B単 123号
000124 給水栓工 バルブ 50	3.000	箇所	46,948	140,844	歩A・単A B単 124号
000125 TS継手(チーズ) 125×75	2.000	個	4,430	8,860	歩A・単A B単 125号
000126 TS継手(チーズ) 100×75	1.000	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 126号
000127 TS継手(ベンド) 125,22°1/2	3.000	個	6,630	19,890	歩A・単A B単 127号
000128 TS継手(ベンド) 125,5°5/8	1.000	個	5,720	5,720	歩A・単A B単 128号
000129 TS継手(ソケット) 125	1.000	個	1,940	1,940	歩A・単A B単 129号
000130 TS継手(径違いソケット) 125×100	1.000	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 130号
000131 TS継手(径違いソケット) 100×75	1.000	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 131号
000132 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)	2.000	基	54,635	109,270	歩A・単A B単 132号
000133 排泥弁室 250×H800,蓋付	2.000	基	11,446	22,892	歩A・単A B単 133号
000134 MFジョイント 75,鑄鉄製	2.000	個	14,500	29,000	歩A・単A B単 134号
000135 TSフランジ 75,5k	2.000	個	1,410	2,820	歩A・単A B単 135号
000136 TSエルボ90° 75,排泥弁工	2.000	個	847	1,694	歩A・単A B単 136号
合計				1,337,064	
・・6号横断工	1.000	式		116,000	
000137 床掘	14.600	m ³	2,317	33,828	歩A・単A B単 137号
000138 基面整正	5.000	m ²	518	2,590	歩A・単A B単 138号
000139 法面整形	12.000	m ²	948	11,376	歩A・単A B単 139号
000140 バイブライン基礎	2.400	m ³	8,571	20,570	歩A・単A B単 140号
000141 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	5.800	m ³	4,062	23,560	歩A・単A B単 141号
000142 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	5.800	m ³	4,091	23,728	歩A・単A B単 142号
合計				115,652	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・7号横断工					
000143 床掘	1.000	式		162,000	
000144 基礎	18.800	m ³	2,317	43,560	歩A・単A B単 143号
000145 法面整形	7.000	m ²	518	3,626	歩A・単A B単 144号
000146 法面整形	18.000	m ²	948	17,064	歩A・単A B単 145号
000147 バイブライン基礎	2.500	m ³	8,571	21,428	歩A・単A B単 146号
000147 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	9.600	m ³	4,062	38,995	歩A・単A B単 147号
000148 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	9.100	m ³	4,091	37,228	歩A・単A B単 148号
合計				161,901	
・・8号横断工					
000149 床掘	1.000	式		108,000	
000149 床掘	13.600	m ³	2,317	31,511	歩A・単A B単 149号
000150 基礎	3.000	m ²	518	1,554	歩A・単A B単 150号
000151 法面整形	11.000	m ²	948	10,428	歩A・単A B単 151号
000152 バイブライン基礎	2.400	m ³	8,571	20,570	歩A・単A B単 152号
000153 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	8.500	m ³	4,062	34,527	歩A・単A B単 153号
000154 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	2.300	m ³	4,091	9,409	歩A・単A B単 154号
合計				107,999	
・・支線用水路1-5 地区外用水路末端横断工					
000155 床掘	1.000	式		6,272,000	
000155 床掘	42.400	m ³	251	10,642	歩A・単A B単 155号
000156 基礎	10.000	m ²	518	5,180	歩A・単A B単 156号
000157 法面整形	24.000	m ²	948	22,752	歩A・単A B単 157号
000158 バイブライン基礎	4.700	m ³	8,571	40,284	歩A・単A B単 158号
000159 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	21.400	m ³	4,062	86,927	歩A・単A B単 159号
000160 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	9.700	m ³	4,091	39,683	歩A・単A B単 160号
000161 管体工 VU 300	8.600	m	10,048	86,413	歩A・単A B単 161号
000162 管体工 VU 250 (埋設表示テープ含む)	16.000	m	15,573	249,168	歩A・単A B単 162号
000163 管体工 VU150 (埋設物表示テープ含む)	6.000	m	9,097	54,582	歩A・単A B単 163号
000164 MFジョイント 300, 鑄鉄製	2.000	個	56,400	112,800	歩A・単A B単 164号
000165 MFジョイント 250, 鑄鉄製	2.000	個	47,000	94,000	歩A・単A B単 165号
000166 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 300 7.5K	7.000	組	12,100	84,700	歩A・単A B単 166号
000167 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 250 7.5K	2.000	組	9,500	19,000	歩A・単A B単 167号
000168 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 80 7.5K	2.000	組	2,350	4,700	歩A・単A B単 168号
000169 2フランジ曲管 SGP, 300A × 45 ° × L689.4/322.5	1.000	本	812,000	812,000	歩A・単A B単 169号
000170 3フランジT字管 SGP, 300A × 80A × 45 ° × L689.4/189.4 × H250	1.000	本	1,010,000	1,010,000	歩A・単A B単 170号
000171 2フランジ曲管 SGP, 80A × 90 ° × L484/164.3	1.000	本	323,000	323,000	歩A・単A B単 171号
000172 2フランジ曲管 SGP, 300A × 90 ° × L457.2/457.2	1.000	本	885,000	885,000	歩A・単A B単 172号
000173 3フランジT字管 SGP, 300A × 90 ° × L908/189.4 × H562.8	1.000	本	1,040,000	1,040,000	歩A・単A B単 173号
000174 2フランジ片落管 SGP, 300A × 250A × L203.2/300	1.000	本	609,000	609,000	歩A・単A B単 174号
000175 鋼管据付 口径300mm, 板厚6.9mm	6.000	本	17,592	105,552	歩A・単A B単 175号
000176 弁設置 (空気弁工) 急速空気弁 25	1.000	基	77,948	77,948	歩A・単A B単 176号
000177 空気弁室 グレーチング蓋付コンクリート構, B700 × W700 × H700	1.000	基	147,353	147,353	歩A・単A B単 177号
000178 スラストブロックA	1.000	基	49,597	49,597	歩A・単A B単 178号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000179 スラストブロックB	1.000	基	93,007	93,007	歩A・単A B単 179号
000180 遠心ボックスカルバート 据付、400mm	8.300	m	23,573	195,656	歩A・単A B単 180号
000181 間詰コンクリート 18-8-25(20)BB	0.400	m3	33,570	13,428	歩A・単A B単 181号
合 計				6,272,372	
・排水路工					
・ ・ 支線排水路1-2 HF900H×800B	1.000	式		24,966,000	
000182 床掘	514.000	m3	251	129,014	歩A・単A B単 182号
000183 基面整正	321.000	m ²	518	166,278	歩A・単A B単 183号
000184 埋戻し	677.000	m3	3,082	2,086,514	歩A・単A B単 184号
000185 法面整形 盛土部	461.000	m ²	467	215,287	歩A・単A B単 185号
000186 法面整形 切土部	60.000	m ²	948	56,880	歩A・単A B単 186号
000187 開渠工 HF900H×800B	271.800	m	25,831	7,020,866	歩A・単A B単 187号
000188 落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)	11.000	個	3,263	35,893	歩A・単A B単 188号
000189 落水口(排水管)	11.000	箇所	11,403	125,433	歩A・単A B単 189号
合 計				9,836,165	
・ ・ ・ 小排水路1-1 HF700H×600B	1.000	式		4,400,000	
000190 床掘	157.000	m3	251	39,407	歩A・単A B単 190号
000191 基面整正	126.000	m ²	518	65,268	歩A・単A B単 191号
000192 埋戻し	229.000	m3	3,082	705,778	歩A・単A B単 192号
000193 法面整形 盛土部	109.000	m ²	467	50,903	歩A・単A B単 193号
000194 法面整形 切土部	62.000	m ²	948	58,776	歩A・単A B単 194号
000195 開渠工 HF700H×600B	128.500	m	26,617	3,420,285	歩A・単A B単 195号
000196 落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)	4.000	個	3,343	13,372	歩A・単A B単 196号
000197 落水口(排水管)	4.000	箇所	11,668	46,672	歩A・単A B単 197号
合 計				4,400,461	
・ ・ ・ 小排水路1-3 HF400H×400B	1.000	式		3,905,000	
000198 床掘	232.000	m3	251	58,232	歩A・単A B単 198号
000199 基面整正	163.000	m ²	518	84,434	歩A・単A B単 199号
000200 埋戻し	281.000	m3	3,082	866,042	歩A・単A B単 200号
000201 法面整形 盛土部	312.000	m ²	467	145,704	歩A・単A B単 201号
000202 法面整形 切土部	255.000	m ²	948	241,740	歩A・単A B単 202号
000203 開渠工 HF400H×400B	232.200	m	10,609	2,463,410	歩A・単A B単 203号
000204 落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)	3.000	個	3,343	10,029	歩A・単A B単 204号
000205 落水口(排水管)	3.000	箇所	11,668	35,004	歩A・単A B単 205号
合 計				3,904,595	
・ ・ ・ 小泉樋管1号 CSB 700	1.000	式		2,302,000	
000206 床掘	56.000	m3	251	14,056	歩A・単A B単 206号
000207 基面整正	23.000	m ²	518	11,914	歩A・単A B単 207号
000208 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	41.000	m3	3,082	126,362	歩A・単A B単 208号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000209 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	9.000	m3	3,442	30,978	歩A・単A B単 209号
000210 法面整形 切土部	1.000	m ²	948	948	歩A・単A B単 210号
000211 法面整形 盛土部	14.000	m ²	467	6,538	歩A・単A B単 211号
000212 撤去工 鉄筋コンクリート柵渠	9.000	m	3,682	33,138	歩A・単A B単 212号
000213 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート	0.400	m3	7,378	2,951	歩A・単A B単 213号
000214 基礎砕石(大排水路) 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	14.000	m ²	1,486	20,804	歩A・単A B単 214号
000215 底張コンクリート(大排水路) 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB	1.400	m3	40,360	56,504	歩A・単A B単 215号
000216 基礎砕石(重力式擁壁) 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	2.300	m ²	1,486	3,418	歩A・単A B単 216号
000217 コンクリート(重力式擁壁) 基礎コンクリート,18-8-40BB	2.000	m3	40,360	80,720	歩A・単A B単 217号
000218 型枠(重力式擁壁) 一般型枠	5.500	m ²	10,650	58,575	歩A・単A B単 218号
000219 基礎砕石(上流部) 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	1.500	m ²	1,486	2,229	歩A・単A B単 219号
000220 底張コンクリート(上流部) 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB	0.200	m3	40,360	8,072	歩A・単A B単 220号
000221 型枠(上流部) 一般型枠 底張コンクリート	0.100	m ²	10,650	1,065	歩A・単A B単 221号
000222 基礎砕石(道路下暗渠区間) 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	7.600	m ²	1,486	11,294	歩A・単A B単 222号
000223 遠心ボックスカルバート 据付, 700mm	8.300	m	49,893	414,112	歩A・単A B単 223号
000224 ヒューム管用柵渠(上流取付区間) 800用,1580B×1470H	1.000	箇所	108,066	108,066	歩A・単A B単 224号
000225 柵渠工(上流取付区間) B800×H900	3.000	m	19,682	59,046	歩A・単A B単 225号
000226 柵渠工(大排水路) 左岸,B3500×H1200	3.000	m	14,801	44,403	歩A・単A B単 226号
000227 柵渠工(大排水路) 右岸,B3500×H1200	4.500	m	28,223	127,004	歩A・単A B単 227号
000228 付帯工 簡易型枠, SUS製, B800×H800, 四方水密, 扉体軽量	1.000	基	1,080,000	1,080,000	歩A・単A B単 228号
合 計				2,302,197	
・・・小泉5号暗渠工 HP 800	1.000	式		887,000	
000229 床掘	34.000	m3	251	8,534	歩A・単A B単 229号
000230 基面整正	16.000	m ²	518	8,288	歩A・単A B単 230号
000231 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満	21.000	m3	3,082	64,722	歩A・単A B単 231号
000232 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	0.400	m3	3,442	1,377	歩A・単A B単 232号
000233 盛土 周辺盛土	0.800	m3	3,082	2,466	歩A・単A B単 233号
000234 法面整形 切土部	0.300	m ²	948	284	歩A・単A B単 234号
000235 法面整形 盛土部	3.000	m ²	467	1,401	歩A・単A B単 235号
000236 基礎砕石 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	18.000	m ²	1,486	26,748	歩A・単A B単 236号
000237 底張コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB	0.500	m3	40,360	20,180	歩A・単A B単 237号
000238 遠心力鉄筋コンクリート管 据付, 800	7.460	m	45,140	336,744	歩A・単A B単 238号
000239 接続柵 B1200×W1200×H1200	1.000	個	249,930	249,930	歩A・単A B単 239号
000240 ヒューム管用柵渠 800用,1580B×1470H	1.000	箇所	108,066	108,066	歩A・単A B単 240号
000241 柵渠工(上流取付区間) B600×H900	3.000	m	19,305	57,915	歩A・単A B単 241号
合 計				886,655	
・・・小泉6号暗渠工 HP 600	1.000	式		800,000	
000242 床掘	30.000	m3	251	7,530	歩A・単A B単 242号
000243 基面整正	14.000	m ²	518	7,252	歩A・単A B単 243号
000244 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満	17.000	m3	3,082	52,394	歩A・単A B単 244号
000245 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	3.000	m3	2,535	7,605	歩A・単A B単 245号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000246 盛土 周辺盛土	0.300	m ³	3,082	925	歩A・単A B単 246号
000247 法面整形 切土部	2.000	m ²	948	1,896	歩A・単A B単 247号
000248 法面整形 盛土部	3.000	m ²	467	1,401	歩A・単A B単 248号
000249 基礎砕石 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm	16.000	m ²	1,486	23,776	歩A・単A B単 249号
000250 底張コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB	0.400	m ³	40,360	16,144	歩A・単A B単 250号
000251 遠心力鉄筋コンクリート管 据付, 600	7.860	m	27,740	218,036	歩A・単A B単 251号
000252 接続樹 B1100×W1100×H1100	1.000	個	287,930	287,930	歩A・単A B単 252号
000253 ヒューム管用柵渠 600用,1250B×1100H	2.000	箇所	65,266	130,532	歩A・単A B単 253号
000254 柵渠工(上流取付区間) B400×H600	3.000	m	14,822	44,466	歩A・単A B単 254号
合 計				799,887	
・・排水路合流暗渠工 ボックスカルバートB800×H800	1.000	式		2,836,000	
000255 床掘	55.000	m ³	251	13,805	歩A・単A B単 255号
000256 基面整正	18.000	m ²	518	9,324	歩A・単A B単 256号
000257 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満	22.000	m ³	3,082	67,804	歩A・単A B単 257号
000258 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	23.000	m ³	2,535	58,305	歩A・単A B単 258号
000259 埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満	2.000	m ³	3,442	6,884	歩A・単A B単 259号
000260 埋戻し 幅4.0m以上	5.000	m ³	540	2,700	歩A・単A B単 260号
000261 法面整形 荒仕上げ	42.000	m ²	311	13,062	歩A・単A B単 261号
000262 構造物取壊し 有筋	7.000	m ³	17,660	123,620	歩A・単A B単 262号
000263 運搬・処理 有筋	7.000	m ³	7,378	51,646	歩A・単A B単 263号
000264 構造物取壊し 無筋	1.000	m ³	8,624	8,624	歩A・単A B単 264号
000265 運搬・処理 無筋	1.000	m ³	5,825	5,825	歩A・単A B単 265号
000266 基礎砕石 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	17.000	m ²	1,600	27,200	歩A・単A B単 266号
000267 基礎コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB	2.000	m ³	40,360	80,720	歩A・単A B単 267号
000268 型枠 一般型枠 基礎コンクリート	2.900	m ²	9,618	27,892	歩A・単A B単 268号
000269 モルタル 洗砂(荒目),1:3	0.200	m ³	45,756	9,151	歩A・単A B単 269号
000270 接続樹 B1500×W1500×H2000	1.000	基	659,490	659,490	歩A・単A B単 270号
000271 ボックスカルバート据付 B800×H800×L=2000	10.300	m	157,830	1,625,649	歩A・単A B単 271号
000272 コンクリート 巻き立てコンクリート,18-8-40BB	0.200	m ³	33,570	6,714	歩A・単A B単 272号
000273 巻き立てコンクリート型枠 一般型枠 巻き立てコンクリート	2.300	m ²	10,650	24,495	歩A・単A B単 273号
000274 間詰コンクリート 18-8-25(20)BB	0.400	m ³	33,570	13,428	歩A・単A B単 274号
合 計				2,836,338	
・道路工	1.000	式		6,772,000	
・・支線道路1-2 型 L=234.3m	1.000	式		1,674,000	
000275 路肩盛土	39.800	m ³	3,085	122,783	歩A・単A B単 275号
000276 路床盛土 幅4.0m以上	176.300	m ³	689	121,471	歩A・単A B単 276号
000277 路床盛土 幅2.5m～4.0m	171.700	m ³	1,293	222,008	歩A・単A B単 277号
000278 法面整形工 盛土部	502.400	m ²	467	234,621	歩A・単A B単 278号
000279 路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150	918.400	m ²	1,060	973,504	歩A・単A B単 279号
合 計				1,674,387	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・支線道路1-4 型 L=140.1m	1.000	式		1,199,000	
000280 床掘					歩A・単A B単 280号
000281 路肩盛土	37.600	m3	251	9,438	歩A・単A B単 281号
000282 路床盛土 幅2.5m~4.0m	9.500	m3	3,085	29,308	歩A・単A B単 282号
000283 路床盛土 幅1.0m~2.5m	49.100	m3	1,293	63,486	歩A・単A B単 283号
000284 法面整形工 盛土部	111.100	m3	3,013	334,744	歩A・単A B単 284号
000285 路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150	405.800	m ²	467	189,509	歩A・単A B単 285号
合計				1,199,097	
・支線道路1-1 型 L=136.5m	1.000	式		538,000	
000286 床掘					歩A・単A B単 286号
000287 路肩盛土	37.800	m3	251	9,488	歩A・単A B単 287号
000288 路床盛土 幅4.0m以上	17.000	m3	3,085	52,445	歩A・単A B単 288号
000289 法面整形工 盛土部	53.000	m3	689	36,517	歩A・単A B単 289号
000290 路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150	306.200	m ²	467	142,995	歩A・単A B単 290号
合計				296,482	
合計				537,927	
・支線道路1-3 型 L=310.6m	1.000	式		1,487,000	
000291 床掘					歩A・単A B単 291号
000292 路肩盛土	9.400	m3	251	2,359	歩A・単A B単 292号
000293 路床盛土 幅4.0m以上	35.000	m3	3,085	107,975	歩A・単A B単 293号
000294 法面整形工 盛土部	525.000	m3	689	361,725	歩A・単A B単 294号
000295 砂利舗装工 RC-40 t=100	430.800	m ²	467	201,184	歩A・単A B単 295号
合計	1,257.800	m ²	647	813,797	
合計				1,487,040	
・支線道路1-5 型 L=129.6m	1.000	式		703,000	
000296 床掘					歩A・単A B単 296号
000297 路肩盛土	51.000	m3	251	12,801	歩A・単A B単 297号
000298 路床盛土 幅1.0m~2.5m	31.100	m3	3,085	95,944	歩A・単A B単 298号
000299 法面整形工 盛土部	61.300	m3	3,013	184,697	歩A・単A B単 299号
000300 砂利舗装工 RC-40 t=100	158.000	m ²	467	73,786	歩A・単A B単 300号
合計	518.400	m ²	647	335,405	
合計				702,633	
・支線道路1-6 型 L=210.8m	1.000	式		1,171,000	
000301 路肩盛土					歩A・単A B単 301号
000302 路床盛土 幅4.0m以上	24.600	m3	3,085	75,891	歩A・単A B単 302号
000303 法面整形工 盛土部	564.700	m3	689	389,078	歩A・単A B単 303号
000304 砂利舗装工 RC-40 t=100	344.200	m ²	467	160,741	歩A・単A B単 304号
合計	843.200	m ²	647	545,550	
合計				1,171,260	
・大排水路1号横断工	1.000	式		7,575,000	
・土工	1.000	式		297,000	
000305 床掘					歩A・単A B単 305号
合計	119.000	m3	251	29,869	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000306 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満	27.000	m ³	3,082	83,214	歩A・単A B単 306号
000307 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満	41.000	m ³	2,535	103,935	歩A・単A B単 307号
000308 盛土 構造物周辺及び幅1.0m未満	4.000	m ³	3,082	12,328	歩A・単A B単 308号
000309 盛土 幅1.0m以上2.5m未満	5.000	m ³	2,535	12,675	歩A・単A B単 309号
000310 盛土 幅4.0m以上	8.000	m ³	689	5,512	歩A・単A B単 310号
000311 法面整形 荒仕上げ	19.000	m ²	311	5,909	歩A・単A B単 311号
BA0109 法面整形 切土法面	11	m ²	948	10,428	歩A・単A B単 312号
BA0109 法面整形 盛土法面	3	m ²	467	1,401	歩A・単A B単 313号
000314 基面整正	61.000	m ²	518	31,598	歩A・単A B単 314号
合 計				296,869	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		307,000	
000315 構造物取壊し 有筋	11.000	m ³	17,660	194,260	歩A・単A B単 315号
000316 運搬・処理 有筋	11.000	m ³	7,378	81,158	歩A・単A B単 316号
000317 構造物取壊し 無筋	2.200	m ³	8,624	18,973	歩A・単A B単 317号
000318 運搬・処理 無筋	2.200	m ³	5,825	12,815	歩A・単A B単 318号
合 計				307,206	
・ ・ 暗渠工	1.000	式		5,627,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=250	28	m ²	2,204	61,712	歩A・単A B単 319号
BA0302 コンクリート 基礎コンクリート,18-8-40,BB	5.6	m ³	40,360	226,016	歩A・単A B単 320号
BA0303 型枠 基礎コンクリート,一般型枠	4.3	m ²	10,650	45,795	歩A・単A B単 321号
000322 モルタル 洗砂(荒目),1:3	0.500	m ³	45,756	22,878	歩A・単A B単 322号
000323 ボックスカルバート据付 B4450×H1900	6.000	m	878,504	5,271,024	歩A・単A B単 323号
合 計				5,627,425	
・ ・ 地覆工	1.000	式		374,000	
BA0302 コンクリート 21N-12-25(20),BB	2.3	m ³	40,160	92,368	歩A・単A B単 324号
BA0303 型枠	10	m ²	9,618	96,180	歩A・単A B単 325号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.162	ton	185,425	30,039	歩A・単A B単 326号
B08506 ガードレール Gr-C-2B-4	8.0	m	19,444	155,552	歩A・単A B単 327号
合 計				374,139	
・ ・ 上流側取付水路	1.000	式		343,000	
000328 基礎砕石 RC-40,t=150	9.000	m ²	1,486	13,374	歩A・単A B単 328号
000329 底版コンクリート 18N-8-25(20),BB	1.000	m ³	40,360	40,360	歩A・単A B単 329号
000330 鉄筋金網 D13,250×250	0.079	ton	160,000	12,640	歩A・単A B単 330号
000331 鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×900H/1200H	1.500	m	76,851	115,277	歩A・単A B単 331号
000332 鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×1200H/4000B×1500H	1.393	m	115,720	161,198	歩A・単A B単 332号
合 計				342,849	
・ ・ 下流側取付水路	1.000	式		597,000	
000333 基礎砕石 RC-40,t=150	14.400	m ²	1,486	21,398	歩A・単A B単 333号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	543,346		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	867,822		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	879,554		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 搬入土受入れ					
			m3	102		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 筆外運土(搬入土)					
	310m以下		m3	833		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 筆外運土(搬入土)					
	180m以下		m3	694		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工					
			箇所	7,609		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,660		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,624		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(有筋)		m3	7,378		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(無筋)		m3	5,825		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 管体工					
	VU 250(埋設表示テープ含む)		m	15,573		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** FRP製異形管(一段落三受けT字管)					
	径250×125×200,VU管用(離脱防止内蔵型)		個	88,100		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** FRP製異形管(T字管)					
	VU用, 250×200, 全方離脱防止内蔵		個	109,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 250, 45°, 離脱防止機能付		個	90,800		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 250, 22 1/2°, 離脱防止機能付		個	81,300		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 250, 11 1/4°, 離脱防止機能付		個	79,950		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 250, 5 5/8°, 離脱防止機能付		個	79,200		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 弁設置(制水弁工)					
	250(フランジ形)		基	256,531		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 制水弁室					
	300×H500, 蓋付		基	10,006		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** MFジョイント					
	250, 鋳鉄製		個	47,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 弁設置(空気弁工)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	急排空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm *** B単 - 23号 *** 空気弁室		基	99,648		歩A・単A
000024	300×H500 蓋付き *** B単 - 24号 *** フランジ付きT字管(空気弁)		基	10,006		歩A・単A
000025	VU用,径250×75,離脱防止機能付 *** B単 - 25号 *** 弁設置(排泥弁工)		個	96,000		歩A・単A
000026	75 FCD仕切弁(フランジ形) *** B単 - 26号 *** 排泥弁室		基	54,635		歩A・単A
000027	250×H800,蓋付 *** B単 - 27号 *** MFジョイント		基	11,446		歩A・単A
000028	75, 鑄鉄製 *** B単 - 28号 *** TSフランジ		個	14,500		歩A・単A
000029	75,5k *** B単 - 29号 *** TS継手(90°エルボ)		個	1,410		歩A・単A
000030	75,排泥弁工 *** B単 - 30号 *** 管体工		個	847		歩A・単A
000031	VU 250, 150(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 31号 *** 管体工		m	21,712		歩A・単A
000032	VU 250, 125(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 32号 *** 管体工		m	20,992		歩A・単A
000033	VU 250, 100(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 33号 *** 管体工		m	16,120		歩A・単A
000034	VU 250, 75(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 34号 *** 管体工		m	19,226		歩A・単A
000035	VU 250(埋設表示テープ含む) *** B単 - 35号 *** FRP製異形管(T字管)		m	15,573		歩A・単A
000036	VU用, 250×150, 全方離脱防止内蔵 *** B単 - 36号 *** FRP製異形管(T字管)		個	103,000		歩A・単A
000037	VU用, 250×75, 全方離脱防止内蔵 *** B単 - 37号 *** FRP製異形管(曲管)		個	85,800		歩A・単A
000038	VU用, 250, 45°, 離脱防止機能付 *** B単 - 38号 *** FRP製異形管(曲管)		個	90,800		歩A・単A
000039	VU用, 250, 22 1/2°, 離脱防止機能付 *** B単 - 39号 *** FRP製異形管(曲管)		個	81,300		歩A・単A
000040	VU用, 250, 11 1/4°, 離脱防止機能付 *** B単 - 40号 *** FRP製異形管(曲管)		個	79,950		歩A・単A
000041	VU用, 250, 5 5/8°, 離脱防止機能付 *** B単 - 41号 *** MFジョイント		個	79,200		歩A・単A
000042	250, 鑄鉄製 *** B単 - 42号 *** 弁設置(制水弁工)		個	47,000		歩A・単A
000043	250(フランジ形) *** B単 - 43号 *** 制水弁室		基	256,531		歩A・単A
	300×H500,蓋付		基	10,006		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** MFジョイント					
	250, 鑄鉄製		個	47,000		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 弁設置(空気弁工)					
	急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm		基	99,648		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 空気弁室					
	300×H500 蓋付き		基	10,006		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** フランジ付きT字管(空気弁)					
	VU用, 径250×75, 離脱防止機能付		個	96,000		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 弁設置(排泥弁工)					
	75 FCD仕切弁(フランジ形)		基	54,635		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 排泥弁室					
	250×H800, 蓋付		基	11,446		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** MFジョイント					
	75, 鑄鉄製		個	14,500		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** TSフランジ					
	75, 5k		個	1,410		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** TS継手(90°エルボ)					
	75, 排泥弁工		個	847		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 管体工					
	VU200(埋設物表示テープ含む)		m	11,345		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 管体工					
	VU150(埋設物表示テープ含む)		m	9,097		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 管体工					
	VU100(埋設物表示テープ含む)		m	7,141		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 管体工					
	VU75(埋設物表示テープ含む)		m	6,569		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 弁設置(制水弁工)					
	200(フランジ形)		基	163,706		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 制水弁室					
	300×H500, 蓋付		基	10,006		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** MFジョイント					
	200, 鑄鉄製		個	34,600		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 給水栓工					
	バルブ 50		箇所	46,948		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** FRP製異形管(三受けT字管)					
	径200×75, VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)		個	30,800		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 200, 22 1/2°, 離脱防止機能付		個	56,300		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 200, 11 1/4°, 離脱防止機能付		個	55,400		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU用, 200, 5 5/8°, 離脱防止機能付		個	54,900		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** FRP製異形管(片落管)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型) *** B単 - 66号 *** TSベンド管(曲管)		個	48,700		歩A・単A
000067	150,22°1/2 *** B単 - 67号 *** TSベンド管(曲管)		個	11,800		歩A・単A
000068	150,5°5/8 *** B単 - 68号 *** TS継手(チーズ)		個	9,980		歩A・単A
000069	150×75 *** B単 - 69号 *** TS継手(径違いソケット)		個	7,900		歩A・単A
000070	150×100 *** B単 - 70号 *** TSベンド管(曲管)		個	3,160		歩A・単A
000071	100,11°1/4 *** B単 - 71号 *** TSベンド管(曲管)		個	3,760		歩A・単A
000072	100,5°5/8 *** B単 - 72号 *** TS継手(チーズ)		個	3,860		歩A・単A
000073	100×75 *** B単 - 73号 *** TS継手(径違いソケット)		個	2,570		歩A・単A
000074	100×75 *** B単 - 74号 *** TSベンド管(曲管)		個	1,040		歩A・単A
000075	75,11°1/4 *** B単 - 75号 *** TSベンド管(曲管)		個	2,110		歩A・単A
000076	75,5°5/8 *** B単 - 76号 *** 排泥弁設置工		個	2,170		歩A・単A
000077	75 FCD仕切弁(フランジ形) *** B単 - 77号 *** 排泥弁室		基	49,935		歩A・単A
000078	250×H800,蓋付 *** B単 - 78号 *** MFジョイント		基	11,446		歩A・単A
000079	75,鑄鉄製 *** B単 - 79号 *** TSフランジ		個	14,500		歩A・単A
000080	75,5k *** B単 - 80号 *** TS継手(90°エルボ)		個	1,410		歩A・単A
000081	75,排泥弁工 *** B単 - 81号 *** 管体工		個	847		歩A・単A
000082	VU75(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 82号 *** 弁設置(制水弁工)		m	6,569		歩A・単A
000083	150(フランジ形) *** B単 - 83号 *** 制水弁室		基	113,447		歩A・単A
000084	300×H500,蓋付 *** B単 - 84号 *** MFジョイント		基	10,006		歩A・単A
000085	150,鑄鉄製 *** B単 - 85号 *** 給水栓工		個	25,000		歩A・単A
000086	バルブ 50 *** B単 - 86号 *** TS継手(チーズ)		箇所	46,948		歩A・単A
	150×75		個	7,900		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** TS継手(チーズ) 125 x 75		個	4,430		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** TS継手(チーズ) 100 x 75		個	2,570		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 150,45°		個	12,400		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,11°1/4		個	3,760		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,5°5/8		個	3,860		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 75,45°		個	2,300		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** TS継手(径違いソケット) 150 x 125		個	3,100		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** TS継手(径違いソケット) 125 x 100		個	1,890		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** TS継手(径違いソケット) 100 x 75		個	1,040		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基	54,635		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 排泥弁室 250 x H800,蓋付		基	11,446		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** MFジョイント 75, 鑄鉄製		個	14,500		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** TSフランジ 75,5k		個	1,410		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** TSエルボ90° 75,排泥弁工		個	847		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管体工 VU200(埋設物表示テープ含む)		m	11,345		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 管体工 VU150(埋設物表示テープ含む)		m	9,097		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 管体工 VU100(埋設物表示テープ含む)		m	7,141		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 管体工 VU75(埋設物表示テープ含む)		m	6,569		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 給水栓工 バルブ 50		箇所	46,948		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** FRP製異形管(三受けT字管) 径200 x 75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)		個	30,800		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付		個	63,000		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** FRP製異形管(曲管)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	VU用, 200,5°5/8,離脱防止機能付 *** B単 - 109号 *** FRP製異形管(片落管)		個	54,900		歩A・単A
000110	VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型) *** B単 - 110号 *** TS継手(チーズ)		個	48,700		歩A・単A
000111	150×75 *** B単 - 111号 *** TS継手(径違いソケット)		個	7,900		歩A・単A
000112	150×100 *** B単 - 112号 *** TS継手(チーズ)		個	3,160		歩A・単A
000113	100×75 *** B単 - 113号 *** TS継手(径違いソケット)		個	2,570		歩A・単A
000114	100×75 *** B単 - 114号 *** 排泥弁設置工		個	1,040		歩A・単A
000115	75 FCD仕切弁(フランジ形) *** B単 - 115号 *** 排泥弁室		基	54,635		歩A・単A
000116	250×H800,蓋付 *** B単 - 116号 *** MFジョイント		基	11,446		歩A・単A
000117	75,鑄鉄製 *** B単 - 117号 *** TSフランジ		個	14,500		歩A・単A
000118	75,5k *** B単 - 118号 *** TSエルボ90°		個	1,410		歩A・単A
000119	75,排泥弁工 *** B単 - 119号 *** 管体工		個	847		歩A・単A
000120	VU125(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 120号 *** 管体工		m	8,123		歩A・単A
000121	VU100(埋設物表示テープ含む) *** B単 - 121号 *** 弁設置(空気弁工)		m	7,141		歩A・単A
000122	急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm *** B単 - 122号 *** 空気弁室		基	102,548		歩A・単A
000123	300×H500 蓋付き *** B単 - 123号 *** フランジ付きT字管(空気弁)		基	10,006		歩A・単A
000124	VU用,径125×75,離脱防止機能付 *** B単 - 124号 *** 給水栓工		個	56,000		歩A・単A
000125	バルブ 50 *** B単 - 125号 *** TS継手(チーズ)		箇所	46,948		歩A・単A
000126	125×75 *** B単 - 126号 *** TS継手(チーズ)		個	4,430		歩A・単A
000127	100×75 *** B単 - 127号 *** TS継手(バンド)		個	2,570		歩A・単A
000128	125,22°1/2 *** B単 - 128号 *** TS継手(バンド)		個	6,630		歩A・単A
000129	125,5°5/8 *** B単 - 129号 *** TS継手(ソケット)		個	5,720		歩A・単A
	125		個	1,940		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** TS継手(径違いソケット) 125 x 100		個	1,890		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** TS継手(径違いソケット) 100 x 75		個	1,040		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基	54,635		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 排泥弁室 250 x H800, 蓋付		基	11,446		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** MFジョイント 75, 鑄鉄製		個	14,500		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** TSフランジ 75, 5k		個	1,410		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** TSエルボ90° 75, 排泥弁工		個	847		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 床掘		m ³	2,317		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 法面整形		m ²	948		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** パイプライン基礎		m ³	8,571		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m ³	4,062		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m ³	4,091		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 床掘		m ³	2,317		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 法面整形		m ²	948		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** パイプライン基礎		m ³	8,571		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m ³	4,062		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m ³	4,091		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 床掘		m ³	2,317		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 法面整形		m ²	948		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152	*** B単 - 152号 *** パイプライン基礎		m ²	948		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 埋戻し		m ³	8,571		歩A・単A
000154	構造物周辺及び幅1.0m未満 *** B単 - 154号 *** 埋戻し		m ³	4,062		歩A・単A
000155	幅1.0m以上2.5m未満 *** B単 - 155号 *** 床掘		m ³	4,091		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 法面整形		m ²	948		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** パイプライン基礎		m ³	8,571		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 埋戻し		m ³	4,062		歩A・単A
000160	構造物周辺及び幅1.0m未満 *** B単 - 160号 *** 埋戻し		m ³	4,091		歩A・単A
000161	幅1.0m以上2.5m未満 *** B単 - 161号 *** 管体工		m	10,048		歩A・単A
000162	VU 300 *** B単 - 162号 *** 管体工		m	15,573		歩A・単A
000163	VU 250 (埋設表示テープ含む) *** B単 - 163号 *** 管体工		m	9,097		歩A・単A
000164	VU150 (埋設物表示テープ含む) *** B単 - 164号 *** MFジョイント		個	56,400		歩A・単A
000165	300, 鑄鉄製 *** B単 - 165号 *** MFジョイント		個	47,000		歩A・単A
000166	250, 鑄鉄製 *** B単 - 166号 *** フランジ接合部品		組	12,100		歩A・単A
000167	SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 300 7.5K *** B単 - 167号 *** フランジ接合部品		組	9,500		歩A・単A
000168	SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 250 7.5K *** B単 - 168号 *** フランジ接合部品		組	2,350		歩A・単A
000169	SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 80 7.5K *** B単 - 169号 *** 2 フランジ曲管		本	812,000		歩A・単A
000170	SGP, 300A × 45° × L689.4/322.5 *** B単 - 170号 *** 3 フランジT字管		本	1,010,000		歩A・単A
000171	SGP, 300A × 80A × 45° × L689.4/189.4 × H250 *** B単 - 171号 *** 2 フランジ曲管		本	323,000		歩A・単A
000172	SGP, 80A × 90° × L484/164.3 *** B単 - 172号 *** 2 フランジ曲管		本	885,000		歩A・単A
	SGP, 300A × 90° × L457.2/457.2		本			歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 3 フランジT字管 SGP,300A×90°×L908/189.4×H562.8		本	1,040,000		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 2 フランジ片落管 SGP,300A×250A×L203.2/300		本	609,000		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 鋼管据付 口径300mm,板厚6.9mm		本	17,592		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 弁設置(空気弁工) 急速空気弁 25		基	77,948		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 空気弁室 グレーチング蓋付コンクリート柵,B700×W700×H700		基	147,353		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** スラストブロックA		基	49,597		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** スラストブロックB		基	93,007		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 遠心ボックスカルバート 据付, 400mm		m	23,573		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 間詰コンクリート 18-8-25(20)BB		m ³	33,570		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 床掘		m ³	251		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 埋戻し		m ³	3,082		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 法面整形 盛土部		m ²	467		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 法面整形 切土部		m ²	948		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 開渠工 HF900H×800B		m	25,831		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)		個	3,263		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 落水口(排水管)		箇所	11,403		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 床掘		m ³	251		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 埋戻し		m ³	3,082		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 法面整形 盛土部		m ²	467		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 法面整形					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	切土部 *** B単 - 195号 ***		m ²	948		歩A・単A
000195	開渠工					
	HF700H×600B *** B単 - 196号 ***		m	26,617		歩A・単A
000196	落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)					
	*** B単 - 197号 ***		個	3,343		歩A・単A
000197	落水口(排水管)					
	*** B単 - 198号 ***		箇所	11,668		歩A・単A
000198	床掘					
	*** B単 - 199号 ***		m ³	251		歩A・単A
000199	基面整正					
	*** B単 - 200号 ***		m ²	518		歩A・単A
000200	埋戻し					
	*** B単 - 201号 ***		m ³	3,082		歩A・単A
000201	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 202号 ***		m ²	467		歩A・単A
000202	法面整形					
	切土部 *** B単 - 203号 ***		m ²	948		歩A・単A
000203	開渠工					
	HF400H×400B *** B単 - 204号 ***		m	10,609		歩A・単A
000204	落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)					
	*** B単 - 205号 ***		個	3,343		歩A・単A
000205	落水口(排水管)					
	*** B単 - 206号 ***		箇所	11,668		歩A・単A
000206	床掘					
	*** B単 - 207号 ***		m ³	251		歩A・単A
000207	基面整正					
	*** B単 - 208号 ***		m ²	518		歩A・単A
000208	埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0m未満 *** B単 - 209号 ***		m ³	3,082		歩A・単A
000209	埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満 *** B単 - 210号 ***		m ³	3,442		歩A・単A
000210	法面整形					
	切土部 *** B単 - 211号 ***		m ²	948		歩A・単A
000211	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 212号 ***		m ²	467		歩A・単A
000212	撤去工					
	鉄筋コンクリート柵渠 *** B単 - 213号 ***		m	3,682		歩A・単A
000213	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート *** B単 - 214号 ***		m ³	7,378		歩A・単A
000214	基礎砕石(大排水路)					
	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm *** B単 - 215号 ***		m ²	1,486		歩A・単A
000215	底張コンクリート(大排水路)					
	基礎コンクリート, 18-8-25(20)BB		m ³	40,360		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 基礎砕石(重力式擁壁)					
	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150mm		m ³	1,486		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** コンクリート(重力式擁壁)					
	基礎コンクリート,18-8-40BB		m ³	40,360		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 型枠(重力式擁壁)					
	一般型枠		m ²	10,650		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 基礎砕石(上流部)					
	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150mm		m ³	1,486		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 底張コンクリート(上流部)					
	基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m ³	40,360		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 型枠(上流部)					
	一般型枠 底張コンクリート		m ²	10,650		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 基礎砕石(道路下暗渠区間)					
	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150mm		m ³	1,486		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 遠心ボックスカルバート					
	据付, 700mm		m	49,893		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** ヒューム管用柵渠(上流取付区間)					
	800用,1580B×1470H		箇所	108,066		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 柵渠工(上流取付区間)					
	B800×H900		m	19,682		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 柵渠工(大排水路)					
	左岸,B3500×H1200		m	14,801		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 柵渠工(大排水路)					
	右岸,B3500×H1200		m	28,223		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 付帯工					
	簡易スライドゲート,SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量		基	1,080,000		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 床掘					
			m ³	251		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 基面整正					
			m ²	518		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 埋戻し					
	構造物周辺及び幅1.0未満		m ³	3,082		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m ³	3,442		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 盛土					
	周辺盛土		m ³	3,082		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	948		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	467		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150mm		m ³	1,486		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 底張コンクリート					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000238	基礎コンクリート,18-8-25(20)BB *** B単 - 238号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		m3	40,360		歩A・単A
000239	据付, 800 *** B単 - 239号 *** 接続樹		m	45,140		歩A・単A
000240	B1200×W1200×H1200 *** B単 - 240号 *** ヒューム管用柵渠		個	249,930		歩A・単A
000241	800用,1580B×1470H *** B単 - 241号 *** 柵渠工(上流取付区間)		箇所	108,066		歩A・単A
000242	B600×H900 *** B単 - 242号 *** 床掘		m	19,305		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 基面整正		m ³	251		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 埋戻し		m ²	518		歩A・単A
000245	構造物周辺及び幅1.0未満 *** B単 - 245号 *** 埋戻し		m ³	3,082		歩A・単A
000246	幅1.0m以上2.5m未満 *** B単 - 246号 *** 盛土		m ³	2,535		歩A・単A
000247	周辺盛土 *** B単 - 247号 *** 法面整形		m ³	3,082		歩A・単A
000248	切土部 *** B単 - 248号 *** 法面整形		m ²	948		歩A・単A
000249	盛土部 *** B単 - 249号 *** 基礎砕石		m ²	467		歩A・単A
000250	再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm *** B単 - 250号 *** 底張コンクリート		m ²	1,486		歩A・単A
000251	基礎コンクリート,18-8-25(20)BB *** B単 - 251号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		m3	40,360		歩A・単A
000252	据付, 600 *** B単 - 252号 *** 接続樹		m	27,740		歩A・単A
000253	B1100×W1100×H1100 *** B単 - 253号 *** ヒューム管用柵渠		個	287,930		歩A・単A
000254	600用,1250B×1100H *** B単 - 254号 *** 柵渠工(上流取付区間)		箇所	65,266		歩A・単A
000255	B400×H600 *** B単 - 255号 *** 床掘		m	14,822		歩A・単A
000256	*** B単 - 256号 *** 基面整正		m ³	251		歩A・単A
000257	*** B単 - 257号 *** 埋戻し		m ²	518		歩A・単A
000258	構造物周辺及び幅1.0未満 *** B単 - 258号 *** 埋戻し		m ³	3,082		歩A・単A
	幅1.0m以上2.5m未満		m ³	2,535		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 埋戻し					
	幅2.5m以上4.0m未満		m3	3,442		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 埋戻し					
	幅4.0m以上		m3	540		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	311		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 構造物取壊し					
	有筋		m3	17,660		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 運搬・処理					
	有筋		m3	7,378		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 構造物取壊し					
	無筋		m3	8,624		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 運搬・処理					
	無筋		m3	5,825		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		m ³	1,600		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 基礎コンクリート					
	基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m3	40,360		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 型枠					
	一般型枠 基礎コンクリート		m ²	9,618		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** モルタル					
	洗砂(荒目),1:3		m3	45,756		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 接続樹					
	B1500×W1500×H2000		基	659,490		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** ボックスカルバート据付					
	B800×H800×L=2000		m	157,830		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** コンクリート					
	巻き立てコンクリート,18-8-40BB		m3	33,570		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 巻き立てコンクリート型枠					
	一般型枠 巻き立てコンクリート		m ²	10,650		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 間詰コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	33,570		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 路肩盛土					
			m3	3,085		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 路床盛土					
	幅4.0m以上		m3	689		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 路床盛土					
	幅2.5m～4.0m		m3	1,293		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 法面整形工					
	盛土部		m ²	467		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 路盤工					
	粒度調整砕石 M-30 t=150		m ²	1,060		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 床掘					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000281	*** B単 - 281号 *** 路肩盛土		m3	251		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** 路床盛土		m3	3,085		歩A・単A
000283	幅2.5m~4.0m *** B単 - 283号 *** 路床盛土		m3	1,293		歩A・単A
000284	幅1.0m~2.5m *** B単 - 284号 *** 法面整形工		m3	3,013		歩A・単A
000285	盛土部 *** B単 - 285号 *** 路盤工		m ²	467		歩A・単A
000286	粒度調整砕石 M-30 t=150 *** B単 - 286号 *** 床掘		m ²	1,060		歩A・単A
000287	*** B単 - 287号 *** 路肩盛土		m3	251		歩A・単A
000288	*** B単 - 288号 *** 路床盛土		m3	3,085		歩A・単A
000289	幅4.0m以上 *** B単 - 289号 *** 法面整形工		m3	689		歩A・単A
000290	盛土部 *** B単 - 290号 *** 路盤工		m ²	467		歩A・単A
000291	粒度調整砕石 M-30 t=150 *** B単 - 291号 *** 床掘		m ²	1,060		歩A・単A
000292	*** B単 - 292号 *** 路肩盛土		m3	251		歩A・単A
000293	*** B単 - 293号 *** 路床盛土		m3	3,085		歩A・単A
000294	幅4.0m以上 *** B単 - 294号 *** 法面整形工		m3	689		歩A・単A
000295	盛土部 *** B単 - 295号 *** 砂利舗装工		m ²	467		歩A・単A
000296	RC-40 t=100 *** B単 - 296号 *** 床掘		m ²	647		歩A・単A
000297	*** B単 - 297号 *** 路肩盛土		m3	251		歩A・単A
000298	*** B単 - 298号 *** 路床盛土		m3	3,085		歩A・単A
000299	幅1.0m~2.5m *** B単 - 299号 *** 法面整形工		m3	3,013		歩A・単A
000300	盛土部 *** B単 - 300号 *** 砂利舗装工		m ²	467		歩A・単A
000301	RC-40 t=100 *** B単 - 301号 *** 路肩盛土		m ²	647		歩A・単A
			m3	3,085		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 路床盛土 幅4.0m以上		m3	689		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 法面整形工 盛土部		m ²	467		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 砂利舗装工 RC-40 t=100		m ²	647		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 床掘		m3	251		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3	2,535		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 盛土 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3	3,082		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 盛土 幅1.0m以上2.5m未満		m3	2,535		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 盛土 幅4.0m以上		m3	689		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 法面整形 荒仕上げ		m ²	311		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 312号 *** 法面整形 切土法面		m ²	948		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 313号 *** 法面整形 盛土法面		m ²	467		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 構造物取壊し 有筋		m3	17,660		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 運搬・処理 有筋		m3	7,378		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 構造物取壊し 無筋		m3	8,624		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 運搬・処理 無筋		m3	5,825		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 319号 *** 基礎砕石 RC-40, t=250		m ²	2,204		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 320号 *** コンクリート 基礎コンクリート, 18-8-40, BB		m3	40,360		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 321号 *** 型枠 基礎コンクリート, 一般型枠		m ²	10,650		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** モルタル 洗砂(荒目), 1:3		m3	45,756		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** ボックスカルバート掘付					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	B4450×H1900 *** B単 - 324号 ***		m	878,504		歩A・単A
	コンクリート					
BA0303	21N-12-25(20),BB *** B単 - 325号 ***		m ³	40,160		歩A・単A
	型枠					
B03205	*** B単 - 326号 ***		m ²	9,618		歩A・単A
	鉄筋					
B08506	SD295,D13 *** B単 - 327号 ***		ton	185,425		歩A・単A
	ガードレール					
000328	Gr-C-2B-4 *** B単 - 328号 ***		m	19,444		歩A・単A
	基礎砕石					
000329	RC-40,t=150 *** B単 - 329号 ***		m ²	1,486		歩A・単A
	底版コンクリート					
000330	18N-8-25(20),BB *** B単 - 330号 ***		m ³	40,360		歩A・単A
	鉄筋金網					
000331	D13,250×250 *** B単 - 331号 ***		ton	160,000		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠工					
000332	3500B×900H/1200H *** B単 - 332号 ***		m	76,851		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠工					
000333	3500B×1200H/4000B×1500H *** B単 - 333号 ***		m	115,720		歩A・単A
	基礎砕石					
000334	RC-40,t=150 *** B単 - 334号 ***		m ²	1,486		歩A・単A
	底版コンクリート					
000335	18N-8-25(20),BB *** B単 - 335号 ***		m ³	40,360		歩A・単A
	鉄筋金網					
000336	D13,250×250 *** B単 - 336号 ***		ton	160,000		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠工					
000337	3500B×900H/1200H *** B単 - 337号 ***		m	113,176		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠工					
000338	3500B×1200H/4000B×1500H *** B単 - 338号 ***		m	115,720		歩A・単A
	基礎砕石					
000339	RC-40,t=150 *** B単 - 339号 ***		m ²	1,486		歩A・単A
	小口止めコンクリート					
BA0303	18N-8-25(20),BB *** B単 - 340号 ***		m ³	40,360		歩A・単A
	型枠					
B18282	小口止めコンクリート *** B単 - 341号 ***		m ²	10,650		歩A・単A
	仮設鋼矢板					
B18289	*** B単 - 342号 ***		枚	31,263		歩A・単A
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
BA0102	*** B単 - 343号 ***		回	173,681		歩A・単A
	積込(ルーズ)					
B18406	*** B単 - 344号 ***		m ³	269		歩A・単A
	締切盛土					
			m ³	1,427		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 土のう工					
	小泉樋管1号(1次施工),設置(再利用)・撤去		式	152,287		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 土のう工					
	小泉樋管1号(2次施工),設置(再設置含む)・撤去		式	36,608		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 土のう工					
	排水路合流暗渠工,製作・設置		式	10,474		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** 土のう工					
	1号横断工,製作・設置,撤去		式	158,144		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 水中ポンプ					
	樋管1号(中央幹線排水路),作業時排水,0~120m3/h		箇所	380,029		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 水中ポンプ					
	樋管1号(仮締切内),作業時排水,0~7m3/h		箇所	168,467		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 水中ポンプ					
	排水路合流暗渠工,作業時排水,7~30m3/h		箇所	186,951		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 水中ポンプ					
	1号横断工(中央幹線排水路),作業時排水,0~120m3/h		箇所	712,295		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 水中ポンプ					
	樋管1号(仮締切内),作業時排水,0~7m3/h		箇所	168,467		歩A・単A
B19021	*** B単 - 354号 *** 交通誘導警備員					
			人	18,870		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 敷鉄板(仮設ヤード)					
	設置~賃料~撤去		m ²	1,958		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 敷鉄板(大排水路1号横断工)					
	設置~賃料~撤去		m ²	1,107		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 敷鉄板(残土受入れ)					
	設置~賃料~撤去		m ²	1,292		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 敷鉄板(搬入路拡幅)					
	設置~賃料~撤去		m ²	1,292		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 盛土撤去					
			m ³	337		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 運搬					
			m ³	387		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 法面整形					
			m ²	467		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 振動調査					
			測線	200,882		歩A・単A
B19001	*** B単 - 363号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	554,199		歩A・単A
B19002	*** B単 - 364号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	10,820		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 仮設材輸送費					
	鋼矢板		ton	12,320		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 平板載荷試験					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	543,346	543,346	S単 152号
	合計				543,346	
	単価				543,346	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	867,822	867,822	S単 153号
	合計				867,822	
	単価				867,822	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.24ha,0.006,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha	879,554	879,554	S単 154号
	合計				879,554	
	単価				879,554	
*** B単 - 4号 ***						
000004	搬入土受入れ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	101.8	102	S単 192号
	合計				102	
	単価				102	
*** B単 - 5号 ***						
000005	筆外運土(搬入土) 310m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	244.8	245	S単 178号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	588	588	S単 1号
	合計				833	
	単価				833	
*** B単 - 6号 ***						
000006	筆外運土(搬入土) 180m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	244.8	245	S単 178号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	449	449	S単 2号
	合計				694	
	単価				694	
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工		箇所		1.000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	3.600	m ³	244.8	881	S単 178号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	14.400	m ²	467.2	6,728	S単 190号
	合計				7,609	
	単価				7,609	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,660	17,660	S単 122号
	合計				17,660	
	単価				17,660	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,624	8,624	S単 123号
	合計				8,624	
	単価				8,624	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(有筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m ³	3,128	3,128	S単 193号
S02116	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m ³	4,250	4,250	S単 23号
	合計				7,378	
	単価				7,378	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m ³	2,535	2,535	S単 194号
S02116	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m ³	3,290	3,290	S単 24号
	合計				5,825	
	単価				5,825	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	管体工 VU 250(埋設表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	8.500	m ³	2,317	19,695	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.800	m ²	948	10,238	S単 191号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	1.100	m ³	8,571	9,428	S単 131号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クパ [®] ,区分 ,なし, なし	1.300	m ³	9,676	12,579	S単 132号
S07022	硬質ホリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	7,621	76,210	S単 140号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	7.700	m ³	1,135	8,740	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.600	m ³	2,202	12,331	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	5.600	m ³	640	3,584	S単 11号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				155,725	
	単価				15,573	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止内蔵型)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止機能内蔵型),,	1.000	個	88,100	88,100	S単 26号
	合計				88,100	
	単価				88,100	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200, 全方離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200, 全方離脱防止内蔵,,	1.000	個	109,000	109,000	S単 27号
	合計				109,000	
	単価				109,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°, 離脱防止機能付,,	1.000	個	90,800	90,800	S単 28号
	合計				90,800	
	単価				90,800	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°, 離脱防止機能付,,	1.000	個	81,300	81,300	S単 29号
	合計				81,300	
	単価				81,300	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°, 離脱防止機能付,,	1.000	個	79,950	79,950	S単 30号
	合計				79,950	
	単価				79,950	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°, 離脱防止機能付,,	1.000	個	79,200	79,200	S単 31号
	合計				79,200	
	単価				79,200	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	弁設置(制水弁工) 250(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械振付 仕切弁(ワンジ形), 鑄鉄製, 250mm, A' ック絞(クレン機能付), なし	1.000	基	237,531	237,531	S単 147号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 250 7.5K RF,,	2.000	組	9,500	19,000	S単 32号
	合計				256,531	
	単価				256,531	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	制水弁室 300×H500,蓋付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水樹(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	MFジョイント 250,鑄鉄製		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 250,,	1.000	個	47,000	47,000	S単 34号
	合計				47,000	
	単価				47,000	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	弁設置(空気弁工) 急排空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm		基		1,000	基 歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 148号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 35号
S02116	両フランジ短管 75A、L=500mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 36号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 37号
	合計				99,648	
	単価				99,648	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	空気弁室 300×H500 蓋付き		基		1,000	基 歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水樹(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付,,	1.000	個	96,000	96,000	S単 38号
	合計				96,000	
	単価				96,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	弁設置(排泥弁工) 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基		1,000	基 歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 37号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,635	
	単価				54,635	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	排泥弁室 250×H800,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単 39号
	合計				11,446	
	単価				11,446	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	MFジョイント 75,鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合計				14,500	
	単価				14,500	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	TSフランジ 75,5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	TS継手(90°エルボ) 75,排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 42号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	管体工 VU 250, 150(埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.900	m3	334.8	4,989	S単 182号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.800	m ²	518.2	5,597	S単 189号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.800	m ²	948	9,290	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローコンパクション式,区分 ,なし,なし	2.300	m3	7,640	17,572	S単 133号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分 ,なし,なし	2.500	m3	9,676	24,190	S単 132号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	10.000	m	7,664	76,640	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 134号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	10.300	m3	1,135	11,691	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	9.200	m3	2,202	20,258	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9.200	m3	640	5,888	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	20.000	m	292	5,840	T単 4号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				217,115	
	単価				21,712	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	管体工 VU 250, 125 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.900	m3	334.8	4,989	S単 182号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.800	m ²	518.2	5,597	S単 189号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.800	m ²	948	9,290	S単 191号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローランドガイド 式,区分,なし,なし	2.300	m3	7,640	17,572	S単 133号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タワ,区分,なし, なし	2.500	m3	9,676	24,190	S単 132号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	10.000	m	7,664	76,640	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,796	27,960	S単 135号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	10.300	m3	1,135	11,691	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	9.200	m3	2,202	20,258	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9.200	m3	640	5,888	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	20.000	m	292	5,840	T単 4号
	合計				209,915	
	単価				20,992	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	管体工 VU 250, 100 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	334.8	4,654	S単 182号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.800	m ²	518.2	5,078	S単 189号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.800	m ²	948	9,290	S単 191号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローランドガイド 式,区分,なし,なし	0.210	m3	7,640	1,604	S単 133号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タワ,区分,なし, なし	0.230	m3	9,676	2,225	S単 132号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	10.000	m	7,664	76,640	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 136号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	9.600	m3	1,135	10,896	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	8.600	m3	2,202	18,937	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	8.600	m3	640	5,504	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	20.000	m	292	5,840	T単 4号
	合計				161,198	
	単価				16,120	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	管体工 VU 250, 75 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	334.8	4,654	S単 182号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.800	m ²	518.2	5,078	S単 189号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	9.800	m ²	948	9,290	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローランド'ガイド'式, 区分, なし, なし	2.100	m3	7,640	16,044	S単 133号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ', 区分, なし, なし	2.300	m3	9,676	22,255	S単 132号
S07022	硬質'リ塩化ビ'ル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	10.000	m	7,664	76,640	S単 141号
S07021	硬質'リ塩化ビ'ル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 137号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	9.600	m3	1,135	10,896	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	8.600	m3	2,202	18,937	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	8.600	m3	640	5,504	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	20.000	m	292	5,840	T単 4号
	合計				192,258	
	単価				19,226	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	管体工 VU 250 (埋設表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	8.500	m3	2,317	19,695	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	10.800	m ²	948	10,238	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ'タ, 区分, なし, なし	1.100	m3	8,571	9,428	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ', 区分, なし, なし	1.300	m3	9,676	12,579	S単 132号
S07022	硬質'リ塩化ビ'ル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり	10.000	m	7,621	76,210	S単 140号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	7.700	m3	1,135	8,740	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	5.600	m3	2,202	12,331	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	5.600	m3	640	3,584	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				155,725	
	単価				15,573	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	FRP製異形管(T字管) VU用, 250 x 150, 全方離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(T字管) VU用, 250 x 150, 全方離脱防止内蔵,,	1.000	個	103,000	103,000	S単 43号
	合計				103,000	
	単価				103,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	FRP製異形管(T字管) VU用, 250 x 75, 全方離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(T字管) VU用, 250 x 75, 全方離脱防止内蔵,,	1.000	個	85,800	85,800	S単 44号
	合計				85,800	
	単価				85,800	
	*** B単 - 37号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000037	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付,,	1.000	個	90,800	90,800	S単 28号
	合計				90,800	
	単価				90,800	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付,,	1.000	個	81,300	81,300	S単 29号
	合計				81,300	
	単価				81,300	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付,,	1.000	個	79,950	79,950	S単 30号
	合計				79,950	
	単価				79,950	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付,,	1.000	個	79,200	79,200	S単 31号
	合計				79,200	
	単価				79,200	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	MFジョイント 250,鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 250,,	1.000	個	47,000	47,000	S単 34号
	合計				47,000	
	単価				47,000	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	弁設置(制水弁工) 250(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ファンジ形),鑄鉄製,250mm,ハッパ約(クレ-)機能付),なし	1.000	基	237,531	237,531	S単 147号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 250 7.5K RF,,	2.000	組	9,500	19,000	S単 32号
	合計				256,531	
	単価				256,531	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	制水弁室 300×H500,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	MFジョイント 250, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 250,,	1,000	個	47,000	47,000	S単 34号
	合計				47,000	
	単価				47,000	
*** B単 - 45号 ***						
000045	弁設置(空気弁工) 急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	14,048	14,048	S単 148号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,	1,000	個	63,900	63,900	S単 35号
S02116	両フランジ短管 75A, L=500mm,,	1,000	個	17,000	17,000	S単 36号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 75(80) 7.5K,,	2,000	組	2,350	4,700	S単 37号
	合計				99,648	
	単価				99,648	
*** B単 - 46号 ***						
000046	空気弁室 300×H500 蓋付き		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	1,000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,	1,000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	
*** B単 - 47号 ***						
000047	フランジ付きT字管(空気弁) VU用, 径250×75, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ付きT字管(空気弁) VU用, 径250×75, 離脱防止機能付,,	1,000	個	96,000	96,000	S単 38号
	合計				96,000	
	単価				96,000	
*** B単 - 48号 ***						
000048	弁設置(排泥弁工) 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製, 75mm	1,000	基	49,935	49,935	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 75(80) 7.5K,,	2,000	組	2,350	4,700	S単 37号
	合計				54,635	
	単価				54,635	
*** B単 - 49号 ***						
000049	排泥弁室 250×H800, 蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	1,000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 250×H800,,	1,000	個	7,700	7,700	S単 39号
	合計				11,446	
	単価				11,446	
*** B単 - 50号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000050	MFジョイント 75, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合計				14,500	
	単価				14,500	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	TSフランジ 75,5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	TS継手(90°エルボ) 75,排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 42号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	管体工 VU200(埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.800	m3	2,317	15,756	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 汚質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.600	m ²	948	7,205	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ [®] 砕, 区分 , なし, なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ [®] , 区分 , なし, なし	0.900	m3	9,676	8,708	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	5,281	52,810	S単 138号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	4.900	m3	2,202	10,790	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	4.900	m3	640	3,136	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				113,454	
	単価				11,345	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	管体工 VU150(埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	6.300	m3	2,317	14,597	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 汚質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	6.600	m ²	948	6,257	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ [®] 砕, 区分 , なし, なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ [®] , 区分 , なし, なし	0.700	m3	9,676	6,773	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 134号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	S単 179号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.700	m3	2,202	10,349	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.700	m3	640	3,008	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				90,966	
	単価				9,097	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	管体工 VU100(埋設物表示テープ含む)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.800	m3	2,317	13,439	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.500	m ²	948	5,214	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ ^レ タ, 区分 , なし, なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タ ^レ , 区分 , なし, なし	0.500	m3	9,676	4,838	S単 132号
S07021	硬質 ^ホ リ塩化ビ ^レ コ ^レ 管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 136号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 179号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	2,202	9,909	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.500	m3	640	2,880	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				71,405	
	単価				7,141	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	管体工 VU75(埋設物表示テープ含む)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.600	m3	2,317	12,975	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.000	m ²	948	4,740	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ ^レ タ, 区分 , なし, なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タ ^レ , 区分 , なし, なし	0.400	m3	9,676	3,870	S単 132号
S07021	硬質 ^ホ リ塩化ビ ^レ コ ^レ 管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 137号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	S単 179号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.400	m3	2,202	9,689	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.400	m3	640	2,816	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				65,692	
	単価				6,569	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	弁設置(制水弁工) 200(フランジ形)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製, 200mm	1.000	基	153,406	153,406	S単 145号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 200 7.5K RF, ,	2.000	組	5,150	10,300	S単 45号
	合計				163,706	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				163,706	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	制水弁室 300×H500,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合 計				10,006	
	単 価				10,006	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	MFジョイント 200,鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 200 鑄鉄製,,	1.000	個	34,600	34,600	S単 46号
	合 計				34,600	
	単 価				34,600	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	給水栓工 バルブ 50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	小ハルブ 類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 208号
S02116	水田給水栓榭 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 50号
	合 計				46,948	
	単 価				46,948	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	FRP製異形管(三受けT字管) 径200×75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(三受けT字管) 径200×75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ),,	1.000	個	30,800	30,800	S単 51号
	合 計				30,800	
	単 価				30,800	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,22 1/2°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,22 1/2°,離脱防止機能付,,	1.000	個	56,300	56,300	S単 52号
	合 計				56,300	
	単 価				56,300	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,11 1/4°,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,11 1/4°,離脱防止機能付,,	1.000	個	55,400	55,400	S単 53号
	合 計				55,400	
	単 価				55,400	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 64号 ***					
000064	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5 5/8°, 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5 5/8°, 離脱防止機能付,,	1.000	個	54,900	54,900	S単 54号
	合 計				54,900	
	単 価				54,900	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	FRP製異形管(片落管) VU用, 200× 150,2受(離脱防止内蔵型)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(片落管) VU用, 200× 150,2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	48,700	48,700	S単 55号
	合 計				48,700	
	単 価				48,700	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	TSベンド管(曲管) 150,22° 1/2		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 56号
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	TSベンド管(曲管) 150,5° 5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5° 5/8 ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,980	9,980	S単 57号
	合 計				9,980	
	単 価				9,980	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	TS継手(チーズ) 150× 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150× 75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 58号
	合 計				7,900	
	単 価				7,900	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	TS継手(径違いソケット) 150× 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS継手 径違いソケット 150× 100,,	1.000	個	3,160	3,160	S単 59号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	TSベンド管(曲管) 100,11° 1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100,,	1.000	個	3,760	3,760	S単 60号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 71号 ***						
000071	TSベンド管(曲管) 100.5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS加工継手 ベンド管,VU用, 100.5°5/8,,	1.000	個	3,860	3,860	S単 61号
	合計				3,860	
	単価				3,860	
*** B単 - 72号 ***						
000072	TS継手(チーズ) 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 62号
	合計				2,570	
	単価				2,570	
*** B単 - 73号 ***						
000073	TS継手(径違いソケット) 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 63号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
*** B単 - 74号 ***						
000074	TSベンド管(曲管) 75.11°1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 64号
	合計				2,110	
	単価				2,110	
*** B単 - 75号 ***						
000075	TSベンド管(曲管) 75.5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5°5/8 ベンドB形 径75,,	1.000	個	2,170	2,170	S単 65号
	合計				2,170	
	単価				2,170	
*** B単 - 76号 ***						
000076	排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 144号
	合計				49,935	
	単価				49,935	
*** B単 - 77号 ***						
000077	排泥弁室 250×H800,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榦(蓋付) 250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単 39号
	合計				11,446	
	単価				11,446	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 78号 ***						
000078	MFジョイント 75, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合 計				14,500	
	単 価				14,500	
*** B単 - 79号 ***						
000079	TSフランジ 75,5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合 計				1,410	
	単 価				1,410	
*** B単 - 80号 ***						
000080	TS継手(90°エルボ) 75, 排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 42号
	合 計				847	
	単 価				847	
*** B単 - 81号 ***						
000081	管体工 VU75(埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.600	m3	2,317	12,975	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.000	m ²	948	4,740	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ' 欠, 区分 , なし, なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 欠', 区分 , なし, なし	0.400	m3	9,676	3,870	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 137号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂, 小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	4.400	m3	2,202	9,689	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, なし	4.400	m3	640	2,816	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合 計				65,692	
	単 価				6,569	
*** B単 - 82号 ***						
000082	弁設置(制水弁工) 150(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm	1.000	基	105,647	105,647	S単 146号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 150 7.5K RF,,	2.000	組	3,900	7,800	S単 66号
	合 計				113,447	
	単 価				113,447	
*** B単 - 83号 ***						
000083	制水弁室 300×H500, 蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	MFジョイント 150,鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 150 鑄鉄製,,	1.000	個	25,000	25,000	S単 67号
	合計				25,000	
	単価				25,000	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	給水栓工 バルブ 50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	小バルブ 類人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 208号
S02116	水田給水栓榭 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 50号
	合計				46,948	
	単価				46,948	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	TS継手(チーズ) 150×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150×75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 58号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	TS継手(チーズ) 125×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 125×75,,	1.000	個	4,430	4,430	S単 68号
	合計				4,430	
	単価				4,430	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	TS継手(チーズ) 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 62号
	合計				2,570	
	単価				2,570	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	TS継手(バンド) バンド管,VU用, 150,45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS加工継手 バンド管,VU用, 150,45°,,	1.000	個	12,400	12,400	S単 69号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,400	
	単価				12,400	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,11°1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,	1.000	個	3,760	3,760	S単 60号
	合計				3,760	
	単価				3,760	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 100,5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS加工継手 ベンド管,VU用, 100,5°5/8,,	1.000	個	3,860	3,860	S単 61号
	合計				3,860	
	単価				3,860	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	TS継手(ベンド) ベンド管,VU用, 75,45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,300	2,300	S単 70号
	合計				2,300	
	単価				2,300	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	TS継手(径違いソケット) 150 x 125		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 150 x 125,,	1.000	個	3,100	3,100	S単 71号
	合計				3,100	
	単価				3,100	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	TS継手(径違いソケット) 125 x 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 125 x 100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 72号
	合計				1,890	
	単価				1,890	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	TS継手(径違いソケット) 100 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 100 x 75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 63号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80)7.5K,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 37号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,635	
	単価				54,635	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	排泥弁室 250×H800,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榎(蓋付) 250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単 39号
	合計				11,446	
	単価				11,446	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	MFジョイント 75,鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合計				14,500	
	単価				14,500	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	TSフランジ 75,5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	TSエルボ90° 75,排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 42号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	管体工 VU200(埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.800	m3	2,317	15,756	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	7.600	m ²	948	7,205	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^レ ク,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ ^レ ,区分 ,なし, なし	0.900	m3	9,676	8,708	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	5,281	52,810	S単 138号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	1,135	6,129	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.900	m3	2,202	10,790	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.900	m3	640	3,136	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				113,454	
	単価				11,345	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 102号 ***						
000102	管体工 VU150 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.300	m3	2,317	14,597	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	6.600	m ²	948	6,257	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^レ ク,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ ^レ ,区分 ,なし, なし	0.700	m3	9,676	6,773	S単 132号
S07021	硬質 ^ホ リ塩化ビ ^レ コ ^レ 管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 134号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.700	m3	2,202	10,349	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.700	m3	640	3,008	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
合 計					90,966	
単 価					9,097	
*** B単 - 103号 ***						
000103	管体工 VU100 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.800	m3	2,317	13,439	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.500	m ²	948	5,214	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^レ ク,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ ^レ ,区分 ,なし, なし	0.500	m3	9,676	4,838	S単 132号
S07021	硬質 ^ホ リ塩化ビ ^レ コ ^レ 管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 136号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	2,202	9,909	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.500	m3	640	2,880	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
合 計					71,405	
単 価					7,141	
*** B単 - 104号 ***						
000104	管体工 VU75 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.600	m3	2,317	12,975	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.000	m ²	948	4,740	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^レ ク,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ ^レ ,区分 ,なし, なし	0.400	m3	9,676	3,870	S単 132号
S07021	硬質 ^ホ リ塩化ビ ^レ コ ^レ 管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	1,712	17,120	S単 137号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,135	5,562	S単 179号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.400	m3	2,202	9,689	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.400	m3	640	2,816	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				65,692	
	単価				6,569	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	給水栓工 バルブ 50		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
S07094	小Vルブ類人力据付 2(S0A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75x50,,	1.000	個	561	561	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 208号
S02116	水田給水栓柵 コンクリート製,B550xW550xH700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 50号
	合計				46,948	
	単価				46,948	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	FRP製異形管(三受けT字管) 径200x75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(三受けT字管) 径200x75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ),,	1.000	個	30,800	30,800	S単 51号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付,,	1.000	個	63,000	63,000	S単 73号
	合計				63,000	
	単価				63,000	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5°5/8,離脱防止機能付		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5°5/8°,離脱防止機能付,,	1.000	個	54,900	54,900	S単 54号
	合計				54,900	
	単価				54,900	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	FRP製異形管(片落管) VU用, 200x 150,2受(離脱防止内蔵型)		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(片落管) VU用, 200x 150,2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	48,700	48,700	S単 55号
	合計				48,700	
	単価				48,700	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	TS継手(チーズ) 150x 75		個		1,000	個 歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ, 150×75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 58号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	TS継手 (径違いソケット) 150×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS継手 径違いソケット 150×100,,	1.000	個	3,160	3,160	S単 59号
	合計				3,160	
	単価				3,160	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	TS継手 (チーズ) 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 62号
	合計				2,570	
	単価				2,570	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	TS継手 (径違いソケット) 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 63号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	排泥弁設置工 75 FCD仕切弁 (フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 37号
	合計				54,635	
	単価				54,635	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	排泥弁室 250×H800,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭 (蓋付) 250×H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単 39号
	合計				11,446	
	単価				11,446	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	MFジョイント 75,鋳鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鋳鉄製, 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合計				14,500	
	単価				14,500	
	*** B単 - 117号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117	TSフランジ 75,5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75.5k,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	TSエルボ90° 75,排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 42号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	管体工 VU125 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.000	m3	2,317	13,902	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	6.100	m ²	948	5,783	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ' 欠,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),欠パ',区分 ,なし, なし	0.600	m3	9,676	5,806	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,796	27,960	S単 135号
SA0102	BH投入 (埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.100	m3	1,135	5,789	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.600	m3	2,202	10,129	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.600	m3	640	2,944	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				81,233	
	単価				8,123	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	管体工 VU100 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.800	m3	2,317	13,439	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.500	m ²	948	5,214	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ' 欠,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),欠パ',区分 ,なし, なし	0.500	m3	9,676	4,838	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	2,053	20,530	S単 136号
SA0102	BH投入 (埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,135	5,675	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	2,202	9,909	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.500	m3	640	2,880	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				71,405	
	単価				7,141	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 121号 ***						
000121	弁設置(空気弁工) 急速空気弁 25 両フランジ短管 75 L=500mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 148号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 35号
S02116	両フランジ短管 75A, L=500mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 36号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 125 7.5K RF,,	2.000	組	3,800	7,600	S単 74号
	合計				102,548	
	単価				102,548	
*** B単 - 122号 ***						
000122	空気弁室 300 x H500 蓋付き		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,	1.000	個	6,260	6,260	S単 33号
	合計				10,006	
	単価				10,006	
*** B単 - 123号 ***						
000123	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径125 x 75,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径125 x 75,離脱防止機能付,,	1.000	個	56,000	56,000	S単 75号
	合計				56,000	
	単価				56,000	
*** B単 - 124号 ***						
000124	給水栓工 バルブ 50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	小口径人力据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.110	本	1,830	201	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75 x 50,,	1.000	個	561	561	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.075	本	3,590	269	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 208号
S02116	水田給水栓榭 コンクリート製,B550 x W550 x H700,蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 50号
	合計				46,948	
	単価				46,948	
*** B単 - 125号 ***						
000125	TS継手(チーズ) 125 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 125 x 75,,	1.000	個	4,430	4,430	S単 68号
	合計				4,430	
	単価				4,430	
*** B単 - 126号 ***						
000126	TS継手(チーズ) 100 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100 x 75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 62号
	合計				2,570	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,570	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	TS継手(ベンド) 125.22°1/2		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径125,,	1.000	個	6,630	6,630	S単 76号
	合 計				6,630	
	単 価				6,630	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	TS継手(ベンド) 125.5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	TS加工継手 ベンド管,VU用, 125.5°5/8,,	1.000	個	5,720	5,720	S単 77号
	合 計				5,720	
	単 価				5,720	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	TS継手(ソケット) 125		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125,,	1.000	個	1,940	1,940	S単 78号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	TS継手(径違いソケット) 125 x 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 125 x 100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 72号
	合 計				1,890	
	単 価				1,890	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	TS継手(径違いソケット) 100 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 100 x 75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 63号
	合 計				1,040	
	単 価				1,040	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	排泥弁設置工 75 FCD仕切弁(フランジ形)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 144号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80)7.5K,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 37号
	合 計				54,635	
	単 価				54,635	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	排泥弁室 250 x H800,蓋付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 207号
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 250 x H800,,	1.000	個	7,700	7,700	S単 39号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,446	
	単価				11,446	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	MFジョイント 75, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 75, .	1.000	個	14,500	14,500	S単 40号
	合計				14,500	
	単価				14,500	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	TSフランジ 75, 5k		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75, 5k, .	1.000	個	1,410	1,410	S単 41号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	TSエルボ90° 75, 排泥弁工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, .	1.000	個	847	847	S単 42号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, .,	1.000	m3	2,317	2,317	S単 181号
	合計				2,317	
	単価				2,317	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	バイブライン基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コパ'ク, 区分 , なし, なし	1.000	m3	8,571	8,571	S単 131号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,571	
	単価				8,571	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3	1,135	12,485	S単 180号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				40,615	
	単価				4,062	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3	1,135	12,485	S単 180号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	S単 4号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	10.000	m3	640	6,400	S単 11号
	合計				40,905	
	単価				4,091	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,317	2,317	S単 181号
	合計				2,317	
	単価				2,317	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	パイプライン基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
SO7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	8,571	8,571	S単 131号
	合計				8,571	
	単価				8,571	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 147号 ***						
000147	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11,000	m3	1,135	12,485	S単 180号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	10,000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合 計				40,615	
	単 価				4,062	
*** B単 - 148号 ***						
000148	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11,000	m3	1,135	12,485	S単 180号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m3	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	10,000	m3	640	6,400	S単 11号
	合 計				40,905	
	単 価				4,091	
*** B単 - 149号 ***						
000149	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,317	2,317	S単 181号
	合 計				2,317	
	単 価				2,317	
*** B単 - 150号 ***						
000150	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 151号 ***						
000151	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	948	948	S単 191号
	合 計				948	
	単 価				948	
*** B単 - 152号 ***						
000152	バイブライン基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	1,000	m3	8,571	8,571	S単 131号
	合 計				8,571	
	単 価				8,571	
*** B単 - 153号 ***						
000153	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11,000	m3	1,135	12,485	S単 180号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				40,615	
	単価				4,062	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3	1,135	12,485	S単 180号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	10.000	m3	640	6,400	S単 11号
	合計				40,905	
	単価				4,091	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	パイプライン基礎		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	8,571	8,571	S単 131号
	合計				8,571	
	単価				8,571	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3	1,135	12,485	S単 180号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				40,615	
	単価				4,062	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 160号 ***						
000160	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3	1,135	12,485	S単 180号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	10.000	m3	640	6,400	S単 11号
	合計				40,905	
	単価				4,091	
*** B単 - 161号 ***						
000161	管体工 VU 300		m		10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質リ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	10,048	100,480	S単 142号
	合計				100,480	
	単価				10,048	
*** B単 - 162号 ***						
000162	管体工 VU 250 (埋設表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	8.500	m3	2,317	19,695	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.800	m ²	948	10,238	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,なし,なし	1.100	m3	8,571	9,428	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパクタ,区分 ,なし,なし	1.300	m3	9,676	12,579	S単 132号
S07022	硬質リ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	10.000	m	7,621	76,210	S単 140号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	7.700	m3	1,135	8,740	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.600	m3	2,202	12,331	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	5.600	m3	640	3,584	S単 11号
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				155,725	
	単価				15,573	
*** B単 - 163号 ***						
000163	管体工 VU150 (埋設物表示テープ含む)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.300	m3	2,317	14,597	S単 181号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	6.600	m ²	948	6,257	S単 191号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,なし,なし	0.700	m3	8,571	6,000	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパクタ,区分 ,なし,なし	0.700	m3	9,676	6,773	S単 132号
S07021	硬質リ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	10.000	m	3,516	35,160	S単 134号
SA0102	BH投入(埋戻土) 土砂,小規模(標準)	5.200	m3	1,135	5,902	S単 179号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.700	m3	2,202	10,349	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.700	m3	640	3,008	S単 11号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	埋設物表示テープ	10.000	m	292	2,920	T単 4号
	合計				90,966	
	単価				9,097	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	MFジョイント 300, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 300,,	1.000	個	56,400	56,400	S単 79号
	合計				56,400	
	単価				56,400	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	MFジョイント 250, 鑄鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 鑄鉄製, 250,,	1.000	個	47,000	47,000	S単 34号
	合計				47,000	
	単価				47,000	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 300 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 300 7.5K RF,,	1.000	組	12,100	12,100	S単 80号
	合計				12,100	
	単価				12,100	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 250 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 250 7.5K RF,,	1.000	組	9,500	9,500	S単 32号
	合計				9,500	
	単価				9,500	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 80 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット、全面パッキン 75(80) 7.5K,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 37号
	合計				2,350	
	単価				2,350	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	2 フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	2 フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5,,	1.000	本	812,000	812,000	S単 81号
	合計				812,000	
	単価				812,000	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	3 フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3 フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250,,	1.000	本	1,010,000	1,010,000	S単 82号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,010,000	
	単価				1,010,000	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	2 フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	2 フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3,,	1.000	本	323,000	323,000	S単 83号
	合計				323,000	
	単価				323,000	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	2 フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	2 フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2,,	1.000	本	885,000	885,000	S単 84号
	合計				885,000	
	単価				885,000	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	3 フランジT字管 SGP,300A×90°×L908/189.4×H562.8		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	3 フランジT字管 SGP,300A×90°×L908/189.4×H562.8,,	1.000	本	1,040,000	1,040,000	S単 85号
	合計				1,040,000	
	単価				1,040,000	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	2 フランジ片落管 SGP,300A×250A×L203.2/300		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	2 フランジ片落管 SGP,300A×250A×L203.2/300,,	1.000	本	609,000	609,000	S単 86号
	合計				609,000	
	単価				609,000	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	鋼管据付 口径300mm,板厚6.9mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	17,592	17,592	S単 143号
	合計				17,592	
	単価				17,592	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	弁設置(空気弁工) 急速空気弁 25		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 148号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 35号
	合計				77,948	
	単価				77,948	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	空気弁室 グレーチング蓋付コンクリート柵,B700×W700×H700		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	518.2	1,036	S単 189号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	2.000	m ²	1,409	2,818	S単 195号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m ³	33,570	23,499	S単 199号
P96026	グレーチング蓋付コンクリート柵 700×H700	1.000	基	120,000	120,000	
	合計				147,353	
	単価				147,353	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	スラストブロックA		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	1.000	m ²	1,409	1,409	S単 195号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.900	m ²	10,650	30,885	S単 204号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m ³	33,570	16,785	S単 200号
	合計				49,597	
	単価				49,597	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	スラストブロックB		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	1.000	m ²	1,409	1,409	S単 195号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.400	m ²	10,650	57,510	S単 204号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,570	33,570	S単 200号
	合計				93,007	
	単価				93,007	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	遠心ボックスカルバート 据付, 400mm		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	518.2	3,109	S単 189号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	6.000	m ²	1,409	8,454	S単 195号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m ³	45,756	4,576	S単 124号
T00011	遠心ボックスカルバート 据付, 400mm	7.800	m	28,152	219,586	T単 6号
	合計				235,725	
	単価				23,573	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	間詰コンクリート 18-8-25(20)BB		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,570	33,570	S単 199号
	合計				33,570	
	単価				33,570	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 182号 ***						
000182	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
*** B単 - 183号 ***						
000183	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
*** B単 - 184号 ***						
000184	埋戻し		m ³		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11.000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動のバツ()	10.000	m ³	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
*** B単 - 185号 ***						
000185	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 186号 ***						
000186	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
*** B単 - 187号 ***						
000187	開渠工 HF900H×800B		m		100.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,846	384,600	S単 130号
S02116	排水フリーム HF900H×800B×2000,,	50.000	個	43,300	2,165,000	S単 89号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	43.800	m ²	765	33,507	S単 90号
	合計				2,583,107	
	単価				25,831	
*** B単 - 188号 ***						
000188	落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)		個		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.500	m ³	2,317	3,476	S単 181号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m3	3,240	3,240	S単 6号
T00006	蓋板設置	10.000	個	2,591	25,910	T単 3号
S02116	田んぼダム用落水栴 PA製(支給品),,	10.000	個	0	0	S単 91号
	合計				32,626	
	単価				3,263	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	落水口(排水管)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.600	m3	2,317	8,341	S単 181号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.300	m3	3,240	10,692	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	18.500	m	2,746	50,801	S単 139号
S02116	DV継手 エルボ 150,45°, ,	20.000	個	1,370	27,400	S単 92号
S02116	DV継手 エルボ 径150mm 90°, ,	10.000	個	1,680	16,800	S単 93号
	合計				114,034	
	単価				11,403	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	埋戻し		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	開渠工 HF700H×600B		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行わない	100.000	m	3,846	384,600	S単 130号
S02116	排水フリューム HF700H×600B×2000,,	50.000	個	45,000	2,250,000	S単 94号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	35.400	m ²	765	27,081	S単 90号
	合計				2,661,681	
	単価				26,617	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)		個		10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.500	m ³	2,317	3,476	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	1.000	m ³	4,042	4,042	S単 7号
T00006	蓋板設置	10.000	個	2,591	25,910	T単 3号
S02116	田んぼダム用落水柵 PA製(支給品), ,	10.000	個	0	0	S単 91号
	合計				33,428	
	単価				3,343	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	落水口(排水管)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	3.600	m ³	2,317	8,341	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	3.300	m ³	4,042	13,339	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	18.500	m	2,746	50,801	S単 139号
S02116	DV継手 エルボ 150, 45°, , ,	20.000	個	1,370	27,400	S単 92号
S02116	DV継手 エルボ 径150mm 90°, , ,	10.000	個	1,680	16,800	S単 93号
	合計				116,681	
	単価				11,668	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 200号 ***						
000200	埋戻し		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11,000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10,000	m ³	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
*** B単 - 201号 ***						
000201	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 202号 ***						
000202	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
*** B単 - 203号 ***						
000203	開渠工 HF400H×400B		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100,000	m	3,846	384,600	S単 130号
S02116	排水フリューム HF400H×400B×2000,,	50,000	個	13,200	660,000	S単 95号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	21,300	m ²	765	16,295	S単 90号
	合計				1,060,895	
	単価				10,609	
*** B単 - 204号 ***						
000204	落水工(田んぼダム用落水柵)(支給品)		個		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,500	m ³	2,317	3,476	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,000	m ³	4,042	4,042	S単 7号
T00006	蓋板設置	10,000	個	2,591	25,910	T単 3号
S02116	田んぼダム用落水柵 PA製(支給品),,	10,000	個	0	0	S単 91号
	合計				33,428	
	単価				3,343	
*** B単 - 205号 ***						
000205	落水口(排水管)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3,600	m ³	2,317	8,341	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3,300	m ³	4,042	13,339	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	18,500	m	2,746	50,801	S単 139号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DV継手 エルボ 150,45°, ,	20.000	個	1,370	27,400	S単 92号
S02116	DV継手 エルボ 径150mm 90°, ,	10.000	個	1,680	16,800	S単 93号
	合 計				116,681	
	単 価				11,668	
	*** B単 - 206号 ***					
000206	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単 - 207号 ***					
000207	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'夕()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合 計				30,823	
	単 価				3,082	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	10.000	m3	970.6	9,706	S単 185号
	合 計				34,419	
	単 価				3,442	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合 計				467	
	単 価				467	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 212号 ***						
000212	撤去工 鉄筋コンクリート柵渠		m		4,500	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリート柵渠撤去 2.5m2 A 3.5m2	4.500	m	3,682	16,569	T単 1号
	合 計				16,569	
	単 価				3,682	
*** B単 - 213号 ***						
000213	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	4,250	4,250	S単 120号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 193号
	合 計				7,378	
	単 価				7,378	
*** B単 - 214号 ***						
000214	基礎砕石(大排水路) 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,486	1,486	S単 196号
	合 計				1,486	
	単 価				1,486	
*** B単 - 215号 ***						
000215	底張コンクリート(大排水路) 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉PB) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 201号
	合 計				40,360	
	単 価				40,360	
*** B単 - 216号 ***						
000216	基礎砕石(重力式擁壁) 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,486	1,486	S単 196号
	合 計				1,486	
	単 価				1,486	
*** B単 - 217号 ***						
000217	コンクリート(重力式擁壁) 基礎コンクリート,18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉PB) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 202号
	合 計				40,360	
	単 価				40,360	
*** B単 - 218号 ***						
000218	型枠(重力式擁壁) 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,650	10,650	S単 204号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,650	
	単価				10,650	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	基礎砕石(上流部) 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	
	単価				1,486	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	底張コンクリート(上流部) 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	40,360	40,360	S単 201号
	合計				40,360	
	単価				40,360	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	型枠(上流部) 一般型枠 底張コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,650	10,650	S単 204号
	合計				10,650	
	単価				10,650	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	基礎砕石(道路下暗渠区間) 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	
	単価				1,486	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	遠心ボックスカルバート 据付, 700mm		m		10,000	歩A 当たり算出
T00008	遠心ボックスカルバート 据付, 700mm	10.000	m	49,893	498,930	T単 5号
	合計				498,930	
	単価				49,893	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	ヒューム管用柵渠(上流取付区間) 800用,1580B×1470H		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	1.000	基	7,066	7,066	S単 209号
S02116	ヒューム管用柵渠 800,1580B×1470H,,	1.000	個	101,000	101,000	S単 97号
	合計				108,066	
	単価				108,066	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	柵渠工(上流取付区間) B800×H900		m		3,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	3.000	m	7,132	21,396	S単 127号
S02116	B型柵板 B300×t100×L1415,,	2.000	枚	3,630	7,260	S単 98号
S02116	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板),,	1.000	枚	5,300	5,300	S単 99号
S02116	B型柵板 B300×t100×L1050,,	2.000	枚	3,960	7,920	S単 100号
S02116	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1050(両切欠板),,	1.000	枚	5,770	5,770	S単 101号
S02116	B型柵柱 B600×H900,,	1.000	本	11,400	11,400	S単 102号
	合計				59,046	
	単価				19,682	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	柵渠工(大排水路) 左岸,B3500×H1200		m		3.000 m	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし	3.000	m	7,734	23,202	S単 128号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合計				44,402	
	単価				14,801	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	柵渠工(大排水路) 右岸,B3500×H1200		m		4.500 m	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし	4.500	m	7,734	34,803	S単 128号
S02116	B型柵柱 B3500×H1200,,	2.000	本	35,500	71,000	S単 104号
S02116	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,	3.000	枚	0	0	S単 105号
S02116	B型柵板 既設利用,B400×t50×L1415,,	1.000	枚	0	0	S単 106号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合計				127,003	
	単価				28,223	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	付帯工 簡易スライドゲート,SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	簡易スライドゲート SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量仕様,,	1.000	基	1,080,000	1,080,000	S単 107号
	合計				1,080,000	
	単価				1,080,000	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 231号 ***						
000231	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10,000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
*** B単 - 232号 ***						
000232	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m3	2,202	22,020	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10,000	m3	970.6	9,706	S単 185号
	合計				34,419	
	単価				3,442	
*** B単 - 233号 ***						
000233	盛土 周辺盛土		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	10,000	m3	2,813	28,130	S単 8号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
*** B単 - 234号 ***						
000234	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
*** B単 - 235号 ***						
000235	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 236号 ***						
000236	基礎碎石 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	
	単価				1,486	
*** B単 - 237号 ***						
000237	底張コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツ鈔(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 201号
	合計				40,360	
	単価				40,360	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	遠心力鉄筋コンクリート管 据付、800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付、800mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、あり、外圧管1種	1.000	m	45,140	45,140	S単 212号
	合計				45,140	
	単価				45,140	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	接続樹 B1200×W1200×H1200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、800kgを超え1200kg以下、無し、なし	1.000	基	10,930	10,930	S単 210号
S02116	コンクリート樹 B1200×W1200×H1200,,	1.000	個	239,000	239,000	S単 108号
	合計				249,930	
	単価				249,930	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	ヒューム管用柵渠 800用、1580B×1470H		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、400kgを超え600kg以下、無し、なし	1.000	基	7,066	7,066	S単 209号
S02116	ヒューム管用柵渠 800、1580B×1470H,,	1.000	個	101,000	101,000	S単 97号
	合計				108,066	
	単価				108,066	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	柵渠工(上流取付区間) B600×H900		m		3.000 m	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、0.16㎡以上 2.50㎡以下、なし	3.000	m	7,132	21,396	S単 127号
S02116	B型柵板 B300×t100×L1415,,	4.000	枚	3,630	14,520	S単 98号
S02116	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板),,	2.000	枚	5,300	10,600	S単 99号
S02116	B型柵柱 B600×H900,,	1.000	本	11,400	11,400	S単 102号
	合計				57,916	
	単価				19,305	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 243号 ***					
000243	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	518.2	518	S単 189号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 244号 ***					
000244	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
SO1041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10,000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
	*** B単 - 245号 ***					
000245	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
SO1041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m3	2,202	22,020	S単 4号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	640	640	S単 11号
	合計				25,353	
	単価				2,535	
	*** B単 - 246号 ***					
000246	盛土 周辺盛土		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,000	m3	244.8	2,693	S単 178号
SO1041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	10,000	m3	2,813	28,130	S単 8号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
	*** B単 - 247号 ***					
000247	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	948	948	S単 191号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 248号 ***					
000248	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 249号 ***					
000249	基礎砕石 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	
	単価				1,486	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 250号 ***						
000250	底張コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ粒(外へン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,360	40,360	S単 201号
	合 計				40,360	
	単 価				40,360	
*** B単 - 251号 ***						
000251	遠心力鉄筋コンクリート管 据付, 600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1,000	m	27,740	27,740	S単 213号
	合 計				27,740	
	単 価				27,740	
*** B単 - 252号 ***						
000252	接続柵 B1100×W1100×H1100		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1,000	基	10,930	10,930	S単 210号
S02116	コンクリート柵 B1100×W1100×H1100,,	1,000	個	277,000	277,000	S単 109号
	合 計				287,930	
	単 価				287,930	
*** B単 - 253号 ***						
000253	ヒューム管用柵渠 600用,1250B×1100H		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	1,000	基	7,066	7,066	S単 209号
S02116	ヒューム管用柵渠 600,1250B×1100H,,	1,000	個	58,200	58,200	S単 110号
	合 計				65,266	
	単 価				65,266	
*** B単 - 254号 ***						
000254	柵渠工 (上流取付区間) B400×H600		m		3,000	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	3,000	m	7,132	21,396	S単 127号
S02116	B型柵板 B300×t100×L1415,,	2,000	枚	3,630	7,260	S単 98号
S02116	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415 (両切欠板),,	2,000	枚	5,300	10,600	S単 99号
S02116	B型柵柱 B400×H600,,	1,000	本	5,210	5,210	S単 111号
	合 計				44,466	
	単 価				14,822	
*** B単 - 255号 ***						
000255	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	251	251	S単 183号
	合 計				251	
	単 価				251	
*** B単 - 256号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000256	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0未満		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11,000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	10,000	m ³	2,813	28,130	S単 5号
	合計				30,823	
	単価				3,082	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11,000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	1,000	m ³	640	640	S単 11号
	合計				25,353	
	単価				2,535	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	埋戻し 幅2.5m以上4.0m未満		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11,000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	2,202	22,020	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10,000	m ³	970.6	9,706	S単 185号
	合計				34,419	
	単価				3,442	
	*** B単 - 260号 ***					
000260	埋戻し 幅4.0m以上		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11,000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	10,000	m ³	270.9	2,709	S単 186号
	合計				5,402	
	単価				540	
	*** B単 - 261号 ***					
000261	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 10号
	合計				311	
	単価				311	
	*** B単 - 262号 ***					
000262	構造物取壊し 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	S単 122号
	合計				17,660	
	単価				17,660	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	運搬・処理 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 193号
S02123	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	4,250	4,250	S単 120号
	合計				7,378	
	単価				7,378	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,624	8,624	S単 123号
	合計				8,624	
	単価				8,624	
	*** B単 - 265号 ***					
000265	運搬・処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S単 194号
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	3,290	3,290	S単 121号
	合計				5,825	
	単価				5,825	
	*** B単 - 266号 ***					
000266	基礎砕石 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,600	1,600	S単 197号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単 - 267号 ***					
000267	基礎コンクリート 基礎コンクリート,18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 201号
	合計				40,360	
	単価				40,360	
	*** B単 - 268号 ***					
000268	型枠 一般型枠 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,618	9,618	S単 205号
	合計				9,618	
	単価				9,618	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 269号 ***						
000269	モルタル 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1,000	m3	45,756	45,756	S単 125号
	合計				45,756	
	単価				45,756	
*** B単 - 270号 ***						
000270	接続機 B1500×W1500×H2000		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり	1,000	基	10,490	10,490	S単 211号
S02116	コンクリート機 B1500×W1500×H2000,,	1,000	基	649,000	649,000	S単 112号
	合計				659,490	
	単価				659,490	
*** B単 - 271号 ***						
000271	ボックスカルバート据付 B800×H800×L=2000		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B800×H800,L2000,T-25,,	1,000	個	202,000	202,000	S単 113号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,なし	2,000	m	56,830	113,660	S単 206号
	合計				315,660	
	単価				157,830	
*** B単 - 272号 ***						
000272	コンクリート 巻き立てコンクリート,18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,570	33,570	S単 200号
	合計				33,570	
	単価				33,570	
*** B単 - 273号 ***						
000273	巻き立てコンクリート型枠 一般型枠 巻き立てコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,650	10,650	S単 204号
	合計				10,650	
	単価				10,650	
*** B単 - 274号 ***						
000274	間詰コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m3	33,570	33,570	S単 199号
	合計				33,570	
	単価				33,570	
*** B単 - 275号 ***						
000275	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	
	単価				3,085	
	*** B単 - 276号 ***					
000276	路床盛土 幅4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	417.4	417	S単 187号
	合計				689	
	単価				689	
	*** B単 - 277号 ***					
000277	路床盛土 幅2.5m~4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,021	1,021	S単 188号
	合計				1,293	
	単価				1,293	
	*** B単 - 278号 ***					
000278	法面整形工 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 279号 ***					
000279	路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,060	1,060	S単 214号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 280号 ***					
000280	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 281号 ***					
000281	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	
	単価				3,085	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 282号 ***						
000282	路床盛土 幅2.5m~4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,--,なし	1.000	m3	1,021	1,021	S単 188号
	合計				1,293	
	単価				1,293	
*** B単 - 283号 ***						
000283	路床盛土 幅1.0m~2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	539	539	S単 12号
	合計				3,013	
	単価				3,013	
*** B単 - 284号 ***						
000284	法面整形工 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 285号 ***						
000285	路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,060	1,060	S単 214号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
*** B単 - 286号 ***						
000286	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
*** B単 - 287号 ***						
000287	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバ()	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	
	単価				3,085	
*** B単 - 288号 ***						
000288	路床盛土 幅4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	417.4	417	S単 187号
	合計				689	
	単価				689	
	*** B単 - 289号 ***					
000289	法面整形工 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 290号 ***					
000290	路盤工 粒度調整砕石 M-30 t=150		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,060	1,060	S単 214号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 291号 ***					
000291	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 292号 ***					
000292	路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	
	単価				3,085	
	*** B単 - 293号 ***					
000293	路床盛土 幅4.0m以上		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	417.4	417	S単 187号
	合計				689	
	単価				689	
	*** B単 - 294号 ***					
000294	法面整形工 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 295号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000295	砂利舗装工 RC-40 t=100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	647	647	S単 150号
	合計				647	
	単価				647	
	*** B単 - 296号 ***					
000296	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	251	251	S単 183号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 297号 ***					
000297	路肩盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバ`夕()	1.000	m ³	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	
	単価				3,085	
	*** B単 - 298号 ***					
000298	路床盛土 幅1.0m~2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	2,202	2,202	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m ³	539	539	S単 12号
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 299号 ***					
000299	法面整形工 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 300号 ***					
000300	砂利舗装工 RC-40 t=100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	647	647	S単 150号
	合計				647	
	単価				647	
	*** B単 - 301号 ***					
000301	路肩盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	244.8	272	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバ`夕()	1.000	m ³	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,085	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,085	
	*** B単 - 302号 ***					
000302	路床盛土 幅4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	417.4	417	S単 187号
	合 計				689	
	単 価				689	
	*** B単 - 303号 ***					
000303	法面整形工 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 304号 ***					
000304	砂利舗装工 RC-40 t=100		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤツソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	647	647	S単 150号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単 - 305号 ***					
000305	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 183号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単 - 306号 ***					
000306	埋戻し 構造物周辺及び幅1.0m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.000	m3	2,813	28,130	S単 5号
	合 計				30,823	
	単 価				3,082	
	*** B単 - 307号 ***					
000307	埋戻し 幅1.0m以上2.5m未満		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	640	640	S単 11号
	合 計				25,353	
	単 価				2,535	
	*** B単 - 308号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000308	盛土 構造物周辺及び幅1.0m未満		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11.000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力士工(盛土・埋炭) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	10.000	m ³	2,813	28,130	S単 8号
	合 計				30,823	
	単 価				3,082	
	*** B単 - 309号 ***					
000309	盛土 幅1.0m以上2.5m未満		m ³		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11.000	m ³	244.8	2,693	S単 178号
S01041	人力士工(盛土・埋炭) 粘性土・礫質土,埋炭,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m ³	2,202	22,020	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8-1.1ton,なし	1.000	m ³	640	640	S単 11号
	合 計				25,353	
	単 価				2,535	
	*** B単 - 310号 ***					
000310	盛土 幅4.0m以上		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	244.8	272	S単 178号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	417.4	417	S単 187号
	合 計				689	
	単 価				689	
	*** B単 - 311号 ***					
000311	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 10号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単 - 312号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	948	948	S単 191号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単 - 313号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 314号 ***					
000314	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 189号
	合 計				518	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				518	
	*** B単 - 315号 ***					
000315	構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	S単 122号
	合 計				17,660	
	単 価				17,660	
	*** B単 - 316号 ***					
000316	運搬・処理 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 193号
S02123	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	4,250	4,250	S単 120号
	合 計				7,378	
	単 価				7,378	
	*** B単 - 317号 ***					
000317	構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,624	8,624	S単 123号
	合 計				8,624	
	単 価				8,624	
	*** B単 - 318号 ***					
000318	運搬・処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S単 194号
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	3,290	3,290	S単 121号
	合 計				5,825	
	単 価				5,825	
	*** B単 - 319号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=250		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,204	2,204	S単 198号
	合 計				2,204	
	単 価				2,204	
	*** B単 - 320号 ***					
BA0302	コンクリート 基礎コンクリート,18-8-40,BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 202号
	合 計				40,360	
	単 価				40,360	
	*** B単 - 321号 ***					
BA0303	型枠 基礎コンクリート,一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,650	10,650	S単 204号
	合計				10,650	
	単価				10,650	
	*** B単 - 322号 ***					
000322	モルタル 洗砂(荒目),1:3		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m ³	45,756	45,756	S単 125号
	合計				45,756	
	単価				45,756	
	*** B単 - 323号 ***					
000323	ボックスカルバート据付 B4450×H1900		m		1.500	歩A 当たり算出
T00003	2連ボックスカルバート据付工 3.75<B 5.0,1.25 H 2.5	1.500	m	98,504	147,756	T単 2号
S02116	2連ボックスカルバート B4450×H1900×L1500,T-25,,	1.000	個	1,170,000	1,170,000	S単 114号
	合計				1,317,756	
	単価				878,504	
	*** B単 - 324号 ***					
BA0302	コンクリート 21N-12-25(20),BB		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	40,160	40,160	S単 203号
	合計				40,160	
	単価				40,160	
	*** B単 - 325号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,618	9,618	S単 205号
	合計				9,618	
	単価				9,618	
	*** B単 - 326号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	185,425	185,425	S単 126号
	合計				185,425	
	単価				185,425	
	*** B単 - 327号 ***					
B08506	ガードレール Gr-C-2B-4		m		1.000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル以外),0,0	1.000	m	19,444	19,444	S単 151号
	合計				19,444	
	単価				19,444	
	*** B単 - 328号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000328	基礎砕石 RC-40,t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	
	単価				1,486	
	*** B単 - 329号 ***					
000329	底板コンクリート 18N-8-25(20),BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,片'ツ鈔(ク-ン機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-.-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	40,360	40,360	S単 201号
	合計				40,360	
	単価				40,360	
	*** B単 - 330号 ***					
000330	鉄筋金網 D13,250×250		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13 250×250,,	1.000	ton	160,000	160,000	S単 115号
	合計				160,000	
	単価				160,000	
	*** B単 - 331号 ***					
000331	鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×900H/1200H		m		1,415	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	1.415	m	7,734	10,944	S単 128号
S02116	B型柵柱 B3500×H900,,	1.000	本	30,500	30,500	S単 116号
S02116	B型柵柱 B3500×H1200,,	1.000	本	35,500	35,500	S単 104号
S02116	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,	2.000	枚	0	0	S単 105号
S02116	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板),,	2.000	枚	5,300	10,600	S単 117号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合計				108,744	
	単価				76,851	
	*** B単 - 332号 ***					
000332	鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×1200H/4000B×1500H		m		1,415	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.393m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	1.415	m	7,734	10,944	S単 129号
S02116	B型柵柱 B4000×H1500,,	1.000	本	121,000	121,000	S単 118号
S02116	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,	4.000	枚	0	0	S単 105号
S02116	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板),,	2.000	枚	5,300	10,600	S単 117号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合計				163,744	
	単価				115,720	
	*** B単 - 333号 ***					
000333	基礎砕石 RC-40,t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,486	1,486	S単 196号
	合計				1,486	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,486	
	*** B単 - 334号 ***					
000334	底版コンクリート 18N-8-25(20),BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(レ-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,360	40,360	S単 201号
	合 計				40,360	
	単 価				40,360	
	*** B単 - 335号 ***					
000335	鉄筋金網 D13,250×250		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13 250×250,,	1.000	ton	160,000	160,000	S単 115号
	合 計				160,000	
	単 価				160,000	
	*** B単 - 336号 ***					
000336	鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×900H/1200H		m		1,415 m	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし	1.415	m	7,734	10,944	S単 128号
S02116	B型柵柱 B3500×H900,,	1.000	本	30,500	30,500	S単 116号
S02116	B型柵柱 B3500×H1200,,	2.000	本	35,500	71,000	S単 104号
S02116	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,	7.000	枚	0	0	S単 105号
S02116	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板),,	5.000	枚	5,300	26,500	S単 117号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合 計				160,144	
	単 価				113,176	
	*** B単 - 337号 ***					
000337	鉄筋コンクリート柵渠工 3500B×1200H/4000B×1500H		m		1,415 m	歩A 当たり算出
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.393m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし	1.415	m	7,734	10,944	S単 129号
S02116	B型柵柱 B4000×H1500,,	1.000	本	121,000	121,000	S単 118号
S02116	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,	4.000	枚	0	0	S単 105号
S02116	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板),,	2.000	枚	5,300	10,600	S単 117号
S02116	B型斜板 B300/600×t100×L1415,,	2.000	枚	10,600	21,200	S単 103号
	合 計				163,744	
	単 価				115,720	
	*** B単 - 338号 ***					
000338	基礎砕石 RC-40,t=150		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを越え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,486	1,486	S単 196号
	合 計				1,486	
	単 価				1,486	
	*** B単 - 339号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000339	小口止めコンクリート 18N-8-25(20),BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,凡'つ約(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	40,360	40,360	S単 201号
	合計				40,360	
	単価				40,360	
	*** B単 - 340号 ***					
BA0303	型枠 小口止めコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,650	10,650	S単 204号
	合計				10,650	
	単価				10,650	
	*** B単 - 341号 ***					
B18282	仮設鋼矢板		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり	1.000	枚	14,843	14,843	S単 169号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下	1.000	枚	8,507	8,507	S単 170号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,25日,1回	0.510	ton	15,515	7,913	S単 155号
	合計				31,263	
	単価				31,263	
	*** B単 - 342号 ***					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),圧入	1.000	回	109,048	109,048	S単 171号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き	1.000	回	64,633	64,633	S単 172号
	合計				173,681	
	単価				173,681	
	*** B単 - 343号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	244.8	269	S単 178号
	合計				269	
	単価				269	
	*** B単 - 344号 ***					
B18406	締切盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m ³	449	449	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	1.000	m ³	640	640	S単 13号
S01034	盛土撤去(不整地運搬) 80m以下	1.000	m ³	338	338	S単 3号
	合計				1,427	
	単価				1,427	
	*** B単 - 345号 ***					
000345	土のう工 小泉樋管1号(1次施工),設置(再利用)・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	26.000	袋	5,237	136,162	S単 156号
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ約,,0m3,,,なし	15.000	袋	1,075	16,125	S単 157号
	合計				152,287	
	単 価				152,287	
	*** B単 - 346号 ***					
000346	土のう工 小泉樋管1号(2次施工),設置(再設置含む)・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バ'ッ約,,0m3,,,なし	11.000	袋	2,253	24,783	S単 158号
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ約,,0m3,,,なし	11.000	袋	1,075	11,825	S単 157号
	合計				36,608	
	単 価				36,608	
	*** B単 - 347号 ***					
000347	土のう工 排水路合流暗渠工,製作・設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	2.000	袋	5,237	10,474	S単 156号
	合計				10,474	
	単 価				10,474	
	*** B単 - 348号 ***					
000348	土のう工 1号横断工,製作・設置,撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	24.000	袋	5,237	125,688	S単 156号
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バ'ッ約,,0m3,,,なし	2.000	袋	2,253	4,506	S単 158号
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ約,,0m3,,,なし	26.000	袋	1,075	27,950	S単 157号
	合計				158,144	
	単 価				158,144	
	*** B単 - 349号 ***					
000349	水中ポンプ 樋管1号(中央幹線排水路),作業時排水,0~120m3/h		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1.000	箇所	100,925	100,925	S単 161号
S18003	排水ポンプ運転 21,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	279,104	279,104	S単 159号
	合計				380,029	
	単 価				380,029	
	*** B単 - 350号 ***					
000350	水中ポンプ 樋管1号(仮締切内),作業時排水,0~7m3/h		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	149,773	149,773	S単 162号
	合計				168,467	
	単 価				168,467	
	*** B単 - 351号 ***					
000351	水中ポンプ 排水路合流暗渠工,作業時排水,7~30m3/h		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	1.000	箇所	52,671	52,671	S単 165号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 20,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	134,280	134,280	S単 163号
	合計				186,951	
	単価				186,951	
	*** B単 - 352号 ***					
000352	水中ポンプ 1号横断工(中央幹線排水路),作業時排水,0~120m3/h		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1.000	箇所	100,925	100,925	S単 161号
S18003	排水ポンプ運転 46,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	611,370	611,370	S単 160号
	合計				712,295	
	単価				712,295	
	*** B単 - 353号 ***					
000353	水中ポンプ 樋管1号(仮締切内),作業時排水,0~7m3/h		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	149,773	149,773	S単 162号
	合計				168,467	
	単価				168,467	
	*** B単 - 354号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,870	18,870	S単 22号
	合計				18,870	
	単価				18,870	
	*** B単 - 355号 ***					
000355	敷鉄板(仮設ヤード) 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,171,1,なし	1.000	m ²	1,958	1,958	S単 166号
	合計				1,958	
	単価				1,958	
	*** B単 - 356号 ***					
000356	敷鉄板(大排水路1号横断工) 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,70,1,なし	1.000	m ²	1,107	1,107	S単 167号
	合計				1,107	
	単価				1,107	
	*** B単 - 357号 ***					
000357	敷鉄板(残土受け入れ) 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,90,1,なし	1.000	m ²	1,292	1,292	S単 168号
	合計				1,292	
	単価				1,292	
	*** B単 - 358号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000358	敷鉄板(搬入路拡幅) 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,90.1.なし	1.000	m ²	1,292	1,292	S単 168号
	合計				1,292	
	単価				1,292	
	*** B単 - 359号 ***					
000359	盛土撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	336.6	337	S単 177号
	合計				337	
	単価				337	
	*** B単 - 360号 ***					
000360	運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅナ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	387.1	387	S単 184号
	合計				387	
	単価				387	
	*** B単 - 361号 ***					
000361	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	467.2	467	S単 190号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 362号 ***					
000362	振動調査		測線		1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動調査	1.000	測線	200,882	200,882	S単 176号
	合計				200,882	
	単価				200,882	
	*** B単 - 363号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	554,199	554,199	S単 173号
	合計				554,199	
	単価				554,199	
	*** B単 - 364号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,820	10,820	S単 174号
	合計				10,820	
	単価				10,820	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 365号 ***					
000365	仮設材輸送費					歩A
	鋸矢板		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,320	12,320	S単 175号
	合 計				12,320	
	単 価				12,320	
	*** B単 - 366号 ***					
000366	平板載荷試験					歩A
	道路用		式		1,000	式 当たり算出
S02116	平板載荷試験					
	道路用,,	1.000	箇所	66,600	66,600	S単 119号
	合 計				66,600	
	単 価				66,600	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	588		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	449		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 盛土撤去(不整地運搬) 不整地運搬 80m以下		m3	338		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,813		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	3,240		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	4,042		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,813		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01072	*** S単 - 10号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	311		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S01082	*** S単 - 12号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	539		歩A・単A
S01082	*** S単 - 13号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	49,500		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** ハッパル[加-ラ型・レン・~超低・排対型(~2014)] ハッパル[加-ラ型・レン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハッパ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊		日	60,500		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力50t吊		日	115,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,844		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,744		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 交通誘導警備員B					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員 B		人	18,870		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート殻処分費		m3	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費		m3	3,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリソノ加工,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** FRP製異形管(一段落三受けT字管) FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止機能内蔵型),,		個	88,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** FRP製異形管(T字管) FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200,全方離脱防止内蔵,,		個	109,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付,,		個	90,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付,,		個	81,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付,,		個	79,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付,,		個	79,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全方パッキン 250 7.5K RF,,		組	9,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 300 H=500,,		個	6,260		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** MFジョイント MFジョイント 鋳鉄製, 250,,		個	47,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,		個	63,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75A、L=500mm,,		個	17,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全方パッキン 75(80) 7.5K,,		組	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** フランジ付きT字管(空気弁) フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付,,		個	96,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 土地改良基礎ブロック分水榭(蓋付) 250×H800,,		個	7,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** MFジョイント MFジョイント 鋳鉄製, 75,,		個	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k,,		個	1,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** FRP製異形管(T字管) FRP製異形管(T字管) VU用, 250×150,全方離脱防止内蔵,,		個	103,000		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** FRP製異形管(T字管) FRP製異形管(T字管) VU用, 250×75, 全方離脱防止内蔵,,		個	85,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 200 7.5K RF,,		組	5,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** MFジョイント MFジョイント 200 鋳鉄製,,		個	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 水田給水栓樹 水田給水栓樹 コンクリート製, B550×W550×H700, 蓋付,,		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** FRP製異形管(三受けT字管) FRP製異形管(三受けT字管) 径200×75, VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ),,		個	30,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 200, 22 1/2°, 離脱防止機能付,,		個	56,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 200, 11 1/4°, 離脱防止機能付,,		個	55,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 200, 5 5/8°, 離脱防止機能付,,		個	54,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** FRP製異形管(片落管) FRP製異形管(片落管) VU用, 200×150, 2受(離脱防止内蔵型),,		個	48,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5° 5/8° ベンドB形 径150,,		個	9,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150×75,,		個	7,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** TS継手 径違ソケット TS継手 径違ソケット 150×100,,		個	3,160		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100,,		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** TS加工継手 TS加工継手 ベンド管, VU用, 100, 5° 5/8,,		個	3,860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,		個	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5° 5/8 ベンドB形 径75,, *** S単 - 66号 ***		個	2,170		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 150 7.5K RF,, *** S単 - 67号 ***		組	3,900		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 150 鑄鉄製,, *** S単 - 68号 ***		個	25,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ, 125× 75,, *** S単 - 69号 ***		個	4,430		歩A・単A
S02116	TS加工継手 TS加工継手 バンド管,VU用, 150,45°, , *** S単 - 70号 ***		個	12,400		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,, *** S単 - 71号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,, *** S単 - 72号 ***		個	3,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単 - 73号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	FRP製異形管(曲管) FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付,, *** S単 - 74号 ***		個	63,000		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 125 7.5K RF,, *** S単 - 75号 ***		組	3,800		歩A・単A
S02116	フランジ付きT字管 (空気弁) フランジ付きT字管 (空気弁) VU用,径125×75,離脱防止機能付,, *** S単 - 76号 ***		個	56,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径125,, *** S単 - 77号 ***		個	6,630		歩A・単A
S02116	TS加工継手 TS加工継手 バンド管,VU用, 125,5° 5/8,, *** S単 - 78号 ***		個	5,720		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径125,, *** S単 - 79号 ***		個	1,940		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 鑄鉄製, 300,, *** S単 - 80号 ***		個	56,400		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 300 7.5K RF,, *** S単 - 81号 ***		組	12,100		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 2フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5,, *** S単 - 82号 ***		本	812,000		歩A・単A
S02116	3フランジT字管 3フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250,, *** S単 - 83号 ***		本	1,010,000		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 2フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3,, *** S単 - 84号 ***		本	323,000		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 2フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2,, *** S単 - 85号 ***		本	885,000		歩A・単A
S02116	3フランジT字管 3フランジT字管 SGP,300A×90°×L908/189.4×H562.8,, *** S単 - 86号 ***		本	1,040,000		歩A・単A
S02116	2フランジ片落管 2フランジ片落管 SGP,300A×250A×L203.2/300,,		本	609,000		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 遠心ボックスカルバート 遠心ボックスカルバート 400,CSB 形,L=2400,,		個	57,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 軽油 軽油 バレル給油,,		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 排水フリーム 排水フリーム HF900H×800B×2000,,		個	43,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m ²	765		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 田んぼダム用落水柵 田んぼダム用落水柵 PA製(支給品),,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** DV継手 エルボ DV継手 エルボ 150,45°,,		個	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** DV継手 エルボ DV継手 エルボ 径150mm 90°,,		個	1,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 排水フリーム 排水フリーム HF700H×600B×2000,,		個	45,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 排水フリーム 排水フリーム HF400H×400B×2000,,		個	13,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 遠心ボックスカルバート 遠心ボックスカルバート 700,CSB 形,L=2400,,		個	105,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** ヒューム管用柵渠 ヒューム管用柵渠 800,1580B×1470H,,		個	101,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** B型柵板 B型柵板 B300×t100×L1415,,		枚	3,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** B型柵板 両切欠板 B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板),,		枚	5,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** B型柵板 B型柵板 B300×t100×L1050,,		枚	3,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** B型柵板 両切欠板 B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1050(両切欠板),,		枚	5,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** B型柵柱 B型柵柱 B600×H900,,		本	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** B型斜板 B型斜板 B300/600×t100×L1415,,		枚	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** B型柵柱 B型柵柱 B3500×H1200,,		本	35,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** B型柵板 B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,		枚	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** B型柵板 B型柵板 既設利用,B400×t50×L1415,,		枚	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 簡易スライドゲート 簡易スライドゲート SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量仕様,,		基	1,080,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** コンクリート柵					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート樹 B1200×W1200×H1200,, *** S単 - 109号 ***		個	239,000		歩A・単A
	コンクリート樹 B1100×W1100×H1100,, *** S単 - 110号 ***		個	277,000		歩A・単A
S02116	ヒューム管用柵渠 ヒューム管用柵渠 600,1250B×1100H,, *** S単 - 111号 ***		個	58,200		歩A・単A
	B型柵柱 B型柵柱 B400×H600,, *** S単 - 112号 ***		本	5,210		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 B1500×W1500×H2000,, *** S単 - 113号 ***		基	649,000		歩A・単A
	ボックスカルバート ボックスカルバート B800×H800,L2000,T-25,, *** S単 - 114号 ***		個	202,000		歩A・単A
S02116	2連ボックスカルバート 2連ボックスカルバート B4450×H1900×L1500,T-25,, *** S単 - 115号 ***		個	1,170,000		歩A・単A
	鉄筋金網 鉄筋金網 D13 250×250,, *** S単 - 116号 ***		ton	160,000		歩A・単A
S02116	B型柵柱 B型柵柱 B3500×H900,, *** S単 - 117号 ***		本	30,500		歩A・単A
	B型柵板(落差工用片切欠板) B型柵板(落差工用片切欠板) B400×1100×L1415(片切欠板),, *** S単 - 118号 ***		枚	5,300		歩A・単A
S02116	B型柵柱 B型柵柱 B4000×H1500,, *** S単 - 119号 ***		本	121,000		歩A・単A
	平板載荷試験 平板載荷試験 道路用,, *** S単 - 120号 ***		箇所	66,600		歩A・単A
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 121号 ***		m3	4,250		歩A・単A
	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 122号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 123号 ***		m3	17,660		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 124号 ***		m3	8,624		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 *** S単 - 125号 ***		m3	45,756		歩A・単A
	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 126号 ***		m3	45,756		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 127号 ***		ton	185,425		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし *** S単 - 128号 ***		m	7,132		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし *** S単 - 129号 ***		m	7,734		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.393m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし		m	7,734		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 130号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	3,846		歩A・単A
S07001	*** S単 - 131号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分,なし,なし		m3	8,571		歩A・単A
S07001	*** S単 - 132号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分,なし,なし		m3	9,676		歩A・単A
S07001	*** S単 - 133号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ド'ガイ'式,区分,なし,なし		m3	7,640		歩A・単A
S07021	*** S単 - 134号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,516		歩A・単A
S07021	*** S単 - 135号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,796		歩A・単A
S07021	*** S単 - 136号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,053		歩A・単A
S07021	*** S単 - 137号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,712		歩A・単A
S07021	*** S単 - 138号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	5,281		歩A・単A
S07021	*** S単 - 139号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,746		歩A・単A
S07022	*** S単 - 140号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	7,621		歩A・単A
S07022	*** S単 - 141号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	7,664		歩A・単A
S07022	*** S単 - 142号 *** 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 硬質'リ塩化ビ'コ'管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	10,048		歩A・単A
S07072	*** S単 - 143号 *** 鋼管吊込据付(80~500) 鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし		本	17,592		歩A・単A
S07091	*** S単 - 144号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm		基	49,935		歩A・単A
S07091	*** S単 - 145号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm		基	153,406		歩A・単A
S07091	*** S単 - 146号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm		基	105,647		歩A・単A
S07092	*** S単 - 147号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッ'形),鋳鉄製,250mm,ハ'ッ'約(ク'ン機能付),なし		基	237,531		歩A・単A
S07093	*** S単 - 148号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	14,048		歩A・単A
S07094	*** S単 - 149号 *** 小ハ'ル'類人力据付					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小バ'ル'類人力据付 2(50A) *** S単 - 150号 ***		個	26,699		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマツツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし *** S単 - 151号 ***		m ²	647		歩A・単A
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮マルチル以外),0.0 *** S単 - 152号 ***		m	19,444		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単 - 153号 ***		ha	543,346		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単 - 154号 ***		ha	867,822		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.24ha,0.006,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり *** S単 - 155号 ***		ha	879,554		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,25日,1回 *** S単 - 156号 ***		ton	15,515		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ'ツ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 157号 ***		袋	5,237		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ'ツ約,,0m3,,なし *** S単 - 158号 ***		袋	1,075		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),バ'ツ約,,0m3,,なし *** S単 - 159号 ***		袋	2,253		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 21,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり *** S単 - 160号 ***		箇所	279,104		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 46,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり *** S単 - 161号 ***		箇所	611,370		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし *** S単 - 162号 ***		箇所	100,925		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 163号 ***		箇所	149,773		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 20,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり *** S単 - 164号 ***		箇所	134,280		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 165号 ***		箇所	18,694		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単 - 166号 ***		箇所	52,671		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,171,1,なし *** S単 - 167号 ***		m ²	1,958		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,70,1,なし *** S単 - 168号 ***		m ²	1,107		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,90,1,なし *** S単 - 169号 ***		m ²	1,292		歩A・単A
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18185	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり *** S単 - 170号 ***		枚	14,843		歩A・単A
	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下 *** S単 - 171号 ***		枚	8,507		歩A・単A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),圧入 *** S単 - 172号 ***		回	109,048		歩A・単A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き *** S単 - 173号 ***		回	64,633		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ｼｯﾊﾟ)装置付含む,湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 174号 ***		台	554,199		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 175号 ***		ton	10,820		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 176号 ***		ton	12,320		歩A・単A
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動調査 *** S単 - 177号 ***		測線	200,882		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフｼｯｸｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-, *** S単 - 178号 ***		m3	336.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 179号 ***		m3	244.8		歩A・単A
SA0102	BH投入(埋戻土) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 180号 ***		m3	1,135		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 181号 ***		m3	1,135		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, *** S単 - 182号 ***		m3	2,317		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 183号 ***		m3	334.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 184号 ***		m3	251		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 185号 ***		m3	387.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 186号 ***		m3	970.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 187号 ***		m3	270.9		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 188号 ***		m3	417.4		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,021		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	*** S単 - 189号 *** SP 基面整正 基面整正		m	518.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 190号 *** SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m	467.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 191号 *** SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m	948		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 192号 *** SP 整地 敷均し(ルズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	101.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 193号 *** SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,128		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 194号 *** SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,535		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 195号 *** SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m	1,409		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 196号 *** SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m	1,486		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 197号 *** SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m	1,600		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 198号 *** SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m	2,204		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 199号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,570		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 200号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,570		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 201号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,360		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 202号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	40,360		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 203号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,160		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 204号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m	10,650		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 205号 *** SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m	9,618		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 206号 *** SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,なし		m	56,830		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 207号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,746		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		588	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		449	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	盛土撤去(不整地運搬)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		338	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合 計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,202	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し タンバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,433	943	
	合計				32,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,240	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合計				40,416	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,042	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
	*** S単 - 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,908	3,109	
	合計				3,109	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		311	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				32,013	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,570	8,912	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				42,028	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		539	
	*** S単 - 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04081	振動ロー[バド'ガイト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				32,013	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 49,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				49,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 10,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01084 吊上能力16t吊 60,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01084	フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合計				60,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				60,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力50t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01087 吊上能力50t吊 115,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01087	フレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力50t吊	1.000	日	115,000	115,000	
	合計				115,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				115,000	
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
	合計				32,844	算出数量 1.000 人
	単価				32,844	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				27,744	算出数量 1.000 人
	単価				27,744	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,870	18,870	
	合計				18,870	算出数量 1.000 人
	単価				18,870	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	有筋コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート殻処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	4,250	4,250	
	合計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,250	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	無筋コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96070	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレックシブ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレックシブ	1.000	巻	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	FRP製異形管(一段落三受けT字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止機能内蔵型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96111	FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止機能内蔵型)	1.000	個	88,100	88,100	
	合計				88,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,100	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	FRP製異形管(T字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200,全方離脱防止内蔵,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96075	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200,全方離脱防止内蔵	1.000	個	109,000	109,000	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96102	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付	1.000	個	90,800	90,800	
	合計				90,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,800	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96103	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付	1.000	個	81,300	81,300	
	合計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,300	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96104	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付	1.000	個	79,950	79,950	
	合計				79,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,950	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96081	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付	1.000	個	79,200	79,200	
	合計				79,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,200	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 250 7.5K RF,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96120				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96120	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 250 7.5K RF	1.000	組	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	土地改良基礎ブロック分水樹(蓋付) 土地改良基礎ブロック分水樹(蓋付) 300 H=500,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	土地改良基礎ブロック分水樹(蓋付) 300 H=500	1.000	個	6,260	6,260	
	合計				6,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,260	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 鋳鉄製, 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96107		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	MFジョイント 鋳鉄製, 250	1.000	個	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	両フランジ短管 両フランジ短管 75A、L=500mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	両フランジ短管 75A、L=500mm	1.000	個	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96115	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K	1.000	組	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	フランジ付きT字管 (空気弁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きT字管 (空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	フランジ付きT字管 (空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付	1.000	個	96,000	96,000	
	合計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				96,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	土地改良基礎ブロック分水榭 (蓋付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土地改良基礎ブロック分水榭 (蓋付) 250×H800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	土地改良基礎ブロック分水榭 (蓋付) 250×H800	1.000	個	7,700	7,700	
	合計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,700	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 鑄鉄製, 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	MFジョイント 鑄鉄製, 75	1.000	個	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75.5k	1.000	個	1,410	1,410	
	合計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	FRP製異形管(T字管) FRP製異形管(T字管) VU用, 250× 150, 全方離脱防止内蔵, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	FRP製異形管(T字管) VU用, 250× 150, 全方離脱防止内蔵	1.000	個	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
*** S単 - 44号 ***						
S02116	FRP製異形管(T字管) FRP製異形管(T字管) VU用, 250× 75, 全方離脱防止内蔵, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	FRP製異形管(T字管) VU用, 250× 75, 全方離脱防止内蔵	1.000	個	85,800	85,800	
	合計				85,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,800	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 200 7.5K RF, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96119		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96119	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット, 全面パッキン 200 7.5K RF	1.000	組	5,150	5,150	
	合計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,150	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	MFジョイント MFジョイント 200 鋳鉄製, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	MFジョイント 200 鋳鉄製	1.000	個	34,600	34,600	
	合計				34,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				34,600	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05221				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,590	3,590	
	合 計				3,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,590	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	水田給水栓樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水田給水栓樹 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96019	水田給水栓樹 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	FRP製異形管(三受けT字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(三受けT字管) 径200×75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96022	FRP製異形管 (三受けT字管) 径200×75.VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	FRP製異形管 (曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,22 1/2°, 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,22 1/2°, 離脱防止機能付	1.000	個	56,300	56,300	
	合計				56,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,300	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	FRP製異形管 (曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,11 1/4°, 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96076	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,11 1/4°, 離脱防止機能付	1.000	個	55,400	55,400	
	合計				55,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,400	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	FRP製異形管 (曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,5 5/8°, 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,5 5/8°, 離脱防止機能付	1.000	個	54,900	54,900	
	合計				54,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,900	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	FRP製異形管 (片落管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 (片落管) VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96062	FRP製異形管 (片落管) VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	48,700	48,700	
	合計				48,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,700	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	
	合計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,800	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5°5/8ベンドB形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96113	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5°5/8ベンドB形 径150	1.000	個	9,980	9,980	
	合計				9,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,980	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150×75	1.000	個	7,900	7,900	
	合計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,900	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	TS継手 径違ソケット TS継手 径違ソケット 150×100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	TS継手 径違ソケット 150×100	1.000	個	3,160	3,160	
	合計				3,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,160	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	TS加工継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	TS加工継手 バンド管、VU用、100.5°5/8、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96079		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	TS加工継手 バンド管、VU用、100.5°5/8	1.000	個	3,860	3,860	
	合計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,860	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05283		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°バンドB形 径75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°バンドB形 径75	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5°5/8 バンドB形 径75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5°5/8 バンドB形 径75	1.000	個	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 150 7.5K RF,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96118				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96118	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 150 7.5K RF	1.000	組	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 150 鋳鉄製,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96060	MFジョイント 150 鋳鉄製	1.000	個	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 125x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 125x 75	1.000	個	4,430	4,430	
	合計				4,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,430	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	TS加工継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	TS加工継手 バンド管,VU用, 150,45°, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96078	TS加工継手 バンド管,VU用, 150,45°	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05298				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1.000	個	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	FRP製異形管 (曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96080	FRP製異形管 (曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付	1.000	個	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 125 7.5K RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 125 7.5K RF	1.000	組	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	フランジ付きT字管 (空気弁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きT字管 (空気弁) VU用,径125×75,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径125×75,離脱防止機能付	1.000	個	56,000	56,000	
	合計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05307	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径125	1.000	個	6,630	6,630	
	合計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,630	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	TS加工継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS加工継手 ベンド管,VU用, 125,5°5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	TS加工継手 ベンド管,VU用, 125,5°5/8	1.000	個	5,720	5,720	
	合計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,720	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05211	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125	1.000	個	1,940	1,940	
	合計				1,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,940	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 鑄鉄製, 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	MFジョイント 鑄鉄製, 300	1.000	個	56,400	56,400	
	合計				56,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,400	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 300 7.5K RF, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 300 7.5K RF	1.000	組	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	2 フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2 フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96121	2 フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5	1.000	本	812,000	812,000	
	合計				812,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				812,000	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	3 フランジT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3 フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	3 フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250	1.000	本	1,010,000	1,010,000	
	合計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,010,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	2 フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2 フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	2 フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3	1.000	本	323,000	323,000	
	合計				323,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				323,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	2 フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2 フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	2 フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2	1.000	本	885,000	885,000	
	合計				885,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				885,000	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 85号 ***						
S02116	3 フランジT字管 3 フランジT字管 SGP_300A×90°×L908/189.4×H562.8,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96125		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96125	3 フランジT字管 SGP_300A×90°×L908/189.4×H562.8	1.000	本	1,040,000	1,040,000	
	合計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040,000	
*** S単 - 86号 ***						
S02116	2 フランジ片落管 2 フランジ片落管 SGP_300A×250A×L203.2/300,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96126		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96126	2 フランジ片落管 SGP_300A×250A×L203.2/300	1.000	本	609,000	609,000	
	合計				609,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				609,000	
*** S単 - 87号 ***						
S02116	遠心ボックスカルバート 遠心ボックスカルバート 400,CSB 形,L=2400,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	遠心ボックスカルバート 400,CSB 形,L=2400	1.000	個	57,500	57,500	
	合計				57,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,500	
*** S単 - 88号 ***						
S02116	軽油 軽油 H TD-II給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H TD-II給油	1.000	L	130	130	
	合計				130	算出数量 1.000 各単位
	単価				130	
*** S単 - 89号 ***						
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF900H×800B×2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	排水フリューム HF900H×800B×2000	1.000	個	43,300	43,300	
	合計				43,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				43,300	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	吸出防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26106				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²	765	765	
	合 計				765	算出数量 1,000 各単位
	単 価				765	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	田んぼダム用落水栴		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田んぼダム用落水栴 PA製(支給品),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96002	田んぼダム用落水栴 支給品 PA製(支給品)	1.000	個	26,500	26,500	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	DV継手 エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 エルボ 150,45°,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96054	DV継手 エルボ 150,45°	1.000	個	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,370	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	DV継手 エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 エルボ 径150mm 90°,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96057	DV継手 エルボ 径150mm 90°	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	排水フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF700H×600B×2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	排水フリューム HF700H×600B×2000	1.000	個	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	排水フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF400H×400B×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	排水フリューム HF400H×400B×2000	1.000	個	13,200	13,200	
	合計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,200	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	遠心ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ボックスカルバート 700,CSB 形,L=2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	遠心ボックスカルバート 700,CSB 形,L=2400	1.000	個	105,500	105,500	
	合計				105,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,500	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	ヒューム管用柵渠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヒューム管用柵渠 800,1580B×1470H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	ヒューム管用柵渠 800,1580B×1470H	1.000	個	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	B型柵板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵板 B300×t100×L1415,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	B型柵板 B300×t100×L1415	1.000	枚	3,630	3,630	
	合計				3,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,630	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	B型柵板 両切欠板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板)	1.000	枚	5,300	5,300	
	合計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,300	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	B型柵板 B型柵板 B300×t100×L1050,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96013	B型柵板 B300×t100×L1050	1.000	枚	3,960	3,960	
	合計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,960	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	B型柵板 両切欠板 B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1050(両切欠板),,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96014	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1050(両切欠板)	1.000	枚	5,770	5,770	
	合計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,770	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	B型柵柱 B型柵柱 B600×H900,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96009	B型柵柱 B600×H900	1.000	本	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	B型斜板 B型斜板 B300/600×t100×L1415,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96015	B型斜板 B300/600×t100×L1415	1.000	枚	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 104号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	B型柵柱		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵柱 B3500×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	B型柵柱 B3500×H1200	1.000	本	35,500	35,500	
	合計				35,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,500	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	B型柵板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415	1.000	枚	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	B型柵板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵板 既設利用,B400×t50×L1415,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	B型柵板 既設利用,B400×t50×L1415	1.000	枚	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	簡易スライドゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スライドゲート SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	簡易スライドゲート SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量仕様	1.000	基	1,080,000	1,080,000	
	合計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 B1200×W1200×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	コンクリート樹 B1200×W1200×H1200	1.000	個	239,000	239,000	
	合計				239,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				239,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 109号 ***						
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 B1100×W1100×H1100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96064	コンクリート樹 B1100×W1100×H1100	1.000	個	277,000	277,000	
	合計				277,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				277,000	
*** S単 - 110号 ***						
S02116	ヒューム管用柵渠		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ヒューム管用柵渠 600,1250B×1100H,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96065	ヒューム管用柵渠 600,1250B×1100H	1.000	個	58,200	58,200	
	合計				58,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				58,200	
*** S単 - 111号 ***						
S02116	B型柵柱		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵柱 B400×H600,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96127				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96127	B型柵柱 B400×H600	1.000	本	5,210	5,210	
	合計				5,210	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,210	
*** S単 - 112号 ***						
S02116	コンクリート樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 B1500×W1500×H2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96071	コンクリート樹 B1500×W1500×H2000	1.000	基	649,000	649,000	
	合計				649,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				649,000	
*** S単 - 113号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B800×H800,L2000,T-25,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96004	ボックスカルバート B800×H800,L2000,T-25	1.000	個	202,000	202,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				202,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	2連ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2連ボックスカルバート B4450×H1900×L1500,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	2連ボックスカルバート B4450×H1900×L1500,T-25	1.000	個	1,170,000	1,170,000	
	合計				1,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,170,000	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	鉄筋金網		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13 250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	鉄筋金網 D13 250×250	1.000	ton	160,000	160,000	
	合計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,000	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	B型柵柱		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵柱 B3500×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	B型柵柱 B3500×H900	1.000	本	30,500	30,500	
	合計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,500	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	B型柵板(落差工用片切欠板)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板)	1.000	枚	5,300	5,300	
	合計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,300	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	B型柵柱		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	B型柵柱 B4000×H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	B型柵柱 B4000×H1500	1.000	本	121,000	121,000	
	合計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 道路用		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	平板載荷試験 道路用	1.000	箇所	66,600	66,600	
	合計				66,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,600	
	*** S単 - 120号 ***					
S02123	有筋コンクリート殻処分費 有筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	有筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	4,250	4,250	
	合計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,250	
	*** S単 - 121号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単 - 122号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,660	17,660	
	合計				17,660	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,660	
	*** S単 - 123号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	8,624	8,624	
	合計				8,624	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,624	
	*** S単 - 124号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	26,000	14,040	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	4,750	4,323	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,908	25,131	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,131	2,262	
	合計				45,756	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		45,756	
	*** S単 - 125号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	26,000	14,040	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,750	4,323	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,908	25,131	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,131	2,262	
	合計				45,756	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		45,756	
	*** S単 - 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295 D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				185,425	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		185,425	
	*** S単 - 127号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
F08061	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 加圧型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,100	16,160	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
P34029	軽油 バックホウ給油	57.000	L	130	7,410	
	合計				166,880	算出数量 23,400 m
	単価		m		7,132	
	*** S単 - 128号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 加圧型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	15,500	24,800	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
P34029	軽油 バックホウ給油	99.000	L	130	12,870	
	合計				180,980	算出数量 23,400 m
	単価		m		7,734	
	*** S単 - 129号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.393m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.393m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	16.800	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
F08063	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	15,500	24,800	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
P34029	軽油 バックホ給油	99.000	L	130	12,870	
	合計				180,980	算出数量 23.400 m
	単価		m		7,734	
	*** S単 - 130号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,846	3,846	
	合計				3,846	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,846	
	*** S単 - 131号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 バックホ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				85,710	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,571	
	*** S単 - 132号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝﾄﾞ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) ｸﾞﾗﾝﾄﾞ				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08011	ﾊﾞｯｸﾌﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				96,764	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,676	
	*** S単 - 133号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｸﾞﾗﾝﾄﾞ式,区分,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｸﾞﾗﾝﾄﾞ式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,844	6,240	
R01003	普通作業員	0.780	人	25,908	20,208	
F04080	振動ｸﾞﾗﾝﾄﾞ式 質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,000	240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	0.330	L	130	43	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,744	2,220	
F08011	ﾊﾞｯｸﾌﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				76,400	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,640	
	*** S単 - 134号 ***					
S07021	硬質ﾌﾟﾗｽチック管人力布設 硬質ﾌﾟﾗｽチック管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm RR管 5.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	11,900	23,205	
Y00004	雑材料費	0.020		23,205	464	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				35,155	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,516	
	*** S単 - 135号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8,280	16,146	
Y00004	雑材料費	0.020		16,146	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				27,955	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,796	
	*** S単 - 136号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,110	9,965	
Y00004	雑材料費	0.020		9,965	199	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				20,525	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,053	
	*** S単 - 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	3,400	6,630	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		6,630	133	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				17,124	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,712	
	*** S単 - 138号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	19,800	38,610	
Y00004	雑材料費	0.020		38,610	772	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
	合計				52,805	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,281	
	*** S単 - 139号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費	0.020		15,665	313	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				27,464	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,746	
	*** S単 - 140号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	29,900	58,305	
Y00004	諸雑費	0.020		58,305	1,166	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ハックル【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油 ハックル給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,906	2,472	
	合計				76,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,621	
	*** S単 - 141号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	29,900	58,305	
Y00004	諸雑費	0.020		58,305	1,166	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ハックル【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,100	1,212	
P34029	軽油 ハックル給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,906	2,472	
	合計				76,636	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,664	
	*** S単 - 142号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	42,100	82,095	
Y00004	諸雑費	0.020		82,095	1,642	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ハックル【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油 ハックル給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,906	2,472	
	合計				100,478	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,048	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 143号 ***						
S07072	鋼管吊込据付(80~500)		本		1,000	日 歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)板厚区分(mm)	6.9mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,908	38,862	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				116,106	算出数量 6.600 本
	単価		本		17,592	
*** S単 - 144号 ***						
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	40,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合計				49,935	算出数量 1.000 基
	単価		基		49,935	
*** S単 - 145号 ***						
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	133,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.370	人	27,744	10,265	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
	合計				153,406	算出数量 1.000 基
	単価		基		153,406	
*** S単 - 146号 ***						
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	90,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	90,000	90,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,744	8,046	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
	合計				105,647	算出数量 1.000 基
	単価		基		105,647	
	*** S単 - 147号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 250mm, ハックル(クレーン機能付), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 制水弁の単価(円/基)	203,000円		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 口径区分(mm)	250mm				
	5) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	203,000	203,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.310	人	27,744	8,601	
R01003	普通作業員	0.380	人	25,908	9,845	
F08061	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 ハックル給油	13.000	L	130	1,690	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	30,906	7,727	
	合計				237,531	算出数量 1.000 基
	単価		基		237,531	
	*** S単 - 148号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 口径区分(mm)	25mm		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,844	3,613	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,908	5,441	
	合計				14,048	算出数量 1.000 基
	単価		基		14,048	
	*** S単 - 149号 ***					
S07094	小ハックル類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ハックル類人力据付 2(50A)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 小ハックルの単価(円/個)	14,900円		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 口径区分	2(50A)		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
				深夜時間: 0.0		週休: 月単位
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	32,844	40,727	
R01002	特殊作業員	1.440	人	27,744	39,951	
R01003	普通作業員	1.440	人	25,908	37,308	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				266,986	算出数量 10.000 個
	単価		個		26,699	
	*** S単 - 150号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)規格	RC-40				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	1,900	22,040	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,844	6,569	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
MO2041	バックホ【加-ラ型・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	130	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	30,906	13,290	
	合計				64,737	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		647	
	*** S単 - 151号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル以外),0,0		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分	Gr-C-2B-4				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)施工区分	設置(無収縮モルタル以外)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000				
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
P22014	ガードレール 支柱高さ 1.15m	100.000	m	14,300	1,430,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	25,908	492,252	
Y00004	諸雑費	0.045		492,252	22,151	
	合計				1,944,403	算出数量 100.000 m
	単価		m		19,444	
	*** S単 - 152号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)計画平均区画面積(A)	1.24ha				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)現況平均地形勾配(I)	0.006				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	7.580	日	21,200	160,696	
P34029	軽油 バトリル給油	452.000	L	130	58,760	
R01021	運転手(特殊)	3.480	人	30,906	107,553	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	32,844	39,413	
R01003	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	
F08012	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~3次)】 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	4.030	日	5,560	22,407	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	97.000	L	130	12,610	
R01021	運転手(特殊)					
		1.640	人	30,906	50,686	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		542,803	543	
	合計				543,346	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		543,346	
	*** S単 - 153号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.24ha,0.006,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)計画平均区画面積(A)	1.24ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.006				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)]					
	20t級 19~21t	12.610	日	21,200	267,332	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	752.000	L	130	97,760	
R01021	運転手(特殊)					
		5.780	人	30,906	178,637	
R01001	土木一般世話役					
		1.800	人	32,844	59,119	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	25,908	145,085	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(~3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.600	日	5,560	31,136	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	134.000	L	130	17,420	
R01021	運転手(特殊)					
		2.280	人	30,906	70,466	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		866,955	867	
	合計				867,822	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		867,822	
	*** S単 - 154号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.24ha,0.006,2.00,粘性土・ㇿ質土, 少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)計画平均区画面積(A)	1.24ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.006				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	粘性土・ㇿ質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)]					
	20t級 19~21t	10.100	日	21,200	214,120	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	602.000	L	130	78,260	
R01021	運転手(特殊)					
		4.630	人	30,906	143,095	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	32,844	52,550	
R01003	普通作業員					
		5.400	人	25,908	139,903	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(~3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.800	日	5,560	65,608	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	283.000	L	130	36,790	
R01021	運転手(特殊)					
		4.800	人	30,906	148,349	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		878,675	879	
	合計				879,554	算出数量 1.000 ha

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		879,554	
	*** S単 - 155号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,25日,1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 3型 無 25日 1回				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,375	2,375	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				15,515	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,515	
	*** S単 - 156号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ックリ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バ ックリ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		86,496	865	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ックリ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バ ックリ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,100	14,208	
P34029	軽油 バ ト-#給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				178,065	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,237	
	*** S単 - 157号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ックリ,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ックリ 0.000 0.000m3 なし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F08063	バ ックリ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ックリ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	15,500	18,755	
P34029	軽油 バ ト-#給油	101.000	L	130	13,130	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				123,621	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,075	
	*** S単 - 158号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 移設(撤去・再設置),バ ックホ,0m3,...なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		86,496	173	
F08063	バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.520	日	15,500	23,560	
P34029	軽油 バ トル給油	110.000	L	130	14,300	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				155,435	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		2,253	
	*** S単 - 159号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 21.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	21		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	25.200	日	458	11,542	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	25.200	日	1,870	47,124	
P34029	軽油 バ トル給油	966.000	L	130	125,580	
R01002	特殊作業員	2.940	人	27,744	81,567	
Y00004	諸雑費	0.050		265,813	13,291	
	合計				279,104	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		279,104	
	*** S単 - 160号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 46.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	46		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	55.200	日	458	25,282	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	55.200	日	1,870	103,224	
P34029	軽油 バ トル給油	2,116.000	L	130	275,080	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	6.440	人	27,744	178,671	
Y00004	諸雑費	0.050		582,257	29,113	
	合計				611,370	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		611,370	
	*** S単 - 161号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	15,500	11,470	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,844	16,422	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,744	2,774	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
P34029	軽油 バックホ給油	23.000	L	130	2,990	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,906	15,453	
	合計				100,925	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		100,925	
	*** S単 - 162号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	30 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	46.500	日	465	21,623	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	279.000	L	139	38,781	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	32,844	39,413	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,908	38,862	
Y00004	諸雑費	0.080		138,679	11,094	
	合計				149,773	算出数量 1.000 箇所
	単価				149,773	
	*** S単 - 163号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 20,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	20 作業時排水 7以上～30未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	31.000	日	1,170	36,270	
P34029	軽油 バックホ給油	276.000	L	130	35,880	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	32,844	26,275	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.080		124,333	9,947	
	合計				134,280	算出数量 1.000 箇所
	単価				134,280	
	*** S単 - 164号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				18,694	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		18,694	
	*** S単 - 165号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.040	人	25,908	26,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	15,500	4,030	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	30,906	7,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L	130	3,770	
	合計				52,671	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,671	
	*** S単 - 166号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,171,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 171 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				1,958,373	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,958	
	*** S単 - 167号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 70 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	648	648,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				1,107,373	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,107	
	*** S単 - 168号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 90 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	833	833,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				1,292,373	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,292	
	*** S単 - 169号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 型 9m以下 8.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18004	鋼矢板 型	5.100	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	32,844	12,152	
R01002	特殊作業員	0.370	人	27,744	10,265	
R01012	とび工	0.740	人	31,518	23,323	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エフｼﾞｮﾝ式エｰﾄﾞ 排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	109,000	59,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	47.000	L	130	6,110	
M04610	ﾌﾞﾙｰｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型 排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日	35,100	19,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	130	4,420	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.370	人	30,906	11,435	
Y00004	諸雑費	0.010		146,960	1,470	
	合計				148,430	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		14,843	
	*** S単 - 170号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	32,844	6,897	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,744	5,826	
R01012	とび工	0.430	人	31,518	13,553	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 バッド給油	27.000	L	130	3,510	
M04610	ワレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油 バッド給油	20.000	L	130	2,600	
R01021	運転手(特殊)	0.210	人	30,906	6,490	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		84,988	85	
	合計				85,073	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		8,507	
	*** S単 - 171号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,744	8,046	
R01012	とび工	0.580	人	31,518	18,280	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 バッド給油	32.000	L	130	4,160	
M04610	ワレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 バッド給油	28.000	L	130	3,640	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	30,906	9,272	
	合計				109,048	算出数量 1.000 回
	単価		回		109,048	
	*** S単 - 172号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,844	6,240	
R01002	特殊作業員	0.190	人	27,744	5,271	
R01012	とび工	0.390	人	31,518	12,292	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット 排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 H トロ-ル給油	17.000	L	130	2,210	
M04610	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 H トロ-ル給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				64,633	算出数量 1.000 回
	単価		回		64,633	
	*** S単 - 173号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立 ~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分	ブルド-ザ(リッパ装置付含む)				
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	27,744	77,683	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	66,500	139,650	
Y00004	運搬費等	1.550		217,333	336,866	
	合計				554,199	算出数量 1.000 台
	単価		台		554,199	
	*** S単 - 174号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,820	
	*** S単 - 175号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単 - 176号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師(B) 外業	1.140	人	50,286	57,326	
R04005	技師(B) 内業	0.620	人	50,286	31,177	
	合計				200,882	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		200,882	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		336.6	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		244.8	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0102	BH投入(埋戻土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,135	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,135	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,317	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		334.8	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		251	
	*** S単 - 184号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		387.1	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		970.6	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		417.4	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,021	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		518.2	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		467.2	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		948	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷均し(ルズ)				
	2)施工数量	標準以外(10,000m3以上)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		101.8	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,128	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	3,128	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,535	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1.000	1,409	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,409	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1.000	1,486	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,486	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1.000	1,600	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,600	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²	1.000	1,600	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,204	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,570	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,570	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,360	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 202号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,360	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,160	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,650	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,618	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個、0<B 1.25 0<H 1.25、無し、無し、なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 無し				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m		56,830	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		3,746	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		4,218	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		7,066	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		10,930	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 211号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 無し あり				
	単 価		基		10,490	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		45,140	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		27,740	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,060	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	2,910		
P96001	排水フリューム HF900H×800B×2000		個	43,300		
P96002	田んぼダム用落水柵 PA製(支給品)		個	26,500		
P96003	排水フリューム HF700H×600B×2000		個	45,000		
P96004	ボックスカルバート B800×H800,L2000,T-25		個	202,000		
P96005	TS継手 バンド管,VU用, 125,5°5/8		個	5,720		
P96006	ヒューム管用柵渠 800,1580B×1470H		個	101,000		
P96007	B型柵板 B300×t100×L1415		枚	3,630		
P96008	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1415(両切欠板)		枚	5,300		
P96009	B型柵柱 B600×H900		本	11,400		
P96010	B型柵柱 B3500×H1200		本	35,500		
P96011	B型柵板 既設利用,B300×t50×L1415		枚	0		
P96012	B型柵板 既設利用,B400×t50×L1415		枚	0		
P96013	B型柵板 B300×t100×L1050		枚	3,960		
P96014	B型柵板 両切欠板 B400×t100×L1050(両切欠板)		枚	5,770		
P96015	B型斜板 B300/600×t100×L1415		枚	10,600		
P96016	簡易スライドゲート SUS製,B800×H800,四方水密,扉体軽量仕様		基	1,080,000		
P96017	有筋コンクリート敷処分費		m3	4,250		
P96018	MFジョイント 鋳鉄製, 300		個	56,400		
P96019	水田給水栓柵 コンクリート製,B550×W550×H700,蓋付		個	15,000		
P96020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 125×75		個	4,430		
P96021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ, 150×75		個	7,900		
P96022	FRP製異形管(三受けT字管) 径200×75,VU管用(離脱防止内蔵型・分岐部のみ)		個	30,800		
P96023	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 300 7.5K RF		組	12,100		
P96024	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,22 1/2°,離脱防止機能付		個	56,300		
P96026	グレーチング蓋付コンクリート柵 700×H700		基	120,000		
P96027	遠心ボックスカルバート 400,CSB 形,L=2400		個	57,500		
P96028	TS継手 径違ソケット 150×100		個	3,160		
P96032	土地改良基礎ブロック分水柵(蓋付) 300 H=500		個	6,260		
P96035	MFジョイント 鋳鉄製, 75		個	14,500		
P96036	土地改良基礎ブロック分水柵(蓋付) 250×H800		個	7,700		
P96040	2連ボックスカルバート B4450×H1900×L1500,T-25		個	1,170,000		
P96041	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×t100×L1415(片切欠板)		枚	5,300		
P96042	水道用急速空気弁 FCD製 内外面粉体塗装 7.5K 呼び径25mm		個	63,900		
P96043	両フランジ短管 75A, L=500mm		個	17,000		
P96044	B型柵柱 B4000×H1500		本	121,000		
P96045	B型柵柱 B3500×H900		本	30,500		
P96046	鉄筋金網 D13 250×250		ton	160,000		
P96054	DV継手 エルボ 150,45°		個	1,370		
P96055	平板載荷試験 道路用		箇所	66,600		
P96057	DV継手 エルボ 径150mm 90°		個	1,680		
P96059	MFジョイント 200 鋳鉄製		個	34,600		
P96060	MFジョイント 150 鋳鉄製		個	25,000		

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96061	遠心ボックスカルバート 700,CSB 形,L=2400		個	105,500		
P96062	FRP製異形管(片落管) VU用, 200×150,2受(離脱防止内蔵型)		個	48,700		
P96063	コンクリート樹 B1200×W1200×H1200		個	239,000		
P96064	コンクリート樹 B1100×W1100×H1100		個	277,000		
P96065	ヒューム管用柵渠 600,1250B×1100H		個	58,200		
P96070	無筋コンクリート殻処分費		m3	3,290		
P96071	コンクリート樹 B1500×W1500×H2000		基	649,000		
P96072	排水フリューム HF400H×400B×2000		個	13,200		
P96075	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×200,全方離脱防止内蔵		個	109,000		
P96076	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,11 1/4°,離脱防止機能付		個	55,400		
P96077	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,5 5/8°,離脱防止機能付		個	54,900		
P96078	TS加工継手 ベンド管,VU用, 150,45°		個	12,400		
P96079	TS加工継手 ベンド管,VU用, 100,5°5/8		個	3,860		
P96080	FRP製異形管(曲管) VU用, 200,45°,離脱防止機能付		個	63,000		
P96081	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,5 5/8°,離脱防止機能付		個	79,200		
P96102	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,45°,離脱防止機能付		個	90,800		
P96103	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,22 1/2°,離脱防止機能付		個	81,300		
P96104	FRP製異形管(曲管) VU用, 250,11 1/4°,離脱防止機能付		個	79,950		
P96105	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径250×75,離脱防止機能付		個	96,000		
P96106	フランジ付きT字管(空気弁) VU用,径125×75,離脱防止機能付		個	56,000		
P96107	MFジョイント 鋳鉄製, 250		個	47,000		
P96109	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×150,全方離脱防止内蔵		個	103,000		
P96110	FRP製異形管(T字管) VU用, 250×75,全方離脱防止内蔵		個	85,800		
P96111	FRP製異形管(一段落三受けT字管) 径250×125×200,VU管用(離脱防止機能内蔵型)		個	88,100		
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ, 75,5k		個	1,410		
P96113	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5°5/8 ベンドB形 径150		個	9,980		
P96114	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5°5/8 ベンドB形 径75		個	2,170		
P96115	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 75(80) 7.5K		組	2,350		
P96117	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 125 7.5K RF		組	3,800		
P96118	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 150 7.5K RF		組	3,900		
P96119	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 200 7.5K RF		組	5,150		
P96120	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン 250 7.5K RF		組	9,500		
P96121	2フランジ曲管 SGP,300A×45°×L689.4/322.5		本	812,000		
P96122	3フランジT字管 SGP,300A×80A×45°×L689.4/189.4×H250		本	1,010,000		
P96123	2フランジ曲管 SGP,80A×90°×L484/164.3		本	323,000		
P96124	2フランジ曲管 SGP,300A×90°×L457.2/457.2		本	885,000		
P96125	3フランジT字管 SGP,300A×90°×L908/189.4×H562.8		本	1,040,000		
P96126	2フランジ片落管 SGP,300A×250A×L203.2/300		本	609,000		
P96127	B型柵柱 B400×H600		本	5,210		

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	川又小泉団地小泉工区区画整理その2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリート柵渠撤去		m		23.400 m	歩A 当たり算出
	2.5m2 A 3.5m2					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,844	16,422	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,744	13,872	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.800	日	10,100	8,080	S単 15号
S02115	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 運転手(特殊)	0.500	人	30,906	15,453	S単 21号
S02116	軽油 バックホウ給油	49.500	L	130	6,435	S単 88号
	合計				86,170	算出数量 23.400 m
	単価		m		3,682	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	2連ボックスカルバート据付工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	3.75<B 5.0,1.25 H 2.5					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	32,844	229,908	S単 19号
S02115	特殊作業員	4.300	人	27,744	119,299	S単 20号
S02115	普通作業員	14.400	人	25,908	373,075	S単 18号
S02112	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.800	日	115,000	207,000	S単 17号
Y00004	雑品	0.060		929,282	55,757	算出数量 10.000 m
	合計				985,039	
	単価		m		98,504	
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	蓋板設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 18号 算出数量 1.000 個
	合計				2,591	
	単価		個		2,591	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	埋設物表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍バックリフレン加入	2.000	巻	9,400	18,800	S単 25号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	S単 18号 算出数量 100.000 m
	合計				29,163	
	単価		m		292	
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	遠心ボックスカルバート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	据付, 700mm					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	32,844	7,226	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.440	人	27,744	12,207	S単 20号

