



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

茨城中部農地整備事業

船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
茨城中部農地整備事業所

關東農政局

關東農政局

工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)

關東農政局

事業名 茨城中部農地整備事業

工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事

工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)

| 項 目 名                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                        |       |     | 219,330,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                       |       |     | 189,453,000 |     |
| 純工事費                                                                                                        |       |     | 146,298,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                      |       |     | 131,390,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                              | 1.000 | 式   | 125,905,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 5,485,000   |     |
| ・間接工事費                                                                                                      |       |     | 58,063,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                      |       |     | 14,908,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                   |       |     |             |     |
| $132,079,000 \times ((7.640 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                          |       |     | 10,500,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 3,512,000   |     |
| ・準備費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・技術管理費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・営繕費等                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                    |       |     | 896,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                               |       |     |             |     |
| $129,877,000 \times (0.690)$                                                                                |       |     | 896,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                      |       |     | 43,155,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                 |       |     |             |     |
| $146,987,000 \times ((27.960 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 43,155,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                            | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工)                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(事業損失防止)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                     |       |     |             |     |
| $189,453,000 \times (15.720 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 29,857,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                     | 1.000 | 式   | 29,000      |     |
| 支給品費                                                                                                        |       |     | 689,000     |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                             |       |     | 689,000     |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                    |       |     | 689,000     |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                              |       |     | 2,202,000   |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                 |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                  |       |     | 0           |     |

關東農政局

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |       |     |             |     |
|----------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |       |     |             |     |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |       |     |             |     |
| 工 種 名 称                    | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳            |       |     | 125,905,000 |     |
|                            |       |     |             |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）              | 1.000 | 式   | 125,905,000 |     |
|                            |       |     |             |     |
| ・整地工                       | 1.000 | 式   | 39,704,000  |     |
| ・ ・ 整地工                    | 1.000 | 式   | 24,532,000  |     |
| ・ ・ 付帯工                    | 1.000 | 式   | 2,114,000   |     |
| ・ ・ 構造物撤去（既設用水路・塩ビ管）       | 1.000 | 式   | 1,648,000   |     |
| ・ ・ 構造物撤去（既設用水路・石綿管）       | 1.000 | 式   | 3,211,000   |     |
| ・ ・ 構造物撤去（既設排水路）           | 1.000 | 式   | 7,848,000   |     |
| ・ ・ 構造物撤去（既設道路）            | 1.000 | 式   | 351,000     |     |
|                            |       |     |             |     |
| ・用水路工                      | 1.000 | 式   | 29,185,000  |     |
| ・ ・ 支線用水路1－1               | 1.000 | 式   | 10,825,000  |     |
| ・ ・ 支線用水路1－2               | 1.000 | 式   | 2,101,000   |     |
| ・ ・ 支線用水路1－3               | 1.000 | 式   | 5,522,000   |     |
| ・ ・ 小用水路1－1                | 1.000 | 式   | 3,192,000   |     |
| ・ ・ 小用水路1－1－1              | 1.000 | 式   | 574,000     |     |
| ・ ・ 小用水路1－2                | 1.000 | 式   | 6,971,000   |     |
|                            |       |     |             |     |
| ・排水路工                      | 1.000 | 式   | 33,367,000  |     |
| ・ ・ 支線排水路1－5－2             | 1.000 | 式   | 6,625,000   |     |
| ・ ・ 支線排水路1－6               | 1.000 | 式   | 19,299,000  |     |
| ・ ・ 支線排水路1－6－1             | 1.000 | 式   | 1,572,000   |     |
| ・ ・ 小排水路1 2                | 1.000 | 式   | 2,629,000   |     |
| ・ ・ 道路横断工（7号Ⅰ型）            | 1.000 | 式   | 718,000     |     |
| ・ ・ 根水処理13                 | 1.000 | 式   | 2,524,000   |     |
|                            |       |     |             |     |
| ・道路工                       | 1.000 | 式   | 8,756,000   |     |
| ・ ・ 支線道路10                 | 1.000 | 式   | 1,970,000   |     |
| ・ ・ 支線道路11                 | 1.000 | 式   | 913,000     |     |
| ・ ・ 支線道路12                 | 1.000 | 式   | 1,407,000   |     |
| ・ ・ 支線道路13                 | 1.000 | 式   | 946,000     |     |
| ・ ・ 支線道路15                 | 1.000 | 式   | 418,000     |     |
| ・ ・ 支線道路20                 | 1.000 | 式   | 3,102,000   |     |
|                            |       |     |             |     |
| ・船渡第1調整池                   | 1.000 | 式   | 14,893,000  |     |
| ・ ・ 用水機場取付水路（呑口工）          | 1.000 | 式   | 420,000     |     |
| ・ ・ 用水機場取付水路（道路横断部②）       | 1.000 | 式   | 1,201,000   |     |
| ・ ・ 用水機場取付水路（吐口工）          | 1.000 | 式   | 350,000     |     |
| ・ ・ 用水機場取付水路（導水路工）         | 1.000 | 式   | 786,000     |     |
| ・ ・ 排水機場取付水路（堰上工①を除く）      | 1.000 | 式   | 3,788,000   |     |
| ・ ・ 排水機場取付水路（堰上工①）         | 1.000 | 式   | 546,000     |     |

工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)

關東農政局



工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)

關東農政局

工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)

関東農政局

[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                     |           |     |         |             |                 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                         |           |     |         |             |                 |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                              |           |     |         |             |                 |
| 名 称 (規 格)                                          | 数 量       | 単 位 | 単 価     | 金 額         | 備 考             |
| 直接工事費(仮設工を除く)                                      |           |     |         | 125,905,000 |                 |
| ・整地工                                               | 1.000     | 式   |         | 39,704,000  |                 |
| ・ ・ 整地工                                            | 1.000     | 式   |         | 24,532,000  |                 |
| B10001 表土扱い<br>はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)                  | 9.850     | ha  | 839,658 | 8,270,631   | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| B10001 表土扱い<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地)                     | 1.670     | ha  | 499,131 | 833,549     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| B10002 基盤造成・畦畔築立<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地                 | 11.520    | ha  | 805,022 | 9,273,853   | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 筆外運土<br>ほ場基盤土(ほ区103-2→ほ区103-1)              | 900.000   | m3  | 704     | 633,600     | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 筆外運土<br>集積土砂②(ほ区104→ほ区102)                  | 7,700.000 | m3  | 704     | 5,420,800   | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| B10013 畦畔整形工                                       | 184.0     | m   | 541     | 99,544      | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                                |           |     |         | 24,531,977  |                 |
| ・ ・ 付帯工                                            | 1.000     | 式   |         | 2,114,000   |                 |
| 000007 給水栓工<br>給水栓φ50 配管VP75 樹含む;ほ区102,103-1,103-2 | 11.000    | 箇所  | 48,438  | 532,818     | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 給水栓工<br>給水栓φ50 樹含む(分歧配管除く);ほ区104,105        | 15.000    | 箇所  | 46,456  | 696,840     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 落水工(開水路形式)<br>田んぼダム用落水樹 VU150;落水樹は支給品       | 11.000    | 箇所  | 14,809  | 162,899     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 落水工(開水路形式)<br>田んぼダム用落水樹 VP150(道路横断);落水樹支給品  | 15.000    | 箇所  | 41,612  | 624,180     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 進入路工<br>幅4.0m                               | 15.000    | 箇所  | 6,472   | 97,080      | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 合 計                                                |           |     |         | 2,113,817   |                 |
| ・ ・ 構造物撤去(既設用水路・塩ビ管)                               | 1.000     | 式   |         | 1,648,000   |                 |
| 000012 床掘<br>砂質土及び粘性土                              | 294.000   | m3  | 2,292   | 673,848     | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 管水路撤去<br>VU φ75                             | 374.000   | m   | 499     | 186,626     | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 管水路撤去<br>VU φ100                            | 466.000   | m   | 499     | 232,534     | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 管水路撤去<br>VU φ125                            | 166.000   | m   | 553     | 91,798      | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 管水路撤去<br>VU φ150                            | 396.000   | m   | 553     | 218,988     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| BA0201 搬運搬<br>プラスチック廃材                             | 18        | m3  | 2,559   | 46,062      | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 搬処理(産業廃棄物処分費)<br>プラスチック廃材                   | 3.300     | ton | 60,000  | 198,000     | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 合 計                                                |           |     |         | 1,647,856   |                 |
| ・ ・ 構造物撤去(既設用水路・石綿管)                               | 1.000     | 式   |         | 3,211,000   |                 |
| 000019 床掘<br>砂質土及び粘性土                              | 197.000   | m3  | 3,848   | 758,056     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 石綿管撤去<br>石綿セメント管 2種 φ300                    | 520.000   | m   | 2,870   | 1,492,400   | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| BA0201 搬運搬<br>石綿管 径300mm                           | 48        | m3  | 3,485   | 167,280     | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 搬処理(産業廃棄物処分費)<br>石綿管                        | 24.200    | ton | 32,800  | 793,760     | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 合 計                                                |           |     |         | 3,211,496   |                 |
| ・ ・ 構造物撤去(既設排水路)                                   | 1.000     | 式   |         | 7,848,000   |                 |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート                    | 332       | m3  | 17,720  | 5,883,040   | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| BA0201 搬運搬<br>鉄筋コンクリート廃材                           | 332       | m3  | 2,668   | 885,776     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| B02315 搬処理(産業廃棄物処分費)<br>鉄筋コンクリート廃材                 | 332       | m3  | 3,250   | 1,079,000   | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 合 計                                                |           |     |         | 7,847,816   |                 |
| ・ ・ 構造物撤去(既設道路)                                    | 1.000     | 式   |         | 351,000     |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                             |         |                |         |            |                 |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                 |         |                |         |            |                 |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                                      |         |                |         |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                                  | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| BA0203 舗装版切断<br>アスファルト舗装版                                  | 5.0     | m              | 697     | 3,485      | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| BA0202 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版                                  | 558     | m <sup>2</sup> | 235     | 131,130    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| BA0201 殻運搬<br>アスファルト廃材                                     | 28      | m <sup>3</sup> | 3,018   | 84,504     | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| B02315 殻処理(産業廃棄物処分費)<br>アスファルト廃材                           | 28      | m <sup>3</sup> | 4,700   | 131,600    | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 合 計                                                        |         |                |         | 350,719    |                 |
| ・用水路工                                                      |         |                |         |            |                 |
| ・・支線用水路1-1                                                 | 1.000   | 式              |         | 29,185,000 |                 |
|                                                            | 1.000   | 式              |         | 10,825,000 |                 |
| 000030 床掘<br>砂質土及び粘性土                                      | 801.000 | m <sup>3</sup> | 332     | 265,932    | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 埋戻し<br>現地発生土                                        | 629.000 | m <sup>3</sup> | 3,170   | 1,993,930  | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                    | 225.000 | m <sup>2</sup> | 508     | 114,300    | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                    | 372.000 | m <sup>2</sup> | 930     | 345,960    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 砂基礎<br>山砂(SF相当品以上)                                  | 133.000 | m <sup>3</sup> | 7,685   | 1,022,105  | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径400mm ゴム輪型継手(RR)                  | 288.3   | m              | 17,143  | 4,942,327  | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 1.000   | 個              | 152,000 | 152,000    | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     | 3.000   | 個              | 172,000 | 516,000    | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     | 4.000   | 個              | 194,000 | 776,000    | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T管 径400×300×400 FRP製 全方離脱防止    | 1.000   | 個              | 231,000 | 231,000    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付T字管 φ400×φ75 鋳鉄製             | 1.000   | 個              | 190,000 | 190,000    | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 φ400                       | 1.000   | 個              | 112,000 | 112,000    | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                               | 1.000   | 箇所             | 80,130  | 80,130     | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                      | 288.300 | m              | 290     | 83,607     | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 合 計                                                        |         |                |         | 10,825,291 |                 |
| ・・支線用水路1-2                                                 | 1.000   | 式              |         | 2,101,000  |                 |
| 000044 床掘<br>砂質土及び粘性土                                      | 71.000  | m <sup>3</sup> | 2,292   | 162,732    | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 埋戻し<br>現地発生土                                        | 52.000  | m <sup>3</sup> | 3,283   | 170,716    | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                    | 81      | m <sup>2</sup> | 930     | 75,330     | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 砂基礎<br>山砂(SF相当品以上)                                  | 17.000  | m <sup>3</sup> | 7,685   | 130,645    | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                  | 107.1   | m              | 5,231   | 560,240    | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止  | 4.000   | 個              | 56,300  | 225,200    | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止    | 1.000   | 個              | 84,600  | 84,600     | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000051 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製         | 1.000   | 個              | 51,000  | 51,000     | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000052 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止    | 1.000   | 個              | 89,300  | 89,300     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止      | 1.000   | 個              | 30,800  | 30,800     | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付T字管 φ200×φ75 鋳鉄製             | 1.000   | 個              | 51,000  | 51,000     | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 φ200                       | 1.000   | 個              | 24,500  | 24,500     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000056 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                               | 1.000   | 箇所             | 80,130  | 80,130     | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 空気弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 角型600×450                   | 1.000   | 箇所             | 222,659 | 222,659    | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| B07221 〔排泥工〕硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm 接着継手(TS)                | 5.3     | m              | 1,448   | 7,674      | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| B07230 〔排泥工〕仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む                    | 1       | 基              | 60,733  | 60,733     | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 〔排泥工〕仕切弁用開栓棒<br>H1~2m 取手60cm程度                      | 1.000   | 個              | 20,600  | 20,600     | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 〔排泥工〕仕切弁楔<br>径250                                   | 1.000   | 箇所             | 9,358   | 9,358      | 歩A・単A<br>B単 61号 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                            |         |                |         |           |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                |         |                |         |           |                 |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                                     |         |                |         |           |                 |
| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
| 000062 〔排泥工〕排泥機<br>径300                                   | 1.000   | 箇所             | 12,285  | 12,285    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 107.100 | m              | 290     | 31,059    | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 合 計                                                       |         |                |         | 2,100,561 |                 |
| ・・支線用水路1-3                                                | 1.000   | 式              |         | 5,522,000 |                 |
| 000064 床掘<br>砂質土及び粘性土                                     | 364.000 | m <sup>3</sup> | 332     | 120,848   | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 埋戻し<br>現地発生土                                       | 270.000 | m <sup>3</sup> | 3,190   | 861,300   | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                   | 124.000 | m <sup>2</sup> | 508     | 62,992    | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                   | 205.000 | m <sup>2</sup> | 930     | 190,650   | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                | 73.000  | m <sup>3</sup> | 7,685   | 561,005   | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径400mm ゴム輪型継手(RR)                 | 158.8   | m              | 17,374  | 2,758,991 | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400mm;1工区配管接合           | 3.000   | 個              | 72,200  | 216,600   | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 仕切弁撤去<br>VU 径400mm 接合部材含む 管切断取外し 再利用               | 1.000   | 基              | 33,314  | 33,314    | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 仕切弁<br>φ400 FCD 再利用 接合部材含む;1工区末端仕切弁移設              | 1.000   | 箇所             | 670,182 | 670,182   | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 158.800 | m              | 290     | 46,052    | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 合 計                                                       |         |                |         | 5,521,934 |                 |
| ・・小用水路1-1                                                 | 1.000   | 式              |         | 3,192,000 |                 |
| 000074 床掘<br>砂質土及び粘性土                                     | 211.000 | m <sup>3</sup> | 253     | 53,383    | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 000075 埋戻し<br>現地発生土                                       | 147.000 | m <sup>3</sup> | 3,293   | 484,071   | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                   | 190     | m <sup>2</sup> | 508     | 96,520    | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                   | 108.000 | m <sup>2</sup> | 930     | 100,440   | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                | 58.000  | m <sup>3</sup> | 7,685   | 445,730   | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                 | 158.3   | m              | 5,343   | 845,797   | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)                 | 83.1    | m              | 3,583   | 297,747   | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)                 | 40.8    | m              | 2,123   | 86,618    | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)                  | 39.5    | m              | 1,782   | 70,389    | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| 000083 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 2.000   | 個              | 55,400  | 110,800   | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 000084 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止       | 1.000   | 個              | 74,400  | 74,400    | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 000085 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TS90°エルボ 径150                    | 1.000   | 個              | 5,410   | 5,410     | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| 000086 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75                       | 2.000   | 個              | 7,900   | 15,800    | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| 000087 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径100×75                       | 1.000   | 個              | 2,570   | 2,570     | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 000088 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径75×75                        | 1.000   | 個              | 1,290   | 1,290     | 歩A・単A<br>B単 88号 |
| 000089 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100                  | 1.000   | 個              | 3,160   | 3,160     | 歩A・単A<br>B単 89号 |
| 000090 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径100×75                   | 1.000   | 個              | 1,040   | 1,040     | 歩A・単A<br>B単 90号 |
| 000091 仕切弁<br>径150mm 0.75MPa 接合部材含む                       | 1.000   | 箇所             | 163,342 | 163,342   | 歩A・単A<br>B単 91号 |
| 000092 仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む                        | 1.000   | 箇所             | 66,173  | 66,173    | 歩A・単A<br>B単 92号 |
| 000093 仕切弁筐<br>鋳鉄製                                        | 2.000   | 箇所             | 76,500  | 153,000   | 歩A・単A<br>B単 93号 |
| 000094 仕切弁用開栓棒<br>H1~2m 取手60cm程度                          | 1.000   | 個              | 20,600  | 20,600    | 歩A・単A<br>B単 94号 |
| 000095 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 321.700 | m              | 290     | 93,293    | 歩A・単A<br>B単 95号 |
| 合 計                                                       |         |                |         | 3,191,573 |                 |
| ・・小用水路1-1-1                                               | 1.000   | 式              |         | 574,000   |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                            |         |                |         |            |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                |         |                |         |            |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                                     |         |                |         |            |                  |
| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
| 000096 床掘<br>砂質土及び粘性土                                     | 29.000  | m3             | 2,292   | 66,468     | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 埋戻し<br>現地発生土                                       | 21.000  | m3             | 3,269   | 68,649     | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                   | 33      | m <sup>2</sup> | 930     | 30,690     | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 000099 砂基礎<br>山砂 (SE相当品以上)                                | 7.000   | m3             | 7,685   | 53,795     | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                 | 43.0    | m              | 5,343   | 229,749    | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 2.000   | 個              | 56,300  | 112,600    | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 000102 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 43.000  | m              | 290     | 12,470     | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 合 計                                                       |         |                |         | 574,421    |                  |
| ・・小用水路1-2                                                 | 1.000   | 式              |         | 6,971,000  |                  |
| 000103 床掘<br>砂質土及び粘性土                                     | 401.000 | m3             | 253     | 101,453    | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 埋戻し<br>現地発生土                                       | 265.000 | m3             | 3,297   | 873,705    | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                   | 335.000 | m <sup>2</sup> | 508     | 170,180    | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                   | 227.000 | m <sup>2</sup> | 930     | 211,110    | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 砂基礎<br>山砂 (SE相当品以上)                                | 117.000 | m3             | 7,685   | 899,145    | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                 | 428.0   | m              | 5,343   | 2,286,804  | 歩A・単A<br>B単 108号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)                 | 77.9    | m              | 3,583   | 279,116    | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)                 | 41.9    | m              | 2,123   | 88,954     | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| B07221 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)                  | 34.4    | m              | 1,782   | 61,301     | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止    | 1.000   | 個              | 76,000  | 76,000     | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 4.000   | 個              | 56,300  | 225,200    | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 000114 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 2.000   | 個              | 55,400  | 110,800    | 歩A・単A<br>B単 114号 |
| 000115 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 7.000   | 個              | 54,900  | 384,300    | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 VU用 全方離脱防止   | 1.000   | 個              | 78,700  | 78,700     | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 000117 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製        | 1.000   | 個              | 51,000  | 51,000     | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止   | 2.000   | 個              | 30,800  | 61,600     | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75                       | 2.000   | 個              | 7,900   | 15,800     | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 000120 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径100×75                       | 1.000   | 個              | 2,570   | 2,570      | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 000121 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径75×75                        | 1.000   | 個              | 1,290   | 1,290      | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止   | 1.000   | 個              | 48,700  | 48,700     | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 000123 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100                  | 1.000   | 個              | 3,160   | 3,160      | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 000124 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径100×75                   | 1.000   | 個              | 1,040   | 1,040      | 歩A・単A<br>B単 124号 |
| 000125 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>キャップ 径150                         | 1.000   | 個              | 2,680   | 2,680      | 歩A・単A<br>B単 125号 |
| 000126 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 582.200 | m              | 290     | 168,838    | 歩A・単A<br>B単 126号 |
| 000127 仕切弁<br>径200mm 0.75MPa 接合部材含む                       | 1.000   | 箇所             | 227,541 | 227,541    | 歩A・単A<br>B単 127号 |
| 000128 仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む                        | 1.000   | 箇所             | 63,453  | 63,453     | 歩A・単A<br>B単 128号 |
| 000129 仕切弁管<br>鋳鉄製                                        | 2.000   | 箇所             | 76,500  | 153,000    | 歩A・単A<br>B単 129号 |
| 000130 仕切弁用開栓棒<br>H1~2m 取手60cm程度                          | 1.000   | 個              | 20,600  | 20,600     | 歩A・単A<br>B単 130号 |
| 000131 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                              | 1.000   | 箇所             | 80,130  | 80,130     | 歩A・単A<br>B単 131号 |
| 000132 空気弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 角型600×450                  | 1.000   | 箇所             | 222,659 | 222,659    | 歩A・単A<br>B単 132号 |
| 合 計                                                       |         |                |         | 6,970,829  |                  |
| ・排水路工                                                     | 1.000   | 式              |         | 33,367,000 |                  |

事業名 茨城中部農地整備事業

工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事

工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)

| 名 称 (規 格)                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考              |
|----------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------|------------------|
| ・ ・ 支線排水路 1-5-2                              | 1.000   | 式              |        | 6,625,000  |                  |
| 000133 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 214.000 | m <sup>3</sup> | 253    | 54,142     | 歩A・単A<br>B単 133号 |
| 000134 埋戻し<br>現地発生土                          | 246.000 | m <sup>3</sup> | 3,398  | 835,908    | 歩A・単A<br>B単 134号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                      | 202.000 | m <sup>2</sup> | 508    | 102,616    | 歩A・単A<br>B単 135号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                      | 157.000 | m <sup>2</sup> | 461    | 72,377     | 歩A・単A<br>B単 136号 |
| 000137 排水フリューム<br>HF-B2000×H1400 吸出防止材含む     | 91.500  | m              | 60,766 | 5,560,089  | 歩A・単A<br>B単 137号 |
| 合 計                                          |         |                |        | 6,625,132  |                  |
| ・ ・ 支線排水路 1-6                                | 1.000   | 式              |        | 19,299,000 |                  |
| 000138 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 667.000 | m <sup>3</sup> | 253    | 168,751    | 歩A・単A<br>B単 138号 |
| 000139 埋戻し<br>現地発生土                          | 714.000 | m <sup>3</sup> | 3,398  | 2,426,172  | 歩A・単A<br>B単 139号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                      | 620     | m <sup>2</sup> | 508    | 314,960    | 歩A・単A<br>B単 140号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                      | 520     | m <sup>2</sup> | 461    | 239,720    | 歩A・単A<br>B単 141号 |
| 000142 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400 吸出防止材含む     | 257.200 | m              | 62,789 | 16,149,331 | 歩A・単A<br>B単 142号 |
| 合 計                                          |         |                |        | 19,298,934 |                  |
| ・ ・ 支線排水路 1-6-1                              | 1.000   | 式              |        | 1,572,000  |                  |
| 000143 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 54.000  | m <sup>3</sup> | 253    | 13,662     | 歩A・単A<br>B単 143号 |
| 000144 埋戻し<br>現地発生土                          | 60.000  | m <sup>3</sup> | 3,401  | 204,060    | 歩A・単A<br>B単 144号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                      | 50      | m <sup>2</sup> | 508    | 25,400     | 歩A・単A<br>B単 145号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                      | 50      | m <sup>2</sup> | 461    | 23,050     | 歩A・単A<br>B単 146号 |
| 000147 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400 吸出防止材含む     | 20.800  | m              | 62,789 | 1,306,011  | 歩A・単A<br>B単 147号 |
| 合 計                                          |         |                |        | 1,572,183  |                  |
| ・ ・ 小排水路 1 2                                 | 1.000   | 式              |        | 2,629,000  |                  |
| 000148 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 77.000  | m <sup>3</sup> | 253    | 19,481     | 歩A・単A<br>B単 148号 |
| 000149 埋戻し<br>現地発生土                          | 159.000 | m <sup>3</sup> | 3,380  | 537,420    | 歩A・単A<br>B単 149号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                      | 64      | m <sup>2</sup> | 508    | 32,512     | 歩A・単A<br>B単 150号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土                      | 182.000 | m <sup>2</sup> | 461    | 83,902     | 歩A・単A<br>B単 151号 |
| 000152 排水フリューム<br>HF-B600×H900 吸出防止材含む       | 88.100  | m              | 22,202 | 1,955,996  | 歩A・単A<br>B単 152号 |
| 合 計                                          |         |                |        | 2,629,311  |                  |
| ・ ・ 道路横断工 (7号 I 型)                           | 1.000   | 式              |        | 718,000    |                  |
| 000153 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 41.000  | m <sup>3</sup> | 253    | 10,373     | 歩A・単A<br>B単 153号 |
| 000154 埋戻し<br>現地発生土                          | 31.000  | m <sup>3</sup> | 3,359  | 104,129    | 歩A・単A<br>B単 154号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                      | 1.400   | m <sup>2</sup> | 508    | 711        | 歩A・単A<br>B単 155号 |
| B07302 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                | 8.0     | m <sup>3</sup> | 8,007  | 64,056     | 歩A・単A<br>B単 156号 |
| 000157 鋼製コルゲート<br>円形I型 径1200mm 板厚2.0mm;仮設横断工 | 9.000   | m              | 45,974 | 413,766    | 歩A・単A<br>B単 157号 |
| 000158 大型土のう<br>耐候性土のう 1.0t用                 | 16.000  | 袋              | 7,788  | 124,608    | 歩A・単A<br>B単 158号 |
| 合 計                                          |         |                |        | 717,643    |                  |
| ・ ・ 根処理13                                    | 1.000   | 式              |        | 2,524,000  |                  |
| 000159 床掘<br>砂質土及び粘性土                        | 81.000  | m <sup>3</sup> | 2,292  | 185,652    | 歩A・単A<br>B単 159号 |



| 事業名 茨城中部農地整備事業                         |           |                |         |           |                  |
|----------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事             |           |                |         |           |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                  |           |                |         |           |                  |
| 名 称 (規 格)                              | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
| 000160 埋戻し<br>現地発生土                    | 1.000     | m <sup>3</sup> | 199,974 | 199,974   | 歩A・単A<br>B単 160号 |
| BA0108 基面整正<br>砂質土及び粘性土                | 82        | m <sup>2</sup> | 508     | 41,656    | 歩A・単A<br>B単 161号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土;埋設部            | 157.000   | m <sup>2</sup> | 930     | 146,010   | 歩A・単A<br>B単 162号 |
| BA0109 法面整形<br>砂質土及び粘性土;水路法面           | 140       | m <sup>2</sup> | 461     | 64,540    | 歩A・単A<br>B単 163号 |
| 000164 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU φ75 有孔管        | 163.000   | m              | 1,637   | 266,831   | 歩A・単A<br>B単 164号 |
| 000165 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>ソケット 径75       | 39.000    | 個              | 561     | 21,879    | 歩A・単A<br>B単 165号 |
| 000166 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>11°1/4ベンド 径75  | 1.000     | 個              | 2,110   | 2,110     | 歩A・単A<br>B単 166号 |
| 000167 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>22°1/2ベンド 径75  | 1.000     | 個              | 2,300   | 2,300     | 歩A・単A<br>B単 167号 |
| 000168 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ 径75     | 2.000     | 個              | 847     | 1,694     | 歩A・単A<br>B単 168号 |
| 000169 吸出し防止材<br>合繊不織布 厚10mm           | 365.000   | m <sup>2</sup> | 740     | 270,100   | 歩A・単A<br>B単 169号 |
| 000170 疎水材<br>単粒砕石3号                   | 47.000    | m <sup>3</sup> | 7,177   | 337,319   | 歩A・単A<br>B単 170号 |
| 000171 水路工<br>BF-300(B300×H200)        | 163.000   | m              | 6,036   | 983,868   | 歩A・単A<br>B単 171号 |
| 合 計                                    |           |                |         | 2,523,933 |                  |
| ・道路工                                   |           |                |         |           |                  |
| ・ ・ 支線道路10                             | 1.000     | 式              |         | 8,756,000 |                  |
|                                        | 1.000     | 式              |         | 1,970,000 |                  |
| 000172 路体工<br>既設道路路体流用                 | 953.000   | m <sup>3</sup> | 269     | 256,357   | 歩A・単A<br>B単 172号 |
| B08101 敷砂利<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm | 1,574     | m <sup>2</sup> | 952     | 1,498,448 | 歩A・単A<br>B単 173号 |
| BA0109 法面整形                            | 466.000   | m <sup>2</sup> | 461     | 214,826   | 歩A・単A<br>B単 174号 |
| 合 計                                    |           |                |         | 1,969,631 |                  |
| ・ ・ 支線道路11                             |           |                |         |           |                  |
|                                        | 1.000     | 式              |         | 913,000   |                  |
| 000175 路体工<br>既設道路路体流用                 | 1,058.000 | m <sup>3</sup> | 269     | 284,602   | 歩A・単A<br>B単 175号 |
| B08101 敷砂利<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm | 568       | m <sup>2</sup> | 952     | 540,736   | 歩A・単A<br>B単 176号 |
| BA0109 法面整形                            | 191.000   | m <sup>2</sup> | 461     | 88,051    | 歩A・単A<br>B単 177号 |
| 合 計                                    |           |                |         | 913,389   |                  |
| ・ ・ 支線道路12                             |           |                |         |           |                  |
|                                        | 1.000     | 式              |         | 1,407,000 |                  |
| 000178 路体工<br>既設道路路体流用                 | 943.000   | m <sup>3</sup> | 269     | 253,667   | 歩A・単A<br>B単 178号 |
| B08101 敷砂利<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm | 1,080     | m <sup>2</sup> | 952     | 1,028,160 | 歩A・単A<br>B単 179号 |
| BA0109 法面整形                            | 272.000   | m <sup>2</sup> | 461     | 125,392   | 歩A・単A<br>B単 180号 |
| 合 計                                    |           |                |         | 1,407,219 |                  |
| ・ ・ 支線道路13                             |           |                |         |           |                  |
|                                        | 1.000     | 式              |         | 946,000   |                  |
| 000181 路体工<br>既設道路路体流用                 | 888.000   | m <sup>3</sup> | 269     | 238,872   | 歩A・単A<br>B単 181号 |
| B08101 敷砂利<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm | 651       | m <sup>2</sup> | 952     | 619,752   | 歩A・単A<br>B単 182号 |
| BA0109 法面整形                            | 190       | m <sup>2</sup> | 461     | 87,590    | 歩A・単A<br>B単 183号 |
| 合 計                                    |           |                |         | 946,214   |                  |
| ・ ・ 支線道路15                             |           |                |         |           |                  |
|                                        | 1.000     | 式              |         | 418,000   |                  |
| 000184 路体工<br>流用土(集積土砂③)               | 158.000   | m <sup>3</sup> | 269     | 42,502    | 歩A・単A<br>B単 184号 |
| B08101 敷砂利<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm | 157       | m <sup>2</sup> | 952     | 149,464   | 歩A・単A<br>B単 185号 |
| BA0109 法面整形                            | 64        | m <sup>2</sup> | 461     | 29,504    | 歩A・単A<br>B単 186号 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                   |           |                |         |            |                  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                       |           |                |         |            |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)                           |           |                |         |            |                  |
| 名 称 (規 格)                                        | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
| BA0801 安定処理<br>高炉セメント50kg/m3 改良厚t=500mm          | 157       | m <sup>2</sup> | 1,026   | 161,082    | 歩A・単A<br>B単 187号 |
| 000188 不陸整正<br>補足材含む(RC-40 t=10mm)               | 157.000   | m <sup>2</sup> | 226     | 35,482     | 歩A・単A<br>B単 188号 |
| 合 計                                              |           |                |         | 418,034    |                  |
| ・ ・ 支線道路20                                       | 1.000     | 式              |         | 3,102,000  |                  |
| 000189 路体工<br>流用土 (集積土砂①)                        | 898.000   | m <sup>3</sup> | 269     | 241,562    | 歩A・単A<br>B単 189号 |
| BA0109 法面整形                                      | 270       | m <sup>2</sup> | 461     | 124,470    | 歩A・単A<br>B単 190号 |
| BA0805 路盤工<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=150mm           | 1,230     | m <sup>2</sup> | 707     | 869,610    | 歩A・単A<br>B単 191号 |
| BA0809 表層<br>密粒度アスファルト(13) t=40mm;県道取付舗装         | 24        | m <sup>2</sup> | 2,742   | 65,808     | 歩A・単A<br>B単 192号 |
| 000193 路側水路横断管<br>VP φ300                        | 17.000    | m              | 15,013  | 255,221    | 歩A・単A<br>B単 193号 |
| BA0801 安定処理<br>高炉セメント50kg/m3 改良厚t=500mm          | 1,233     | m <sup>2</sup> | 1,026   | 1,265,058  | 歩A・単A<br>B単 194号 |
| 000195 不陸整正<br>補足材含む(RC-40 平均厚さt=10mm)           | 1,233.000 | m <sup>2</sup> | 226     | 278,658    | 歩A・単A<br>B単 195号 |
| 000196 区画線<br>白破線 幅15cm                          | 5.000     | m              | 348     | 1,740      | 歩A・単A<br>B単 196号 |
| 合 計                                              |           |                |         | 3,102,127  |                  |
| ・ 船渡第1調整池                                        | 1.000     | 式              |         | 14,893,000 |                  |
| ・ ・ 用水機場取付水路 (呑口工)                               | 1.000     | 式              |         | 420,000    |                  |
| 000197 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 28.000    | m <sup>3</sup> | 253     | 7,084      | 歩A・単A<br>B単 197号 |
| 000198 埋戻し<br>現地発生土                              | 6.300     | m <sup>3</sup> | 3,433   | 21,628     | 歩A・単A<br>B単 198号 |
| BA0108 基面整正                                      | 5.300     | m <sup>2</sup> | 508     | 2,692      | 歩A・単A<br>B単 199号 |
| BA0302 コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%        | 3.9       | m <sup>3</sup> | 30,350  | 118,365    | 歩A・単A<br>B単 200号 |
| BA0303 型枠                                        | 20.600    | m <sup>2</sup> | 10,190  | 209,914    | 歩A・単A<br>B単 201号 |
| 000202 鉄筋<br>SD295A D13                          | 0.322     | ton            | 188,516 | 60,702     | 歩A・単A<br>B単 202号 |
| 合 計                                              |           |                |         | 420,385    |                  |
| ・ ・ 用水機場取付水路 (道路横断部②)                            | 1.000     | 式              |         | 1,201,000  |                  |
| 000203 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 54.000    | m <sup>3</sup> | 253     | 13,662     | 歩A・単A<br>B単 203号 |
| 000204 埋戻し<br>現地発生土                              | 25.000    | m <sup>3</sup> | 3,322   | 83,050     | 歩A・単A<br>B単 204号 |
| BA0108 基面整正                                      | 14.300    | m <sup>2</sup> | 508     | 7,264      | 歩A・単A<br>B単 205号 |
| BA0502 ボックスカルバート<br>B1000×H1400 T-25(RC) 土被り0.5m | 10.0      | m              | 109,700 | 1,097,000  | 歩A・単A<br>B単 206号 |
| 合 計                                              |           |                |         | 1,200,976  |                  |
| ・ ・ 用水機場取付水路 (吐口工)                               | 1.000     | 式              |         | 350,000    |                  |
| 000207 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 9.600     | m <sup>3</sup> | 253     | 2,429      | 歩A・単A<br>B単 207号 |
| 000208 埋戻し<br>現地発生土                              | 3.000     | m <sup>3</sup> | 3,430   | 10,290     | 歩A・単A<br>B単 208号 |
| BA0108 基面整正                                      | 4.100     | m <sup>2</sup> | 508     | 2,083      | 歩A・単A<br>B単 209号 |
| BA0302 コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%        | 2.8       | m <sup>3</sup> | 30,350  | 84,980     | 歩A・単A<br>B単 210号 |
| BA0303 型枠                                        | 19.200    | m <sup>2</sup> | 10,190  | 195,648    | 歩A・単A<br>B単 211号 |
| 000212 鉄筋<br>SD295A D13                          | 0.239     | ton            | 188,515 | 45,055     | 歩A・単A<br>B単 212号 |
| BA0304 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm                       | 0.700     | m <sup>2</sup> | 4,093   | 2,865      | 歩A・単A<br>B単 213号 |
| 000214 角落し板<br>H200×幅1700×厚50 松材                 | 8.000     | 枚              | 863     | 6,904      | 歩A・単A<br>B単 214号 |
| 合 計                                              |           |                |         | 350,254    |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                   |         |                 |         |           |                  |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                       |         |                 |         |           |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)                            |         |                 |         |           |                  |
| 名 称 (規 格)                                        | 数 量     | 単 位             | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
| ・・用水機場取付水路(導水路工)                                 |         |                 |         |           |                  |
|                                                  | 1.000   | 式               |         | 786,000   |                  |
| 000215 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 36.000  | m3              | 253     | 9,108     | 歩A・単A<br>B単 215号 |
| 000216 埋戻し<br>現地発生土                              | 12.000  | m3              | 3,426   | 41,112    | 歩A・単A<br>B単 216号 |
| BA0108 基面整正                                      | 20.800  | m <sup>2</sup>  | 508     | 10,566    | 歩A・単A<br>B単 217号 |
| BA0302 コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%        | 8.8     | m3              | 30,350  | 267,080   | 歩A・単A<br>B単 218号 |
| BA0303 型枠                                        | 32.700  | m <sup>2</sup>  | 10,190  | 333,213   | 歩A・単A<br>B単 219号 |
| 000220 鉄筋<br>SD295A D13                          | 0.629   | ton             | 188,515 | 118,576   | 歩A・単A<br>B単 220号 |
| BA0304 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm                       | 1       | m <sup>2</sup>  | 4,093   | 4,093     | 歩A・単A<br>B単 221号 |
| 000222 角落し板<br>H200×幅1600×厚50 松材                 | 2.000   | 枚               | 1,200   | 2,400     | 歩A・単A<br>B単 222号 |
| 合 計                                              |         |                 |         | 786,148   |                  |
| ・・排水機場取付水路(堰上工①を除く)                              |         |                 |         |           |                  |
|                                                  | 1.000   | 式               |         | 3,788,000 |                  |
| 000223 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 170.000 | m3              | 253     | 43,010    | 歩A・単A<br>B単 223号 |
| 000224 埋戻し<br>現地発生土                              | 65.000  | m3              | 3,370   | 219,050   | 歩A・単A<br>B単 224号 |
| BA0108 基面整正                                      | 42      | m <sup>2</sup>  | 508     | 21,336    | 歩A・単A<br>B単 225号 |
| BA0502 ボックスカルバート<br>B2500×H1800 T-25(RC) 土被り0.3m | 7.0     | m               | 283,900 | 1,987,300 | 歩A・単A<br>B単 226号 |
| 000227 排水フリューム<br>HF-B2500×H2000                 | 7.900   | m               | 160,720 | 1,269,688 | 歩A・単A<br>B単 227号 |
| BA0302 地覆コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉B W/C=65%       | 1.4     | m3              | 36,120  | 50,568    | 歩A・単A<br>B単 228号 |
| BA0303 型枠                                        | 8.2     | m <sup>2</sup>  | 10,190  | 83,558    | 歩A・単A<br>B単 229号 |
| B08506 ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E                     | 8.0     | m               | 14,160  | 113,280   | 歩A・単A<br>B単 230号 |
| 合 計                                              |         |                 |         | 3,787,790 |                  |
| ・・排水機場取付水路(堰上工①)                                 |         |                 |         |           |                  |
|                                                  | 1.000   | 式               |         | 546,000   |                  |
| 000231 床掘<br>砂質土及び粘性土                            | 23.000  | m3              | 253     | 5,819     | 歩A・単A<br>B単 231号 |
| 000232 埋戻し<br>現地発生土                              | 13.000  | m3              | 2,951   | 38,363    | 歩A・単A<br>B単 232号 |
| BA0108 基面整正                                      | 3.800   | m <sup>2</sup>  | 508     | 1,930     | 歩A・単A<br>B単 233号 |
| BA0302 コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%        | 2.5     | m3              | 30,350  | 75,875    | 歩A・単A<br>B単 234号 |
| BA0303 型枠                                        | 29.700  | m <sup>2</sup>  | 10,190  | 302,643   | 歩A・単A<br>B単 235号 |
| 000236 鉄筋<br>SD295A D13                          | 0.271   | ton             | 188,517 | 51,088    | 歩A・単A<br>B単 236号 |
| BA0304 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm;上流側                   | 2       | m <sup>2</sup>  | 4,093   | 8,186     | 歩A・単A<br>B単 237号 |
| BA0304 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm;下流側                   | 0.800   | m <sup>2</sup>  | 4,093   | 3,274     | 歩A・単A<br>B単 238号 |
| B18366 足場<br>手摺先行型枠組                             | 8       | 掛m <sup>2</sup> | 5,029   | 40,232    | 歩A・単A<br>B単 239号 |
| BA0302 操作台架台均しコンクリート<br>18-8-25(20) W/C=65%      | 0.020   | m3              | 62,350  | 1,247     | 歩A・単A<br>B単 240号 |
| BA0302 操作台架台コンクリート<br>18-8-25(20) W/C=65%        | 0.2     | m3              | 36,120  | 7,224     | 歩A・単A<br>B単 241号 |
| BA0303 操作台架台型枠                                   | 1.1     | m <sup>2</sup>  | 9,209   | 10,130    | 歩A・単A<br>B単 242号 |
| 合 計                                              |         |                 |         | 546,011   |                  |
| ・・調整池(堰上工②)                                      |         |                 |         |           |                  |
|                                                  | 1.000   | 式               |         | 80,000    |                  |
| 000243 目荒らし<br>既設コンクリート底板                        | 4.500   | m <sup>2</sup>  | 3,387   | 15,242    | 歩A・単A<br>B単 243号 |
| BA0302 コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉B W/C=65%         | 0.8     | m3              | 30,030  | 24,024    | 歩A・単A<br>B単 244号 |
| BA0303 型枠                                        | 3.7     | m <sup>2</sup>  | 10,190  | 37,703    | 歩A・単A<br>B単 245号 |
| 000246 角落し板<br>H200～H220×幅1600×厚50 松材            | 2.000   | 枚               | 1,275   | 2,550     | 歩A・単A<br>B単 246号 |
| 合 計                                              |         |                 |         | 79,519    |                  |

[illegible]

關東農政局

工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)

關東農政局

[illegible]

工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)

關東農政局



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                     |     |                |         |     |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                     |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                     |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | *** B単- 1号 ***                      |     |                |         |     |       |
| B10001                     | 表土扱い                                |     |                |         |     |       |
|                            | はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)                  |     | ha             | 839,658 |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 2号 ***                      |     |                |         |     |       |
| B10001                     | 表土扱い                                |     |                |         |     |       |
|                            | はぎ取り戻し(表土戻し+整地)                     |     | ha             | 499,131 |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 3号 ***                      |     |                |         |     |       |
| B10002                     | 基盤造成・畦畔築立                           |     |                |         |     |       |
|                            | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地                      |     | ha             | 805,022 |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 4号 ***                      |     |                |         |     |       |
| 000004                     | 筆外運土                                |     |                |         |     |       |
|                            | ほ場基盤土(ほ区103-2→ほ区103-1)              |     | m3             | 704     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 5号 ***                      |     |                |         |     |       |
| 000005                     | 筆外運土                                |     |                |         |     |       |
|                            | 集積土砂②(ほ区104→ほ区102)                  |     | m3             | 704     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 6号 ***                      |     |                |         |     |       |
| B10013                     | 畦畔整形工                               |     |                |         |     |       |
|                            |                                     |     | m <sup>2</sup> | 541     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 7号 ***                      |     |                |         |     |       |
| 000007                     | 給水栓工                                |     |                |         |     |       |
|                            | 給水栓φ50 配管VP75 樹含む;ほ区102,103-1,103-2 |     | 箇所             | 48,438  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 8号 ***                      |     |                |         |     |       |
| 000008                     | 給水栓工                                |     |                |         |     |       |
|                            | 給水栓φ50 樹含む(分岐配管除く);ほ区104,105        |     | 箇所             | 46,456  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 9号 ***                      |     |                |         |     |       |
| 000009                     | 落水工(開水路形式)                          |     |                |         |     |       |
|                            | 田んぼダム用落水樹 VU150;落水樹支給品              |     | 箇所             | 14,809  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 10号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000010                     | 落水工(開水路形式)                          |     |                |         |     |       |
|                            | 田んぼダム用落水樹 VP150(道路横断);落水樹支給品        |     | 箇所             | 41,612  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 11号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000011                     | 進入路工                                |     |                |         |     |       |
|                            | 幅4.0m                               |     | 箇所             | 6,472   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 12号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000012                     | 床掘                                  |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                            |     | m3             | 2,292   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 13号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000013                     | 管水路撤去                               |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ75                              |     | m              | 499     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 14号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000014                     | 管水路撤去                               |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ100                             |     | m              | 499     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 15号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000015                     | 管水路撤去                               |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ125                             |     | m              | 553     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 16号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000016                     | 管水路撤去                               |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ150                             |     | m              | 553     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 17号 ***                     |     |                |         |     |       |
| BA0201                     | 殻運搬                                 |     |                |         |     |       |
|                            | プラスチック廃材                            |     | m3             | 2,559   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 18号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000018                     | 殻処理(産業廃棄物処分費)                       |     |                |         |     |       |
|                            | プラスチック廃材                            |     | ton            | 60,000  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 19号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000019                     | 床掘                                  |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                            |     | m3             | 3,848   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 20号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000020                     | 石綿管撤去                               |     |                |         |     |       |
|                            | 石綿セメント管 2種 φ300                     |     | m              | 2,870   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 21号 ***                     |     |                |         |     |       |
| BA0201                     | 殻運搬                                 |     |                |         |     |       |
|                            | 石綿管 径300mm                          |     | m3             | 3,485   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単- 22号 ***                     |     |                |         |     |       |
| 000022                     | 殻処理(産業廃棄物処分費)                       |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                   |                |     |         |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                   |                |     |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                   |                |     |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                         | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 石綿管                               |                | ton | 32,800  |     | 歩A・単A |
| B02162                     | *** B単ー 23号 ***<br>コンクリート構造物取壊し   |                |     |         |     |       |
|                            | 鉄筋コンクリート                          | m3             |     | 17,720  |     | 歩A・単A |
| BA0201                     | *** B単ー 24号 ***<br>殻運搬            |                |     |         |     |       |
|                            | 鉄筋コンクリート廃材                        | m3             |     | 2,668   |     | 歩A・単A |
| B02315                     | *** B単ー 25号 ***<br>殻処理 (産業廃棄物処分費) |                |     |         |     |       |
|                            | 鉄筋コンクリート廃材                        | m3             |     | 3,250   |     | 歩A・単A |
| BA0203                     | *** B単ー 26号 ***<br>舗装版切断          |                |     |         |     |       |
|                            | アスファルト舗装版                         | m              |     | 697     |     | 歩A・単A |
| BA0202                     | *** B単ー 27号 ***<br>舗装版破砕          |                |     |         |     |       |
|                            | アスファルト舗装版                         | m <sup>2</sup> |     | 235     |     | 歩A・単A |
| BA0201                     | *** B単ー 28号 ***<br>殻運搬            |                |     |         |     |       |
|                            | アスファルト廃材                          | m3             |     | 3,018   |     | 歩A・単A |
| B02315                     | *** B単ー 29号 ***<br>殻処理 (産業廃棄物処分費) |                |     |         |     |       |
|                            | アスファルト廃材                          | m3             |     | 4,700   |     | 歩A・単A |
| 000030                     | *** B単ー 30号 ***<br>床掘             |                |     |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                          | m3             |     | 332     |     | 歩A・単A |
| 000031                     | *** B単ー 31号 ***<br>埋戻し            |                |     |         |     |       |
|                            | 現地発生土                             | m3             |     | 3,170   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 32号 ***<br>基面整正           |                |     |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                          | m <sup>2</sup> |     | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 33号 ***<br>法面整形           |                |     |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                          | m <sup>2</sup> |     | 930     |     | 歩A・単A |
| 000034                     | *** B単ー 34号 ***<br>砂基礎            |                |     |         |     |       |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                      | m3             |     | 7,685   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | *** B単ー 35号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管     |                |     |         |     |       |
|                            | VU 径400mm ゴム輪型継手(RR)              | m              |     | 17,143  |     | 歩A・単A |
| 000036                     | *** B単ー 36号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | 22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 | 個              |     | 152,000 |     | 歩A・単A |
| 000037                     | *** B単ー 37号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | 45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     | 個              |     | 172,000 |     | 歩A・単A |
| 000038                     | *** B単ー 38号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | 90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     | 個              |     | 194,000 |     | 歩A・単A |
| 000039                     | *** B単ー 39号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | 二段落T管 径400×300×400 FRP製 全方離脱防止    | 個              |     | 231,000 |     | 歩A・単A |
| 000040                     | *** B単ー 40号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | フランジ付T字管 φ400×φ75 鋳鉄製             | 個              |     | 190,000 |     | 歩A・単A |
| 000041                     | *** B単ー 41号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |                |     |         |     |       |
|                            | 離脱防止金具 φ400                       | 個              |     | 112,000 |     | 歩A・単A |
| 000042                     | *** B単ー 42号 ***<br>空気弁工           |                |     |         |     |       |
|                            | 径25mm 0.75MPa                     | 箇所             |     | 80,130  |     | 歩A・単A |
| 000043                     | *** B単ー 43号 ***<br>埋設物表示テープ       |                |     |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                | m              |     | 290     |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                    |     |                |         |     |       |
|----------------------------|------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                    |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000044                     | *** B単— 44号 ***<br>床掘              |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>3</sup> | 2,292   |     | 歩A・単A |
| 000045                     | *** B単— 45号 ***<br>埋戻し             |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                              |     | m <sup>3</sup> | 3,283   |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 46号 ***<br>法面整形            |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>2</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
| 000047                     | *** B単— 47号 ***<br>砂基礎             |     |                |         |     |       |
|                            | 山砂(SE相当品以上)                        |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | *** B単— 48号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管      |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径200mm ゴム輪形継手(RR)               |     | m              | 5,231   |     | 歩A・単A |
| 000049                     | *** B単— 49号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | 22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止   |     | 個              | 56,300  |     | 歩A・単A |
| 000050                     | *** B単— 50号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | 三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止     |     | 個              | 84,600  |     | 歩A・単A |
| 000051                     | *** B単— 51号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製          |     | 個              | 51,000  |     | 歩A・単A |
| 000052                     | *** B単— 52号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | 二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止     |     | 個              | 89,300  |     | 歩A・単A |
| 000053                     | *** B単— 53号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | 排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止       |     | 個              | 30,800  |     | 歩A・単A |
| 000054                     | *** B単— 54号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | フランジ付T字管 φ200×φ75 鋳鉄製              |     | 個              | 51,000  |     | 歩A・単A |
| 000055                     | *** B単— 55号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管  |     |                |         |     |       |
|                            | 離脱防止金具 φ200                        |     | 個              | 24,500  |     | 歩A・単A |
| 000056                     | *** B単— 56号 ***<br>空気弁工            |     |                |         |     |       |
|                            | 径25mm 0.75MPa                      |     | 箇所             | 80,130  |     | 歩A・単A |
| 000057                     | *** B単— 57号 ***<br>空気弁保護工          |     |                |         |     |       |
|                            | レジンコンクリートボックス 角型600×450            |     | 箇所             | 222,659 |     | 歩A・単A |
| B07221                     | *** B単— 58号 ***<br>〔排泥工〕硬質ポリ塩化ビニル管 |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径75mm 接着継手(TS)                  |     | m              | 1,448   |     | 歩A・単A |
| B07230                     | *** B単— 59号 ***<br>〔排泥工〕仕切弁        |     |                |         |     |       |
|                            | 径75mm 0.75MPa 接合部材含む               |     | 基              | 60,733  |     | 歩A・単A |
| 000060                     | *** B単— 60号 ***<br>〔排泥工〕仕切弁用開栓棒    |     |                |         |     |       |
|                            | H1~2m 取手60cm程度                     |     | 個              | 20,600  |     | 歩A・単A |
| 000061                     | *** B単— 61号 ***<br>〔排泥工〕仕切弁柵       |     |                |         |     |       |
|                            | 径250                               |     | 箇所             | 9,358   |     | 歩A・単A |
| 000062                     | *** B単— 62号 ***<br>〔排泥工〕排泥柵        |     |                |         |     |       |
|                            | 径300                               |     | 箇所             | 12,285  |     | 歩A・単A |
| 000063                     | *** B単— 63号 ***<br>埋設物表示テープ        |     |                |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                 |     | m              | 290     |     | 歩A・単A |
| 000064                     | *** B単— 64号 ***<br>床掘              |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>3</sup> | 332     |     | 歩A・単A |
| 000065                     | *** B単— 65号 ***<br>埋戻し             |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                  |     |                |         |     |       |
|----------------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                  |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                  |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 現地発生土                            |     | m <sup>3</sup> | 3,190   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 66号 ***                  |     |                |         |     |       |
| BA0108                     | 基面整正                             |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                         |     | m <sup>3</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 67号 ***                  |     |                |         |     |       |
| BA0109                     | 法面整形                             |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                         |     | m <sup>3</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 68号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000068                     | 砂基礎                              |     |                |         |     |       |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                     |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 69号 ***                  |     |                |         |     |       |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径400mm ゴム輪型継手(RR)             |     | m              | 17,374  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 70号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000070                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                   |     |                |         |     |       |
|                            | K Cジョイント 径400mm;1工区配管接合          |     | 個              | 72,200  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 71号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000071                     | 仕切弁撤去                            |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径400mm 接合部材含む 管切断取外し 再利用      |     | 基              | 33,314  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 72号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000072                     | 仕切弁                              |     |                |         |     |       |
|                            | φ400 FCD 再利用 接合部材含;1工区末端仕切弁移設    |     | 箇所             | 670,182 |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 73号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000073                     | 埋設物表示テープ                         |     |                |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス               |     | m              | 290     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 74号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000074                     | 床掘                               |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                         |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 75号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000075                     | 埋戻し                              |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                            |     | m <sup>3</sup> | 3,293   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 76号 ***                  |     |                |         |     |       |
| BA0108                     | 基面整正                             |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                         |     | m <sup>3</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 77号 ***                  |     |                |         |     |       |
| BA0109                     | 法面整形                             |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                         |     | m <sup>3</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 78号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000078                     | 砂基礎                              |     |                |         |     |       |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                     |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 79号 ***                  |     |                |         |     |       |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)             |     | m              | 5,343   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 80号 ***                  |     |                |         |     |       |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)             |     | m              | 3,583   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 81号 ***                  |     |                |         |     |       |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)             |     | m              | 2,123   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 82号 ***                  |     |                |         |     |       |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)              |     | m              | 1,782   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 83号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000083                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                   |     |                |         |     |       |
|                            | 11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 |     | 個              | 55,400  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 84号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000084                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                   |     |                |         |     |       |
|                            | 三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止       |     | 個              | 74,400  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 85号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000085                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                   |     |                |         |     |       |
|                            | TS90°エルボ 径150                    |     | 個              | 5,410   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単— 86号 ***                  |     |                |         |     |       |
| 000086                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                    |     |                |         |     |       |
|                            | チーズ 径150×75                      |     | 個              | 7,900   |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                    |     |                |         |     |       |
|----------------------------|------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                    |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000087                     | *** B単ー 87号 ***<br>塩ビ管用接着形継手(TS)   |     |                |         |     |       |
|                            | チーz 径100×75                        |     | 個              | 2,570   |     | 歩A・単A |
| 000088                     | *** B単ー 88号 ***<br>塩ビ管用接着形継手(TS)   |     |                |         |     |       |
|                            | チーz 径75×75                         |     | 個              | 1,290   |     | 歩A・単A |
| 000089                     | *** B単ー 89号 ***<br>塩ビ管用接着形継手(TS)   |     |                |         |     |       |
|                            | 径違いソケット 径150×100                   |     | 個              | 3,160   |     | 歩A・単A |
| 000090                     | *** B単ー 90号 ***<br>塩ビ管用接着形継手(TS)   |     |                |         |     |       |
|                            | 径違いソケット 径100×75                    |     | 個              | 1,040   |     | 歩A・単A |
| 000091                     | *** B単ー 91号 ***<br>仕切弁             |     |                |         |     |       |
|                            | 径150mm 0.75MPa 接合部材含む              |     | 箇所             | 163,342 |     | 歩A・単A |
| 000092                     | *** B単ー 92号 ***<br>仕切弁             |     |                |         |     |       |
|                            | 径75mm 0.75MPa 接合部材含む               |     | 箇所             | 66,173  |     | 歩A・単A |
| 000093                     | *** B単ー 93号 ***<br>仕切弁筐            |     |                |         |     |       |
|                            | 鋳鉄製                                |     | 箇所             | 76,500  |     | 歩A・単A |
| 000094                     | *** B単ー 94号 ***<br>仕切弁用開栓棒         |     |                |         |     |       |
|                            | H1~2m 取手60cm程度                     |     | 個              | 20,600  |     | 歩A・単A |
| 000095                     | *** B単ー 95号 ***<br>埋設物表示テープ        |     |                |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                 |     | m              | 290     |     | 歩A・単A |
| 000096                     | *** B単ー 96号 ***<br>床掘              |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>3</sup> | 2,292   |     | 歩A・単A |
| 000097                     | *** B単ー 97号 ***<br>埋戻し             |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                              |     | m <sup>3</sup> | 3,269   |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 98号 ***<br>法面整形            |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>2</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
| 000099                     | *** B単ー 99号 ***<br>砂基礎             |     |                |         |     |       |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                       |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | *** B単ー 100号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管     |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)               |     | m              | 5,343   |     | 歩A・単A |
| 000101                     | *** B単ー 101号 ***<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 |     |                |         |     |       |
|                            | 22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止   |     | 個              | 56,300  |     | 歩A・単A |
| 000102                     | *** B単ー 102号 ***<br>埋設物表示テープ       |     |                |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                 |     | m              | 290     |     | 歩A・単A |
| 000103                     | *** B単ー 103号 ***<br>床掘             |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000104                     | *** B単ー 104号 ***<br>埋戻し            |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                              |     | m <sup>3</sup> | 3,297   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 105号 ***<br>基面整正           |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 106号 ***<br>法面整形           |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |     | m <sup>2</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
| 000107                     | *** B単ー 107号 ***<br>砂基礎            |     |                |         |     |       |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                       |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | *** B単ー 108号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管     |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                      |     |     |         |     |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                      |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                      |     |     |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)<br>*** B単ー 109号 ***             |     | m   | 5,343   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                                           |     |     |         |     |       |
|                            | VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)<br>*** B単ー 110号 ***             |     | m   | 3,583   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                                           |     |     |         |     |       |
|                            | VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)<br>*** B単ー 111号 ***             |     | m   | 2,123   |     | 歩A・単A |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                                           |     |     |         |     |       |
|                            | VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)<br>*** B単ー 112号 ***              |     | m   | 1,782   |     | 歩A・単A |
| 000112                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止<br>*** B単ー 113号 ***    |     | 個   | 76,000  |     | 歩A・単A |
| 000113                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止<br>*** B単ー 114号 *** |     | 個   | 56,300  |     | 歩A・単A |
| 000114                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止<br>*** B単ー 115号 *** |     | 個   | 55,400  |     | 歩A・単A |
| 000115                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止<br>*** B単ー 116号 *** |     | 個   | 54,900  |     | 歩A・単A |
| 000116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 一段落T字管 径200×150×200 VU用 全方離脱防止<br>*** B単ー 117号 ***   |     | 個   | 78,700  |     | 歩A・単A |
| 000117                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製<br>*** B単ー 118号 ***        |     | 個   | 51,000  |     | 歩A・単A |
| 000118                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止<br>*** B単ー 119号 ***   |     | 個   | 30,800  |     | 歩A・単A |
| 000119                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | チーズ 径150×75<br>*** B単ー 120号 ***                      |     | 個   | 7,900   |     | 歩A・単A |
| 000120                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | チーズ 径100×75<br>*** B単ー 121号 ***                      |     | 個   | 2,570   |     | 歩A・単A |
| 000121                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | チーズ 径75×75<br>*** B単ー 122号 ***                       |     | 個   | 1,290   |     | 歩A・単A |
| 000122                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                       |     |     |         |     |       |
|                            | 二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止<br>*** B単ー 123号 ***   |     | 個   | 48,700  |     | 歩A・単A |
| 000123                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | 径違いソケット 径150×100<br>*** B単ー 124号 ***                 |     | 個   | 3,160   |     | 歩A・単A |
| 000124                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | 径違いソケット 径100×75<br>*** B単ー 125号 ***                  |     | 個   | 1,040   |     | 歩A・単A |
| 000125                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                        |     |     |         |     |       |
|                            | キャップ 径150<br>*** B単ー 126号 ***                        |     | 個   | 2,680   |     | 歩A・単A |
| 000126                     | 埋設物表示テープ                                             |     |     |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス<br>*** B単ー 127号 ***               |     | m   | 290     |     | 歩A・単A |
| 000127                     | 仕切弁                                                  |     |     |         |     |       |
|                            | 径200mm 0.75MPa 接合部材含む<br>*** B単ー 128号 ***            |     | 箇所  | 227,541 |     | 歩A・単A |
| 000128                     | 仕切弁                                                  |     |     |         |     |       |
|                            | 径75mm 0.75MPa 接合部材含む<br>*** B単ー 129号 ***             |     | 箇所  | 63,453  |     | 歩A・単A |
| 000129                     | 仕切弁筐                                                 |     |     |         |     |       |
|                            | 鋳鉄製                                                  |     | 箇所  | 76,500  |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                             |     |                |         |     |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                             |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                             |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000130                     | *** B単ー 130号 ***<br>仕切弁用開栓棒 |     |                |         |     |       |
|                            | H1~2m 取手60cm程度              |     | 個              | 20,600  |     | 歩A・単A |
| 000131                     | *** B単ー 131号 ***<br>空気弁工    |     |                |         |     |       |
|                            | 径25mm 0.75MPa               |     | 箇所             | 80,130  |     | 歩A・単A |
| 000132                     | *** B単ー 132号 ***<br>空気弁保護工  |     |                |         |     |       |
|                            | レジンコンクリートボックス 角型600×450     |     | 箇所             | 222,659 |     | 歩A・単A |
| 000133                     | *** B単ー 133号 ***<br>床掘      |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000134                     | *** B単ー 134号 ***<br>埋戻し     |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                       |     | m <sup>3</sup> | 3,398   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 135号 ***<br>基面整正    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 136号 ***<br>法面整形    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 461     |     | 歩A・単A |
| 000137                     | *** B単ー 137号 ***<br>排水フリューム |     |                |         |     |       |
|                            | HF-B2000×H1400 吸出防止材含む      |     | m              | 60,766  |     | 歩A・単A |
| 000138                     | *** B単ー 138号 ***<br>床掘      |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000139                     | *** B単ー 139号 ***<br>埋戻し     |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                       |     | m <sup>3</sup> | 3,398   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 140号 ***<br>基面整正    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 141号 ***<br>法面整形    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 461     |     | 歩A・単A |
| 000142                     | *** B単ー 142号 ***<br>排水フリューム |     |                |         |     |       |
|                            | HF-B2200×H1400 吸出防止材含む      |     | m              | 62,789  |     | 歩A・単A |
| 000143                     | *** B単ー 143号 ***<br>床掘      |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000144                     | *** B単ー 144号 ***<br>埋戻し     |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                       |     | m <sup>3</sup> | 3,401   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 145号 ***<br>基面整正    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 146号 ***<br>法面整形    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 461     |     | 歩A・単A |
| 000147                     | *** B単ー 147号 ***<br>排水フリューム |     |                |         |     |       |
|                            | HF-B2200×H1400 吸出防止材含む      |     | m              | 62,789  |     | 歩A・単A |
| 000148                     | *** B単ー 148号 ***<br>床掘      |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000149                     | *** B単ー 149号 ***<br>埋戻し     |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                       |     | m <sup>3</sup> | 3,380   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | *** B単ー 150号 ***<br>基面整正    |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                    |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単ー 151号 ***<br>法面整形    |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                            |     |                |         |     |       |
|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                            |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                            |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 砂質土及び粘性土                   |     | m <sup>3</sup> | 461     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 152号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000152                     | 排水フリューム                    |     |                |         |     |       |
|                            | HF-B600×H900 吸出防止材含む       |     | m              | 22,202  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 153号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000153                     | 床掘                         |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                   |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 154号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000154                     | 埋戻し                        |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                      |     | m <sup>3</sup> | 3,359   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 155号 ***           |     |                |         |     |       |
| BA0108                     | 基面整正                       |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                   |     | m <sup>3</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 156号 ***           |     |                |         |     |       |
| B07302                     | 碎石基礎                       |     |                |         |     |       |
|                            | 再生クワッシャー RC-40             |     | m <sup>3</sup> | 8,007   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 157号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000157                     | 鋼製コルゲート                    |     |                |         |     |       |
|                            | 円形1型 径1200mm 板厚2.0mm;仮設横断工 |     | m              | 45,974  |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 158号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000158                     | 大型土のう                      |     |                |         |     |       |
|                            | 耐候性土のう 1.0t用               |     | 袋              | 7,788   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 159号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000159                     | 床掘                         |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                   |     | m <sup>3</sup> | 2,292   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 160号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000160                     | 埋戻し                        |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土                      |     | m <sup>3</sup> | 199,974 |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 161号 ***           |     |                |         |     |       |
| BA0108                     | 基面整正                       |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                   |     | m <sup>3</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 162号 ***           |     |                |         |     |       |
| BA0109                     | 法面整形                       |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土;埋設部               |     | m <sup>3</sup> | 930     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 163号 ***           |     |                |         |     |       |
| BA0109                     | 法面整形                       |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土;水路法面              |     | m <sup>3</sup> | 461     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 164号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000164                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                 |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ75 有孔管                 |     | m              | 1,637   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 165号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000165                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)              |     |                |         |     |       |
|                            | ソケット 径75                   |     | 個              | 561     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 166号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000166                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)              |     |                |         |     |       |
|                            | 11°1/4ベンド 径75              |     | 個              | 2,110   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 167号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000167                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)              |     |                |         |     |       |
|                            | 22°1/2ベンド 径75              |     | 個              | 2,300   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 168号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000168                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)              |     |                |         |     |       |
|                            | 90°エルボ 径75                 |     | 個              | 847     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 169号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000169                     | 吸出し防止材                     |     |                |         |     |       |
|                            | 合繊不織布 厚10mm                |     | m <sup>2</sup> | 740     |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 170号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000170                     | 疎水材                        |     |                |         |     |       |
|                            | 単粒碎石3号                     |     | m <sup>3</sup> | 7,177   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 171号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000171                     | 水路工                        |     |                |         |     |       |
|                            | BF-300(B300×H200)          |     | m              | 6,036   |     | 歩A・単A |
|                            | *** B単ー 172号 ***           |     |                |         |     |       |
| 000172                     | 路体工                        |     |                |         |     |       |
|                            | 既設道路路体流用                   |     | m <sup>3</sup> | 269     |     | 歩A・単A |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                      |     |                |        |     |       |
|----------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                      |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                      |     |                |        |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| B08101                     | *** B単— 173号 ***<br>敷砂利              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 952    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 174号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| 000175                     | *** B単— 175号 ***<br>路体工              |     |                |        |     |       |
|                            | 既設道路路体流用                             |     | m <sup>3</sup> | 269    |     | 歩A・単A |
| B08101                     | *** B単— 176号 ***<br>敷砂利              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 952    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 177号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| 000178                     | *** B単— 178号 ***<br>路体工              |     |                |        |     |       |
|                            | 既設道路路体流用                             |     | m <sup>3</sup> | 269    |     | 歩A・単A |
| B08101                     | *** B単— 179号 ***<br>敷砂利              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 952    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 180号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| 000181                     | *** B単— 181号 ***<br>路体工              |     |                |        |     |       |
|                            | 既設道路路体流用                             |     | m <sup>3</sup> | 269    |     | 歩A・単A |
| B08101                     | *** B単— 182号 ***<br>敷砂利              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 952    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 183号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| 000184                     | *** B単— 184号 ***<br>路体工              |     |                |        |     |       |
|                            | 流用土(集積土砂③)                           |     | m <sup>3</sup> | 269    |     | 歩A・単A |
| B08101                     | *** B単— 185号 ***<br>敷砂利              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 952    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 186号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| BA0801                     | *** B単— 187号 ***<br>安定処理             |     |                |        |     |       |
|                            | 高炉セメント50kg/m <sup>3</sup> 改良厚t=500mm |     | m <sup>2</sup> | 1,026  |     | 歩A・単A |
| 000188                     | *** B単— 188号 ***<br>不陸整正             |     |                |        |     |       |
|                            | 補足材含む(RC-40 t=10mm)                  |     | m <sup>2</sup> | 226    |     | 歩A・単A |
| 000189                     | *** B単— 189号 ***<br>路体工              |     |                |        |     |       |
|                            | 流用土(集積土砂①)                           |     | m <sup>3</sup> | 269    |     | 歩A・単A |
| BA0109                     | *** B単— 190号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                            |                                      |     | m <sup>2</sup> | 461    |     | 歩A・単A |
| BA0805                     | *** B単— 191号 ***<br>路盤工              |     |                |        |     |       |
|                            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=150mm             |     | m <sup>2</sup> | 707    |     | 歩A・単A |
| BA0809                     | *** B単— 192号 ***<br>表層               |     |                |        |     |       |
|                            | 密粒度アスファルト(13) t=40mm;県道取付舗装          |     | m <sup>2</sup> | 2,742  |     | 歩A・単A |
| 000193                     | *** B単— 193号 ***<br>路側水路横断管          |     |                |        |     |       |
|                            | VP φ300                              |     | m              | 15,013 |     | 歩A・単A |
| BA0801                     | *** B単— 194号 ***<br>安定処理             |     |                |        |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                  |     |                |         |     |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                  |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                  |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 高炉セメント50kg/m3 改良厚t=500mm<br>*** B単ー 195号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 1,026   |     | 歩A・単A |
| 000195                     | 不陸整正                                             |     |                |         |     |       |
|                            | 補足材含む(RC-40 平均厚さt=10mm)<br>*** B単ー 196号 ***      |     | m <sup>3</sup> | 226     |     | 歩A・単A |
| 000196                     | 区画線                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 白破線 幅15cm<br>*** B単ー 197号 ***                    |     | m              | 348     |     | 歩A・単A |
| 000197                     | 床掘                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土<br>*** B単ー 198号 ***                     |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000198                     | 埋戻し                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土<br>*** B単ー 199号 ***                        |     | m <sup>3</sup> | 3,433   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | 基面整正                                             |     |                |         |     |       |
|                            | *** B単ー 200号 ***                                 |     | m <sup>3</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | コンクリート                                           |     |                |         |     |       |
|                            | 21-12-25(20) 高炉B W/C=60%<br>*** B単ー 201号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 30,350  |     | 歩A・単A |
| BA0303                     | 型枠                                               |     |                |         |     |       |
|                            | *** B単ー 202号 ***                                 |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
| 000202                     | 鉄筋                                               |     |                |         |     |       |
|                            | SD295A D13<br>*** B単ー 203号 ***                   |     | ton            | 188,516 |     | 歩A・単A |
| 000203                     | 床掘                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土<br>*** B単ー 204号 ***                     |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000204                     | 埋戻し                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土<br>*** B単ー 205号 ***                        |     | m <sup>3</sup> | 3,322   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | 基面整正                                             |     |                |         |     |       |
|                            | *** B単ー 206号 ***                                 |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0502                     | ボックスカルバート                                        |     |                |         |     |       |
|                            | B1000×H1400 T-25(RC) 土被り0.5m<br>*** B単ー 207号 *** |     | m              | 109,700 |     | 歩A・単A |
| 000207                     | 床掘                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土<br>*** B単ー 208号 ***                     |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000208                     | 埋戻し                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 現地発生土<br>*** B単ー 209号 ***                        |     | m <sup>3</sup> | 3,430   |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | 基面整正                                             |     |                |         |     |       |
|                            | *** B単ー 210号 ***                                 |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | コンクリート                                           |     |                |         |     |       |
|                            | 21-12-25(20) 高炉B W/C=60%<br>*** B単ー 211号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 30,350  |     | 歩A・単A |
| BA0303                     | 型枠                                               |     |                |         |     |       |
|                            | *** B単ー 212号 ***                                 |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
| 000212                     | 鉄筋                                               |     |                |         |     |       |
|                            | SD295A D13<br>*** B単ー 213号 ***                   |     | ton            | 188,515 |     | 歩A・単A |
| BA0304                     | 目地板                                              |     |                |         |     |       |
|                            | ゴム発泡体 t=10mm<br>*** B単ー 214号 ***                 |     | m <sup>2</sup> | 4,093   |     | 歩A・単A |
| 000214                     | 角落し板                                             |     |                |         |     |       |
|                            | H200×幅1700×厚50 松材<br>*** B単ー 215号 ***            |     | 枚              | 863     |     | 歩A・単A |
| 000215                     | 床掘                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土                                         |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業            |                               |     |                |         |     |       |
|---------------------------|-------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                               |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)    |                               |     |                |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000216                    | *** B単ー 216号 ***<br>埋戻し       |     |                |         |     |       |
|                           | 現地発生土                         |     | m <sup>3</sup> | 3,426   |     | 歩A・単A |
| BA0108                    | *** B単ー 217号 ***<br>基面整正      |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0302                    | *** B単ー 218号 ***<br>コンクリート    |     |                |         |     |       |
|                           | 21-12-25(20) 高炉B W/C=60%      |     | m <sup>3</sup> | 30,350  |     | 歩A・単A |
| BA0303                    | *** B単ー 219号 ***<br>型枠        |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
| 000220                    | *** B単ー 220号 ***<br>鉄筋        |     |                |         |     |       |
|                           | SD295A D13                    |     | ton            | 188,515 |     | 歩A・単A |
| BA0304                    | *** B単ー 221号 ***<br>目地板       |     |                |         |     |       |
|                           | ゴム発泡体 t=10mm                  |     | m <sup>2</sup> | 4,093   |     | 歩A・単A |
| 000222                    | *** B単ー 222号 ***<br>角落し板      |     |                |         |     |       |
|                           | H200×幅1600×厚50 松材             |     | 枚              | 1,200   |     | 歩A・単A |
| 000223                    | *** B単ー 223号 ***<br>床掘        |     |                |         |     |       |
|                           | 砂質土及び粘性土                      |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000224                    | *** B単ー 224号 ***<br>埋戻し       |     |                |         |     |       |
|                           | 現地発生土                         |     | m <sup>3</sup> | 3,370   |     | 歩A・単A |
| BA0108                    | *** B単ー 225号 ***<br>基面整正      |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0502                    | *** B単ー 226号 ***<br>ボックスカルバート |     |                |         |     |       |
|                           | B2500×H1800 T-25(RC) 土被り0.3m  |     | m              | 283,900 |     | 歩A・単A |
| 000227                    | *** B単ー 227号 ***<br>排水フリューム   |     |                |         |     |       |
|                           | HF-B2500×H2000                |     | m              | 160,720 |     | 歩A・単A |
| BA0302                    | *** B単ー 228号 ***<br>地覆コンクリート  |     |                |         |     |       |
|                           | 18-8-25(20) 高炉B W/C=65%       |     | m <sup>3</sup> | 36,120  |     | 歩A・単A |
| BA0303                    | *** B単ー 229号 ***<br>型枠        |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
| B08506                    | *** B単ー 230号 ***<br>ガードレール    |     |                |         |     |       |
|                           | 塗装品 Gr-C-4E                   |     | m              | 14,160  |     | 歩A・単A |
| 000231                    | *** B単ー 231号 ***<br>床掘        |     |                |         |     |       |
|                           | 砂質土及び粘性土                      |     | m <sup>3</sup> | 253     |     | 歩A・単A |
| 000232                    | *** B単ー 232号 ***<br>埋戻し       |     |                |         |     |       |
|                           | 現地発生土                         |     | m <sup>3</sup> | 2,951   |     | 歩A・単A |
| BA0108                    | *** B単ー 233号 ***<br>基面整正      |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 508     |     | 歩A・単A |
| BA0302                    | *** B単ー 234号 ***<br>コンクリート    |     |                |         |     |       |
|                           | 21-12-25(20) 高炉B W/C=60%      |     | m <sup>3</sup> | 30,350  |     | 歩A・単A |
| BA0303                    | *** B単ー 235号 ***<br>型枠        |     |                |         |     |       |
|                           |                               |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
| 000236                    | *** B単ー 236号 ***<br>鉄筋        |     |                |         |     |       |
|                           | SD295A D13                    |     | ton            | 188,517 |     | 歩A・単A |
| BA0304                    | *** B単ー 237号 ***<br>目地板       |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |     |                 |        |     |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |     |                 |        |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                       |     |                 |        |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量 | 単 位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                            | ゴム発泡体 t=10mm;上流側<br>*** B単ー 238号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 4,093  |     | 歩A・単A |
| BA0304                     | 目地板                                                   |     |                 |        |     |       |
|                            | ゴム発泡体 t=10mm;下流側<br>*** B単ー 239号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 4,093  |     | 歩A・単A |
| BI8366                     | 足場                                                    |     |                 |        |     |       |
|                            | 手摺先行型枠組<br>*** B単ー 240号 ***                           |     | 掛m <sup>2</sup> | 5,029  |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | 操作台架台均しコンクリート                                         |     |                 |        |     |       |
|                            | 18-8-25(20) W/C=65%<br>*** B単ー 241号 ***               |     | m <sup>3</sup>  | 62,350 |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | 操作台架台コンクリート                                           |     |                 |        |     |       |
|                            | 18-8-25(20) W/C=65%<br>*** B単ー 242号 ***               |     | m <sup>3</sup>  | 36,120 |     | 歩A・単A |
| BA0303                     | 操作台架台型枠                                               |     |                 |        |     |       |
|                            | *** B単ー 243号 ***                                      |     | m <sup>2</sup>  | 9,209  |     | 歩A・単A |
| 000243                     | 目荒らし                                                  |     |                 |        |     |       |
|                            | 既設コンクリート底板<br>*** B単ー 244号 ***                        |     | m <sup>2</sup>  | 3,387  |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | コンクリート                                                |     |                 |        |     |       |
|                            | 18-8-25(20) 高炉B W/C=65%<br>*** B単ー 245号 ***           |     | m <sup>3</sup>  | 30,030 |     | 歩A・単A |
| BA0303                     | 型枠                                                    |     |                 |        |     |       |
|                            | *** B単ー 246号 ***                                      |     | m <sup>2</sup>  | 10,190 |     | 歩A・単A |
| 000246                     | 角落し板                                                  |     |                 |        |     |       |
|                            | H200~H220×幅1600×厚50 松材<br>*** B単ー 247号 ***            |     | 枚               | 1,275  |     | 歩A・単A |
| 000247                     | 床掘                                                    |     |                 |        |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土<br>*** B単ー 248号 ***                          |     | m <sup>3</sup>  | 4,298  |     | 歩A・単A |
| 000248                     | 埋戻し                                                   |     |                 |        |     |       |
|                            | 現地発生土<br>*** B単ー 249号 ***                             |     | m <sup>3</sup>  | 3,429  |     | 歩A・単A |
| 000249                     | 階段ブロック                                                |     |                 |        |     |       |
|                            | *** B単ー 250号 ***                                      |     | 個               | 4,300  |     | 歩A・単A |
| BA0108                     | 基面整正                                                  |     |                 |        |     |       |
|                            | *** B単ー 251号 ***                                      |     | m <sup>2</sup>  | 508    |     | 歩A・単A |
| BA0301                     | 基礎砕石                                                  |     |                 |        |     |       |
|                            | 再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm<br>*** B単ー 252号 ***          |     | m <sup>2</sup>  | 1,460  |     | 歩A・単A |
| BA0302                     | コンクリート                                                |     |                 |        |     |       |
|                            | 18-8-25(20) 高炉B W/C=65%<br>*** B単ー 253号 ***           |     | m <sup>3</sup>  | 36,120 |     | 歩A・単A |
| BA0303                     | 型枠                                                    |     |                 |        |     |       |
|                            | *** B単ー 254号 ***                                      |     | m <sup>2</sup>  | 10,190 |     | 歩A・単A |
| 000254                     | 中層混合処理工                                               |     |                 |        |     |       |
|                            | 改良深H=5.29~4.15m 添加量180kg/m3;用水取付工<br>*** B単ー 255号 *** |     | m <sup>3</sup>  | 7,050  |     | 歩A・単A |
| 000255                     | 中層混合処理工                                               |     |                 |        |     |       |
|                            | 改良深H=3.10m 添加量180kg/m3;排水取付工<br>*** B単ー 256号 ***      |     | m <sup>3</sup>  | 6,864  |     | 歩A・単A |
| 000256                     | 調整池護岸撤去・復旧                                            |     |                 |        |     |       |
|                            | 砂質土及び粘性土<br>*** B単ー 257号 ***                          |     | m <sup>3</sup>  | 2,053  |     | 歩A・単A |
| 000257                     | 張りブロック撤去・復旧                                           |     |                 |        |     |       |
|                            | 既設利用<br>*** B単ー 258号 ***                              |     | m <sup>2</sup>  | 6,489  |     | 歩A・単A |
| 000258                     | ネットフェンス撤去・復旧                                          |     |                 |        |     |       |
|                            | 柵高1.5m 再利用                                            |     | m               | 6,012  |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |           |                |         |           |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |           |                |         |           |                         |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                       |           |                |         |           |                         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考                     |
|                            | *** B単一 1号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| BI0001                     | 表土扱い                                                  |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)                                    |           | ha             |         | 1.000     | ha 当たり算出                |
| SI0002                     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)                              |           |                |         |           |                         |
|                            | はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり | 1.000     | ha             | 839,658 | 839,658   | S単 121号                 |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 839,658   |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 839,658   |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 2号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| BI0001                     | 表土扱い                                                  |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | はぎ取り戻し(表土戻し+整地)                                       |           | ha             |         | 1.000     | ha 当たり算出                |
| SI0002                     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)                              |           |                |         |           |                         |
|                            | はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり    | 1.000     | ha             | 499,131 | 499,131   | S単 122号                 |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 499,131   |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 499,131   |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 3号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| BI0002                     | 基盤造成・畦畔築立                                             |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地                                        |           | ha             |         | 1.000     | ha 当たり算出                |
| SI0003                     | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)                         |           |                |         |           |                         |
|                            | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.47ha,0.003,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あり       | 1.000     | ha             | 805,022 | 805,022   | S単 123号                 |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 805,022   |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 805,022   |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 4号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| 000004                     | 筆外運土                                                  |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | ほ場基盤土(ほ区103-2→ほ区103-1)                                |           | m3             |         | 900.000   | m3 当たり算出                |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                                            |           |                |         |           |                         |
|                            | 土砂,土量50,000m3未満                                       | 900.000   | m3             | 247.4   | 222,660   | S単 147号                 |
| S01034                     | 不整地運搬                                                 |           |                |         |           |                         |
|                            | 180m以下                                                | 900.000   | m3             | 457     | 411,300   | S単 1号                   |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 633,960   |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 704       |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 5号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| 000005                     | 筆外運土                                                  |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | 集積土砂②(ほ区104→ほ区102)                                    |           | m3             |         | 7,700.000 | m3 当たり算出                |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                                            |           |                |         |           |                         |
|                            | 土砂,土量50,000m3未満                                       | 7,700.000 | m3             | 247.4   | 1,904,980 | S単 147号                 |
| S01034                     | 不整地運搬                                                 |           |                |         |           |                         |
|                            | 180m以下                                                | 7,700.000 | m3             | 457     | 3,518,900 | S単 1号                   |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 5,423,880 |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 704       |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 6号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| BI0013                     | 畦畔整形工                                                 |           | m <sup>2</sup> |         | 184.000   | m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出 |
| SI0009                     | 畦畔整形工                                                 |           |                |         |           |                         |
|                            | あり                                                    | 184.000   | m <sup>2</sup> | 541     | 99,544    | S単 124号                 |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | 合 計                                                   |           |                |         | 99,544    |                         |
|                            | 単 価                                                   |           |                |         | 541       |                         |
|                            |                                                       |           |                |         |           |                         |
|                            | *** B単一 7号 ***                                        |           |                |         |           |                         |
| 000007                     | 給水栓工                                                  |           |                |         |           | 歩A                      |
|                            | 給水栓φ50 配管VP75 樹含む:ほ区102,103-1,103-2                   |           | 箇所             |         | 1.000     | 箇所 当たり算出                |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                              |         |                |        |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                              |         |                |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                              |         |                |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| S07094                     | 自由形アングルバルブ据付<br>2(50A)                       | 1.000   | 個              | 26,200 | 26,200    | S単 117号     |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>バルブソケット A形 径50, ,  | 1.000   | 個              | 176    | 176       | S単 18号      |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 75×50, ,  | 1.000   | 個              | 561    | 561       | S単 19号      |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径75, ,      | 1.000   | 個              | 847    | 847       | S単 20号      |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 0.300   | m              | 1,345  | 404       | S単 96号      |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 0.600   | m              | 1,891  | 1,135     | S単 97号      |
| S02116                     | 水田給水栓樹                                       | 1.000   | 個              | 15,000 | 15,000    | S単 21号      |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし    | 1.000   | 基              | 4,115  | 4,115     | S単 175号     |
|                            | 合 計                                          |         |                |        | 48,438    |             |
|                            | 単 価                                          |         |                |        | 48,438    |             |
|                            | *** B単一 8号 ***                               |         |                |        |           |             |
| 000008                     | 給水栓工<br>給水栓φ50 樹含む(分岐配管除く);ほ区104,105         |         | 箇所             |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07094                     | 自由形アングルバルブ据付<br>2(50A)                       | 1.000   | 個              | 26,200 | 26,200    | S単 117号     |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>バルブソケット A形 径50, ,  | 1.000   | 個              | 176    | 176       | S単 18号      |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 75×50, ,  | 1.000   | 個              | 561    | 561       | S単 19号      |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 0.300   | m              | 1,345  | 404       | S単 96号      |
| S02116                     | 水田給水栓樹                                       | 1.000   | 個              | 15,000 | 15,000    | S単 21号      |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし    | 1.000   | 基              | 4,115  | 4,115     | S単 175号     |
|                            | 合 計                                          |         |                |        | 46,456    |             |
|                            | 単 価                                          |         |                |        | 46,456    |             |
|                            | *** B単一 9号 ***                               |         |                |        |           |             |
| 000009                     | 落水工(開水路形式)<br>田んぼダム用落水樹 VU150;落水樹は支給品        |         | 箇所             |        | 11.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011                     | 落水工(樹)<br>田んぼダム樹(支給品)                        | 11.000  | 個              | 3,256  | 35,816    | T単 10号      |
| T00012                     | 落水工(管)<br>VU φ150                            | 11.000  | 個              | 11,553 | 127,083   | T単 11号      |
|                            | 合 計                                          |         |                |        | 162,899   |             |
|                            | 単 価                                          |         |                |        | 14,809    |             |
|                            | *** B単一 10号 ***                              |         |                |        |           |             |
| 000010                     | 落水工(開水路形式)<br>田んぼダム用落水樹 VP150(道路横断);落水樹支給品   |         | 箇所             |        | 15.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011                     | 落水工(樹)<br>田んぼダム樹(支給品)                        | 15.000  | 個              | 3,256  | 48,840    | T単 10号      |
| T00015                     | 落水工(管)<br>VP φ150;道路下埋設                      | 15.000  | 個              | 38,356 | 575,340   | T単 14号      |
|                            | 合 計                                          |         |                |        | 624,180   |             |
|                            | 単 価                                          |         |                |        | 41,612    |             |
|                            | *** B単一 11号 ***                              |         |                |        |           |             |
| 000011                     | 進入路工<br>幅4.0m                                |         | 箇所             |        | 10.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし    | 31.900  | m3             | 269.3  | 8,591     | S単 153号     |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり       | 121.700 | m <sup>2</sup> | 461.2  | 56,128    | S単 156号     |
|                            | 合 計                                          |         |                |        | 64,719    |             |
|                            | 単 価                                          |         |                |        | 6,472     |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                |         |     |        |            |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|--------|------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                |         |     |        |            |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                |         |     |        |            |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額        | 備 考         |
| *** B単一 12号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000012                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                 |         | m3  |        | 294.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                    | 294.000 | m3  | 2,292  | 673,848    | S単 149号     |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 673,848    |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 2,292      |             |
| *** B単一 13号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000013                     | 管水路撤去<br>VU φ75                                |         | m   |        | 374.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00006                     | 塩ビ管撤去<br>VU φ75                                | 374.000 | m   | 499    | 186,626    | T単 5号       |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 186,626    |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 499        |             |
| *** B単一 14号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000014                     | 管水路撤去<br>VU φ100                               |         | m   |        | 466.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007                     | 塩ビ管撤去<br>VU φ100                               | 466.000 | m   | 499    | 232,534    | T単 6号       |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 232,534    |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 499        |             |
| *** B単一 15号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000015                     | 管水路撤去<br>VU φ125                               |         | m   |        | 166.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00008                     | 塩ビ管撤去<br>VU φ125                               | 166.000 | m   | 553    | 91,798     | T単 7号       |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 91,798     |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 553        |             |
| *** B単一 16号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000016                     | 管水路撤去<br>VU φ150                               |         | m   |        | 396.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00009                     | 塩ビ管撤去<br>VU φ150                               | 396.000 | m   | 553    | 218,988    | T単 8号       |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 218,988    |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 553        |             |
| *** B単一 17号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| BA0201                     | 搬運搬<br>プラスチック廃材                                |         | m3  |        | 18.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                     | SP 搬運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | 18.000  | m3  | 2,559  | 46,062     | S単 158号     |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 46,062     |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 2,559      |             |
| *** B単一 18号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |
| 000018                     | 搬処理(産業廃棄物処分費)<br>プラスチック廃材                      |         | ton |        | 3.300 ton  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                     | 建設廃材<br>プラスチック廃材                               | 3.300   | ton | 60,000 | 198,000    | S単 81号      |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 198,000    |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 60,000     |             |
| *** B単一 19号 ***            |                                                |         |     |        |            |             |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                |         |     |        |           |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                |         |     |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                |         |     |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| 000019                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                 |         | m3  |        | 197,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし            | 130.000 | m3  | 331.5  | 43,095    | S単 150号     |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                      | 67.000  | m3  | 10,670 | 714,890   | S単 151号     |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 757,985   |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 3,848     |             |
|                            | *** B単一 20号 ***                                |         |     |        |           |             |
| 000020                     | 石綿管撤去<br>石綿セメント管 2種 φ300                       |         | m   |        | 520,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004                     | 石綿管継手取外し<br>カラー継手取外し工                          | 130.000 | 口   | 2,657  | 345,410   | T単 3号       |
| T00005                     | 石綿管吊上げ積込み<br>人力                                | 520.000 | m   | 2,206  | 1,147,120 | T単 4号       |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 1,492,530 |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 2,870     |             |
|                            | *** B単一 21号 ***                                |         |     |        |           |             |
| BA0201                     | 殻運搬<br>石綿管 径300mm                              |         | m3  |        | 48,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下, | 48.000  | m3  | 3,485  | 167,280   | S単 159号     |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 167,280   |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 3,485     |             |
|                            | *** B単一 22号 ***                                |         |     |        |           |             |
| 000022                     | 殻処理 (産業廃棄物処分費)<br>石綿管                          |         | ton |        | 24,300    | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                     | 建設廃材<br>石綿管                                    | 24.300  | ton | 32,800 | 797,040   | S単 82号      |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 797,040   |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 32,800    |             |
|                            | *** B単一 23号 ***                                |         |     |        |           |             |
| B02162                     | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート                       |         | m3  |        | 332,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721                     | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                  | 332.000 | m3  | 17,720 | 5,883,040 | S単 86号      |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 5,883,040 |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 17,720    |             |
|                            | *** B単一 24号 ***                                |         |     |        |           |             |
| BA0201                     | 殻運搬<br>鉄筋コンクリート廃材                              |         | m3  |        | 332,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                     | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | 332.000 | m3  | 2,668  | 885,776   | S単 160号     |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 885,776   |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 2,668     |             |
|                            | *** B単一 25号 ***                                |         |     |        |           |             |
| B02315                     | 殻処理 (産業廃棄物処分費)<br>鉄筋コンクリート廃材                   |         | m3  |        | 332,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                     | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                             | 332.000 | m3  | 3,250  | 1,079,000 | S単 83号      |
|                            | 合 計                                            |         |     |        | 1,079,000 |             |
|                            | 単 価                                            |         |     |        | 3,250     |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                    |         |                |       |                        |         |
|----------------------------|------------------------------------|---------|----------------|-------|------------------------|---------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                    |         |                |       |                        |         |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                    |         |                |       |                        |         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                          | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額                    | 備 考     |
|                            | *** B単一 26号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| BA0203                     | 舗装版切断                              |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | アスファルト舗装版                          |         | m              |       | 5,000 m                | 当たり算出   |
| SA0223                     | SP 舗装版切断                           |         |                |       |                        |         |
|                            | アスファルト舗装版,15cm以下,-,-               | 5,000   | m              | 696.8 | 3,484                  | S単 163号 |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 3,484                  |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 697                    |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 27号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| BA0202                     | 舗装版破碎                              |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | アスファルト舗装版                          |         | m <sup>2</sup> |       | 558,000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
| SA0222                     | SP 舗装版破碎                           |         |                |       |                        |         |
|                            | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし     | 558,000 | m <sup>2</sup> | 234.8 | 131,018                | S単 162号 |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 131,018                |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 235                    |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 28号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| BA0201                     | 殻運搬                                |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | アスファルト廃材                           |         | m <sup>3</sup> |       | 28,000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出   |
| SA0221                     | SP 殻運搬                             |         |                |       |                        |         |
|                            | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, | 28,000  | m <sup>3</sup> | 3,018 | 84,504                 | S単 161号 |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 84,504                 |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 3,018                  |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 29号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| B02315                     | 殻処理 (産業廃棄物処分費)                     |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | アスファルト廃材                           |         | m <sup>3</sup> |       | 28,000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出   |
| S02123                     | 建設廃材                               |         |                |       |                        |         |
|                            | アスファルトコンクリート廃材                     | 28,000  | m <sup>3</sup> | 4,700 | 131,600                | S単 84号  |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 131,600                |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 4,700                  |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 30号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| 000030                     | 床掘                                 |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |         | m <sup>3</sup> |       | 801,000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
| SA0103                     | SP 床掘り                             |         |                |       |                        |         |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし          | 801,000 | m <sup>3</sup> | 331.5 | 265,532                | S単 150号 |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 265,532                |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 332                    |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 31号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| 000031                     | 埋戻し                                |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | 現地発生土                              |         | m <sup>3</sup> |       | 629,000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                         |         |                |       |                        |         |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                   | 698,000 | m <sup>3</sup> | 312   | 217,776                | S単 148号 |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                        |         |                |       |                        |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)             | 107,000 | m <sup>3</sup> | 3,158 | 337,906                | S単 4号   |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                        |         |                |       |                        |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない          | 522,000 | m <sup>3</sup> | 2,159 | 1,126,998              | S単 5号   |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |         |                |       |                        |         |
|                            | 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                | 522,000 | m <sup>3</sup> | 596   | 311,112                | S単 6号   |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 1,993,792              |         |
|                            | 単 価                                |         |                |       | 3,170                  |         |
|                            |                                    |         |                |       |                        |         |
|                            | *** B単一 32号 ***                    |         |                |       |                        |         |
| BA0108                     | 基面整正                               |         |                |       |                        | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                           |         | m <sup>2</sup> |       | 225,000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
| SA0151                     | SP 基面整正                            |         |                |       |                        |         |
|                            | 基面整正                               | 225,000 | m <sup>2</sup> | 508   | 114,300                | S単 155号 |
|                            | 合 計                                |         |                |       | 114,300                |         |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                              |         |                |         |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                              |         |                |         |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 508       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 33号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                             |         | m <sup>2</sup> |         | 372,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                        | 372.000 | m <sup>2</sup> | 929.8   | 345,886   | S単 157号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 345,886   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 930       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 34号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000034                     | 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                                                          |         | m <sup>3</sup> |         | 133,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり | 133.000 | m <sup>3</sup> | 7,685   | 1,022,105 | S単 94号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 1,022,105 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 7,685     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 35号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径400mm ゴム輪形継手(RR)                                                           |         | m              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU、400mm、RR管、5.0m管、0箇所、なし                                                  | 1.000   | m              | 17,143  | 17,143    | S単 106号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 17,143    |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 17,143    |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 36号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000036                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                                          |         | 個              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                                        | 1.000   | 個              | 152,000 | 152,000   | S単 25号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 152,000   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 152,000   |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 37号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000037                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                                              |         | 個              |         | 3,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                                            | 3.000   | 個              | 172,000 | 516,000   | S単 26号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 516,000   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 172,000   |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 38号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000038                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                                              |         | 個              |         | 4,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                                            | 4.000   | 個              | 194,000 | 776,000   | S単 27号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 776,000   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 194,000   |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 39号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000039                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T管 径400×300×400 FRP製 全方離脱防止                                             |         | 個              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T字管 径400×300×400 VU用 FRP製 離脱防止,,                                        | 1.000   | 個              | 231,000 | 231,000   | S単 28号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 231,000   |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                               |         |     |         |         |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                               |         |     |         |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                               |         |     |         |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                     | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 231,000 |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 40号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000040                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付T字管 φ400×φ75 鋳鉄製       |         | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径400×75 VU用 鋳鉄製,, | 1.000   | 個   | 190,000 | 190,000 | S単 29号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 190,000 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 190,000 |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 41号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000041                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 φ400                 |         | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径400,,               | 1.000   | 個   | 112,000 | 112,000 | S単 30号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 112,000 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 112,000 |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 42号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000042                     | 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                         |         | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093                     | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,なし                      | 1.000   | 基   | 77,410  | 77,410  | S単 116号     |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,           | 1.000   | 組   | 2,720   | 2,720   | S単 31号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 80,130  |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 80,130  |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 43号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000043                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                |         | m   |         | 288.300 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                | 288.300 | m   | 290     | 83,607  | T単 1号       |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 83,607  |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 290     |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 44号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000044                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                |         | m3  |         | 71.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                   | 71.000  | m3  | 2,292   | 162,732 | S単 149号     |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 162,732 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 2,292   |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 45号 ***                               |         |     |         |         |             |
| 000045                     | 埋戻し<br>現地発生土                                  |         | m3  |         | 52.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                | 57.000  | m3  | 312     | 17,784  | S単 148号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( I )       | 24.000  | m3  | 3,158   | 75,792  | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない      | 28.000  | m3  | 2,159   | 60,452  | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり     | 28.000  | m3  | 596     | 16,688  | S単 6号       |
|                            | 合 計                                           |         |     |         | 170,716 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |         | 3,283   |             |
|                            |                                               |         |     |         |         |             |
|                            | *** B単一 46号 ***                               |         |     |         |         |             |

|                            |                                                                                              |         |                |        |         |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                              |         |                |        |         |             |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                              |         |                |        |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                              |         |                |        |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 81,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                     | 81.000  | m <sup>2</sup> | 929.8  | 75,314  | S単 157号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 75,314  |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 930     |             |
|                            | *** B単一 47号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| 000047                     | 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                                                          |         | m <sup>3</sup> |        | 17,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり | 17.000  | m <sup>3</sup> | 7,685  | 130,645 | S単 94号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 130,645 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 7,685   |             |
|                            | *** B単一 48号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪形継手(RR)                                                           |         | m              |        | 107,100 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所                                                     | 107.100 | m              | 5,231  | 560,240 | S単 100号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 560,240 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 5,231   |             |
|                            | *** B単一 49号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| 000049                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                                           |         | 個              |        | 4,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                                        | 4.000   | 個              | 56,300 | 225,200 | S単 32号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 225,200 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 56,300  |             |
|                            | *** B単一 50号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| 000050                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止                                             |         | 個              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止,,                                           | 1.000   | 個              | 84,600 | 84,600  | S単 33号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 84,600  |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 84,600  |             |
|                            | *** B単一 51号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| 000051                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製                                                  |         | 個              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製,,                                                | 1.000   | 個              | 51,000 | 51,000  | S単 34号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 51,000  |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 51,000  |             |
|                            | *** B単一 52号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |
| 000052                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止                                             |         | 個              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止,,                                           | 1.000   | 個              | 89,300 | 89,300  | S単 35号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 89,300  |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 89,300  |             |
|                            | *** B単一 53号 ***                                                                              |         |                |        |         |             |

|                            |                                                    |       |    |         |         |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|----------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                    |       |    |         |         |                |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                    |       |    |         |         |                |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                    |       |    |         |         |                |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                          | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
| 000053                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止     |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>個 当たり算出  |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止,, | 1.000 | 個  | 30,800  | 30,800  | S単 36号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 30,800  |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 30,800  |                |
|                            | *** B単— 54号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| 000054                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付T字管 φ200×φ75 鋳鉄製            |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>個 当たり算出  |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製,,      | 1.000 | 個  | 51,000  | 51,000  | S単 34号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 51,000  |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 51,000  |                |
|                            | *** B単— 55号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| 000055                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 φ200                      |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>個 当たり算出  |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径200,,                    | 1.000 | 個  | 24,500  | 24,500  | S単 37号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 24,500  |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 24,500  |                |
|                            | *** B単— 56号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| 000056                     | 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                              |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| S07093                     | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,なし                           | 1.000 | 基  | 77,410  | 77,410  | S単 116号        |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,                | 1.000 | 組  | 2,720   | 2,720   | S単 31号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 80,130  |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 80,130  |                |
|                            | *** B単— 57号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| 000057                     | 空気弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 角型600×450                  |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし            | 1.000 | 基  | 3,659   | 3,659   | S単 176号        |
| S02116                     | レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450,,                     | 1.000 | 個  | 219,000 | 219,000 | S単 38号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 222,659 |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 222,659 |                |
|                            | *** B単— 58号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| B07221                     | 〔排泥工〕硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm 接着継手(TS)               |       | m  |         | 5,300   | 歩A<br>m 当たり算出  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所       | 5.300 | m  | 1,448   | 7,674   | S単 101号        |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 7,674   |                |
|                            | 単 価                                                |       |    |         | 1,448   |                |
|                            | *** B単— 59号 ***                                    |       |    |         |         |                |
| B07230                     | 〔排泥工〕仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む                   |       | 基  |         | 1,000   | 歩A<br>基 当たり算出  |
| S07091                     | 制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm                                | 1.000 | 基  | 44,823  | 44,823  | S単 112号        |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K,,               | 1.000 | 個  | 14,500  | 14,500  | S単 39号         |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K,,                  | 1.000 | 個  | 1,410   | 1,410   | S単 40号         |
|                            | 合 計                                                |       |    |         | 60,733  |                |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                               |         |     |        |         |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----|--------|---------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                               |         |     |        |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                               |         |     |        |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                     | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 60,733  |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 60号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000060                     | 〔排泥工〕仕切弁用開栓棒<br>H1～2m 取手60cm程度                |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1～2m 取手60cm程度,,               | 1.000   | 個   | 20,600 | 20,600  | S単 41号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 20,600  |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 20,600  |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 61号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000061                     | 〔排泥工〕仕切弁棒<br>径250                             |         | 箇所  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>Φ250 H=800,,                  | 1.000   | 個   | 7,700  | 7,700   | S単 42号      |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m,,              | 0.180   | 本   | 9,210  | 1,658   | S単 43号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 9,358   |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 9,358   |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 62号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000062                     | 〔排泥工〕排泥棒<br>径300                              |         | 箇所  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>Φ300 H=500,,                  | 1.000   | 個   | 6,260  | 6,260   | S単 44号      |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径250 長4.0m,,              | 0.330   | 本   | 15,800 | 5,214   | S単 45号      |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 0.300   | m   | 2,703  | 811     | S単 98号      |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 12,285  |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 12,285  |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 63号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000063                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                |         | m   |        | 107.100 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                | 107.100 | m   | 290    | 31,059  | T単 1号       |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 31,059  |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 290     |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 64号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000064                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                |         | m3  |        | 364.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし           | 364.000 | m3  | 331.5  | 120,666 | S単 150号     |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 120,666 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 332     |             |
|                            |                                               |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 65号 ***                               |         |     |        |         |             |
| 000065                     | 埋戻し<br>現地発生土                                  |         | m3  |        | 270.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                | 300.000 | m3  | 312    | 93,600  | S単 148号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)         | 59.000  | m3  | 3,158  | 186,322 | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない      | 211.000 | m3  | 2,159  | 455,549 | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり     | 211.000 | m3  | 596    | 125,756 | S単 6号       |
|                            | 合 計                                           |         |     |        | 861,227 |             |
|                            | 単 価                                           |         |     |        | 3,190   |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                              |         |                |         |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                              |         |                |         |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 66号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| BA0108                     | 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                                                             |         | m <sup>2</sup> |         | 124,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                              | 124,000 | m <sup>2</sup> | 508     | 62,992    | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 62,992    |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 508       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 67号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                             |         | m <sup>2</sup> |         | 205,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                        | 205,000 | m <sup>2</sup> | 929.8   | 190,609   | S単 157号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 190,609   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 930       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 68号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000068                     | 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                                                          |         | m <sup>3</sup> |         | 73,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり | 73,000  | m <sup>3</sup> | 7,685   | 561,005   | S単 94号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 561,005   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 7,685     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 69号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径400mm ゴム輪型継手(RR)                                                           |         | m              |         | 158,800   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,RR管,5.0m管,1箇所,なし                                                  | 158,800 | m              | 17,374  | 2,758,991 | S単 107号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 2,758,991 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 17,374    |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 70号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000070                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400mm;1工区配管接合                                                     |         | 個              |         | 3,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400 7.5K,,                                                        | 3,000   | 個              | 72,200  | 216,600   | S単 46号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 216,600   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 72,200    |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 71号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000071                     | 仕切弁撤去<br>VU 径400mm 接合部材含む 管切断取外し 再利用                                                         |         | 基              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00013                     | 仕切弁撤去<br>φ400 FCD                                                                            | 1,000   | 基              | 21,134  | 21,134    | T単 12号      |
| S07061                     | 管切断(FRPM管)<br>400mm,なし                                                                       | 1,000   | 箇所             | 12,180  | 12,180    | S単 111号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 33,314    |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |         | 33,314    |             |
|                            |                                                                                              |         |                |         |           |             |
|                            | *** B単一 72号 ***                                                                              |         |                |         |           |             |
| 000072                     | 仕切弁<br>φ400 FCD 再利用 接合部材含む;1工区末端仕切弁移設                                                        |         | 箇所             |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07092                     | 制水弁機械据付<br>仕切弁(ワッパ形), 鋳鉄製,400mm,バック絞(クレーン機能付),なし                                             | 1,000   | 基              | 670,182 | 670,182   | S単 115号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |         | 670,182   |             |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                   |         |                |       |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|-------|---------|---------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                   |         |                |       |         |         |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                   |         |                |       |         |         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額     | 備 考     |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 670,182 |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 73号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| 000073                     | 埋設物表示テープ                                          |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                                |         | m              |       | 158,800 | 当たり算出   |
| T00001                     | 埋設物表示テープ                                          |         |                |       |         |         |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                                | 158.800 | m              | 290   | 46,052  | T単 1号   |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 46,052  |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 290     |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 74号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| 000074                     | 床掘                                                |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                          |         | m3             |       | 211.000 | 当たり算出   |
| SA0103                     | SP 床掘り                                            |         |                |       |         |         |
|                            | 土砂,標準,無し,無し,あり                                    | 211.000 | m3             | 252.8 | 53,341  | S単 152号 |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 53,341  |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 253     |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 75号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| 000075                     | 埋戻し                                               |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 現地発生土                                             |         | m3             |       | 147.000 | 当たり算出   |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                                        |         |                |       |         |         |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                  | 163.000 | m3             | 312   | 50,856  | S単 148号 |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)                                        |         |                |       |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                            | 70.000  | m3             | 3,158 | 221,060 | S単 4号   |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)                                        |         |                |       |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                         | 77.000  | m3             | 2,159 | 166,243 | S単 5号   |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                |         |                |       |         |         |
|                            | 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                               | 77.000  | m3             | 596   | 45,892  | S単 6号   |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 484,051 |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 3,293   |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 76号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| BA0108                     | 基面整正                                              |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                          |         | m <sup>2</sup> |       | 190.000 | 当たり算出   |
| SA0151                     | SP 基面整正                                           |         |                |       |         |         |
|                            | 基面整正                                              | 190.000 | m <sup>2</sup> | 508   | 96,520  | S単 155号 |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 96,520  |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 508     |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 77号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| BA0109                     | 法面整形                                              |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                          |         | m <sup>2</sup> |       | 108.000 | 当たり算出   |
| SA0152                     | SP 法面整形                                           |         |                |       |         |         |
|                            | 切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                        | 108.000 | m <sup>2</sup> | 929.8 | 100,418 | S単 157号 |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 100,418 |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 930     |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 78号 ***                                   |         |                |       |         |         |
| 000078                     | 砂基礎                                               |         |                |       |         | 歩A      |
|                            | 山砂(SF相当品以上)                                       |         | m3             |       | 58.000  | 当たり算出   |
| S07001                     | パイプライン基礎                                          |         |                |       |         |         |
|                            | 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I | 58.000  | m3             | 7,685 | 445,730 | S単 94号  |
|                            | ,なし,あり                                            |         |                |       |         |         |
|                            | 合 計                                               |         |                |       | 445,730 |         |
|                            | 単 価                                               |         |                |       | 7,685   |         |
|                            |                                                   |         |                |       |         |         |
|                            | *** B単一 79号 ***                                   |         |                |       |         |         |

|                            |                                                       |         |     |        |           |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |         |     |        |           |             |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |         |     |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                       |         |     |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                    |         | m   |        | 158,300 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,1箇所              | 158,300 | m   | 5,343  | 845,797   | S単 102号     |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 845,797   |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 5,343     |             |
|                            | *** B単一 80号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)                    |         | m   |        | 83,100 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,5.0m管,1箇所              | 83,100  | m   | 3,583  | 297,747   | S単 103号     |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 297,747   |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 3,583     |             |
|                            | *** B単一 81号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)                    |         | m   |        | 40,800 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,1箇所              | 40,800  | m   | 2,123  | 86,618    | S単 104号     |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 86,618    |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 2,123     |             |
|                            | *** B単一 82号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)                     |         | m   |        | 39,500 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,RR管,5.0m管,1箇所               | 39,500  | m   | 1,782  | 70,389    | S単 105号     |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 70,389    |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 1,782     |             |
|                            | *** B単一 83号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| 000083                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止    |         | 個   |        | 2,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,, | 2,000   | 個   | 55,400 | 110,800   | S単 47号      |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 110,800   |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 55,400    |             |
|                            | *** B単一 84号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| 000084                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止          |         | 個   |        | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止,,        | 1,000   | 個   | 74,400 | 74,400    | S単 48号      |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 74,400    |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 74,400    |             |
|                            | *** B単一 85号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| 000085                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TS90°エルボ 径150                       |         | 個   |        | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径150,,               | 1,000   | 個   | 5,410  | 5,410     | S単 49号      |
|                            | 合 計                                                   |         |     |        | 5,410     |             |
|                            | 単 価                                                   |         |     |        | 5,410     |             |
|                            | *** B単一 86号 ***                                       |         |     |        |           |             |
| 000086                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75                          |         | 個   |        | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |

|                            |                                              |       |    |         |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------|----|---------|----------|----------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                              |       |    |         |          |          |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                              |       |    |         |          |          |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                              |       |    |         |          |          |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                    | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考      |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75,,               | 1.000 | 個  | 7,900   | 7,900    | S単 50号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 7,900    |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 7,900    |          |
|                            | *** B単— 87号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000087                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径100×75                 |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 100×75,,    | 1.000 | 個  | 2,570   | 2,570    | S単 51号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 2,570    |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 2,570    |          |
|                            | *** B単— 88号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000088                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径75×75                  |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 75×75,,     | 1.000 | 個  | 1,290   | 1,290    | S単 52号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 1,290    |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 1,290    |          |
|                            | *** B単— 89号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000089                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100            |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100,,          | 1.000 | 個  | 3,160   | 3,160    | S単 53号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 3,160    |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 3,160    |          |
|                            | *** B単— 90号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000090                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径100×75             |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケットA形 100×75,, | 1.000 | 個  | 1,040   | 1,040    | S単 54号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 1,040    |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 1,040    |          |
|                            | *** B単— 91号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000091                     | 仕切弁<br>径150mm 0.75MPa 接合部材含む                 |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| S07091                     | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,150mm                         | 1.000 | 基  | 105,122 | 105,122  | S単 113号  |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径150 7.5K,,        | 2.000 | 個  | 25,000  | 50,000   | S単 55号   |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径150,,         | 2.000 | 組  | 4,110   | 8,220    | S単 56号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 163,342  |          |
|                            | 単 価                                          |       |    |         | 163,342  |          |
|                            | *** B単— 92号 ***                              |       |    |         |          |          |
| 000092                     | 仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む                  |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| S07091                     | 制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm                          | 1.000 | 基  | 44,823  | 44,823   | S単 112号  |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K,,         | 1.000 | 個  | 14,500  | 14,500   | S単 39号   |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,          | 2.000 | 組  | 2,720   | 5,440    | S単 31号   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K,,            | 1.000 | 個  | 1,410   | 1,410    | S単 40号   |
|                            | 合 計                                          |       |    |         | 66,173   |          |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                           |         |                |        |                       |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                           |         |                |        |                       |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                           |         |                |        |                       |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                 | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                   | 備 考         |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 66,173                |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 93号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| 000093                     | 仕切弁筐<br>鋳鉄製                               |         | 箇所             |        | 2,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 弁筐用台座<br>樹脂製,,                            | 2,000   | 個              | 6,300  | 12,600                | S単 57号      |
| S02116                     | 弁筐<br>A型1号(φ50~φ200),,                    | 2,000   | 個              | 70,200 | 140,400               | S単 58号      |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 153,000               |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 76,500                |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 94号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| 000094                     | 仕切弁用開栓棒<br>H1~2m 取手60cm程度                 |         | 個              |        | 1,000 個               | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1~2m 取手60cm程度,,           | 1,000   | 個              | 20,600 | 20,600                | S単 41号      |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 20,600                |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 20,600                |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 95号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| 000095                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス            |         | m              |        | 321,700 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス            | 321,700 | m              | 290    | 93,293                | T単 1号       |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 93,293                |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 290                   |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 96号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| 000096                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                            |         | m3             |        | 29,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,              | 29,000  | m3             | 2,292  | 66,468                | S単 149号     |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 66,468                |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 2,292                 |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 97号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| 000097                     | 埋戻し<br>現地発生土                              |         | m3             |        | 21,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満            | 23,000  | m3             | 312    | 7,176                 | S単 148号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)     | 9,000   | m3             | 3,158  | 28,422                | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  | 12,000  | m3             | 2,159  | 25,908                | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動α→締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり | 12,000  | m3             | 596    | 7,152                 | S単 6号       |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 68,658                |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 3,269                 |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 98号 ***                           |         |                |        |                       |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                          |         | m <sup>2</sup> |        | 33,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり     | 33,000  | m <sup>2</sup> | 929.8  | 30,683                | S単 157号     |
|                            | 合 計                                       |         |                |        | 30,683                |             |
|                            | 単 価                                       |         |                |        | 930                   |             |
|                            |                                           |         |                |        |                       |             |
|                            | *** B単一 99号 ***                           |         |                |        |                       |             |

|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----|--------|---------|---------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                        |         |    |        |         |         |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                        |         |    |        |         |         |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                        |         |    |        |         |         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                              | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考     |
| 000099                     | 砂基礎                                                    |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 山砂 (SF相当品以上)                                           |         | m3 |        | 7,000   | 当たり算出   |
| S07001                     | パイプライン基礎                                               |         |    |        |         |         |
|                            | 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり | 7,000   | m3 | 7,685  | 53,795  | S単 94号  |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 53,795  |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 7,685   |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 100号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                                             |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                                   |         | m  |        | 43,000  | 当たり算出   |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                         |         |    |        |         |         |
|                            | VU,200mm,RR管,5.0m管,1箇所                                 | 43,000  | m  | 5,343  | 229,749 | S単 102号 |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 229,749 |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 5,343   |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 101号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| 000101                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                         |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                       |         | 個  |        | 2,000   | 当たり算出   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                         |         |    |        |         |         |
|                            | 22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                    | 2,000   | 個  | 56,300 | 112,600 | S単 32号  |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 112,600 |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 56,300  |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 102号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| 000102                     | 埋設物表示テープ                                               |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                                     |         | m  |        | 43,000  | 当たり算出   |
| T00001                     | 埋設物表示テープ                                               |         |    |        |         |         |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                                     | 43,000  | m  | 290    | 12,470  | T単 1号   |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 12,470  |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 290     |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 103号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| 000103                     | 床掘                                                     |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                               |         | m3 |        | 401,000 | 当たり算出   |
| SA0103                     | SP 床掘り                                                 |         |    |        |         |         |
|                            | 土砂,標準,無し,無し,あり                                         | 401,000 | m3 | 252.8  | 101,373 | S単 152号 |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 101,373 |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 253     |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 104号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| 000104                     | 埋戻し                                                    |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 現地発生土                                                  |         | m3 |        | 265,000 | 当たり算出   |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                                             |         |    |        |         |         |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                       | 295,000 | m3 | 312    | 92,040  | S単 148号 |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                            |         |    |        |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)                                 | 128,000 | m3 | 3,158  | 404,224 | S単 4号   |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                            |         |    |        |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                              | 137,000 | m3 | 2,159  | 295,783 | S単 5号   |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                     |         |    |        |         |         |
|                            | 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                    | 137,000 | m3 | 596    | 81,652  | S単 6号   |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 873,699 |         |
|                            | 単 価                                                    |         |    |        | 3,297   |         |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | *** B単ー 105号 ***                                       |         |    |        |         |         |
| BA0108                     | 基面整正                                                   |         |    |        |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                               |         | m² |        | 335,000 | 当たり算出   |
| SA0151                     | SP 基面整正                                                |         |    |        |         |         |
|                            | 基面整正                                                   | 335,000 | m² | 508    | 170,180 | S単 155号 |
|                            |                                                        |         |    |        |         |         |
|                            | 合 計                                                    |         |    |        | 170,180 |         |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                              |         |                |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                              |         |                |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 508       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 106号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 227,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部、,、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                        | 227.000 | m <sup>2</sup> | 929.8  | 211,065   | S単 157号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 211,065   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 930       |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 107号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| 000107                     | 砂基礎<br>山砂 (SF相当品以上)                                                                          |         | m <sup>3</sup> |        | 117,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり | 117.000 | m <sup>3</sup> | 7,685  | 899,145   | S単 94号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 899,145   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 7,685     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 108号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)                                                           |         | m              |        | 428,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU、200mm、RR管、5.0m管、1箇所                                                     | 428.000 | m              | 5,343  | 2,286,804 | S単 102号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 2,286,804 |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 5,343     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 109号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)                                                           |         | m              |        | 77,900    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU、150mm、RR管、5.0m管、1箇所                                                     | 77.900  | m              | 3,583  | 279,116   | S単 103号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 279,116   |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 3,583     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 110号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)                                                           |         | m              |        | 41,900    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU、100mm、RR管、5.0m管、1箇所                                                     | 41.900  | m              | 2,123  | 88,954    | S単 104号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 88,954    |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 2,123     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 111号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| B07221                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)                                                            |         | m              |        | 34,400    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU、75mm、RR管、5.0m管、1箇所                                                      | 34.400  | m              | 1,782  | 61,301    | S単 105号     |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 61,301    |             |
|                            | 単 価                                                                                          |         |                |        | 1,782     |             |
|                            |                                                                                              |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 112号 ***                                                                             |         |                |        |           |             |
| 000112                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                                              |         | 個              |        | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                                            | 1.000   | 個              | 76,000 | 76,000    | S単 59号      |
|                            | 合 計                                                                                          |         |                |        | 76,000    |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |       |     |        |         |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |       |     |        |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                       |       |     |        |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 76,000  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 113号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000113                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22°1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止    |       | 個   |        | 4,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,, | 4.000 | 個   | 56,300 | 225,200 | S単 32号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 225,200 |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 56,300  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 114号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000114                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11°1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止    |       | 個   |        | 2,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,, | 2.000 | 個   | 55,400 | 110,800 | S単 47号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 110,800 |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 55,400  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 115号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000115                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止    |       | 個   |        | 7,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,  | 7.000 | 個   | 54,900 | 384,300 | S単 60号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 384,300 |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 54,900  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 116号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 VU用 全方離脱防止      |       | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 FRP製 全方離脱防止,,   | 1.000 | 個   | 78,700 | 78,700  | S単 61号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 78,700  |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 78,700  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 117号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000117                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製           |       | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製,,         | 1.000 | 個   | 51,000 | 51,000  | S単 34号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 51,000  |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 51,000  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 118号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000118                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止      |       | 個   |        | 2,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止,,    | 2.000 | 個   | 30,800 | 61,600  | S単 62号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 61,600  |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 30,800  |             |
|                            |                                                       |       |     |        |         |             |
|                            | *** B単一 119号 ***                                      |       |     |        |         |             |
| 000119                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75                          |       | 個   |        | 2,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75,,                        | 2.000 | 個   | 7,900  | 15,800  | S単 50号      |
|                            | 合 計                                                   |       |     |        | 15,800  |             |
|                            | 単 価                                                   |       |     |        | 7,900   |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                    |         |     |        |         |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----|--------|---------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                    |         |     |        |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                    |         |     |        |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 120号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000120                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径100×75                       |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 100×75,,          | 1,000   | 個   | 2,570  | 2,570   | S単 51号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 2,570   |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 2,570   |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 121号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000121                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径75×75                        |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 75×75,,           | 1,000   | 個   | 1,290  | 1,290   | S単 52号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 1,290   |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 1,290   |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 122号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000122                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止   |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止,, | 1,000   | 個   | 48,700 | 48,700  | S単 63号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 48,700  |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 48,700  |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 123号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000123                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100                  |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100,,                | 1,000   | 個   | 3,160  | 3,160   | S単 53号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 3,160   |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 3,160   |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 124号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000124                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径100×75                   |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケットA形 100×75,,       | 1,000   | 個   | 1,040  | 1,040   | S単 54号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 1,040   |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 1,040   |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 125号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000125                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>キャップ 径150                         |         | 個   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径150,,           | 1,000   | 個   | 2,680  | 2,680   | S単 64号      |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 2,680   |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 2,680   |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |
|                            | *** B単ー 126号 ***                                   |         |     |        |         |             |
| 000126                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     |         | m   |        | 582,200 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001                     | 埋設物表示テープ<br>幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                     | 582,200 | m   | 290    | 168,838 | T単 1号       |
|                            | 合 計                                                |         |     |        | 168,838 |             |
|                            | 単 価                                                |         |     |        | 290     |             |
|                            |                                                    |         |     |        |         |             |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                         |       |    |         |         |                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------|----|---------|---------|----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                         |       |    |         |         |                |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                         |       |    |         |         |                |
| コード                        | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
|                            | *** B単ー 127号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000127                     | 仕切弁<br>径200mm 0.75MPa 接合部材含む            |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| S07091                     | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製,200mm                    | 1,000 | 基  | 152,701 | 152,701 | S単 114号        |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径200 7.5K,,   | 2,000 | 個  | 34,600  | 69,200  | S単 65号         |
| S02116                     | ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200,,    | 1,000 | 組  | 5,640   | 5,640   | S単 66号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 227,541 |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 227,541 |                |
|                            |                                         |       |    |         |         |                |
|                            | *** B単ー 128号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000128                     | 仕切弁<br>径75mm 0.75MPa 接合部材含む             |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| S07091                     | 制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm                     | 1,000 | 基  | 44,823  | 44,823  | S単 112号        |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K,,    | 1,000 | 個  | 14,500  | 14,500  | S単 39号         |
| S02116                     | ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,     | 1,000 | 組  | 2,720   | 2,720   | S単 31号         |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K,,       | 1,000 | 個  | 1,410   | 1,410   | S単 40号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 63,453  |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 63,453  |                |
|                            |                                         |       |    |         |         |                |
|                            | *** B単ー 129号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000129                     | 仕切弁筐<br>鑄鉄製                             |       | 箇所 |         | 2,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| S02116                     | 弁管用台座<br>樹脂製,,                          | 2,000 | 個  | 6,300   | 12,600  | S単 57号         |
| S02116                     | 弁筐<br>A型1号(φ50～φ200),,                  | 2,000 | 個  | 70,200  | 140,400 | S単 58号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 153,000 |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 76,500  |                |
|                            |                                         |       |    |         |         |                |
|                            | *** B単ー 130号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000130                     | 仕切弁用開栓棒<br>H1～2m 取手60cm程度               |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>個 当たり算出  |
| S02116                     | 仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1～2m 取手60cm程度,,         | 1,000 | 個  | 20,600  | 20,600  | S単 41号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 20,600  |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 20,600  |                |
|                            |                                         |       |    |         |         |                |
|                            | *** B単ー 131号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000131                     | 空気弁工<br>径25mm 0.75MPa                   |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| S07093                     | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,なし                | 1,000 | 基  | 77,410  | 77,410  | S単 116号        |
| S02116                     | ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,     | 1,000 | 組  | 2,720   | 2,720   | S単 31号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 80,130  |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 80,130  |                |
|                            |                                         |       |    |         |         |                |
|                            | *** B単ー 132号 ***                        |       |    |         |         |                |
| 000132                     | 空気弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 角型600×450       |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし | 1,000 | 基  | 3,659   | 3,659   | S単 176号        |
| S02116                     | レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450,,          | 1,000 | 個  | 219,000 | 219,000 | S単 38号         |
|                            | 合 計                                     |       |    |         | 222,659 |                |
|                            | 単 価                                     |       |    |         | 222,659 |                |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |         |                |         |         |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |         |                |         |         |         |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                   |         |                |         |         |         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考     |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 133号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| 000133                     | 床掘                                                                |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                                          |         | m3             |         | 214,000 | 当たり算出   |
| SA0103                     | SP 床掘り                                                            |         |                |         |         |         |
|                            | 土砂,標準,無し,無し,あり                                                    | 214,000 | m3             | 252.8   | 54,099  | S単 152号 |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 54,099  |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 253     |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 134号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| 000134                     | 埋戻し                                                               |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | 現地発生土                                                             |         | m3             |         | 246,000 | 当たり算出   |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                                                        |         |                |         |         |         |
|                            | 土砂,土量50,000m3未満                                                   | 274,000 | m3             | 247.4   | 67,788  | S単 147号 |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                                       |         |                |         |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                                            | 224,000 | m3             | 3,158   | 707,392 | S単 4号   |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                                       |         |                |         |         |         |
|                            | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                         | 22,000  | m3             | 2,159   | 47,498  | S単 5号   |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                |         |                |         |         |         |
|                            | 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                               | 22,000  | m3             | 596     | 13,112  | S単 6号   |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 835,790 |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 3,398   |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 135号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| BA0108                     | 基面整正                                                              |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                                          |         | m <sup>2</sup> |         | 202,000 | 当たり算出   |
| SA0151                     | SP 基面整正                                                           |         |                |         |         |         |
|                            | 基面整正                                                              | 202,000 | m <sup>2</sup> | 508     | 102,616 | S単 155号 |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 102,616 |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 508     |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 136号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| BA0109                     | 法面整形                                                              |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                                          |         | m <sup>2</sup> |         | 157,000 | 当たり算出   |
| SA0152                     | SP 法面整形                                                           |         |                |         |         |         |
|                            | 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                       | 157,000 | m <sup>2</sup> | 461.2   | 72,408  | S単 156号 |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 72,408  |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 461     |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 137号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| 000137                     | 排水フリューム                                                           |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | HF-B2000×H1400 吸出防止材含む                                            |         | m              |         | 10,000  | 当たり算出   |
| S05801                     | 【排水構造物工】                                                          |         |                |         |         |         |
|                            | U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない | 10,000  | m              | 7,556   | 75,560  | S単 92号  |
| S02116                     | 排水フリューム                                                           |         |                |         |         |         |
|                            | HF-B2000×H1400×L2000,,                                            | 5,000   | 個              | 105,000 | 525,000 | S単 67号  |
| S02116                     | 吸出防止材                                                             |         |                |         |         |         |
|                            | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,                                             | 9,600   | m <sup>2</sup> | 740     | 7,104   | S単 68号  |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 607,664 |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 60,766  |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |
|                            | *** B単一 138号 ***                                                  |         |                |         |         |         |
| 000138                     | 床掘                                                                |         |                |         |         | 歩A      |
|                            | 砂質土及び粘性土                                                          |         | m3             |         | 667,000 | 当たり算出   |
| SA0103                     | SP 床掘り                                                            |         |                |         |         |         |
|                            | 土砂,標準,無し,無し,あり                                                    | 667,000 | m3             | 252.8   | 168,618 | S単 152号 |
|                            | 合 計                                                               |         |                |         | 168,618 |         |
|                            | 単 価                                                               |         |                |         | 253     |         |
|                            |                                                                   |         |                |         |         |         |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考         |
|                            | *** B単一 139号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000139                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                      |         | m3             |         | 714,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                     | 793,000 | m3             | 247.4   | 196,188                | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)                                             | 652,000 | m3             | 3,158   | 2,059,016              | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                          | 62,000  | m3             | 2,159   | 133,858                | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                         | 62,000  | m3             | 596     | 36,952                 | S単 6号       |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 2,426,014              |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 3,398                  |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 140号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| BA0108                     | 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 620,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                   | 620,000 | m <sup>2</sup> | 508     | 314,960                | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 314,960                |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 508                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 141号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 520,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                            | 520,000 | m <sup>2</sup> | 461.2   | 239,824                | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 239,824                |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 461                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 142号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000142                     | 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400 吸出防止材含む                                                 |         | m              |         | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801                     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の<br>施工無し,再利用撤去を行なわない | 10,000  | m              | 7,556   | 75,560                 | S単 92号      |
| S02116                     | 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400×L2000,,                                                 | 5,000   | 個              | 109,000 | 545,000                | S単 69号      |
| S02116                     | 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,                                                    | 9,900   | m <sup>2</sup> | 740     | 7,326                  | S単 68号      |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 627,886                |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 62,789                 |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 143号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000143                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                                    |         | m3             |         | 54,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                          | 54,000  | m3             | 252.8   | 13,651                 | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 13,651                 |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 253                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 144号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000144                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                      |         | m3             |         | 60,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                     | 67,000  | m3             | 247.4   | 16,576                 | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)                                             | 55,000  | m3             | 3,158   | 173,690                | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                          | 5,000   | m3             | 2,159   | 10,795                 | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                         | 5,000   | m3             | 596     | 2,980                  | S単 6号       |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 204,041                |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考         |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 3,401                  |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 145号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| BA0108                     | 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 50,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                   | 50.000  | m <sup>2</sup> | 508     | 25,400                 | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 25,400                 |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 508                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 146号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 50,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                            | 50.000  | m <sup>2</sup> | 461.2   | 23,060                 | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 23,060                 |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 461                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 147号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000147                     | 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400 吸出防止材含む                                                 |         | m              |         | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801                     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,屋間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の<br>施工無し,再利用撤去を行なわない | 10.000  | m              | 7,556   | 75,560                 | S単 92号      |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
| S02116                     | 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400×L2000,,                                                 | 5.000   | 個              | 109,000 | 545,000                | S単 69号      |
| S02116                     | 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,                                                    | 9.900   | m <sup>2</sup> | 740     | 7,326                  | S単 68号      |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 627,886                |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 62,789                 |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 148号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000148                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                                    |         | m <sup>3</sup> |         | 77.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                          | 77.000  | m <sup>3</sup> | 252.8   | 19,466                 | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 19,466                 |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 253                    |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 149号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| 000149                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                      |         | m <sup>3</sup> |         | 159.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                        | 177.000 | m <sup>3</sup> | 247.4   | 43,790                 | S単 147号     |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)                                              | 138.000 | m <sup>3</sup> | 3,158   | 435,804                | S単 4号       |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                           | 21.000  | m <sup>3</sup> | 2,159   | 45,339                 | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                         | 21.000  | m <sup>3</sup> | 596     | 12,516                 | S単 6号       |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 537,449                |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 3,380                  |             |
|                            |                                                                                   |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 150号 ***                                                                  |         |                |         |                        |             |
| BA0108                     | 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 64.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                   | 64.000  | m <sup>2</sup> | 508     | 32,512                 | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                               |         |                |         | 32,512                 |             |
|                            | 単 価                                                                               |         |                |         | 508                    |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 151号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| BA0109                     | 法面整形<br>砂質土及び粘性土                                                                                 |         | m <sup>2</sup> |        | 182,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                                                           | 182.000 | m <sup>2</sup> | 461.2  | 83,938  | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 83,938  |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 461     |             |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 152号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| 000152                     | 排水フリューム<br>HF-B600×H900 吸出防止材含む                                                                  |         | m              |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801                     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない                             | 10.000  | m              | 3,682  | 36,820  | S単 93号      |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
| S02116                     | 排水フリューム<br>HF-B600×H900×L2000,,                                                                  | 5.000   | 個              | 36,300 | 181,500 | S単 70号      |
| S02116                     | 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m,,                                                                   | 5.000   | m <sup>2</sup> | 740    | 3,700   | S単 68号      |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 222,020 |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 22,202  |             |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 153号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| 000153                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                                                   |         | m <sup>3</sup> |        | 41,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                                         | 41.000  | m <sup>3</sup> | 252.8  | 10,365  | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 10,365  |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 253     |             |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 154号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| 000154                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                                     |         | m <sup>3</sup> |        | 31,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                       | 35.000  | m <sup>3</sup> | 247.4  | 8,659   | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)                                                            | 25.000  | m <sup>3</sup> | 3,158  | 78,950  | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                                         | 6.000   | m <sup>3</sup> | 2,159  | 12,954  | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                                        | 6.000   | m <sup>3</sup> | 596    | 3,576   | S単 6号       |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 104,139 |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 3,359   |             |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 155号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| BA0108                     | 基面整正<br>砂質土及び粘性土                                                                                 |         | m <sup>2</sup> |        | 1,400   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                  | 1.400   | m <sup>2</sup> | 508    | 711     | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 711     |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 508     |             |
|                            |                                                                                                  |         |                |        |         |             |
|                            | *** B単一 156号 ***                                                                                 |         |                |        |         |             |
| B07302                     | 碎石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                                                                           |         | m <sup>3</sup> |        | 8,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                     | パイプライン基礎<br>碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),タハ°,区分I,なし,あり | 8.000   | m <sup>3</sup> | 8,007  | 64,056  | S単 95号      |
|                            | 合 計                                                                                              |         |                |        | 64,056  |             |
|                            | 単 価                                                                                              |         |                |        | 8,007   |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                  |         |                |        |         |          |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                  |         |                |        |         |          |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考      |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 157号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| 000157                     | 鋼製コルゲート                                                                          |         | m              |        | 9,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07031                     | 円形1型 径1200mm 板厚2.0mm;仮設横断工<br>コルゲートパイプ 機械布設<br>円形1型,1200mm,2.0mm,パイプが有り,なし,なし,なし | 9,000   | m              | 45,974 | 413,766 | S単 109号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 413,766 |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 45,974  |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 158号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| 000158                     | 大型土のう                                                                            |         | 袋              |        | 16,000  | 歩A 当たり算出 |
| SI8002                     | 耐候性土のう 1.0t用<br>大型土のう工<br>製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし               | 16,000  | 袋              | 7,788  | 124,608 | S単 127号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 124,608 |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 7,788   |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 159号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| 000159                     | 床掘                                                                               |         | m3             |        | 81,000  | 歩A 当たり算出 |
| SA0103                     | 砂質土及び粘性土<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                         | 81,000  | m3             | 2,292  | 185,652 | S単 149号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 185,652 |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 2,292   |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 160号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| 000160                     | 埋戻し                                                                              |         | m3             |        | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0102                     | 現地発生土<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                          | 64,000  | m3             | 312    | 19,968  | S単 148号  |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                                            | 57,000  | m3             | 3,158  | 180,006 | S単 4号    |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 199,974 |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 199,974 |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 161号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| BA0108                     | 基面整正                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 82,000  | 歩A 当たり算出 |
| SA0151                     | 砂質土及び粘性土;埋設部<br>SP 基面整正<br>基面整正                                                  | 82,000  | m <sup>2</sup> | 508    | 41,656  | S単 155号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 41,656  |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 508     |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 162号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| BA0109                     | 法面整形                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 157,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152                     | 砂質土及び粘性土;埋設部<br>SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 157,000 | m <sup>2</sup> | 929.8  | 145,979 | S単 157号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 145,979 |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 930     |          |
|                            |                                                                                  |         |                |        |         |          |
|                            | *** B単一 163号 ***                                                                 |         |                |        |         |          |
| BA0109                     | 法面整形                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 140,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152                     | 砂質土及び粘性土;水路法面<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                          | 140,000 | m <sup>2</sup> | 461.2  | 64,568  | S単 156号  |
|                            | 合 計                                                                              |         |                |        | 64,568  |          |
|                            | 単 価                                                                              |         |                |        | 461     |          |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                |         |                |       |                        |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------|-------|------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                |         |                |       |                        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                |         |                |       |                        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額                    | 備 考         |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 164号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000164                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU φ75 有孔管                       |         | m              |       | 163,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管<br>VU 径75                         | 163,000 | m              | 1,637 | 266,831                | T単 2号       |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 266,831                |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 1,637                  |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 165号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000165                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>ソケット 径75                      |         | 個              |       | 39,000 個               | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径75,,        | 39,000  | 個              | 561   | 21,879                 | S単 72号      |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 21,879                 |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 561                    |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 166号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000166                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>11°1/4ベンド 径75                 |         | 個              |       | 1,000 個                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4°ベンドB形 径75,, | 1,000   | 個              | 2,110 | 2,110                  | S単 73号      |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 2,110                  |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 2,110                  |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 167号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000167                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>22°1/2ベンド 径75                 |         | 個              |       | 1,000 個                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2°ベンドB形 径75,, | 1,000   | 個              | 2,300 | 2,300                  | S単 74号      |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 2,300                  |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 2,300                  |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 168号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000168                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ 径75                    |         | 個              |       | 2,000 個                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径75,,         | 2,000   | 個              | 847   | 1,694                  | S単 20号      |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 1,694                  |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 847                    |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 169号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000169                     | 吸出し防止材<br>合繊不織布 厚10mm                          |         | m <sup>2</sup> |       | 365,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 吸出し防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,                | 365,000 | m <sup>2</sup> | 740   | 270,100                | S単 68号      |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 270,100                |             |
|                            | 単 価                                            |         |                |       | 740                    |             |
|                            |                                                |         |                |       |                        |             |
|                            | *** B単ー 170号 ***                               |         |                |       |                        |             |
| 000170                     | 疎水材<br>単粒碎石3号                                  |         | m <sup>3</sup> |       | 47,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 単粒度碎石<br>,3号 40~30mm,,                         | 56,000  | m <sup>3</sup> | 3,950 | 221,200                | S単 75号      |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                 | 47,000  | m <sup>3</sup> | 312   | 14,664                 | S単 148号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない       | 47,000  | m <sup>3</sup> | 2,159 | 101,473                | S単 5号       |
|                            | 合 計                                            |         |                |       | 337,337                |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                      |           |                |       |                          |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                      |           |                |       |                          |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量       | 単 位            | 単 価   | 金 額                      | 備 考         |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 7,177                    |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 171号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| 000171                     | 水路工<br>BF-300(B300×H200)                                             |           | m              |       | 163,000 m                | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801                     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない | 163.000   | m              | 3,682 | 600,166                  | S単 93号      |
| S02116                     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF-300(B300×H200) 長2.0m,,                        | 82.000    | 個              | 4,680 | 383,760                  | S単 76号      |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 983,926                  |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 6,036                    |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 172号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| 000172                     | 路体工<br>既設道路路体流用                                                      |           | m3             |       | 953,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                          | 953.000   | m3             | 269.3 | 256,643                  | S単 153号     |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 256,643                  |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 269                      |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 173号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| B08101                     | 敷砂利<br>再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm                                      |           | m <sup>2</sup> |       | 1,574,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし           | 1,574.000 | m <sup>2</sup> | 952   | 1,498,448                | S単 118号     |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 1,498,448                |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 952                      |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 174号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| BA0109                     | 法面整形                                                                 |           | m <sup>2</sup> |       | 466,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                               | 466.000   | m <sup>2</sup> | 461.2 | 214,919                  | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 214,919                  |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 461                      |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 175号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| 000175                     | 路体工<br>既設道路路体流用                                                      |           | m3             |       | 1,058,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                          | 1,058.000 | m3             | 269.3 | 284,919                  | S単 153号     |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 284,919                  |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 269                      |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 176号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| B08101                     | 敷砂利<br>再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm                                      |           | m <sup>2</sup> |       | 568,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし           | 568.000   | m <sup>2</sup> | 952   | 540,736                  | S単 118号     |
|                            | 合 計                                                                  |           |                |       | 540,736                  |             |
|                            | 単 価                                                                  |           |                |       | 952                      |             |
|                            |                                                                      |           |                |       |                          |             |
|                            | *** B単一 177号 ***                                                     |           |                |       |                          |             |
| BA0109                     | 法面整形                                                                 |           | m <sup>2</sup> |       | 191,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                               | 191.000   | m <sup>2</sup> | 461.2 | 88,089                   | S単 156号     |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                            |           |                |       |           |         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------|---------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                            |           |                |       |           |         |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                            |           |                |       |           |         |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量       | 単 位            | 単 価   | 金 額       | 備 考     |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 88,089    |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 461       |         |
|                            | *** B単一 178号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| 000178                     | 路体工                                                        |           |                |       |           | 歩A      |
|                            | 既設道路路体流用                                                   |           | m3             |       | 943.000   | 当たり算出   |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                  | 943.000   | m3             | 269.3 | 253,950   | S単 153号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 253,950   |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 269       |         |
|                            | *** B単一 179号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| B08101                     | 敷砂利                                                        |           | m <sup>2</sup> |       | 1,080.000 | 歩A      |
|                            | 再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm                                   |           |                |       |           | 当たり算出   |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし | 1,080.000 | m <sup>2</sup> | 952   | 1,028,160 | S単 118号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 1,028,160 |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 952       |         |
|                            | *** B単一 180号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| BA0109                     | 法面整形                                                       |           | m <sup>2</sup> |       | 272.000   | 歩A      |
|                            |                                                            |           |                |       |           | 当たり算出   |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                     | 272.000   | m <sup>2</sup> | 461.2 | 125,446   | S単 156号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 125,446   |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 461       |         |
|                            | *** B単一 181号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| 000181                     | 路体工                                                        |           |                |       |           | 歩A      |
|                            | 既設道路路体流用                                                   |           | m3             |       | 888.000   | 当たり算出   |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                  | 888.000   | m3             | 269.3 | 239,138   | S単 153号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 239,138   |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 269       |         |
|                            | *** B単一 182号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| B08101                     | 敷砂利                                                        |           | m <sup>2</sup> |       | 651.000   | 歩A      |
|                            | 再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm                                   |           |                |       |           | 当たり算出   |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし | 651.000   | m <sup>2</sup> | 952   | 619,752   | S単 118号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 619,752   |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 952       |         |
|                            | *** B単一 183号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| BA0109                     | 法面整形                                                       |           | m <sup>2</sup> |       | 190.000   | 歩A      |
|                            |                                                            |           |                |       |           | 当たり算出   |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                     | 190.000   | m <sup>2</sup> | 461.2 | 87,628    | S単 156号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 87,628    |         |
|                            | 単 価                                                        |           |                |       | 461       |         |
|                            | *** B単一 184号 ***                                           |           |                |       |           |         |
| 000184                     | 路体工                                                        |           |                |       |           | 歩A      |
|                            | 流用土(集積土砂③)                                                 |           | m3             |       | 158.000   | 当たり算出   |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                  | 158.000   | m3             | 269.3 | 42,549    | S単 153号 |
|                            | 合 計                                                        |           |                |       | 42,549    |         |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                |           |                |       |                        |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                |           |                |       |                        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                |           |                |       |                        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量       | 単 位            | 単 価   | 金 額                    | 備 考         |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 269                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 185号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| B08101                     | 敷砂利<br>再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm                                |           | m <sup>2</sup> |       | 157,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし     | 157.000   | m <sup>2</sup> | 952   | 149,464                | S単 118号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 149,464                |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 952                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 186号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| BA0109                     | 法面整形                                                           |           | m <sup>2</sup> |       | 64,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 64.000    | m <sup>2</sup> | 461.2 | 29,517                 | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 29,517                 |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 461                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 187号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| BA0801                     | 安定処理<br>高炉セメント50kg/m <sup>3</sup> 改良厚t=500mm                   |           | m <sup>2</sup> |       | 157,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0811                     | SP 安定処理<br>スベライザ, -, 0.6m以下, 2.5ton, 1回, なし                    | 157.000   | m <sup>2</sup> | 1,026 | 161,082                | S単 177号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 161,082                |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 1,026                  |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 188号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| 000188                     | 不陸整正<br>補足材含む(RC-40 t=10mm)                                    |           | m <sup>2</sup> |       | 157,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831                     | SP 不陸整正<br>有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40               | 157.000   | m <sup>2</sup> | 226.1 | 35,498                 | S単 178号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 35,498                 |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 226                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 189号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| 000189                     | 路体工<br>流用土(集積土砂①)                                              |           | m <sup>3</sup> |       | 898,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし         | 898.000   | m <sup>3</sup> | 269.3 | 241,831                | S単 153号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 241,831                |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 269                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 190号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| BA0109                     | 法面整形                                                           |           | m <sup>2</sup> |       | 270,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 270.000   | m <sup>2</sup> | 461.2 | 124,524                | S単 156号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 124,524                |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 461                    |             |
|                            |                                                                |           |                |       |                        |             |
|                            | *** B単一 191号 ***                                               |           |                |       |                        |             |
| BA0805                     | 路盤工<br>再生クラッシュラン(RC-40) t=150mm                                |           | m <sup>2</sup> |       | 1,230,000 m            | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834                     | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm | 1,230.000 | m <sup>2</sup> | 706.6 | 869,118                | S単 179号     |
|                            | 合 計                                                            |           |                |       | 869,118                |             |
|                            | 単 価                                                            |           |                |       | 707                    |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                           | 数 量       | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 192号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| BA0809                     | 表層<br>密粒度アスファルト(13) t=40mm;県道取付舗装                                                                   |           | m <sup>2</sup> |        | 24,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                     | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4mm未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ) ,プライムコート 各種,,密粒度7ス(13) | 24,000    | m <sup>2</sup> | 2,742  | 65,808    | S単 180号     |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 65,808    |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 2,742     |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 193号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| 000193                     | 路側水路横断管<br>VP φ300                                                                                  |           | m              |        | 17,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                                                         | 17,000    | m              | 15,013 | 255,221   | S単 108号     |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 255,221   |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 15,013    |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 194号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| BA0801                     | 安定処理<br>高炉セメント50kg/m <sup>3</sup> 改良厚t=500mm                                                        |           | m <sup>2</sup> |        | 1,233,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0811                     | SP 安定処理<br>スベライザ, -,0.6m以下,2.5ton,1回,なし                                                             | 1,233,000 | m <sup>2</sup> | 1,026  | 1,265,058 | S単 177号     |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 1,265,058 |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 1,026     |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 195号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| 000195                     | 不陸整正<br>補足材含む(RC-40 平均厚さt=10mm)                                                                     |           | m <sup>2</sup> |        | 1,233,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831                     | SP 不陸整正<br>有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                                                     | 1,233,000 | m <sup>2</sup> | 226.1  | 278,781   | S単 178号     |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 278,781   |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 226       |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 196号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| 000196                     | 区画線<br>白破線 幅15cm                                                                                    |           | m              |        | 5,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S08801                     | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,                                                   | 5,000     | m              | 237    | 1,185     | S単 120号     |
| T00014                     | 区画線材料<br>破線 15cm 供用区間                                                                               | 5,000     | m              | 111    | 555       | T単 13号      |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 1,740     |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 348       |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 197号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| 000197                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                                                      |           | m <sup>3</sup> |        | 28,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                                            | 28,000    | m <sup>3</sup> | 252.8  | 7,078     | S単 152号     |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                                                 |           |                |        | 7,078     |             |
|                            | 単 価                                                                                                 |           |                |        | 253       |             |
|                            |                                                                                                     |           |                |        |           |             |
|                            | *** B単一 198号 ***                                                                                    |           |                |        |           |             |
| 000198                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                                        |           | m <sup>3</sup> |        | 6,300     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                          | 7,000     | m <sup>3</sup> | 247.4  | 1,732     | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)                                                               | 6,300     | m <sup>3</sup> | 3,158  | 19,895    | S単 4号       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                         |        |                |         |         |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|----------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                         |        |                |         |         |          |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                         |        |                |         |         |          |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 21,627  |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 3,433   |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 199号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| BA0108                     | 基面整正                                                                    |        | m <sup>2</sup> |         | 5,300   | 歩A 当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                         | 5,300  | m <sup>2</sup> | 508     | 2,692   | S単 155号  |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 2,692   |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 508     |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 200号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| BA0302                     | コンクリート<br>21-12-25(20) 高方B W/C=60%                                      |        | m <sup>3</sup> |         | 3,900   | 歩A 当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高方B) W/C60% | 3,900  | m <sup>3</sup> | 30,350  | 118,365 | S単 165号  |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 118,365 |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 30,350  |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 201号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| BA0303                     | 型枠                                                                      |        | m <sup>2</sup> |         | 20,600  | 歩A 当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 20,600 | m <sup>2</sup> | 10,190  | 209,914 | S単 169号  |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 209,914 |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 10,190  |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 202号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| 000202                     | 鉄筋<br>SD295A D13                                                        |        | ton            |         | 0.322   | 歩A 当たり算出 |
| S03701                     | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                   | 0.322  | ton            | 188,515 | 60,702  | S単 88号   |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 60,702  |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 188,516 |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 203号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| 000203                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                          |        | m <sup>3</sup> |         | 54,000  | 歩A 当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                | 54,000 | m <sup>3</sup> | 252.8   | 13,651  | S単 152号  |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 13,651  |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 253     |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |
|                            | *** B単一 204号 ***                                                        |        |                |         |         |          |
| 000204                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                            |        | m <sup>3</sup> |         | 25,000  | 歩A 当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                              | 28,000 | m <sup>3</sup> | 247.4   | 6,927   | S単 147号  |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                                   | 18,000 | m <sup>3</sup> | 3,158   | 56,844  | S単 4号    |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                | 7,000  | m <sup>3</sup> | 2,159   | 15,113  | S単 5号    |
| S01082                     | 締固工(振動n-ラ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                              | 7,000  | m <sup>3</sup> | 596     | 4,172   | S単 6号    |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 83,056  |          |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 3,322   |          |
|                            |                                                                         |        |                |         |         |          |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                         |        |                |         |           |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                         |        |                |         |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                         |        |                |         |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
| *** B単— 205号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                                    |        | m <sup>2</sup> |         | 14,300    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                         | 14.300 | m <sup>2</sup> | 508     | 7,264     | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 7,264     |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 508       |             |
| *** B単— 206号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| BA0502                     | ボックスカルバート<br>B1000×H1400 T-25(RC) 土被り0.5m                               |        | m              |         | 10,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0521                     | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし | 10.000 | m              | 109,700 | 1,097,000 | S単 173号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 1,097,000 |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 109,700   |             |
| *** B単— 207号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| 000207                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                          |        | m <sup>3</sup> |         | 9,600     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                | 9.600  | m <sup>3</sup> | 252.8   | 2,427     | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 2,427     |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 253       |             |
| *** B単— 208号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| 000208                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                            |        | m <sup>3</sup> |         | 3,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                              | 3.300  | m <sup>3</sup> | 247.4   | 816       | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                                   | 3.000  | m <sup>3</sup> | 3,158   | 9,474     | S単 4号       |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 10,290    |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 3,430     |             |
| *** B単— 209号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                                    |        | m <sup>2</sup> |         | 4,100     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                         | 4.100  | m <sup>2</sup> | 508     | 2,083     | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 2,083     |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 508       |             |
| *** B単— 210号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| BA0302                     | コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%                                      |        | m <sup>3</sup> |         | 2,800     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 2.800  | m <sup>3</sup> | 30,350  | 84,980    | S単 165号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 84,980    |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 30,350    |             |
| *** B単— 211号 ***           |                                                                         |        |                |         |           |             |
| BA0303                     | 型枠                                                                      |        | m <sup>2</sup> |         | 19,200    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 19.200 | m <sup>2</sup> | 10,190  | 195,648   | S単 169号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 195,648   |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 10,190    |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                         |        |                |         |                       |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                         |        |                |         |                       |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                   | 備 考         |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 212号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| 000212                     | 鉄筋<br>SD295A D13                                                        |        | ton            |         | 0.239 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                     | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                   | 0.239  | ton            | 188,515 | 45,055                | S単 88号      |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 45,055                |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 188,515               |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 213号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| BA0304                     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm                                                     |        | m <sup>2</sup> |         | 0.700 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                 | 0.700  | m <sup>2</sup> | 4,093   | 2,865                 | S単 172号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 2,865                 |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 4,093                 |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 214号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| 000214                     | 角落し板<br>H200×幅1700×厚50 松材                                               |        | 枚              |         | 2.000 枚               | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,                                         | 0.023  | m <sup>3</sup> | 75,000  | 1,725                 | S単 77号      |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 1,725                 |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 863                   |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 215号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| 000215                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                          |        | m <sup>3</sup> |         | 36.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                | 36.000 | m <sup>3</sup> | 252.8   | 9,101                 | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 9,101                 |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 253                   |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 216号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| 000216                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                            |        | m <sup>3</sup> |         | 12.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                           | 13.000 | m <sup>3</sup> | 247.4   | 3,216                 | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( I )                                 | 12.000 | m <sup>3</sup> | 3,158   | 37,896                | S単 4号       |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 41,112                |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 3,426                 |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 217号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                                    |        | m <sup>2</sup> |         | 20.800 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                         | 20.800 | m <sup>2</sup> | 508     | 10,566                | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 10,566                |             |
|                            | 単 価                                                                     |        |                |         | 508                   |             |
|                            |                                                                         |        |                |         |                       |             |
|                            | *** B単一 218号 ***                                                        |        |                |         |                       |             |
| BA0302                     | コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%                                      |        | m <sup>3</sup> |         | 8.800 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 8.800  | m <sup>3</sup> | 30,350  | 267,080               | S単 165号     |
|                            | 合 計                                                                     |        |                |         | 267,080               |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |         |                |         |                        |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |         |                |         |                        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                       |         |                |         |                        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考         |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 30,350                 |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 219号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| BA0303                     | 型枠                                                    |         | m <sup>2</sup> |         | 32,700 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                | 32.700  | m <sup>2</sup> | 10,190  | 333,213                | S単 169号     |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 333,213                |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 10,190                 |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 220号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| 000220                     | 鉄筋<br>SD295A D13                                      |         | ton            |         | 0.629 ton              | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                     | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 0.629   | ton            | 188,515 | 118,576                | S単 88号      |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 118,576                |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 188,515                |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 221号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| BA0304                     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm                                   |         | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm               | 1,000   | m <sup>2</sup> | 4,093   | 4,093                  | S単 172号     |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 4,093                  |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 4,093                  |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 222号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| 000222                     | 角落し板<br>H200×幅1600×厚50 松材                             |         | 枚              |         | 2,000 枚                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,                       | 0.032   | m <sup>3</sup> | 75,000  | 2,400                  | S単 77号      |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 2,400                  |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 1,200                  |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 223号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| 000223                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                        |         | m <sup>3</sup> |         | 170,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                              | 170,000 | m <sup>3</sup> | 252.8   | 42,976                 | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 42,976                 |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 253                    |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 224号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| 000224                     | 埋戻し<br>現地発生土                                          |         | m <sup>3</sup> |         | 65,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                         | 72,000  | m <sup>3</sup> | 247.4   | 17,813                 | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)                 | 55,000  | m <sup>3</sup> | 3,158   | 173,690                | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない              | 10,000  | m <sup>3</sup> | 2,159   | 21,590                 | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり             | 10,000  | m <sup>3</sup> | 596     | 5,960                  | S単 6号       |
|                            | 合 計                                                   |         |                |         | 219,053                |             |
|                            | 単 価                                                   |         |                |         | 3,370                  |             |
|                            |                                                       |         |                |         |                        |             |
|                            | *** B単一 225号 ***                                      |         |                |         |                        |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 42,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |

事業名 茨城中部農地整備事業

工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事

工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                     | 42.000 | m <sup>2</sup> | 508     | 21,336                | S単 155号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 21,336                |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 508                   |             |
|        | *** B単— 226号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| BA0502 | ボックスカルバート<br>B2500×H1800 T-25(RC) 土被り0.3m                                           |        | m              |         | 7.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし             | 7.000  | m              | 283,900 | 1,987,300             | S単 174号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 1,987,300             |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 283,900               |             |
|        | *** B単— 227号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| 000227 | 排水フリューム<br>HF-B2500×H2000                                                           |        | m              |         | 7.900 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| S05002 | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工<br>2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレシ,モルタル以外,2.000m,なし,モ<br>ルタル以外, | 7.900  | m              | 160,720 | 1,269,688             | S単 91号      |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 1,269,688             |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 160,720               |             |
|        | *** B単— 228号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| BA0302 | 地覆コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉B W/C=65%                                                 |        | m <sup>3</sup> |         | 1.400 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65%             | 1.400  | m <sup>3</sup> | 36,120  | 50,568                | S単 166号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 50,568                |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 36,120                |             |
|        | *** B単— 229号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| BA0303 | 型枠                                                                                  |        | m <sup>2</sup> |         | 8.200 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                              | 8.200  | m <sup>2</sup> | 10,190  | 83,558                | S単 169号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 83,558                |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 10,190                |             |
|        | *** B単— 230号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| B08506 | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E                                                               |        | m              |         | 8.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない                                   | 8.000  | m              | 14,160  | 113,280               | S単 119号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 113,280               |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 14,160                |             |
|        | *** B単— 231号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |
| 000231 | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                                                      |        | m <sup>3</sup> |         | 23.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                            | 23.000 | m <sup>3</sup> | 252.8   | 5,814                 | S単 152号     |
|        | 合 計                                                                                 |        |                |         | 5,814                 |             |
|        | 単 価                                                                                 |        |                |         | 253                   |             |
|        | *** B単— 232号 ***                                                                    |        |                |         |                       |             |



|                            |                                                                              |        |                |         |                       |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                              |        |                |         |                       |             |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                              |        |                |         |                       |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                              |        |                |         |                       |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                   | 備 考         |
| 000232                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                                 |        | m3             |         | 13,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                | 13,000 | m3             | 247.4   | 3,216                 | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)                                        | 3,000  | m3             | 3,158   | 9,474                 | S単 4号       |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                     | 9,000  | m3             | 2,159   | 19,431                | S単 5号       |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                    | 9,000  | m3             | 596     | 5,364                 | S単 6号       |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                                        | 1,000  | m3             | 884.3   | 884                   | S単 154号     |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 38,369                |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 2,951                 |             |
|                            | *** B単一 233号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                                         |        | m <sup>2</sup> |         | 3,800 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                              | 3,800  | m <sup>2</sup> | 508     | 1,930                 | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 1,930                 |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 508                   |             |
|                            | *** B単一 234号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| BA0302                     | コンクリート<br>21-12-25(20) 高炉B W/C=60%                                           |        | m3             |         | 2,500 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 2,500  | m3             | 30,350  | 75,875                | S単 165号     |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 75,875                |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 30,350                |             |
|                            | *** B単一 235号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| BA0303                     | 型枠                                                                           |        | m <sup>2</sup> |         | 29,700 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                       | 29,700 | m <sup>2</sup> | 10,190  | 302,643               | S単 169号     |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 302,643               |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 10,190                |             |
|                            | *** B単一 236号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| 000236                     | 鉄筋<br>SD295A D13                                                             |        | ton            |         | 0.271 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                     | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                      | 0.271  | ton            | 188,515 | 51,088                | S単 88号      |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 51,088                |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 188,517               |             |
|                            | *** B単一 237号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| BA0304                     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm;上流側                                                      |        | m <sup>2</sup> |         | 2,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                      | 2,000  | m <sup>2</sup> | 4,093   | 8,186                 | S単 172号     |
|                            | 合 計                                                                          |        |                |         | 8,186                 |             |
|                            | 単 価                                                                          |        |                |         | 4,093                 |             |
|                            | *** B単一 238号 ***                                                             |        |                |         |                       |             |
| BA0304                     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10mm;下流側                                                      |        | m <sup>2</sup> |         | 0.800 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                      | 0.800  | m <sup>2</sup> | 4,093   | 3,274                 | S単 172号     |

|                            |                                                                            |       |    |        |          |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|----------|-------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                            |       |    |        |          |             |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                            |       |    |        |          |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                            |       |    |        |          |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 3,274    |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 4,093    |             |
|                            | *** B単ー 239号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| B18366                     | 足場<br>手摺先行型枠組                                                              |       | 掛㎡ |        | 8.000 掛㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031                     | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                                       | 8.000 | 掛㎡ | 5,029  | 40,232   | S単 139号     |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 40,232   |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 5,029    |             |
|                            | *** B単ー 240号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| BA0302                     | 操作台架台均しコンクリート<br>18-8-25(20) W/C=65%                                       |       | m3 |        | 0.020 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65%    | 0.020 | m3 | 34,010 | 680      | S単 167号     |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                     | 0.110 | ㎡  | 5,159  | 567      | S単 170号     |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 1,247    |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 62,350   |             |
|                            | *** B単ー 241号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| BA0302                     | 操作台架台コンクリート<br>18-8-25(20) W/C=65%                                         |       | m3 |        | 0.200 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65%    | 0.200 | m3 | 36,120 | 7,224    | S単 166号     |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 7,224    |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 36,120   |             |
|                            | *** B単ー 242号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| BA0303                     | 操作台架台型枠                                                                    |       | ㎡  |        | 1.100 ㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                        | 1.100 | ㎡  | 9,209  | 10,130   | S単 171号     |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 10,130   |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 9,209    |             |
|                            | *** B単ー 243号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| 000243                     | 目荒らし<br>既設コンクリート底板                                                         |       | ㎡  |        | 4.500 ㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| S03020                     | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                   | 4.500 | ㎡  | 3,387  | 15,242   | S単 87号      |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 15,242   |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 3,387    |             |
|                            | *** B単ー 244号 ***                                                           |       |    |        |          |             |
| BA0302                     | コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉B W/C=65%                                          |       | m3 |        | 0.800 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65% | 0.800 | m3 | 30,030 | 24,024   | S単 168号     |
|                            | 合 計                                                                        |       |    |        | 24,024   |             |
|                            | 単 価                                                                        |       |    |        | 30,030   |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                             |       |                |        |        |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                             |       |                |        |        |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                             |       |                |        |        |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
| *** B単ー 245号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| BA0303                     | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 3,700  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                      | 3.700 | m <sup>2</sup> | 10,190 | 37,703 | S単 169号     |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 37,703 |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 10,190 |             |
| *** B単ー 246号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| 000246                     | 角落し板<br>H200~H220×幅1600×厚50 松材                              |       | 枚              |        | 2,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,                             | 0.034 | m <sup>3</sup> | 75,000 | 2,550  | S単 77号      |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 2,550  |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 1,275  |             |
| *** B単ー 247号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| 000247                     | 床掘<br>砂質土及び粘性土                                              |       | m <sup>3</sup> |        | 0.500  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                    | 8.500 | m <sup>3</sup> | 252.8  | 2,149  | S単 152号     |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 2,149  |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 4,298  |             |
| *** B単ー 248号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| 000248                     | 埋戻し<br>現地発生土                                                |       | m <sup>3</sup> |        | 2.100  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                  | 2.300 | m <sup>3</sup> | 247.4  | 569    | S単 147号     |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                       | 2.100 | m <sup>3</sup> | 3,158  | 6,632  | S単 4号       |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 7,201  |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 3,429  |             |
| *** B単ー 249号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| 000249                     | 階段ブロック                                                      |       | 個              |        | 8.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                     | 階段ブロック<br>勾配1:1.5用 幅1.0m,,                                  | 8.000 | 個              | 4,300  | 34,400 | S単 78号      |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 34,400 |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 4,300  |             |
| *** B単ー 250号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| BA0108                     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |        | 1.100  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                     | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.100 | m <sup>2</sup> | 508    | 559    | S単 155号     |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 559    |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 508    |             |
| *** B単ー 251号 ***           |                                                             |       |                |        |        |             |
| BA0301                     | 基礎碎石<br>再生クラッシャラン(RC-40) t=150mm                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1.100  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301                     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm | 1.100 | m <sup>2</sup> | 1,460  | 1,606  | S単 164号     |
|                            | 合 計                                                         |       |                |        | 1,606  |             |
|                            | 単 価                                                         |       |                |        | 1,460  |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                      |         |                |        |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                      |         |                |        |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                      |         |                |        |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|                            | *** B単- 252号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| BA0302                     | コンクリート<br>18-8-25(20) 高強度B W/C=65%                                   |         | m <sup>3</sup> |        | 1,900     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高強度B) W/C65% | 1,900   | m <sup>3</sup> | 36,120 | 68,628    | S単 166号     |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 68,628    |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 36,120    |             |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単- 253号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| BA0303                     | 型枠                                                                   |         | m <sup>2</sup> |        | 4,600     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                               | 4,600   | m <sup>2</sup> | 10,190 | 46,874    | S単 169号     |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 46,874    |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 10,190    |             |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単- 254号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| 000254                     | 中層混合処理工<br>改良深H=5.29~4.15m 添加量180kg/m <sup>3</sup> ;用水取付工            |         | m <sup>3</sup> |        | 667,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S04045                     | 中層混合処理工<br>5m<L≤8m,1,000m <sup>3</sup> 未満,180                        | 427,000 | m <sup>3</sup> | 7,124  | 3,041,948 | S単 89号      |
| S04045                     | 中層混合処理工<br>2m<L≤5m,1,000m <sup>3</sup> 未満,180                        | 240,000 | m <sup>3</sup> | 6,834  | 1,640,160 | S単 90号      |
| S02116                     | 特許使用料<br>粉体噴射方式,,                                                    | 667,000 | m <sup>3</sup> | 30     | 20,010    | S単 79号      |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 4,702,118 |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 7,050     |             |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単- 255号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| 000255                     | 中層混合処理工<br>改良深H=3.10m 添加量180kg/m <sup>3</sup> ;排水取付工                 |         | m <sup>3</sup> |        | 371,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S04045                     | 中層混合処理工<br>2m<L≤5m,1,000m <sup>3</sup> 未満,180                        | 371,000 | m <sup>3</sup> | 6,834  | 2,535,414 | S単 90号      |
| S02116                     | 特許使用料<br>粉体噴射方式,,                                                    | 371,000 | m <sup>3</sup> | 30     | 11,130    | S単 79号      |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 2,546,544 |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 6,864     |             |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単- 256号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| 000256                     | 調整池護岸撤去復旧<br>砂質土及び粘性土                                                |         | m <sup>3</sup> |        | 12,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                     | SP 掘削<br>土砂,オングラウト,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-                | 12,000  | m <sup>3</sup> | 340.6  | 4,087     | S単 145号     |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                           | 15,000  | m <sup>3</sup> | 247.4  | 3,711     | S単 147号     |
| S01082                     | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                          | 12,000  | m <sup>3</sup> | 596    | 7,152     | S単 6号       |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり                               | 21,000  | m <sup>2</sup> | 461.2  | 9,685     | S単 156号     |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 24,635    |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 2,053     |             |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | *** B単- 257号 ***                                                     |         |                |        |           |             |
| 000257                     | 張りブロック撤去・復旧<br>既設利用                                                  |         | m <sup>2</sup> |        | 22,400    | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010                     | 張りブロック撤去<br>既設再利用                                                    | 22,400  | m <sup>2</sup> | 2,326  | 52,102    | T単 9号       |
| S02024                     | 張りブロック工(空張)<br>目地材を使用する場合,厚さ12cm,なし                                  | 22,400  | m <sup>2</sup> | 4,163  | 93,251    | S単 9号       |
|                            |                                                                      |         |                |        |           |             |
|                            | 合 計                                                                  |         |                |        | 145,353   |             |
|                            | 単 価                                                                  |         |                |        | 6,489     |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                     |           |                |         |           |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                     |           |                |         |           |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                     |           |                |         |           |             |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                           | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 258号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| 000258                     | ネットフェンス撤去・復旧<br>柵高1.5m 再利用                          |           | m              |         | 22,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S02017                     | ネットフェンス撤去工(本体)<br>1.5m,7ヶ所ブロック,再利用,なし               | 22,000    | m              | 3,080   | 67,760    | S単 8号       |
| S02011                     | ネットフェンス工(本体)<br>0,1.5m,無,1.5m                       | 22,000    | m              | 2,932   | 64,504    | S単 7号       |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 132,264   |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 6,012     |             |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 259号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| 000259                     | 調整池内土砂撤去<br>砂質土 ほ場内搬出                               |           | m3             |         | 14,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                     | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- | 14,000    | m3             | 289.7   | 4,056     | S単 146号     |
| S01034                     | 不整地運搬<br>80m以下                                      | 16,000    | m3             | 344     | 5,504     | S単 2号       |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 9,560     |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 683       |             |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 260号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| 000260                     | 土水路<br>砂質土及び粘性土 設置～撤去;排水路1-6                        |           | m              |         | 264,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                            | 700,000   | m3             | 252.8   | 176,960   | S単 152号     |
| SA0152                     | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり               | 1,110,000 | m <sup>2</sup> | 929.8   | 1,032,078 | S単 157号     |
| SA0141                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり               | 700,000   | m3             | 884.3   | 619,010   | S単 154号     |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 1,828,048 |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 6,924     |             |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 261号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| 000261                     | 高密度ポリエチレン管<br>径600mm シングル                           |           | m              |         | 9,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07035                     | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管,600mm,なし               | 9,000     | m              | 11,735  | 105,615   | S単 110号     |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 105,615   |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 11,735    |             |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 262号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| B18203                     | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                                     |           | m <sup>2</sup> |         | 500,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                      | 500,000   | m <sup>2</sup> | 2,403   | 1,201,500 | S単 140号     |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 1,201,500 |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 2,403     |             |
|                            |                                                     |           |                |         |           |             |
|                            | *** B単— 263号 ***                                    |           |                |         |           |             |
| B18322                     | 排水ポンプ(仮設)<br>Q=6m3/h/30m;排水路施工時                     |           | 箇所             |         | 21,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                            | 21,000    | 箇所             | 8,721   | 183,141   | S単 134号     |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                            | 21,000    | 箇所             | 10,359  | 217,539   | S単 135号     |
| S18006                     | 排水ポンプ運転(小口径)<br>66,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり           | 1,000     | 箇所             | 336,124 | 336,124   | S単 136号     |
| S18007                     | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,なし                        | 21,000    | 箇所             | 17,959  | 377,139   | S単 138号     |
|                            | 合 計                                                 |           |                |         | 1,113,943 |             |
|                            | 単 価                                                 |           |                |         | 53,045    |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                  |        |                |         |         |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|----------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                  |        |                |         |         |                            |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                  |        |                |         |         |                            |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                        | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 264号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| 000264                     | 大型土のう<br>1.0t用 転用                                |        | 袋              |         | 16,000  | 歩A<br>袋 当たり算出              |
| S18002                     | 大型土のう工<br>製作、ハッパ杓、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし    | 16,000 | 袋              | 3,109   | 49,744  | S単 128号                    |
| S18002                     | 大型土のう工<br>設置(再設置含む)、ハッパ杓、,0m3,,,なし               | 42,000 | 袋              | 1,896   | 79,632  | S単 129号                    |
| S18002                     | 大型土のう工<br>撤去、ハッパ杓、,0m3,,,なし                      | 42,000 | 袋              | 1,049   | 44,058  | S単 130号                    |
|                            | 合 計                                              |        |                |         | 173,434 |                            |
|                            | 単 価                                              |        |                |         | 10,840  |                            |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 265号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| 000265                     | 大型土のう<br>1.0t用                                   |        | 袋              |         | 15,000  | 歩A<br>袋 当たり算出              |
| S18002                     | 大型土のう工<br>製作・設置、ハッパ杓、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし | 15,000 | 袋              | 5,118   | 76,770  | S単 131号                    |
| S18002                     | 大型土のう工<br>撤去、ハッパ杓、,0m3,,,なし                      | 15,000 | 袋              | 1,049   | 15,735  | S単 130号                    |
|                            | 合 計                                              |        |                |         | 92,505  |                            |
|                            | 単 価                                              |        |                |         | 6,167   |                            |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 266号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| 000266                     | 土のう                                              |        | m3             |         | 0,400   | 歩A<br>m3 当たり算出             |
| S18001                     | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                                | 0,400  | m3             | 37,677  | 15,071  | S単 126号                    |
|                            | 合 計                                              |        |                |         | 15,071  |                            |
|                            | 単 価                                              |        |                |         | 37,678  |                            |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 267号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| B18203                     | 敷鉄板<br>t=22mm                                    |        | m <sup>2</sup> |         | 63,000  | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S18054                     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去、30,1,なし                    | 63,000 | m <sup>2</sup> | 735     | 46,305  | S単 141号                    |
|                            | 合 計                                              |        |                |         | 46,305  |                            |
|                            | 単 価                                              |        |                |         | 735     |                            |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 268号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| B18322                     | 排水ポンプ(仮設)<br>Q=6m3/h未満;調整池                       |        | 箇所             |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出             |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                         | 1,000  | 箇所             | 8,721   | 8,721   | S単 134号                    |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                        | 1,000  | 箇所             | 10,359  | 10,359  | S単 135号                    |
| S18006                     | 排水ポンプ運転(小口径)<br>34,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり         | 1,000  | 箇所             | 268,997 | 268,997 | S単 137号                    |
| S18007                     | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,なし                     | 1,000  | 箇所             | 17,959  | 17,959  | S単 138号                    |
|                            | 合 計                                              |        |                |         | 306,036 |                            |
|                            | 単 価                                              |        |                |         | 306,036 |                            |
|                            |                                                  |        |                |         |         |                            |
|                            | *** B単— 269号 ***                                 |        |                |         |         |                            |
| B18322                     | 排水ポンプ(仮設)<br>Q=40m3/h未満;堰上工②施工時                  |        | 箇所             |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出             |
| S18003                     | 排水ポンプ運転<br>14,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし        | 1,000  | 箇所             | 411,274 | 411,274 | S単 132号                    |
| S18004                     | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                             | 1,000  | 箇所             | 98,317  | 98,317  | S単 133号                    |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                         | 1,000  | 箇所             | 8,721   | 8,721   | S単 134号                    |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                        | 1,000  | 箇所             | 10,359  | 10,359  | S単 135号                    |

|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 事業名                    |                                                           | 茨城中部農地整備事業             |     |           |           |          |
| 工事名                    |                                                           | 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |     |           |           |          |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事) |                                                           |                        |     |           |           |          |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量                    | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考      |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 528,671   |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 528,671   |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 270号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| B19021                 | 交通誘導警備員                                                   |                        | 人   |           | 2,000     | 歩A 当たり算出 |
| S02115                 | 交通誘導警備員A                                                  | 2,000                  | 人   | 19,176    | 38,352    | S単 16号   |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 38,352    |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 19,176    |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 271号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| B19021                 | 交通誘導警備員                                                   |                        | 人   |           | 2,000     | 歩A 当たり算出 |
| S02115                 | 交通誘導警備員B                                                  | 2,000                  | 人   | 17,544    | 35,088    | S単 17号   |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 35,088    |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 17,544    |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 272号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| B19001                 | 重建設機械分解・組立・輸送                                             |                        | 台   |           | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S19001                 | ブルドーザ 湿地 20～21t級                                          | 1,000                  | 台   | 482,656   | 482,656   | S単 142号  |
|                        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |                        |     |           |           |          |
|                        | ブルドーザ(リッパ 装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし  |                        |     |           |           |          |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 482,656   |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 482,656   |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 273号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| B19001                 | 重建設機械分解・組立・輸送                                             |                        | 台   |           | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S19001                 | 地盤改良機械(中層混合処理機)                                           | 1,000                  | 台   | 2,038,102 | 2,038,102 | S単 143号  |
|                        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |                        |     |           |           |          |
|                        | 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし   |                        |     |           |           |          |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 2,038,102 |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 2,038,102 |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 274号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| B19002                 | 仮設材輸送                                                     |                        | ton |           | 97,200    | 歩A 当たり算出 |
| S19003                 | 敷鉄板                                                       | 86,300                 | ton | 10,200    | 880,260   | S単 144号  |
|                        | 輸送費(仮設材)                                                  |                        |     |           |           |          |
|                        | 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |                        |     |           |           |          |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)                                                  | 10,900                 | ton | 10,200    | 111,180   | S単 144号  |
|                        | 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |                        |     |           |           |          |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 991,440   |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 10,200    |          |
|                        |                                                           |                        |     |           |           |          |
|                        | *** B単一 275号 ***                                          |                        |     |           |           |          |
| 000275                 | 六価クロム溶出試験                                                 |                        | 検体  |           | 4,000     | 歩A 当たり算出 |
| S02116                 | 六価クロム溶出試験                                                 | 4,000                  | 検体  | 7,300     | 29,200    | S単 80号   |
|                        | 合 計                                                       |                        |     |           | 29,200    |          |
|                        | 単 価                                                       |                        |     |           | 7,300     |          |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                     |     |                |        |     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                     |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                                     |     |                |        |     |       |
| コード                        | 名 称（規 格）                                                            | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01034                     | *** S単－ 1号 ***<br>不整地運搬                                             |     |                |        |     |       |
|                            | 不整地運搬<br>180m以下                                                     |     | m3             | 457    |     | 歩A・単A |
| S01034                     | *** S単－ 2号 ***<br>不整地運搬                                             |     |                |        |     |       |
|                            | 不整地運搬<br>80m以下                                                      |     | m3             | 344    |     | 歩A・単A |
| S01041                     | *** S単－ 3号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |        |     |       |
|                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                 |     | m3             | 3,962  |     | 歩A・単A |
| S01041                     | *** S単－ 4号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |        |     |       |
|                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)                               |     | m3             | 3,158  |     | 歩A・単A |
| S01041                     | *** S単－ 5号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |        |     |       |
|                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                            |     | m3             | 2,159  |     | 歩A・単A |
| S01082                     | *** S単－ 6号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                |     |                |        |     |       |
|                            | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                           |     | m3             | 596    |     | 歩A・単A |
| S02011                     | *** S単－ 7号 ***<br>ネットフェンス工(本体)                                      |     |                |        |     |       |
|                            | ネットフェンス工(本体)<br>0,1.5m,無,1.5m                                       |     | m              | 2,932  |     | 歩A・単A |
| S02017                     | *** S単－ 8号 ***<br>ネットフェンス撤去工(本体)                                    |     |                |        |     |       |
|                            | ネットフェンス撤去工(本体)<br>1.5m,フカブロック,再利用,なし                                |     | m              | 3,080  |     | 歩A・単A |
| S02024                     | *** S単－ 9号 ***<br>張ブロック工(空張)                                        |     |                |        |     |       |
|                            | 張ブロック工(空張)<br>目地処理を使用する場合,厚さ12cm,なし                                 |     | m <sup>2</sup> | 4,163  |     | 歩A・単A |
| S02112                     | *** S単－ 10号 ***<br>バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]                   |     |                |        |     |       |
|                            | バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t |     | 日              | 10,100 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 11号 ***<br>普通作業員                                            |     |                |        |     |       |
|                            | 普通作業員                                                               |     | 人              | 25,398 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 12号 ***<br>土木一般世話役                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 土木一般世話役                                                             |     | 人              | 30,600 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 13号 ***<br>特殊作業員                                            |     |                |        |     |       |
|                            | 特殊作業員                                                               |     | 人              | 26,724 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 14号 ***<br>配管工                                              |     |                |        |     |       |
|                            | 配管工                                                                 |     | 人              | 27,744 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 15号 ***<br>ブロック工                                            |     |                |        |     |       |
|                            | ブロック工                                                               |     | 人              | 30,600 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 16号 ***<br>交通誘導警備員A                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 交通誘導警備員A                                                            |     | 人              | 19,176 |     | 歩A・単A |
| S02115                     | *** S単－ 17号 ***<br>交通誘導警備員B                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 交通誘導警備員B                                                            |     | 人              | 17,544 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単－ 18号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                            |     |                |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット A形 径50,,                           |     | 個              | 176    |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単－ 19号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                            |     |                |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>径違ソケットA形 75×50,,                           |     | 個              | 561    |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単－ 20号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                            |     |                |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ A形 径75,,                               |     | 個              | 847    |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単－ 21号 ***<br>水田給水栓樹                                           |     |                |        |     |       |
|                            | 水田給水栓樹                                                              |     | 個              | 15,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単－ 22号 ***<br>田んぼダム用落水樹                                        |     |                |        |     |       |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                           |     |     |         |     |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                           |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                           |     |     |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 田んぼダム用落水柵<br>PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510、<br>*** S単ー 23号 ***                                 |     | 個   | 0       |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>塩ビ管用接着形継手(TS)<br>45°エルボ(DV) 径150、<br>*** S単ー 24号 ***                     |     | 個   | 1,370   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ(DV) 径150、<br>*** S単ー 25号 ***                     |     | 個   | 1,680   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 26号 *** |     | 個   | 152,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 27号 ***     |     | 個   | 172,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 28号 ***     |     | 個   | 194,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T字管 径400×300×400 VU用 FRP製 離脱防止、<br>*** S単ー 29号 *** |     | 個   | 231,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径400×75 VU用 鋳鉄製、<br>*** S単ー 30号 ***         |     | 個   | 190,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径400、<br>*** S単ー 31号 ***                       |     | 個   | 112,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75、<br>*** S単ー 32号 ***                    |     | 組   | 2,720   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 33号 *** |     | 個   | 56,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 34号 ***    |     | 個   | 84,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製、<br>*** S単ー 35号 ***         |     | 個   | 51,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止、<br>*** S単ー 36号 ***    |     | 個   | 89,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止、<br>*** S単ー 37号 ***    |     | 個   | 30,800  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径200、<br>*** S単ー 38号 ***                       |     | 個   | 24,500  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | レジンコンクリート製ボックス<br>レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450、<br>*** S単ー 39号 ***                        |     | 個   | 219,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K、<br>*** S単ー 40号 ***                  |     | 個   | 14,500  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K、<br>*** S単ー 41号 ***                     |     | 個   | 1,410   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 仕切弁用開栓棒<br>仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1～2m 取手60cm程度、<br>*** S単ー 42号 ***                              |     | 個   | 20,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ250 H=800、<br>*** S単ー 43号 ***                            |     | 個   | 7,700   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m、                                             |     | 本   | 9,210   |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |     |    |        |     |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |     |    |        |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                       |     |    |        |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                             | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S02116                     | *** S単ー 44号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 土地改良基礎ブロック蓋付                                          |     |    |        |     |       |
|                            | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ300 H=500,,                          |     | 個  | 6,260  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 45号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管                                            |     |    |        |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径250 長4.0m,,                      |     | 本  | 15,800 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 46号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400 7.5K,,                 |     | 個  | 72,200 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 47号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,, |     | 個  | 55,400 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 48号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止,,        |     | 個  | 74,400 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 49号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径150,,               |     | 個  | 5,410  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 50号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                         |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75,,                        |     | 個  | 7,900  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 51号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 100×75,,             |     | 個  | 2,570  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 52号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 75×75,,              |     | 個  | 1,290  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 53号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                         |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100,,                   |     | 個  | 3,160  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 54号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケットA形 100×75,,          |     | 個  | 1,040  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 55号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径150 7.5K,,                 |     | 個  | 25,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 56号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                         |     |    |        |     |       |
|                            | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径150,,                  |     | 組  | 4,110  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 57号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 弁筐用台座                                                 |     |    |        |     |       |
|                            | 弁筐用台座<br>樹脂製,,                                        |     | 個  | 6,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 58号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 弁筐                                                    |     |    |        |     |       |
|                            | 弁筐<br>A型1号(φ50～φ200),,                                |     | 個  | 70,200 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 59号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,     |     | 個  | 76,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 60号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,  |     | 個  | 54,900 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 61号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 FRP製 全方離脱防止,,   |     | 個  | 78,700 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 62号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止,,    |     | 個  | 30,800 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 63号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止,,    |     | 個  | 48,700 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 64号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                |     |    |        |     |       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径150,,              |     | 個  | 2,680  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | *** S単ー 65号 ***                                       |     |    |        |     |       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |     |    |        |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                               |     |                |         |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                               |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                               |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径200 7.5K,,<br>*** S単ー 66号 ***                                      |     | 個              | 34,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200,,<br>*** S単ー 67号 ***                      |     | 組              | 5,640   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 排水フリーユーム<br>排水フリーユーム<br>HF-B2000×H1400×L2000,,<br>*** S単ー 68号 ***                             |     | 個              | 105,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 吸出防止材<br>吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,<br>*** S単ー 69号 ***                                    |     | m <sup>2</sup> | 740     |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 排水フリーユーム<br>排水フリーユーム<br>HF-B2200×H1400×L2000,,<br>*** S単ー 70号 ***                             |     | 個              | 109,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 排水フリーユーム<br>排水フリーユーム<br>HF-B600×H900×L2000,,<br>*** S単ー 71号 ***                               |     | 個              | 36,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU<br>硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU<br>径75 長4.0m,,<br>*** S単ー 72号 ***                          |     | 本              | 2,510   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径75,,<br>*** S単ー 73号 ***          |     | 個              | 561     |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4°ベンドB形 径75,,<br>*** S単ー 74号 *** |     | 個              | 2,110   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2°ベンドB形 径75,,<br>*** S単ー 75号 *** |     | 個              | 2,300   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 単粒度碎石<br>単粒度碎石<br>,3号 40～30mm,,                                                               |     | m <sup>3</sup> | 3,950   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 鉄筋コンクリートベンチフリーユーム<br>鉄筋コンクリートベンチフリーユーム<br>BF-300(B300×H200) 長2.0m,,<br>*** S単ー 76号 ***        |     | 個              | 4,680   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 足場板<br>足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,<br>*** S単ー 78号 ***                                     |     | m <sup>3</sup> | 75,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 階段ブロック<br>階段ブロック<br>勾配1:1.5用 幅1.0m,,<br>*** S単ー 79号 ***                                       |     | 個              | 4,300   |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 特許使用料<br>特許使用料<br>粉体噴射方式,,<br>*** S単ー 80号 ***                                                 |     | m <sup>3</sup> | 30      |     | 歩A・単A |
| S02116                     | 六価クロム溶出試験<br>六価クロム溶出試験                                                                        |     | 検体             | 7,300   |     | 歩A・単A |
| S02123                     | 建設廃材<br>建設廃材<br>プラスチック廃材<br>*** S単ー 82号 ***                                                   |     | ton            | 60,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                     | 建設廃材<br>建設廃材<br>石綿管<br>*** S単ー 83号 ***                                                        |     | ton            | 32,800  |     | 歩A・単A |
| S02123                     | 建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材<br>*** S単ー 84号 ***                                                 |     | m <sup>3</sup> | 3,250   |     | 歩A・単A |
| S02123                     | 建設廃材<br>建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材<br>*** S単ー 85号 ***                                             |     | m <sup>3</sup> | 4,700   |     | 歩A・単A |
| S02124                     | 運転手 (特殊)<br>運転手 (特殊)                                                                          |     | 人              | 29,988  |     | 歩A・単A |
| S02721                     | *** S単ー 86号 ***<br>【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                                  |     | m <sup>3</sup> | 17,720  |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                 |     |                |         |     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                 |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                 |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S03020                     | *** S単- 87号 ***<br>コンクリートはつり(人力)                                                |     |                |         |     |       |
|                            | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                        |     | m <sup>2</sup> | 3,387   |     | 歩A・単A |
| S03701                     | *** S単- 88号 ***<br>【鉄筋工】                                                        |     |                |         |     |       |
|                            | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                           |     | ton            | 188,515 |     | 歩A・単A |
| S04045                     | *** S単- 89号 ***<br>中層混合処理工                                                      |     |                |         |     |       |
|                            | 中層混合処理工<br>5m<L≤8m,1,000m3未満,180                                                |     | m <sup>3</sup> | 7,124   |     | 歩A・単A |
| S04045                     | *** S単- 90号 ***<br>中層混合処理工                                                      |     |                |         |     |       |
|                            | 中層混合処理工<br>2m<L≤5m,1,000m3未満,180                                                |     | m <sup>3</sup> | 6,834   |     | 歩A・単A |
| S05002                     | *** S単- 91号 ***<br>鉄筋コンクリート大型水路機械据付工                                            |     |                |         |     |       |
|                            | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工<br>2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソールン,モルタル以外,2.000m,なし,モルタル以外, |     | m              | 160,720 |     | 歩A・単A |
| S05801                     | *** S単- 92号 ***<br>【排水構造物工】                                                     |     |                |         |     |       |
|                            | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない   |     | m              | 7,556   |     | 歩A・単A |
| S05801                     | *** S単- 93号 ***<br>【排水構造物工】                                                     |     |                |         |     |       |
|                            | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない            |     | m              | 3,682   |     | 歩A・単A |
| S07001                     | *** S単- 94号 ***<br>パイプライン基礎                                                     |     |                |         |     |       |
|                            | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり              |     | m <sup>3</sup> | 7,685   |     | 歩A・単A |
| S07001                     | *** S単- 95号 ***<br>パイプライン基礎                                                     |     |                |         |     |       |
|                            | パイプライン基礎<br>碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),タハ,区分I,なし,あり           |     | m <sup>3</sup> | 8,007   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 96号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                    |     | m              | 1,345   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 97号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                    |     | m              | 1,891   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 98号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                   |     | m              | 2,703   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 99号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                   |     | m              | 3,793   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 100号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所                                        |     | m              | 5,231   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 101号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                    |     | m              | 1,448   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 102号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,1箇所                                        |     | m              | 5,343   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 103号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,5.0m管,1箇所                                        |     | m              | 3,583   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 104号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,1箇所                                        |     | m              | 2,123   |     | 歩A・単A |
| S07021                     | *** S単- 105号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,RR管,5.0m管,1箇所                                         |     | m              | 1,782   |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                   |     |                |         |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                   |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                   |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S07022                     | *** S単ー 106号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                                       |     | m              | 17,143  |     | 歩A・単A |
| S07022                     | *** S単ー 107号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,RR管,5.0m管,1箇所,なし                                       |     | m              | 17,374  |     | 歩A・単A |
| S07022                     | *** S単ー 108号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                |     |                |         |     |       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                                       |     | m              | 15,013  |     | 歩A・単A |
| S07031                     | *** S単ー 109号 ***<br>コルゲートパイプ 機械布設                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | コルゲートパイプ 機械布設<br>円形1形,1200mm,2.0mm,パッキン有り,なし,なし,なし                                |     | m              | 45,974  |     | 歩A・単A |
| S07035                     | *** S単ー 110号 ***<br>高密度ポリエチレン管機械布設                                                |     |                |         |     |       |
|                            | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管,600mm,なし                                             |     | m              | 11,735  |     | 歩A・単A |
| S07061                     | *** S単ー 111号 ***<br>管切断(FRPM管)                                                    |     |                |         |     |       |
|                            | 管切断(FRPM管)<br>400mm,なし                                                            |     | 箇所             | 12,180  |     | 歩A・単A |
| S07091                     | *** S単ー 112号 ***<br>制水弁人力据付                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | 制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm                                                               |     | 基              | 44,823  |     | 歩A・単A |
| S07091                     | *** S単ー 113号 ***<br>制水弁人力据付                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製,150mm                                                              |     | 基              | 105,122 |     | 歩A・単A |
| S07091                     | *** S単ー 114号 ***<br>制水弁人力据付                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製,200mm                                                              |     | 基              | 152,701 |     | 歩A・単A |
| S07092                     | *** S単ー 115号 ***<br>制水弁機械据付                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ形),鑄鉄製,400mm,パッキン(クレン機能付),なし                                   |     | 基              | 670,182 |     | 歩A・単A |
| S07093                     | *** S単ー 116号 ***<br>空気弁人力据付                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,なし                                                          |     | 基              | 77,410  |     | 歩A・単A |
| S07094                     | *** S単ー 117号 ***<br>自由形アングルバルブ据付                                                  |     |                |         |     |       |
|                            | 小口径類人力据付<br>2(50A)                                                                |     | 個              | 26,200  |     | 歩A・単A |
| S08042                     | *** S単ー 118号 ***<br>砂利舗装工(機械)                                                     |     |                |         |     |       |
|                            | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし                         |     | m <sup>2</sup> | 952     |     | 歩A・単A |
| S08711                     | *** S単ー 119号 ***<br>【ゲートレール設置】                                                    |     |                |         |     |       |
|                            | 【ゲートレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない                                 |     | m              | 14,160  |     | 歩A・単A |
| S08801                     | *** S単ー 120号 ***<br>【区画線工】                                                        |     |                |         |     |       |
|                            | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,                                 |     | m              | 237     |     | 歩A・単A |
| S10002                     | *** S単ー 121号 ***<br>ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)                                      |     |                |         |     |       |
|                            | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)<br>はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり |     | ha             | 839,658 |     | 歩A・単A |
| S10002                     | *** S単ー 122号 ***<br>ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)                                      |     |                |         |     |       |
|                            | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり    |     | ha             | 499,131 |     | 歩A・単A |
| S10003                     | *** S単ー 123号 ***<br>ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)                                 |     |                |         |     |       |
|                            | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.47ha,0.003,3.00,粘性土・軽質土,少ない,あり  |     | ha             | 805,022 |     | 歩A・単A |
| S10009                     | *** S単ー 124号 ***<br>畦畔整形工                                                         |     |                |         |     |       |
|                            | 畦畔整形工<br>あり                                                                       |     | m <sup>2</sup> | 541     |     | 歩A・単A |
| S16004                     | *** S単ー 125号 ***<br>パッキン[クロー型・クレン・超低・排対型(～2014)]                                  |     |                |         |     |       |
|                            | パッキン[クロー型・クレン・超低・排対型(～2014)]<br>パッキン(クロー型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし                   |     | 日              | 53,229  |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                |     |     |     |     |     |
|----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                |     |     |     |     |     |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                |     |     |     |     |     |
| コード                        | 名 称 (規 格)                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| SI8001                     | *** S単ー 126号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 土のう工                           |     |     |     |     |     |
| SI8002                     | *** S単ー 127号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 大型土のう工                         |     |     |     |     |     |
| SI8002                     | *** S単ー 128号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 大型土のう工                         |     |     |     |     |     |
| SI8002                     | *** S単ー 129号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 大型土のう工                         |     |     |     |     |     |
| SI8002                     | *** S単ー 130号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 大型土のう工                         |     |     |     |     |     |
| SI8002                     | *** S単ー 131号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 大型土のう工                         |     |     |     |     |     |
| SI8003                     | *** S単ー 132号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ運転                        |     |     |     |     |     |
| SI8004                     | *** S単ー 133号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ設置撤去                      |     |     |     |     |     |
| SI8005                     | *** S単ー 134号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                  |     |     |     |     |     |
| SI8005                     | *** S単ー 135号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                  |     |     |     |     |     |
| SI8006                     | *** S単ー 136号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ運転 (小口径)                  |     |     |     |     |     |
| SI8006                     | *** S単ー 137号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ運転 (小口径)                  |     |     |     |     |     |
| SI8007                     | *** S単ー 138号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)                |     |     |     |     |     |
| SI8031                     | *** S単ー 139号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 足場工                            |     |     |     |     |     |
| SI8054                     | *** S単ー 140号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 敷鉄板設置・撤去工                      |     |     |     |     |     |
| SI8054                     | *** S単ー 141号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 敷鉄板設置・撤去工                      |     |     |     |     |     |
| SI9001                     | *** S単ー 142号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 分解・組立・運搬費 (重建設機械)              |     |     |     |     |     |
| SI9001                     | *** S単ー 143号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 分解・組立・運搬費 (重建設機械)              |     |     |     |     |     |
| SI9003                     | *** S単ー 144号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | 輸送費 (仮設材)                      |     |     |     |     |     |
| SA0101                     | *** S単ー 145号 ***               |     |     |     |     |     |
|                            | SP 掘削                          |     |     |     |     |     |
|                            | 土砂、ホﾟﾝカ外、無し、無し、5,000m3未満、-、-、- |     |     |     |     |     |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                 |     |                |        |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                 |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                 |     |                |        |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0101                     | *** S単- 146号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 掘削                                                           |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,オフショツ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-                        |     | m3             | 289.7  |     | 歩A・単A |
| SA0102                     | *** S単- 147号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 積込(ルーズ)                                                      |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,土量50,000m3未満                                                 |     | m3             | 247.4  |     | 歩A・単A |
| SA0102                     | *** S単- 148号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 積込(ルーズ)                                                      |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                                |     | m3             | 312    |     | 歩A・単A |
| SA0103                     | *** S単- 149号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 床掘り                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,上記以外(小規模),-,-,-                                              |     | m3             | 2,292  |     | 歩A・単A |
| SA0103                     | *** S単- 150号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 床掘り                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                       |     | m3             | 331.5  |     | 歩A・単A |
| SA0103                     | *** S単- 151号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 床掘り                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,現場制約あり,-,-,-                                                 |     | m3             | 10,670 |     | 歩A・単A |
| SA0103                     | *** S単- 152号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 床掘り                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 土砂,標準,無し,無し,あり                                                  |     | m3             | 252.8  |     | 歩A・単A |
| SA0141                     | *** S単- 153号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                  |     |                |        |     |       |
|                            | 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                         |     | m3             | 269.3  |     | 歩A・単A |
| SA0141                     | *** S単- 154号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                  |     |                |        |     |       |
|                            | 2.5m以上4.0m未満,-,-,-あり                                            |     | m3             | 884.3  |     | 歩A・単A |
| SA0151                     | *** S単- 155号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 基面整正                                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 基面整正                                                            |     | m <sup>2</sup> | 508    |     | 歩A・単A |
| SA0152                     | *** S単- 156号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 法面整形                                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                     |     | m <sup>2</sup> | 461.2  |     | 歩A・単A |
| SA0152                     | *** S単- 157号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 法面整形                                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 切土部,-,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                    |     | m <sup>2</sup> | 929.8  |     | 歩A・単A |
| SA0221                     | *** S単- 158号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 殻運搬                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | コク(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,                                |     | m3             | 2,559  |     | 歩A・単A |
| SA0221                     | *** S単- 159号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 殻運搬                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | コク(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,                                |     | m3             | 3,485  |     | 歩A・単A |
| SA0221                     | *** S単- 160号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 殻運搬                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | コク(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                                |     | m3             | 2,668  |     | 歩A・単A |
| SA0221                     | *** S単- 161号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 殻運搬                                                          |     |                |        |     |       |
|                            | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,                              |     | m3             | 3,018  |     | 歩A・単A |
| SA0222                     | *** S単- 162号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 舗装版破砕                                                        |     |                |        |     |       |
|                            | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし                                |     | m <sup>2</sup> | 234.8  |     | 歩A・単A |
| SA0223                     | *** S単- 163号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 舗装版切断                                                        |     |                |        |     |       |
|                            | アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-                                          |     | m              | 696.8  |     | 歩A・単A |
| SA0301                     | *** S単- 164号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP 基礎碎石                                                         |     |                |        |     |       |
|                            | 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                |     | m <sup>3</sup> | 1,460  |     | 歩A・単A |
| SA0311                     | *** S単- 165号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP コンクリート                                                       |     |                |        |     |       |
|                            | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高収B) W/C60% |     | m3             | 30,350 |     | 歩A・単A |
| SA0311                     | *** S単- 166号 ***                                                |     |                |        |     |       |
|                            | SP コンクリート                                                       |     |                |        |     |       |
|                            | 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高収B) W          |     | m3             | 36,120 |     | 歩A・単A |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                       |     |                |         |     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                       |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                       |     |                |         |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                            | /C65%                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | *** S単ー 167号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0311                     | SP コンクリート                                                                             |     |                |         |     |       |
|                            | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高がB) W                        |     | m3             | 34,010  |     | 歩A・単A |
|                            | /C65%                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | *** S単ー 168号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0311                     | SP コンクリート                                                                             |     |                |         |     |       |
|                            | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高がB) W/C65%                |     | m3             | 30,030  |     | 歩A・単A |
|                            |                                                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | *** S単ー 169号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0312                     | SP 型枠                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                |     | m <sup>2</sup> | 10,190  |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 170号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0312                     | SP 型枠                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                |     | m <sup>2</sup> | 5,159   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 171号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0312                     | SP 型枠                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 9,209   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 172号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0331                     | SP 目地板                                                                                |     |                |         |     |       |
|                            | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                               |     | m <sup>2</sup> | 4,093   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 173号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0521                     | SP ボックスカルバート機械据付                                                                      |     |                |         |     |       |
|                            | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし               |     | m              | 109,700 |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 174号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0521                     | SP ボックスカルバート機械据付                                                                      |     |                |         |     |       |
|                            | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし               |     | m              | 283,900 |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 175号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付                                                                        |     |                |         |     |       |
|                            | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし                                             |     | 基              | 4,115   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 176号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付                                                                        |     |                |         |     |       |
|                            | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし                                               |     | 基              | 3,659   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 177号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0811                     | SP 安定処理                                                                               |     |                |         |     |       |
|                            | SP 安定処理<br>スベラゲ,-,0.6m以下,2.5ton,1回,なし                                                 |     | m <sup>2</sup> | 1,026   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 178号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0831                     | SP 不陸整正                                                                               |     |                |         |     |       |
|                            | SP 不陸整正<br>有り,16mm以上22mm未満,碎石,なし,再生クワッシャー RC-40                                       |     | m <sup>2</sup> | 226.1   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 179号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0834                     | SP 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                      |     |                |         |     |       |
|                            | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm                           |     | m <sup>2</sup> | 706.6   |     | 歩A・単A |
|                            | *** S単ー 180号 ***                                                                      |     |                |         |     |       |
| SA0843                     | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                        |     |                |         |     |       |
|                            | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ドライムート 各種,,密粒度アスコ(13) |     | m <sup>2</sup> | 2,742   |     | 歩A・単A |
|                            |                                                                                       |     |                |         |     |       |
|                            |                                                                                       |     |                |         |     |       |
|                            | *** T単ー 1号 ***                                                                        |     |                |         |     |       |
| T00001                     | 埋設物表示テープ                                                                              |     |                |         |     |       |
|                            | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス                                                                    |     | m              | 290     |     | 歩A・単A |
|                            | *** T単ー 2号 ***                                                                        |     |                |         |     |       |
| T00003                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管                                                                          |     |                |         |     |       |
|                            | VU 径75                                                                                |     | m              | 1,637   |     | 歩A・単A |
|                            | *** T単ー 3号 ***                                                                        |     |                |         |     |       |
| T00004                     | 石綿管継手取外し                                                                              |     |                |         |     |       |
|                            | カラー継手取外し工                                                                             |     | 口              | 2,657   |     | 歩A・単A |
|                            | *** T単ー 4号 ***                                                                        |     |                |         |     |       |
| T00005                     | 石綿管吊上げ積込み                                                                             |     |                |         |     |       |
|                            | 人力                                                                                    |     | m              | 2,206   |     | 歩A・単A |
|                            | *** T単ー 5号 ***                                                                        |     |                |         |     |       |
| T00006                     | 塩ビ管撤去                                                                                 |     |                |         |     |       |
|                            | VU φ75                                                                                |     | m              | 499     |     | 歩A・単A |



[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                          |         |     |                          |                       |                    |
|----------------------------|------------------------------------------|---------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                          |         |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                          |         |     |                          |                       |                    |
| コード                        | 名 称                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|                            | *** S単一 1号 ***                           |         |     |                          |                       |                    |
| S01034                     | 不整地運搬                                    |         | m3  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 不整地運搬<br>180m以下                          |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)運搬距離                                   | 180m以下  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                            |                                          |         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| M27975                     | 不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)]<br>8.0～11.0t積 | 1.690   | 供用日 | 19,300                   | 32,617                |                    |
| P34029                     | 軽油<br>パトリック給油                            | 140.000 | L   | 147                      | 20,580                |                    |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                 | 1.000   | 人   | 29,988                   | 29,988                |                    |
|                            | 合 計                                      |         |     |                          | 83,185                | 算出数量<br>182.000 m3 |
|                            | 単 価                                      |         | m3  |                          | 457                   |                    |
|                            | *** S単一 2号 ***                           |         |     |                          |                       |                    |
| S01034                     | 不整地運搬                                    |         | m3  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 不整地運搬<br>80m以下                           |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)運搬距離                                   | 80m以下   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                            |                                          |         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| M27975                     | 不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)]<br>8.0～11.0t積 | 1.690   | 供用日 | 19,300                   | 32,617                |                    |
| P34029                     | 軽油<br>パトリック給油                            | 140.000 | L   | 147                      | 20,580                |                    |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                 | 1.000   | 人   | 29,988                   | 29,988                |                    |
|                            | 合 計                                      |         |     |                          | 83,185                | 算出数量<br>242.000 m3 |
|                            | 単 価                                      |         | m3  |                          | 344                   |                    |
|                            | *** S単一 3号 ***                           |         |     |                          |                       |                    |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)                               |         | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ       |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)土質区分                                   | 粘性土・礫質土 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                            | 2)作業区分                                   | 埋戻      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
|                            | 3)施工区分                                   | まき出し    |     |                          |                       |                    |
|                            | 4)締固め区分                                  | 人力タコ    |     |                          |                       |                    |
| R01003                     | 普通作業員                                    | 1.560   | 人   | 25,398                   | 39,621                |                    |
|                            | 合 計                                      |         |     |                          | 39,621                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                            | 単 価                                      |         | m3  |                          | 3,962                 |                    |
|                            | *** S単一 4号 ***                           |         |     |                          |                       |                    |
| S01041                     | 人土工(盛土・埋戻)                               |         | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)     |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)土質区分                                   | 粘性土・礫質土 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                            | 2)作業区分                                   | 埋戻      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
|                            | 3)施工区分                                   | まき出し    |     |                          |                       |                    |
|                            | 4)締固め区分                                  | タンパ(Ⅰ)  |     |                          |                       |                    |
| R01002                     | 特殊作業員                                    | 0.340   | 人   | 26,724                   | 9,086                 |                    |
| R01003                     | 普通作業員                                    | 0.850   | 人   | 25,398                   | 21,588                |                    |
| Y00004                     | 諸雑費<br>10%                               | 0.100   |     | 9,086                    | 909                   |                    |
|                            | 合 計                                      |         |     |                          | 31,583                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                            | 単 価                                      |         | m3  |                          | 3,158                 |                    |
|                            | *** S単一 5号 ***                           |         |     |                          |                       |                    |

|                            |                                                          |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                          |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                          |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                          |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| コード                        | 名 称                                                      | 数 量                                | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考               |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                              |                                    | m3 |                                                              | 10,000 m3                                               | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                   |
|                            | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分                    | 粘性土・礫質土<br>埋戻<br>まき出し<br>締固めを計上しない |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                                    | 0.850                              | 人  | 25,398                                                       | 21,588                                                  |                   |
|                            | 合 計                                                      |                                    |    |                                                              | 21,588                                                  | 算出数量<br>10,000 m3 |
|                            | 単 価                                                      |                                    | m3 |                                                              | 2,159                                                   |                   |
|                            | *** S単一 6号 ***                                           |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| S01082                     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                       |                                    | m3 |                                                              | 1,000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                   |
|                            | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton)<br>3)長期割引単価区分                      | 築堤・埋戻<br>0.8～1.1ton<br>あり          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                   |
| F04081                     | 振動ロー[ハッドガット式]<br>質量0.8～1.1t                              | 1.440                              | 日  | 1,560                                                        | 2,246                                                   |                   |
| P34029                     | 軽油<br>バトリル給油                                             | 5.700                              | L  | 147                                                          | 838                                                     |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                                    | 1.000                              | 人  | 26,724                                                       | 26,724                                                  |                   |
|                            | 合 計                                                      |                                    |    |                                                              | 29,808                                                  | 算出数量<br>50,000 m3 |
|                            | 単 価                                                      |                                    | m3 |                                                              | 596                                                     |                   |
|                            | *** S単一 7号 ***                                           |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| S02011                     | ネットフェンス工(本体)                                             |                                    | m  |                                                              | 20,000 m                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | ネットフェンス工(本体)<br>0,1.5m,無,1.5m                            |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                   |
|                            | 1)ネットフェンス1単位当たり単価（円/m）<br>2)柵高<br>3)ブロック基礎区分<br>4)支柱間隔   | 0.000<br>1.5m<br>無<br>1.5m         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                   |
| P22331                     | ネットフェンス                                                  | 20.000                             | m  | 0                                                            | 0                                                       |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役<br>設置                                            | 0.470                              | 人  | 30,600                                                       | 14,382                                                  |                   |
| R01003                     | 普通作業員<br>設置                                              | 1.720                              | 人  | 25,398                                                       | 43,685                                                  |                   |
| Y00004                     | 諸雑費                                                      | 0.010                              |    | 58,067                                                       | 581                                                     |                   |
|                            | 合 計                                                      |                                    |    |                                                              | 58,648                                                  | 算出数量<br>20,000 m  |
|                            | 単 価                                                      |                                    | m  |                                                              | 2,932                                                   |                   |
|                            | *** S単一 8号 ***                                           |                                    |    |                                                              |                                                         |                   |
| S02017                     | ネットフェンス撤去工（本体）<br>ネットフェンス撤去工（本体）<br>1.5m,アンカーブロック,再利用,なし |                                    | m  |                                                              | 20,000 m                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)柵高<br>2)基礎区分<br>3)撤去区分<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)             | 1.5m<br>アンカーブロック<br>再利用<br>なし      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                  | 0.490                              | 人  | 30,600                                                       | 14,994                                                  |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                                    | 1.550                              | 人  | 25,398                                                       | 39,367                                                  |                   |
| F08013                     | バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バック容量 山積0.5m3（平積0.4m3）    | 0.180                              | 日  | 9,500                                                        | 1,710                                                   |                   |
| P34029                     | 軽油<br>バトリル給油                                             | 5.000                              | L  | 147                                                          | 735                                                     |                   |
| R01021                     | 運転手（特殊）                                                  | 0.160                              | 人  | 29,988                                                       | 4,798                                                   |                   |
|                            | 合 計                                                      |                                    |    |                                                              | 61,604                                                  | 算出数量<br>20,000 m  |
|                            | 単 価                                                      |                                    | m  |                                                              | 3,080                                                   |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| コード                        | 名 称                                                                                            | 数 量                                                     | 単 位            | 単 価                              | 金 額                            | 備 考                           |
|                            |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
|                            | *** S単一 9号 ***                                                                                 |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| S02024                     | 張ブロック工(空張)                                                                                     |                                                         | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000                         | 歩A 当たり算出                      |
|                            | 張ブロック工(空張)<br>目地珪砂を使用する場合,厚さ12cm,なし                                                            |                                                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                               |
|                            | 1)施工区分<br>2)材料区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                                                           | 目地珪砂を使用する場合<br>厚さ12cm<br>なし                             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                               |
| P15004                     | 張ブロック<br>厚12cm(500×500以下)                                                                      | 10.000                                                  | m <sup>2</sup> | 0                                | 0                              |                               |
| P32012                     | 普通ボルトランドセメント<br>25kg詰袋                                                                         | 0.045                                                   | ton            | 26,000                           | 1,170                          |                               |
| J03007                     | 洗砂<br>(細骨材用) 細目                                                                                | 0.078                                                   | m <sup>3</sup> | 4,600                            | 359                            |                               |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                        | 0.150                                                   | 人              | 30,600                           | 4,590                          |                               |
| R01007                     | ブロック工                                                                                          | 0.300                                                   | 人              | 30,600                           | 9,180                          |                               |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                          | 0.430                                                   | 人              | 25,398                           | 10,921                         |                               |
| F08061                     | バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 0.410                                                   | 日              | 9,900                            | 4,059                          |                               |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                                                        | 0.300                                                   | 人              | 29,988                           | 8,996                          |                               |
| P34029                     | 軽油<br>バックホ給油                                                                                   | 16.000                                                  | L              | 147                              | 2,352                          |                               |
|                            | 合 計                                                                                            |                                                         |                |                                  | 41,627                         | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                            | 単 価                                                                                            |                                                         | m <sup>2</sup> |                                  | 4,163                          |                               |
|                            |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
|                            | *** S単一 10号 ***                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| S02112                     | バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]                                                                  |                                                         | 日              |                                  | 1,000                          | 歩A 各単位 当たり算出                  |
|                            | バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t |                                                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                               |
|                            | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                                                             | F08061<br>標準バックホ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平・・<br>10,100円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                               |
| F08061                     | バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 1.000                                                   | 日              | 10,100                           | 10,100                         |                               |
|                            | 合 計                                                                                            |                                                         |                |                                  | 10,100                         | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|                            | 単 価                                                                                            |                                                         |                |                                  | 10,100                         |                               |
|                            |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
|                            | *** S単一 11号 ***                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| S02115                     | 普通作業員                                                                                          |                                                         | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A 当たり算出                      |
|                            | 普通作業員                                                                                          |                                                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                               |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                                          | R01003<br>基(D2)                                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                               |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                          | 1.000                                                   | 人              | 25,398                           | 25,398                         |                               |
|                            | 合 計                                                                                            |                                                         |                |                                  | 25,398                         | 算出数量<br>1.000 人               |
|                            | 単 価                                                                                            |                                                         |                |                                  | 25,398                         |                               |
|                            |                                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
|                            | *** S単一 12号 ***                                                                                |                                                         |                |                                  |                                |                               |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                                        |                                                         | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A 当たり算出                      |
|                            | 土木一般世話役                                                                                        |                                                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                               |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                                          | R01001<br>基(D2)                                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                               |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                        | 1.000                                                   | 人              | 30,600                           | 30,600                         |                               |
|                            | 合 計                                                                                            |                                                         |                |                                  | 30,600                         | 算出数量<br>1.000 人               |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                       |                 |     |                                  |                                |                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                       |                 |     |                                  |                                |                 |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                       |                 |     |                                  |                                |                 |
| コード                        | 名 称                   | 数 量             | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考             |
|                            | 単 価                   |                 |     |                                  | 30,600                         |                 |
|                            | *** S単一 13号 ***       |                 |     |                                  |                                |                 |
| S02115                     | 特殊作業員                 |                 | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A 当たり算出        |
|                            | 特殊作業員                 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01002                     | 特殊作業員                 | 1.000           | 人   | 26,724                           | 26,724                         |                 |
|                            | 合 計                   |                 |     |                                  | 26,724                         | 算出数量<br>1,000 人 |
|                            | 単 価                   |                 |     |                                  | 26,724                         |                 |
|                            | *** S単一 14号 ***       |                 |     |                                  |                                |                 |
| S02115                     | 配管工                   |                 | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A 当たり算出        |
|                            | 配管工                   |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R02006                     | 配管工                   | 1.000           | 人   | 27,744                           | 27,744                         |                 |
|                            | 合 計                   |                 |     |                                  | 27,744                         | 算出数量<br>1,000 人 |
|                            | 単 価                   |                 |     |                                  | 27,744                         |                 |
|                            | *** S単一 15号 ***       |                 |     |                                  |                                |                 |
| S02115                     | ブロック工                 |                 | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A 当たり算出        |
|                            | ブロック工                 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01007<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01007                     | ブロック工                 | 1.000           | 人   | 30,600                           | 30,600                         |                 |
|                            | 合 計                   |                 |     |                                  | 30,600                         | 算出数量<br>1,000 人 |
|                            | 単 価                   |                 |     |                                  | 30,600                         |                 |
|                            | *** S単一 16号 ***       |                 |     |                                  |                                |                 |
| S02115                     | 交通誘導警備員A              |                 | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A 当たり算出        |
|                            | 交通誘導警備員A              |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01031<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01031                     | 交通誘導警備員A              | 1.000           | 人   | 19,176                           | 19,176                         |                 |
|                            | 合 計                   |                 |     |                                  | 19,176                         | 算出数量<br>1,000 人 |
|                            | 単 価                   |                 |     |                                  | 19,176                         |                 |
|                            | *** S単一 17号 ***       |                 |     |                                  |                                |                 |
| S02115                     | 交通誘導警備員B              |                 | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A 当たり算出        |
|                            | 交通誘導警備員B              |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                            | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01032<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |

|                            |                                            |             |    |                          |                       |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                            |             |    |                          |                       |                   |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                            |             |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                            |             |    |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                        | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01032                     | 交通誘導警備員B                                   | 1.000       | 人  | 17,544                   | 17,544                |                   |
|                            | 合 計                                        |             |    |                          | 17,544                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                            | 単 価                                        |             |    |                          | 17,544                |                   |
|                            | *** S単一 18号 ***                            |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                     |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>バルブソケット A形 径50,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                            | P05232      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                            |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                          |             |    |                          |                       |                   |
| P05232                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>バルブソケット A形 径50   | 1.000       | 個  | 176                      | 176                   |                   |
|                            | 合 計                                        |             |    |                          | 176                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                        |             |    |                          | 176                   |                   |
|                            | *** S単一 19号 ***                            |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                     |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 75×50,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                            | P05221      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                            |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                          |             |    |                          |                       |                   |
| P05221                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 75×50   | 1.000       | 個  | 561                      | 561                   |                   |
|                            | 合 計                                        |             |    |                          | 561                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                        |             |    |                          | 561                   |                   |
|                            | *** S単一 20号 ***                            |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                     |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径75,,     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                            | P05262      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                            |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                          |             |    |                          |                       |                   |
| P05262                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径75       | 1.000       | 個  | 847                      | 847                   |                   |
|                            | 合 計                                        |             |    |                          | 847                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                        |             |    |                          | 847                   |                   |
|                            | *** S単一 21号 ***                            |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水田給水栓樹                                     |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水田給水栓樹                                     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                            | P96301      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                            |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                          |             |    |                          |                       |                   |
| P96301                     | 水田給水栓樹                                     | 1.000       | 個  | 15,000                   | 15,000                |                   |
|                            | 合 計                                        |             |    |                          | 15,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                        |             |    |                          | 15,000                |                   |
|                            | *** S単一 22号 ***                            |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 田んぼダム用落水樹                                  |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 田んぼダム用落水樹<br>PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510,,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96302 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96302                     | 田んぼダム用落水樹                                                      |                      |    |                                  |                                |                   |
| 支給品                        | PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510                                       | 1.000                | 個  | 26,500                           | 26,500                         |                   |
|                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 0                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 0                              |                   |
|                            |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 23号 ***                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                                  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>45°エルボ(DV) 径150,,                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96714 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96714                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>45°エルボ(DV) 径150                               | 1.000                | 個  | 1,370                            | 1,370                          |                   |
|                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 1,370                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 1,370                          |                   |
|                            |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 24号 ***                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                                  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ(DV) 径150,,                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96715 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96715                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ(DV) 径150                               | 1.000                | 個  | 1,680                            | 1,680                          |                   |
|                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 1,680                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 1,680                          |                   |
|                            |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 25号 ***                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                 |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96642 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96642                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止            | 1.000                | 個  | 152,000                          | 152,000                        |                   |
|                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 152,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 152,000                        |                   |
|                            |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 26号 ***                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                 |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,              |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96643 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96643                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                | 1.000                | 個  | 172,000                          | 172,000                        |                   |
|                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 172,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 172,000                        |                   |
|                            |                                                                |                      |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 27号 ***                                                |                      |    |                                  |                                |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                       |             |    |                          |                       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                       |             |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                       |             |    |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                                   | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                                       | P96644      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96644                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止       | 1,000       | 個  |                          | 194,000               |                   |
|                            | 合 計                                                   |             |    |                          | 194,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                   |             |    |                          | 194,000               |                   |
|                            | *** S単一 28号 ***                                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T字管 径400×300×400 VU用 FRP製 離脱防止,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                                       | P96662      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96662                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T字管 径400×300×400 VU用 FRP製 離脱防止   | 1,000       | 個  |                          | 231,000               |                   |
|                            | 合 計                                                   |             |    |                          | 231,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                   |             |    |                          | 231,000               |                   |
|                            | *** S単一 29号 ***                                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径400×75 VU用 鋳鉄製,,         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                                       | P96651      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96651                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径400×75 VU用 鋳鉄製           | 1,000       | 個  |                          | 190,000               |                   |
|                            | 合 計                                                   |             |    |                          | 190,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                   |             |    |                          | 190,000               |                   |
|                            | *** S単一 30号 ***                                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                        |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径400,,                       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                                       | P96701      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96701                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径400                         | 1,000       | 個  |                          | 112,000               |                   |
|                            | 合 計                                                   |             |    |                          | 112,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                   |             |    |                          | 112,000               |                   |
|                            | *** S単一 31号 ***                                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                         |             | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,                   |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                                       | P03536      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |             |    |                          |                       |                   |
| P03536                     | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75                     | 1,000       | 組  |                          | 2,720                 |                   |
|                            | 合 計                                                   |             |    |                          | 2,720                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                   |             |    |                          | 2,720                 |                   |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 32号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96622 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96622                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止               | 1.000                 | 個  | 56,300                           | 56,300                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 56,300                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 56,300                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 33号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止,,                |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96660 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96660                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止                  | 1.000                 | 個  | 84,600                           | 84,600                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 84,600                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 84,600                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 34号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96650 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96650                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製                       | 1.000                 | 個  | 51,000                           | 51,000                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 51,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 51,000                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 35号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止,,                |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96681 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96681                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止                  | 1.000                 | 個  | 89,300                           | 89,300                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 89,300                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 89,300                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 36号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止,,                |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96671 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96671                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止                  | 1.000                 | 個  | 30,800                           | 30,800                         |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                       |             |     |                          |                       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                       |             |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                       |             |     |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                   | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                            | 合 計                                   |             |     |                          | 30,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                   |             |     |                          | 30,800                |                   |
|                            | *** S単一 37号 ***                       |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                        |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径200, ,      |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96700      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |     |                          |                       |                   |
| P96700                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>離脱防止金具 径200         | 1.000       | 個   |                          | 24,500                |                   |
|                            | 合 計                                   |             |     |                          | 24,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                   |             |     |                          | 24,500                |                   |
|                            | *** S単一 38号 ***                       |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | レジンコンクリート製ボックス                        |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450, ,       |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96314      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |     |                          |                       |                   |
| P96314                     | レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450          | 1.000       | 個   |                          | 219,000               |                   |
|                            | 合 計                                   |             |     |                          | 219,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                   |             |     |                          | 219,000               |                   |
|                            | *** S単一 39号 ***                       |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                        |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K, , |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96695      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |     |                          |                       |                   |
| P96695                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径75 7.5K    | 1.000       | 個   |                          | 14,500                |                   |
|                            | 合 計                                   |             |     |                          | 14,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                   |             |     |                          | 14,500                |                   |
|                            | *** S単一 40号 ***                       |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                        |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K, ,    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96697      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |     |                          |                       |                   |
| P96697                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>TSフランジ 径75 5K       | 1.000       | 個   |                          | 1,410                 |                   |
|                            | 合 計                                   |             |     |                          | 1,410                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                   |             |     |                          | 1,410                 |                   |
|                            | *** S単一 41号 ***                       |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 仕切弁用開栓棒                               |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1～2m 取手60cm程度, ,      |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96407      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                  |            |     |                          |                       |                   |
|----------------------------|----------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                  |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                  |            |     |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                              | 数 量        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                            | 3)地区資材単価コード(J)                   |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード(K)                 |            |     |                          |                       |                   |
| P96407                     | 仕切弁用開栓棒                          |            |     |                          |                       |                   |
|                            | SS製 H1～2m 取手60cm程度               | 1.000      | 個   | 20,600                   | 20,600                |                   |
|                            | 合 計                              |            |     |                          | 20,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                              |            |     |                          | 20,600                |                   |
|                            | *** S単一 42号 ***                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 土地改良基礎ブロック蓋付                     |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ250 H=800,,     |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                           | 地域資材(Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード(P)                   | P96313     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード(J)                   |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード(K)                 |            |     |                          |                       |                   |
| P96313                     | 土地改良基礎ブロック蓋付                     |            |     |                          |                       |                   |
|                            | φ250 H=800                       | 1.000      | 個   | 7,700                    | 7,700                 |                   |
|                            | 合 計                              |            |     |                          | 7,700                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                              |            |     |                          | 7,700                 |                   |
|                            | *** S単一 43号 ***                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |            | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m,, |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                           | 地域資材(Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード(P)                   | P05041     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード(J)                   |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード(K)                 |            |     |                          |                       |                   |
| P05041                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |            |     |                          |                       |                   |
|                            | 薄肉管VU 径200 長4.0m                 | 1.000      | 本   | 9,210                    | 9,210                 |                   |
|                            | 合 計                              |            |     |                          | 9,210                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                              |            |     |                          | 9,210                 |                   |
|                            | *** S単一 44号 ***                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 土地改良基礎ブロック蓋付                     |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ300 H=500,,     |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                           | 地域資材(Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード(P)                   | P96307     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード(J)                   |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード(K)                 |            |     |                          |                       |                   |
| P96307                     | 土地改良基礎ブロック蓋付                     |            |     |                          |                       |                   |
|                            | φ300 H=500                       | 1.000      | 個   | 6,260                    | 6,260                 |                   |
|                            | 合 計                              |            |     |                          | 6,260                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                              |            |     |                          | 6,260                 |                   |
|                            | *** S単一 45号 ***                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |            | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径250 長4.0m,, |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分                           | 地域資材(Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード(P)                   | P05042     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード(J)                   |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード(K)                 |            |     |                          |                       |                   |
| P05042                     | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |            |     |                          |                       |                   |
|                            | 薄肉管VU 径250 長4.0m                 | 1.000      | 本   | 15,800                   | 15,800                |                   |
|                            | 合 計                              |            |     |                          | 15,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                              |            |     |                          | 15,800                |                   |
|                            | *** S単一 46号 ***                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                   |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400 7.5K,,                             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96696 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96696                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>KCジョイント 径400 7.5K                               | 1.000                 | 個  | 72,200                           | 72,200                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 72,200                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 72,200                         |                   |
|                            | *** S単一 47号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96621 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96621                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止               | 1.000                 | 個  | 55,400                           | 55,400                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 55,400                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 55,400                         |                   |
|                            | *** S単一 48号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止,,                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96664 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96664                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止                      | 1.000                 | 個  | 74,400                           | 74,400                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 74,400                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 74,400                         |                   |
|                            | *** S単一 49号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                            |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径150,,                           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05265 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P05265                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径150                             | 1.000                 | 個  | 5,410                            | 5,410                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 5,410                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 5,410                          |                   |
|                            | *** S単一 50号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                                                     |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75,,                                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96711 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96711                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>チーズ 径150×75                                      | 1.000                 | 個  | 7,900                            | 7,900                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 7,900                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 7,900                          |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                         | 数 量                   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                            | *** S単一 51号 ***                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                      |                       | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 100×75,,   |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P05283 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P05283                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 100×75     | 1,000                 | 個   |                          | 2,570                 |                   |
|                            | 合 計                                         |                       |     |                          | 2,570                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                         |                       |     |                          | 2,570                 |                   |
|                            |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
|                            | *** S単一 52号 ***                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                      |                       | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 75×75,,    |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P05282 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P05282                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ A形 75×75      | 1,000                 | 個   |                          | 1,290                 |                   |
|                            | 合 計                                         |                       |     |                          | 1,290                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                         |                       |     |                          | 1,290                 |                   |
|                            |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
|                            | *** S単一 53号 ***                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)                               |                       | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100,,         |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96712 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96712                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>径違いソケット 径150×100           | 1,000                 | 個   |                          | 3,160                 |                   |
|                            | 合 計                                         |                       |     |                          | 3,160                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                         |                       |     |                          | 3,160                 |                   |
|                            |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
|                            | *** S単一 54号 ***                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                      |                       | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 100×75,, |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P05223 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P05223                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違ソケットA形 100×75   | 1,000                 | 個   |                          | 1,040                 |                   |
|                            | 合 計                                         |                       |     |                          | 1,040                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                         |                       |     |                          | 1,040                 |                   |
|                            |                                             |                       |     |                          |                       |                   |
|                            | *** S単一 55号 ***                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                              |                       | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径150 7.5K,,       |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96692 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96692                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径150 7.5K         | 1,000                 | 個   |                          | 25,000                |                   |
|                            | 合 計                                         |                       |     |                          | 25,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 25,000                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 56号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | ダクティル鑄鉄管用接合部品                                                     |                       | 組  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径150,,                              |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P03538 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P03538                     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径150                                | 1,000                 | 組  | 4,110                            | 4,110                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 4,110                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 4,110                          |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 57号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 弁管用台座                                                             |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 弁管用台座<br>樹脂製,,                                                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96316 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96316                     | 弁管用台座<br>樹脂製                                                      | 1,000                 | 個  | 6,300                            | 6,300                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 6,300                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 6,300                          |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 58号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 弁管                                                                |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 弁管<br>A型1号(φ50~φ200),,                                            |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96318 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96318                     | 弁管<br>A型1号(φ50~φ200)                                              | 1,000                 | 個  | 70,200                           | 70,200                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 70,200                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 70,200                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 59号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,                 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96624 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96624                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                   | 1,000                 | 個  | 76,000                           | 76,000                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 76,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 76,000                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 60号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管                                                    |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A 当たり算出          |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止,,              |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96620 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |

|                            |                                                                       |            |    |                          |                       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                                                   | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96620                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止                    | 1.000      | 個  | 54,900                   | 54,900                |                   |
|                            | 合 計                                                                   |            |    |                          | 54,900                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                                   |            |    |                          | 54,900                |                   |
|                            | *** S単一 61号 ***                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 FRP製 全方離脱防止,, |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分                                                                | 地域資材（Pコード） |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード（P）                                                        | P96663     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード（J）                                                        |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                      |            |    |                          |                       |                   |
| P96663                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 FRP製 全方離脱防止                     | 1.000      | 個  | 78,700                   | 78,700                |                   |
|                            | 合 計                                                                   |            |    |                          | 78,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                                   |            |    |                          | 78,700                |                   |
|                            | *** S単一 62号 ***                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止,,  |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分                                                                | 地域資材（Pコード） |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード（P）                                                        | P96665     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード（J）                                                        |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                      |            |    |                          |                       |                   |
| P96665                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止                      | 1.000      | 個  | 30,800                   | 30,800                |                   |
|                            | 合 計                                                                   |            |    |                          | 30,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                                   |            |    |                          | 30,800                |                   |
|                            | *** S単一 63号 ***                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止,,  |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分                                                                | 地域資材（Pコード） |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード（P）                                                        | P96680     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード（J）                                                        |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                      |            |    |                          |                       |                   |
| P96680                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止                      | 1.000      | 個  | 48,700                   | 48,700                |                   |
|                            | 合 計                                                                   |            |    |                          | 48,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                                   |            |    |                          | 48,700                |                   |
|                            | *** S単一 64号 ***                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>キャップ A形 径150,,      |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分                                                                | 地域資材（Pコード） |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード（P）                                                        | P05253     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード（J）                                                        |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                      |            |    |                          |                       |                   |
| P05253                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>キャップ A形 径150                                 | 1.000      | 個  | 2,680                    | 2,680                 |                   |
|                            | 合 計                                                                   |            |    |                          | 2,680                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                                   |            |    |                          | 2,680                 |                   |
|                            | *** S単一 65号 ***                                                       |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径200 7.5K,,               |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            |                                                                       |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                         | 備 考               |
| P96693                     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96693 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位              |                   |
|                            | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径200 7.5K                               | 1.000                 | 個              | 34,600                                                       | 34,600                                      |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |                |                                                              | 34,600                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |                |                                                              | 34,600                                      |                   |
|                            | *** S単一 66号 ***                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| S02116                     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200,,             |                       | 組              |                                                              | 1.000 各単位                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P03539 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                            | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200                                | 1.000                 | 組              | 5,640                                                        | 5,640                                       |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |                |                                                              | 5,640                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |                |                                                              | 5,640                                       |                   |
| *** S単一 67号 ***            |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| S02116                     | 排水フリーウム<br>排水フリーウム<br>HF-B2000×H1400×L2000,,                      |                       | 個              |                                                              | 1.000 各単位                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96303 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                            | 排水フリーウム<br>HF-B2000×H1400×L2000                                   | 1.000                 | 個              | 105,000                                                      | 105,000                                     |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |                |                                                              | 105,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |                |                                                              | 105,000                                     |                   |
| *** S単一 68号 ***            |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| S02116                     | 吸出防止材<br>吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,                           |                       | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 各単位                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P26106 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                            | 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                                      | 1.000                 | m <sup>2</sup> | 740                                                          | 740                                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |                |                                                              | 740                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |                |                                                              | 740                                         |                   |
| *** S単一 69号 ***            |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |
| S02116                     | 排水フリーウム<br>排水フリーウム<br>HF-B2200×H1400×L2000,,                      |                       | 個              |                                                              | 1.000 各単位                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96304 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                            | 排水フリーウム<br>HF-B2200×H1400×L2000                                   | 1.000                 | 個              | 109,000                                                      | 109,000                                     |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |                |                                                              | 109,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |                |                                                              | 109,000                                     |                   |
| *** S単一 70号 ***            |                                                                   |                       |                |                                                              |                                             |                   |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
| S02116                     | 排水フリューム                                                           |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 排水フリューム<br>HF-B600×H900×L2000,,                                   |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96305 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96305                     | 排水フリューム<br>HF-B600×H900×L2000                                     | 1.000                 | 個  |                                  | 36,300                         | 36,300            |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 36,300                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 36,300                         |                   |
|                            | *** S単一 71号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU                                                   |                       | 本  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU<br>径75 長4.0m,,                                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05082 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P05082                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU<br>径75 長4.0m                                      | 1.000                 | 本  |                                  | 2,510                          | 2,510             |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 2,510                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 2,510                          |                   |
|                            | *** S単一 72号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                            |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径75,,                           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05209 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P05209                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径75                             | 1.000                 | 個  |                                  | 561                            | 561               |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 561                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 561                            |                   |
|                            | *** S単一 73号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                                          |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4°ベンドB形 径75,,                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05312 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P05312                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4°ベンドB形 径75                      | 1.000                 | 個  |                                  | 2,110                          | 2,110             |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 2,110                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 2,110                          |                   |
|                            | *** S単一 74号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                                          |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2°ベンドB形 径75,,                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05305 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P05305                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2°ベンドB形 径75                      | 1.000                 | 個  |                                  | 2,300                          | 2,300             |
|                            | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 2,300                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 2,300                          |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| コード                        | 名 称                                                               | 数 量                   | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                            |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 75号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 単粒度砕石                                                             |                       | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 単粒度砕石<br>3号 40～30mm,                                              |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地区資材 (Jコード)<br>J03101 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| J03101                     | 単粒度砕石<br>3号 40～30mm                                               | 1,000                 | m3  | 3,950                            | 3,950                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 3,950                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 3,950                          |                   |
|                            |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 76号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム                                                  |                       | 個   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF-300(B300×H200) 長2.0m,,                     |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96312 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96312                     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF-300(B300×H200) 長2.0m                       | 1,000                 | 個   | 4,680                            | 4,680                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 4,680                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 4,680                          |                   |
|                            |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 77号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 足場板                                                               |                       | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,                                   |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P33501 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P33501                     | 足場板<br>カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm                                     | 1,000                 | m3  | 75,000                           | 75,000                         |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 75,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 75,000                         |                   |
|                            |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 78号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 階段ブロック                                                            |                       | 個   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 階段ブロック<br>勾配1:1.5用 幅1.0m,,                                        |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96315 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96315                     | 階段ブロック<br>勾配1:1.5用 幅1.0m                                          | 1,000                 | 個   | 4,300                            | 4,300                          |                   |
|                            | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 4,300                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                            | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 4,300                          |                   |
|                            |                                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
|                            | *** S単一 79号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                |                   |
| S02116                     | 特許使用料                                                             |                       | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 特許使用料<br>粉体噴射方式,,                                                 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96406 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96406                     | 特許使用料<br>粉体噴射方式                                                   | 1,000                 | m3  | 30                               | 30                             |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                   |                |     |                          |                       |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                   |                |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                   |                |     |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称               | 数 量            | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                            | 合 計               |                |     |                          | 30                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価               |                |     |                          | 30                    |                   |
|                            | *** S単一 80号 ***   |                |     |                          |                       |                   |
| S02116                     | 六価クロム溶出試験         |                | 検体  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 六価クロム溶出試験         |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)資材区分            | 地域資材 (Pコード)    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)地域資材単価コード (P)   | P96405         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 3)地区資材単価コード (J)   |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                            | 4)施設機械資材単価コード (K) |                |     |                          |                       |                   |
| P96405                     | 六価クロム溶出試験         | 1.000          | 検体  | 7,300                    | 7,300                 |                   |
|                            | 合 計               |                |     |                          | 7,300                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価               |                |     |                          | 7,300                 |                   |
|                            | *** S単一 81号 ***   |                |     |                          |                       |                   |
| S02123                     | 建設廃材              |                | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 建設廃材              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | プラスチック廃材          |                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 1)地域資材単価コード       | P96401         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 2)資材規格            | プラスチック廃材       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 3)単価の入力           | 0円             |     |                          |                       |                   |
| P96401                     | 建設廃材              | 1.000          | ton | 60,000                   | 60,000                |                   |
|                            | プラスチック廃材          |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 合 計               |                |     |                          | 60,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価               |                |     |                          | 60,000                |                   |
|                            | *** S単一 82号 ***   |                |     |                          |                       |                   |
| S02123                     | 建設廃材              |                | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 建設廃材              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 石綿管               |                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 1)地域資材単価コード       | P96402         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 2)資材規格            | 石綿管            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 3)単価の入力           | 0円             |     |                          |                       |                   |
| P96402                     | 建設廃材              | 1.000          | ton | 32,800                   | 32,800                |                   |
|                            | 石綿管               |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 合 計               |                |     |                          | 32,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価               |                |     |                          | 32,800                |                   |
|                            | *** S単一 83号 ***   |                |     |                          |                       |                   |
| S02123                     | 建設廃材              |                | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 建設廃材              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 鉄筋コンクリート廃材        |                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 1)地域資材単価コード       | P52002         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 2)資材規格            | 鉄筋コンクリート廃材     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 3)単価の入力           | 0円             |     |                          |                       |                   |
| P52002                     | 建設廃材              | 1.000          | m3  | 3,250                    | 3,250                 |                   |
|                            | 鉄筋コンクリート廃材        |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 合 計               |                |     |                          | 3,250                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                            | 単 価               |                |     |                          | 3,250                 |                   |
|                            | *** S単一 84号 ***   |                |     |                          |                       |                   |
| S02123                     | 建設廃材              |                | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 建設廃材              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | アスファルトコンクリート廃材    |                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 1)地域資材単価コード       | P52003         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 2)資材規格            | アスファルトコンクリート廃材 |     |                          |                       |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                           |                      |                |                          |                       |                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| コード                        | 名 称                                                       | 数 量                  | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|                            | 3)単価の入力                                                   | 0円                   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
| P52003                     | 建設廃材                                                      |                      |                |                          |                       |                               |
|                            | アスファルトコンクリート廃材                                            | 1.000                | m3             | 4,700                    | 4,700                 |                               |
|                            | 合 計                                                       |                      |                |                          | 4,700                 | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|                            | 単 価                                                       |                      |                |                          | 4,700                 |                               |
|                            | *** S単一 85号 ***                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| S02124                     | 運転手 (特殊)                                                  |                      | 人              |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | 運転手 (特殊)                                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                            | 1)運転労務区分<br>2)労務単価算定区分                                    | 運転手 (特殊)<br>基(D2)    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|                            |                                                           |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                  | 1.000                | 人              | 29,988                   | 29,988                |                               |
|                            | 合 計                                                       |                      |                |                          | 29,988                | 算出数量<br>1.000 人               |
|                            | 単 価                                                       |                      | 人              |                          | 29,988                |                               |
|                            | *** S単一 86号 ***                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| S02721                     | 【構造物取壊し】                                                  |                      | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                             |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                            | 1)作業区分<br>2)時間的制約                                         | 有筋<br>なし             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|                            | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ                                        | 機械<br>昼間施工           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
|                            | 5)低騒音・低振動対策                                               | しない                  |                |                          |                       |                               |
| A73511                     | 構造物とりこわし工鉄筋構造物                                            |                      |                |                          |                       |                               |
|                            | 制約無 機械 機労 昼間                                              | 1.000                | m3             | 17,720                   | 17,720                |                               |
|                            | 合 計                                                       |                      |                |                          | 17,720                | 算出数量<br>1.000 m3              |
|                            | 単 価                                                       |                      | m3             |                          | 17,720                |                               |
|                            | *** S単一 87号 ***                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| S03020                     | コンクリートはつり(人力)                                             |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                            | 1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                                       | 床<br>t≤3cm           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|                            |                                                           |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
| R01003                     | 普通作業員                                                     | 0.800                | 人              | 25,398                   | 20,318                |                               |
| R02007                     | はつり工                                                      | 1.300                | 人              | 30,192                   | 39,250                |                               |
| Y00004                     | 諸雑費<br>16%                                                | 0.160                |                | 59,568                   | 9,531                 |                               |
|                            | 合 計                                                       |                      |                |                          | 69,099                | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup> |
|                            | 単 価                                                       |                      | m <sup>2</sup> |                          | 3,387                 |                               |
|                            | *** S単一 88号 ***                                           |                      |                |                          |                       |                               |
| S03701                     | 【鉄筋工】                                                     |                      | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                            |                                                           |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|                            | 1)規格区分<br>2)径区分                                           | SD295<br>D13         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
|                            | 3)作業区分<br>4)施工規模                                          | 一般構造物<br>10t未満       |                |                          |                       |                               |
|                            | 5)時間的制約<br>6)夜間作業                                         | 一<br>無し              |                |                          |                       |                               |
|                            | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                        | 一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |                |                          |                       |                               |

| 茨城中部農地整備事業             |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事) |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| コード                    | 名 称                                                | 数 量                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
| P18246                 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                  | 1.030                | ton | 109,000                  | 112,270               |                    |
| A01001                 | 鉄筋(一般構造物)                                          | 1.150                | ton | 66,300                   | 76,245                |                    |
|                        | 合 計                                                |                      |     |                          | 188,515               | 算出数量<br>1.000 ton  |
|                        | 単 価                                                |                      | ton |                          | 188,515               |                    |
|                        | *** S単一 89号 ***                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| S04045                 | 中層混合処理工                                            |                      | m3  |                          | 100.000 m3            | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 中層混合処理工<br>5m<L≤8m,1,000m3未満,180                   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)改良深度区分<br>2)施工規模区分                               | 5m<L≤8m<br>1,000m3未満 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)<br>4)改良材の単価(円/t)             | 180<br>16,000        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| R01001                 | 土木一般世話役                                            | 0.460                | 人   | 30,600                   | 14,076                |                    |
| R01002                 | 特殊作業員                                              | 0.460                | 人   | 26,724                   | 12,293                |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                              | 0.910                | 人   | 25,398                   | 23,112                |                    |
| M09112                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ]<br>30t(山積1.4m3)級ﾊﾞｯｸﾙ     | 0.770                | 供用日 | 43,700                   | 33,649                |                    |
| M09122                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [攪拌混合装置]<br>改良深度8m適合ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ30t級     | 0.770                | 供用日 | 203,000                  | 156,310               |                    |
| M09131                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [施工管理装置]<br>1ﾋﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾑ用             | 0.770                | 供用日 | 25,700                   | 19,789                |                    |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                     | 84.000               | L   | 147                      | 12,348                |                    |
| R01021                 | 運転手 (特殊)                                           | 0.460                | 人   | 29,988                   | 13,794                |                    |
| M11362                 | 深層混合処理機(ｽｸﾗｰ式) [0561付属機器]<br>[ｽｸﾗﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h | 0.770                | 供用日 | 49,000                   | 37,730                |                    |
| Y00004                 | 諸雑費                                                | 0.260                |     | 323,101                  | 84,006                |                    |
| P32014                 | 改良材<br>各規格                                         | 19.080               | ton | 16,000                   | 305,280               |                    |
|                        | 合 計                                                |                      |     |                          | 712,387               | 算出数量<br>100.000 m3 |
|                        | 単 価                                                |                      | m3  |                          | 7,124                 |                    |
|                        | *** S単一 90号 ***                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| S04045                 | 中層混合処理工                                            |                      | m3  |                          | 100.000 m3            | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 中層混合処理工<br>2m<L≤5m,1,000m3未満,180                   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)改良深度区分<br>2)施工規模区分                               | 2m<L≤5m<br>1,000m3未満 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)<br>4)改良材の単価(円/t)             | 180<br>16,000        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| R01001                 | 土木一般世話役                                            | 0.560                | 人   | 30,600                   | 17,136                |                    |
| R01002                 | 特殊作業員                                              | 0.560                | 人   | 26,724                   | 14,965                |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                              | 1.110                | 人   | 25,398                   | 28,192                |                    |
| M09111                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ]<br>20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾙ     | 0.930                | 供用日 | 26,600                   | 24,738                |                    |
| M09121                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [攪拌混合装置]<br>改良深度5m適合ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級     | 0.930                | 供用日 | 121,000                  | 112,530               |                    |
| M09131                 | 中層混合処理機(トンチキ式) [施工管理装置]<br>1ﾋﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾑ用             | 0.930                | 供用日 | 25,700                   | 23,901                |                    |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                     | 63.000               | L   | 147                      | 9,261                 |                    |
| R01021                 | 運転手 (特殊)                                           | 0.560                | 人   | 29,988                   | 16,793                |                    |
| M11362                 | 深層混合処理機(ｽｸﾗｰ式) [0561付属機器]<br>[ｽｸﾗﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h | 0.930                | 供用日 | 49,000                   | 45,570                |                    |
| Y00004                 | 諸雑費                                                | 0.290                |     | 293,086                  | 84,995                |                    |
| P32014                 | 改良材<br>各規格                                         | 19.080               | ton | 16,000                   | 305,280               |                    |
|                        | 合 計                                                |                      |     |                          | 683,361               | 算出数量<br>100.000 m3 |
|                        | 単 価                                                |                      | m3  |                          | 6,834                 |                    |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
| コード                        | 名 称                                                                                                                                                     | 数 量                                                                                                                       | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|                            | *** S単— 91号 ***                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
| S05002                     | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工                                                                                                                                       |                                                                                                                           | m     |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出         |
|                            | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工<br>2000mm,2900kgを超え3500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,2,000<br>m,なし,モルタル以外,                                                                   |                                                                                                                           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                            | 1)大型水路1個当たりの単価(円/個)<br>2)1個当たり長さ(mm/個)<br>3)製品質量(kg/個)<br>4)据付機械<br>5)接合種別<br>6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)<br>7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械)<br>9)据付調整材種別 | 306,000円<br>2000mm<br>2900kgを超え3500kg以下kg<br>ラフレンクレーン<br>モルタル以外<br>0円<br>2,000m<br>なし<br>モルタル以外                           |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| P13001                     | 鉄筋コンクリート大型水路<br>2000                                                                                                                                    | 13.000                                                                                                                    | 個     | 306,000                  | 3,978,000             |                     |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                     | 人     | 30,600                   | 30,600                |                     |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                     | 人     | 26,724                   | 26,724                |                     |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                                                   | 3.500                                                                                                                     | 人     | 25,398                   | 88,893                |                     |
| Y00005                     | 接合費                                                                                                                                                     | 13.000                                                                                                                    |       | 0                        | 0                     |                     |
| F01086                     | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                                                                                                            | 1.000                                                                                                                     | 日     | 54,500                   | 54,500                |                     |
|                            | 合 計                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |       |                          | 4,178,717             | 算出数量<br>26.000 m    |
|                            | 単 価                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | m     |                          | 160,720               |                     |
|                            | *** S単— 92号 ***                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
| S05801                     | 【排水構造物工】                                                                                                                                                |                                                                                                                           | m     |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                            | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,<br>基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない                                                                       |                                                                                                                           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                            | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用<br>7)L=4000を使用<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無                      | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>2000kgを超え2900kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない<br>-<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>基礎碎石の施工無し |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| A71105                     | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価                                                                                               | 1.000                                                                                                                     | m     | 7,556                    | 7,556                 |                     |
|                            | 合 計                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |       |                          | 7,556                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                            | 単 価                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | [各単位] |                          | 7,556                 |                     |
|                            | *** S単— 93号 ***                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |                          |                       |                     |
| S05801                     | 【排水構造物工】                                                                                                                                                |                                                                                                                           | m     |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                            | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施<br>工無し,再利用撤去を行なわない                                                                                |                                                                                                                           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                            | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用<br>7)L=4000を使用<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無                      | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>1000kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない<br>-<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>基礎碎石の施工無し          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| A71103                     | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                                                                                      | 1.000                                                                                                                     | m     | 3,682                    | 3,682                 |                     |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                 |                                                                                         |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺 2 工区区画整理その 1 工事 |                                                                                         |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)         |                                                                                         |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
| コード                            | 名 称                                                                                     | 数 量                                                                           | 単 位   | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考                 |
|                                | 合 計                                                                                     |                                                                               |       |                                                              | 3,682                                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                                                     |                                                                               | [各単位] |                                                              | 3,682                                                   |                     |
|                                | *** S 単一 94号 ***                                                                        |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
| S07001                         | パイプライン基礎                                                                                |                                                                               | m3    |                                                              | 10,000 m3                                               | 歩 A<br>当たり算出        |
|                                | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I ,なし,あり                    |                                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|                                | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>山砂(SF相当品以上)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動コンパクタ<br>区分 I<br>なし<br>あり     |       |                                                              |                                                         |                     |
| J03203                         | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                                          | 13.200                                                                        | m3    | 2,710                                                        | 35,772                                                  |                     |
| R01001                         | 土木一般世話役                                                                                 | 0.250                                                                         | 人     | 30,600                                                       | 7,650                                                   |                     |
| R01003                         | 普通作業員                                                                                   | 0.920                                                                         | 人     | 25,398                                                       | 23,366                                                  |                     |
| R01002                         | 特殊作業員                                                                                   | 0.200                                                                         | 人     | 26,724                                                       | 5,345                                                   |                     |
| Y00004                         | 諸雑費<br>12%                                                                              | 0.120                                                                         |       | 5,345                                                        | 641                                                     |                     |
| F08012                         | バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                                           | 0.140                                                                         | 日     | 5,430                                                        | 760                                                     |                     |
| P34029                         | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                          | 4.200                                                                         | L     | 147                                                          | 617                                                     |                     |
| R01021                         | 運転手 (特殊)                                                                                | 0.090                                                                         | 人     | 29,988                                                       | 2,699                                                   |                     |
|                                | 合 計                                                                                     |                                                                               |       |                                                              | 76,850                                                  | 算出数量<br>10.000 m3   |
|                                | 単 価                                                                                     |                                                                               | m3    |                                                              | 7,685                                                   |                     |
|                                | *** S 単一 95号 ***                                                                        |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
| S07001                         | パイプライン基礎                                                                                |                                                                               | m3    |                                                              | 10,000 m3                                               | 歩 A<br>当たり算出        |
|                                | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分 I ,なし,あり                |                                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|                                | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砕石・礫質土・粘性土<br>再生クラッシュ RC-40<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>ﾀﾝﾊﾞ<br>区分 I<br>なし<br>あり |       |                                                              |                                                         |                     |
| J03118                         | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm                                                               | 12.000                                                                        | m3    | 1,900                                                        | 22,800                                                  |                     |
| R01001                         | 土木一般世話役                                                                                 | 0.360                                                                         | 人     | 30,600                                                       | 11,016                                                  |                     |
| R01003                         | 普通作業員                                                                                   | 1.260                                                                         | 人     | 25,398                                                       | 32,001                                                  |                     |
| R01002                         | 特殊作業員                                                                                   | 0.340                                                                         | 人     | 26,724                                                       | 9,086                                                   |                     |
| Y00004                         | 諸雑費<br>12%                                                                              | 0.120                                                                         |       | 9,086                                                        | 1,090                                                   |                     |
| F08012                         | バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                                           | 0.140                                                                         | 日     | 5,430                                                        | 760                                                     |                     |
| P34029                         | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                          | 4.200                                                                         | L     | 147                                                          | 617                                                     |                     |
| R01021                         | 運転手 (特殊)                                                                                | 0.090                                                                         | 人     | 29,988                                                       | 2,699                                                   |                     |
|                                | 合 計                                                                                     |                                                                               |       |                                                              | 80,069                                                  | 算出数量<br>10.000 m3   |
|                                | 単 価                                                                                     |                                                                               | m3    |                                                              | 8,007                                                   |                     |
|                                | *** S 単一 96号 ***                                                                        |                                                                               |       |                                                              |                                                         |                     |
| S07021                         | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                          |                                                                               | m     |                                                              | 10,000 m                                                | 歩 A<br>当たり算出        |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
| コード                        | 名 称                                           | 数 量                      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所  |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                          | VP<br>50mm               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所                    | 直管(両差し口)<br>4.0m管<br>0箇所 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| P05025                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m                 | 2.440                    | 本   | 1,830                    | 4,465                 |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                          | 0.020                    |     | 4,465                    | 89                    |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                       | 0.070                    | 人   | 30,600                   | 2,142                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                         | 0.110                    | 人   | 26,724                   | 2,940                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                         | 0.150                    | 人   | 25,398                   | 3,810                 |                  |
|                            | 合 計                                           |                          |     |                          | 13,446                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                           |                          | m   |                          | 1,345                 |                  |
| *** S単一 97号 ***            |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |                          | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所  |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                          | VP<br>75mm               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所                    | 直管(両差し口)<br>4.0m管<br>0箇所 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| P05027                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径75 長4.0m                 | 2.440                    | 本   | 3,590                    | 8,760                 |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                          | 0.020                    |     | 8,760                    | 175                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                       | 0.080                    | 人   | 30,600                   | 2,448                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                         | 0.120                    | 人   | 26,724                   | 3,207                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                         | 0.170                    | 人   | 25,398                   | 4,318                 |                  |
|                            | 合 計                                           |                          |     |                          | 18,908                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                           |                          | m   |                          | 1,891                 |                  |
| *** S単一 98号 ***            |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |                          | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                          | VU<br>150mm              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所                    | 直管(両差し口)<br>4.0m管<br>0箇所 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| P05040                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径150 長4.0m                | 2.440                    | 本   | 6,420                    | 15,665                |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                          | 0.020                    |     | 15,665                   | 313                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                       | 0.090                    | 人   | 30,600                   | 2,754                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                         | 0.130                    | 人   | 26,724                   | 3,474                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                         | 0.190                    | 人   | 25,398                   | 4,826                 |                  |
|                            | 合 計                                           |                          |     |                          | 27,032                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                           |                          | m   |                          | 2,703                 |                  |
| *** S単一 99号 ***            |                                               |                          |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |                          | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
| コード                        | 名 称                                          | 数 量               | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                         | VP<br>150mm       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分                             | 直管(両差し口)<br>4.0m管 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 5)接合箇所                                       | 0箇所               |     |                          |                       |                  |
| P05030                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径150 長4.0m               | 2.440             | 本   | 10,800                   | 26,352                |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                         | 0.020             |     | 26,352                   | 527                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 0.090             | 人   | 30,600                   | 2,754                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                        | 0.130             | 人   | 26,724                   | 3,474                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 0.190             | 人   | 25,398                   | 4,826                 |                  |
|                            | 合 計                                          |                   |     |                          | 37,933                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                          |                   | m   |                          | 3,793                 |                  |
| *** S単一 100号 ***           |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |                   | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所     |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                         | VU<br>200mm       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分                             | RR管<br>5.0m管      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 5)接合箇所                                       | 0箇所               |     |                          |                       |                  |
| P05139                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径200 長5.0m    | 1.950             | 本   | 19,800                   | 38,610                |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                         | 0.020             |     | 38,610                   | 772                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 0.100             | 人   | 30,600                   | 3,060                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                        | 0.160             | 人   | 26,724                   | 4,276                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 0.220             | 人   | 25,398                   | 5,588                 |                  |
|                            | 合 計                                          |                   |     |                          | 52,306                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                          |                   | m   |                          | 5,231                 |                  |
| *** S単一 101号 ***           |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |                   | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                         | VU<br>75mm        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                            | 3)形状区分<br>4)管長区分                             | 直管(両差し口)<br>4.0m管 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 5)接合箇所                                       | 0箇所               |     |                          |                       |                  |
| P05037                     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径75 長4.0m                | 2.440             | 本   | 1,810                    | 4,416                 |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                         | 0.020             |     | 4,416                    | 88                    |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 0.080             | 人   | 30,600                   | 2,448                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                        | 0.120             | 人   | 26,724                   | 3,207                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 0.170             | 人   | 25,398                   | 4,318                 |                  |
|                            | 合 計                                          |                   |     |                          | 14,477                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                          |                   | m   |                          | 1,448                 |                  |
| *** S単一 102号 ***           |                                              |                   |     |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |                   | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,RR管,5.0m管,1箇所     |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                         | VU<br>200mm       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                           |       |    |                          |                       |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                           |       |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                           |       |    |                          |                       |                  |
| コード                        | 名 称                                       | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                            | 3)形状区分                                    | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                    | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                    | 1箇所   |    |                          |                       |                  |
| P05139                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径200 長5.0m | 1.950 | 本  | 19,800                   | 38,610                |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                      | 0.021 |    | 38,610                   | 811                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                   | 0.110 | 人  | 30,600                   | 3,366                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                     | 0.170 | 人  | 26,724                   | 4,543                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                     | 0.240 | 人  | 25,398                   | 6,096                 |                  |
|                            | 合 計                                       |       |    |                          | 53,426                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                       |       | m  |                          | 5,343                 |                  |
| *** S単一 103号 ***           |                                           |       |    |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                            |       | m  |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,5.0m管,1箇所  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                    | VU    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                | 150mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                    | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                    | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                    | 1箇所   |    |                          |                       |                  |
| P05138                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径150 長5.0m | 1.950 | 本  | 11,900                   | 23,205                |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                      | 0.021 |    | 23,205                   | 487                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                   | 0.100 | 人  | 30,600                   | 3,060                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                     | 0.140 | 人  | 26,724                   | 3,741                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                     | 0.210 | 人  | 25,398                   | 5,334                 |                  |
|                            | 合 計                                       |       |    |                          | 35,827                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                       |       | m  |                          | 3,583                 |                  |
| *** S単一 104号 ***           |                                           |       |    |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                            |       | m  |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,1箇所  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                    | VU    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                | 100mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                    | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                    | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                    | 1箇所   |    |                          |                       |                  |
| P05136                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径100 長5.0m | 1.950 | 本  | 5,110                    | 9,965                 |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                      | 0.021 |    | 9,965                    | 209                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                   | 0.090 | 人  | 30,600                   | 2,754                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                     | 0.130 | 人  | 26,724                   | 3,474                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                     | 0.190 | 人  | 25,398                   | 4,826                 |                  |
|                            | 合 計                                       |       |    |                          | 21,228                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                       |       | m  |                          | 2,123                 |                  |
| *** S単一 105号 ***           |                                           |       |    |                          |                       |                  |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                            |       | m  |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,RR管,5.0m管,1箇所   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                    | VU    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                | 75mm  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                    | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                    | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                    |       |     |                          |                       |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                    |       |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                    |       |     |                          |                       |                  |
| コード                        | 名 称                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                            | 5)接合箇所                                                             | 1箇所   |     |                          |                       |                  |
| P05135                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径75 長5.0m                           | 1.950 | 本   | 3,400                    | 6,630                 |                  |
| Y00004                     | 雑材料費                                                               | 0.021 |     | 6,630                    | 139                   |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                            | 0.090 | 人   | 30,600                   | 2,754                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                              | 0.130 | 人   | 26,724                   | 3,474                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                              | 0.190 | 人   | 25,398                   | 4,826                 |                  |
|                            | 合 計                                                                |       |     |                          | 17,823                | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                                                |       | m   |                          | 1,782                 |                  |
|                            | *** S単ー 106号 ***                                                   |       |     |                          |                       |                  |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                     |       | m   |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                                             | VU    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                                         | 400mm |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                                             | RR管   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                                             | 5.0m管 |     |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                                             | 0箇所   |     |                          |                       |                  |
|                            | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | なし    |     |                          |                       |                  |
| P05143                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径400 長5.0m                          | 1.950 | 本   | 75,800                   | 147,810               |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                | 0.020 |     | 147,810                  | 2,956                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                            | 0.110 | 人   | 30,600                   | 3,366                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                              | 0.210 | 人   | 26,724                   | 5,612                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                              | 0.280 | 人   | 25,398                   | 7,111                 |                  |
| F08061                     | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.130 | 日   | 9,900                    | 1,287                 |                  |
| P34029                     | 軽油                                                                 |       |     |                          |                       |                  |
|                            | バックホ給油                                                             | 4.000 | L   | 147                      | 588                   |                  |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                            | 0.090 | 人   | 29,988                   | 2,699                 |                  |
|                            | 合 計                                                                |       |     |                          | 171,429               | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                                                |       | m   |                          | 17,143                |                  |
|                            | *** S単ー 107号 ***                                                   |       |     |                          |                       |                  |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                     |       | m   |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,RR管,5.0m管,1箇所,なし                        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                                             | VU    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                                         | 400mm |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                                             | RR管   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                                             | 5.0m管 |     |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                                             | 1箇所   |     |                          |                       |                  |
|                            | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | なし    |     |                          |                       |                  |
| P05143                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径400 長5.0m                          | 1.950 | 本   | 75,800                   | 147,810               |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                | 0.021 |     | 147,810                  | 3,104                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                            | 0.120 | 人   | 30,600                   | 3,672                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                              | 0.230 | 人   | 26,724                   | 6,147                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                              | 0.310 | 人   | 25,398                   | 7,873                 |                  |
| F08061                     | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.150 | 日   | 9,900                    | 1,485                 |                  |
| P34029                     | 軽油                                                                 |       |     |                          |                       |                  |
|                            | バックホ給油                                                             | 4.400 | L   | 147                      | 647                   |                  |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                            | 0.100 | 人   | 29,988                   | 2,999                 |                  |
|                            | 合 計                                                                |       |     |                          | 173,737               | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                                                |       | m   |                          | 17,374                |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                     |            |    |                          |                       |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                     |            |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                     |            |    |                          |                       |                  |
| コード                        | 名 称                                                                 | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                            | *** S単一 108号 ***                                                    |            |    |                          |                       |                  |
| S07022                     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                      |            | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                         |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管種区分                                                              | VP         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                                          | 300mm      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)形状区分                                                              | RR管        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)管長区分                                                              | 5.0m管      |    |                          |                       |                  |
|                            | 5)接合箇所                                                              | 0箇所        |    |                          |                       |                  |
|                            | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし         |    |                          |                       |                  |
| P05149                     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)<br>RR片受直管 径300 長5.0m                            | 1.950      | 本  | 67,100                   | 130,845               |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                 |            |    |                          |                       |                  |
|                            |                                                                     | 0.020      |    | 130,845                  | 2,617                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                             |            | 人  | 30,600                   | 2,448                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                               |            | 人  | 26,724                   | 4,276                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                               |            | 人  | 25,398                   | 5,842                 |                  |
| F08061                     | バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.120      | 日  | 9,900                    | 1,188                 |                  |
| P34029                     | 軽油                                                                  | 3.500      | L  | 147                      | 515                   |                  |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                             |            | 人  | 29,988                   | 2,399                 |                  |
|                            |                                                                     | 0.080      |    |                          |                       |                  |
|                            | 合 計                                                                 |            |    |                          | 150,130               | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                                                 |            | m  |                          | 15,013                |                  |
|                            |                                                                     |            |    |                          |                       |                  |
|                            | *** S単一 109号 ***                                                    |            |    |                          |                       |                  |
| S07031                     | コルゲートパイプ 機械布設                                                       |            | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | コルゲートパイプ 機械布設<br>円形1形,1200mm,2.0mm,バックホ有り,なし,なし,なし                  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)形式区分                                                              | 円形1形       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管径区分(mm)                                                          | 1200mm     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)板厚区分(mm)                                                          | 2.0mm      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)接合区分                                                              | バックホ有り     |    |                          |                       |                  |
|                            | 5)単価0円区分(コルゲートパイプ)                                                  | なし         |    |                          |                       |                  |
|                            | 6)単価0円区分(コルゲートバックホ)                                                 | なし         |    |                          |                       |                  |
|                            | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし         |    |                          |                       |                  |
| P04024                     | コルゲートパイプ<br>円形 1形 SCPIR 径1200 厚2.0mm(めっき)                           | 10.000     | m  | 33,000                   | 330,000               |                  |
| P04306                     | コルゲートバックホ<br>円形1形 SCPIR 径1200                                       | 10.000     | m  | 4,400                    | 44,000                |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                             |            | 人  | 30,600                   | 7,956                 |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                               |            | 人  | 26,724                   | 3,474                 |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                               |            | 人  | 25,398                   | 45,970                |                  |
| Y00004                     | 諸雑費<br>0.5%                                                         | 0.005      |    | 57,400                   | 287                   |                  |
| F08063                     | バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   | 0.770      | 日  | 15,100                   | 11,627                |                  |
| P34029                     | 軽油                                                                  | 22.000     | L  | 147                      | 3,234                 |                  |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                             |            | 人  | 29,988                   | 13,195                |                  |
|                            |                                                                     | 0.440      |    |                          |                       |                  |
|                            | 合 計                                                                 |            |    |                          | 459,743               | 算出数量<br>10.000 m |
|                            | 単 価                                                                 |            | m  |                          | 45,974                |                  |
|                            |                                                                     |            |    |                          |                       |                  |
|                            | *** S単一 110号 ***                                                    |            |    |                          |                       |                  |
| S07035                     | 高密度ポリエチレン管機械布設                                                      |            | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管,600mm,なし                               |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                            | 1)管の単価(円/m)                                                         | 9,460円     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                            | 2)管種区分                                                              | 高密度ポリエチレン管 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                            | 3)管径区分(mm)                                                          | 600mm      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
|                            | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし         |    |                          |                       |                  |
| P07101                     | 高密度ポリエチレン管                                                          | 100.000    | m  | 9,460                    | 946,000               |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                             |            | 人  | 30,600                   | 25,092                |                  |
|                            |                                                                     | 0.820      |    |                          |                       |                  |

|                       |                                                                         |                        |    |                                  |                                |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 事業名                   |                                                                         | 茨城中部農地整備事業             |    |                                  |                                |                   |
| 工事名                   |                                                                         | 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事） |                                                                         |                        |    |                                  |                                |                   |
| コード                   | 名 称                                                                     | 数 量                    | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
| R01002                | 特殊作業員                                                                   | 2.050                  | 人  | 26,724                           | 54,784                         |                   |
| R01003                | 普通作業員                                                                   | 2.980                  | 人  | 25,398                           | 75,686                         |                   |
| F08061                | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 2.020                  | 日  | 9,900                            | 19,998                         |                   |
| P34029                | 軽油                                                                      | 43.000                 | L  | 147                              | 6,321                          |                   |
| R01021                | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油<br>運転手（特殊）                                                     | 1.520                  | 人  | 29,988                           | 45,582                         |                   |
|                       | 合 計                                                                     |                        |    |                                  | 1,173,463                      | 算出数量<br>100.000 m |
|                       | 単 価                                                                     |                        | m  |                                  | 11,735                         |                   |
|                       | *** S単ー 111号 ***                                                        |                        |    |                                  |                                |                   |
| S07061                | 管切断(FRPM管)                                                              |                        | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | 管切断(FRPM管)<br>400mm,なし                                                  |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                       | 1)管径区分(mm)<br>2)長期割引単価区分（賃料機械）                                          | 400mm<br>なし            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F06022                | パイプカッター                                                                 | 0.100                  | 日  | 1,620                            | 162                            |                   |
| R01001                | 土木一般世話役                                                                 | 0.060                  | 人  | 30,600                           | 1,836                          |                   |
| R01002                | 特殊作業員                                                                   | 0.160                  | 人  | 26,724                           | 4,276                          |                   |
| R01003                | 普通作業員                                                                   | 0.210                  | 人  | 25,398                           | 5,334                          |                   |
| Y00004                | 諸雑費<br>5%                                                               | 0.050                  |    | 11,446                           | 572                            |                   |
|                       | 合 計                                                                     |                        |    |                                  | 12,180                         | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                       | 単 価                                                                     |                        | 箇所 |                                  | 12,180                         |                   |
|                       | *** S単ー 112号 ***                                                        |                        |    |                                  |                                |                   |
| S07091                | 制水弁人力据付                                                                 |                        | 基  |                                  | 1.000 基                        | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | 制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm                                                     |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                       | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)                                             | 35,500円<br>75mm        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                       | 3)材質区分                                                                  | 樹脂製                    |    |                                  |                                |                   |
| P09202                | 仕切弁（樹脂製）                                                                | 1.000                  | 個  | 35,500                           | 35,500                         |                   |
| R01001                | 土木一般世話役                                                                 | 0.040                  | 人  | 30,600                           | 1,224                          |                   |
| R01002                | 特殊作業員                                                                   | 0.170                  | 人  | 26,724                           | 4,543                          |                   |
| R01003                | 普通作業員                                                                   | 0.140                  | 人  | 25,398                           | 3,556                          |                   |
|                       | 合 計                                                                     |                        |    |                                  | 44,823                         | 算出数量<br>1.000 基   |
|                       | 単 価                                                                     |                        | 基  |                                  | 44,823                         |                   |
|                       | *** S単ー 113号 ***                                                        |                        |    |                                  |                                |                   |
| S07091                | 制水弁人力据付                                                                 |                        | 基  |                                  | 1.000 基                        | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,150mm                                                    |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                       | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)                                             | 90,000円<br>150mm       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|                       | 3)材質区分                                                                  | 鋳鉄製                    |    |                                  |                                |                   |
| P09201                | 仕切弁（鋳鉄用）                                                                | 1.000                  | 個  | 90,000                           | 90,000                         |                   |
| R01001                | 土木一般世話役                                                                 | 0.050                  | 人  | 30,600                           | 1,530                          |                   |
| R01002                | 特殊作業員                                                                   | 0.290                  | 人  | 26,724                           | 7,750                          |                   |
| R01003                | 普通作業員                                                                   | 0.230                  | 人  | 25,398                           | 5,842                          |                   |
|                       | 合 計                                                                     |                        |    |                                  | 105,122                        | 算出数量<br>1.000 基   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
| コード                        | 名 称                                                                      | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                            | 単 価                                                                      |                | 基  |                          | 105,122               |                 |
|                            |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
|                            | *** S単ー 114号 ***                                                         |                |    |                          |                       |                 |
| S07091                     | 制水弁人力据付                                                                  |                | 基  |                          | 1,000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                            | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm                                                     |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                            | 1)制水弁の単価(円/基)                                                            | 133,000円       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                            | 2)口径区分(mm)                                                               | 200mm          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                            | 3)材質区分                                                                   | 鋳鉄製            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| P09201                     | 仕切弁 (鋳鉄用)                                                                |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 1.000          | 個  | 133,000                  | 133,000               |                 |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                  |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.080          | 人  | 30,600                   | 2,448                 |                 |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.370          | 人  | 26,724                   | 9,888                 |                 |
| R01003                     | 普通作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.290          | 人  | 25,398                   | 7,365                 |                 |
|                            | 合 計                                                                      |                |    |                          | 152,701               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                            | 単 価                                                                      |                | 基  |                          | 152,701               |                 |
|                            |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
|                            | *** S単ー 115号 ***                                                         |                |    |                          |                       |                 |
| S07092                     | 制水弁機械据付                                                                  |                | 基  |                          | 1,000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                            | 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ形) ,鋳鉄製,400mm,バ ックお(クレーン機能付),なし                       |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                            | 1)制水弁の単価(円/基)                                                            | 628,000円       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                            | 2)形式(フランジ)区分                                                             | 仕切弁(フランジ形)     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                            | 3)材質区分                                                                   | 鋳鉄製            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                            | 4)口径区分(mm)                                                               | 400mm          |    |                          |                       |                 |
|                            | 5)機械区分                                                                   | バ ックお(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|                            | 6)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                        | なし             |    |                          |                       |                 |
| P09201                     | 仕切弁 (鋳鉄用)                                                                |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 1.000          | 個  | 628,000                  | 628,000               |                 |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                  |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.100          | 人  | 30,600                   | 3,060                 |                 |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.410          | 人  | 26,724                   | 10,957                |                 |
| R01003                     | 普通作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.520          | 人  | 25,398                   | 13,207                |                 |
| F08061                     | バ ックお[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バ ックお容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |                | 日  | 9,900                    | 4,356                 |                 |
| P34029                     | 軽油                                                                       |                |    |                          |                       |                 |
|                            | バ トロ-給油                                                                  | 15.000         | L  | 147                      | 2,205                 |                 |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                 |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.280          | 人  | 29,988                   | 8,397                 |                 |
|                            | 合 計                                                                      |                |    |                          | 670,182               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                            | 単 価                                                                      |                | 基  |                          | 670,182               |                 |
|                            |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
|                            | *** S単ー 116号 ***                                                         |                |    |                          |                       |                 |
| S07093                     | 空気弁人力据付                                                                  |                | 基  |                          | 1,000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                            | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,なし                                                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                            | 1)口径区分(mm)                                                               | 25mm           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                            | 2)種別区分                                                                   | 急排空気弁          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                            | 3)単価0円区分(空気弁)                                                            | なし             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| P09309                     | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装                                          |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 1.000          | 個  | 63,900                   | 63,900                |                 |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                  |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.110          | 人  | 30,600                   | 3,366                 |                 |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.180          | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003                     | 普通作業員                                                                    |                |    |                          |                       |                 |
|                            |                                                                          | 0.210          | 人  | 25,398                   | 5,334                 |                 |
|                            | 合 計                                                                      |                |    |                          | 77,410                | 算出数量<br>1.000 基 |
|                            | 単 価                                                                      |                | 基  |                          | 77,410                |                 |
|                            |                                                                          |                |    |                          |                       |                 |
|                            | *** S単ー 117号 ***                                                         |                |    |                          |                       |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                     |                   |                |                          |                       |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                     |                   |                |                          |                       |                                |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                     |                   |                |                          |                       |                                |
| コード                        | 名 称                                                                 | 数 量               | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
| S07094                     | 自由形アングルバルブ据付                                                        |                   | 個              |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            | 小ﾊﾞﾙﾌ 類人力据付<br>2(50A)                                               |                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                            | 1)ﾊﾞﾙﾌの単価(円/個)<br>2)口径区分                                            | 14,900円<br>2(50A) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                            |                                                                     |                   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
| P09001                     | ねじ込形バルブ                                                             | 10.000            | 個              | 14,900                   | 149,000               |                                |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                             | 1.240             | 人              | 30,600                   | 37,944                |                                |
| R01002                     | 特殊作業員                                                               | 1.440             | 人              | 26,724                   | 38,483                |                                |
| R01003                     | 普通作業員                                                               | 1.440             | 人              | 25,398                   | 36,573                |                                |
|                            | 合 計                                                                 |                   |                |                          | 262,000               | 算出数量<br>10.000 個               |
|                            | 単 価                                                                 |                   | 個              |                          | 26,200                |                                |
|                            | *** S単一 118号 ***                                                    |                   |                |                          |                       |                                |
| S08042                     | 砂利舗装工(機械)                                                           |                   | m <sup>2</sup> |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,<br>なし       |                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                            | 1)舗設材の種類<br>2)規格                                                    | 再生クラッシャー<br>RC-40 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                            | 3)仕上がり厚さ<br>4)敷均し幅                                                  | 10cm<br>2.5m以上    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
|                            | 5)施工区分<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性                                            | 不陸整正+敷均し<br>必要    |                |                          |                       |                                |
|                            | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択<br>8)単価0円区分(舗設材)                                | あり<br>なし          |                |                          |                       |                                |
| J03118                     | 再生クラッシャー<br>RC-40 40～0mm                                            | 11.900            | m <sup>3</sup> | 1,900                    | 22,610                |                                |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                             | 0.320             | 人              | 30,600                   | 9,792                 |                                |
| R01003                     | 普通作業員                                                               | 0.960             | 人              | 25,398                   | 24,382                |                                |
| M02041                     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                  | 3.800             | 時間             | 1,930                    | 7,334                 |                                |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                       | 22.000            | L              | 147                      | 3,234                 |                                |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                             | 0.650             | 人              | 29,988                   | 19,492                |                                |
| F04062                     | 振動ｸﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                     | 0.480             | 日              | 3,540                    | 1,699                 |                                |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                       | 4.200             | L              | 147                      | 617                   |                                |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                             | 0.200             | 人              | 29,988                   | 5,998                 |                                |
|                            | 合 計                                                                 |                   |                |                          | 95,158                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                            | 単 価                                                                 |                   | m <sup>2</sup> |                          | 952                   |                                |
|                            | *** S単一 119号 ***                                                    |                   |                |                          |                       |                                |
| S08711                     | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】<br>【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない |                   | m              |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            | 1)建込区分<br>2)塗装・規格                                                   | 土中建込<br>塗装品C-4E   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                            | 3)施工規模<br>4)時間的制約                                                   | 21m未満<br>一        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                            | 5)夜間作業<br>6)施工区分                                                    | 無し<br>直線部         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
|                            | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                                  | 直支柱<br>しない        |                |                          |                       |                                |
| A03002                     | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)<br>塗装品(白色)C-4E                                     | 1.600             | m              | 8,850                    | 14,160                |                                |
|                            | 合 計                                                                 |                   |                |                          | 14,160                | 算出数量<br>1.000 m                |
|                            | 単 価                                                                 |                   | m              |                          | 14,160                |                                |
|                            | *** S単一 120号 ***                                                    |                   |                |                          |                       |                                |

|                            |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 茨城中部農地整備事業                 |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
| コード                        | 名 称                                                                                                                                 | 数 量                                                                   | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考              |
| S08801                     | 【区画線工】                                                                                                                              |                                                                       | m  |                                                              | 1.000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,                                                                                   |                                                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|                            | 1)作業区分<br>2)規格（区画線設置）<br>3)仕様（区画線設置）<br>4)幅（区画線設置）<br>5)時間的制約（区画線設置）<br>6)施工区分Ⅰ<br>7)豪雪補正の有無（区画線設置）<br>12)排水性舗装への施工<br>13)未供用区間への施工 | 区画線設置<br>溶融式（手動）<br>破線<br>15cm<br>なし<br>昼間施工<br>豪雪補正なし<br>-<br>供用区間施工 |    |                                                              |                                                         |                  |
| A66063                     | 区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無<br>破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価                                                                                    | 1.000                                                                 | m  | 237                                                          | 237                                                     |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                                              | 237                                                     | 算出数量<br>1.000 m  |
|                            | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | m  |                                                              | 237                                                     |                  |
|                            | *** S単一 121号 ***                                                                                                                    |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
| SI0002                     | ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）                                                                                                            |                                                                       | ha |                                                              | 1.000 ha                                                | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）<br>はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり                                                   |                                                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|                            | 1)工法(施工区分)<br>2)計画平均区画面積(A)<br>3)現況平均地形勾配(I)<br>4)障害物状況<br>5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                  | はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)<br>2.47ha<br>0.003<br>はぎ取り戻し工法(少ない)<br>15cm<br>あり  |    |                                                              |                                                         |                  |
| F09015                     | ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]<br>20t級 19～21t                                                                                                   | 14.320                                                                | 日  | 20,700                                                       | 296,424                                                 |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ給油                                                                                                                        | 854.000                                                               | L  | 147                                                          | 125,538                                                 |                  |
| R01021                     | 運転手（特殊）                                                                                                                             | 6.570                                                                 | 人  | 29,988                                                       | 197,021                                                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                             | 1.800                                                                 | 人  | 30,600                                                       | 55,080                                                  |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                               | 5.600                                                                 | 人  | 25,398                                                       | 142,229                                                 |                  |
| F08012                     | ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                             | 1.070                                                                 | 日  | 5,430                                                        | 5,810                                                   |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ給油                                                                                                                        | 26.000                                                                | L  | 147                                                          | 3,822                                                   |                  |
| R01021                     | 運転手（特殊）                                                                                                                             | 0.430                                                                 | 人  | 29,988                                                       | 12,895                                                  |                  |
| Y00004                     | 諸雑費<br>0.1%                                                                                                                         | 0.001                                                                 |    | 838,819                                                      | 839                                                     |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                                              | 839,658                                                 | 算出数量<br>1.000 ha |
|                            | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | ha |                                                              | 839,658                                                 |                  |
|                            | *** S単一 122号 ***                                                                                                                    |                                                                       |    |                                                              |                                                         |                  |
| SI0002                     | ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）                                                                                                            |                                                                       | ha |                                                              | 1.000 ha                                                | 歩A<br>当たり算出      |
|                            | ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.47ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり                                                      |                                                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|                            | 1)工法(施工区分)<br>2)計画平均区画面積(A)<br>3)現況平均地形勾配(I)<br>4)障害物状況<br>5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                  | はぎ取り戻し(表土戻し+整地)<br>2.47ha<br>0.003<br>はぎ取り戻し工法(少ない)<br>15cm<br>あり     |    |                                                              |                                                         |                  |
| F09015                     | ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]<br>20t級 19～21t                                                                                                   | 8.280                                                                 | 日  | 20,700                                                       | 171,396                                                 |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ給油                                                                                                                        | 494.000                                                               | L  | 147                                                          | 72,618                                                  |                  |
| R01021                     | 運転手（特殊）                                                                                                                             | 3.800                                                                 | 人  | 29,988                                                       | 113,954                                                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                             | 1.200                                                                 | 人  | 30,600                                                       | 36,720                                                  |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                               | 3.500                                                                 | 人  | 25,398                                                       | 88,893                                                  |                  |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
| コード                        | 名 称                                                                                                                   | 数 量                                                               | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考                            |
| F08012                     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                              | 0.710                                                             | 日              | 5,430                                                        | 3,855                                                   |                                |
| P34029                     | 軽油<br>バトール給油                                                                                                          | 17.000                                                            | L              | 147                                                          | 2,499                                                   |                                |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                              | 0.290                                                             | 人              | 29,988                                                       | 8,697                                                   |                                |
| Y00004                     | 諸雑費<br>0.1%                                                                                                           | 0.001                                                             |                | 498,632                                                      | 499                                                     |                                |
|                            | 合 計                                                                                                                   |                                                                   |                |                                                              | 499,131                                                 | 算出数量<br>1.000 ha               |
|                            | 単 価                                                                                                                   |                                                                   | ha             |                                                              | 499,131                                                 |                                |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
|                            | *** S単ー 123号 ***                                                                                                      |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
| S10003                     | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)<br>ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.47ha,0.003,3.00,粘性土・ㇿ質土,<br>少ない,あり |                                                                   | ha             |                                                              | 1.000 ha                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                                |
|                            | 1)施工区分<br>2)計画平均区画面積(A)<br>3)現況平均地形勾配(I)<br>4)排水状況(Ⅲ)<br>5)土質区分<br>6)障害物状況<br>7)長期割引単価区分 (賃料機械)                       | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地<br>2.47ha<br>0.003<br>3.00<br>粘性土・ㇿ質土<br>少ない<br>あり |                |                                                              |                                                         |                                |
| F09015                     | ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]<br>20t級 19～21t                                                                                     | 9.520                                                             | 日              | 20,700                                                       | 197,064                                                 |                                |
| P34029                     | 軽油<br>バトール給油                                                                                                          | 568.000                                                           | L              | 147                                                          | 83,496                                                  |                                |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                              | 4.370                                                             | 人              | 29,988                                                       | 131,048                                                 |                                |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                               | 1.600                                                             | 人              | 30,600                                                       | 48,960                                                  |                                |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                 | 5.400                                                             | 人              | 25,398                                                       | 137,149                                                 |                                |
| F08012                     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                              | 9.770                                                             | 日              | 5,430                                                        | 53,051                                                  |                                |
| P34029                     | 軽油<br>バトール給油                                                                                                          | 234.000                                                           | L              | 147                                                          | 34,398                                                  |                                |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                              | 3.970                                                             | 人              | 29,988                                                       | 119,052                                                 |                                |
| Y00004                     | 諸雑費<br>0.1%                                                                                                           | 0.001                                                             |                | 804,218                                                      | 804                                                     |                                |
|                            | 合 計                                                                                                                   |                                                                   |                |                                                              | 805,022                                                 | 算出数量<br>1.000 ha               |
|                            | 単 価                                                                                                                   |                                                                   | ha             |                                                              | 805,022                                                 |                                |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
|                            | *** S単ー 124号 ***                                                                                                      |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
| S10009                     | 畦畔整形工<br>畦畔整形工<br>あり<br>1)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                             |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 100.000 m <sup>2</sup>                                  | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                                |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                               | 0.200                                                             | 人              | 30,600                                                       | 6,120                                                   |                                |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                 | 0.500                                                             | 人              | 25,398                                                       | 12,699                                                  |                                |
| F08012                     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                              | 1.600                                                             | 日              | 5,430                                                        | 8,688                                                   |                                |
| P34029                     | 軽油<br>バトール給油                                                                                                          | 40.000                                                            | L              | 147                                                          | 5,880                                                   |                                |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                              | 0.690                                                             | 人              | 29,988                                                       | 20,692                                                  |                                |
|                            | 合 計                                                                                                                   |                                                                   |                |                                                              | 54,079                                                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                            | 単 価                                                                                                                   |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 541                                                     |                                |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
|                            | *** S単ー 125号 ***                                                                                                      |                                                                   |                |                                                              |                                                         |                                |
| S16004                     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>バックホ(ｸﾛｰﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし                |                                                                   | 日              |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|                            |                                                                                                                       |                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                                |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                      |                   |    |              |            |                   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----|--------------|------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                      |                   |    |              |            |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                      |                   |    |              |            |                   |
| コード                        | 名 称                                  | 数 量               | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                            | 1)機械区分                               | バックホ(ｸﾚｰﾝ型)       |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|                            | 2)規格                                 | 山0.5(平0.4)、2.9t吊り |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                     | 0.0               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                  | 0.00              |    |              |            |                   |
|                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                     | なし                |    |              |            |                   |
| F08062                     | バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]      |                   |    |              |            |                   |
|                            | 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t   | 1.500             | 日  | 10,300       | 15,450     |                   |
| P34029                     | 軽油                                   |                   |    |              |            |                   |
|                            | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                             | 53.000            | L  | 147          | 7,791      |                   |
| R01021                     | 運転手(特殊)                              |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 1.000             | 人  | 29,988       | 29,988     |                   |
|                            | 合 計                                  |                   |    |              | 53,229     | 算出数量<br>1.000 日   |
|                            | 単 価                                  |                   | 日  |              | 53,229     |                   |
|                            | *** S単ー 126号 ***                     |                   |    |              |            |                   |
| SI8001                     | 土のう工                                 |                   | m3 |              | 10,000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 土のう工                                 |                   |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                            | 仕捨て～設置～撤去                            |                   |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                            | 1)施工区分                               | 仕捨て～設置～撤去         |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|                            |                                      |                   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                            |                                      |                   |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
| P37001                     | 土のう 化学繊維使用                           |                   |    |              |            |                   |
|                            | 62cm×48cm                            | 500.000           | 枚  | 17           | 8,500      |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 14.500            | 人  | 25,398       | 368,271    |                   |
|                            | 合 計                                  |                   |    |              | 376,771    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                            | 単 価                                  |                   | m3 |              | 37,677     |                   |
|                            | *** S単ー 127号 ***                     |                   |    |              |            |                   |
| SI8002                     | 大型土のう工                               |                   | 袋  |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 大型土のう工                               |                   |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                            | 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), |                   |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                            | なし,なし                                |                   |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|                            |                                      |                   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                            | 1)施工区分                               | 製作・設置             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|                            | 2)施工機械区分                             | ﾊﾞｯｸﾎ             |    |              |            |                   |
|                            | 3)採取土区分                              | 現地土               |    |              |            |                   |
|                            | 4)購入土材単価(m3当たり)                      | 0.000             |    |              |            |                   |
|                            | 5)購入土材数量(m3/袋)                       | 0.000m3           |    |              |            |                   |
|                            | 6)大型土のう袋区分                           | 耐候性大型土のう袋(1年対応)   |    |              |            |                   |
|                            | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                     | なし                |    |              |            |                   |
|                            | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                     | なし                |    |              |            |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役                              |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 1.000             | 人  | 30,600       | 30,600     |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 1.000             | 人  | 26,724       | 26,724     |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 1.000             | 人  | 25,398       | 25,398     |                   |
| Y00004                     | 諸雑費                                  |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 0.010             |    | 82,722       | 827        |                   |
| P37005                     | 耐候性大型土のう袋                            |                   |    |              |            |                   |
|                            | 耐候性大型土のう袋(1年対応)                      | 34.000            | 枚  | 3,770        | 128,180    |                   |
| F08064                     | バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] |                   |    |              |            |                   |
|                            | 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.280             | 日  | 10,800       | 13,824     |                   |
| P34029                     | 軽油                                   |                   |    |              |            |                   |
|                            | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                             | 63.000            | L  | 147          | 9,261      |                   |
| R01021                     | 運転手(特殊)                              |                   |    |              |            |                   |
|                            |                                      | 1.000             | 人  | 29,988       | 29,988     |                   |
|                            | 合 計                                  |                   |    |              | 264,802    | 算出数量<br>34.000 袋  |
|                            | 単 価                                  |                   | 袋  |              | 7,788      |                   |
|                            | *** S単ー 128号 ***                     |                   |    |              |            |                   |
| SI8002                     | 大型土のう工                               |                   | 袋  |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 大型土のう工                               |                   |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                            | 製作,ﾊﾞｯｸﾎ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし |                   |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                            | 1)施工区分                               | 製作                |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|                            | 2)施工機械区分                             | ﾊﾞｯｸﾎ             |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                            | 3)採取土区分                              | 現地土               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|                            | 4)購入土材単価(m3当たり)                      | 0.000             |    |              |            |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                       |                |     |                          |                       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                       |                |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                       |                |     |                          |                       |                   |
| コード                        | 名 称                                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                            | 5)購入土材数量(m3/袋)                        | 0.000m3        |     |                          |                       |                   |
|                            | 6)大型土のう袋区分                            | 大型土のう袋 (1.0t用) |     |                          |                       |                   |
|                            | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                      | なし             |     |                          |                       |                   |
|                            | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                      | なし             |     |                          |                       |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役                               |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 30,600                   | 30,600                |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                 |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 26,724                   | 26,724                |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                 |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 25,398                   | 25,398                |                   |
| Y00004                     | 諸雑費                                   |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 0.020          |     | 82,722                   | 1,654                 |                   |
| P37003                     | 大型土のう袋                                |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 大型土のう袋 (1.0t用)                        | 69.000         | 枚   | 1,100                    | 75,900                |                   |
| F08064                     | バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]  |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.360          | 日   | 10,800                   | 14,688                |                   |
| P34029                     | 軽油                                    |                |     |                          |                       |                   |
|                            | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                              | 65.000         | L   | 147                      | 9,555                 |                   |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                              |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 29,988                   | 29,988                |                   |
|                            | 合 計                                   |                |     |                          | 214,507               | 算出数量<br>69.000 袋  |
|                            | 単 価                                   |                | 袋   |                          | 3,109                 |                   |
|                            | *** S単一 129号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S18002                     | 大型土のう工                                |                | 袋   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 大型土のう工<br>設置 (再設置含む) ,ﾊﾞｯｸﾎ,0m3,,,なし  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)施工区分                                | 設置 (再設置含む)     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)施工機械区分                              | ﾊﾞｯｸﾎ          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 4)購入土材単価(m3当たり)                       | 0.000          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 5)購入土材数量(m3/袋)                        | 0.000m3        |     |                          |                       |                   |
|                            | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                      | なし             |     |                          |                       |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役                               |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 30,600                   | 30,600                |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                 |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 26,724                   | 26,724                |                   |
| R01003                     | 普通作業員                                 |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 25,398                   | 25,398                |                   |
| Y00004                     | 諸雑費                                   |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 0.002          |     | 82,722                   | 165                   |                   |
| F08063                     | バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]       |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 1.230          | 日   | 15,100                   | 18,573                |                   |
| P34029                     | 軽油                                    |                |     |                          |                       |                   |
|                            | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                              | 99.000         | L   | 147                      | 14,553                |                   |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                              |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 29,988                   | 29,988                |                   |
|                            | 合 計                                   |                |     |                          | 146,001               | 算出数量<br>77.000 袋  |
|                            | 単 価                                   |                | 袋   |                          | 1,896                 |                   |
|                            | *** S単一 130号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S18002                     | 大型土のう工                                |                | 袋   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾎ,0m3,,,なし           |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                            | 1)施工区分                                | 撤去             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                            | 2)施工機械区分                              | ﾊﾞｯｸﾎ          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                            | 4)購入土材単価(m3当たり)                       | 0.000          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                            | 5)購入土材数量(m3/袋)                        | 0.000m3        |     |                          |                       |                   |
|                            | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                      | なし             |     |                          |                       |                   |
| R01001                     | 土木一般世話役                               |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 30,600                   | 30,600                |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                 |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 26,724                   | 26,724                |                   |
| Y00004                     | 諸雑費                                   |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 0.004          |     | 57,324                   | 229                   |                   |
| F08063                     | バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]       |                |     |                          |                       |                   |
|                            | 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 1.210          | 日   | 15,100                   | 18,271                |                   |
| P34029                     | 軽油                                    |                |     |                          |                       |                   |
|                            | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                              | 101.000        | L   | 147                      | 14,847                |                   |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                              |                |     |                          |                       |                   |
|                            |                                       | 1.000          | 人   | 29,988                   | 29,988                |                   |
|                            | 合 計                                   |                |     |                          | 120,659               | 算出数量<br>115.000 袋 |
|                            | 単 価                                   |                | 袋   |                          | 1,049                 |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                                          |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                          |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                                          |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
| コード                        | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                        | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考              |
|                            |                                                                                                                          |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
|                            | *** S単一 131号 ***                                                                                                         |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
| S18002                     | 大型土のう工                                                                                                                   |                                                                            | 袋   |                                  | 1,000 日                        | 歩A 当たり算出         |
|                            | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし                                                                    |                                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                            |                                                                                                                          |                                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0           |                  |
|                            |                                                                                                                          |                                                                            |     | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                         |                  |
|                            | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>3)採取土区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 製作・設置<br>ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ<br>現地土<br>0.000<br>0.000m3<br>大型土のう袋(1.0t用)<br>なし<br>なし |     |                                  |                                |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人   | 30,600                           | 30,600                         |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                      | 人   | 26,724                           | 26,724                         |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                      | 人   | 25,398                           | 25,398                         |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                                                                      | 0.010                                                                      |     | 82,722                           | 827                            |                  |
| P37003                     | 大型土のう袋<br>大型土のう袋(1.0t用)                                                                                                  | 34.000                                                                     | 枚   | 1,100                            | 37,400                         |                  |
| F08064                     | ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t                                          | 1.280                                                                      | 日   | 10,800                           | 13,824                         |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                           | 63.000                                                                     | L   | 147                              | 9,261                          |                  |
| R01021                     | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人   | 29,988                           | 29,988                         |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                      |                                                                            |     |                                  | 174,022                        | 算出数量<br>34.000 袋 |
|                            | 単 価                                                                                                                      |                                                                            | 袋   |                                  | 5,118                          |                  |
|                            | *** S単一 132号 ***                                                                                                         |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
| S18003                     | 排水ポンプ運転                                                                                                                  |                                                                            | 箇所  |                                  | 1.000 箇所                       | 歩A 当たり算出         |
|                            | 排水ポンプ運転<br>14.常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし                                                                                |                                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                            | 1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)全揚程<br>5)動力区分<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | 14<br>常時排水<br>0以上～120未満<br>10m<br>発動発電機<br>なし                              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
| F05051                     | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径200mm                                                                                               | 15.400                                                                     | 日   | 690                              | 10,626                         |                  |
| F02057                     | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>45kVA                                                                                         | 15.400                                                                     | 日   | 2,800                            | 43,120                         |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                           | 1,918.000                                                                  | L   | 147                              | 281,946                        |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                                                                    | 2.380                                                                      | 人   | 26,724                           | 63,603                         |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                                                                      | 0.030                                                                      |     | 399,295                          | 11,979                         |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                      |                                                                            |     |                                  | 411,274                        | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                            | 単 価                                                                                                                      |                                                                            | 箇所  |                                  | 411,274                        |                  |
|                            | *** S単一 133号 ***                                                                                                         |                                                                            |     |                                  |                                |                  |
| S18004                     | 排水ポンプ設置撤去                                                                                                                |                                                                            | 箇所  |                                  | 1.000 箇所                       | 歩A 当たり算出         |
|                            | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                                                                                     |                                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                            | 1)ポンプ台数区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                            | 1～5台<br>なし                                                                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
| F08063                     | ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t                                                 | 0.740                                                                      | 日   | 15,100                           | 11,174                         |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                  | 0.500                                                                      | 人   | 30,600                           | 15,300                         |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                                                                    | 0.100                                                                      | 人   | 26,724                           | 2,672                          |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                    | 2.000                                                                      | 人   | 25,398                           | 50,796                         |                  |

|                            |                                                                                                                                |         |    |                                                              |                                                         |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                                                |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                                |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                                                |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| コード                        | 名 称                                                                                                                            | 数 量     | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考              |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                 | 23.000  | L  | 147                                                          | 3,381                                                   |                  |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                                       | 0.500   | 人  | 29,988                                                       | 14,994                                                  |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                            |         |    |                                                              | 98,317                                                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                            | 単 価                                                                                                                            |         | 箇所 |                                                              | 98,317                                                  |                  |
|                            | *** S単一 134号 ***                                                                                                               |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置<br>1)施工区分                                                                            |         | 箇所 |                                                              | 1.000 箇所                                                | 歩A<br>当たり算出      |
|                            |                                                                                                                                |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                        | 0.040   | 人  | 30,600                                                       | 1,224                                                   |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                          | 0.100   | 人  | 25,398                                                       | 2,540                                                   |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                                                                            | 0.130   |    | 3,764                                                        | 489                                                     |                  |
| M02031                     | ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸｵｰ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                           | 0.570   | 時間 | 1,700                                                        | 969                                                     |                  |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                                       | 0.100   | 人  | 29,988                                                       | 2,999                                                   |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                 | 3.400   | L  | 147                                                          | 500                                                     |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                            |         |    |                                                              | 8,721                                                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                            | 単 価                                                                                                                            |         | 箇所 |                                                              | 8,721                                                   |                  |
|                            | *** S単一 135号 ***                                                                                                               |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| S18005                     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去<br>1)施工区分                                                                            |         | 箇所 |                                                              | 1.000 箇所                                                | 歩A<br>当たり算出      |
|                            |                                                                                                                                |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                        | 0.040   | 人  | 30,600                                                       | 1,224                                                   |                  |
| R01002                     | 特殊作業員                                                                                                                          | 0.050   | 人  | 26,724                                                       | 1,336                                                   |                  |
| R01003                     | 普通作業員                                                                                                                          | 0.190   | 人  | 25,398                                                       | 4,826                                                   |                  |
| Y00004                     | 諸雑費                                                                                                                            | 0.030   |    | 7,386                                                        | 222                                                     |                  |
| M02031                     | ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸｵｰ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                           | 0.370   | 時間 | 1,700                                                        | 629                                                     |                  |
| R01021                     | 運転手 (特殊)                                                                                                                       | 0.060   | 人  | 29,988                                                       | 1,799                                                   |                  |
| P34029                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                 | 2.200   | L  | 147                                                          | 323                                                     |                  |
|                            | 合 計                                                                                                                            |         |    |                                                              | 10,359                                                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                            | 単 価                                                                                                                            |         | 箇所 |                                                              | 10,359                                                  |                  |
|                            | *** S単一 136号 ***                                                                                                               |         |    |                                                              |                                                         |                  |
| S18006                     | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>排水ポンプ運転 (小口径)<br>66.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり<br>1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分<br>5)長期割引単価区分 (賃料機械) |         | 箇所 |                                                              | 1.000 箇所                                                | 歩A<br>当たり算出      |
|                            |                                                                                                                                |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
| F02070                     | 発動発電機[G駆動・低騒音型]<br>定格容量2kva                                                                                                    | 102.300 | 日  | 455                                                          | 46,547                                                  |                  |
| P34001                     | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                                                                                                     | 614.000 | L  | 163                                                          | 100,082                                                 |                  |
| R01001                     | 土木一般世話役                                                                                                                        | 2.640   | 人  | 30,600                                                       | 80,784                                                  |                  |

|                            |                                              |         |    |                          |                       |                    |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                              |         |    |                          |                       |                    |
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                              |         |    |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）      |                                              |         |    |                          |                       |                    |
| コード                        | 名 称                                          | 数 量     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 3.300   | 人  | 25,398                   | 83,813                |                    |
| Y00004                     | 諸雑費                                          | 0.080   |    | 311,226                  | 24,898                |                    |
|                            | 合 計                                          |         |    |                          | 336,124               | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                            | 単 価                                          |         |    |                          | 336,124               |                    |
|                            | *** S単一 137号 ***                             |         |    |                          |                       |                    |
| S18006                     | 排水ポンプ運転（小口径）                                 |         | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 排水ポンプ運転（小口径）<br>34,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり     |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)運転日数                                       | 34      |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                    |
|                            | 2)排水方法                                       | 常時排水    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|                            | 3)排水量(m3/h)                                  | 0以上～7未満 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
|                            | 4)動力源区分                                      | 発動発電機   |    |                          |                       |                    |
|                            | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                             | あり      |    |                          |                       |                    |
| F02070                     | 発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕<br>定格容量2kva                 | 36.720  | 日  | 455                      | 16,708                |                    |
| P34001                     | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                   | 949.000 | L  | 163                      | 154,687               |                    |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 1.360   | 人  | 30,600                   | 41,616                |                    |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 1.700   | 人  | 25,398                   | 43,177                |                    |
| Y00004                     | 諸雑費                                          | 0.050   |    | 256,188                  | 12,809                |                    |
|                            | 合 計                                          |         |    |                          | 268,997               | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                            | 単 価                                          |         |    |                          | 268,997               |                    |
|                            | *** S単一 138号 ***                             |         |    |                          |                       |                    |
| S18007                     | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                               |         | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                 |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)ポンプ規格                                      | 口径 50mm |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                    |
|                            | 2)長期割引単価区分（賃料機械）                             | なし      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|                            |                                              |         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 0.230   | 人  | 30,600                   | 7,038                 |                    |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 0.430   | 人  | 25,398                   | 10,921                |                    |
|                            | 合 計                                          |         |    |                          | 17,959                | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                            | 単 価                                          |         | 箇所 |                          | 17,959                |                    |
|                            | *** S単一 139号 ***                             |         |    |                          |                       |                    |
| S18031                     | 足場工                                          |         | 掛㎡ |                          | 100.000 掛㎡            | 歩A<br>当たり算出        |
|                            | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                         |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                            | 1)足場区分                                       | 手摺先行型枠組 |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                    |
|                            | 2)安全ネット区分                                    | なし      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|                            | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                             | なし      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                    |
| R01001                     | 土木一般世話役                                      | 1.600   | 人  | 30,600                   | 48,960                |                    |
| R01012                     | とび工                                          | 7.000   | 人  | 31,008                   | 217,056               |                    |
| R01003                     | 普通作業員                                        | 1.300   | 人  | 25,398                   | 33,017                |                    |
| F01086                     | ラフレソールン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>吊上能力25t吊 | 1.400   | 日  | 54,500                   | 76,300                |                    |
| Y00004                     | 諸雑費                                          | 0.340   |    | 375,333                  | 127,613               |                    |
|                            | 合 計                                          |         |    |                          | 502,946               | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
|                            | 単 価                                          |         | 掛㎡ |                          | 5,029                 |                    |
|                            | *** S単一 140号 ***                             |         |    |                          |                       |                    |

|                        |                                                                                        |                    |                    |                          |                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 茨城中部農地整備事業             |                                                                                        |                    |                    |                          |                          |                                  |
| 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                        |                    |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事）  |                                                                                        |                    |                    |                          |                          |                                  |
| コード                    | 名 称                                                                                    | 数 量                | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                              |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                                                         |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                                 | 設置～賃料～撤去           |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                                 | 235                |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                                 | 1                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                       | なし                 |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 〔賃料〕                                                               | 1,000,000          | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,946                    | 1,946,000                |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 〔整備費〕                                                              | 1,000,000          | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                  | 2,900              | 人                  | 26,724                   | 77,500                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                  | 2,900              | 人                  | 25,398                   | 73,654                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                  | 3,310              | 日                  | 15,100                   | 49,981                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                          | 345,000            | L                  | 147                      | 50,715                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                | 2,900              | 人                  | 29,988                   | 86,965                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                                    |                    |                    |                          | 2,402,815                | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 2,403                    |                                  |
|                        | *** S単－ 141号 ***                                                                       |                    |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                              |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,30,1,なし                                                          |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                                 | 設置～賃料～撤去           |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                                 | 30                 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                                 | 1                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                       | なし                 |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 〔賃料〕                                                               | 1,000,000          | m <sup>2</sup> 供用日 | 278                      | 278,000                  |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 〔整備費〕                                                              | 1,000,000          | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                  | 2,900              | 人                  | 26,724                   | 77,500                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                  | 2,900              | 人                  | 25,398                   | 73,654                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                  | 3,310              | 日                  | 15,100                   | 49,981                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                          | 345,000            | L                  | 147                      | 50,715                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                | 2,900              | 人                  | 29,988                   | 86,965                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                                    |                    |                    |                          | 734,815                  | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 735                      |                                  |
|                        | *** S単－ 142号 ***                                                                       |                    |                    |                          |                          |                                  |
| S19001                 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                       |                    | 台                  |                          | 1,000 台                  | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(ﾘｯﾌﾟ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬～組立<br>～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)機械区分                                                                                 | ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(ﾘｯﾌﾟ 装置付含む) |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)規格区分                                                                                 | 湿地20 t 級以上21 t 級以下 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)移動区分                                                                                 | 基地と現場の移動           |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                        | 4)計上範囲                                                                                 | 運搬～組立～分解～運搬        |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                       | なし                 |                    |                          |                          |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                  | 2,800              | 人                  | 26,724                   | 74,827                   |                                  |
| F01086                 | ﾗｯﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                                        | 2,100              | 日                  | 54,500                   | 114,450                  |                                  |
| Y00004                 | 運搬費等                                                                                   | 1,550              |                    | 189,277                  | 293,379                  |                                  |
|                        | 合 計                                                                                    |                    |                    |                          | 482,656                  | 算出数量<br>1,000 台                  |
|                        | 単 価                                                                                    |                    | 台                  |                          | 482,656                  |                                  |
|                        | *** S単－ 143号 ***                                                                       |                    |                    |                          |                          |                                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                            |                 |     |                          |                                 |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                            |                 |     |                          |                                 |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                            |                 |     |                          |                                 |                   |
| コード                        | 名 称                                        | 数 量             | 単位  | 単 価                      | 金 額                             | 備 考               |
| S19001                     | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                           |                 | 台   |                          | 1,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                           |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|                            | 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～         |                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                            | 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし                      |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                          |                   |
|                            | 1)機械区分                                     | 地盤改良機械(中層混合処理機) |     |                          |                                 |                   |
|                            | 2)規格区分                                     | 機械質量20t以上60t以下  |     |                          |                                 |                   |
|                            | 3)移動区分                                     | 基地と現場の移動        |     |                          |                                 |                   |
|                            | 4)計上範囲                                     | 運搬～組立～分解～運搬     |     |                          |                                 |                   |
|                            | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                           | なし              |     |                          |                                 |                   |
| R01002                     | 特殊作業員                                      | 16,000          | 人   | 26,724                   | 427,584                         |                   |
| F01086                     | フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]            |                 |     |                          |                                 |                   |
|                            | 吊上能力25t吊                                   | 2,400           | 日   | 54,500                   | 130,800                         |                   |
| Y00004                     | 運搬費等                                       | 2,650           |     | 558,384                  | 1,479,718                       |                   |
|                            | 合 計                                        |                 |     |                          | 2,038,102                       | 算出数量<br>1,000 台   |
|                            | 単 価                                        |                 | 台   |                          | 2,038,102                       |                   |
|                            | *** S単－ 144号 ***                           |                 |     |                          |                                 |                   |
| S19003                     | 輸送費(仮設材)                                   |                 | ton |                          | 1,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 輸送費(仮設材)                                   |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|                            | 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)     |                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                            | ),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                          |                   |
|                            | 1)使用単価区分                                   | 基本運賃(自動入力)      |     |                          |                                 |                   |
|                            | 2)運賃料金(円/ton)                              | 0円              |     |                          |                                 |                   |
|                            | 3)製品長                                      | 12m以内           |     |                          |                                 |                   |
|                            | 4)運搬距離(片道)                                 | 10kmまで          |     |                          |                                 |                   |
|                            | 5)計上方法                                     | 往復計上            |     |                          |                                 |                   |
|                            | 6)積卸し計上区分                                  | 計上する(敷鉄板)       |     |                          |                                 |                   |
|                            | 7)積卸し区分(敷鉄板)                               | 基地(積込・取卸)       |     |                          |                                 |                   |
|                            | 9)冬期割増率(実数)                                | 0.0             |     |                          |                                 |                   |
|                            | 10)深夜早朝割増率(実数)                             | 0.0             |     |                          |                                 |                   |
| P46601                     | 仮設材輸送運賃料金                                  |                 |     |                          |                                 |                   |
|                            | 10km以下 製品長12m以内                            | 1,000           | ton | 8,700                    | 8,700                           |                   |
| P46402                     | 積卸し費                                       |                 |     |                          |                                 |                   |
|                            | 積込み・取卸し                                    | 1,000           | ton | 1,500                    | 1,500                           |                   |
|                            | 合 計                                        |                 |     |                          | 10,200                          | 算出数量<br>1,000 ton |
|                            | 単 価                                        |                 | ton |                          | 10,200                          |                   |
|                            | *** S単－ 145号 ***                           |                 |     |                          |                                 |                   |
| SA0101                     | SP 掘削                                      |                 | m3  |                          | 1,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | SP 掘削                                      |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|                            | 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-           |                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                            |                                            |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                          |                   |
|                            | 1)土質                                       | 土砂              |     |                          |                                 |                   |
|                            | 2)施工方法                                     | ﾌｵｰﾝｶｯﾄ         |     |                          |                                 |                   |
|                            | 3)押土の有無                                    | 無し              |     |                          |                                 |                   |
|                            | 4)障害の有無                                    | 無し              |     |                          |                                 |                   |
|                            | 5)施工数量                                     | 5,000m3未満       |     |                          |                                 |                   |
|                            | 6)火薬使用                                     | -               |     |                          |                                 |                   |
|                            | 7)破砕片除去の有無                                 | -               |     |                          |                                 |                   |
|                            | 8)集積押土の有無                                  | -               |     |                          |                                 |                   |
|                            | 単 価                                        |                 | m3  |                          | 340.6                           |                   |
|                            | *** S単－ 146号 ***                           |                 |     |                          |                                 |                   |
| SA0101                     | SP 掘削                                      |                 | m3  |                          | 1,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | SP 掘削                                      |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|                            | 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- |                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                            |                                            |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                          |                   |
|                            | 1)土質                                       | 土砂              |     |                          |                                 |                   |
|                            | 2)施工方法                                     | ﾌｵｰﾝｶｯﾄ         |     |                          |                                 |                   |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                           |                     |     |              |            |             |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----|--------------|------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                           |                     |     |              |            |             |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                           |                     |     |              |            |             |
| コード                        | 名 称                       | 数 量                 | 単 位 | 単 価          | 金 額        | 備 考         |
|                            | 3)押土の有無                   | 無し                  |     |              |            |             |
|                            | 4)障害の有無                   | 無し                  |     |              |            |             |
|                            | 5)施工数量                    | 5,000m3以上10,000m3未満 |     |              |            |             |
|                            | 6)火薬使用                    | -                   |     |              |            |             |
|                            | 7)破砕片除去の有無                | -                   |     |              |            |             |
|                            | 8)集積押土の有無                 | -                   |     |              |            |             |
|                            | 単 価                       |                     | m3  |              | 289.7      |             |
|                            | *** S単一 147号 ***          |                     |     |              |            |             |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                |                     | m3  |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 積込(ルーズ)                |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                            | 土砂,土量50,000m3未満           |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                            |                           |                     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                            |                           |                     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                            |                           |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |             |
|                            | 1)土質                      | 土砂                  |     |              |            |             |
|                            | 2)作業内容                    | 土量50,000m3未満        |     |              |            |             |
|                            | 単 価                       |                     | m3  |              | 247.4      |             |
|                            | *** S単一 148号 ***          |                     |     |              |            |             |
| SA0102                     | SP 積込(ルーズ)                |                     | m3  |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 積込(ルーズ)                |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満          |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                            |                           |                     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                            |                           |                     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                            |                           |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |             |
|                            | 1)土質                      | 土砂                  |     |              |            |             |
|                            | 2)作業内容                    | 平均施工幅1m以上2m未満       |     |              |            |             |
|                            | 単 価                       |                     | m3  |              | 312        |             |
|                            | *** S単一 149号 ***          |                     |     |              |            |             |
| SA0103                     | SP 床掘り                    |                     | m3  |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 床掘り                    |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                            | 土砂,上記以外(小規模),-, -,        |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                            |                           |                     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                            |                           |                     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                            |                           |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |             |
|                            | 1)土質                      | 土砂                  |     |              |            |             |
|                            | 2)施工方法                    | 上記以外(小規模)           |     |              |            |             |
|                            | 3)土留方式の種類                 | -                   |     |              |            |             |
|                            | 4)障害の有無                   | -                   |     |              |            |             |
|                            | 単 価                       |                     | m3  |              | 2,292      |             |
|                            | *** S単一 150号 ***          |                     |     |              |            |             |
| SA0103                     | SP 床掘り                    |                     | m3  |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 床掘り                    |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                            | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                            |                           |                     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                            |                           |                     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                            |                           |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |             |
|                            | 1)土質                      | 土砂                  |     |              |            |             |
|                            | 2)施工方法                    | 平均施工幅1m以上2m未満       |     |              |            |             |
|                            | 3)土留方式の種類                 | 無し                  |     |              |            |             |
|                            | 4)障害の有無                   | 無し                  |     |              |            |             |
|                            | 5)長期割引単価区分                | なし                  |     |              |            |             |
|                            | 単 価                       |                     | m3  |              | 331.5      |             |
|                            | *** S単一 151号 ***          |                     |     |              |            |             |
| SA0103                     | SP 床掘り                    |                     | m3  |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 床掘り                    |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                            | 土砂,現場制約あり,-,-,-,          |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |

|                       |                                                             |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 事業名                   |                                                             | 茨城中部農地整備事業                       |                |                                                              |                                                         |             |
| 工事名                   |                                                             | 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事           |                |                                                              |                                                         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事（ほ場整備工事） |                                                             |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
| コード                   | 名 称                                                         | 数 量                              | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考         |
|                       |                                                             |                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |             |
|                       | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                      | 土砂<br>現場制約あり<br>-<br>-           |                |                                                              |                                                         |             |
|                       | 単 価                                                         |                                  | m3             |                                                              | 10,670                                                  |             |
|                       | *** S単一 152号 ***                                            |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0103                | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                          |                                  | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出 |
|                       |                                                             |                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                       | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分        | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>あり       |                |                                                              |                                                         |             |
|                       | 単 価                                                         |                                  | m3             |                                                              | 252.8                                                   |             |
|                       | *** S単一 153号 ***                                            |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0141                | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし |                                  | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出 |
|                       |                                                             |                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                       | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し<br>なし |                |                                                              |                                                         |             |
|                       | 単 価                                                         |                                  | m3             |                                                              | 269.3                                                   |             |
|                       | *** S単一 154号 ***                                            |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0141                | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     |                                  | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出 |
|                       |                                                             |                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                       | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり     |                |                                                              |                                                         |             |
|                       | 単 価                                                         |                                  | m3             |                                                              | 884.3                                                   |             |
|                       | *** S単一 155号 ***                                            |                                  |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0151                | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正                                  |                                  | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                       |                                                             |                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                       | 1)整形区分                                                      | 基面整正                             |                |                                                              |                                                         |             |
|                       | 単 価                                                         |                                  | m <sup>2</sup> |                                                              | 508                                                     |             |
|                       | *** S単一 156号 ***                                            |                                  |                |                                                              |                                                         |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                         |                                           |                |                          |                       |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                         |                                           |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                         |                                           |                |                          |                       |             |
| コード                        | 名 称                                                     | 数 量                                       | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0152                     | SP 法面整形                                                 |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                  |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                            | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>無し<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり   |                |                          |                       |             |
|                            | 単 価                                                     |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 461.2                 |             |
|                            | *** S単一 157号 ***                                        |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0152                     | SP 法面整形                                                 |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                   |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                            | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり    |                |                          |                       |             |
|                            | 単 価                                                     |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 929.8                 |             |
|                            | *** S単一 158号 ***                                        |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0221                     | SP 般運搬                                                  |                                           | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 般運搬<br>コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,             |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                            | 1)般発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | コンクリ(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>18.5km以下 |                |                          |                       |             |
|                            | 単 価                                                     |                                           | m <sup>3</sup> |                          | 2,559                 |             |
|                            | *** S単一 159号 ***                                        |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0221                     | SP 般運搬                                                  |                                           | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 般運搬<br>コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,             |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                            | 1)般発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | コンクリ(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>28.4km以下 |                |                          |                       |             |
|                            | 単 価                                                     |                                           | m <sup>3</sup> |                          | 3,485                 |             |
|                            | *** S単一 160号 ***                                        |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0221                     | SP 般運搬                                                  |                                           | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 般運搬<br>コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,             |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                            |                                                         |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                            | 1)般発生作業<br>2)積込工法区分                                     | コンクリ(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込                   |                |                          |                       |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                            |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                            |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                            |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| コード                        | 名 称                                                                                                        | 数 量                                                       | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考         |
|                            | 3)D1D区間の有無<br>4)運搬距離                                                                                       | 無し<br>14.4km以下                                            |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                                        |                                                           | m3             |                                                              | 2,668                                                   |             |
|                            | *** S単ー 161号 ***                                                                                           |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0221                     | SP 殻運搬                                                                                                     |                                                           | m3             |                                                              | 1.000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,                                                               |                                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D1D区間の有無<br>4)運搬距離                                                                | 舗装版破砕<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下                |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                                        |                                                           | m3             |                                                              | 3,018                                                   |             |
|                            | *** S単ー 162号 ***                                                                                           |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0222                     | SP 舗装版破砕                                                                                                   |                                                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 舗装版破砕<br>7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                                 |                                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(カ <sup>+</sup> -)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | 7スファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし          |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                                        |                                                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 234.8                                                   |             |
|                            | *** S単ー 163号 ***                                                                                           |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0223                     | SP 舗装版切断                                                                                                   |                                                           | m              |                                                              | 1.000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 舗装版切断<br>7スファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                                           |                                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)舗装版種別<br>2)7スファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+7スファルト(カ <sup>+</sup> -)舗装版                            | 7スファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                             |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                                        |                                                           | m              |                                                              | 696.8                                                   |             |
|                            | *** S単ー 164号 ***                                                                                           |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0301                     | SP 基礎砕石                                                                                                    |                                                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                |                                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                                        |                                                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,460                                                   |             |
|                            | *** S単ー 165号 ***                                                                                           |                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0311                     | SP コンクリート                                                                                                  |                                                           | m3             |                                                              | 1.000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                                                    |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                                                    |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                                                    |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
| コード                        | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                               | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                                 | 備 考         |
|                            | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                            |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位             |             |
|                            | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |     |                                                              |                                                                     |             |
|                            | 単 価                                                                                                                |                                                                                   | m3  |                                                              | 30,350                                                              |             |
|                            | *** S単ー 166号 ***                                                                                                   |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                   |                                                                                   | m3  | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 1.000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%     |     |                                                              |                                                                     |             |
|                            | 単 価                                                                                                                |                                                                                   | m3  |                                                              | 36,120                                                              |             |
|                            | *** S単ー 167号 ***                                                                                                   |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                   |                                                                                   | m3  | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 1.000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>養生無し<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%     |     |                                                              |                                                                     |             |
|                            | 単 価                                                                                                                |                                                                                   | m3  |                                                              | 34,010                                                              |             |
|                            | *** S単ー 168号 ***                                                                                                   |                                                                                   |     |                                                              |                                                                     |             |
| SA0311                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                |                                                                                   | m3  | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 1.000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離            | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-                             |     |                                                              |                                                                     |             |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                               |                         |                |              |                      |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                               |                         |                |              |                      |          |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                               |                         |                |              |                      |          |
| コード                        | 名 称                                           | 数 量                     | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考      |
|                            | 10)規格区分                                       | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |              |                      |          |
|                            | 単 価                                           |                         | m <sup>3</sup> |              | 30,030               |          |
|                            | *** S単一 169号 ***                              |                         |                |              |                      |          |
| SA0312                     | SP 型枠                                         |                         | m <sup>2</sup> |              | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                            | SP 型枠                                         |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |          |
|                            | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                 |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし              |          |
|                            |                                               |                         |                | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし             |          |
|                            |                                               |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |          |
|                            |                                               |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |          |
|                            | 1)型枠の種類                                       | 一般型枠                    |                |              |                      |          |
|                            | 2)構造物の種類                                      | 鉄筋・無筋構造物                |                |              |                      |          |
|                            | 単 価                                           |                         | m <sup>2</sup> |              | 10,190               |          |
|                            | *** S単一 170号 ***                              |                         |                |              |                      |          |
| SA0312                     | SP 型枠                                         |                         | m <sup>2</sup> |              | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                            | SP 型枠                                         |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |          |
|                            | 一般型枠,均しコンクリート                                 |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし              |          |
|                            |                                               |                         |                | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし             |          |
|                            |                                               |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |          |
|                            |                                               |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |          |
|                            | 1)型枠の種類                                       | 一般型枠                    |                |              |                      |          |
|                            | 2)構造物の種類                                      | 均しコンクリート                |                |              |                      |          |
|                            | 単 価                                           |                         | m <sup>2</sup> |              | 5,159                |          |
|                            | *** S単一 171号 ***                              |                         |                |              |                      |          |
| SA0312                     | SP 型枠                                         |                         | m <sup>2</sup> |              | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                            | SP 型枠                                         |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |          |
|                            | 一般型枠,小型構造物                                    |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし              |          |
|                            |                                               |                         |                | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし             |          |
|                            |                                               |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |          |
|                            |                                               |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |          |
|                            | 1)型枠の種類                                       | 一般型枠                    |                |              |                      |          |
|                            | 2)構造物の種類                                      | 小型構造物                   |                |              |                      |          |
|                            | 単 価                                           |                         | m <sup>2</sup> |              | 9,209                |          |
|                            | *** S単一 172号 ***                              |                         |                |              |                      |          |
| SA0331                     | SP 目地板                                        |                         | m <sup>2</sup> |              | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                            | SP 目地板                                        |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |          |
|                            | 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                 |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし              |          |
|                            |                                               |                         |                | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし             |          |
|                            |                                               |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |          |
|                            |                                               |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |          |
|                            | 1)1工事当り使用量                                    | 30m2未満                  |                |              |                      |          |
|                            | 2)目地板の計上                                      | 計上する                    |                |              |                      |          |
|                            | 3)規格区分                                        | 目地板(ゴム発泡体) t=10mm       |                |              |                      |          |
|                            | 単 価                                           |                         | m <sup>2</sup> |              | 4,093                |          |
|                            | *** S単一 173号 ***                              |                         |                |              |                      |          |
| SA0521                     | SP ボックスカルバート機械据付                              |                         | m              |              | 1,000 m              | 歩A 当たり算出 |
|                            | SP ボックスカルバート機械据付                              |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |          |
|                            | 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし              |          |
|                            | ,無し,なし                                        |                         |                | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし             |          |
|                            |                                               |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |          |
|                            |                                               |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |          |
|                            | 1)作業区分                                        | 据付                      |                |              |                      |          |
|                            | 2)製品長                                         | 2.0m/個                  |                |              |                      |          |
|                            | 3)内空幅・内空高(m)                                  | 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5   |                |              |                      |          |
|                            | 4)基礎材種別                                       | 基礎碎石+均しコンクリート           |                |              |                      |          |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                                             |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                                             |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                                                             |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| コード                        | 名 称                                                                                         | 数 量                                                                | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考         |
|                            | 5)PC鋼材による縦締め<br>6)長期割引単価区分                                                                  | 無し<br>なし                                                           |                |                                                              |                                                         |             |
| P96311                     | ボックスカルバート<br>B1000×H1400×L2000 T-25(RC) 土被り0.5m                                             |                                                                    | 個              |                                                              |                                                         | 材変          |
|                            | 単 価                                                                                         |                                                                    | m              |                                                              | 109,700                                                 |             |
|                            | *** S単一 174号 ***                                                                            |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0521                     | SP ボックスカルバート機械据付<br>SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,1.5m/個,1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし |                                                                    | m              |                                                              | 1,000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            |                                                                                             |                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)作業区分<br>2)製品長<br>3)内空幅・内空高(m)<br>4)基礎材種別<br>5)PC鋼材による縦締め<br>6)長期割引単価区分                    | 据付<br>1.5m/個<br>1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5<br>基礎碎石+均しコンクリート<br>無し<br>なし |                |                                                              |                                                         |             |
| P96310                     | ボックスカルバート<br>B2500×H1800×L1500 T-25(RC) 土被り0.3m                                             |                                                                    | 個              |                                                              |                                                         | 材変          |
|                            | 単 価                                                                                         |                                                                    | m              |                                                              | 283,900                                                 |             |
|                            | *** S単一 175号 ***                                                                            |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>SP コンクリート分水槽据付<br>据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし                                 |                                                                    | 基              |                                                              | 1,000 基                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            |                                                                                             |                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)作業区分<br>2)製品質量(kg/基)<br>3)基礎碎石の有無<br>4)長期割引単価区分                                           | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し<br>なし                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                         |                                                                    | 基              |                                                              | 4,115                                                   |             |
|                            | *** S単一 176号 ***                                                                            |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0551                     | SP コンクリート分水槽据付<br>SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし                                   |                                                                    | 基              |                                                              | 1,000 基                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                            |                                                                                             |                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)作業区分<br>2)製品質量(kg/基)<br>3)基礎碎石の有無<br>4)長期割引単価区分                                           | 据付<br>50kg以上80kg以下<br>無し<br>なし                                     |                |                                                              |                                                         |             |
|                            | 単 価                                                                                         |                                                                    | 基              |                                                              | 3,659                                                   |             |
|                            | *** S単一 177号 ***                                                                            |                                                                    |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0811                     | SP 安定処理<br>SP 安定処理<br>ｽﾎﾟﾞﾗｲｻﾞﾞ, -,0.6m以下,2.5ton,1回,なし                                      |                                                                    | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                            |                                                                                             |                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                            | 1)使用機種<br>2)施工箇所<br>3)混合深さ<br>4)固化材100m2当り使用量<br>5)混合回数<br>6)長期割引単価区分                       | ｽﾎﾟﾞﾗｲｻﾞﾞ<br>-<br>0.6m以下<br>2.5ton<br>1回<br>なし                     |                |                                                              |                                                         |             |
| P32007                     | 高炉セメント<br>B種 パラもの                                                                           |                                                                    | ton            |                                                              |                                                         | 材変          |
|                            | 単 価                                                                                         |                                                                    | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,026                                                   |             |

| コード    | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                                        | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|        | *** S単ー 178号 ***                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0831 | SP 不陸整正                                                                                                                    |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 不陸整正<br>有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                                                                            |                                                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)補足材料の有無<br>2)補足材料平均厚さ<br>3)補足材料<br>4)長期割引単価区分<br>5)補足材料規格の選択                                                             | 有り<br>16mm以上22mm未満<br>砕石<br>なし<br>再生クラッシャー RC-40                                           |                |                                                              |                                                         |             |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 226.1                                                   |             |
|        | *** S単ー 179号 ***                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                                                                            |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm                                                                  |                                                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)材料区分Ⅰ<br>2)平均幅員<br>3)瀝青材の有無<br>4)路盤材の有無<br>5)施工区分<br>6)瀝青材区分Ⅰ<br>7)長期割引単価区分<br>8)瀝青材1層当り平均仕上り厚<br>9)路盤材全仕上り厚<br>11)材料区分Ⅱ | 路盤材<br>-<br>なし<br>あり<br>1層施工<br>-<br>なし<br>0mm<br>150mm<br>路盤材（各種）砕石材                      |                |                                                              |                                                         |             |
| J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 40～0mm                                                                                                 |                                                                                            | m <sup>3</sup> |                                                              |                                                         | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 706.6                                                   |             |
|        | *** S単ー 180号 ***                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部）                                                                                                              |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m <sup>3</sup> ）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(13)                           |                                                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚<br>3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>6)材料区分                                                                     | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下<br>40mm<br>アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m <sup>3</sup> ）<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種<br>密粒度ｱｽｺﾝ(13) |                |                                                              |                                                         |             |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 2,742                                                   |             |



| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                     |     |     |         |     |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                     |     |     |         |     |     |
| 工事別工事名:一般土木工事 (ほ場整備工事)     |                                                     |     |     |         |     |     |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
| F04103                     | タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]<br>質量13～14t              |     | 日   | 6,900   |     |     |
| J03203                     | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                      |     | m3  | 2,710   |     |     |
| P04024                     | コルゲートパイプ<br>円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)          |     | m   | 33,000  |     |     |
| P09309                     | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装                     |     | 個   | 63,900  |     |     |
| P52002                     | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                                  |     | m3  | 3,250   |     |     |
| P52003                     | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                              |     | m3  | 4,700   |     |     |
| P96301                     | 水田給水栓柵                                              |     | 個   | 15,000  |     |     |
| P96302                     | 田んぼダム用落水柵<br>PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510               |     | 個   | 26,500  |     |     |
| P96303                     | 排水フリューム<br>HF-B2000×H1400×L2000                     |     | 個   | 105,000 |     |     |
| P96304                     | 排水フリューム<br>HF-B2200×H1400×L2000                     |     | 個   | 109,000 |     |     |
| P96305                     | 排水フリューム<br>HF-B600×H900×L2000                       |     | 個   | 36,300  |     |     |
| P96307                     | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ300 H=500                          |     | 個   | 6,260   |     |     |
| P96310                     | ボックスカルバート<br>B2500×H1800×L1500 T-25(RC) 土被り0.3m     |     | 個   | 367,000 |     |     |
| P96311                     | ボックスカルバート<br>B1000×H1400×L2000 T-25(RC) 土被り0.5m     |     | 個   | 163,000 |     |     |
| P96312                     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF-300(B300×H200) 長2.0m         |     | 個   | 4,680   |     |     |
| P96313                     | 土地改良基礎ブロック蓋付<br>φ250 H=800                          |     | 個   | 7,700   |     |     |
| P96314                     | レジンコンクリート製ボックス<br>角形 600×450                        |     | 個   | 219,000 |     |     |
| P96315                     | 階段ブロック<br>勾配1:1.5用 幅1.0m                            |     | 個   | 4,300   |     |     |
| P96316                     | 弁篋用台座<br>樹脂製                                        |     | 個   | 6,300   |     |     |
| P96318                     | 弁篋<br>A型1号(φ50～φ200)                                |     | 個   | 70,200  |     |     |
| P96401                     | 建設廃材<br>プラスチック廃材                                    |     | ton | 60,000  |     |     |
| P96402                     | 建設廃材<br>石綿管                                         |     | ton | 32,800  |     |     |
| P96405                     | 六価クロム溶出試験                                           |     | 検体  | 7,300   |     |     |
| P96406                     | 特許使用料<br>粉体噴射方式                                     |     | m3  | 30      |     |     |
| P96407                     | 仕切弁用開栓棒<br>SS製 H1～2m 取手60cm程度                       |     | 個   | 20,600  |     |     |
| P96620                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>5-5/8°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止  |     | 個   | 54,900  |     |     |
| P96621                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>11-1/4°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 |     | 個   | 55,400  |     |     |
| P96622                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 |     | 個   | 56,300  |     |     |
| P96624                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     |     | 個   | 76,000  |     |     |
| P96642                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>22-1/2°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止 |     | 個   | 152,000 |     |     |
| P96643                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>45°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     |     | 個   | 172,000 |     |     |
| P96644                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>90°曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止     |     | 個   | 194,000 |     |     |
| P96650                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製         |     | 個   | 51,000  |     |     |
| P96651                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>フランジ付きT字管 径400×75 VU用 鋳鉄製         |     | 個   | 190,000 |     |     |
| P96660                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止    |     | 個   | 84,600  |     |     |
| P96662                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二段落T字管 径400×300×400 VU用 FRP製 離脱防止 |     | 個   | 231,000 |     |     |
| P96663                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>一段落T字管 径200×150×200 FRP製 全方離脱防止   |     | 個   | 78,700  |     |     |
| P96664                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止        |     | 個   | 74,400  |     |     |
| P96665                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止    |     | 個   | 30,800  |     |     |
| P96671                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受排泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止    |     | 個   | 30,800  |     |     |
| P96680                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止    |     | 個   | 48,700  |     |     |
| P96681                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止    |     | 個   | 89,300  |     |     |
| P96692                     | 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管<br>MFジョイント 径150 7.5K                 |     | 個   | 25,000  |     |     |

[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                 |       |     |        |           |                   |
|----------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                 |       |     |        |           |                   |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                 |       |     |        |           |                   |
| コード                        | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|                            | *** T単- 1号 ***                  |       |     |        |           |                   |
| T00001                     | 埋設物表示テープ                        |       | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| P39101                     | 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス<br>埋設物標示テープ  |       |     |        |           |                   |
| S02115                     | 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス<br>普通作業員 | 2.100 | 巻   | 8,950  | 18,795    |                   |
|                            |                                 | 0.400 | 人   | 25,398 | 10,159    | S単 11号            |
|                            | 合 計                             |       |     |        | 28,954    | 算出数量<br>100.000 m |
|                            | 単 価                             |       | m   |        | 290       |                   |
|                            |                                 |       |     |        |           |                   |
|                            | *** T単- 2号 ***                  |       |     |        |           |                   |
| T00003                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管                    |       | m   |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | VU 径75                          |       |     |        |           |                   |
| S02116                     | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU<br>径75 長4.0m,,  | 2.500 | 本   | 2,510  | 6,275     | S単 71号            |
| Y00004                     | 雑材料費                            | 0.020 |     | 6,275  | 126       |                   |
| S02115                     | 土木一般世話役                         | 0.080 | 人   | 30,600 | 2,448     | S単 12号            |
| S02115                     | 特殊作業員                           | 0.120 | 人   | 26,724 | 3,207     | S単 13号            |
| S02115                     | 普通作業員                           | 0.170 | 人   | 25,398 | 4,318     | S単 11号            |
|                            | 合 計                             |       |     |        | 16,374    | 算出数量<br>10.000 m  |
|                            | 単 価                             |       | m   |        | 1,637     |                   |
|                            |                                 |       |     |        |           |                   |
|                            | *** T単- 3号 ***                  |       |     |        |           |                   |
| T00004                     | 石綿管継手取外し                        |       | 口   |        | 1.000 口   | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | カラー継手取外し工                       |       |     |        |           |                   |
| S02115                     | 配管工                             | 0.050 | 人   | 27,744 | 1,387     | S単 14号            |
| S02115                     | 普通作業員                           | 0.050 | 人   | 25,398 | 1,270     | S単 11号            |
|                            | 合 計                             |       |     |        | 2,657     | 算出数量<br>1.000 口   |
|                            | 単 価                             |       | 口   |        | 2,657     |                   |
|                            |                                 |       |     |        |           |                   |
|                            | *** T単- 4号 ***                  |       |     |        |           |                   |
| T00005                     | 石綿管吊上げ積込み                       |       | m   |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | 人力                              |       |     |        |           |                   |
| S02115                     | 配管工                             | 0.200 | 人   | 27,744 | 5,549     | S単 14号            |
| S02115                     | 普通作業員                           | 0.650 | 人   | 25,398 | 16,509    | S単 11号            |
|                            | 合 計                             |       |     |        | 22,058    | 算出数量<br>10.000 m  |
|                            | 単 価                             |       | m   |        | 2,206     |                   |
|                            |                                 |       |     |        |           |                   |
|                            | *** T単- 5号 ***                  |       |     |        |           |                   |
| T00006                     | 塩ビ管撤去                           |       | m   |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                            | VU φ75                          |       |     |        |           |                   |
| S02115                     | 土木一般世話役                         | 0.040 | 人   | 30,600 | 1,224     | S単 12号            |
| S02115                     | 特殊作業員                           | 0.060 | 人   | 26,724 | 1,603     | S単 13号            |
| S02115                     | 普通作業員                           | 0.085 | 人   | 25,398 | 2,159     | S単 11号            |
|                            | 合 計                             |       |     |        | 4,986     | 算出数量<br>10.000 m  |
|                            | 単 価                             |       | m   |        | 499       |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                   | 備 考                           |
|                            |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|                            | *** T単一 6号 ***                                                           |       |                |        |                       |                               |
| T00007                     | 塩ビ管撤去                                                                    |       | m              |        | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | VU φ100                                                                  |       |                |        |                       |                               |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                  | 0.040 | 人              | 30,600 | 1,224                 | S単 12号                        |
| S02115                     | 特殊作業員                                                                    | 0.060 | 人              | 26,724 | 1,603                 | S単 13号                        |
| S02115                     | 普通作業員                                                                    | 0.085 | 人              | 25,398 | 2,159                 | S単 11号                        |
|                            | 合 計                                                                      |       |                |        | 4,986                 | 算出数量<br>10.000 m              |
|                            | 単 価                                                                      |       | m              |        | 499                   |                               |
|                            |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|                            | *** T単一 7号 ***                                                           |       |                |        |                       |                               |
| T00008                     | 塩ビ管撤去                                                                    |       | m              |        | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | VU φ125                                                                  |       |                |        |                       |                               |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                  | 0.045 | 人              | 30,600 | 1,377                 | S単 12号                        |
| S02115                     | 特殊作業員                                                                    | 0.065 | 人              | 26,724 | 1,737                 | S単 13号                        |
| S02115                     | 普通作業員                                                                    | 0.095 | 人              | 25,398 | 2,413                 | S単 11号                        |
|                            | 合 計                                                                      |       |                |        | 5,527                 | 算出数量<br>10.000 m              |
|                            | 単 価                                                                      |       | m              |        | 553                   |                               |
|                            |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|                            | *** T単一 8号 ***                                                           |       |                |        |                       |                               |
| T00009                     | 塩ビ管撤去                                                                    |       | m              |        | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | VU φ150                                                                  |       |                |        |                       |                               |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                  | 0.045 | 人              | 30,600 | 1,377                 | S単 12号                        |
| S02115                     | 特殊作業員                                                                    | 0.065 | 人              | 26,724 | 1,737                 | S単 13号                        |
| S02115                     | 普通作業員                                                                    | 0.095 | 人              | 25,398 | 2,413                 | S単 11号                        |
|                            | 合 計                                                                      |       |                |        | 5,527                 | 算出数量<br>10.000 m              |
|                            | 単 価                                                                      |       | m              |        | 553                   |                               |
|                            |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|                            | *** T単一 9号 ***                                                           |       |                |        |                       |                               |
| T00010                     | 張りブロック撤去                                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | 既設再利用                                                                    |       |                |        |                       |                               |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                  | 0.075 | 人              | 30,600 | 2,295                 | S単 12号                        |
| S02115                     | ブロック工                                                                    | 0.150 | 人              | 30,600 | 4,590                 | S単 15号                        |
| S02115                     | 普通作業員                                                                    | 0.215 | 人              | 25,398 | 5,461                 | S単 11号                        |
| S16004                     | ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚｰﾝ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし | 0.205 | 日              | 53,229 | 10,912                | S単 125号                       |
|                            | 合 計                                                                      |       |                |        | 23,258                | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                            | 単 価                                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 2,326                 |                               |
|                            |                                                                          |       |                |        |                       |                               |
|                            | *** T単一 10号 ***                                                          |       |                |        |                       |                               |
| T00011                     | 落水工(樹)                                                                   |       | 個              |        | 10,000 個              | 歩A<br>当たり算出                   |
|                            | 田んぼダム樹(支給品)                                                              |       |                |        |                       |                               |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                             | 1.480 | m <sup>3</sup> | 2,292  | 3,392                 | S単 149号                       |
| S01041                     | 人力士工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力士工                                      | 0.950 | m <sup>3</sup> | 3,962  | 3,764                 | S単 3号                         |

| 事業名 茨城中部農地整備事業             |                                                                        |         |     |         |           |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|---------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事 |                                                                        |         |     |         |           |                     |
| 工事別工事名:一般土木工事(ほ場整備工事)      |                                                                        |         |     |         |           |                     |
| コード                        | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考                 |
| S02116                     | 田んぼダム用落水柵<br>PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510、                                 | 10.000  | 個   | 0       | 0         | S単 22号              |
| C00001                     | 落水柵設置<br>30kg未満                                                        | 10.000  | 個   | 2,540   | 25,400    | C単 1号               |
|                            | 合 計                                                                    |         |     |         | 32,556    | 算出数量<br>10.000 個    |
|                            | 単 価                                                                    |         | 個   |         | 3,256     |                     |
|                            | *** T単一 11号 ***                                                        |         |     |         |           |                     |
| T00012                     | 落水工(管)<br>VU φ150                                                      |         | 個   |         | 10.000    | 歩A<br>当たり算出         |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                           | 3.600   | m3  | 2,292   | 8,251     | S単 149号             |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                    | 3.300   | m3  | 3,962   | 13,075    | S単 3号               |
| S07021                     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                          | 18.500  | m   | 2,703   | 50,006    | S単 98号              |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>45°エルボ(DV)径150、                                       | 20.000  | 個   | 1,370   | 27,400    | S単 23号              |
| S02116                     | 塩ビ管用接着形継手(TS)<br>90°エルボ(DV)径150、                                       | 10.000  | 個   | 1,680   | 16,800    | S単 24号              |
|                            | 合 計                                                                    |         |     |         | 115,532   | 算出数量<br>10.000 個    |
|                            | 単 価                                                                    |         | 個   |         | 11,553    |                     |
|                            | *** T単一 12号 ***                                                        |         |     |         |           |                     |
| T00013                     | 仕切弁撤去<br>φ400 FCD                                                      |         | 基   |         | 1.000     | 歩A<br>当たり算出         |
| S02115                     | 土木一般世話役                                                                | 0.050   | 人   | 30,600  | 1,530     | S単 12号              |
| S02115                     | 特殊作業員                                                                  | 0.205   | 人   | 26,724  | 5,478     | S単 13号              |
| S02115                     | 普通作業員                                                                  | 0.260   | 人   | 25,398  | 6,603     | S単 11号              |
| S02112                     | バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.220   | 日   | 10,100  | 2,222     | S単 10号              |
| P34029                     | 軽油<br>バックホウ給油                                                          | 7.500   | L   | 147     | 1,103     |                     |
| S02124                     | 運転手(特殊)                                                                | 0.140   | 人   | 29,988  | 4,198     | S単 85号              |
|                            | 合 計                                                                    |         |     |         | 21,134    | 算出数量<br>1.000 基     |
|                            | 単 価                                                                    |         | 基   |         | 21,134    |                     |
|                            | *** T単一 13号 ***                                                        |         |     |         |           |                     |
| T00014                     | 区画線材料<br>破線 15cm 供用区間                                                  |         | m   |         | 1,000.000 | 歩A<br>当たり算出         |
| P35306                     | 道路用塗料 トライアックス(白)(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白               | 390.000 | kg  | 225     | 87,750    |                     |
| P35311                     | 接着用プライマー<br>区画線用                                                       | 25.000  | kg  | 470     | 11,750    |                     |
| P34029                     | 軽油<br>バックホウ給油                                                          | 44.000  | L   | 147     | 6,468     |                     |
| Y00004                     | 雑品                                                                     | 0.050   |     | 105,968 | 5,298     |                     |
|                            | 合 計                                                                    |         |     |         | 111,266   | 算出数量<br>1,000.000 m |
|                            | 単 価                                                                    |         | m   |         | 111       |                     |
|                            | *** T単一 14号 ***                                                        |         |     |         |           |                     |
| T00015                     | 落水工(管)<br>VP φ150;道路下埋設                                                |         | 個   |         | 10.000    | 歩A<br>当たり算出         |
| SA0103                     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                           | 18.000  | m3  | 2,292   | 41,256    | S単 149号             |
| S01041                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                    | 17.800  | m3  | 3,962   | 70,524    | S単 3号               |

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事)

関東農政局



事業名 茨城中部農地整備事業

工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事(小型水門設備製作据付工事)

| 項 目 名                                                           | 数 量   | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----|
| 工事価格                                                            |       |     | 9,590,000 |     |
| ・工事原価                                                           |       |     | 7,984,000 |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
| ・・製作工事原価                                                        |       |     | 5,484,000 |     |
| 純製作費                                                            |       |     | 5,006,000 |     |
| ・・・直接製作費                                                        | 1.000 | 式   | 4,389,000 |     |
| ・・・間接製作費                                                        |       |     | 1,095,000 |     |
| ・・・・間接労務費                                                       |       |     | 617,000   |     |
| ・・・・工場管理費                                                       |       |     | 478,000   |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
| ・・据付工事原価                                                        |       |     | 2,249,000 |     |
| 純工事費                                                            |       |     | 1,475,000 |     |
| ・・・直接工事費                                                        | 1.000 | 式   | 1,223,000 |     |
| ・・・間接工事費                                                        |       |     | 1,026,000 |     |
| ・・・・共通仮設費                                                       |       |     | 252,000   |     |
| ・・・・・運搬費～営繕費等                                                   |       |     |           |     |
| $1,223,000 \times ((19.810 \times 1.000) \times 1.040)$         |       |     | 252,000   |     |
| ・・・・現場管理費                                                       |       |     |           |     |
| $1,475,000 \times ((21.890 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$ |       |     | 339,000   |     |
| ・・・・据付間接費                                                       |       |     | 435,000   |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
| ・・設計技術費                                                         |       |     |           |     |
| $7,733,000 \times 3.240$                                        |       |     | 251,000   |     |
| ・一般管理費等                                                         |       |     |           |     |
| $7,984,000 \times (20.190 \times 1.000 + 0.04)$                 |       |     | 1,615,000 |     |
| ・一括計上価格                                                         | 1.000 | 式   | 0         |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
| 機器単体費                                                           |       |     | 2,118,000 |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                  |       |     | 0         |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                     |       |     | 0         |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                |       |     | 0         |     |
| 処分費等(率対象外)                                                      |       |     | 0         |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                      |       |     | 0         |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                               |       |     |           |     |
| $2,249,000 \times 1.490$                                        |       |     | 34,000    |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |
|                                                                 |       |     |           |     |

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事)

関東農政局

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事)

関東農政局

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                                            |        |                |           |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                                |        |                |           |           |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事)                                        |        |                |           |           |                 |
| 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
| 直接製作費                                                                     |        |                |           | 4,389,000 |                 |
| ・小形水門扉製作工                                                                 | 1.000  | 式              |           | 3,513,000 |                 |
| ・ ・ 扉体工                                                                   | 1.000  | 式              |           | 962,000   |                 |
| ・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー                                                    | 1.000  | 式              | 384,000   | 384,000   | 1 式当たり          |
| S40034 水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m未満 | 1.000  | 門              | 299,531   | 299,531   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,...                    | 1.000  | 式              | 26,958    | 26,958    | 歩A・単A<br>X単 7号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,...                     | 1.000  | 式              | 14,977    | 14,977    | 歩A・単A<br>X単 9号  |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                           | 1.000  | 式              | 42,444    | 42,444    | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| 合 計                                                                       |        |                |           | 383,910   |                 |
| ・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)                                                      | 1.000  | 式              | 578,000   | 578,000   | 1 式当たり          |
| S40017 扉体製作<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,2.6,0.00,1門                      | 1.000  | 門              | 497,016   | 497,016   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                               | 1.000  | 式              | 298,210   | 298,210   | 歩A・単A<br>X単 11号 |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                                             | 11.500 | m <sup>2</sup> | 7,000     | 80,500    | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備,,25%                                               | 1.000  | 式              | 218,932   | 218,932   | 歩A・単A<br>X単 15号 |
| 合 計                                                                       |        |                |           | 1,094,658 |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |        |                |           | 577,516   |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |        |                |           | 517,142   |                 |
| ・ ・ 戸当り工                                                                  | 1.000  | 式              |           | 433,000   |                 |
| ・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) ー小形水門ー                                                   | 1.000  | 式              | 211,000   | 211,000   | 1 式当たり          |
| S40035 水門設備主要部材費 (戸当り)<br>小形水門,,スライドゲート,25m未満,7.7,3.0m未満                  | 1.000  | 門              | 174,482   | 174,482   | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,                         | 1.000  | 式              | 10,469    | 10,469    | 歩A・単A<br>X単 8号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,                          | 1.000  | 式              | 1,745     | 1,745     | 歩A・単A<br>X単 10号 |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                           | 1.000  | 式              | 24,044    | 24,044    | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                                                                       |        |                |           | 210,740   |                 |
| ・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)                                                     | 1.000  | 式              | 222,000   | 222,000   | 1 式当たり          |
| S40017 戸当り製作<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,2.6,0.00,1門                    | 1.000  | 門              | 131,040   | 131,040   | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                               | 1.000  | 式              | 78,624    | 78,624    | 歩A・単A<br>X単 12号 |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                                             | 13.000 | m <sup>2</sup> | 7,000     | 91,000    | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備,,25%                                               | 1.000  | 式              | 75,166    | 75,166    | 歩A・単A<br>X単 16号 |
| 合 計                                                                       |        |                |           | 375,830   |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |        |                |           | 222,040   |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |        |                |           | 153,790   |                 |
| ・ ・ 開閉装置工                                                                 | 1.000  | 式              |           | 2,118,000 |                 |
| ・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)                                                   | 1.000  | 式              | 2,118,000 | 2,118,000 | 1 式当たり          |
| S40006 ラック手動開閉機 連動<br>巻上能力 20kN                                           | 1.000  | 台              | 1,760,000 | 1,760,000 | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S40006 ラック棒 SUS304<br>単動10kN用 連動20kN用                                     | 4.200  | m              | 71,200    | 299,040   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S40006 ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動10kN用 連動20kN用                                | 2.000  | 個              | 29,600    | 59,200    | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 合 計                                                                       |        |                |           | 2,118,240 |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                                               |         |                |         |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                                   |         |                |         |         |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事)                                           |         |                |         |         |                 |
| 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
| ・鋼製付属設備製作工                                                                   |         |                |         |         |                 |
|                                                                              | 1.000   | 式              |         | 876,000 |                 |
| ・ ・ 鋼製付属設備製作工<br>操作台                                                         | 1.000   | 式              |         | 421,000 |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)                                                          | 1.000   | 式              | 369,000 | 369,000 | 1 式当たり          |
| S40001 一般構造用H形鋼<br>SS400 t ≤ 30mm H=100mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                     | 111.500 | kg             | 126     | 14,049  | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S40001 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                           | 17.800  | kg             | 139     | 2,474   | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S40001 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                           | 6.600   | kg             | 125     | 825     | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| S40001 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12                          | 152.800 | kg             | 157     | 23,990  | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S40001 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12                          | 9.700   | kg             | 157     | 1,523   | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S40001 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12                          | 17.300  | kg             | 157     | 2,716   | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12 | 7.500   | kg             | 198     | 1,485   | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12 | 7.500   | kg             | 198     | 1,485   | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                     | 20.600  | kg             | 195     | 4,017   | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                     | 11.400  | kg             | 195     | 2,223   | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                     | 2.800   | kg             | 195     | 546     | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12 | 0.900   | kg             | 198     | 178     | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S40001 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                           | 58.400  | kg             | 139     | 8,118   | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                      | 6.500   | kg             | 195     | 1,268   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                      | 3.300   | kg             | 195     | 644     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                      | 3.600   | kg             | 195     | 702     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                      | 0.900   | kg             | 195     | 176     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 90mm×90mm×3.2mm,鋼管,㈬-H 1,10                      | 62.200  | kg             | 0       | 0       | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000,鋼板、ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12 | 7.800   | kg             | 198     | 1,544   | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼<br>SUS304 65mm×6mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10                | 3.400   | kg             | 941     | 3,199   | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| X40001 補助材料費 (製作)<br>鋼製付属設備,,13%                                             | 1.000   | 式              | 9,251   | 9,251   | 歩A・単A<br>X単 3号  |
| S40013 六角ボルト<br>M16×50 SUS                                                   | 28.000  | 個              | 113     | 3,164   | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S40013 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                | 2.000   | kg             | 1,850   | 3,700   | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S40013 アイボルト<br>SUS304 M8                                                    | 8.000   | 個              | 57      | 456     | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S40013 チェーン<br>SUS φ6×1500                                                   | 2.000   | m              | 4,950   | 9,900   | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S40013 チェーン<br>SUS φ6×1000                                                   | 2.000   | 本              | 3,300   | 6,600   | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S40013 ケミカルアンカー<br>薬液注入式                                                     | 1.000   | 本              | 4,360   | 4,360   | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| X40003 鋼製付属製作<br>管理橋,0.5 ≤ x ≤ 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,512.5                 | 1.000   | 基              | 260,520 | 260,520 | 歩A・単A<br>X単 5号  |
| X40014 間接労務費<br>鋼製付属設備,,60%                                                  | 1.000   | 式              | 156,312 | 156,312 | 歩A・単A<br>X単 13号 |
| X40015 工場管理費<br>鋼製付属設備,,25%                                                  | 1.000   | 式              | 104,208 | 104,208 | 歩A・単A<br>X単 17号 |
| 合 計                                                                          |         |                |         | 629,633 |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                               |         |                |         | 369,113 |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                               |         |                |         | 260,520 |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)                                                          | 1.000   | 式              | 52,000  | 52,000  | 1 式当たり          |
| K78021 酸洗 (SUS用)<br>(材料・工数込み)                                                | 0.150   | m <sup>2</sup> | 7,000   | 1,050   | 歩A・単A           |
| K78621 溶融亜鉛メッキ<br>溶融亜鉛メッキ                                                    | 509.000 | kg             | 101     | 51,409  | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>鋼製付属設備,,25%                                                  | 1.000   | 式              | 13,115  | 13,115  | 歩A・単A<br>X単 18号 |
| 合 計                                                                          |         |                |         | 65,574  |                 |

[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業                                                                            |       |                |         |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事                                                                |       |                |         |           |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事(小型水門設備製作据付工事)                                                         |       |                |         |           |                 |
| 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
| 直接工事費                                                                                     |       |                |         | 1,223,000 |                 |
| ・輸送費                                                                                      | 1.000 | 式              |         | 294,000   |                 |
| ・ ・ 輸送費                                                                                   | 1.000 | 式              |         | 294,000   |                 |
| ・ ・ ・ 輸送費(小形水門)                                                                           | 1.000 | 式              | 294,000 | 294,000   | 1 式当たり          |
| S41002 輸送費(小形水門扉)<br>河川・水路用水門設備,プレート・ゲート構造・ラフト・スライド・ゲート,,,2.6[各単位],<br>12km               | 1.000 | 式              | 213,000 | 213,000   | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| S41002 輸送費(鋼製付属)<br>鋼製付属設備,,,,,0.5[各単位],12km                                              | 1.000 | 式              | 81,000  | 81,000    | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| 合 計                                                                                       |       |                |         | 294,000   |                 |
| ・小形水門扉据付工                                                                                 | 1.000 | 式              |         | 696,000   |                 |
| ・ ・ 小形水門扉据付工                                                                              | 1.000 | 式              |         | 696,000   |                 |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)                                                                  | 1.000 | 式              | 696,000 | 696,000   | 1 式当たり          |
| S41009 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,2.62,0.00,手動・エンジン・操作盤一<br>体開閉装置,1門,1.00,           | 1.000 | 門              | 473,272 | 473,272   | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】,,80%                                                           | 1.000 | 式              | 314,005 | 314,005   | 歩A・単A<br>X単 29号 |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無                                                | 1.000 | 式              | 13,920  | 13,920    | 歩A・単A<br>X単 24号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,,1.5%                                                          | 1.000 | 式              | 6,960   | 6,960     | 歩A・単A<br>X単 21号 |
| S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                  | 4.000 | 日              | 3,582   | 14,328    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S16004 ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次))<br>ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし                 | 3.000 | 日              | 44,500  | 133,500   | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| X41005 雑器具損料                                                                              | 1.000 | 式              | 2,957   | 2,957     | 歩A・単A<br>X単 27号 |
| SA0311 SP コンクリート(二次コンクリート)<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉<br>B) W/C60% | 1.000 | m3             | 36,440  | 36,440    | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| SA0312 SP 型枠(二次コンクリート)<br>一般型枠,小型構造物                                                      | 1.300 | m <sup>2</sup> | 9,209   | 11,972    | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| S03701 【鉄筋工】(二次コンクリート)<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                       | 0.012 | ton            | 182,477 | 2,190     | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 合 計                                                                                       |       |                |         | 1,009,544 |                 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                              |       |                |         | 695,539   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                              |       |                |         | 314,005   |                 |
| ・鋼製付属設備据付工                                                                                | 1.000 | 式              |         | 233,000   |                 |
| ・ ・ 鋼製付属設備据付工<br>操作台                                                                      | 1.000 | 式              |         | 155,000   |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工                                                                           | 1.000 | 式              | 106,000 | 106,000   | 1 式当たり          |
| X41004 鋼製付属設備据付工<br>管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,,522.1                                    | 1.000 | 基              | 104,934 | 104,934   | 歩A・単A<br>X単 25号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】,,80%                                                           | 1.000 | 式              | 69,724  | 69,724    | 歩A・単A<br>X単 30号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備,,1%                                                            | 1.000 | 式              | 1,029   | 1,029     | 歩A・単A<br>X単 22号 |
| 合 計                                                                                       |       |                |         | 175,687   |                 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                              |       |                |         | 105,963   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                              |       |                |         | 69,724    |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)                                                                     | 1.000 | 式              | 49,000  | 49,000    | 1 式当たり          |
| S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                  | 1.000 | 日              | 3,582   | 3,582     | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S16004 ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次))<br>ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし                 | 1.000 | 日              | 44,500  | 44,500    | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| X41005 雑器具損料                                                                              | 1.000 | 式              | 962     | 962       | 歩A・単A<br>X単 28号 |
| 合 計                                                                                       |       |                |         | 49,044    |                 |

[illegible]



| 茨城中部農地整備事業                        |                                                                                                                    |     |     |           |     |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事        |                                                                                                                    |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事（小型水門設備製作据付工事） |                                                                                                                    |     |     |           |     |       |
| コード                               | 名 称（規 格）                                                                                                           | 数 量 | 単位  | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S03701                            | *** S単ー 1号 ***<br>【鉄筋工】（二次コンクリート）                                                                                  |     |     |           |     |       |
|                                   | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                                                 |     | ton | 182,477   |     | 歩A・単A |
| S16002                            | *** S単ー 2号 ***<br>電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出  |     | 日   | 3,582     |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 3号 ***<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし |     | 日   | 44,500    |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 4号 ***<br>一般構造用H形鋼<br>一般構造用H形鋼<br>SS400 t≤30mm H=100mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                                      |     | kg  | 126       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 5号 ***<br>一般構造用平鋼<br>一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                                           |     | kg  | 139       |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 6号 ***<br>一般構造用溝形鋼<br>一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                                          |     | kg  | 125       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 7号 ***<br>鋳鋼板<br>鋳鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスクラッド鋼板,㈬-H 1,12                                             |     | kg  | 157       |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 8号 ***<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラッド鋼板,㈬-H 1,12               |     | kg  | 198       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 9号 ***<br>一般構造用角形鋼管<br>一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                                   |     | kg  | 195       |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 10号 ***<br>一般構造用角形鋼管<br>一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,㈬-H 1,10                                   |     | kg  | 195       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 11号 ***<br>一般構造用角形鋼管<br>一般構造用角形鋼管<br>STKR400 90mm×90mm×3.2mm,鋼管,㈬-H 1,10                                   |     | kg  | 0         |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 12号 ***<br>ステンレス鋼等辺山形鋼<br>ステンレス鋼等辺山形鋼<br>SUS304 65mm×6mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10                           |     | kg  | 941       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 13号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12                                         |     | kg  | 760       |     | 歩A・単A |
| S40001                            | *** S単ー 14号 ***<br>ステンレス溝形鋼<br>ステンレス溝形鋼<br>SUS304 200mm×100mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10                              |     | kg  | 1,128     |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 15号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12                                       |     | kg  | 844       |     | 歩A・単A |
| S40006                            | *** S単ー 16号 ***<br>ラック手動開閉機 連動<br>ラック手動開閉機 連動<br>巻上能力 20kN                                                         |     | 台   | 1,760,000 |     | 歩A・単A |
| S40006                            | *** S単ー 17号 ***<br>ラック棒 SUS304<br>ラック棒 SUS304<br>単動10kN用 連動20kN用                                                   |     | m   | 71,200    |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 18号 ***<br>ラック継手・吊りピン SCS13<br>ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動10kN用 連動20kN用                                         |     | 個   | 29,600    |     | 歩A・単A |
| S40013                            | *** S単ー 19号 ***<br>六角ボルト<br>六角ボルト<br>M16×50 SUS                                                                    |     | 個   | 113       |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 20号 ***<br>ステンレスボルト・ナット<br>ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                          |     | kg  | 1,850     |     | 歩A・単A |
| S40013                            | *** S単ー 21号 ***<br>アイボルト<br>アイボルト<br>SUS304 M8                                                                     |     | 個   | 57        |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単ー 22号 ***<br>チェーン                                                                                            |     |     |           |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                                                                                    |     |                |         |     |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                                                                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                                                                                    |     |                |         |     |       |
| コード                                | 名 称 (規 格)                                                                                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                    | チェーン<br>SUS φ6×1500<br>*** S単ー 23号 ***                                                                             |     | m              | 4,950   |     | 歩A・単A |
| S40013                             | チェーン<br>チェーン<br>SUS φ6×1000<br>*** S単ー 24号 ***                                                                     |     | 本              | 3,300   |     | 歩A・単A |
| S40013                             | ケミカルアンカー<br>ケミカルアンカー<br>薬液注入式<br>*** S単ー 25号 ***                                                                   |     | 本              | 4,360   |     | 歩A・単A |
| S40017                             | 扉体製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,2.6,0.00,1門<br>*** S単ー 26号 ***                                         |     | 門              | 497,016 |     | 歩A・単A |
| S40017                             | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,2.6,0.00,1門<br>*** S単ー 27号 ***                                       |     | 門              | 131,040 |     | 歩A・単A |
| S40034                             | 水門設備主要部材費(扉体)<br>水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m未満<br>*** S単ー 28号 ***             |     | 門              | 299,531 |     | 歩A・単A |
| S40035                             | 水門設備主要部材費(戸当り)<br>水門設備主要部材費(戸当り)<br>小形水門,,スライドゲート,25m未満,7.7,3.0m未満<br>*** S単ー 29号 ***                              |     | 門              | 174,482 |     | 歩A・単A |
| S41002                             | 輸送費(小形水門扉)<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備,プレートガーダ構造スライドゲート,,2.6[各単位],12km<br>*** S単ー 30号 ***                                 |     | 式              | 213,000 |     | 歩A・単A |
| S41002                             | 輸送費(鋼製付属)<br>輸送費<br>鋼製付属設備,,0.5[各単位],12km<br>*** S単ー 31号 ***                                                       |     | 式              | 81,000  |     | 歩A・単A |
| S41009                             | 水門設備据付工<br>水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,2.62,0.00,手動・エンジン・操作盤一体<br>開閉装置,1門,1.00,<br>*** S単ー 32号 ***             |     | 門              | 473,272 |     | 歩A・単A |
| SA0311                             | SP コンクリート (二次コンクリート)<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)<br>W/C60%<br>*** S単ー 33号 *** |     | m3             | 36,440  |     | 歩A・単A |
| SA0312                             | SP 型枠 (二次コンクリート)<br>SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物<br>*** X単ー 1号 ***                                                          |     | m <sup>2</sup> | 9,209   |     | 歩A・単A |
| X40001                             | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%<br>*** X単ー 2号 ***                                                            |     | 式              | 42,444  |     | 歩A・単A |
| X40001                             | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%<br>*** X単ー 3号 ***                                                            |     | 式              | 24,044  |     | 歩A・単A |
| X40001                             | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,,13%<br>*** X単ー 4号 ***                                                            |     | 式              | 9,251   |     | 歩A・単A |
| X40001                             | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,,13%<br>*** X単ー 5号 ***                                                            |     | 式              | 31,245  |     | 歩A・単A |
| X40003                             | 鋼製付属製作<br>鋼製付属設備製作工<br>管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,512.5<br>*** X単ー 6号 ***                                   |     | 基              | 260,520 |     | 歩A・単A |
| X40003                             | 鋼製付属製作<br>鋼製付属設備製作工<br>受台,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,235.6<br>*** X単ー 7号 ***                                     |     | 基              | 139,152 |     | 歩A・単A |
| X40007                             | 水門設備副部材費<br>水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,<br>*** X単ー 8号 ***                                        |     | 式              | 26,958  |     | 歩A・単A |
| X40007                             | 水門設備副部材費                                                                                                           |     |                |         |     |       |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                       |     |    |         |     |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                       |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                       |     |    |         |     |       |
| コード                                | 名 称 (規 格)                                             | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                    | 水門設備副部材費                                              |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,<br>*** X単一 9号 ***       |     | 式  | 10,469  |     | 歩A・単A |
| X40011                             | 水門設備部品費                                               |     |    |         |     |       |
|                                    | 水門設備部品費                                               |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,<br>*** X単一 10号 ***  |     | 式  | 14,977  |     | 歩A・単A |
| X40011                             | 水門設備部品費                                               |     |    |         |     |       |
|                                    | 水門設備部品費                                               |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,<br>*** X単一 11号 ***      |     | 式  | 1,745   |     | 歩A・単A |
| X40014                             | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,60%<br>*** X単一 12号 ***                        |     | 式  | 298,210 |     | 歩A・単A |
| X40014                             | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,60%<br>*** X単一 13号 ***                        |     | 式  | 78,624  |     | 歩A・単A |
| X40014                             | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,60%<br>*** X単一 14号 ***                        |     | 式  | 156,312 |     | 歩A・単A |
| X40014                             | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 間接労務費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,60%<br>*** X単一 15号 ***                        |     | 式  | 83,491  |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,25%<br>*** X単一 16号 ***                        |     | 式  | 218,932 |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,25%<br>*** X単一 17号 ***                        |     | 式  | 75,166  |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%<br>*** X単一 18号 ***                        |     | 式  | 104,208 |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%<br>*** X単一 19号 ***                        |     | 式  | 13,115  |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%<br>*** X単一 20号 ***                        |     | 式  | 55,661  |     | 歩A・単A |
| X40015                             | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 工場管理費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%<br>*** X単一 21号 ***                        |     | 式  | 10,990  |     | 歩A・単A |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,1.5%<br>*** X単一 22号 ***                       |     | 式  | 6,960   |     | 歩A・単A |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,1%<br>*** X単一 23号 ***                         |     | 式  | 1,029   |     | 歩A・単A |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 補助材料費(据付)                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備,,1%<br>*** X単一 24号 ***                         |     | 式  | 760     |     | 歩A・単A |
| X41003                             | 据付材料費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 据付材料費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無<br>*** X単一 25号 ***          |     | 式  | 13,920  |     | 歩A・単A |
| X41004                             | 鋼製付属設備据付工                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備据付工                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,,522.1<br>*** X単一 26号 *** |     | 基  | 104,934 |     | 歩A・単A |
| X41004                             | 鋼製付属設備据付工                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 鋼製付属設備据付工                                             |     |    |         |     |       |
|                                    | 受台,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,235.6<br>*** X単一 27号 ***   |     | 基  | 77,491  |     | 歩A・単A |
| X41005                             | 雑器具損料                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 雑器具損料                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | *** X単一 28号 ***                                       |     | 式  | 2,957   |     | 歩A・単A |
| X41005                             | 雑器具損料                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 雑器具損料                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | *** X単一 29号 ***                                       |     | 式  | 962     |     | 歩A・単A |
| X41006                             | 据付間接費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 据付間接費                                                 |     |    |         |     |       |
|                                    | 小形水門設備【新設】,,80%                                       |     | 式  | 314,005 |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                                 |                       |     |                          |                       |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                                 |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                                 |                       |     |                          |                       |                   |
| コード                                | 名 称                                                             | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                    | *** S単- 1号 ***                                                  |                       |     |                          |                       |                   |
| S03701                             | 【鉄筋工】 (二次コンクリート)                                                |                       | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未<br>満          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    |                                                                 |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    | 1)規格区分                                                          | SD295                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                                    | 2)径区分                                                           | D16                   |     |                          |                       |                   |
|                                    | 3)作業区分                                                          | 一般構造物                 |     |                          |                       |                   |
|                                    | 4)施工規模                                                          | 10t未満                 |     |                          |                       |                   |
|                                    | 5)時間的制約                                                         | 一                     |     |                          |                       |                   |
|                                    | 6)夜間作業                                                          | 無し                    |     |                          |                       |                   |
|                                    | 7)構造物区分                                                         | 差筋及び杭頭処理              |     |                          |                       |                   |
|                                    | 8)太径鉄筋量                                                         | 10%未満                 |     |                          |                       |                   |
| P18247                             | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                               | 1.030                 | ton | 107,000                  | 110,210               |                   |
| A01001                             | 鉄筋(一般構造物)                                                       | 1.090                 | ton | 66,300                   | 72,267                |                   |
|                                    | 合 計                                                             |                       |     |                          | 182,477               | 算出数量<br>1,000 ton |
|                                    | 単 価                                                             |                       | ton |                          | 182,477               |                   |
|                                    | *** S単- 2号 ***                                                  |                       |     |                          |                       |                   |
| S16002                             | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                  |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)機械コード<<単位が日のみ>>                                               | M27432                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    | 2)機械損料算出区分                                                      | 運転1日当たり算出             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                                    | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                | 5.0                   |     |                          |                       |                   |
|                                    | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                             | 1.80                  |     |                          |                       |                   |
|                                    | 5)単価計上区分                                                        | 機械損料+燃料               |     |                          |                       |                   |
|                                    | 6)燃料区分                                                          | 軽油                    |     |                          |                       |                   |
|                                    | 7)燃料の計上方法                                                       | 機械経費算定基準値による          |     |                          |                       |                   |
|                                    | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                  | 0.0                   |     |                          |                       |                   |
|                                    | 9)交替制作業補正区分                                                     | 交替制補正対象外              |     |                          |                       |                   |
| M27432                             | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                    | 1.800                 | 供用日 | 1,010                    | 1,818                 |                   |
| P34029                             | 軽油<br>バトロ-給油                                                    | 12.000                | L   | 147                      | 1,764                 |                   |
|                                    | 合 計                                                             |                       |     |                          | 3,582                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                    | 単 価                                                             |                       | 各単位 |                          | 3,582                 |                   |
| Y00001                             | 単位                                                              |                       |     |                          |                       |                   |
|                                    | *** S単- 3号 ***                                                  |                       |     |                          |                       |                   |
| S16004                             | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]                                  |                       | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし  |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)機械区分                                                          | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    | 2)規格                                                            | 10ton吊り               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                                    | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                | 0.0                   |     |                          |                       |                   |
|                                    | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                             | 0.00                  |     |                          |                       |                   |
|                                    | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                | なし                    |     |                          |                       |                   |
| F01089                             | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]<br>吊上能力10t吊                      | 1.000                 | 日   | 44,500                   | 44,500                |                   |
|                                    | 合 計                                                             |                       |     |                          | 44,500                | 算出数量<br>1,000 日   |
|                                    | 単 価                                                             |                       | 日   |                          | 44,500                |                   |
|                                    | *** S単- 4号 ***                                                  |                       |     |                          |                       |                   |
| S40001                             | 一般構造用H形鋼                                                        |                       | kg  |                          | 1,000 kg              | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | 一般構造用H形鋼<br>SS400 t ≤30mm H=100mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1,10                |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                                     | K01251                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    | 2)材料規格                                                          | SS400 t ≤30mm H=100mm |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                                    | 3)材料名                                                           | 形鋼、平鋼                 |     |                          |                       |                   |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                                    | ㈬-H 1                 |     |                          |                       |                   |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                                      | 10.000                |     |                          |                       |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                                         |                           |     |                          |                       |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                                         |                           |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                                         |                           |     |                          |                       |                  |
| コード                                | 名 称                                                                     | 数 量                       | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| K01251                             | 一般構造用H形鋼<br>SS400 t ≤30mm H=100mm                                       | 1.000                     | kg  | 126                      | 126                   |                  |
|                                    | 合 計                                                                     |                           |     |                          | 126                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                                     |                           | kg  |                          | 126                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>ヘビーH1                                                          | 1.000                     | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    | *** S単一 5号 ***                                                          |                           |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用平鋼                                                                 |                           | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼、 $\phi$ 25-H1,10                     |                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                                             | K01323                    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                                  | SS400 6mm×50～75mm         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                                   | 形鋼、平鋼                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                                            | $\phi$ 25-H1              |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                                              | 10.000                    |     |                          |                       |                  |
| K01323                             | 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm                                            | 1.000                     | kg  | 139                      | 139                   |                  |
|                                    | 合 計                                                                     |                           |     |                          | 139                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                                     |                           | kg  |                          | 139                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>ヘビーH1                                                          | 1.000                     | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    | *** S単一 6号 ***                                                          |                           |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用溝形鋼                                                                |                           | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼、 $\phi$ 25-H1,10                     |                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                                             | K01192                    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                                  | SS400 100mm×50mm          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                                   | 形鋼、平鋼                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                                            | $\phi$ 25-H1              |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                                              | 10.000                    |     |                          |                       |                  |
| K01192                             | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm                                            | 1.000                     | kg  | 125                      | 125                   |                  |
|                                    | 合 計                                                                     |                           |     |                          | 125                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                                     |                           | kg  |                          | 125                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>ヘビーH1                                                          | 1.000                     | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    | *** S単一 7号 ***                                                          |                           |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 縞鋼板                                                                     |                           | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンラッド鋼板、 $\phi$ 25-H1,12                     |                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                                             | K15112                    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                                  | SS400相当 厚さ6.0mm           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                                   | 鋼板、ステンラッド鋼板               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                                            | $\phi$ 25-H1              |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                                              | 12.000                    |     |                          |                       |                  |
| K15112                             | 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm                                                  | 1.000                     | kg  | 157                      | 157                   |                  |
|                                    | 合 計                                                                     |                           |     |                          | 157                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                                     |                           | kg  |                          | 157                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>ヘビーH1                                                          | 1.000                     | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    | *** S単一 8号 ***                                                          |                           |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                                           |                           | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000,鋼板、ステンラッド鋼板、 $\phi$ 25-H1,12 |                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    |                                                                         |                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    |                                                                         |                           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                                             | K01071                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                                  | SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000 |     |                          |                       |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
| コード                                | 名 称                                                    | 数 量                      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                                    | 3)材料名                                                  | 鋼板、ステンスラット、鋼板            |     |                          |                       |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | へび-H 1                   |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 12.000                   |     |                          |                       |                  |
| K01071                             | 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000            | 1.000                    | kg  | 198                      | 198                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                          |     |                          | 198                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                          | kg  |                          | 198                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>へび-H 1                                        | 1.000                    | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 9号 ***                                         |                          |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用角形鋼管                                              |                          | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm,鋼管,へび-H 1,10     |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K13021                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | STKR400 100mm×50mm×2.3mm |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | 鋼管                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | へび-H 1                   |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 10.000                   |     |                          |                       |                  |
| K13021                             | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 100mm×50mm×2.3mm                  | 1.000                    | kg  | 195                      | 195                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                          |     |                          | 195                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                          | kg  |                          | 195                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>へび-H 1                                        | 1.000                    | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 10号 ***                                        |                          |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用角形鋼管                                              |                          | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm,鋼管,へび-H 1,10      |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K13024                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | STKR400 60mm×30mm×2.3mm  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | 鋼管                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | へび-H 1                   |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 10.000                   |     |                          |                       |                  |
| K13024                             | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 60mm×30mm×2.3mm                   | 1.000                    | kg  | 195                      | 195                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                          |     |                          | 195                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                          | kg  |                          | 195                   |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>へび-H 1                                        | 1.000                    | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 11号 ***                                        |                          |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | 一般構造用角形鋼管                                              |                          | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 90mm×90mm×3.2mm,鋼管,へび-H 1,10      |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K13026                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | STKR400 90mm×90mm×3.2mm  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | 鋼管                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | へび-H 1                   |     |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 10.000                   |     |                          |                       |                  |
| K13026                             | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 90mm×90mm×3.2mm                   | 1.000                    | kg  | 0                        | 0                     |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                          |     |                          | 0                     | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                          | kg  |                          | 0                     |                  |
| K16141                             | スクラップ<br>へび-H 1                                        | 1.000                    | kg  | 32.70                    | 33                    |                  |
|                                    |                                                        |                          |     |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 12号 ***                                        |                          |     |                          |                       |                  |
| S40001                             | ステンレス鋼等辺山形鋼                                            |                          | kg  |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | ステンレス鋼等辺山形鋼<br>SUS304 65mm×6mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| コード                                | 名 称                                                    | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06182             |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | SUS304 65mm×6mm    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | ステンレス鋼、ステンレス平鋼     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | ステンレス新断            |    |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 10.000             |    |                          |                       |                  |
| K06182                             | ステンレス鋼等辺山形鋼<br>SUS304 65mm×6mm                         | 1.000              | kg | 941                      | 941                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                    |    |                          | 941                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 941                   |                  |
| K16144                             | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 152.50                   | 153                   |                  |
|                                    |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 13号 ***                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001                             | ステンレス鋼板                                                |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12           |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06025             |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | SUS304 厚さ8mm～9mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | ステンス鋼板             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | ステンス新断             |    |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 12.000             |    |                          |                       |                  |
| K06025                             | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                            | 1.000              | kg | 760                      | 760                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                    |    |                          | 760                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 760                   |                  |
| K16144                             | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 152.50                   | 153                   |                  |
|                                    |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 14号 ***                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001                             | ステンレス溝形鋼                                               |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 200mm×100mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06211             |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | SUS304 200mm×100mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | ステンス形鋼、ステンス平鋼      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | ステンス新断             |    |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 10.000             |    |                          |                       |                  |
| K06211                             | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 200mm×100mm                         | 1.000              | kg | 1,128                    | 1,128                 |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                    |    |                          | 1,128                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 1,128                 |                  |
| K16144                             | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 152.50                   | 153                   |                  |
|                                    |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 15号 ***                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001                             | ステンレス鋼板                                                |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                    | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12         |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                    | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06026             |    | 豪雪補正:なし                  | 垂熱帯補正:なし              |                  |
|                                    | 2)材料規格                                                 | SUS304 厚さ10mm～14mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                    | 3)材料名                                                  | ステンス鋼板             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                    | 4)スクラップの該当品目                                           | ステンス新断             |    |                          |                       |                  |
|                                    | 5)材料割増率(%)                                             | 12.000             |    |                          |                       |                  |
| K06026                             | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm                          | 1.000              | kg | 844                      | 844                   |                  |
|                                    | 合 計                                                    |                    |    |                          | 844                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                    | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 844                   |                  |
| K16144                             | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 152.50                   | 153                   |                  |
|                                    |                                                        |                    |    |                          |                       |                  |
|                                    | *** S単一 16号 ***                                        |                    |    |                          |                       |                  |
| S40006                             | ラック手動開閉機 連動                                            |                    | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出      |



| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                     |                           |    |                          |                       |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                     |                           |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                     |                           |    |                          |                       |                   |
| コード                                | 名 称                                 | 数 量                       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                    | ラック手動開閉機 連動<br>巻上能力 20kN            |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎データ<br>2)規格                     | K26151<br>巻上能力 20kN       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                     |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26151                             | ラック手動開閉機 連動<br>巻上能力 20kN            | 1.000                     | 台  | 1,760,000                | 1,760,000             |                   |
|                                    | 合 計                                 |                           |    |                          | 1,760,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                    | 単 価                                 |                           |    |                          | 1,760,000             |                   |
|                                    | *** S単一 17号 ***                     |                           |    |                          |                       |                   |
| S40006                             | ラック棒 SUS304                         |                           | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | ラック棒 SUS304<br>単動10kN用 連動20kN用      |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎データ<br>2)規格                     | K26221<br>単動10kN用 連動20kN用 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                     |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26221                             | ラック棒 SUS304<br>単動10kN用 連動20kN用      | 1.000                     | m  | 71,200                   | 71,200                |                   |
|                                    | 合 計                                 |                           |    |                          | 71,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                    | 単 価                                 |                           |    |                          | 71,200                |                   |
|                                    | *** S単一 18号 ***                     |                           |    |                          |                       |                   |
| S40006                             | ラック継手・吊りピン SCS13                    |                           | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動10kN用 連動20kN用 |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎データ<br>2)規格                     | K26311<br>単動10kN用 連動20kN用 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                     |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26311                             | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動10kN用 連動20kN用 | 1.000                     | 個  | 29,600                   | 29,600                |                   |
|                                    | 合 計                                 |                           |    |                          | 29,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                    | 単 価                                 |                           |    |                          | 29,600                |                   |
|                                    | *** S単一 19号 ***                     |                           |    |                          |                       |                   |
| S40013                             | 六角ボルト                               |                           | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | 六角ボルト<br>M16×50 SUS                 |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎データ<br>2)規格                     | K96006<br>M16×50 SUS      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                     |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96006                             | 六角ボルト<br>M16×50 SUS                 | 1.000                     | 個  | 113                      | 113                   |                   |
|                                    | 合 計                                 |                           |    |                          | 113                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                    | 単 価                                 |                           |    |                          | 113                   |                   |
|                                    | *** S単一 20号 ***                     |                           |    |                          |                       |                   |
| S40013                             | ステンレスボルト・ナット                        |                           | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304              |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎データ<br>2)規格                     | K35021<br>SUS304          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                     |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K35021                             | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304              | 1.000                     | kg | 1,850                    | 1,850                 |                   |
|                                    | 合 計                                 |                           |    |                          | 1,850                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                    | 単 価                                 |                           |    |                          | 1,850                 |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| コード                                | 名 称                                                                         | 数 量                                       | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                    | *** S単- 21号 ***                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| S40013                             | アイボルト                                                                       |                                           | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | アイボルト<br>SUS304 M8                                                          |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                           | K96002<br>SUS304 M8                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96002                             | アイボルト<br>SUS304 M8                                                          | 1,000                                     | 個   |                          | 57                    |                   |
|                                    | 合 計                                                                         |                                           |     |                          | 57                    | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                    | 単 価                                                                         |                                           |     |                          | 57                    |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
|                                    | *** S単- 22号 ***                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| S40013                             | チェーン                                                                        |                                           | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | チェーン<br>SUS φ6×1500                                                         |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                           | K96003<br>SUS φ6×1500                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96003                             | チェーン<br>SUS φ6×1500                                                         | 1,000                                     | m   |                          | 4,950                 |                   |
|                                    | 合 計                                                                         |                                           |     |                          | 4,950                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                    | 単 価                                                                         |                                           |     |                          | 4,950                 |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
|                                    | *** S単- 23号 ***                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| S40013                             | チェーン                                                                        |                                           | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | チェーン<br>SUS φ6×1000                                                         |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                           | K96004<br>SUS φ6×1000                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96004                             | チェーン<br>SUS φ6×1000                                                         | 1,000                                     | 本   |                          | 3,300                 |                   |
|                                    | 合 計                                                                         |                                           |     |                          | 3,300                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                    | 単 価                                                                         |                                           |     |                          | 3,300                 |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
|                                    | *** S単- 24号 ***                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| S40013                             | ケミカルアンカー                                                                    |                                           | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | ケミカルアンカー<br>薬液注入式                                                           |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                           | K96005<br>薬液注入式                           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96005                             | ケミカルアンカー<br>薬液注入式                                                           | 1,000                                     | 本   |                          | 4,360                 |                   |
|                                    | 合 計                                                                         |                                           |     |                          | 4,360                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                    | 単 価                                                                         |                                           |     |                          | 4,360                 |                   |
|                                    |                                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
|                                    | *** S単- 25号 ***                                                             |                                           |     |                          |                       |                   |
| S40017                             | 扉体製作                                                                        |                                           | 門   |                          | 1,000 門               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                    | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,2.6,0.00, 1 門                          |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                    | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)<br>6)製作区分(2)<br>9)適用範囲の値(2)                             | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)<br>扉体<br>扉体面積:10㎡未満 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                    | 11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)<br>13)主要部材の混合比率(Km l )<br>14)休止装置の有無による補正 | 2.6<br>0.00<br>1.00<br>無し                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
| コード                                | 名 称                                               | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                             | 備 考             |
|                                    | 15)ドラム駆動方式による補正                                   | —               |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 16)製作門数                                           | 1 門             |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 17)補正係数(Kn)                                       | 1.00            |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 18)水門扉形式及び名称                                      |                 |    |                          |                                 |                 |
| R03001                             | 製作工                                               |                 |    |                          |                                 |                 |
|                                    |                                                   | 15.930          | 人  | 31,200                   | 497,016                         |                 |
|                                    | 合 計                                               |                 |    |                          | 497,016                         | 算出数量<br>1.000 門 |
|                                    | 単 価                                               |                 | 門  |                          | 497,016                         |                 |
|                                    | *** S単一 26号 ***                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
| S40017                             | 戸当り製作                                             |                 | 門  |                          | 1.000 門                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 水門設備製作工                                           |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                 |
|                                    | 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,2.6,0.00,1門            |                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|                                    | 1)設備区分                                            | 小形水門            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                         |                 |
|                                    | 3)形式区分(2)                                         | スライドゲート(3方水密)   |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 6)製作区分(2)                                         | 戸当り             |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 9)適用範囲の値(2)                                       | 戸当延長:25m未満      |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 11)対象要素(x)の数量                                     | 2.6             |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 12)その他の製作工数(人/門)                                  | 0.00            |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                 | 0.00            |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 14)休止装置の有無による補正                                   | —               |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 15)ドラム駆動方式による補正                                   | —               |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 16)製作門数                                           | 1 門             |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 17)補正係数(Kn)                                       | 1.00            |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 18)水門扉形式及び名称                                      |                 |    |                          |                                 |                 |
| R03001                             | 製作工                                               |                 |    |                          |                                 |                 |
|                                    |                                                   | 4.200           | 人  | 31,200                   | 131,040                         |                 |
|                                    | 合 計                                               |                 |    |                          | 131,040                         | 算出数量<br>1.000 門 |
|                                    | 単 価                                               |                 | 門  |                          | 131,040                         |                 |
|                                    | *** S単一 27号 ***                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
| S40034                             | 水門設備主要部材費(扉体)                                     |                 | 門  |                          | 1.000 門                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 水門設備主要部材費(扉体)                                     |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                 |
|                                    | 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m未満 |                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|                                    | 1)設備区分                                            | 小形水門            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                         |                 |
|                                    | 2)形式区分                                            | スライドゲート         |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 3)詳細区分                                            | (3方水密),SUS製     |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 4)適用範囲                                            | 0.8m2以上10m2未満   |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 5)対象要素(x)の数量                                      | 2.600           |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 6)設計水深                                            | 3.0m未満          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 7)鋼材コード(スキンプレート)                                  | K06025          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 8)材料(割増区分)(1)                                     | ステンレス鋼板         |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 9)詳細(1)                                           | 機械加工を伴う場合       |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 10)スクラップ区分(1)                                     | ステンレス新断         |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 11)材料割増率(%) (1)                                   | 25.000          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 12)鋼材コード(桁等)                                      | K06223          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 13)材料(割増区分)(2)                                    | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 14)詳細(2)                                          | —               |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 15)スクラップ区分(2)                                     | ステンレス新断         |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 16)材料割増率(%) (2)                                   | 10.000          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)                            | K06273          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 18)材料(割増区分)(3)                                    | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 19)詳細(3)                                          | —               |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 20)スクラップ区分(3)                                     | ステンレス新断         |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 21)材料割増率(%) (3)                                   | 10.000          |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 22)鋼材コード(主ローラ)                                    |                 |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 26)材料割増率(%) (4)                                   | 0.000           |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 27)鋼材コード(主ローラ軸)                                   |                 |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 31)材料割増率(%) (5)                                   | 0.000           |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 32)鋼材コード(シーブ)                                     |                 |    |                          |                                 |                 |
|                                    | 36)材料割増率(%) (6)                                   | 0.000           |    |                          |                                 |                 |
| K06025                             | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                       | 170.000         | kg | 836                      | 142,120                         |                 |
| K06223                             | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 125mm×65mm                     | 124.000         | kg | 1,144                    | 141,856                         |                 |
| K06273                             | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm                     | 15.000          | kg | 1,037                    | 15,555                          |                 |
|                                    | 合 計                                               |                 |    |                          | 299,531                         | 算出数量<br>1.000 門 |
|                                    | 単 価                                               |                 | 門  |                          | 299,531                         |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称                                                        | 数 量                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                    | *** S単一 28号 ***                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| S40035                             | 水門設備主要部材費 (戸当り)                                            |                        | 門  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 水門設備主要部材費 (戸当り)                                            |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,7.7,3.0m未満                            |                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)設備区分                                                     | 小形水門                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 4)形式区分(2)                                                  | スライドゲート                |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)適用範囲(2)                                                  | 25m未満                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)対象要素(L)の数量                                               | 7.700                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)設計水深                                                     | 3.0m未満                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 8)鋼材コード(SS材)                                               | K01071                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 9)材料(割増区分)(1)                                              | 鋼板、ステンレスクラッド鋼板         |    |                          |                       |                 |
|                                    | 10)詳細(1)                                                   | —                      |    |                          |                       |                 |
|                                    | 11)スクラップ区分(1)                                              | ヘビーH1                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 12)材料割増率(%) (1)                                            | 12.000                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 13)鋼材コード(SUS材)                                             | K06024                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 14)材料(割増区分)(2)                                             | ステンレス鋼板                |    |                          |                       |                 |
|                                    | 15)詳細(2)                                                   | —                      |    |                          |                       |                 |
|                                    | 16)スクラップ区分(2)                                              | ステンレス新断                |    |                          |                       |                 |
|                                    | 17)材料割増率(%) (2)                                            | 12.000                 |    |                          |                       |                 |
| K01071                             | 一般構造用圧延鋼板 (厚板)                                             |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    | SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000                                  | 29,000                 | kg | 198                      | 5,742                 |                 |
| K06024                             | ステンレス鋼板                                                    |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    | SUS304 厚さ3mm～7mm                                           | 260,000                | kg | 649                      | 168,740               |                 |
|                                    | 合 計                                                        |                        |    |                          | 174,482               | 算出数量<br>1,000 門 |
|                                    | 単 価                                                        |                        | 門  |                          | 174,482               |                 |
|                                    |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** S単一 29号 ***                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| S41002                             | 輸送費 (小形水門扉)                                                |                        | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 輸送費                                                        |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート,,,2.6[各単位],12km          |                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分                                                     | 河川・水路用水門設備             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 2)対象要素(X)の数量                                               | 2.600[各単位]             |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)想定輸送距離(D)の数量                                             | 12.000km               |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)設備区分(河川用水門)                                              | 小形水門                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)形式区分(河川・水路用水門設備)                                         | プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート |    |                          |                       |                 |
| K79213                             | 輸送費                                                        |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    |                                                            | 1,000                  | 式  | 213,000                  | 213,000               |                 |
|                                    | 合 計                                                        |                        |    |                          | 213,000               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                                                        |                        |    |                          | 213,000               |                 |
|                                    |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** S単一 30号 ***                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| S41002                             | 輸送費 (鋼製付属)                                                 |                        | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 輸送費                                                        |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 鋼製付属設備,,,0.5[各単位],12km                                     |                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分                                                     | 鋼製付属設備                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 2)対象要素(X)の数量                                               | 0.500[各単位]             |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)想定輸送距離(D)の数量                                             | 12.000km               |    |                          |                       |                 |
| K79213                             | 輸送費                                                        |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    |                                                            | 1,000                  | 式  | 81,000                   | 81,000                |                 |
|                                    | 合 計                                                        |                        |    |                          | 81,000                | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                                                        |                        |    |                          | 81,000                |                 |
|                                    |                                                            |                        |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** S単一 31号 ***                                            |                        |    |                          |                       |                 |
| S41009                             | 水門設備据付工                                                    |                        | 門  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 水門設備据付工                                                    |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門,,,スライドゲート(3方水密),,2.62,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00, |                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)設備区分                                                     | 小形水門                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 3)形式区分(2)                                                  | スライドゲート(3方水密)          |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)適用範囲の値(2)                                                | 扉体面積:10㎡未満             |    |                          |                       |                 |
|                                    | 8)扉体面積(x)(㎡)                                               | 2.62                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 9)その他の据付工数(人/門)                                            | 0.00                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 10)開閉装置区分                                                  | 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置      |    |                          |                       |                 |



| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称                                                  | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                    | *** X単一 1号 ***                                       |              |    |                          |                       |                 |
| X40001                             | 補助材料費(製作)                                            |              | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)工種区分                                               | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)製作補助材料費率(Y)                                        | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 4)主要部材費金額小計(円)                                       | 299,531,000円 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)副部材費金額小計(円)                                        | 26,958,000円  |    |                          |                       |                 |
| K79351                             | 製作補助材料費                                              | 0.130        | 式  | 326,489                  | 42,444                |                 |
|                                    | 合 計                                                  |              |    |                          | 42,444                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                  |              | 式  |                          | 42,444                |                 |
|                                    |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 2号 ***                                       |              |    |                          |                       |                 |
| X40001                             | 補助材料費(製作)                                            |              | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)工種区分                                               | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)製作補助材料費率(Y)                                        | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 4)主要部材費金額小計(円)                                       | 174,482,000円 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)副部材費金額小計(円)                                        | 10,469,000円  |    |                          |                       |                 |
| K79351                             | 製作補助材料費                                              | 0.130        | 式  | 184,951                  | 24,044                |                 |
|                                    | 合 計                                                  |              |    |                          | 24,044                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                  |              | 式  |                          | 24,044                |                 |
|                                    |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 3号 ***                                       |              |    |                          |                       |                 |
| X40001                             | 補助材料費(製作)                                            |              | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,,13%                             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)工種区分                                               | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)製作補助材料費率(Y)                                        | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 4)主要部材費金額小計(円)                                       | 71,162,000円  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)副部材費金額小計(円)                                        | 0.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79351                             | 製作補助材料費                                              | 0.130        | 式  | 71,162                   | 9,251                 |                 |
|                                    | 合 計                                                  |              |    |                          | 9,251                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                  |              | 式  |                          | 9,251                 |                 |
|                                    |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 4号 ***                                       |              |    |                          |                       |                 |
| X40001                             | 補助材料費(製作)                                            |              | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,,13%                             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)工種区分                                               | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)製作補助材料費率(Y)                                        | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 4)主要部材費金額小計(円)                                       | 240,347,000円 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)副部材費金額小計(円)                                        | 0.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79351                             | 製作補助材料費                                              | 0.130        | 式  | 240,347                  | 31,245                |                 |
|                                    | 合 計                                                  |              |    |                          | 31,245                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                  |              | 式  |                          | 31,245                |                 |
|                                    |                                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 5号 ***                                       |              |    |                          |                       |                 |
| X40003                             | 鋼製付属製作                                               |              | 基  |                          | 1,000 基               | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 鋼製付属設備製作工<br>管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,512.5 |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                    |                                        |                  |    |              |            |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----|--------------|------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事        |                                        |                  |    |              |            |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事（小型水門設備製作据付工事） |                                        |                  |    |              |            |                 |
| コード                               | 名 称                                    | 数 量              | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|                                   | 1)設備区分                                 | 管理橋              |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                   | 2)適用範囲(ton/基)                          | 0.5≦x≦10.0       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                   | 3)その他の製作工数(人／t o n)                    | 0.00             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                   | 4)部材の混合比率                              | 0.00             |    |              |            |                 |
|                                   | 5)製作基数                                 | 1 基              |    |              |            |                 |
|                                   | 6)製作数による補正係数(K n)                      | 1.00             |    |              |            |                 |
|                                   | 7)鋼製付属設備名称                             |                  |    |              |            |                 |
|                                   | 8)製作対象質量(kg/基)                         | 512.500          |    |              |            |                 |
| R03001                            | 製作工                                    |                  |    |              |            |                 |
|                                   |                                        | 8.350            | 人  | 31,200       | 260,520    |                 |
|                                   | 合 計                                    |                  |    |              | 260,520    | 算出数量<br>1.000 基 |
|                                   | 単 価                                    |                  | 基  |              | 260,520    |                 |
|                                   | *** X単一 6号 ***                         |                  |    |              |            |                 |
| X40003                            | 鋼製付属製作                                 |                  | 基  |              | 1.000 基    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 鋼製付属設備製作工                              |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                   | 受台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1 基,1.00,,235.6 |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                   | 1)設備区分                                 | 受台               |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                   | 2)適用範囲(ton/基)                          | 0.1≦x≦5.0        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                   | 3)その他の製作工数(人／t o n)                    | 0.00             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                   | 4)部材の混合比率                              | 0.00             |    |              |            |                 |
|                                   | 5)製作基数                                 | 1 基              |    |              |            |                 |
|                                   | 6)製作数による補正係数(K n)                      | 1.00             |    |              |            |                 |
|                                   | 7)鋼製付属設備名称                             |                  |    |              |            |                 |
|                                   | 8)製作対象質量(kg/基)                         | 235.600          |    |              |            |                 |
| R03001                            | 製作工                                    |                  |    |              |            |                 |
|                                   |                                        | 4.460            | 人  | 31,200       | 139,152    |                 |
|                                   | 合 計                                    |                  |    |              | 139,152    | 算出数量<br>1.000 基 |
|                                   | 単 価                                    |                  | 基  |              | 139,152    |                 |
|                                   | *** X単一 7号 ***                         |                  |    |              |            |                 |
| X40007                            | 水門設備副部材費                               |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 水門設備副部材費                               |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                   | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,     |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                   | 1)設備区分                                 | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                   | 2)形式区分                                 | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                   | 3)製作区分                                 | 扉体(SUS)          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                   | 4)副部材費率(Y1)(%)                         | 9.000            |    |              |            |                 |
|                                   | 7)水門扉形式及び名称                            |                  |    |              |            |                 |
|                                   | 8)主要部材費金額小計(円)                         | 299,531.000      |    |              |            |                 |
| K79431                            | 副部材費                                   |                  |    |              |            |                 |
|                                   |                                        | 0.090            | 式  | 299,531      | 26,958     |                 |
|                                   | 合 計                                    |                  |    |              | 26,958     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                   | 単 価                                    |                  | 式  |              | 26,958     |                 |
|                                   | *** X単一 8号 ***                         |                  |    |              |            |                 |
| X40007                            | 水門設備副部材費                               |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 水門設備副部材費                               |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                   | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,         |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                   | 1)設備区分                                 | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                   | 2)形式区分                                 | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                   | 3)製作区分                                 | 戸当り              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                   | 4)副部材費率(Y1)(%)                         | 6.000            |    |              |            |                 |
|                                   | 7)水門扉形式及び名称                            |                  |    |              |            |                 |
|                                   | 8)主要部材費金額小計(円)                         | 174,482.000      |    |              |            |                 |
| K79431                            | 副部材費                                   |                  |    |              |            |                 |
|                                   |                                        | 0.060            | 式  | 174,482      | 10,469     |                 |
|                                   | 合 計                                    |                  |    |              | 10,469     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                   | 単 価                                    |                  | 式  |              | 10,469     |                 |
|                                   | *** X単一 9号 ***                         |                  |    |              |            |                 |
| X40011                            | 水門設備部品費                                |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 水門設備部品費                                |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                   | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,     |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                   | 1)設備区分                                 | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                   | 2)形式区分                                 | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                               |                  |    |              |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----|--------------|------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                               |                  |    |              |            |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                               |                  |    |              |            |                 |
| コード                                | 名 称                           | 数 量              | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|                                    | 3)製作区分                        | 扉体(SUS)          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                    | 4)部品費率(Y1)(%)                 | 5.000            |    |              |            |                 |
|                                    | 7)水門扉形式及び名称                   |                  |    |              |            |                 |
|                                    | 8)主要部材費金額小計(円)                | 299,531.000      |    |              |            |                 |
| K79451                             | 部品費                           |                  |    |              |            |                 |
|                                    |                               | 0.050            | 式  | 299,531      | 14,977     |                 |
|                                    | 合 計                           |                  |    |              | 14,977     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                           |                  | 式  |              | 14,977     |                 |
|                                    |                               |                  |    |              |            |                 |
|                                    | *** X単一 10号 ***               |                  |    |              |            |                 |
| X40011                             | 水門設備部品費                       |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 水門設備部品費                       |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                    | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,, |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                    | 1)設備区分                        | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                    | 2)形式区分                        | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                    | 3)製作区分                        | 戸当り              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                    | 4)部品費率(Y1)(%)                 | 1.000            |    |              |            |                 |
|                                    | 7)水門扉形式及び名称                   |                  |    |              |            |                 |
|                                    | 8)主要部材費金額小計(円)                | 174,482.000      |    |              |            |                 |
| K79451                             | 部品費                           |                  |    |              |            |                 |
|                                    |                               | 0.010            | 式  | 174,482      | 1,745      |                 |
|                                    | 合 計                           |                  |    |              | 1,745      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                           |                  | 式  |              | 1,745      |                 |
|                                    |                               |                  |    |              |            |                 |
|                                    | *** X単一 11号 ***               |                  |    |              |            |                 |
| X40014                             | 間接労務費                         |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 間接労務費                         |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                    | 小形水門設備,,60%                   |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                    | 1)工種区分                        | 小形水門設備           |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                    | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                     |                  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                    | 4)製作工金額小計(円)                  | 497,016.000円     |    |              |            |                 |
| K79311                             | 間接労務費                         |                  |    |              |            |                 |
|                                    |                               | 0.600            | 式  | 497,016      | 298,210    |                 |
|                                    | 合 計                           |                  |    |              | 298,210    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                           |                  |    |              | 298,210    |                 |
|                                    |                               |                  |    |              |            |                 |
|                                    | *** X単一 12号 ***               |                  |    |              |            |                 |
| X40014                             | 間接労務費                         |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 間接労務費                         |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                    | 小形水門設備,,60%                   |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                    | 1)工種区分                        | 小形水門設備           |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                    | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                     |                  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                    | 4)製作工金額小計(円)                  | 131,040.000円     |    |              |            |                 |
| K79311                             | 間接労務費                         |                  |    |              |            |                 |
|                                    |                               | 0.600            | 式  | 131,040      | 78,624     |                 |
|                                    | 合 計                           |                  |    |              | 78,624     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                           |                  |    |              | 78,624     |                 |
|                                    |                               |                  |    |              |            |                 |
|                                    | *** X単一 13号 ***               |                  |    |              |            |                 |
| X40014                             | 間接労務費                         |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 間接労務費                         |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                    | 鋼製付属設備,,60%                   |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                    | 1)工種区分                        | 鋼製付属設備           |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                    | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称                     |                  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|                                    | 4)製作工金額小計(円)                  | 260,520.000円     |    |              |            |                 |
| K79311                             | 間接労務費                         |                  |    |              |            |                 |
|                                    |                               | 0.600            | 式  | 260,520      | 156,312    |                 |
|                                    | 合 計                           |                  |    |              | 156,312    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                           |                  |    |              | 156,312    |                 |
|                                    |                               |                  |    |              |            |                 |



| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                   |                   |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                   |                   |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                   |                   |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称               | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                    | *** X単一 14号 ***   |                   |    |                          |                       |                 |
| X40014                             | 間接労務費             |                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|                                    | 間接労務費             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 鋼製付属設備,,60%       | 鋼製付属設備<br>60.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分            |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 2)間接労務费率(Y)       |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称         |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)製作工金額小計(円)      | 139,152,000円      |    |                          |                       |                 |
| K79311                             | 間接労務費             |                   | 式  | 139,152                  | 83,491                |                 |
|                                    |                   | 0.600             | 式  |                          |                       |                 |
|                                    | 合 計               |                   |    |                          | 83,491                | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価               |                   |    |                          | 83,491                |                 |
|                                    |                   |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 15号 ***   |                   |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費             |                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|                                    | 工場管理費             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門設備,,25%       | 小形水門設備<br>25.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分            |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 2)工場管理费率(Y)       |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称         |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)工場管理費対象金額小計 (円) | 875,726,000円      |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費             |                   | 式  | 875,726                  | 218,932               |                 |
|                                    |                   | 0.250             | 式  |                          |                       |                 |
|                                    | 合 計               |                   |    |                          | 218,932               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価               |                   | 式  |                          | 218,932               |                 |
|                                    |                   |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 16号 ***   |                   |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費             |                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|                                    | 工場管理費             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門設備,,25%       | 小形水門設備<br>25.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分            |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 2)工場管理费率(Y)       |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称         |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)工場管理費対象金額小計 (円) | 300,664,000円      |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費             |                   | 式  | 300,664                  | 75,166                |                 |
|                                    |                   | 0.250             | 式  |                          |                       |                 |
|                                    | 合 計               |                   |    |                          | 75,166                | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価               |                   | 式  |                          | 75,166                |                 |
|                                    |                   |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 17号 ***   |                   |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費             |                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|                                    | 工場管理費             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%       | 鋼製付属設備<br>25.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分            |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 2)工場管理费率(Y)       |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称         |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)工場管理費対象金額小計 (円) | 416,832,000円      |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費             |                   | 式  | 416,832                  | 104,208               |                 |
|                                    |                   | 0.250             | 式  |                          |                       |                 |
|                                    | 合 計               |                   |    |                          | 104,208               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価               |                   | 式  |                          | 104,208               |                 |
|                                    |                   |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 18号 ***   |                   |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費             |                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|                                    | 工場管理費             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 鋼製付属設備,,25%       | 鋼製付属設備<br>25.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分            |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 2)工場管理费率(Y)       |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称         |                   |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)工場管理費対象金額小計 (円) | 52,459,000円       |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費             |                   | 式  | 52,459                   | 13,115                |                 |
|                                    |                   | 0.250             | 式  |                          |                       |                 |
|                                    | 合 計               |                   |    |                          | 13,115                | 算出数量<br>1,000 式 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                           |              |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                           |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                           |              |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称                       | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                    | 単 価                       |              | 式  |                          | 13,115                |                 |
|                                    |                           |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 19号 ***           |              |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費                     |              | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 工場管理費<br>鋼製付属設備,,25%      |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1) 工種区分                   | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 2) 工場管理费率(Y)              | 25.000%      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 3) 工種区分の名称                |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4) 工場管理費対象金額小計 (円)        | 222,643.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費                     | 0.250        | 式  | 222,643                  | 55,661                |                 |
|                                    | 合 計                       |              |    |                          | 55,661                | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                       |              | 式  |                          | 55,661                |                 |
|                                    |                           |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 20号 ***           |              |    |                          |                       |                 |
| X40015                             | 工場管理費                     |              | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 工場管理費<br>鋼製付属設備,,25%      |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1) 工種区分                   | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 2) 工場管理费率(Y)              | 25.000%      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                                    | 3) 工種区分の名称                |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4) 工場管理費対象金額小計 (円)        | 43,960.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79331                             | 工場管理費                     | 0.250        | 式  | 43,960                   | 10,990                |                 |
|                                    | 合 計                       |              |    |                          | 10,990                | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                       |              | 式  |                          | 10,990                |                 |
|                                    |                           |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 21号 ***           |              |    |                          |                       |                 |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                 |              | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,,1.5% |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1) 工種区分                   | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 2) 据付補助材料费率(Y)            | 1.500%       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 3) 工種区分の名称                |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4) 据付材料費対象金額小計(円)         | 463,992.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79391                             | 据付補助材料費                   | 0.015        | 式  | 463,992                  | 6,960                 |                 |
|                                    | 合 計                       |              |    |                          | 6,960                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                       |              | 式  |                          | 6,960                 |                 |
|                                    |                           |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 22号 ***           |              |    |                          |                       |                 |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                 |              | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備,,1%   |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1) 工種区分                   | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 2) 据付補助材料费率(Y)            | 1.000%       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 3) 工種区分の名称                |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4) 据付材料費対象金額小計(円)         | 102,876.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79391                             | 据付補助材料費                   | 0.010        | 式  | 102,876                  | 1,029                 |                 |
|                                    | 合 計                       |              |    |                          | 1,029                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                    | 単 価                       |              | 式  |                          | 1,029                 |                 |
|                                    |                           |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | *** X単一 23号 ***           |              |    |                          |                       |                 |
| X41002                             | 補助材料費(据付)                 |              | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                    | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備,,1%   |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1) 工種区分                   | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 2) 据付補助材料费率(Y)            | 1.000%       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 3) 工種区分の名称                |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4) 据付材料費対象金額小計(円)         | 75,972.000円  |    |                          |                       |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                                                 |              |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                                                 |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                                                 |              |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称                                             | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| K79391                             | 据付補助材料費                                         | 0.010        | 式  | 75,972                   | 760                   |                 |
|                                    | 合 計                                             |              |    |                          | 760                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                             |              | 式  |                          | 760                   |                 |
|                                    | *** X単一 24号 ***                                 |              |    |                          |                       |                 |
| X41003                             | 据付材料費                                           |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 据付材料費<br>小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管無             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)工種区分                                          | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 6)原動機出力                                         | 0.000kW      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 7)形式区分                                          | 2次側電気配線配管無   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 8)据付材料費率(X)                                     | 3.000%       |    |                          |                       |                 |
|                                    | 9)工種区分の名称                                       |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 10)据付材料費対象金額小計(円)                               | 463,992.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79371                             | 据付材料費                                           | 0.030        | 式  | 463,992                  | 13,920                |                 |
|                                    | 合 計                                             |              |    |                          | 13,920                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                             |              | 式  |                          | 13,920                |                 |
|                                    | *** X単一 25号 ***                                 |              |    |                          |                       |                 |
| X41004                             | 鋼製付属設備据付工                                       |              | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 鋼製付属設備据付工<br>管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,,522.1 |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)設備区分                                          | 管理橋          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)適用範囲(ton/基)                                   | 0.5≤x≤10.0   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)その他の据付工数(人/t o n)                             | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 4)据付基数                                          | 1 基          |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)据付数による補正係数(K n)                               | 1.00         |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)鋼製付属設備名称                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)据付対象質量(kg/基)                                  | 522.100      |    |                          |                       |                 |
| R03002                             | 据付工<br>80%                                      | 2.820        | 人  | 30,906                   | 87,155                |                 |
| R01003                             | 普通作業員<br>20%                                    | 0.700        | 人  | 25,398                   | 17,779                |                 |
|                                    | 合 計                                             |              |    |                          | 104,934               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                                    | 単 価                                             |              | 基  |                          | 104,934               |                 |
|                                    | *** X単一 26号 ***                                 |              |    |                          |                       |                 |
| X41004                             | 鋼製付属設備据付工                                       |              | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 鋼製付属設備据付工<br>受台,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,235.6   |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)設備区分                                          | 受台           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)適用範囲(ton/基)                                   | 0.1≤x≤5.0    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)その他の据付工数(人/t o n)                             | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 4)据付基数                                          | 1 基          |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)据付数による補正係数(K n)                               | 1.00         |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)鋼製付属設備名称                                      |              |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)据付対象質量(kg/基)                                  | 235.600      |    |                          |                       |                 |
| R03002                             | 据付工<br>80%                                      | 2.080        | 人  | 30,906                   | 64,284                |                 |
| R01003                             | 普通作業員<br>20%                                    | 0.520        | 人  | 25,398                   | 13,207                |                 |
|                                    | 合 計                                             |              |    |                          | 77,491                | 算出数量<br>1.000 基 |
|                                    | 単 価                                             |              | 基  |                          | 77,491                |                 |
|                                    | *** X単一 27号 ***                                 |              |    |                          |                       |                 |
| X41005                             | 雑器具損料                                           |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 雑器具損料                                           |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                                | 147,828.000  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    |                                                 |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    |                                                 |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |

| 事業名 茨城中部農地整備事業                     |                  |             |     |                          |                       |                 |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事         |                  |             |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 (小型水門設備製作据付工事) |                  |             |     |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称              | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| K79411                             | 雑器具損料            | 0.020       | 式   | 147,828                  | 2,957                 |                 |
|                                    | 合 計              |             |     |                          | 2,957                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価              |             | 式   |                          | 2,957                 |                 |
|                                    | *** X単一 28号 ***  |             |     |                          |                       |                 |
| X41005                             | 雑器具損料            |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 雑器具損料            |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)雑器具損料対象金額小計(円) | 48,082.000  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    |                  |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79411                             | 雑器具損料            | 0.020       | 式   | 48,082                   | 962                   |                 |
|                                    | 合 計              |             |     |                          | 962                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価              |             | 式   |                          | 962                   |                 |
|                                    | *** X単一 29号 ***  |             |     |                          |                       |                 |
| X41006                             | 据付間接費            |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 据付間接費            |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門設備【新設】,,80%  |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分           | 小形水門設備【新設】  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 2)据付間接費率(Y)      | 80.000%     |     |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称        |             |     |                          |                       |                 |
|                                    | 4)据付工対象金額(円)     | 392,506.000 |     |                          |                       |                 |
| K79251                             | 据付間接費            | 0.800       | 式   | 392,506                  | 314,005               |                 |
|                                    | 合 計              |             |     |                          | 314,005               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価              |             | 式   |                          | 314,005               |                 |
|                                    | *** X単一 30号 ***  |             |     |                          |                       |                 |
| X41006                             | 据付間接費            |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 据付間接費            |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門設備【新設】,,80%  |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分           | 小形水門設備【新設】  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 2)据付間接費率(Y)      | 80.000%     |     |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称        |             |     |                          |                       |                 |
|                                    | 4)据付工対象金額(円)     | 87,155.000  |     |                          |                       |                 |
| K79251                             | 据付間接費            | 0.800       | 式   | 87,155                   | 69,724                |                 |
|                                    | 合 計              |             |     |                          | 69,724                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価              |             | 式   |                          | 69,724                |                 |
|                                    | *** X単一 31号 ***  |             |     |                          |                       |                 |
| X41006                             | 据付間接費            |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 据付間接費            |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 小形水門設備【新設】,,80%  |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)工種区分           | 小形水門設備【新設】  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                                    | 2)据付間接費率(Y)      | 80.000%     |     |                          |                       |                 |
|                                    | 3)工種区分の名称        |             |     |                          |                       |                 |
|                                    | 4)据付工対象金額(円)     | 64,284.000  |     |                          |                       |                 |
| K79251                             | 据付間接費            | 0.800       | 式   | 64,284                   | 51,427                |                 |
|                                    | 合 計              |             |     |                          | 51,427                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価              |             | 式   |                          | 51,427                |                 |
|                                    |                  |             |     |                          |                       |                 |
|                                    |                  |             |     |                          |                       |                 |
|                                    |                  |             |     |                          |                       |                 |
|                                    |                  |             |     |                          |                       |                 |
|                                    |                  |             |     |                          |                       |                 |

[illegible]