

令和7年度

茨城中部農地整備事業

沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その1工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
茨城中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）	ha	6.730	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し+整地）	ha	0.680	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	7.410	
筆外運土		m3	1,690	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	757.0	
(3) 進入路工				
進入路		箇所	9.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	85	
舗装版切断		m	3.0	
舗装版破砕		m ²	885	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋Co	m3	85	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻	m3	35	
掘削	排水路内	m3	104.000	
2. 用水路工（管水路）				
(1) 管水路工				
硬質塩化ビニル管	VUφ350 RR管	m	353.500	
硬質塩化ビニル管	VUφ300 RR管	m	23.400	
硬質塩化ビニル管	VUφ250 RR管	m	406.900	
硬質塩化ビニル管	VUφ200 RR管	m	168.000	
硬質塩化ビニル管	VUφ150 RR管	m	70.000	
硬質塩化ビニル管	VUφ100 RR管	m	56.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質塩化ビニル管	VUφ75 RR管	m	114.000	
塩ビ製異形管 (TS曲管)	90° ベンド φ75	個	2.000	
塩ビ製異形管 (TS曲管)	22° 1/2ベンド φ75	個	1.000	
塩ビ製異形管 (TS曲管)	11° 1/4ベンド φ75	個	2.000	
塩ビ製異形管 (TS曲管)	90° ベンド φ100	個	1.000	
FRP製異形管 (曲管)	90° ベンド φ250	個	4.000	
FRP製異形管 (曲管)	45° ベンド φ250	個	1.000	
FRP製異形管 (曲管)	11° 1/4ベンド φ250	個	3.000	
FRP製異形管 (曲管)	90° ベンド φ350	個	3.000	
FRP製異形管 (曲管)	11° 1/4ベンド φ350	個	2.000	
塩ビ製異形管 (TSチーズ)	φ100×75	個	1.000	
塩ビ製異形管 (TSチーズ)	φ150×75	個	3.000	
FRP製異形管 (T字管)	φ200×75 VU用分岐方向 離脱防止付	個	8.000	
FRP製異形管 (T字管)	φ250×75 VU用分岐方向 離脱防止付	個	12.000	
FRP製異形管 (T字管)	φ350×100 VU用全方離 脱防止付	個	1.000	
FRP製異形管 (T字管)	φ350×300 VU用全方離 脱防止付	個	1.000	
FRP製異形管 (一段落T字管)	φ350×300×250 VU用全 方離脱防止付	個	1.000	
FRP製異形管 (二段落T字管)	φ350×250×350 VU用全 方離脱防止付	個	1.000	
塩ビ製異形管 (TS径違いソケット)	φ100×75	個	3.000	
塩ビ製異形管 (TS径違いソケット)	φ150×100	個	1.000	
FRP製異形管 (片落管)	φ200×100 VU用離脱防 止付	個	1.000	
FRP製異形管 (片落管)	φ200×150 VU用離脱防 止付	個	1.000	
FRP製異形管 (片落管)	φ250×200 VU用離脱防 止付	個	2.000	
FRP製異形管 (フランジ付T字管)	φ250×75 VU用離脱防止 付	個	2.000	
FRP製異形管 (フランジ付T字管)	φ350×75 VU用離脱防止 付	個	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製異形管（T字排泥管）	φ 250×75 VU用離脱防止付	個	4. 000	
FRP製異形管（T字排泥管）	φ 300×75 VU用離脱防止付	個	1. 000	
FRP製異形管（T字排泥管）	φ 350×75 VU用離脱防止付	個	2. 000	
離脱防止継手	φ 100	個	1. 000	
離脱防止継手	φ 150	個	1. 000	
離脱防止継手	φ 200	個	1. 000	
離脱防止継手	φ 250	個	8. 000	
離脱防止継手	φ 300	個	2. 000	
離脱防止継手	φ 350	個	3. 000	
MFジョイント	φ 250	個	1. 000	
MFジョイント	φ 350	個	1. 000	
TSキャップ	φ 300	個	1. 000	
支用1-6号水路横断工	SGP φ 300 L=6. 1m	箇所	1. 000	
支用3-1号水路横断工	SGP φ 250 L=5. 6m	箇所	1. 000	
制水弁設置	φ 75 流末工 道路下	基	2. 000	
制水弁設置	φ 75 流末工 法面下	基	1. 000	
制水弁設置	φ 100	基	1. 000	
制水弁設置	φ 250	基	2. 000	
制水弁設置	φ 300	基	1. 000	
制水弁設置	φ 350	基	2. 000	
空気弁設置	急速空気弁 φ 25 道路下	基	1. 000	
空気弁設置	急速空気弁 φ 25 道路下 両フランジ短管 φ 75 L=600	基	1. 000	
空気弁設置	急速空気弁 φ 25 法面下 両フランジ短管 φ 75 L=900	基	1. 000	
排泥工設置	φ 75	箇所	4. 000	
給水栓工	1型	箇所	14. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
給水栓工	2型	箇所	4.000	
給水栓工	2型 キャップ止め	箇所	6.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		式	1	
基面整正		m ²	195.000	
法面整形		m ²	579.000	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	103.000	
埋戻		式	1	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	635.000	
(3)排水路工				
排水フリューム設置	400×600×2000 吸出し 防止マット含む	m	50.000	
排水フリューム設置	600×600×2000 吸出し 防止マット含む	m	245.100	
遠心力鉄筋コンクリート管設置	HP φ 600	m	8.500	
遠心力鉄筋コンクリート管設置	HP φ 800	m	2.400	
パイプライン基礎	RC-40 管側部	m ³	1.000	
パイプライン基礎	RC-40 管底部	m ³	4.000	
(4)付帯工				
コンクリート分水槽据付	1000型 (H1.2)	基	1.000	
中詰めコンクリート打設	18-8-40BB	m ³	0.300	
末端処理工	600×600	箇所	1.000	
管取付柵渠工	φ 600型	箇所	1.000	
管取付柵渠工	φ 800型	箇所	1.000	
落水工（柵）		個	17.000	支給品

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
落水工（管）		箇所	17.000	
4. 道路工				
（1）掘削工				
掘削		m ³	498	
（2）路床盛土工				
路床盛土工	4.0m≦B	m ³	562.000	
路床盛土工	1.0m≦B<2.5m	m ³	319.000	
路床盛土工	B<1.0m	m ³	58.000	
（3）整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	891.000	
法面整形	切土部	m ²	81	
（4）アスファルト舗装工	路盤工のみ			
路盤工（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	1,357.000	
（5）砂利舗装工				
敷砂利	再生グラッサラン, RC-40	m ²	1,556	
（6）支道14号既設水路横断工	BOX3000×1800			
床掘	標準	式	1	
埋戻		式	1	
基面整正		式	1	
法面整形	人力荒仕上げ	式	1	
安定処理	H=1.3m	m ²	48.000	
ボックスカルバート据付	3000×1800	m	8.000	
ガードレール設置	C-4E	m	8.000	
（7）支道14号県道取付工				
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	24.400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
区画線設置	溶融式（手動）実線 幅 30cm	m	2.000	
区画線設置	溶融式（手動）破線 幅 30cm	m	2.000	
（8）支道16号県道取付工				
路盤工（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	26.700	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	26.100	
区画線設置	溶融式（手動）実線 幅 30cm	m	2.000	
区画線設置	溶融式（手動）破線 幅 30cm	m	3.000	
ガードレール撤去		m	2.000	
（9）支道26号県道取付工				
路盤工（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	27.200	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	26.600	
区画線設置	溶融式（手動）実線 幅 30cm	m	2.000	
区画線設置	溶融式（手動）破線 幅 30cm	m	1.000	
5. 用水機場工				
（1）作業土工（導水路・吸水槽）	沼前第1用水機場			
床掘	標準	式	1	
埋戻		式	1	
（2）作業土工（導水路・吸水槽）	馬割用水機場			
床掘	標準	式	1	
埋戻		式	1	
（3）導水路工	沼前第1用水機場			
中層混合処理工	2m<L≤5m, セメント混 合, 50kg/m ³ 添加	m ³	86.500	
地盤改良工特許料		m ³	86.500	
均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.500	
型枠	均しコン	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	21-12-25BB	m3	9.000	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	0.411	
鉄筋工	SD295 D16	ton	0.310	
足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1	
(4)導水路工	馬割用水機場			
中層混合処理工	2m<L≤5m,セメント混合,50kg/m3添加	m3	95.600	
地盤改良工特許料		m3	95.600	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.500	
型枠	均しコン	式	1	
コンクリート	21-12-25BB	m3	8.500	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	0.400	
鉄筋工	SD295 D16	ton	0.188	
足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1	
(5)吸水槽工	沼前第1用水機場			
中層混合処理工	2m<L≤5m,セメント混合,50kg/m3添加	m3	113.200	
地盤改良工特許料		m3	113.200	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1.000	
型枠	均しコン	式	1	
コンクリート	21-12-25BB	m3	25.000	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	1.310	
鉄筋工	SD295 D16	ton	0.693	
鉄筋工	SD345 D22	ton	0.703	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
足場工	なし, 手摺先行型枠組, なし	式	1	
支保工	パイプサポート支保(小規模), 40kN/㎡以下	式	1	
手摺	アルミ製 H1.1m アンカータイプ	m	10.100	
ステンレス製チェーン	φ 6mm	m	7.400	
ステップ	B=300mm, φ 19	個	10.000	
人孔鉄蓋	径600, 密閉型, 軽荷重	枚	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-PE φ 100	m	0.400	
止水板設置	CF200×5	m	7.900	
目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	2.800	
角落し溝	SUS304, C-100×50×6.0mm	m	5.700	
(6) 吸水槽工	馬割用水機場			
中層混合処理工	2m<L≤5m, セメント混合, 50kg/m3添加	m3	125.000	
地盤改良工特許料		m3	125.000	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1.000	
型枠	均しコン	式	1	
コンクリート	21-12-25BB	m3	25.000	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	1.320	
鉄筋工	SD295 D16	ton	0.629	
鉄筋工	SD345 D22	ton	0.682	
足場工	なし, 手摺先行型枠組, なし	式	1	
支保工	パイプサポート支保(小規模), 40kN/㎡以下	式	1	
手摺	アルミ製 H1.1m アンカータイプ	m	10.100	
ステンレス製チェーン	φ 6mm	m	7.400	
ステップ	B=300mm, φ 19	個	10.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
人孔鉄蓋	径600, 密閉型, 軽荷重	枚	1. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-PE φ 100	m	0. 400	
止水板設置	CF200×5	m	7. 600	
目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	2. 700	
角落し溝	SUS304, C-100×50×6. 0mm	m	5. 400	
(7)作業土工 (調整池)				
表土はぎ	t=15cm	m ²	2, 460. 000	
掘削	5, 000m3未満	m3	1, 160. 000	
堤体盛土		m3	1, 030. 000	
残土運搬		m3	385. 000	
法面整形	切土	m ²	294. 000	
法面整形	盛土	m ²	213. 000	
(8)作業土工 (分土工・取付水路)				
床掘	標準	式	1	
埋戻		式	1	
基面整正		式	1	
法面整形	人力荒仕上げ	式	1	
(9)分土工				
安定処理	H=0. 3m	m ²	2. 400	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0. 100	
型枠	均しコン	式	1	
コンクリート	21-12-25BB	m3	1. 300	
中詰めコンクリート	18-8-25BB	m3	0. 200	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	0. 051	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋工	SD295 D16	ton	0.043	
簡易スライドゲート	SUS製, B600×H600, 四方水密, 扉体軽量仕様	基	1.000	
スクリーン	SUS製 B1100×H1140	基	1.000	
(10)取付水路工				
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	3.000	
均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	
型枠	均しコン	式	1	
コンクリート	21-12-25BB	m ³	1.100	
中詰めコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	0.061	
ボックスカルバート	600×600	m	7.000	
(11)護岸工				
ブロックマット	軽量型, 80kg/m ² , 幅120～160cm, 長200～800cm	m ²	455.400	
(12)進入路工				
床掘	標準	式	1	
埋戻		式	1	
基面整正		m ²	27.000	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	27.000	
均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	1.400	
型枠	均しコン	式	1	
鉄筋金網	D10-200×200	ton	0.121	
コンクリート	21-12-25BB	m ³	3.600	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
目地板	瀝青繊維質板, t=10mm	m ²	1.400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(13)場内整備工				
盛土	4.0m以上	m ³	95.000	
法面整形	盛土	m ²	21.000	
砂利舗装	RC-40 t=100	m ²	540.000	
基礎ブロック設置工（土工のみ）	幅0.18m×長0.18m×高0.45m	箇所	113.000	
基礎ブロック設置工（材料費含む）	幅0.30m×長0.30m×高0.60m	箇所	2.000	
基礎ブロック設置工（材料費含む）	幅0.50m×長0.50m×高0.70m	箇所	4.000	
ネットフェンス工	1.5m, A-Ⅲ型, 亜鉛メッキ製, アンカーブロック(□0.18×H0.45)	m	202.000	
ネットフェンス工	1.2m, A-Ⅲ型, 亜鉛メッキ製, アンカーブロック(□0.18×H0.45)	m	22.000	
ネットフェンス門扉	1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製, 基礎ブロック(□0.3×H0.6)	組	1.000	
ネットフェンス門扉	1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製, 基礎ブロック(□0.5×H0.7)	組	2.000	
張りコンクリート	t=5cm	m ²	112.000	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去 167日	m ²	500	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう	支道14号既設水路横断工	袋	18.000	「概」
大型土のう	分土工・取付水路工	袋	7.000	「概」
大型土のう	小排8号取付工	袋	7.000	「概」
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	調整池	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	支道14号既設水路横断工	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	分土工・取付水路工	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	小排8号取付工	箇所	1	「概」
7. その他				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	フルトラクタ（リッパ装置含む）湿地20t以上21t以下	台	1	
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良機械（中層混合処理機）機械質量20t以上60t以下	台	1	
仮設材輸送		ton	86.62	
一括計上価格				
1. 事業損失防止施設費				
(1)溶出試験				
六価クロム溶出試験		検体	2.000	
2. 建築工事				
(1)建築工事				
建築工事		式	1.000	

茨城中部農地整備事業
沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その1 工事

工事数量表（沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その1 工事[建築工事]）

【当初】

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

建屋（沼前第1用水機場）		型枠		床版、壁	
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	39.1	m ²		
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	13.	m ²		
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	52.2	m ²		
打放し面補修	B 種 コツ処理 部分目違いばらい	13.	m ²		

建築工事

建屋（沼前第1用水機場）		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
H型鋼	G1, B, V SS400	0.78	t	
一般構造用角型鋼管	C1へース下 STKR400	0.38	t	
平鋼	ブレース SS400	0.03	t	
リップ付軽量溝形鋼	胴縁 SSC400	0.65	t	
一般構造用角型鋼管	胴縁 STKR400	0.13	t	
切板鋼板	厚板 SS400B	0.07	t	
切板鋼板	中板 SS400B	1.11	t	
トルシア高力ボルト	SIOT M16×50	312.	組	
HTB本締め		2.28	t	
普通ボルト	M12×60	201.	組	
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	201.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.46m	2.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.55m	2.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.35m	2.	本	
アンカーボルト	M16 L=320	32.	本	

建築工事

建屋（沼前第1用水機場）		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
アンカーボルト	M12 L=350	10.	本	
アンボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	42.	本	
スクラップ 控除	小型揚水機場用	0.08	t	
柱底均しモルタル	300角 厚50mm	4.	か所	
鉄骨工場組立費		2.28	t	
鉄骨建て方費		2.28	t	
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.75	t	
鉄骨運搬	6t車	2.28	t	
工場錆止め塗装	JIS-K5674	94.94	m ²	
工場検査 超音波探傷試験	第三者 工場内	12.	か所	

建築工事

建屋（沼前第1用水機場）		屋根及びとい		外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考	
【外部】					
屋根折板	ガルバリウム鋼板 断熱材裏打ち 山高85	27.37	m ²		
タクトレーム	山高85タイプ	18.4	m		
面戸板	山高85タイプ	9.2	m		
ケラバ包み	ガルバリウム鋼板 断熱材裏打ち 糸巾300程度	11.9	m ²		
塩ビ軒樋	120×120	4.5	m		
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	3.2	m		
集水器	塩ビ角型 120用	1.	か所		
角波鉄板張り	ガルバリウム鋼板厚0.4	58.62	m ²		
出隅役物	ガルバリウム鋼板厚0.4	13.2	m		
水切り	ガルバリウム鋼板厚0.4 糸巾180mm	18.2	m		

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

建屋（馬割用水機場）		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
H型钢	G1, B, V SS400	0.78	t	
一般構造用角型钢管	C1へ ^ス 下 STKR400	0.38	t	
平鋼	ブレース SS400	0.03	t	
リップ付軽量溝形鋼	胴縁 SSC400	0.65	t	
一般構造用角型钢管	胴縁 STKR400	0.13	t	
切板鋼板	厚板 SS400B	0.07	t	
切板鋼板	中板 SS400B	1.11	t	
トルシア高力ボルト	SIOT M16×50	312.	組	
HTB本締め		2.28	t	
普通ボルト	M12×60	201.	組	
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	201.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.46m	2.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.55m	2.	本	
耐震ブレース	M16 L=2.35m	2.	本	
アンカーボルト	M16 L=320	32.	本	

建築工事

建屋（馬割用水機場）		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
アンカーボルト	M12 L=350	10.	本	
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	42.	本	
スクラップ 控除	小型揚水機場用	0.08	t	
柱底均しモルタル	300角 厚50mm	4.	か所	
鉄骨工場組立費		2.28	t	
鉄骨建て方費		2.28	t	
軽量鉄骨加工・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 普通ボルト締付	0.75	t	
鉄骨運搬	6t車	2.28	t	
工場錆止め塗装	JIS-K5674	94.94	m ²	
工場検査 超音波探傷試験	第三者 工場内	12.	か所	

建築工事

建屋（馬割用水機場）		屋根及びとい	外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
【外部】				
屋根折板	ガルバリウム鋼板 断熱材裏打ち 山高85	27.37	m ²	
タイトフレーム	山高85タイプ	18.4	m	
面戸板	山高85タイプ	9.2	m	
ケラバ包み	ガルバリウム鋼板 断熱材裏打ち 糸巾300程度	11.9	m ²	
塩ビ軒樋	120×120	4.5	m	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	3.2	m	
集水器	塩ビ角型 120用	1.	か所	
角波鉄板張り	ガルバリウム鋼板厚0.4	58.62	m ²	
出隅役物	ガルバリウム鋼板厚0.4	13.2	m	
水切り	ガルバリウム鋼板厚0.4 糸巾180mm	18.2	m	

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

建築工事

[illegible]

電気設備工事

電気設備（沼前第1用水機場）		電灯設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	備 考
【配線工事】					
EM-IE電線	1.6mm	69.5		m	
【配管工事】					
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	11.5		m	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	7.		m	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1.		個	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 2個用1方出	1.		個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	2.		個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	2.		個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1.		個	
埋込スイッチ	1P-15A×3+1PL-15A×1	1.		個	
壁付コンセント	2P15A×1・ET	1.		個	
【照明器具工事】					

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事

電気設備 (馬割用水機場)		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
【配線工事】				
EM-IE電線	1.6mm	69.5	m	
【配管工事】				
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	11.5	m	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	7.	m	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1.	個	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 2個用1方出	1.	個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	2.	個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	2.	個	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1.	個	
埋込スイッチ	1P-15A×3+1PL-15A×1	1.	個	
壁付コンセント	2P15A×1・ET	1.	個	
【照明器具工事】				

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事

[illegible]

共通仮設費(積上)

[illegible]