

単 価 合 意 書

令和 7 年 5 月 23 日に契約した茨城中部農地整備事業船渡東永寺団地東永寺 2 工区区画整理その 1 工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 6 月 6 日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館
氏名 支出負担行為担当官
関東農政局長 安東 隆

受注者 住所 茨城県東茨城郡茨城町小鶴 1496 番地
氏名 大恵建設株式会社
代表取締役 荻津 充宏

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1,000				232,100,000	
前費税相当額		式	1,000				21,100,000	
総合工事価格		式	1,000				211,000,000	
* 工事価格		式	1,000				202,151,000	
* * 工事原価		式	1,000				174,622,000	
* * * 直接工事費		式	1,000				121,105,000	
* * * * 直接工事費 (仮設工を除く)		式	1,000				116,049,000	
#1 * * * * 整地工		式	1,000				36,597,000	
#2 * * * * 整地工		式	1,000				22,613,000	
#3 * * * * * 表土扱い	はき取り戻し(表土はき+戻し+整地)	ha	9,850	9,850	773,929	0	7,623,201	
#3 * * * * * 表土扱い	はき取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1,670	1,670	460,059	0	768,299	
#3 * * * * * 基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	11,520	11,520	742,004	0	8,547,886	
#3 * * * * * 管外運土	ほ場基盤土 (ほ区103-2→ほ区103-1)	m3	900,000	900,000	649	0	584,100	
#3 * * * * * 管外運土	根掘土砂② (ほ区104→ほ区102)	m3	7,700,000	7,700,000	649	0	4,997,300	
#3 * * * * * 畦畔整形工		m	184,000	184,000	499	0	91,816	
#2 * * * * 付着工		式	1,000				1,948,000	
#3 * * * * * 給水栓工	給水栓φ50 配管VP75 樹含む ;ほ区102,103-1,103-2	箇所	11,000	11,000	44,646	0	491,106	
#3 * * * * * 給水栓工	給水栓φ50 樹含む(分岐配管 除く);ほ区104,105	箇所	15,000	15,000	42,819	0	642,285	
#3 * * * * * 落水工 (開水路形式)	引んぼダム用落水樹 VP150; 落水樹は支給品	箇所	11,000	11,000	13,650	0	150,150	
#3 * * * * * 落水工 (開水路形式)	引んぼダム用落水樹 VP150(道路横断);落水樹支給品	箇所	15,000	15,000	38,355	0	575,325	
#3 * * * * * 進入路工	幅1.0m	箇所	15,000	15,000	5,965	0	89,475	
#1 * * * * * 構造物撤去 (既設用水路・塩 ど管)		式	1,000				1,519,000	
#3 * * * * * 表土	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	621,099	
#3 * * * * * 管水路撤去	VI: φ75	m	374,000	374,000	460	0	172,040	
#3 * * * * * 管水路撤去	VI: φ100	m	466,000	466,000	460	0	214,360	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合算単価	出来高金額	金額	備考(合意条件)
03・・・・・・管水路撤去	VC φ125	m	166,000	166,000	510	0	84,660	
03・・・・・・管水路撤去	VC φ150	m	396,000	396,000	510	0	201,960	
03・・・・・・設置費	プラスチック廃材	m3	18,000	18,000	2,359	0	42,462	
03・・・・・・処理費(産業廃棄物処分費)	プラスチック廃材	m3	3,300	3,300	55,303	0	182,500	
02・・・・・・構造物撤去(既設用水路・石筋管)		式	1,000				2,960,000	
03・・・・・・灰土	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	698,715	
03・・・・・・石筋管撤去	石筋セメント管 2種 φ300	m	520,000	520,000	2,645	0	1,375,400	
03・・・・・・設置費	石筋管 径300mm	m3	48,000	48,000	3,212	0	154,176	
03・・・・・・処理費(産業廃棄物処分費)	石筋管	m	24,200	24,200	30,232	0	731,614	
04・・・・・・構造物撤去(既設排水路)		式	1,000				7,234,000	
03・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	332,000	332,000	16,333	0	5,422,556	
03・・・・・・設置費	鉄筋コンクリート廃材	m3	332,000	332,000	2,459	0	816,388	
03・・・・・・処理費(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート廃材	m3	332,000	332,000	2,996	0	994,672	
02・・・・・・構造物撤去(既設道路)		式	1,000				323,000	
03・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装版	m	5,000	5,000	642	0	3,210	
03・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	558,000	558,000	217	0	121,086	
03・・・・・・設置費	アスファルト廃材	m3	28,000	28,000	2,782	0	77,896	
03・・・・・・処理費(産業廃棄物処分費)	アスファルト廃材	m3	28,000	28,000	4,332	0	121,296	
01・・・・・・用水路工		式	1,000				26,900,000	
02・・・・・・支線用水路1-1		式	1,000				9,978,000	
03・・・・・・床面	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	245,115	
03・・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	1,837,843	
03・・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	105,352	
03・・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	318,878	
03・・・・・・砂基礎	山砂(SF相当品以上)	m3	133,000	133,000	7,083	0	942,039	

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合算単価	出来高金額	金額	摘要(得意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)	m	288,300	288,300	15,801	0	4,555,428	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	22-1/2" 曲管 径400 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	140,101	0	140,101	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	45" 曲管 径400 VU用 両受 F RP製 全方離脱防止	個	3,000	3,000	158,536	0	475,608	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	90" 曲管 径400 VU用 両受 F RP製 全方離脱防止	個	4,000	4,000	178,613	0	715,252	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	二弯落T管 径400×300×100 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	212,917	0	212,917	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	フランジ付T字管 φ100×φ75 鋳鉄製	個	1,000	1,000	175,127	0	175,127	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	離脱防止金具 φ400	個	1,000	1,000	103,233	0	103,233	
B3・・・・・・空気弁工	径25mm 0.75MPa	箇所	1,000	1,000	73,857	0	73,857	
B3・・・・・・埋設物表示テープ	幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	m	288,300	288,300	267	0	76,976	
B2・・・・・・支線用水路1-2		式	1,000				1,936,000	
B1・・・・・・開削	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	149,993	
B1・・・・・・埋戻し	硬地発生土	式	1,000			0	157,352	
B3・・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	69,433	
B1・・・・・・砕基礎	山砂 (SPH雪品以上)	m3	17,000	17,000	7,083	0	120,411	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)	m	107,100	107,100	4,822	0	516,436	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	22" 1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	4,000	4,000	51,893	0	207,572	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	三受T字管 径200×200 VU用 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	77,977	0	77,977	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製	個	1,000	1,000	47,008	0	47,008	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	二受片落管 径300×200 VU用 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	82,310	0	82,310	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	非泥管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止	個	1,000	1,000	28,389	0	28,389	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	フランジ付T字管 φ200×φ75 鋳鉄製	個	1,000	1,000	47,008	0	47,008	
B3・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	離脱防止金具 φ200	個	1,000	1,000	22,582	0	22,582	
B3・・・・・・空気弁工	径25mm 0.75MPa	箇所	1,000	1,000	73,857	0	73,857	
B3・・・・・・冠気弁保護工	レジンコンクリートボックス 角型600×150	箇所	1,000	1,000	205,229	0	205,229	
B3・・・・・・〔排泥工〕硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径75mm 接合継手(TS)	m	5,300	5,300	1,335	0	7,078	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工事数	合算単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
R3・・・・・〔排水工〕仕切弁	径75mm 0.75MPa 接合部材含む	基	1,000	1,000	55,979	0	55,979	
R3・・・・・〔排水工〕仕切弁用開栓棒	111～2n 取手60cm程度	個	1,000	1,000	18,987	0	18,987	
R3・・・・・〔排水工〕仕切弁所	径250	箇所	1,000	1,000	8,625	0	8,625	
R3・・・・・〔排水工〕排水弁	径300	箇所	1,000	1,000	11,323	0	11,323	
R3・・・・・埋設物及ホデーブ	幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	m	107,100	107,100	267	0	28,596	
R2・・・・・支線用水路1～3		式	1,000				5,090,000	
R3・・・・・床盤	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	111,388	
R3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	793,877	
R3・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	58,061	
R3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	175,726	
R3・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	73,000	73,000	7,083	0	517,059	
R3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)	m	158,800	158,800	16,014	0	2,543,023	
R3・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	KCジョイント 径100mm;1工区配管接合	個	3,000	3,000	66,548	0	199,644	
R3・・・・・仕切弁撤去	VU 径100mm 接合部材含む 管切断撤去し 再利用	基	1,000	1,000	30,706	0	30,706	
R3・・・・・仕切弁	φ400 FCD 再利用 接合部材含む;1工区末端仕切弁移設	箇所	1,000	1,000	617,719	0	617,719	
R3・・・・・埋設物及ホデーブ	幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	m	158,800	158,800	267	0	42,400	
R2・・・・・小用水路1～1		式	1,000				2,942,000	
R3・・・・・床盤	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	49,204	
R3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	446,177	
R3・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	88,964	
R3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	92,577	
R3・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	58,000	58,000	7,083	0	410,814	
R3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)	m	158,300	158,300	4,925	0	779,628	
R3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)	m	83,100	83,100	3,303	0	274,479	
R3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)	m	40,800	40,800	1,957	0	79,846	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・緩質ポリ塩化ビニル管	VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)	m	39,500	39,500	1,643	0	64,899	
B3・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	11" 1/4両管 径300 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	2,000	2,000	51,063	0	102,126	
B3・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	三受T字管 径200×150 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	68,376	0	68,376	
B3・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	TS90° エルボ 径150	個	1,000	1,000	4,986	0	4,986	
B3・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	チーズ 径150×75	個	2,000	2,000	7,282	0	14,564	
B3・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	チーズ 径100×75	個	1,000	1,000	2,369	0	2,369	
B3・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	チーズ 径75×75	個	1,000	1,000	1,189	0	1,189	
B3・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	径違いソケット 径150×100	個	1,000	1,000	2,913	0	2,913	
B3・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	径違いソケット 径100×75	個	1,000	1,000	959	0	959	
B3・・・・・仕切弁	径150mm 0.75MPa 接合部材含む	箇所	1,000	1,000	150,555	0	150,555	
B3・・・・・仕切弁	径75mm 0.75MPa 接合部材含む	箇所	1,000	1,000	60,993	0	60,993	
B3・・・・・仕切弁径	鋼鉄製	箇所	2,000	2,000	70,512	0	141,024	
B3・・・・・仕切弁用開栓棒	φ1～2φ 取手60cm程度	個	1,000	1,000	18,987	0	18,987	
B3・・・・・汚泥物表ホダーブ	幅150cm 2倍ポリエチレンクロス	m	321,700	321,700	267	0	85,894	
B2・・・・・小用水路 1－1		式	1,000				529,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	61,263	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	63,275	
B3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	28,288	
B3・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	7,000	7,000	7,083	0	49,581	
B3・・・・・緩質ポリ塩化ビニル管	VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)	m	43,000	43,000	4,925	0	211,775	
B3・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	22" 1/2両管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	2,000	2,000	51,893	0	103,786	
B3・・・・・汚泥物表ホダーブ	幅150cm 2倍ポリエチレンクロス	m	43,000	43,000	267	0	11,481	
B2・・・・・小用水路 1－2		式	1,000				6,425,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	93,511	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	805,310	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・・・・・基礎掘削	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	156,858	
B3・・・・・・・法面整地	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	194,584	
B1・・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	117,000	117,000	7,083	0	828,711	
B1・・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径200mm ゴム輪型継手(RR)	m	428,000	428,000	4,925	0	2,107,900	
B1・・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径150mm ゴム輪型継手(RR)	m	77,900	77,900	3,303	0	257,304	
B1・・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径100mm ゴム輪型継手(RR)	m	41,900	41,900	1,957	0	81,998	
B1・・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU 径75mm ゴム輪型継手(RR)	m	34,400	34,400	1,643	0	56,519	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	90° 曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	70,051	0	70,051	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	22.5° 1/2曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	4,000	4,000	51,893	0	207,572	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	11° 1/4曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	2,000	2,000	51,063	0	102,126	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	5° 5/8° 曲管 径200 VU用 両受 FRP製 全方離脱防止	個	7,000	7,000	50,602	0	354,214	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	一段落T字管 径200×150×200 VU用 全方離脱防止	個	1,000	1,000	72,539	0	72,539	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	フランジ付きT字管 径200×75 VU用 鋳鉄製	個	1,000	1,000	47,008	0	47,008	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	三受T字管 径200×75 VU用 FRP製 分岐部離脱防止	個	2,000	2,000	28,389	0	56,778	
B3・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	テーズ 径150×75	個	2,000	2,000	7,282	0	14,564	
B3・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	テーズ 径100×75	個	1,000	1,000	2,369	0	2,369	
B1・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	テーズ 径75×75	個	1,000	1,000	1,189	0	1,189	
B3・・・・・・・塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管	二受片落管 径200×150 VU用 FRP製 全方離脱防止	個	1,000	1,000	44,848	0	44,848	
B3・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	径違いソケット 径150×100	個	1,000	1,000	2,913	0	2,913	
B3・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	径違いソケット 径100×75	個	1,000	1,000	959	0	959	
B3・・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	キャップ 径150	個	1,000	1,000	2,470	0	2,470	
B3・・・・・・・埋設物表示テープ	幅150cm 2倍ポリエチレンクロス	m	582,200	582,200	267	0	155,447	
B1・・・・・・・仕切弁	径200mm 0.75MPa 接合部材含む	箇所	1,000	1,000	209,729	0	209,729	
B1・・・・・・・仕切弁	径75mm 0.75MPa 接合部材含む	箇所	1,000	1,000	58,486	0	58,486	
B1・・・・・・・仕切弁役	鋳鉄製	箇所	2,000	2,000	70,512	0	141,024	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	補償(合意条件)
B3・・・・・仕切非用間格・率	H1～2m 縦手60cm程度	個	1,000	1,000	18,987	0	18,987	
B3・・・・・空気弁工	径25mm 0.75MPa	箇所	1,000	1,000	73,857	0	73,857	
B3・・・・・空気弁保護工	レジンコンクリートボックス 角型600×150	箇所	1,000	1,000	205,229	0	205,229	
B1・・・・・排水路工		式	1,000				30,755,000	
B2・・・・・支線排水路1-5-2		式	1,000				6,107,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	49,904	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	770,472	
B3・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	94,583	
B3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	m ²	157,000	157,000	425	0	66,725	
B3・・・・・排水フリューム	HE-B2000×H1400 吸出防止材 含む	m	91,500	91,500	56,009	0	5,124,824	
B2・・・・・支線排水路1-6		式	1,000				17,788,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	155,541	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	2,236,249	
B3・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	290,305	
B3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	m ²	520,000	520,000	425	0	221,000	
B3・・・・・排水フリューム	HE-B2200×H1400 吸出防止材 含む	m	257,200	257,200	57,874	0	14,885,193	
B2・・・・・支線排水路1-6-1		式	1,000				1,449,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	12,593	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	188,086	
B3・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	23,412	
B3・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	m ²	50,000	50,000	425	0	21,250	
B3・・・・・排水フリューム	HE-B2200×H1400 吸出防止材 含む	m	20,800	20,800	57,874	0	1,203,779	
B2・・・・・小排水路1-2		式	1,000				2,424,000	
B3・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	17,956	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	195,350	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合算単価	出来高金額	金額	摘要(台意条件)
B3・・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	29,967	
B3・・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土	m ²	182,000	182,000	425	0	77,350	
B3・・・・・・排水フリーム	UF-B600×H900 吸出防止材含む	m	88,100	88,100	20,464	0	1,802,878	
B2・・・・・・道路横断工(7号I型)		式	1,000				661,000	
B3・・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	9,561	
B3・・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	95,978	
B3・・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	655	
B3・・・・・・砕石基礎	再生グラツラン RC-40	m ³	8,000	8,000	7,380	0	59,040	
B3・・・・・・鋼製コルゲート	円形I型 径1200mm 板厚3.0mm :仮設横断工	m	9,000	9,000	42,375	0	381,375	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性土のう 1.0t用	袋	16,000	16,000	7,178	0	114,848	
B2・・・・・・根水処理13		式	1,000				2,326,000	
B3・・・・・・床層	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	171,119	
B3・・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	184,320	
B3・・・・・・基面整正	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	38,395	
B3・・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土:埋設部	式	1,000			0	134,580	
B3・・・・・・法面整形	砂質土及び粘性土:水路法面	m ²	140,000	140,000	425	0	59,500	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VC 675 有孔管	m	163,000	163,000	1,509	0	245,967	
B3・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	ソケット 径75	個	39,000	39,000	517	0	20,163	
B3・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	11° 1/4ベンド 径75	個	1,000	1,000	1,945	0	1,945	
B3・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	22° 1/2ベンド 径75	個	1,000	1,000	2,120	0	2,120	
B3・・・・・・塩ビ管用接着形継手(TS)	90° エルボ 径75	個	2,000	2,000	781	0	1,562	
B3・・・・・・吸出し防止材	合成不織布 厚10mm	m ²	365,000	365,000	682	0	248,930	
B3・・・・・・砕水材	単粒砕石3号	m ³	47,000	47,000	6,615	0	310,905	
B3・・・・・・水路工	BF-300 (B300×H200)	m	163,000	163,000	5,563	0	906,769	
B1・・・・・・道路工		式	1,000				8,071,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・支線道路10		式	1,000				1,815,000	
B3・・・・・・路体工	既設道路路体流用	m3	953,000	953,000	248	0	236,344	
B3・・・・・・敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-10) L=100mm	m ²	1,574,000	1,574,000	877	0	1,380,398	
B3・・・・・・法面整形		m ²	466,000	466,000	425	0	198,050	
B2・・・・・・支線道路11		式	1,000				842,000	
B3・・・・・・路体工	既設道路路体流用	m3	1,058,000	1,058,000	248	0	262,384	
B3・・・・・・敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-10) L=100mm	m ²	568,000	568,000	877	0	498,136	
B3・・・・・・法面整形		m ²	191,000	191,000	425	0	81,175	
B2・・・・・・支線道路12		式	1,000				1,297,000	
B3・・・・・・路体工	既設道路路体流用	m3	943,000	943,000	248	0	233,864	
B3・・・・・・敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-10) L=100mm	m ²	1,080,000	1,080,000	877	0	947,160	
B3・・・・・・法面整形		m ²	272,000	272,000	425	0	115,600	
B2・・・・・・支線道路13		式	1,000				872,000	
B3・・・・・・路体工	既設道路路体流用	m3	888,000	888,000	248	0	220,224	
B3・・・・・・敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-10) L=100mm	m ²	651,000	651,000	877	0	570,927	
B3・・・・・・法面整形		m ²	190,000	190,000	425	0	80,750	
B2・・・・・・支線道路15		式	1,000				385,000	
B3・・・・・・路体工	流用土(集積土砂⑨)	m3	158,000	158,000	248	0	39,184	
B3・・・・・・敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-10) L=100mm	m ²	157,000	157,000	877	0	137,689	
B3・・・・・・法面整形		m ²	64,000	64,000	425	0	27,200	
B3・・・・・・安定処理	高ホセメント50kg/m3 改良厚 L=500mm	m ²	157,000	157,000	946	0	148,522	
B3・・・・・・不陸修正	補足材含む(RC-10 L=10mm)	m ²	157,000	157,000	308	0	32,656	
B2・・・・・・支線道路20		式	1,000				2,860,000	
B3・・・・・・路体工	流用土(集積土砂⑨)	m3	898,000	898,000	248	0	222,704	
B3・・・・・・法面整形		m ²	270,000	270,000	425	0	114,750	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	備考(合意条件)
B3・・・・・路盤工	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150mm	m ³	1,230,000	1,230,000	652	0	801,960	
B3・・・・・表層	密粒度アスファルト(13) t=10mm:県道取付舗装	m ²	24,000	24,000	2,527	0	60,648	
B3・・・・・路側水路横断管	VP φ300	m	17,000	17,000	13,838	0	235,246	
B3・・・・・安定処理	高炉セメント50kg/m ³ 改良厚 t=500mm	m ²	1,233,000	1,233,000	946	0	1,166,418	
B3・・・・・不陸整正	補足材含む(RC-40 平均厚さt=10mm)	m ²	1,233,000	1,233,000	208	0	256,464	
B3・・・・・区画線	白破線 幅15cm	m	5,000	5,000	321	0	1,605	
B1・・・・・貯水第1調整池		式	1,000				13,726,000	
B2・・・・・用水機場取付水路(呑口工)		式	1,000				387,000	
B3・・・・・床底	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	6,529	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	19,935	
B3・・・・・基面整正		式	1,000			0	2,481	
B3・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C=60%	m ³	3,900	3,900	27,974	0	109,099	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	193,482	
B3・・・・・鉄筋	SU295A D13	ton	0,322	0,322	173,759	0	55,950	
B2・・・・・用水機場取付水路(道路横断部②)		式	1,000				1,107,000	
B3・・・・・床底	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	12,593	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	76,549	
B3・・・・・基面整正		式	1,000			0	6,695	
B3・・・・・ボックスカルバート	B1000×H1400 T-25(RC) 土張り0.5m	m	10,000	10,000	101,113	0	1,011,130	
B2・・・・・用水機場取付水路(吐口工)		式	1,000				323,000	
B3・・・・・床底	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	2,239	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1,000			0	9,481	
B3・・・・・基面整正		式	1,000			0	1,920	
B3・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C=60%	m ³	2,800	2,800	27,974	0	78,327	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	180,332	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・鉄筋	S0295A D13	ton	0.239	0.239	173,758	0	41,528	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	0.700	0.700	3,773	0	2,644	
B3・・・・・角落し板	H200×幅1700×厚30 松材	枚	8.000	8.000	795	0	6,360	
B2・・・・・排水機場取付水路（専水路工）		式	1.000				725,000	
B3・・・・・床面	砂質土及び粘性土	式	1.000			0	8,395	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1.000			0	37,894	
B3・・・・・基面整正		式	1.000			0	9,739	
B3・・・・・コンクリート	21-13-25(20) 高炉B W/C=60%	m ³	8.800	8.800	27,974	0	246,171	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	307,129	
B3・・・・・鉄筋	S0295A D13	ton	0.629	0.629	173,758	0	109,294	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,773	0	3,773	
B3・・・・・角落し板	H200×幅1600×厚50 松材	枚	2.000	2.000	1,106	0	2,212	
B2・・・・・排水機場取付水路（掘土工①を除く）		式	1.000				3,491,000	
B3・・・・・床面	砂質土及び粘性土	式	1.000			0	39,643	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1.000			0	201,903	
B3・・・・・基面整正		式	1.000			0	19,666	
B3・・・・・ボックスカルバート	H2500×H1800 T-25(RC) 土被り0.3m	m	7.000	7.000	261,676	0	1,831,732	
B3・・・・・排水フリューム	HF-B2500×H2000	m	7.900	7.900	148,139	0	1,170,298	
B3・・・・・地盤コンクリート	18-B-25(20) 高炉B W/C=65%	m ³	1.400	1.400	33,292	0	46,609	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	77,017	
B3・・・・・ガードレール	客貨品 Gr-C-4E	m	8.000	8.000	13,052	0	104,416	
B2・・・・・排水機場取付水路（掘土工①）		式	1.000				503,000	
B3・・・・・床面	砂質土及び粘性土	式	1.000			0	5,363	
B3・・・・・埋戻し	現地発生土	式	1.000			0	35,369	
B3・・・・・基面整正		式	1.000			0	1,779	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高圧B W/C=65%	m3	2,500	2,500	27,974	0	69,935	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	278,952	
B3・・・・・鉄筋	SD295A B13	ton	0,271	0,271	173,760	0	47,089	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm;上流側	m ²	2,000	2,000	3,773	0	7,546	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm;下流側	m ²	0,800	0,800	3,773	0	3,018	
B3・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1,000			0	37,083	
B3・・・・・操作台架台均しコンクリート	18-8-25(20) W/C=65%	m3	0,020	0,020	57,169	0	1,119	
B3・・・・・操作台架台コンクリート	18-8-25(20) W/C=65%	m3	0,200	0,200	33,292	0	6,658	
B3・・・・・操作台架台型枠		式	1,000			0	9,337	
B2・・・・・調整池(堰上工池)		式	1,000				73,000	
B3・・・・・目荒らし	既設コンクリート既板	m ²	4,500	4,500	3,122	0	14,049	
B3・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高圧B W/C=65%	m3	0,800	0,800	27,679	0	22,143	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	34,752	
B3・・・・・角落し板	H200～H220×幅1600×厚50 松材	枚	2,000	2,000	1,175	0	2,350	
B2・・・・・調整池(断段工)		式	1,000				149,000	
B3・・・・・床補	砂質土及び粘性土	式	1,000			0	1,981	
B3・・・・・厚戻し	現地発生土	式	1,000			0	6,637	
B3・・・・・路設ブロック		個	8,000	8,000	3,963	0	31,704	
B3・・・・・基面整正		m ²	1,100	1,100	468	0	515	
B3・・・・・基礎卵石	再砕クラッシュラン(RC-10) t=150mm	m ²	1,100	1,100	1,346	0	1,481	
B3・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高圧B W/C=65%	m3	1,900	1,900	33,292	0	63,255	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	43,205	
B2・・・・・地盤改良工		式	1,000				6,681,000	
B3・・・・・中層混合処理工	改良深H=3.29～4.15m 添加量 180kg/m3;排水取付工	m3	667,000	667,000	6,498	0	4,331,166	
B3・・・・・中層混合処理工	改良深H=3.10m 添加量180kg/ m3;排水取付工	m3	371,000	371,000	6,327	0	2,347,317	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	従工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2*****調整池復旧工		式	1,000				287,000	
B3*****調整池蓮弁撤去復旧	砂質土及び粘性土	m3	12,000	12,000	1,892	0	22,704	
B3*****表りブロック撤去・復旧	既設利用	m ²	22,400	22,400	5,981	0	133,974	
B3*****ネットフェンス撤去・復旧	高さ1.5m 再利用	m	22,000	22,000	5,541	0	121,902	
B3*****調整池内土砂撤去	砂質土 は場内搬出	m3	14,000	14,000	630	0	8,820	
*****直接工事費(仮設工)		式	1,000				5,056,000	
B1*****仮設工		式	1,000				5,056,000	
B2*****仮渡し水路工		式	1,000				1,782,000	
B3*****土木路	砂質土及び粘性土 設け～撤去;排水路1～6	m	264,000	264,000	6,382	0	1,684,848	
B3*****高密度ポリエチレン管	径600mm シングル	m	9,000	9,000	10,816	0	97,344	
B2*****仮設ヤード		式	1,000				1,108,000	
B3*****軌鉄板	設置～資材～撤去	m ²	500,000	500,000	2,215	0	1,107,500	
B2*****排水路仮設工		式	1,000				1,187,000	
B3*****排水ポンプ(仮設)	Q=6m3/h/30m;排水路脇工時	式	1,000			0	1,026,744	
B3*****大型土のう	1.0t用 転用	袋	16,000	16,000	9,991	0	159,856	
B2*****調整池仮設工		式	1,000				911,000	
B3*****大型土のう	1.0t用	袋	15,000	15,000	5,684	0	85,260	
B3*****土のう		m3	0,400	0,400	34,729	0	13,892	
B3*****軌鉄板	t=22mm	m ²	63,000	63,000	677	0	42,651	
B3*****排水ポンプ(仮設)	Q=6m3/h未満;調整池	式	1,000			0	282,079	
B3*****排水ポンプ(仮設)	Q=10m3/h未満;敷上工惣施工時	式	1,000			0	487,286	
B2*****安全費		式	1,000				68,000	
B3*****交通誘導警備員	交通誘導警備員(検定合格者);県道水戸沖橋線取付施工時	人	2,000	2,000	17,675	0	35,350	
B3*****交通誘導警備員	検定合格者以外;県道水戸沖橋線取付施工時	人	2,000	2,000	16,171	0	32,342	
*****間接工事費		式	1,000				53,517,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	補償(合意条件)
・ ・ ・ ・ 共通仮設費		式	1,000				13,740,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1,000				9,678,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1,000				3,237,000	
B1・ ・ ・ ・ 共通仮設 (積上げ)		式	1,000				3,237,000	
B2・ ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1,000				3,237,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ 重建設備解体・組立・輸送	ブルドーザ 掘削 20～21t級	式	1,000			0	444,873	
B3・ ・ ・ ・ ・ 重建設備解体・組立・輸送	地盤改良機械 (中層混合処理機)	式	1,000			0	1,878,557	
B3・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷設板	式	1,000			0	913,829	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1,000				825,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1,000				825,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1,000				39,777,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1,000				39,777,000	
・ ・ 一般管理費等		式	1,000				27,502,000	
・ ・ ・ 一括計上価格		式	1,000				27,000	
B1・ ・ ・ ・ 共通仮設 (積上げ)		式	1,000				27,000	
B2・ ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費		式	1,000				27,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		検体	4,000	4,000	6,729	0	26,916	
・ 工事価格		式	1,000				8,849,000	
・ ・ 工事原価		式	1,000				7,360,000	
・ ・ ・ 製作工事原価		式	1,000				5,056,000	
・ ・ ・ ・ 直接製作費		式	1,000				4,046,000	
B1・ ・ ・ ・ ・ 小形水門部製作工		式	1,000				3,238,000	
B2・ ・ ・ ・ ・ 扉体工		式	1,000				887,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -		式	1,000			0	354,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び至近費)		式	1,000			0	533,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	積工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
02・・・・戸当り工		式	1,000				399,000	
03・・・・戸当り工(材料費)－小形水門－		式	1,000			0	194,000	
03・・・・戸当り工(労務費及び運賃費)		式	1,000			0	205,000	
02・・・・開閉装置工		式	1,000				1,952,000	
03・・・・開閉装置(機器単体費・リフト式)		式	1,000			0	1,952,000	
01・・・・鋼製付属設備製作工		式	1,000				808,000	
02・・・・鋼製付属設備製作工		式	1,000				349,000	
03・・・・鋼製付属設備工(製作費)		式	1,000			0	340,000	
03・・・・鋼製付属設備工(運賃費)		式	1,000			0	48,000	
02・・・・鋼製付属設備製作工		式	1,000				420,000	
03・・・・鋼製付属設備工(製作費)		式	1,000			0	379,000	
03・・・・鋼製付属設備工(運賃費)		式	1,000			0	41,000	
・・・・開接製作費		式	1,000				1,010,000	
・・・・開接分器費		式	1,000				569,000	
・・・・工事管理費		式	1,000				441,000	
・・・・据付工事原価		式	1,000				2,073,000	
・・・・直接工事費		式	1,000				1,128,000	
01・・・・輸送費		式	1,000				271,000	
02・・・・輸送費		式	1,000				271,000	
03・・・・輸送費(小形水門)		式	1,000			0	271,000	
01・・・・小形水門据付工		式	1,000				642,000	
02・・・・小形水門据付工		式	1,000				642,000	
03・・・・水門据付工及び直接経費(小形水門)		式	1,000			0	642,000	
01・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000				215,000	
02・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000				143,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000			0	98,000	
B3・・・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1,000			0	45,000	
B2・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000				72,000	
B3・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000			0	72,000	
・・・・間接工事費		式	1,000				945,000	
・・・・共通仮設費		式	1,000				232,000	
・・・・運搬費～宮槽費等		式	1,000				232,000	
・・・・現場管理費		式	1,000				312,000	
・・・・据付面接費		式	1,000				401,000	
・・・・設計技術費		式	1,000				231,000	
・・・・一般管理費等		式	1,000				1,489,000	