

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 5 日に契約した茨城中部農地整備事業川又小泉団地川又工区区画整理その 5 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 6 月 1 8 日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館
氏名 支出負担行為担当官
関東農政局長 安東 隆

受注者 住所 茨城県水戸市赤塚 2 - 2 0 2 9 - 6 0
氏名 株式会社綿正工務店
代表取締役 久米 悟

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				153,230,000	
消費税相当額		式	1.000				13,930,000	
工事価格		式	1.000				139,300,000	
・工事原価		式	1.000				119,526,000	
・・直接工事費		式	1.000				81,762,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				79,673,000	
B1・・・整地工		式	1.000				33,689,000	
B2・・・整地工		式	1.000				32,995,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	2.060	2.060	445,419	0	917,563	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	8.280	8.280	746,932	0	6,184,597	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	10.340	10.340	893,488	0	9,238,666	
B3・・・筆外運土（搬入土）	不整地運搬,180m以下	m3	5,160.000	5,160.000	643	0	3,317,880	
B3・・・筆外運土（発生土）	不整地運搬,180m以下	m3	450.000	450.000	643	0	289,350	
B3・・・筆外運土（搬入土）	不整地運搬,310m以下	m3	14,660.000	14,660.000	772	0	11,317,520	
B3・・・筆外運土（発生土）	不整地運搬,310m以下	m3	120.000	120.000	772	0	92,640	
B3・・・筆外運土（搬入土）	不整地運搬,400m以下	m3	680.000	680.000	904	0	614,720	
B3・・・搬入土受入れ		m3	10,000.000	10,000.000	94	0	940,000	
B3・・・進入路工		箇所	12.000	12.000	6,878	0	82,536	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				694,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	6.500	6.500	16,181	0	105,177	
B3・・・舗装版切崩		m	12.000	12.000	636	0	7,632	
B3・・・舗装版破砕		m ²	900.000	900.000	201	0	180,900	
B3・・・殻運搬	有筋	m3	6.500	6.500	2,884	0	18,746	
B3・・・殻運搬	アスファルト殻	m3	45.000	45.000	3,409	0	153,405	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（有筋）	m3	6.500	6.500	3,881	0	25,227	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト敷	m3	45.000	45.000	4,506	0	202,770	
B1・・・・用水路工（管水路）		式	1.000				21,165,000	
B2・・・・支線用水路2-4		式	1.000				5,912,000	
B3・・・・・・管体工	VU300（埋設標識シート含む）	m	204.100	204.100	18,464	0	3,768,502	
B3・・・・・・FRP製異形管（十字管）	φ300×φ200（離脱防止内蔵型）	個	1.000	1.000	143,363	0	143,363	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ300×φ300（一方抜け止め）	個	1.000	1.000	151,582	0	151,582	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ300×φ300（一方抜け止め）	個	1.000	1.000	151,582	0	151,582	
B3・・・・・・FRP製異形管（排水用T字管）	φ300×φ75	個	2.000	2.000	105,925	0	211,850	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ300 45° VU管用2受（離脱防止内蔵型）	個	8.000	8.000	111,403	0	891,224	
B3・・・・・・FRP製異形管（フランジ付T字管）	φ300×φ75 空気弁工	個	2.000	2.000	111,403	0	222,806	
B3・・・・・・弁設置（空気弁工）	急速空気弁φ25 両フランジ短管φ75 L=500mm	基	2.000	2.000	89,716	0	179,432	
B3・・・・・・空気弁室	φ300×H500 蓋付き	基	2.000	2.000	8,780	0	17,560	
B3・・・・・・弁設置（排泥弁工）	φ75（フランジ形）	基	2.000	2.000	45,283	0	90,566	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800 蓋付き	基	2.000	2.000	10,095	0	20,190	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 鋳鉄製	個	4.000	4.000	13,241	0	52,964	
B3・・・・・・T Sエルボ90°	φ75 排泥弁工	個	6.000	6.000	773	0	4,638	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VUφ75	m	4.400	4.400	1,322	0	5,817	
B2・・・・小用水路2-6		式	1.000				3,879,000	
B3・・・・・・管体工	VU200（埋設標識シート含む）	m	122.100	122.100	10,279	0	1,255,066	
B3・・・・・・管体工	VU150（埋設標識シート含む）	m	49.600	49.600	8,328	0	413,069	
B3・・・・・・管体工	VU125（埋設標識シート含む）	m	91.100	91.100	7,446	0	678,331	
B3・・・・・・管体工	VU75（埋設標識シート含む）	m	73.800	73.800	6,044	0	446,047	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	5.000	5.000	42,043	0	210,215	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ200×φ75（一方抜け止め）	個	3.000	3.000	28,125	0	84,375	
B3・・・・・・T Sチーズ管	φ150×φ75	個	1.000	1.000	7,214	0	7,214	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・TSチーズ管	φ125×φ75	個	1.000	1.000	4,045	0	4,045	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ200、22° 1/2、VU管用2受 （離脱防止内蔵型）	個	1.000	1.000	51,410	0	51,410	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ200、11° 1/4、VU管用2受 （離脱防止内蔵型）	個	2.000	2.000	50,588	0	101,176	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ200、5° 5/8、VU管用2受 （離脱防止内蔵型）	個	4.000	4.000	50,132	0	200,528	
B3・・・・・・TSベンド管	φ75、5° 5/8	個	1.000	1.000	1,982	0	1,982	
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ300×φ200	個	1.000	1.000	81,544	0	81,544	
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ200×φ150	個	1.000	1.000	44,470	0	44,470	
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,831	0	2,831	
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,726	0	1,726	
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ100×φ75	個	1.000	1.000	950	0	950	
B3・・・・・・弁設置（制水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1.000	1.000	139,438	0	139,438	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500 蓋付き	基	1.000	1.000	8,780	0	8,780	
B3・・・・・・MFジョイント	φ200 鋳鉄製	個	2.000	2.000	31,595	0	63,190	
B3・・・・・・弁設置（排泥弁工）	φ75（フランジ形）	基	1.000	1.000	45,283	0	45,283	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800 蓋付き	基	1.000	1.000	10,095	0	10,095	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 鋳鉄製	個	2.000	2.000	13,241	0	26,482	
B3・・・・・・TSエルボ90°	φ75 排泥弁工	個	1.000	1.000	773	0	773	
B2・・・・・・小用水路2~7		式	1.000				3,176,000	
B3・・・・・・管体工	VU200（埋設標識シート含む）	m	120.700	120.700	10,279	0	1,240,675	
B3・・・・・・管体工	VU150（埋設標識シート含む）	m	93.500	93.500	8,328	0	778,668	
B3・・・・・・管体工	VU100（埋設標識シート含む）	m	40.200	40.200	6,559	0	263,672	
B3・・・・・・管体工	VU75（埋設標識シート含む）	m	31.900	31.900	6,044	0	192,804	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	6.000	6.000	42,043	0	252,258	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ200×φ75（一方抜け止め）	個	3.000	3.000	28,125	0	84,375	
B3・・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	2.000	2.000	7,214	0	14,428	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・TSチーズ管	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,347	0	2,347	
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ200×φ150	個	1.000	1.000	44,470	0	44,470	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ150×φ100	個	1.000	1.000	7,214	0	7,214	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ100×φ75	個	1.000	1.000	950	0	950	
B3・・・・・・弁設置（制水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1.000	1.000	139,438	0	139,438	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500 蓋付き	基	1.000	1.000	8,780	0	8,780	
B3・・・・・・MFジョイント	φ200 鋳鉄製	個	2.000	2.000	31,595	0	63,190	
B3・・・・・・弁設置（排泥弁工）	φ75（フランジ形）	基	1.000	1.000	45,283	0	45,283	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800 蓋付き	基	1.000	1.000	10,095	0	10,095	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 鋳鉄製	個	2.000	2.000	13,241	0	26,482	
B3・・・・・・TSエルボ90°	φ75 排泥弁工	個	1.000	1.000	773	0	773	
B2・・・・・・小用水路2-11		式	1.000				4,094,000	
B3・・・・・・管体工	VU200（埋設標識シート含む）	m	184.300	184.300	10,279	0	1,894,420	
B3・・・・・・管体工	VU150（埋設標識シート含む）	m	46.200	46.200	8,328	0	384,754	
B3・・・・・・管体工	VU100（埋設標識シート含む）	m	53.200	53.200	6,559	0	348,939	
B3・・・・・・管体工	VU75（埋設標識シート含む）	m	14.400	14.400	6,044	0	87,034	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	6.000	6.000	42,043	0	252,258	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ200×φ75（一方抜け止め）	個	4.000	4.000	28,125	0	112,500	
B3・・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	1.000	1.000	7,214	0	7,214	
B3・・・・・・TSチーズ管	φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,347	0	2,347	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ200、11° 1/4、VU管用2受（離脱防止内蔵型）	個	5.000	5.000	50,588	0	252,940	
B3・・・・・・FRP製異形管（曲管）	φ200、5° 5/8、VU管用2受（離脱防止内蔵型）	個	6.000	6.000	50,132	0	300,792	
B3・・・・・・TSベンド管	φ150 22° 1/2	個	1.000	1.000	10,775	0	10,775	
B3・・・・・・TSベンド管	φ150 11° 1/4	個	1.000	1.000	8,839	0	8,839	
B3・・・・・・TSベンド管	φ100 11° 1/4	個	1.000	1.000	3,433	0	3,433	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ300×φ200	個	1.000	1.000	81,544	0	81,544	
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ200×φ150	個	1.000	1.000	44,470	0	44,470	
B3・・・・・・T S径違ソケット	φ150×φ100	個	1.000	1.000	7,214	0	7,214	
B3・・・・・・T S径違ソケット	φ100×φ75	個	1.000	1.000	950	0	950	
B3・・・・・・弁設置（制水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1.000	1.000	139,438	0	139,438	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500 蓋付き	基	1.000	1.000	8,780	0	8,780	
B3・・・・・・MFジョイント	φ200 鋳鉄製	個	2.000	2.000	31,595	0	63,190	
B3・・・・・・弁設置（排泥弁工）	φ75（フランジ形）	基	1.000	1.000	45,283	0	45,283	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800 蓋付き	基	1.000	1.000	10,095	0	10,095	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 鋳鉄製	個	2.000	2.000	13,241	0	26,482	
B3・・・・・・T Sエルボ90°	φ75 排泥弁工	個	1.000	1.000	773	0	773	
B2・・・・・・小用水路2~12		式	1.000				4,104,000	
B3・・・・・・管体工	VU200（埋設標識シート含む）	m	164.400	164.400	10,279	0	1,689,868	
B3・・・・・・管体工	VU150（埋設標識シート含む）	m	125.500	125.500	8,328	0	1,045,164	
B3・・・・・・管体工	VU125（埋設標識シート含む）	m	26.700	26.700	7,446	0	198,808	
B3・・・・・・管体工	VU75（埋設標識シート含む）	m	69.500	69.500	6,044	0	420,058	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	6.000	6.000	42,043	0	252,258	
B3・・・・・・FRP製異形管（T字管）	φ200×φ75（一方抜け止め）	個	3.000	3.000	28,125	0	84,375	
B3・・・・・・T Sチーズ管	φ150×φ75	個	2.000	2.000	7,214	0	14,428	
B3・・・・・・T Sチーズ管	φ125×φ75	個	1.000	1.000	4,045	0	4,045	
B3・・・・・・T Sベンド管	φ150 45°	個	4.000	4.000	11,323	0	45,292	
B3・・・・・・T Sベンド管	φ75、45°	個	1.000	1.000	2,100	0	2,100	
B3・・・・・・T Sベンド管	φ75、22° 1/2	個	1.000	1.000	2,100	0	2,100	
B3・・・・・・T Sベンド管	φ75、5° 5/8	個	1.000	1.000	1,982	0	1,982	
B3・・・・・・FRP製異形管（片落管）	片落管 VU用 φ200×φ150	個	1.000	1.000	44,470	0	44,470	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,831	0	2,831	
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,726	0	1,726	
B3・・・・・・TS径達ソケット	φ100×φ75	個	1.000	1.000	950	0	950	
B3・・・・・・弁設置（制水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1.000	1.000	139,438	0	139,438	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500 蓋付き	基	1.000	1.000	8,780	0	8,780	
B3・・・・・・MFジョイント	φ200 鋳鉄製	個	2.000	2.000	31,595	0	63,190	
B3・・・・・・弁設置（排泥弁工）	φ75（フランジ形）	基	1.000	1.000	45,283	0	45,283	
B3・・・・・・排泥弁室	φ250×H800 蓋付き	基	1.000	1.000	10,095	0	10,095	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 鋳鉄製	個	2.000	2.000	13,241	0	26,482	
B3・・・・・・TSエルボ90°	φ75 排泥弁工	個	1.000	1.000	773	0	773	
B1・・・・排水路工		式	1.000				19,714,000	
B2・・・・小排水路1-⑦		式	1.000				2,428,000	
B3・・・・土工		式	1.000			0	268,892	
B3・・・・開渠工	HF400H×400B	m	226.500	226.500	9,533	0	2,159,225	
B2・・・・小排水路1-⑧		式	1.000				5,863,000	
B3・・・・土工		式	1.000			0	1,263,529	
B3・・・・開渠工	HF600H×600B	m	305.500	305.500	14,666	0	4,480,463	
B3・・・・落水口（田んぼダム用落水柵） （支給品）		箇所	9.000	9.000	2,922	0	26,298	
B3・・・・落水口（排水管）		箇所	9.000	9.000	10,308	0	92,772	
B2・・・・小排水路1-⑨		式	1.000				9,095,000	
B3・・・・土工		式	1.000			0	1,685,571	
B3・・・・開渠工	HF900H×800B	m	310.600	310.600	23,428	0	7,276,737	
B3・・・・落水口（田んぼダム用落水柵） （支給品）		箇所	10.000	10.000	2,922	0	29,220	
B3・・・・落水口（排水管）		箇所	10.000	10.000	10,308	0	103,080	
B2・・・・小泉10号暗渠工		式	1.000				385,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,294	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	8,822	
B3・・・・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	3,593	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.200	3.200	464	0	1,485	
B3・・・・・・法面整形		m ²	8.000	8.000	849	0	6,792	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ³	3.500	3.500	1,333	0	4,666	
B3・・・・・・用排水柵	1000×1000, H=800	個	1.000	1.000	114,709	0	114,709	
B3・・・・・・底板コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	0.100	0.100	27,422	0	2,742	
B3・・・・・・柵蓋設置	鋼製「レーシング」蓋, T-14	組	1.000	1.000	163,417	0	163,417	
B3・・・・・・重圧管	φ300, L=2000, 1種	m	4.800	4.800	13,981	0	67,109	
B3・・・・・・末端処理工	B650×H665	箇所	1.000	1.000	10,025	0	10,025	
B2・・・・・・小泉11号暗渠工		式	1.000				726,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	8,317	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	41,352	
B3・・・・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	33,169	
B3・・・・・・盛土	構造物周辺	m ³	0.100	0.100	2,757	0	276	
B3・・・・・・盛土	B<1.0m	m ³	0.800	0.800	2,764	0	2,211	
B3・・・・・・基面整正		m ²	9.600	9.600	464	0	4,454	
B3・・・・・・法面整形		m ²	2.000	2.000	421	0	842	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ³	9.700	9.700	1,333	0	12,930	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.700	0.700	27,422	0	19,195	
B3・・・・・・敷モルタル	洗砂(荒目), 1:3	m ³	0.200	0.200	41,164	0	8,233	
B3・・・・・・底板コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	0.300	0.300	27,422	0	8,227	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B600×H900	m	6.000	6.000	48,680	0	292,080	
B3・・・・・・接続柵	B1200×W1200×H1500	個	1.000	1.000	294,598	0	294,598	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・小泉12号暗渠工		式	1.000				885,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	13,168	
B3・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	60,649	
B3・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	52,518	
B3・・・盛土	構造物周辺	m3	0.400	0.400	2,757	0	1,103	
B3・・・盛土	B<1.0m	m3	1.600	1.600	2,764	0	4,422	
B3・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	464	0	5,568	
B3・・・法面整形		m ²	7.000	7.000	421	0	2,947	
B3・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	12.000	12.000	1,333	0	15,996	
B3・・・基礎コンクリート	18N-8-25, BB	m3	0.800	0.800	27,422	0	21,938	
B3・・・敷モルタル	洗砂(荒目), 1:3	m3	0.200	0.200	41,164	0	8,233	
B3・・・底版コンクリート	18N-8-40, BB	m3	0.300	0.300	27,422	0	8,227	
B3・・・ボックスカルバート	B800×H1000	m	7.200	7.200	52,268	0	376,330	
B3・・・接続柵	B1200×W1200×H1600	個	1.000	1.000	313,774	0	313,774	
B2・・・地区外排水復旧		式	1.000				332,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	17,581	
B3・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	11,579	
B3・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	7,463	
B3・・・法面整形		m ²	12.600	12.600	849	0	10,697	
B3・・・基面整正		m ²	2.300	2.300	464	0	1,067	
B3・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	2.300	2.300	1,333	0	3,066	
B3・・・底版コンクリート	18N-8-40, BB	m3	0.100	0.100	27,422	0	2,742	
B3・・・接続柵	B1000×W1000×H800	個	1.000	1.000	114,709	0	114,709	
B3・・・柵蓋設置	鋼製グレーチング 蓋, W550×L=1100, T=14, n=2	組	1.000	1.000	163,417	0	163,417	
B1・・・道路工		式	1.000				5,105,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・支線道路1-15Ⅰ型		式	1.000				1,094,000	
B3・・・路肩盛土		m3	15.000	15.000	2,760	0	41,400	
B3・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	207.000	207.000	598	0	123,786	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	124.000	124.000	421	0	52,204	
B3・・・路盤工	粒度調整砕石 M-30 t=150	m ²	374.000	374.000	918	0	343,332	
B3・・・表層工	再生密粒度アスフ, t=40	m ²	374.000	374.000	1,425	0	532,950	
B2・・・支線道路1-⑩Ⅱ型		式	1.000				610,000	
B3・・・路肩盛土		m3	15.000	15.000	2,760	0	41,400	
B3・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	319.000	319.000	598	0	190,762	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	159.000	159.000	421	0	66,939	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	534.000	534.000	583	0	311,322	
B2・・・支線道路1-⑨Ⅱ型		式	1.000				765,000	
B3・・・路肩盛土		m3	23.000	23.000	2,760	0	63,480	
B3・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	258.000	258.000	598	0	154,284	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	155.000	155.000	421	0	65,255	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	827.000	827.000	583	0	482,141	
B2・・・支線道路1-⑬Ⅱ型		式	1.000				805,000	
B3・・・路肩盛土		m3	25.000	25.000	2,760	0	69,000	
B3・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	238.000	238.000	598	0	142,324	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	265.000	265.000	421	0	111,565	
B3・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	827.000	827.000	583	0	482,141	
B2・・・支線道路1-⑪Ⅱ型		式	1.000				1,313,000	
B3・・・掘削		式	1.000			0	34,885	
B3・・・路肩盛土		m3	25.000	25.000	2,760	0	69,000	
B3・・・路床盛土	幅2.5m～4.0m	m3	317.000	317.000	1,099	0	348,383	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・法面整形工	盛土部	㎡	232.000	232.000	421	0	97,672	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	㎡	1,309.000	1,309.000	583	0	763,147	
B2・・・・・・支線道路1-⑨Ⅱ型		式	1.000				518,000	
B3・・・・・・掘削		式	1.000			0	3,003	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	24.000	24.000	2,760	0	66,240	
B3・・・・・・路床盛土	幅2.5m～4.0m	m3	127.000	127.000	1,099	0	139,573	
B3・・・・・・法面整形工	盛土部	㎡	124.000	124.000	421	0	52,204	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC-40 t=100	㎡	440.000	440.000	583	0	256,520	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				2,089,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				2,089,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				192,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	12.000	12.000	16,020	0	192,240	
B2・・・・敷鉄板工		式	1.000				998,000	
B3・・・・敷鉄板	賃料～撤去	㎡	539.000	539.000	1,852	0	998,228	
B2・・・・敷鉄板工		式	1.000				864,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	㎡	500.000	500.000	1,727	0	863,500	
B2・・・・待避所復旧工		式	1.000				35,000	
B3・・・・表土敷均し		m3	25.700	25.700	65	0	1,671	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	6,290	
B3・・・・運搬		m3	20.200	20.200	357	0	7,211	
B3・・・・・・耕起		㎡	165.000	165.000	24	0	3,960	
B3・・・・アスカーブ設置		m	16.500	16.500	983	0	16,220	
・・・間接工事費		式	1.000				37,764,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,631,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				354,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				354,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				354,000	
B3・・・・振動調査		測線	2.000	2.000	177,205	0	354,410	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,936,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,702,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,702,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,702,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	1.000	387,435	0	387,435	
B3・・・・仮設材輸送	待避所, 仮置場	ton	93.030	93.030	4,940	0	459,568	
B3・・・・仮設材輸送	仮設ヤード	ton	86.500	86.500	9,880	0	854,620	
・・・現場環境改善費		式	1.000				639,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				639,000	
・・・現場管理費		式	1.000				28,133,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				28,133,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,774,000	