



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

茨城中部農地整備事業

船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
茨城中部農地整備事業所







事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			243,560,000	
・工事原価			210,841,000	
純工事費			163,300,000	
・直接工事費			148,998,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	144,362,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	4,636,000	
・間接工事費			61,843,000	
・共通仮設費			14,302,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	201,000	
・運搬費~営繕費等				
149,835,000 × ((7.510*1.000)*1.000*1.040*1.000)			11,702,000	
・運搬費	1.000	式	1,436,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			963,000	
・現場環境改善費(率計上)				
148,303,000 × (0.650)			963,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			47,541,000	
・現場管理費(率計上)				
163,936,000 × ((27.620*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			47,541,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
210,841,000 × (15.480*1.000 + 0.04)			32,722,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			636,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			636,000	
支給品費(直工)			636,000	
処分費等(直接工事費の内数)			1,331,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			144,362,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	144,362,000	
・整地工	1.000	式	31,720,000	
・・整地工	1.000	式	24,829,000	
・・付帯工	1.000	式	1,336,000	
・・構造物撤去工 既設用水管:塩ビ管	1.000	式	1,193,000	
・・構造物撤去工 既設用水管:鋼管	1.000	式	4,000	
・・構造物撤去工 コンクリート・アスファルト	1.000	式	3,086,000	
・・構造物撤去工 既設用水管:石綿管	1.000	式	1,091,000	
・・構造物撤去工 既設仮設道路:土木安定シート	1.000	式	181,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	34,182,000	
・・支線水路2-2	1.000	式	19,747,000	
・・小用水路2-2	1.000	式	1,295,000	
・・小用水路2-3	1.000	式	3,979,000	
・・小用水路2-5	1.000	式	4,523,000	
・・小用水路2-7	1.000	式	4,638,000	
・排水路工	1.000	式	61,269,000	
・・支線排水路1-1	1.000	式	9,264,000	
・・支線排水路1-2	1.000	式	10,578,000	
・・支線排水路1-3	1.000	式	6,879,000	
・・小排水路1-2	1.000	式	4,113,000	
・・小排水路1-3	1.000	式	1,096,000	
・・小排水路3	1.000	式	4,488,000	
・・小排水路5	1.000	式	4,611,000	
・・1号道路横断工 型	1.000	式	1,703,000	
・・2号道路横断工 型	1.000	式	959,000	
・・3号道路横断工 型	1.000	式	1,566,000	
・・1号道路横断工 型	1.000	式	1,219,000	
・・2号道路横断工 型	1.000	式	1,550,000	
・・3号道路横断工 型	1.000	式	2,556,000	
・・1号合流工	1.000	式	249,000	
・・1号接続柵	1.000	式	265,000	
・・2号接続柵	1.000	式	167,000	
・・3号接続柵	1.000	式	553,000	
・・1号落差工	1.000	式	183,000	
・・2号落差工	1.000	式	189,000	
・・3号落差工	1.000	式	92,000	
・・表土・基盤土運搬 現況ほ場掘削土	1.000	式	1,994,000	
・・根水処理2A	1.000	式	642,000	









事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				144,362,000	
・整地工					
1.000	式			31,720,000	
・・整地工					
1.000	式			24,829,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	6.730	ha	916,396	6,167,345	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	3.070	ha	589,560	1,809,949	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	9.800	ha	1,072,925	10,514,665	歩A・単A B単 3号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から1-1,1-2ほ区)	2,050	m3	721	1,478,050	歩A・単A B単 4号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から2-2,5-2,6-2ほ区)	4,530	m3	897	4,063,410	歩A・単A B単 5号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土(4-2ほ区から5-2ほ区)	486.0	m3	721	350,406	歩A・単A B単 6号
B10013 畦畔整形工	811.000	m <sup>2</sup>	549	445,239	歩A・単A B単 7号
合 計				24,829,064	
・・付帯工					
1.000	式			1,336,000	
000008 進入路工 幅4m,勾配20%	16	箇所	849	13,584	歩A・単A B単 8号
000009 給水栓工 給水栓 50,1型,樹含む	15	箇所	48,747	731,205	歩A・単A B単 9号
000010 給水栓工 給水栓 50,3型,樹含む	9	箇所	59,208	532,872	歩A・単A B単 10号
000011 給水栓工 給水栓 50,3型キャップ止め	5	箇所	11,763	58,815	歩A・単A B単 11号
合 計				1,336,476	
・・構造物撤去工 既設用水管:塩ビ管	1.000	式		1,193,000	
000012 管水路撤去 VP 100	795.000	m	531	422,145	歩A・単A B単 12号
000013 管水路撤去 VP 125	167.300	m	618	103,391	歩A・単A B単 13号
000014 管水路撤去 VP 150	250.400	m	618	154,747	歩A・単A B単 14号
000015 管水路撤去 VP 200	105.000	m	671	70,455	歩A・単A B単 15号
000016 現場発生品運搬・処理 廃プラスチック	31.000	m3	14,263	442,153	歩A・単A B単 16号
合 計				1,192,891	
・・構造物撤去工 既設用水管:鋼管	1.000	式		4,000	
000017 管水路撤去 SP 120	4.500	m	864	3,888	歩A・単A B単 17号
合 計				3,888	
・・構造物撤去工 コンクリート・アスファルト	1.000	式		3,086,000	
000018 コンクリート構造物撤去 有筋	92.000	m3	17,660	1,624,720	歩A・単A B単 18号
000019 殻処理・運搬 鉄筋コンクリート	92.000	m3	6,378	586,776	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版切断 アスファルト舗装版	10.600	m	711	7,537	歩A・単A B単 20号
000021 舗装版破砕 アスファルト舗装版	1,581.000	m <sup>2</sup>	242	382,602	歩A・単A B単 21号
000022 殻処理・運搬 アスファルト廃材	63.000	m3	7,681	483,903	歩A・単A B単 22号
合 計				3,085,538	
・・構造物撤去工 既設用水管:石綿管	1.000	式		1,091,000	
000023 石綿管撤去 石綿セメント管 2種 300	75.000	m	2,975	223,125	歩A・単A B単 23号
000024 石綿管撤去 石綿セメント管 2種 250	211.000	m	2,374	500,914	歩A・単A B単 24号
000025 殻処理・運搬 石綿管	5.100	m3	71,883	366,603	歩A・単A B単 25号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				1,090,642	
・・構造物撤去工 既設仮設道路:土木安定シート	1.000	式		181,000	
000026 土木安定シート撤去	1,989.000	m <sup>2</sup>	83	165,087	歩A・単A B単 26号
000027 現場発生品運搬・処理 塵プラスチック	0.700	m <sup>3</sup>	22,834	15,984	歩A・単A B単 27号
合計				181,071	
・用水路工(管水路)	1.000	式		34,182,000	
・・支線用水路2-2	1.000	式		19,747,000	
000028 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR)	9.000	m	14,304	128,736	歩A・単A B単 28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm,ゴム輪型継手(RR)	212.000	m	17,909	3,796,708	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,350mm,ゴム輪型継手(RR)	412.400	m	25,137	10,366,499	歩A・単A B単 30号
000031 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付	2	個	201,000	402,000	歩A・単A B単 31号
000032 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付	1	個	182,000	182,000	歩A・単A B単 32号
000033 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受けT字管 400×300×400 FRP製	1	個	231,000	231,000	歩A・単A B単 33号
000034 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	138,000	138,000	歩A・単A B単 34号
000035 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	245,000	245,000	歩A・単A B単 35号
000036 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	101,000	101,000	歩A・単A B単 36号
000037 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1	個	130,000	130,000	歩A・単A B単 37号
000038 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1	個	46,900	46,900	歩A・単A B単 38号
000039 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1	個	37,000	37,000	歩A・単A B単 39号
000040 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付	8	個	130,000	1,040,000	歩A・単A B単 40号
000041 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付	6	個	107,000	642,000	歩A・単A B単 41号
000042 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付	2	個	141,000	282,000	歩A・単A B単 42号
000043 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付	1	個	122,000	122,000	歩A・単A B単 43号
000044 空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製	3	基	303,044	909,132	歩A・単A B単 44号
000045 排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	3	箇所	147,892	443,676	歩A・単A B単 45号
000046 末端制水弁工 250,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	基	431,008	431,008	歩A・単A B単 46号
000047 支線用水路2-2末端留め工 TSキャップ 250	1	個	51,700	51,700	歩A・単A B単 47号
000048 仕切弁用開栓棒 H1~2m 取手60cm程度	1	個	20,600	20,600	歩A・単A B単 48号
合計				19,746,959	
・・小用水路2-2	1.000	式		1,295,000	
000049 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)	14.600	m	7,021	102,507	歩A・単A B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm,ゴム輪型継手(RR)	2.500	m	7,674	19,185	歩A・単A B単 50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,100×75mm,ゴム輪型継手(RR)	75.700	m	9,957	753,745	歩A・単A B単 51号
000052 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	74,200	74,200	歩A・単A B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド 100	1	個	4,570	4,570	歩A・単A B単 53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド 75	1	個	2,590	2,590	歩A・単A B単 54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	3	個	2,570	7,710	歩A・単A B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	1	個	1,290	1,290	歩A・単A B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 100	1	個	1,060	1,060	歩A・単A B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 75	1	個	588	588	歩A・単A B単 58号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059 末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	箇所	148,669	148,669	歩A・単A B単 59号
000060 制水弁工 100,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	基	179,212	179,212	歩A・単A B単 60号
合計				1,295,326	
・・・小用水路2-3	1.000	式		3,979,000	
000061 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)	6.800	m	7,021	47,743	歩A・単A B単 61号
000062 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR)	24.800	m	15,055	373,364	歩A・単A B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×125mm,ゴム輪型継手(RR)	30.500	m	16,139	492,240	歩A・単A B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)	31.000	m	16,859	522,629	歩A・単A B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR)	58.000	m	18,624	1,080,192	歩A・単A B単 65号
000066 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	70,700	70,700	歩A・単A B単 66号
000067 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付	2	個	56,300	112,600	歩A・単A B単 67号
000068 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	2	個	84,600	169,200	歩A・単A B単 68号
000069 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200	2	個	30,800	61,600	歩A・単A B単 69号
000070 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 70号
000071 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1	個	3,100	3,100	歩A・単A B単 71号
000072 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 72号
000073 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 73号
000074 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵	4	個	30,800	123,200	歩A・単A B単 74号
000075 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75	2	個	7,900	15,800	歩A・単A B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×75	2	個	4,430	8,860	歩A・単A B単 76号
000077 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付	1	個	70,600	70,600	歩A・単A B単 77号
000078 空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製	1	基	303,044	303,044	歩A・単A B単 78号
000079 末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	箇所	162,469	162,469	歩A・単A B単 79号
000080 制水弁工 200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	基	310,183	310,183	歩A・単A B単 80号
合計				3,979,154	
・・・小用水路2-5	1.000	式		4,523,000	
000081 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)	6.800	m	7,021	47,743	歩A・単A B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR)	31.500	m	15,055	474,233	歩A・単A B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×100mm,ゴム輪型継手(RR)	5.800	m	15,396	89,297	歩A・単A B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)	70.000	m	16,859	1,180,130	歩A・単A B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR)	67.700	m	18,624	1,260,845	歩A・単A B単 85号
000086 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	70,700	70,700	歩A・単A B単 86号
000087 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付	2	個	56,300	112,600	歩A・単A B単 87号
000088 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	2	個	84,600	169,200	歩A・単A B単 88号
000089 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200	2	個	30,800	61,600	歩A・単A B単 89号
000090 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 90号
000091 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100	1	個	3,160	3,160	歩A・単A B単 91号
000092 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 92号
000093 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵	4	個	30,800	123,200	歩A・単A B単 93号
000094 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75	4	個	7,900	31,600	歩A・単A B単 94号
000095 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	1	個	2,570	2,570	歩A・単A B単 95号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000096 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付	1	個	70,600	70,600	歩A・単A B単 96号
000097 空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製	1	基	303,044	303,044	歩A・単A B単 97号
000098 末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	箇所	163,049	163,049	歩A・単A B単 98号
000099 制水弁工 200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	基	310,183	310,183	歩A・単A B単 99号
合計				4,523,494	
・・小用水路2-7	1.000	式		4,638,000	
000100 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪形継手(RR)	6.800	m	7,021	47,743	歩A・単A B単 100号
000101 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×75mm,ゴム輪形継手(RR)	33.200	m	15,055	499,826	歩A・単A B単 101号
000102 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×150mm,ゴム輪形継手(RR)	30.000	m	16,859	505,770	歩A・単A B単 102号
000103 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×200mm,ゴム輪形継手(RR)	108.000	m	18,624	2,011,392	歩A・単A B単 103号
000104 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	70,700	70,700	歩A・単A B単 104号
000105 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付	2	個	54,900	109,800	歩A・単A B単 105号
000106 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	2	個	84,600	169,200	歩A・単A B単 106号
000107 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200	2	個	30,800	61,600	歩A・単A B単 107号
000108 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 108号
000109 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100	1	個	3,160	3,160	歩A・単A B単 109号
000110 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 110号
000111 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵	8	個	30,800	246,400	歩A・単A B単 111号
000112 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75	2	個	7,900	15,800	歩A・単A B単 112号
000113 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付	1	個	70,600	70,600	歩A・単A B単 113号
000114 空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製	1	基	303,044	303,044	歩A・単A B単 114号
000115 末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	箇所	163,049	163,049	歩A・単A B単 115号
000116 制水弁工 200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製	1	基	310,183	310,183	歩A・単A B単 116号
合計				4,638,007	
・排水路工	1.000	式		61,269,000	
・・支線排水路1-1	1.000	式		9,264,000	
000117 床掘 砂質土及び粘性土	640.000	m3	251	160,640	歩A・単A B単 117号
000118 埋戻し 現地発生土	482.000	m3	3,545	1,708,690	歩A・単A B単 118号
000119 基面整正 砂質土及び粘性土	157.000	m <sup>2</sup>	518	81,326	歩A・単A B単 119号
000120 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	630.000	m <sup>2</sup>	467	294,210	歩A・単A B単 120号
000121 排水フリューム 600×1200×2000,吸出し防止含む	215.200	m	32,617	7,019,178	歩A・単A B単 121号
合計				9,264,044	
・・支線排水路1-2	1.000	式		10,578,000	
000122 床掘 砂質土及び粘性土	860.000	m3	251	215,860	歩A・単A B単 122号
000123 埋戻し 現地発生土	480.000	m3	3,542	1,700,160	歩A・単A B単 123号
000124 基面整正 砂質土及び粘性土	288.000	m <sup>2</sup>	518	149,184	歩A・単A B単 124号
000125 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	500.000	m <sup>2</sup>	467	233,500	歩A・単A B単 125号
000126 排水フリューム 1200×1200×2000,吸出し防止含む	210.100	m	39,405	8,278,991	歩A・単A B単 126号
合計				10,577,695	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・支線排水路1-3					
	1.000	式		6,879,000	
000127 床掘 砂質土及び粘性土	550.000	m3	251	138,050	歩A・単A B単 127号
000128 埋戻し 現地発生土	281.000	m3	3,539	994,459	歩A・単A B単 128号
000129 基面整正 砂質土及び粘性土	234.000	m <sup>2</sup>	518	121,212	歩A・単A B単 129号
000130 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	290.000	m <sup>2</sup>	467	135,430	歩A・単A B単 130号
000131 排水フリーム 1800×1200×2000,吸出し防止含む	119.000	m	46,132	5,489,708	歩A・単A B単 131号
合 計				6,878,859	
・・小排水路1-2					
	1.000	式		4,113,000	
000132 床掘 砂質土及び粘性土	380.000	m3	251	95,380	歩A・単A B単 132号
000133 埋戻し 現地発生土	364.000	m3	2,227	810,628	歩A・単A B単 133号
000134 基面整正 砂質土及び粘性土	120.000	m <sup>2</sup>	518	62,160	歩A・単A B単 134号
000135 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	510.000	m <sup>2</sup>	467	238,170	歩A・単A B単 135号
000136 排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む	164.200	m	16,264	2,670,549	歩A・単A B単 136号
000137 屈折樹掘付 B1000×W1000×H1600	1	基	227,180	227,180	歩A・単A B単 137号
000138 基面整正 屈折樹部,砂質土及び粘性土	2.600	m <sup>2</sup>	518	1,347	歩A・単A B単 138号
000139 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.200	m3	39,840	7,968	歩A・単A B単 139号
合 計				4,113,382	
・・小排水路1-3					
	1.000	式		1,096,000	
000140 床掘 砂質土及び粘性土	110.000	m3	251	27,610	歩A・単A B単 140号
000141 埋戻し 現地発生土	70.000	m3	3,516	246,120	歩A・単A B単 141号
000142 基面整正 砂質土及び粘性土	25.000	m <sup>2</sup>	518	12,950	歩A・単A B単 142号
000143 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	100.000	m <sup>2</sup>	467	46,700	歩A・単A B単 143号
000144 排水フリーム 600×900×2000,吸出し防止含む	34.200	m	22,302	762,728	歩A・単A B単 144号
合 計				1,096,108	
・・小排水路3					
	1.000	式		4,488,000	
000145 床掘 砂質土及び粘性土	270.000	m3	251	67,770	歩A・単A B単 145号
000146 埋戻し 現地発生土	262.000	m3	3,438	900,756	歩A・単A B単 146号
000147 基面整正 砂質土及び粘性土	140.000	m <sup>2</sup>	518	72,520	歩A・単A B単 147号
000148 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	690.000	m <sup>2</sup>	467	322,230	歩A・単A B単 148号
000149 排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む	192.100	m	16,264	3,124,314	歩A・単A B単 149号
合 計				4,487,590	
・・小排水路5					
	1.000	式		4,611,000	
000150 床掘 砂質土及び粘性土	200.000	m3	251	50,200	歩A・単A B単 150号
000151 埋戻し 現地発生土	270.000	m3	3,431	926,370	歩A・単A B単 151号
000152 基面整正 砂質土及び粘性土	147.000	m <sup>2</sup>	518	76,146	歩A・単A B単 152号
000153 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	620.000	m <sup>2</sup>	467	289,540	歩A・単A B単 153号
000154 排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む	201.000	m	16,264	3,269,064	歩A・単A B単 154号
合 計				4,611,320	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 1号道路横断工 型					
000155 床掘 砂質土及び粘性土	1.000	式		1,703,000	
000156 埋戻し 現地発生土	53.000	m3	251	13,303	歩A・単A B単 155号
000157 基面整正 砂質土及び粘性土	25.000	m3	3,514	87,850	歩A・単A B単 156号
000158 砕石基礎 再生クラッシュヤラン,RC-40	21.800	m <sup>2</sup>	518	11,292	歩A・単A B単 157号
000159 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 1000,B形1種	7.700	m3	7,089	54,585	歩A・単A B単 158号
000160 接続樹据付 B1500×W1500×H1700	9.400	m	65,080	611,752	歩A・単A B単 159号
000161 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	2	基	452,180	904,360	歩A・単A B単 160号
	0.500	m3	39,840	19,920	歩A・単A B単 161号
合 計				1,703,062	
・ ・ 2号道路横断工 型					
000162 床掘 砂質土及び粘性土	1.000	式		959,000	
000163 埋戻し 現地発生土	58.000	m3	251	14,558	歩A・単A B単 162号
000164 基面整正 砂質土及び粘性土	35.000	m3	3,477	121,695	歩A・単A B単 163号
000165 ボックスカルバート据付 1200×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む	12.500	m <sup>2</sup>	518	6,475	歩A・単A B単 164号
	7.500	m	108,900	816,750	歩A・単A B単 165号
合 計				959,478	
・ ・ 3号道路横断工 型					
000166 床掘 砂質土及び粘性土	1.000	式		1,566,000	
000167 埋戻し 現地発生土	71.000	m3	251	17,821	歩A・単A B単 166号
000168 基面整正 砂質土及び粘性土	20.000	m3	3,509	70,180	歩A・単A B単 167号
000169 ボックスカルバート据付 1800×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む	22.200	m <sup>2</sup>	518	11,500	歩A・単A B単 168号
	7.500	m	160,900	1,206,750	歩A・単A B単 169号
000170 落差工 1800×1200,L=750,落差20cm	3.000	基	86,530	259,590	歩A・単A B単 170号
合 計				1,565,841	
・ ・ 1号道路横断工 型					
000171 床掘 砂質土及び粘性土	1.000	式		1,219,000	
000172 埋戻し 現地発生土	51.000	m3	251	12,801	歩A・単A B単 171号
000173 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	25.000	m3	3,514	87,850	歩A・単A B単 172号
000174 基面整正 砂質土及び粘性土	4.000	m <sup>2</sup>	467	1,868	歩A・単A B単 173号
000175 砂基礎 山砂(SF相当品以上)	20.200	m <sup>2</sup>	518	10,464	歩A・単A B単 174号
000176 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種	6.100	m3	9,183	56,016	歩A・単A B単 175号
000177 接続樹据付 B1300×W1300×H1500	10.200	m	28,050	286,110	歩A・単A B単 176号
000178 接続樹据付 B1300×W1300×H1600	1	基	357,180	357,180	歩A・単A B単 177号
000179 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	1	基	379,180	379,180	歩A・単A B単 178号
	0.700	m3	39,840	27,888	歩A・単A B単 179号
合 計				1,219,357	
・ ・ 2号道路横断工 型					
000180 床掘 砂質土及び粘性土	1.000	式		1,550,000	
000181 埋戻し 現地発生土	64.000	m3	251	16,064	歩A・単A B単 180号
000182 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	41.000	m3	2,767	113,447	歩A・単A B単 181号
000183 基面整正 砂質土及び粘性土	4.000	m <sup>2</sup>	467	1,868	歩A・単A B単 182号
000184 砂基礎 山砂(SF相当品以上)	24.600	m <sup>2</sup>	518	12,743	歩A・単A B単 183号
	8.100	m3	9,183	74,382	歩A・単A B単 184号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000185 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 800,B形1種	10.700	m	45,520	487,064	歩A・単A B単 185号
000186 接続樹据付 B1300×W1300×H1500	1	基	357,180	357,180	歩A・単A B単 186号
000187 接続樹据付 B1600×W1600×H1600	1	基	451,180	451,180	歩A・単A B単 187号
000188 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.900	m3	39,840	35,856	歩A・単A B単 188号
合 計				1,549,784	
・・・3号道路横断工 型	1.000	式		2,556,000	
000189 床掘 砂質土及び粘性土	59.000	m3	251	14,809	歩A・単A B単 189号
000190 埋戻し 現地発生土	34.000	m3	2,982	101,388	歩A・単A B単 190号
000191 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	3.000	m <sup>2</sup>	467	1,401	歩A・単A B単 191号
000192 基面整正 砂質土及び粘性土	27.000	m <sup>2</sup>	518	13,986	歩A・単A B単 192号
000193 砂基礎 山砂(SF相当品以上)	7.500	m3	9,183	68,873	歩A・単A B単 193号
000194 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 800,B形1種	9.900	m	45,520	450,648	歩A・単A B単 194号
000195 接続樹据付 B1300×W1300×H1500	1	基	357,180	357,180	歩A・単A B単 195号
000196 接続樹据付 B2300×W2300×H1600	1	基	1,492,180	1,492,180	歩A・単A B単 196号
000197 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	1.400	m3	39,840	55,776	歩A・単A B単 197号
合 計				2,556,241	
・・・1号合流工	1.000	式		249,000	
000198 床掘 砂質土及び粘性土	4.000	m3	251	1,004	歩A・単A B単 198号
000199 埋戻し 現地発生土	3.000	m3	3,344	10,032	歩A・単A B単 199号
000200 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	3.000	m <sup>2</sup>	467	1,401	歩A・単A B単 200号
000201 基面整正 砂質土及び粘性土	2.600	m <sup>2</sup>	518	1,347	歩A・単A B単 201号
000202 合流樹据付 B1000×W1000×H1600	1	基	227,180	227,180	歩A・単A B単 202号
000203 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.200	m3	39,840	7,968	歩A・単A B単 203号
合 計				248,932	
・・・1号接続樹	1.000	式		265,000	
000204 床掘 砂質土及び粘性土	8.000	m3	251	2,008	歩A・単A B単 204号
000205 埋戻し 現地発生土	7.000	m3	3,520	24,640	歩A・単A B単 205号
000206 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	5.000	m <sup>2</sup>	467	2,335	歩A・単A B単 206号
000207 基面整正 砂質土及び粘性土	2.600	m <sup>2</sup>	518	1,347	歩A・単A B単 207号
000208 接続樹据付 B1000×W1000×H1600	1	基	227,180	227,180	歩A・単A B単 208号
000209 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.200	m3	39,840	7,968	歩A・単A B単 209号
合 計				265,478	
・・・2号接続樹	1.000	式		167,000	
000210 床掘 砂質土及び粘性土	8.000	m3	251	2,008	歩A・単A B単 210号
000211 埋戻し 現地発生土	7.000	m3	3,520	24,640	歩A・単A B単 211号
000212 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	6.000	m <sup>2</sup>	467	2,802	歩A・単A B単 212号
000213 基面整正 砂質土及び粘性土	2.600	m <sup>2</sup>	518	1,347	歩A・単A B単 213号
000214 接続樹据付 B1000×W1000×H1200	1	基	128,380	128,380	歩A・単A B単 214号
000215 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.200	m3	39,840	7,968	歩A・単A B単 215号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				167,145	
・ ・ 3号接続樹	1.000	式		553,000	
000216 床掘 砂質土及び粘性土	6.000	m3	251	1,506	歩A・単A B単 216号
000217 埋戻し 現地発生土	7.000	m3	3,459	24,213	歩A・単A B単 217号
000218 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	1.000	m <sup>2</sup>	467	467	歩A・単A B単 218号
000219 基面整正 砂質土及び粘性土	2.600	m <sup>2</sup>	518	1,347	歩A・単A B単 219号
000220 接続樹据付 B1000×W1000×H2100	1	基	517,180	517,180	歩A・単A B単 220号
000221 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.200	m3	39,840	7,968	歩A・単A B単 221号
合 計				552,681	
・ ・ 1号落差工	1.000	式		183,000	
000222 床掘 砂質土及び粘性土	3.000	m3	251	753	歩A・単A B単 222号
000223 埋戻し 現地発生土	3.000	m3	3,485	10,455	歩A・単A B単 223号
000224 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	3.000	m <sup>2</sup>	467	1,401	歩A・単A B単 224号
000225 基面整正 砂質土及び粘性土	1.000	m <sup>2</sup>	518	518	歩A・単A B単 225号
000226 落差樹据付 B600×W600×H1400	1	基	167,380	167,380	歩A・単A B単 226号
000227 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.070	m3	39,840	2,789	歩A・単A B単 227号
合 計				183,296	
・ ・ 2号落差工	1.000	式		189,000	
000228 床掘 砂質土及び粘性土	8.000	m3	251	2,008	歩A・単A B単 228号
000229 埋戻し 現地発生土	8.000	m3	3,515	28,120	歩A・単A B単 229号
000230 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	10.000	m <sup>2</sup>	467	4,670	歩A・単A B単 230号
000231 基面整正 砂質土及び粘性土	2.800	m <sup>2</sup>	518	1,450	歩A・単A B単 231号
000232 落差工据付 B600×W600,L=1500,落差40cm	2	基	65,400	130,800	歩A・単A B単 232号
000233 型枠 一般型枠	1.000	m3	9,618	9,618	歩A・単A B単 233号
000234 基礎コンクリート 18-8-25(20)BB	0.300	m3	39,840	11,952	歩A・単A B単 234号
合 計				188,618	
・ ・ 3号落差工	1.000	式		92,000	
000235 床掘 砂質土及び粘性土	4.000	m3	251	1,004	歩A・単A B単 235号
000236 埋戻し 現地発生土	4.000	m3	3,485	13,940	歩A・単A B単 236号
000237 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	5.000	m <sup>2</sup>	467	2,335	歩A・単A B単 237号
000238 基面整正 砂質土及び粘性土	1.400	m <sup>2</sup>	518	725	歩A・単A B単 238号
000239 落差工据付 B600×W600,L=1500,落差40cm	1	基	65,400	65,400	歩A・単A B単 239号
000240 型枠 一般型枠	0.500	m3	9,618	4,809	歩A・単A B単 240号
000241 基礎コンクリート 18-8-25(20)BB	0.100	m3	39,840	3,984	歩A・単A B単 241号
合 計				92,197	
・ ・ 表土・基盤土運搬 現況ほ場掘削土	1.000	式		1,994,000	
B10501 筆外運土 ほ場表土	274.0	m3	860	235,640	歩A・単A B単 242号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土	2,260	m3	778	1,758,280	歩A・単A B単 243号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				1,993,920	
・ ・ 根水処理 2 A	1.000	式		642,000	
000244 根水処理A 有孔管,VU 125	62.500	m	10,093	630,813	歩A・単A B単 244号
000245 塩ビ管用接着形継手(TS) 5° 5/8ベンド 125	2	個	5,720	11,440	歩A・単A B単 245号
合 計				642,253	
・ ・ 根水処理 3 A	1.000	式		1,192,000	
000246 根水処理A 有孔管,VU 150	108.100	m	10,608	1,146,725	歩A・単A B単 246号
000247 塩ビ管用接着形継手(TS) 90°ベンド 150	1	個	15,500	15,500	歩A・単A B単 247号
000248 塩ビ管用接着形継手(TS) 11° 1/4ベンド 150	2	個	9,680	19,360	歩A・単A B単 248号
000249 塩ビ管用接着形継手(TS) 5° 5/8ベンド 150	1	個	9,980	9,980	歩A・単A B単 249号
合 計				1,191,565	
・ ・ 根水処理 4 A	1.000	式		1,231,000	
000250 根水処理A 有孔管,VU 150	111.900	m	10,608	1,187,035	歩A・単A B単 250号
000251 塩ビ管用接着形継手(TS) 45°ベンド 150	1	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 251号
000252 塩ビ管用接着形継手(TS) 22° 1/2 ベンド 150	1	個	11,800	11,800	歩A・単A B単 252号
000253 塩ビ管用接着形継手(TS) 11° 1/4ベンド 150	2	個	9,680	19,360	歩A・単A B単 253号
合 計				1,230,595	
・ ・ 根水処理 5 A	1.000	式		1,286,000	
000254 根水処理A 有孔管,VU 150	118.000	m	10,608	1,251,744	歩A・単A B単 254号
000255 塩ビ管用接着形継手(TS) 45°ベンド 150	1	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 255号
000256 塩ビ管用接着形継手(TS) 22° 1/2 ベンド 150	1	個	11,800	11,800	歩A・単A B単 256号
000257 塩ビ管用接着形継手(TS) 11° 1/4ベンド 150	1	個	9,680	9,680	歩A・単A B単 257号
合 計				1,285,624	
・ ・ 根水処理 6 A	1.000	式		1,173,000	
000258 根水処理A 有孔管,VU 150	106.700	m	10,608	1,131,874	歩A・単A B単 258号
000259 塩ビ管用接着形継手(TS) 90°ベンド 150	2	個	15,500	31,000	歩A・単A B単 259号
000260 塩ビ管用接着形継手(TS) 5° 5/8ベンド 150	1	個	9,980	9,980	歩A・単A B単 260号
合 計				1,172,854	
・ ・ 根水処理 7 A	1.000	式		1,111,000	
000261 根水処理A 有孔管,VU 150	101.600	m	10,608	1,077,773	歩A・単A B単 261号
000262 塩ビ管用接着形継手(TS) 22° 1/2 ベンド 150	2	個	11,800	23,600	歩A・単A B単 262号
000263 塩ビ管用接着形継手(TS) 5° 5/8ベンド 150	1	個	9,980	9,980	歩A・単A B単 263号
合 計				1,111,353	
・ ・ 落水工	1.000	式		360,000	
000264 落水工 田んぼダム用落水柵,VU150,落水柵は支給品	24	箇所	15,011	360,264	歩A・単A B単 264号
合 計				360,264	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路工					
・ ・ 幹線道路	1.000	式		17,191,000	
000265 床掘 砂質土及び粘性土	2,600.000	m <sup>3</sup>	251	652,600	歩A・単A B単 265号
000266 路体盛土工 4.0 B 粘性土	4,300.000	m <sup>3</sup>	271	1,165,300	歩A・単A B単 266号
000267 路体盛土工 B<1.0m 粘性土	260.000	m <sup>3</sup>	3,090	803,400	歩A・単A B単 267号
000268 法面整形	520.000	m <sup>2</sup>	467	242,840	歩A・単A B単 268号
000269 上層路盤工 粒度調整砕石(M-30), t=150mm	3,569.000	m <sup>2</sup>	1,060	3,783,140	歩A・単A B単 269号
000270 下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-40), t=150mm	3,569.000	m <sup>2</sup>	710	2,533,990	歩A・単A B単 270号
合 計				9,181,270	
・ ・ 支線道路3 型 敷砂利	1.000	式		815,000	
000271 路体盛土工 4.0 B 粘性土	230.000	m <sup>3</sup>	271	62,330	歩A・単A B単 271号
000272 路体盛土工 B<1.0m 粘性土	16.000	m <sup>3</sup>	3,701	59,216	歩A・単A B単 272号
000273 法面整形 盛土部	210.000	m <sup>2</sup>	467	98,070	歩A・単A B単 273号
000274 敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40), t=100mm	609.000	m <sup>2</sup>	977	594,993	歩A・単A B単 274号
合 計				814,609	
・ ・ 支線道路5 型 敷砂利	1.000	式		1,092,000	
000275 路体盛土工 B<1.0m 粘性土	34.000	m <sup>3</sup>	3,701	125,834	歩A・単A B単 275号
000276 法面整形 切土部	190.000	m <sup>2</sup>	948	180,120	歩A・単A B単 276号
000277 敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40), t=100mm	805.000	m <sup>2</sup>	977	786,485	歩A・単A B単 277号
合 計				1,092,439	
・ ・ 支線道路7 型 敷砂利	1.000	式		1,137,000	
000278 路体盛土工 4.0 B 粘性土	360.000	m <sup>3</sup>	271	97,560	歩A・単A B単 278号
000279 路体盛土工 1.0m B<2.5m 粘性土	22.000	m <sup>3</sup>	2,963	65,186	歩A・単A B単 279号
000280 路体盛土工 B<1.0m 粘性土	21.000	m <sup>3</sup>	3,701	77,721	歩A・単A B単 280号
000281 法面整形 盛土部	330.000	m <sup>2</sup>	467	154,110	歩A・単A B単 281号
000282 敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40), t=100mm	760.000	m <sup>2</sup>	977	742,520	歩A・単A B単 282号
合 計				1,137,097	
・ ・ 土砂運土 路体盛土用	1.000	式		3,742,000	
BA0105 路体盛土用土砂運土 工区外埋戻土仮置場から幹線道路	4,600	m <sup>3</sup>	719	3,307,400	歩A・単A B単 283号
BA0105 路体盛土用土砂運土 埋戻土仮置場 から支線道路3 型	260	m <sup>3</sup>	659	171,340	歩A・単A B単 284号
BA0105 路体盛土用土砂運土 埋戻土仮置場 から支線道路7 型	400	m <sup>3</sup>	659	263,600	歩A・単A B単 285号
合 計				3,742,340	
・ ・ ほ場掘削土運搬 現況ほ場掘削土	1.000	式		654,000	
B10501 筆外運土 ほ場表土	760.0	m <sup>3</sup>	860	653,600	歩A・単A B単 286号
合 計				653,600	
・ ・ 町道取付舗装 幹線道路	1.000	式		189,000	











事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	916,396		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	589,560		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,072,925		歩A・単A
B10501	*** B単 - 4号 *** 筆外運土					
	ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から1-1,1-2ほ区)		m3	721		歩A・単A
B10501	*** B単 - 5号 *** 筆外運土					
	ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から2-2,5-2,6-2ほ区)		m3	897		歩A・単A
B10501	*** B単 - 6号 *** 筆外運土					
	ほ場基盤土(4-2ほ区から5-2ほ区)		m3	721		歩A・単A
B10013	*** B単 - 7号 *** 畦畔整形工					
			m <sup>2</sup>	549		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工					
	幅4m,勾配20%		箇所	849		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,1型,樹含む		箇所	48,747		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,3型,樹含む		箇所	59,208		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,3型キャップ止め		箇所	11,763		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 管水路撤去					
	VP 100		m	531		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 管水路撤去					
	VP 125		m	618		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 管水路撤去					
	VP 150		m	618		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 管水路撤去					
	VP 200		m	671		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 現場発生品運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	14,263		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 管水路撤去					
	SP 120		m	864		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物撤去					
	有筋		m3	17,660		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 殻処理・運搬					
	鉄筋コンクリート		m3	6,378		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版		m	711		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>	242		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 殻処理・運搬					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	アスファルト廃材 *** B単 - 23号 *** 石綿管撤去		m3	7,681		歩A・単A
000024	石綿セメント管 2種 300 *** B単 - 24号 *** 石綿管撤去		m	2,975		歩A・単A
000025	石綿セメント管 2種 250 *** B単 - 25号 *** 殻処理・運搬		m	2,374		歩A・単A
000026	石綿管 *** B単 - 26号 *** 土木安定シート撤去		m3	71,883		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 現場発生品運搬・処理		m	83		歩A・単A
000028	廃プラスチック *** B単 - 28号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		m3	22,834		歩A・単A
000029	VU,250mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		m	14,304		歩A・単A
000030	VU,300mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		m	17,909		歩A・単A
000031	VU,350mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 31号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		m	25,137		歩A・単A
000032	十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付 *** B単 - 32号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	201,000		歩A・単A
000033	十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付 *** B単 - 33号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付)		個	182,000		歩A・単A
000034	二段落三受けT字管 400×300×400 FRP製 *** B単 - 34号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	231,000		歩A・単A
000035	片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単 - 35号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	138,000		歩A・単A
000036	片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単 - 36号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	245,000		歩A・単A
000037	片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単 - 37号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	101,000		歩A・単A
000038	排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型 *** B単 - 38号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	130,000		歩A・単A
000039	排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型 *** B単 - 39号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	46,900		歩A・単A
000040	排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型 *** B単 - 40号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	37,000		歩A・単A
000041	FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付 *** B単 - 41号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	130,000		歩A・単A
000042	FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付 *** B単 - 42号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	107,000		歩A・単A
000043	フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付 *** B単 - 43号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	141,000		歩A・単A
	フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付		個	122,000		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 空気弁工					
	急速空気弁, 25,FCD製		基	303,044		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 排泥工					
	75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所	147,892		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 末端制水弁工					
	250,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基	431,008		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 支線用水路2-2末端仮留め工					
	TSキャップ 250		個	51,700		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 仕切弁用開栓棒					
	H1~2m 取手60cm程度		個	20,600		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	7,021		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,100mm,ゴム輪型継手(RR)		m	7,674		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,100×75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	9,957		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	74,200		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	90°ベンド 100		個	4,570		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	90°ベンド 75		個	2,590		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	チーズ A形 100×75		個	2,570		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	チーズ A形 75×75		個	1,290		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	キャップ 100		個	1,060		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	キャップ 75		個	588		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 末端排泥工					
	75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所	148,669		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 制水弁工					
	100,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基	179,212		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	7,021		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	15,055		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×125mm,ゴム輪型継手(RR)		m	16,139		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)		m	16,859		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-66号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		m	18,624		歩A・単A
000067	片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単-67号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	70,700		歩A・単A
000068	FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付 *** B単-68号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	56,300		歩A・単A
000069	T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型 *** B単-69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	84,600		歩A・単A
000070	キャップ 200 *** B単-70号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	30,800		歩A・単A
000071	片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単-71号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	48,700		歩A・単A
000072	径違ソケットA形 150×125 *** B単-72号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	3,100		歩A・単A
000073	径違ソケットA形 125×100 *** B単-73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	1,890		歩A・単A
000074	径違ソケットA形 100×75 *** B単-74号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	1,040		歩A・単A
000075	T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵 *** B単-75号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	30,800		歩A・単A
000076	チーズ A形 150×75 *** B単-76号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	7,900		歩A・単A
000077	チーズ A形 125×75 *** B単-77号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	4,430		歩A・単A
000078	フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付 *** B単-78号 *** 空気弁工		個	70,600		歩A・単A
000079	急速空気弁, 25,FCD製 *** B単-79号 *** 末端排泥工		基	303,044		歩A・単A
000080	75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製 *** B単-80号 *** 制水弁工		箇所	162,469		歩A・単A
000081	200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製 *** B単-81号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		基	310,183		歩A・単A
000082	VU,75mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-82号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)		m	7,021		歩A・単A
000083	VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-83号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)		m	15,055		歩A・単A
000084	VU,200×100mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-84号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)		m	15,396		歩A・単A
000085	VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)		m	16,859		歩A・単A
000086	VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単-86号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		m	18,624		歩A・単A
	片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	70,700		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付		個	56,300		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	84,600		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	キャップ 200		個	30,800		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	48,700		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 150×100		個	3,160		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 100×75		個	1,040		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵		個	30,800		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	チーズ A形 150×75		個	7,900		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	チーズ A形 100×75		個	2,570		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付		個	70,600		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 空気弁工					
	急速空気弁, 25,FCD製		基	303,044		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 末端排泥工					
	75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所	163,049		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 制水弁工					
	200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基	310,183		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	7,021		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR)		m	15,055		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)		m	16,859		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR)		m	18,624		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	70,700		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付		個	54,900		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	84,600		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	キャップ 200		個	30,800		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付 *** B単 - 109号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	48,700		歩A・単A
000110	径違ソケットA形 150×100 *** B単 - 110号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	3,160		歩A・単A
000111	径違ソケットA形 100×75 *** B単 - 111号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	1,040		歩A・単A
000112	T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵 *** B単 - 112号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	30,800		歩A・単A
000113	チーズ A形 150×75 *** B単 - 113号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	7,900		歩A・単A
000114	フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付 *** B単 - 114号 *** 空気弁工		個	70,600		歩A・単A
000115	急速空気弁, 25,FCD製 *** B単 - 115号 *** 末端排泥工		基	303,044		歩A・単A
000116	75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製 *** B単 - 116号 *** 制水弁工		箇所	163,049		歩A・単A
000117	200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製 *** B単 - 117号 *** 床掘		基	310,183		歩A・単A
000118	砂質土及び粘性土 *** B単 - 118号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000119	現地発生土 *** B単 - 119号 *** 基面整正		m3	3,545		歩A・単A
000120	砂質土及び粘性土 *** B単 - 120号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000121	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 121号 *** 排水フリューム		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000122	600×1200×2000,吸出し防止含む *** B単 - 122号 *** 床掘		m	32,617		歩A・単A
000123	砂質土及び粘性土 *** B単 - 123号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000124	現地発生土 *** B単 - 124号 *** 基面整正		m3	3,542		歩A・単A
000125	砂質土及び粘性土 *** B単 - 125号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000126	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 126号 *** 排水フリューム		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000127	1200×1200×2000,吸出し防止含む *** B単 - 127号 *** 床掘		m	39,405		歩A・単A
000128	砂質土及び粘性土 *** B単 - 128号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000129	現地発生土 *** B単 - 129号 *** 基面整正		m3	3,539		歩A・単A
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 排水フリユーム 1800×1200×2000,吸出し防止含む		m	46,132		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 埋戻し 現地発生土		m <sup>3</sup>	2,227		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 排水フリユーム 600×600×2000,吸出し防止含む		m	16,264		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 屈折樹据付 B1000×W1000×H1600		基	227,180		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 基面整正 屈折樹部,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 埋戻し 現地発生土		m <sup>3</sup>	3,516		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 排水フリユーム 600×900×2000,吸出し防止含む		m	22,302		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 埋戻し 現地発生土		m <sup>3</sup>	3,438		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 排水フリユーム 600×600×2000,吸出し防止含む		m	16,264		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 埋戻し					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152	現地発生土 *** B単 - 152号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	3,431		歩A・単A
000153	砂質土及び粘性土 *** B単 - 153号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000154	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 154号 *** 排水フリューム		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000155	600×600×2000,吸出し防止含む *** B単 - 155号 *** 床掘		m	16,264		歩A・単A
000156	砂質土及び粘性土 *** B単 - 156号 *** 埋戻し		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000157	現地発生土 *** B単 - 157号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	3,514		歩A・単A
000158	砂質土及び粘性土 *** B単 - 158号 *** 砕石基礎		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000159	再生クラッシュラン,RC-40 *** B単 - 159号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		m <sup>3</sup>	7,089		歩A・単A
000160	HP 1000,B形1種 *** B単 - 160号 *** 接続樹据付		m	65,080		歩A・単A
000161	B1500×W1500×H1700 *** B単 - 161号 *** 中詰めコンクリート打設		基	452,180		歩A・単A
000162	18-8-25(20)BB *** B単 - 162号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
000163	砂質土及び粘性土 *** B単 - 163号 *** 埋戻し		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000164	現地発生土 *** B単 - 164号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	3,477		歩A・単A
000165	砂質土及び粘性土 *** B単 - 165号 *** ボックスカルバート据付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000166	1200×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む *** B単 - 166号 *** 床掘		m	108,900		歩A・単A
000167	砂質土及び粘性土 *** B単 - 167号 *** 埋戻し		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000168	現地発生土 *** B単 - 168号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	3,509		歩A・単A
000169	砂質土及び粘性土 *** B単 - 169号 *** ボックスカルバート据付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000170	1800×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む *** B単 - 170号 *** 落差工		m	160,900		歩A・単A
000171	1800×1200,L=750,落差20cm *** B単 - 171号 *** 床掘		基	86,530		歩A・単A
000172	砂質土及び粘性土 *** B単 - 172号 *** 埋戻し		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
	現地発生土		m <sup>3</sup>	3,514		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 砂基礎					
	山砂(SF相当品以上)		m <sup>3</sup>	9,183		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 600,B形1種		m	28,050		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 接続樹据付					
	B1300×W1300×H1500		基	357,180		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 接続樹据付					
	B1300×W1300×H1600		基	379,180		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m <sup>3</sup>	2,767		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 砂基礎					
	山砂(SF相当品以上)		m <sup>3</sup>	9,183		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 800,B形1種		m	45,520		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 接続樹据付					
	B1300×W1300×H1500		基	357,180		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 接続樹据付					
	B1600×W1600×H1600		基	451,180		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m <sup>3</sup>	2,982		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 砂基礎					
	山砂(SF相当品以上)		m <sup>3</sup>	9,183		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000195	HP 800.B形1種 *** B単 - 195号 *** 接続樹掘付		m	45,520		歩A・単A
000196	B1300×W1300×H1500 *** B単 - 196号 *** 接続樹掘付		基	357,180		歩A・単A
000197	B2300×W2300×H1600 *** B単 - 197号 *** 中詰めコンクリート打設		基	1,492,180		歩A・単A
000198	18-8-25(20)BB *** B単 - 198号 *** 床掘		m3	39,840		歩A・単A
000199	砂質土及び粘性土 *** B単 - 199号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000200	現地発生土 *** B単 - 200号 *** 法面整形		m3	3,344		歩A・単A
000201	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 201号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000202	砂質土及び粘性土 *** B単 - 202号 *** 合流樹掘付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000203	B1000×W1000×H1600 *** B単 - 203号 *** 中詰めコンクリート打設		基	227,180		歩A・単A
000204	18-8-25(20)BB *** B単 - 204号 *** 床掘		m3	39,840		歩A・単A
000205	砂質土及び粘性土 *** B単 - 205号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000206	現地発生土 *** B単 - 206号 *** 法面整形		m3	3,520		歩A・単A
000207	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 207号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000208	砂質土及び粘性土 *** B単 - 208号 *** 接続樹掘付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000209	B1000×W1000×H1600 *** B単 - 209号 *** 中詰めコンクリート打設		基	227,180		歩A・単A
000210	18-8-25(20)BB *** B単 - 210号 *** 床掘		m3	39,840		歩A・単A
000211	砂質土及び粘性土 *** B単 - 211号 *** 埋戻し		m3	251		歩A・単A
000212	現地発生土 *** B単 - 212号 *** 法面整形		m3	3,520		歩A・単A
000213	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 213号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000214	砂質土及び粘性土 *** B単 - 214号 *** 接続樹掘付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000215	B1000×W1000×H1200 *** B単 - 215号 *** 中詰めコンクリート打設		基	128,380		歩A・単A
	18-8-25(20)BB		m3	39,840		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	251		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	3,459		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 接続樹据付					
	B1000×W1000×H2100		基	517,180		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m3	39,840		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	251		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	3,485		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 落差樹据付					
	B600×W600×H1400		基	167,380		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m3	39,840		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	251		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	3,515		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 基面整正					
	砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 落差工据付					
	B600×W600,L=1500,落差40cm		基	65,400		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 型枠					
	一般型枠		m3	9,618		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,840		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	251		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	3,485		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 法面整形					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000238	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 238号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000239	砂質土及び粘性土 *** B単 - 239号 *** 落差工掘付		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000240	B600×W600,L=1500,落差40cm *** B単 - 240号 *** 型枠		基	65,400		歩A・単A
000241	一般型枠 *** B単 - 241号 *** 基礎コンクリート		m <sup>3</sup>	9,618		歩A・単A
B10501	18-8-25(20)BB *** B単 - 242号 *** 筆外運土		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
B10501	ほ場表土 *** B単 - 243号 *** 筆外運土		m <sup>3</sup>	860		歩A・単A
000244	ほ場盤土 *** B単 - 244号 *** 根水処理A		m <sup>3</sup>	778		歩A・単A
000245	有孔管,VU 125 *** B単 - 245号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		m	10,093		歩A・単A
000246	5°5/8ベンド 125 *** B単 - 246号 *** 根水処理A		個	5,720		歩A・単A
000247	有孔管,VU 150 *** B単 - 247号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		m	10,608		歩A・単A
000248	90°ベンド 150 *** B単 - 248号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	15,500		歩A・単A
000249	11°1/4ベンド 150 *** B単 - 249号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	9,680		歩A・単A
000250	5°5/8ベンド 150 *** B単 - 250号 *** 根水処理A		個	9,980		歩A・単A
000251	有孔管,VU 150 *** B単 - 251号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		m	10,608		歩A・単A
000252	45°ベンド 150 *** B単 - 252号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	12,400		歩A・単A
000253	22°1/2ベンド 150 *** B単 - 253号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	11,800		歩A・単A
000254	11°1/4ベンド 150 *** B単 - 254号 *** 根水処理A		個	9,680		歩A・単A
000255	有孔管,VU 150 *** B単 - 255号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		m	10,608		歩A・単A
000256	45°ベンド 150 *** B単 - 256号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	12,400		歩A・単A
000257	22°1/2ベンド 150 *** B単 - 257号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)		個	11,800		歩A・単A
000258	11°1/4ベンド 150 *** B単 - 258号 *** 根水処理A		個	9,680		歩A・単A
	有孔管,VU 150		m	10,608		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)					
	90°ベンド 150		個	15,500		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)					
	5°5/8ベンド 150		個	9,980		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 根水処理A					
	有孔管,VU 150		m	10,608		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)					
	22°1/2ベンド 150		個	11,800		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS)					
	5°5/8ベンド 150		個	9,980		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 落水工					
	田んぼダム用落水柵,VU150,落水柵は支給品		箇所	15,011		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	251		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 路体盛土工					
	4.0 B 粘性土		m3	271		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 路体盛土					
	B<1.0m 粘性土		m3	3,090		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 上層路盤工					
	粒度調整砕石(M-30),t=150mm		m <sup>2</sup>	1,060		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 下層路盤工					
	再生クラッシャーラン(RC-40),t=150mm		m <sup>2</sup>	710		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 路体盛土工					
	4.0 B 粘性土		m3	271		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 路体盛土工					
	B<1.0m 粘性土		m3	3,701		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 法面整形					
	盛土部		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 敷砂利					
	再生クラッシャーラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 路体盛土工					
	B<1.0m 粘性土		m3	3,701		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 法面整形					
	切土部		m <sup>2</sup>	948		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 敷砂利					
	再生クラッシャーラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 路体盛土工					
	4.0 B 粘性土		m3	271		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 路体盛土工					
	1.0m B<2.5m 粘性土		m3	2,963		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 路体盛土工					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000281	B<1.0m 粘性土 *** B単 - 281号 *** 法面整形		m <sup>3</sup>	3,701		歩A・単A
000282	盛土部 *** B単 - 282号 *** 敷砂利		m <sup>3</sup>	467		歩A・単A
BA0105	再生クラッシャーラン(RC-40), t=100mm *** B単 - 283号 *** 路体盛土用土砂運土		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
BA0105	工区外埋戻用土仮置場から幹線道路 *** B単 - 284号 *** 路体盛土用土砂運土		m <sup>3</sup>	719		歩A・単A
BA0105	埋戻用土仮置場 から支線道路3 型 *** B単 - 285号 *** 路体盛土用土砂運土		m <sup>3</sup>	659		歩A・単A
B10501	埋戻用土仮置場 から支線道路7 型 *** B単 - 286号 *** 筆外運土		m <sup>3</sup>	659		歩A・単A
000287	ほ場表土 *** B単 - 287号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>3</sup>	860		歩A・単A
000288	再生密粒度アスコ(13), t=5cm *** B単 - 288号 *** 上層路盤工		m <sup>2</sup>	2,994		歩A・単A
000289	粒度調整砕石(M-30), t=150mm *** B単 - 289号 *** 下層路盤工		m <sup>3</sup>	1,060		歩A・単A
000290	再生クラッシャーラン(RC-40), t=150mm *** B単 - 290号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	710		歩A・単A
000291	再生密粒度アスコ(13), t=4cm *** B単 - 291号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	2,685		歩A・単A
000292	粒度調整砕石(M-30), t=150mm *** B単 - 292号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>3</sup>	1,060		歩A・単A
000293	再生密粒度アスコ(13), t=4cm *** B単 - 293号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	2,685		歩A・単A
000294	粒度調整砕石(M-30), t=150mm *** B単 - 294号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1,060		歩A・単A
000295	再生密粒度アスコ(13), t=4cm *** B単 - 295号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	2,685		歩A・単A
000296	粒度調整砕石(M-30), t=150mm *** B単 - 296号 *** 敷鉄板		m <sup>2</sup>	1,060		歩A・単A
000297	設置～賃料～撤去 *** B単 - 297号 *** 交通誘導警備員		m <sup>2</sup>	2,156		歩A・単A
000298	検定合格者以外 *** B単 - 298号 *** 大型土のう工		人	18,870		歩A・単A
000299	1.0t用 製作・設置・撤去 *** B単 - 299号 *** 大型土のう工		袋	6,312		歩A・単A
000300	1.0t用 移設(撤去・再設置) *** B単 - 300号 *** 排水ポンプ(仮設)		袋	2,253		歩A・単A
000301	作業時排水 排水量QMax = 7 m <sup>3</sup> /h未満, 排水路施工時 *** B単 - 301号 *** 床掘		箇所	67,186		歩A・単A
			m <sup>3</sup>	251		歩A・単A



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1,000	ha	916,396	916,396	S単 141号
	合計				916,396	
	単価				916,396	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1,000	ha	589,560	589,560	S単 142号
	合計				589,560	
	単価				589,560	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.75ha,0.005,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1,000	ha	1,072,925	1,072,925	S単 143号
	合計				1,072,925	
	単価				1,072,925	
*** B単 - 4号 ***						
B10501	筆外運土 ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から1-1,1-2ほ区)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	449	449	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	244.8	272	S単 158号
	合計				721	
	単価				721	
*** B単 - 5号 ***						
B10501	筆外運土 ほ場基盤土(基盤用土仮置場 から2-2,5-2,6-2ほ区)		m3		4,530,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1,660,000	m3	449	745,340	S単 1号
S01034	不整地運搬 400m以下	2,870,000	m3	730	2,095,100	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5,000,000	m3	244.8	1,224,000	S単 158号
	合計				4,064,440	
	単価				897	
*** B単 - 6号 ***						
B10501	筆外運土 ほ場基盤土(4-2ほ区から5-2ほ区)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	449	449	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	244.8	272	S単 158号
	合計				721	
	単価				721	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
B10013	畦畔整形工		m		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m	549	549	S単 144号
	合計				549	
	単価				549	
*** B単 - 8号 ***						
000008	進入路工 幅4m,勾配20%		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.600	m	467.2	280	S単 172号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	2.100	m3	270.9	569	S単 169号
	合計				849	
	単価				849	
*** B単 - 9号 ***						
000009	給水栓工 給水栓 50,1型,樹含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	自由形アングルバルブ据付 2(S0A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 139号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	1.000	個	176	176	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,487	446	S単 121号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	1,930	386	S単 122号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,379	414	S単 123号
S02116	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 25号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 184号
	合計				48,747	
	単価				48,747	
*** B単 - 10号 ***						
000010	給水栓工 給水栓 50,3型,樹含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	自由形アングルバルブ据付 2(S0A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 139号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	1.000	個	176	176	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,300	2,300	S単 26号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管XJ-付,4.0m管,0箇所	4.700	m	1,626	7,642	S単 124号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.700	m	1,930	1,351	S単 122号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,379	414	S単 123号
S02116	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 25号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 184号
	合計				59,208	
	単価				59,208	
*** B単 - 11号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000011	給水栓工 給水栓 50, 3型キャップ止め		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75, .	1,000	個	588	588	S単 27号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75, .	1,000	個	2,300	2,300	S単 26号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, .	1,000	個	847	847	S単 24号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	4,700	m	1,626	7,642	S単 124号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0,200	m	1,930	386	S単 122号
	合計				11,763	
	単価				11,763	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	管水路撤去 VP 100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	塩ビ管撤去 VP 100	1,000	m	531	531	T単 1号
	合計				531	
	単価				531	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	管水路撤去 VP 125		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	塩ビ管撤去 VP 125	1,000	m	618	618	T単 2号
	合計				618	
	単価				618	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	管水路撤去 VP 150		m		1,000	歩A 当たり算出
T00004	塩ビ管撤去 VP 150	1,000	m	618	618	T単 3号
	合計				618	
	単価				618	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	管水路撤去 VP 200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	塩ビ管撤去 VP 200	1,000	m	671	671	T単 9号
	合計				671	
	単価				671	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	現場発生品運搬・処理 廃プラスチック		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	0,200	ton	60,000	12,000	S単 107号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片ノコ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km 以下	1,000	m3	2,263	2,263	S単 165号
	合計				14,263	
	単価				14,263	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	管水路撤去 SP 120		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00016	鋼管撤去 SP 120	1.000	m	864	864	T単 13号
	合計				864	
	単価				864	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	S単 111号
	合計				17,660	
	単価				17,660	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	殻処理・運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 174号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,300	3,250	S単 108号
	合計				6,378	
	単価				6,378	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	710.9	711	S単 178号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m <sup>2</sup>	241.9	242	S単 177号
	合計				242	
	単価				242	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	殻処理・運搬 アスファルト廃材		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート	2.350	ton	2,000	4,700	S単 109号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,981	2,981	S単 175号
	合計				7,681	
	単価				7,681	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	石綿管撤去 石綿セメント管 2種 300		m		75.000	歩A 当たり算出
T00005	石綿管継手取外し 250, 300	19.000	口	2,769	52,611	T単 4号
T00102	石綿管吊上げ積込み 人力, 300	75.000	m	2,274	170,550	T単 15号
	合計				223,161	
	単価				2,975	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	石綿管撤去					歩A
	石綿セメント管 2種 250		m		211,000	当たり算出
T00005	石綿管継手取外し	53.000	口	2,769	146,757	T単 4号
T00006	石綿管吊上げ積込					
	人力, 250	211.000	m	1,678	354,058	T単 5号
	合計				500,815	
	単価				2,374	
*** B単 - 25号 ***						
000025	殻処理・運搬					歩A
	石綿管		m3		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材					
	石綿管	2.080	ton	32,900	68,432	S単 110号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,451	3,451	S単 176号
	合計				71,883	
	単価				71,883	
*** B単 - 26号 ***						
000026	土木安定シート撤去					歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	撤去	1.000	m <sup>2</sup>	83	83	S単 153号
	合計				83	
	単価				83	
*** B単 - 27号 ***						
000027	現場発生品運搬・処理					歩A
	廃プラスチック		m3		0.700	当たり算出
S02123	建設廃材					
	廃プラスチック	0.240	ton	60,000	14,400	S単 107号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	0.700	m3	2,263	1,584	S単 165号
	合計				15,984	
	単価				22,834	
*** B単 - 28号 ***						
000028	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	VU, 250mm, ゴム輪型継手(RR)		m		100.000	当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 2箇所, あり	100.000	m	7,951	795,100	S単 131号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	91.000	m3	2,317	210,847	S単 162号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	98.000	m <sup>2</sup>	948	92,904	S単 173号
S07001	バイブライン基礎					
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分, なし,	13.000	m3	9,676	125,788	S単 113号
	なし					
S07001	バイブライン基礎					
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ, 区分,	11.000	m3	8,571	94,281	S単 114号
	なし, なし					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 小規模(標準)	70.000	m3	1,135	79,450	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ( )	0.260	m3	3,240	842	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	0.370	m3	2,202	815	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	0.370	m3	616	228	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ					
	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合計				1,430,355	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				14,304	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	100.000	m	10,048	1,004,800	S単 132号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	127.000	m3	303.2	38,506	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	68.000	m <sup>2</sup>	518.2	35,238	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	108.000	m <sup>2</sup>	948	102,384	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし,あり	21.000	m3	9,183	192,843	S単 115号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	15.000	m3	8,078	121,170	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	93.000	m3	312.9	29,100	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	84.000	m3	2,202	184,968	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	84.000	m3	616	51,744	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合 計				1,790,853	
	単 価				17,909	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,350mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	100.000	m	13,621	1,362,100	S単 133号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	223.000	m3	303.2	67,614	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	73.000	m <sup>2</sup>	518.2	37,829	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	119.000	m <sup>2</sup>	948	112,812	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし,あり	25.000	m3	9,183	229,575	S単 115号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	16.000	m3	8,078	129,248	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	191.000	m3	312.9	59,764	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	172.000	m3	2,202	378,744	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	172.000	m3	616	105,952	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合 計				2,513,738	
	単 価				25,137	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付,,	1.000	個	201,000	201,000	S単 28号
	合 計				201,000	
	単 価				201,000	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付,,	1.000	個	182,000	182,000	S単 29号
	合計				182,000	
	単価				182,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受けT字管 400×300×400 FRP製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受T字管 400×300×400 FRP製,,	1.000	個	231,000	231,000	S単 30号
	合計				231,000	
	単価				231,000	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 31号
	合計				138,000	
	単価				138,000	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	245,000	245,000	S単 32号
	合計				245,000	
	単価				245,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	101,000	101,000	S単 33号
	合計				101,000	
	単価				101,000	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	130,000	130,000	S単 34号
	合計				130,000	
	単価				130,000	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	46,900	46,900	S単 35号
	合計				46,900	
	単価				46,900	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	37,000	37,000	S単 36号
	合計				37,000	
	単価				37,000	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付,,	1.000	個	130,000	130,000	S単 37号
	合計				130,000	
	単価				130,000	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 38号
	合計				107,000	
	単価				107,000	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付,,	1.000	個	141,000	141,000	S単 39号
	合計				141,000	
	単価				141,000	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付,,	1.000	個	122,000	122,000	S単 40号
	合計				122,000	
	単価				122,000	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 138号
S02116	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 41号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッパ, 75,7.5K RF75ｼﾝｸﾞ用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 42号
S02116	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋・底板含む,,	1.000	個	219,000	219,000	S単 43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 185号
	合計				303,044	
	単価				303,044	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 134号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
P96120	弁筐 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96122	弁管用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面ハット, 75.7.5K RFフランジ用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 42号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 44号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 45号
	合計				147,892	
	単価				147,892	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	末端制水弁工 250,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鑄鉄製,250mm,ハット(クレーン機能付),なし	1.000	基	237,531	237,531	S単 137号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 250,,	2.000	個	47,000	94,000	S単 46号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面ハット, 250.7.5K RFフランジ用,,	2.000	組	9,500	19,000	S単 47号
S02116	弁管 A型 2号,,	1.000	個	73,400	73,400	S単 48号
S02116	弁管用台座 THP4型相当品,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 49号
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				431,008	
	単価				431,008	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	支線用水路2-2末端仮留め工 TSキャップ 250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 250,,	1.000	個	51,700	51,700	S単 50号
	合計				51,700	
	単価				51,700	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	仕切弁用開栓棒 H1~2m 取手60cm程度		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度,,	1.000	個	20,600	20,600	S単 51号
	合計				20,600	
	単価				20,600	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	60.000	m3	2,317	139,020	S単 162号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	50.000	m <sup>2</sup>	948	47,400	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分,なし,	4.000	m3	9,676	38,704	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ/ク,区分,なし,なし	7.000	m3	8,571	59,997	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	53.000	m3	1,135	60,155	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	48.000	m3	3,240	155,520	S単 4号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合計				702,096	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,021	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	2,053	205,300	S単 126号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	63.000	m3	2,317	145,971	S単 162号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	55.000	m <sup>2</sup>	948	52,140	S単 173号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	5.000	m3	9,676	48,380	S単 113号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分,	7.000	m3	8,571	59,997	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	56.000	m3	1,135	63,560	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	50.000	m3	3,240	162,000	S単 4号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合 計				767,448	
	単 価				7,674	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,100×75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	2,053	205,300	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	97.000	m3	303.2	29,410	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	86.000	m <sup>2</sup>	518.2	44,565	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	55.000	m <sup>2</sup>	948	52,140	S単 173号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし,	10.000	m3	9,183	91,830	S単 115号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,	14.000	m3	8,078	113,092	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	80.000	m3	312.9	25,032	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	72.000	m3	2,202	158,544	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	72.000	m3	616	44,352	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合 計				995,665	
	単 価				9,957	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 52号
	合 計				74,200	
	単 価				74,200	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°バンド 100		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,	1.000	個	4,570	4,570	S単 53号
	合計				4,570	
	単価				4,570	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,590	2,590	S単 54号
	合計				2,590	
	単価				2,590	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 55号
	合計				2,570	
	単価				2,570	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,	1.000	個	1,290	1,290	S単 56号
	合計				1,290	
	単価				1,290	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	1.000	個	1,060	1,060	S単 57号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	1.000	個	588	588	S単 27号
	合計				588	
	単価				588	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力振付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 134号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製,肘・カット,全面パッキン, 75,7.5k RF77用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 42号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 44号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 45号
P96120	弁篋 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	
P96122	弁篋用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				148,669	
	単価				148,669	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	制水弁工 100,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基		1.000	基 歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	1.000	基	61,535	61,535	S単 135号
S02116	M Fジョイント 鑄鉄製 100,,	2.000	個	17,700	35,400	S単 58号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン, 100,7.5K RFフランジ用,,	2.000	組	2,500	5,000	S単 59号
S02116	弁管 A型 1号,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 60号
S02116	弁管用台座 THP4型相当品,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 49号
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				179,212	
	単価				179,212	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000	m 歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	60.000	m3	2,317	139,020	S単 162号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	50.000	m <sup>2</sup>	948	47,400	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	4.000	m3	9,676	38,704	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ,タ,区分	7.000	m3	8,571	59,997	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	53.000	m3	1,135	60,155	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	48.000	m3	3,240	155,520	S単 4号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合計				702,096	
	単価				7,021	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200x75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000	m 歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし,	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ,タ,区分	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,505,452	
	単価				15,055	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×125mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	2,796	279,600	S単 128号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分,	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
	なし,なし					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,613,852	
	単価				16,139	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	3,516	351,600	S単 129号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分,	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
	なし,なし					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,685,852	
	単価				16,859	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	126.000	m <sup>3</sup>	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), タバ, 区分, なし, なし	20.000	m <sup>3</sup>	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 振動コパ, 区分, なし, なし	16.000	m <sup>3</sup>	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m <sup>3</sup>	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	85.000	m <sup>3</sup>	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, あり	85.000	m <sup>3</sup>	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,862,352	
	単価				18,624	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 61号
	合計				70,700	
	単価				70,700	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付,,	1.000	個	56,300	56,300	S単 62号
	合計				56,300	
	単価				56,300	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	84,600	84,600	S単 63号
	合計				84,600	
	単価				84,600	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 64号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	48,700	48,700	S単 65号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,700	
	単価				48,700	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	1.000	個	3,100	3,100	S単 66号
	合計				3,100	
	単価				3,100	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 67号
	合計				1,890	
	単価				1,890	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 68号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 69号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ) 150×75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 70号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ) 125×75,,	1.000	個	4,430	4,430	S単 71号
	合計				4,430	
	単価				4,430	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付,,	1.000	個	70,600	70,600	S単 72号
	合計				70,600	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				70,600	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 138号
S02116	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 41号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッキリ, 75,7.5K RF77mm用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 42号
S02116	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む,,	1.000	個	219,000	219,000	S単 43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 185号
	合 計				303,044	
	単 価				303,044	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 134号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75,,	4.000	個	2,300	9,200	S単 73号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	2.000	個	2,300	4,600	S単 26号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッキリ, 75,7.5K RF77mm用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 42号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 44号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 45号
P96120	弁筐 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	
P96122	弁筐用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	
T00012	ねじ式弁筐設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合 計				162,469	
	単 価				162,469	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	制水弁工 200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	153,406	153,406	S単 136号
S02116	M Fジョイント 200,,	2.000	個	34,600	69,200	S単 74号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッキリ, 200,7.5K RF77mm用,,	2.000	組	5,150	10,300	S単 75号
S02116	弁筐 A型 1号,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 60号
S02116	弁筐用台座 THP4型相当品,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 49号
T00012	ねじ式弁筐設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合 計				310,183	
	単 価				310,183	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手 (RR)		m		100.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	60.000	m3	2,317	139,020	S単 162号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	50.000	m <sup>2</sup>	948	47,400	S単 173号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	4.000	m3	9,676	38,704	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾞｸ,区分, なし,なし	7.000	m3	8,571	59,997	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	53.000	m3	1,135	60,155	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( )	48.000	m3	3,240	155,520	S単 4号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
	合 計				702,096	
	単 価				7,021	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸ,区分, なし,なし	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合 計				1,505,452	
	単 価				15,055	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×100mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	2,053	205,300	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸ,区分, なし,なし	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,539,552	
	単価				15,396	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×150mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	3,516	351,600	S単 129号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m <sup>3</sup>	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),クバ,区分,なし,	20.000	m <sup>3</sup>	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コバク,区分,	16.000	m <sup>3</sup>	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m <sup>3</sup>	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m <sup>3</sup>	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m <sup>3</sup>	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,685,852	
	単価				16,859	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200×200mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m <sup>3</sup>	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),クバ,区分,なし,	20.000	m <sup>3</sup>	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コバク,区分,	16.000	m <sup>3</sup>	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m <sup>3</sup>	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m <sup>3</sup>	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m <sup>3</sup>	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合計				1,862,352	
	単価				18,624	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 61号
	合計				70,700	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				70,700	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付,,	1.000	個	56,300	56,300	S単 62号
	合 計				56,300	
	単 価				56,300	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	84,600	84,600	S単 63号
	合 計				84,600	
	単 価				84,600	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 64号
	合 計				30,800	
	単 価				30,800	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	48,700	48,700	S単 65号
	合 計				48,700	
	単 価				48,700	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100,,	1.000	個	3,160	3,160	S単 76号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 68号
	合 計				1,040	
	単 価				1,040	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 69号
	合 計				30,800	
	単 価				30,800	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 94号 ***						
000094	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ) 150×75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 70号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
*** B単 - 95号 ***						
000095	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 55号
	合計				2,570	
	単価				2,570	
*** B単 - 96号 ***						
000096	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付,,	1.000	個	70,600	70,600	S単 72号
	合計				70,600	
	単価				70,600	
*** B単 - 97号 ***						
000097	空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 138号
S02116	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 41号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面パッキン, 75,7.5K RFフランジ用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 42号
S02116	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋,底板含む,,	1.000	個	219,000	219,000	S単 43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 185号
	合計				303,044	
	単価				303,044	
*** B単 - 98号 ***						
000098	末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 134号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	2.000	個	2,590	5,180	S単 54号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,	4.000	個	2,300	9,200	S単 73号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面パッキン, 75,7.5K RFフランジ用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 42号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 44号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 45号
P96120	弁管 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	
P96122	弁管用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				163,049	
	単価				163,049	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 99号 ***						
000099	制水弁工 200.道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	153,406	153,406	S単 136号
S02116	M F ジョイント 200.,	2.000	個	34,600	69,200	S単 74号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製,1/2・ナット,全面ハッチ, 200,7.5K RFフランジ用,,	2.000	組	5,150	10,300	S単 75号
S02116	弁管 A型 1号,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 60号
S02116	弁管用台座 THP4型相当品,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 49号
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
合 計					310,183	
単 価					310,183	
*** B単 - 100号 ***						
000100	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	60.000	m3	2,317	139,020	S単 162号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	50.000	m <sup>2</sup>	948	47,400	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	4.000	m3	9,676	38,704	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ,タ,区分,なし,なし	7.000	m3	8,571	59,997	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	53.000	m3	1,135	60,155	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	48.000	m3	3,240	155,520	S単 4号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 6号
合 計					702,096	
単 価					7,021	
*** B単 - 101号 ***						
000101	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,200x75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 125号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	126.000	m3	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし,	20.000	m3	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ,タ,区分,なし,なし	16.000	m3	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	85.000	m3	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
合 計					1,505,452	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,055	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU, 200×150mm, ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	3,516	351,600	S単 129号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	126.000	m <sup>3</sup>	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), ｸﾞﾗﾝﾄﾞ, 区分, なし, なし	20.000	m <sup>3</sup>	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 振動ｺﾝｸﾞﾙｸﾞ, 区分, なし, なし	16.000	m <sup>3</sup>	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m <sup>3</sup>	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	85.000	m <sup>3</sup>	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	85.000	m <sup>3</sup>	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合 計				1,685,852	
	単 価				16,859	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU, 200×200mm, ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 127号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	126.000	m <sup>3</sup>	303.2	38,203	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	101.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,338	S単 171号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	76.000	m <sup>2</sup>	948	72,048	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), ｸﾞﾗﾝﾄﾞ, 区分, なし, なし	20.000	m <sup>3</sup>	9,225	184,500	S単 117号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 振動ｺﾝｸﾞﾙｸﾞ, 区分, なし, なし	16.000	m <sup>3</sup>	8,120	129,920	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m <sup>3</sup>	312.9	29,413	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	85.000	m <sup>3</sup>	2,202	187,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	85.000	m <sup>3</sup>	616	52,360	S単 9号
T00007	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 6号
	合 計				1,862,352	
	単 価				18,624	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 61号
	合 計				70,700	
	単 価				70,700	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 105号 ***						
000105	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付,,	1.000	個	54,900	54,900	S単 77号
	合計				54,900	
	単価				54,900	
*** B単 - 106号 ***						
000106	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	84,600	84,600	S単 63号
	合計				84,600	
	単価				84,600	
*** B単 - 107号 ***						
000107	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 64号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
*** B単 - 108号 ***						
000108	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,	1.000	個	48,700	48,700	S単 65号
	合計				48,700	
	単価				48,700	
*** B単 - 109号 ***						
000109	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100,,	1.000	個	3,160	3,160	S単 76号
	合計				3,160	
	単価				3,160	
*** B単 - 110号 ***						
000110	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 68号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
*** B単 - 111号 ***						
000111	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 69号
	合計				30,800	
	単価				30,800	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 112号 ***						
000112	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズA形 150×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ) 150×75,,	1.000	個	7,900	7,900	S単 70号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
*** B単 - 113号 ***						
000113	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付,,	1.000	個	70,600	70,600	S単 72号
	合計				70,600	
	単価				70,600	
*** B単 - 114号 ***						
000114	空気弁工 急速空気弁, 25,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 138号
S02116	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 41号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ホト・ナツ,全面ハッヅリ, 75,7.5K RFフレンジ用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 42号
S02116	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む,,	1.000	個	219,000	219,000	S単 43号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 185号
	合計				303,044	
	単価				303,044	
*** B単 - 115号 ***						
000115	末端排泥工 75,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 134号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	2.000	個	2,590	5,180	S単 54号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,	4.000	個	2,300	9,200	S単 73号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 24号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ホト・ナツ,全面ハッヅリ, 75,7.5K RFフレンジ用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 42号
S02116	MFジョイント 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 44号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 45号
P96120	弁篋 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	
P96122	弁篋用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	
T00012	ねじ式弁篋設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				163,049	
	単価				163,049	
*** B単 - 116号 ***						
000116	制水弁工 200,道路下,内ねじ式,7.5k,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	153,406	153,406	S単 136号
S02116	MFジョイント 200,,	2.000	個	34,600	69,200	S単 74号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ホト・ナツ,全面ハッヅリ, 200,7.5K RFフレンジ用,,	2.000	組	5,150	10,300	S単 75号
S02116	弁篋 A型 1号,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 60号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	弁管用台座 THP4型相当品,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 49号
T00012	ねじ式弁管設置 A形1~4号	1.000	箇所	777	777	T単 10号
	合計				310,183	
	単価				310,183	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	埋戻し 現地発生土		m3		482.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	540.000	m3	312.9	168,966	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	430.000	m3	3,240	1,393,200	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	52.000	m3	2,202	114,504	S単 5号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	52.000	m3	616	32,032	S単 9号
	合計				1,708,702	
	単価				3,545	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	排水フリーム 600×1200×2000,吸出し防止含む		m		2.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B600×H1200,L=2.0m,,	1.000	本	56,700	56,700	S単 78号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.100	m <sup>2</sup>	765	842	S単 79号
	合計				65,234	
	単価				32,617	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	埋戻し 現地発生土		m3		480.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	530.000	m3	312.9	165,837	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	430.000	m3	3,240	1,393,200	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	50.000	m3	2,202	110,100	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	50.000	m3	616	30,800	S単 9号
	合計				1,699,937	
	単価				3,542	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	排水フリーム 1200×1200×2000,吸出し防止含む		m		2.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B1200×H1200,L=2.0m,,	1.000	本	70,200	70,200	S単 80号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.200	m <sup>2</sup>	765	918	S単 79号
	合計				78,810	
	単価				39,405	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	埋戻し 現地発生土		m3		281.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	310.000	m3	312.9	96,999	S単 160号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	250.000	m3	3,240	810,000	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	31.000	m3	2,202	68,262	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	31.000	m3	616	19,096	S単 9号
	合計				994,357	
	単価				3,539	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	排水フリーム 1800×1200×2000,吸出し防止含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B1800×H1200,L=2.0m,,	1.000	本	83,500	83,500	S単 81号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.400	m <sup>2</sup>	765	1,071	S単 79号
	合計				92,263	
	単価				46,132	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	埋戻し 現地発生土		m3		364,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	250.000	m3	312.9	78,225	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	150.000	m3	3,240	486,000	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	74.000	m3	2,202	162,948	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	74.000	m3	616	45,584	S単 9号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	140.000	m3	270.9	37,926	S単 169号
	合計				810,683	
	単価				2,227	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 134号 ***						
000134	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 135号 ***						
000135	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
*** B単 - 136号 ***						
000136	排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B600×H600,L=2.0m,,	1.000	本	24,300	24,300	S単 82号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.700	m <sup>2</sup>	765	536	S単 79号
	合 計				32,528	
	単 価				16,264	
*** B単 - 137号 ***						
000137	屈折樹据付 B1000×W1000×H1600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	1号接続樹 B1000×W1000×H1600,,	1.000	個	205,000	205,000	S単 83号
	合 計				227,180	
	単 価				227,180	
*** B単 - 138号 ***						
000138	基面整正 屈折樹部,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 139号 ***						
000139	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	39,840	39,840	S単 180号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
*** B単 - 140号 ***						
000140	床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	埋戻し 現地発生土		m3		70.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	78.000	m3	312.9	24,406	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	58.000	m3	3,240	187,920	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	12.000	m3	2,202	26,424	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	12.000	m3	616	7,392	S単 9号
	合計				246,142	
	単価				3,516	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	排水フリーム 600×900×2000,吸出し防止含む		m		2.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B600×H900,L=2.0m,,	1.000	本	36,300	36,300	S単 84号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.800	m <sup>2</sup>	765	612	S単 79号
	合計				44,604	
	単価				22,302	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	埋戻し 現地発生土		m3		262.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	290.000	m3	312.9	90,741	S単 160号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	170.000	m3	3,240	550,800	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	92.000	m3	2,202	202,584	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	92.000	m3	616	56,672	S単 9号
	合計				900,797	
	単価				3,438	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B600×H600,L=2.0m,,	1.000	本	24,300	24,300	S単 82号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.700	m <sup>2</sup>	765	536	S単 79号
	合計				32,528	
	単価				16,264	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	埋戻し 現地発生土		m3		270,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	300.000	m3	312.9	93,870	S単 160号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	170.000	m3	3,240	550,800	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	2,202	220,200	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	616	61,600	S単 9号
	合計				926,470	
	単価				3,431	
	*** B単 - 152号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	排水フリーム 600×600×2000,吸出し防止含む		m		2.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	3,846	7,692	S単 112号
S02116	排水フリーム HF-B600×H600,L=2.0m,,	1.000	本	24,300	24,300	S単 82号
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.700	m <sup>2</sup>	765	536	S単 79号
	合計				32,528	
	単価				16,264	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	埋戻し 現地発生土		m <sup>3</sup>		25.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	28.000	m <sup>3</sup>	244.8	6,854	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	25.000	m <sup>3</sup>	3,240	81,000	S単 4号
	合計				87,854	
	単価				3,514	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	砕石基礎 再生クラッシュラン,RC-40		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動圧入/分,区分,なし,あり	1.000	m <sup>3</sup>	7,089	7,089	S単 119号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,089	
	単価				7,089	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 1000,B形1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	1.000	m	65,080	65,080	S単 190号
	合計				65,080	
	単価				65,080	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	接続樹据付 B1500×W1500×H1700		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B1500×W1500×H1700,,	1.000	個	430,000	430,000	S単 85号
	合計				452,180	
	単価				452,180	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	埋戻し 現地発生土		m3		35,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	39.000	m3	244.8	9,547	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	32.000	m3	3,240	103,680	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.000	m3	2,202	6,606	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3.000	m3	616	1,848	S単 9号
	合計				121,681	
	単価				3,477	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 165号 ***						
000165	ボックスカルバート据付 1200×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	108,900	108,900	S単 182号
	合 計				108,900	
	単 価				108,900	
*** B単 - 166号 ***						
000166	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合 計				251	
	単 価				251	
*** B単 - 167号 ***						
000167	埋戻し 現地発生土		m3		20,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	22.000	m3	244.8	5,386	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	20.000	m3	3,240	64,800	S単 4号
	合 計				70,186	
	単 価				3,509	
*** B単 - 168号 ***						
000168	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 169号 ***						
000169	ボックスカルバート据付 1800×1400,L=2.0m,基礎砕石、均しコンクリート含む		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	160,900	160,900	S単 183号
	合 計				160,900	
	単 価				160,900	
*** B単 - 170号 ***						
000170	落差工 1800×1200,L=750,落差20cm		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1.000	基	10,930	10,930	S単 187号
S02116	落差工 1800×1200×750,落差20cm,,	1.000	基	75,600	75,600	S単 86号
	合 計				86,530	
	単 価				86,530	
*** B単 - 171号 ***						
000171	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合 計				251	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				251	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	埋戻し 現地発生土		m3		25,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	28,000	m3	244.8	6,854	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	25,000	m3	3,240	81,000	S単 4号
	合 計				87,854	
	単 価				3,514	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1,000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	砂基礎 山砂(SF相当品以上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, あり	1,000	m3	9,183	9,183	S単 115号
	合 計				9,183	
	単 価				9,183	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1,000	m	28,050	28,050	S単 191号
	合 計				28,050	
	単 価				28,050	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	接続樹据付 B1300×W1300×H1500		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B1300×W1300×H1500,,	1,000	個	335,000	335,000	S単 87号
	合 計				357,180	
	単 価				357,180	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	接続樹据付 B1300×W1300×H1600		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続柵 B1300×W1300×H1600,,	1.000	個	357,000	357,000	S単 88号
	合計				379,180	
	単価				379,180	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	埋戻し 現地発生土		m3		41,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	32.000	m3	244.8	7,834	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	29.000	m3	3,240	93,960	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -,なし	12.000	m3	970.6	11,647	S単 170号
	合計				113,441	
	単価				2,767	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	砂基礎 山砂(SF相当品以上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タリ <sup>2</sup> ,区分,なし, あり	1.000	m3	9,183	9,183	S単 115号
	合計				9,183	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,183	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 800,B形1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1.000	m	45,520	45,520	S単 192号
	合 計				45,520	
	単 価				45,520	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	接続樹据付 B1300×W1300×H1500		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B1300×W1300×H1500,,	1.000	個	335,000	335,000	S単 87号
	合 計				357,180	
	単 価				357,180	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	接続樹据付 B1600×W1600×H1600		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B1600×W1600×H1600,,	1.000	個	429,000	429,000	S単 89号
	合 計				451,180	
	単 価				451,180	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	埋戻し 現地発生土		m3		34,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	29.000	m3	244.8	7,099	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	27.000	m3	3,240	87,480	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,なし	7.000	m3	970.6	6,794	S単 170号
	合 計				101,373	
	単 価				2,982	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 191号 ***						
000191	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
*** B単 - 192号 ***						
000192	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 193号 ***						
000193	砂基礎 山砂(SF相当品以上)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),クワ,区分,なし,あり	1.000	m <sup>3</sup>	9,183	9,183	S単 115号
	合 計				9,183	
	単 価				9,183	
*** B単 - 194号 ***						
000194	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 800,B形1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1.000	m	45,520	45,520	S単 192号
	合 計				45,520	
	単 価				45,520	
*** B単 - 195号 ***						
000195	接続樹据付 B1300×W1300×H1500		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B1300×W1300×H1500,,	1.000	個	335,000	335,000	S単 87号
	合 計				357,180	
	単 価				357,180	
*** B単 - 196号 ***						
000196	接続樹据付 B2300×W2300×H1600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	接続樹 B2300×W2300×H1600,,	1.000	個	1,470,000	1,470,000	S単 90号
	合 計				1,492,180	
	単 価				1,492,180	
*** B単 - 197号 ***						
000197	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	39,840	39,840	S単 180号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,840	
	単価				39,840	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	埋戻し 現地発生土		m3		3,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.000	m3	244.8	734	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	2.000	m3	3,240	6,480	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	616	616	S単 9号
	合計				10,032	
	単価				3,344	
	*** B単 - 200号 ***					
000200	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 201号 ***					
000201	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	合流樹据付 B1000×W1000×H1600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	合流樹 B1000×W1000×H1600,,	1.000	個	205,000	205,000	S単 91号
	合計				227,180	
	単価				227,180	
	*** B単 - 203号 ***					
000203	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 204号 ***						
000204	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
*** B単 - 205号 ***						
000205	埋戻し 現地発生土		m3		7,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8,000	m3	244.8	1,958	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	7,000	m3	3,240	22,680	S単 4号
	合計				24,638	
	単価				3,520	
*** B単 - 206号 ***						
000206	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 207号 ***						
000207	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
*** B単 - 208号 ***						
000208	接続樹据付 B1000×W1000×H1600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	1号接続樹 B1000×W1000×H1600,,	1,000	個	205,000	205,000	S単 83号
	合計				227,180	
	単価				227,180	
*** B単 - 209号 ***						
000209	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	
*** B単 - 210号 ***						
000210	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	251	251	S単 164号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	埋戻し 現地発生土		m3		7,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.000	m3	244.8	1,958	S単 158号
SO1041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	7.000	m3	3,240	22,680	S単 4号
	合計				24,638	
	単価				3,520	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 214号 ***					
000214	接続樹据付 B1000×W1000×H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	18,380	18,380	S単 188号
SO2116	2号接続樹 B1000×W1000×H1200,,	1.000	個	110,000	110,000	S単 92号
	合計				128,380	
	単価				128,380	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 217号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000217	埋戻し 現地発生土		m3		7,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8,000	m3	244.8	1,958	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	6,000	m3	3,240	19,440	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,202	2,202	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1,000	m3	616	616	S単 9号
	合 計				24,216	
	単 価				3,459	
	*** B単 - 218号 ***					
000218	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	接続樹据付 B1000×W1000×H2100		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,180	22,180	S単 186号
S02116	3号接続樹 B1000×W1000×H2100,,	1,000	個	495,000	495,000	S単 93号
	合 計				517,180	
	単 価				517,180	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	251	251	S単 164号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	埋戻し 現地発生土		m3		3,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3,000	m3	244.8	734	S単 158号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	3.000	m3	3,240	9,720	S単 4号
	合計				10,454	
	単価				3,485	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	落差樹据付 B600×W600×H1400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	18,380	18,380	S単 188号
S02116	落差樹 B600×W600×H1400,,	1.000	個	149,000	149,000	S単 94号
	合計				167,380	
	単価				167,380	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 180号
	合計				39,840	
	単価				39,840	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	埋戻し 現地発生土		m3		8.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.000	m3	244.8	2,203	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	8.000	m3	3,240	25,920	S単 4号
	合計				28,123	
	単価				3,515	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 230号 ***						
000230	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
*** B単 - 231号 ***						
000231	基面整形 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 232号 ***						
000232	落差工据付 B600×W600,L=1500,落差40cm		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,なし	1.000	基	10,200	10,200	S単 189号
S02116	落差工 600×600×1500,落差40cm,,	1.000	個	55,200	55,200	S単 95号
	合 計				65,400	
	単 価				65,400	
*** B単 - 233号 ***						
000233	型枠 一般型枠		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>3</sup>	9,618	9,618	S単 181号
	合 計				9,618	
	単 価				9,618	
*** B単 - 234号 ***						
000234	基礎コンクリート 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	39,840	39,840	S単 180号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
*** B単 - 235号 ***						
000235	床掘 砂質土及び粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	251	251	S単 164号
	合 計				251	
	単 価				251	
*** B単 - 236号 ***						
000236	埋戻し 現地発生土		m <sup>3</sup>		4,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	4.000	m <sup>3</sup>	244.8	979	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	4.000	m <sup>3</sup>	3,240	12,960	S単 4号
	合 計				13,939	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,485	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 171号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	落差工据付 B600×W600,L=1500,落差40cm		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,なし	1.000	基	10,200	10,200	S単 189号
S02116	落差工 600×600×1500,落差40cm,,	1.000	個	55,200	55,200	S単 95号
	合 計				65,400	
	単 価				65,400	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	型枠 一般型枠		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>3</sup>	9,618	9,618	S単 181号
	合 計				9,618	
	単 価				9,618	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	基礎コンクリート 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	39,840	39,840	S単 180号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
	*** B単 - 242号 ***					
B10501	筆外運土 ほ場表土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m <sup>3</sup>	588	588	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
	合 計				860	
	単 価				860	
	*** B単 - 243号 ***					
B10501	筆外運土 ほ場盤土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	506.2	506	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 158号
	合計				778	
	単価				778	
	*** B単 - 244号 ***					
000244	根水処理A 有孔管,VU 125		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバツ,区分あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度砕石 ,3号 40-30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00014	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	2,674	2,674	T単 12号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
	合計				10,093	
	単価				10,093	
	*** B単 - 245号 ***					
000245	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 125		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 125,,	1.000	個	5,720	5,720	S単 97号
	合計				5,720	
	単価				5,720	
	*** B単 - 246号 ***					
000246	根水処理A 有孔管,VU 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバツ,区分あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度砕石 ,3号 40-30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00013	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	3,189	3,189	T単 11号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
	合計				10,608	
	単価				10,608	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 247号 ***						
000247	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 98号
	合計				15,500	
	単価				15,500	
*** B単 - 248号 ***						
000248	塩ビ管用接着形継手(TS) 11°1/4ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,680	9,680	S単 99号
	合計				9,680	
	単価				9,680	
*** B単 - 249号 ***						
000249	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150,,	1.000	個	9,980	9,980	S単 100号
	合計				9,980	
	単価				9,980	
*** B単 - 250号 ***						
000250	根水処理A 有孔管,VU 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'タ,区分 ,あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度砕石 ,3号 40-30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	3,189	3,189	T単 11号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
	合計				10,608	
	単価				10,608	
*** B単 - 251号 ***						
000251	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,	1.000	個	12,400	12,400	S単 101号
	合計				12,400	
	単価				12,400	
*** B単 - 252号 ***						
000252	塩ビ管用接着形継手(TS) 22°1/2ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 102号
	合計				11,800	
	単価				11,800	
	*** B単 - 253号 ***					
000253	塩ビ管用接着形継手(TS) 11°1/4ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,680	9,680	S単 99号
	合計				9,680	
	単価				9,680	
	*** B単 - 254号 ***					
000254	根水処理A 有孔管,VU 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分 あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度砕石 3号 40-30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	3,189	3,189	T単 11号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
	合計				10,608	
	単価				10,608	
	*** B単 - 255号 ***					
000255	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,	1.000	個	12,400	12,400	S単 101号
	合計				12,400	
	単価				12,400	
	*** B単 - 256号 ***					
000256	塩ビ管用接着形継手(TS) 22°1/2ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 102号
	合計				11,800	
	単価				11,800	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	塩ビ管用接着形継手(TS) 11°1/4ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,680	9,680	S単 99号
	合計				9,680	
	単価				9,680	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 258号 ***						
000258	根水処理A 有孔管,VU 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ/ク,区分あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度碎石 ,3号 40~30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	3,189	3,189	T単 11号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
合計					10,608	
単価					10,608	
*** B単 - 259号 ***						
000259	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 98号
合計					15,500	
単価					15,500	
*** B単 - 260号 ***						
000260	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150,,	1.000	個	9,980	9,980	S単 100号
合計					9,980	
単価					9,980	
*** B単 - 261号 ***						
000261	根水処理A 有孔管,VU 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	2,317	1,159	S単 162号
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ/ク,区分あり,あり	0.240	m3	4,809	1,154	S単 120号
S02116	単粒度碎石 ,3号 40~30mm,	0.240	m3	4,150	996	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.610	m3	312.9	191	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.200	m3	3,240	648	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.350	m3	2,202	771	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.350	m3	616	216	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m <sup>2</sup>	467.2	196	S単 172号
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,有孔管,4.0m管	1.000	m	3,189	3,189	T単 11号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.400	m <sup>2</sup>	870.2	2,088	S単 179号
合計					10,608	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				10,608	
	*** B単 - 262号 ***					
000262	塩ビ管用接着形継手(TS) 22°1/2ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,.	1.000	個	11,800	11,800	S単 102号
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150,.	1.000	個	9,980	9,980	S単 100号
	合 計				9,980	
	単 価				9,980	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	落水工 田んぼダム用落水柵,VU150,落水柵は支給品		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00008	落水工(柵) 田んぼダム柵	1.000	個	3,343	3,343	T単 7号
S02116	田んぼダム用落水柵 PA製、吐き出し口 150、幅500×高さ510,.	1.000	個	0	0	S単 103号
T00009	落水工(管) VU 150	1.000	個	11,668	11,668	T単 8号
	合 計				15,011	
	単 価				15,011	
	*** B単 - 265号 ***					
000265	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単 - 266号 ***					
000266	路体盛土工 4.0 B 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	270.9	271	S単 169号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単 - 267号 ***					
000267	路体盛土 B<1.0m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	616	616	S単 9号
	合 計				3,090	
	単 価				3,090	
	*** B単 - 268号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000268	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 269号 ***					
000269	上層路盤工 粒度調整砕石(M-30),t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	S単 194号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 270号 ***					
000270	下層路盤工 再生クラッシュラン(RC-40),t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	710.4	710	S単 193号
	合計				710	
	単価				710	
	*** B単 - 271号 ***					
000271	路体盛土工 4.0 B 粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	270.9	271	S単 169号
	合計				271	
	単価				271	
	*** B単 - 272号 ***					
000272	路体盛土工 B<1.0m 粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m <sup>3</sup>	616	616	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロー( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,813	2,813	S単 8号
	合計				3,701	
	単価				3,701	
	*** B単 - 273号 ***					
000273	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 274号 ***					
000274	敷砂利 再生クラッシュラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 140号
	合計				977	
	単価				977	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 275号 ***						
000275	路体盛土工 B<1.0m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 158号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	616	616	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合 計				3,701	
	単 価				3,701	
*** B単 - 276号 ***						
000276	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	948	948	S単 173号
	合 計				948	
	単 価				948	
*** B単 - 277号 ***						
000277	敷砂利 再生クラッシュヤラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュヤラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 140号
	合 計				977	
	単 価				977	
*** B単 - 278号 ***						
000278	路体盛土工 4.0 B 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	270.9	271	S単 169号
	合 計				271	
	単 価				271	
*** B単 - 279号 ***						
000279	路体盛土工 1.0m B<2.5m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	489	489	S単 10号
	合 計				2,963	
	単 価				2,963	
*** B単 - 280号 ***						
000280	路体盛土工 B<1.0m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.8	272	S単 158号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	616	616	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,813	2,813	S単 8号
	合 計				3,701	
	単 価				3,701	
*** B単 - 281号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000281	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 172号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 282号 ***					
000282	敷砂利 再生クラッシュラン(RC-40), t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 140号
	合計				977	
	単価				977	
	*** B単 - 283号 ***					
BA0105	路体盛土用土砂運土 工区外埋戻用土仮置場から幹線道路		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片 <sup>1</sup> ツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	446.6	447	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
	合計				719	
	単価				719	
	*** B単 - 284号 ***					
BA0105	路体盛土用土砂運土 埋戻用土仮置場 から支線道路3 型		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片 <sup>1</sup> ツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	387.1	387	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
	合計				659	
	単価				659	
	*** B単 - 285号 ***					
BA0105	路体盛土用土砂運土 埋戻用土仮置場 から支線道路7 型		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片 <sup>1</sup> ツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	387.1	387	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
	合計				659	
	単価				659	
	*** B単 - 286号 ***					
B10501	筆外運土 ほ場表土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m <sup>3</sup>	588	588	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	244.8	272	S単 158号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単 - 287号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000287	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスフ(13), t=5cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト各種, , 再生密粒度アスフ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,994	2,994	S単 195号
	合計				2,994	
	単価				2,994	
	*** B単 - 288号 ***					
000288	上層路盤工 粒度調整砕石(M-30), t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	S単 194号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 289号 ***					
000289	下層路盤工 再生クラッシュラン(RC-40), t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	710.4	710	S単 193号
	合計				710	
	単価				710	
	*** B単 - 290号 ***					
000290	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスフ(13), t=4cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト各種, , 再生密粒度アスフ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,685	2,685	S単 196号
	合計				2,685	
	単価				2,685	
	*** B単 - 291号 ***					
000291	路盤工 粒度調整砕石(M-30), t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	S単 194号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 292号 ***					
000292	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスフ(13), t=4cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト各種, , 再生密粒度アスフ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,685	2,685	S単 196号
	合計				2,685	
	単価				2,685	
	*** B単 - 293号 ***					
000293	路盤工 粒度調整砕石(M-30), t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	S単 194号
	合計				1,060	
	単価				1,060	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 294号 ***						
000294	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスフ(13),t=4cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),アライメント各 種,,再生密粒度アスフ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,685	2,685	S単 196号
	合計				2,685	
	単価				2,685	
*** B単 - 295号 ***						
000295	路盤工 粒度調整砕石(M-30),t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	S単 194号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
*** B単 - 296号 ***						
000296	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,205,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	2,156	2,156	S単 152号
	合計				2,156	
	単価				2,156	
*** B単 - 297号 ***						
000297	交通誘導警備員 検定合格者以外		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,870	18,870	S単 20号
	合計				18,870	
	単価				18,870	
*** B単 - 298号 ***						
000298	大型土のう工 1.0t用 製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,237	5,237	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	1.000	袋	1,075	1,075	S単 146号
	合計				6,312	
	単価				6,312	
*** B単 - 299号 ***						
000299	大型土のう工 1.0t用 移設(撤去・再設置)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	1.000	袋	2,253	2,253	S単 147号
	合計				2,253	
	単価				2,253	
*** B単 - 300号 ***						
000300	排水ポンプ(仮設) 作業時排水 排水量QMax = 7 m <sup>3</sup> /h未満,排水路施工時		箇所		15,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	15.000	箇所	8,915	133,725	S単 148号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	15.000	箇所	10,622	159,330	S単 149号

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 87.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	434,325	434,325	S単 150号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	15.000	箇所	18,694	280,410	S単 151号
	合計				1,007,790	
	単価				67,186	
	*** B単 - 301号 ***					
000301	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251	251	S単 164号
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 302号 ***					
000302	埋戻 現地発生土		m3		24.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	27.000	m3	1,911	51,597	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	5.000	m3	3,240	16,200	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	19.000	m3	270.9	5,147	S単 169号
	合計				72,944	
	単価				3,039	
	*** B単 - 303号 ***					
000303	高密度ポリエチレン管布設 1200,波状管,ダブル構造		m		100.000	歩A 当たり算出
T00018	高密度ポリエチレン管布設 1200	100.000	m	114,459	11,445,900	T単 14号
	合計				11,445,900	
	単価				114,459	
	*** B単 - 304号 ***					
000304	敷砂利 t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 140号
	合計				977	
	単価				977	
	*** B単 - 305号 ***					
000305	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	336.6	337	S単 157号
	合計				337	
	単価				337	
	*** B単 - 306号 ***					
000306	振動調査		測線		1.000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動調査	1.000	測線	200,882	200,882	S単 156号
	合計				200,882	
	単価				200,882	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 307号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ブルドーザ(リッパ装置付含む)湿地20t以上21t以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	554,199	554,199	S単 154号
	合計				554,199	
	単価				554,199	
	*** B単 - 308号 ***					
000308	仮設材輸送 敷鉄板		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	86.500	ton	10,200	882,300	S単 155号
	合計				882,300	
	単価				882,300	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	449		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 400m以下		m3	730		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	588		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	3,240		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	4,042		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバクタ( )		m3	2,813		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	616		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	489		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	49,500		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** バックホ[加圧型・レン・~超低・排対型(-2014)] バックホ[加圧型・レン・~超低・排対型(-2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	15,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,844		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,744		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,744		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 配管工 配管工		人	29,478		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,844		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,870		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,906		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50, *** S単 - 23号 ***		個	176		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50, *** S単 - 24号 ***		個	561		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75, *** S単 - 25号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	水田給水栓樹 水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付, *** S単 - 26号 ***		個	15,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ペンダ B形 径75, *** S単 - 27号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75, *** S単 - 28号 ***		個	588		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付, *** S単 - 29号 ***		個	201,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付, *** S単 - 30号 ***		個	182,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受T字管 400×300×400 FRP製, *** S単 - 31号 ***		個	231,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付, *** S単 - 32号 ***		個	138,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付, *** S単 - 33号 ***		個	245,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付, *** S単 - 34号 ***		個	101,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型, *** S単 - 35号 ***		個	130,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型, *** S単 - 36号 ***		個	46,900		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型, *** S単 - 37号 ***		個	37,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付, *** S単 - 38号 ***		個	130,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付, *** S単 - 39号 ***		個	107,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付, *** S単 - 40号 ***		個	141,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付, *** S単 - 41号 ***		個	122,000		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 FCD製、25、内外面粉体塗装、7.5k, *** S単 - 42号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製 1/2・1/4、全面ハッチ、75.7.5K RFフランジ用, *** S単 - 43号 ***		組	2,350		歩A・単A
S02116	レジンボックス レジンボックス 600×450、土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む、		個	219,000		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	MFジョイント MFジョイント 鑄鉄製 75,, *** S単 - 44号 ***		個	14,500		歩A・単A
S02116	TSフランジ TSフランジ 75,, *** S単 - 45号 ***		個	1,410		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 鑄鉄製 250,, *** S単 - 46号 ***		個	47,000		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ハット・カット,全面ハット, 250,7.5K RFフランジ用,, *** S単 - 47号 ***		組	9,500		歩A・単A
S02116	弁篋 弁篋 A型 2号,, *** S単 - 48号 ***		個	73,400		歩A・単A
S02116	弁篋用台座 弁篋用台座 THP4型相当品,, *** S単 - 49号 ***		個	6,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 250,, *** S単 - 50号 ***		個	51,700		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓棒 仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度,, *** S単 - 51号 ***		個	20,600		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,, *** S単 - 52号 ***		個	74,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径100,, *** S単 - 53号 ***		個	4,570		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75,, *** S単 - 54号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,, *** S単 - 55号 ***		個	2,570		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,, *** S単 - 56号 ***		個	1,290		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,, *** S単 - 57号 ***		個	1,060		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 鑄鉄製 100,, *** S単 - 58号 ***		個	17,700		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製ハット・カット,全面ハット, 100,7.5K RFフランジ用,, *** S単 - 59号 ***		組	2,500		歩A・単A
S02116	弁篋 弁篋 A型 1号,, *** S単 - 60号 ***		個	70,200		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,, *** S単 - 61号 ***		個	70,700		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付,, *** S単 - 62号 ***		個	56,300		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,, *** S単 - 63号 ***		個	84,600		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200,, *** S単 - 64号 ***		個	30,800		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 *** S単 - 65号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,, *** S単 - 66号 ***		個	48,700		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,, *** S単 - 67号 ***		個	3,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単 - 68号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単 - 69号 ***		個	1,040		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵,, *** S単 - 70号 ***		個	30,800		歩A・単A
S02116	塩ビ製異形管(TSチース) 塩ビ製異形管(TSチース) 150×75,, *** S単 - 71号 ***		個	7,900		歩A・単A
S02116	塩ビ製異形管(TSチース) 塩ビ製異形管(TSチース) 125×75,, *** S単 - 72号 ***		個	4,430		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付,, *** S単 - 73号 ***		個	70,600		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75,, *** S単 - 74号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	M Fジョイント M Fジョイント 200,, *** S単 - 75号 ***		個	34,600		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製 肘・ナット,全面ハッチ, 200,7.5K RFフランジ用,, *** S単 - 76号 ***		組	5,150		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100,, *** S単 - 77号 ***		個	3,160		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付,, *** S単 - 78号 ***		個	54,900		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF-B600×H1200,L=2.0m,, *** S単 - 79号 ***		本	56,700		歩A・単A
S02116	吸出防止材 吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m,, *** S単 - 80号 ***		m <sup>2</sup>	765		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF-B1200×H1200,L=2.0m,, *** S単 - 81号 ***		本	70,200		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF-B1800×H1200,L=2.0m,, *** S単 - 82号 ***		本	83,500		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF-B600×H600,L=2.0m,, *** S単 - 83号 ***		本	24,300		歩A・単A
S02116	1号接続樹 1号接続樹 B1000×W1000×H1600,, *** S単 - 84号 ***		個	205,000		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム HF-B600×H900,L=2.0m,, *** S単 - 85号 ***		本	36,300		歩A・単A
S02116	接続樹 接続樹 B1500×W1500×H1700,, *** S単 - 86号 ***		個	430,000		歩A・単A
S02116	落差工 落差工 1800×1200×750,落差20cm,,		基	75,600		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 接続樹 接続樹 B1300×W1300×H1500,,		個	335,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 接続樹 接続樹 B1300×W1300×H1600,,		個	357,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 接続樹 接続樹 B1600×W1600×H1600,,		個	429,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 接続樹 接続樹 B2300×W2300×H1600,,		個	1,470,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 合流樹 合流樹 B1000×W1000×H1600,,		個	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 2号接続樹 2号接続樹 B1000×W1000×H1200,,		個	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 3号接続樹 3号接続樹 B1000×W1000×H2100,,		個	495,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 落差樹 落差樹 B600×W600×H1400,,		個	149,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 落差工 落差工 600×600×1500,落差40cm,,		個	55,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 単粒度碎石 単粒度碎石 .3号 40-30mm,,		m3	4,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 125,,		個	5,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150,,		個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 150,,		個	9,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 田んぼダム用落水樹 田んぼダム用落水樹 PA製、吐き出し口 150、幅500×高さ510,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV) 径150,,		個	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150,,		個	1,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管,ダブル構造, 1200,,		m	109,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 107号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		ton	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 108号 *** 建設廃材					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 109号 ***		ton	1,300		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート *** S単 - 110号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 石綿管 *** S単 - 111号 ***		ton	32,900		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 112号 ***		m3	17,660		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,846		歩A・単A
S07001	*** S単 - 113号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし		m3	9,676		歩A・単A
S07001	*** S単 - 114号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,クバ,区分, なし,なし		m3	8,571		歩A・単A
S07001	*** S単 - 115号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, あり		m3	9,183		歩A・単A
S07001	*** S単 - 116号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分, なし,あり		m3	8,078		歩A・単A
S07001	*** S単 - 117号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, なし		m3	9,225		歩A・単A
S07001	*** S単 - 118号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分, なし,なし		m3	8,120		歩A・単A
S07001	*** S単 - 119号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤワ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ, 区分,なし,あり		m3	7,089		歩A・単A
S07001	*** S単 - 120号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分, あり,あり		m3	4,809		歩A・単A
S07021	*** S単 - 121号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 122号 ***		m	1,487		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 123号 ***		m	1,930		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 124号 ***		m	1,379		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 125号 ***		m	1,626		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 126号 ***		m	1,712		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 127号 ***		m	2,053		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 128号 ***		m	5,281		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 129号 ***		m	2,796		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 130号 ***		m	3,516		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 131号 ***		m	2,746		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,2箇所,あり *** S単 - 132号 ***		m	7,951		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり *** S単 - 133号 ***		m	10,048		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり *** S単 - 134号 ***		m	13,621		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm *** S単 - 135号 ***		基	49,935		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm *** S単 - 136号 ***		基	61,535		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm *** S単 - 137号 ***		基	153,406		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッシ)形,鋳鉄製,250mm,ハッパ約(クレーン機能付),なし *** S単 - 138号 ***		基	237,531		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり *** S単 - 139号 ***		基	14,048		歩A・単A
S07094	自由形アングルバルブ据付 小ハルブ類人力据付 2(50A) *** S単 - 140号 ***		個	26,699		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし *** S単 - 141号 ***		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり *** S単 - 142号 ***		ha	916,396		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm ,あり *** S単 - 143号 ***		ha	589,560		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.75ha,0.005,2.00,粘性土・粘質土,少ない,あり *** S単 - 144号 ***		ha	1,072,925		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 145号 ***		m <sup>2</sup>	549		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツカ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 146号 ***		袋	5,237		歩A・単A
S18002	大型土のう工 撤去,バツカ約,0m3,なし *** S単 - 147号 ***		袋	1,075		歩A・単A
S18005	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バツカ約,0m3,なし *** S単 - 148号 ***		袋	2,253		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 149号 ***		箇所	8,915		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単 - 150号 ***		箇所	10,622		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 87,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 151号 ***		箇所	434,325		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 152号 ***		箇所	18,694		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,205,1,なし *** S単 - 153号 ***		m <sup>2</sup>	2,156		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 154号 ***		m <sup>2</sup>	83		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(ツツバ 装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,なし *** S単 - 155号 ***		台	554,199		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単 - 156号 ***		ton	10,200		歩A・単A
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動調査 *** S単 - 157号 ***		測線	200,882		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 158号 ***		m <sup>3</sup>	336.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 159号 ***		m <sup>3</sup>	244.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 160号 ***		m <sup>3</sup>	1,135		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 161号 ***		m <sup>3</sup>	312.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 162号 ***		m <sup>3</sup>	1,911		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,- *** S単 - 163号 ***		m <sup>3</sup>	2,317		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 164号 ***		m <sup>3</sup>	303.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 165号 ***		m <sup>3</sup>	251		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,15.5km		m <sup>3</sup>	2,263		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	*** S単 - 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	506.2		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	446.6		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	387.1		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 169号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	270.9		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	970.6		歩A・単A
	*** S単 - 171号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	518.2		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	467.2		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	948		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,128		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,981		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	3,451		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	241.9		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	710.9		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>	870.2		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,840		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,618		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	108,900		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	160,900		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	4,218		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	*** S単 - 185号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,746		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	22,180		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 187号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし		基	10,930		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 188号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	18,380		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 189号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,なし		基	10,200		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 190号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	65,080		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 191号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	28,050		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 192号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	45,520		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 193号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	710.4		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 194号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>	1,060		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 195号 *** SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>	2,994		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 196号 *** SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>	2,685		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 塩ビ管撤去 VP 100		m	531		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 塩ビ管撤去 VP 125		m	618		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** 塩ビ管撤去 VP 150		m	618		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** 石綿管継手取外し 250, 300		口	2,769		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 石綿管吊上げ積込 人力, 250		m	1,678		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス		m	301		歩A・単A
T00008	*** T単 - 7号 *** 落水工(樹) 田んぼダム樹		個	3,343		歩A・単A
T00009	*** T単 - 8号 *** 落水工(管) VU 150		個	11,668		歩A・単A



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		449	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	400m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 112.000 m3
	単 価		m3		730	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				81,723	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		588	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,433	943	
	合 計				32,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,240	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合計				40,416	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,042	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				30,775	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		616	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,570	8,912	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				42,028	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		489	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	トラックロー[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラックロー[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 49,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラックロー[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	バックロー[ロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックロー[ロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 15,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックロー[ロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	15,100	15,100	
	合計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,100	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
	合計				32,844	算出数量 1.000 人

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				32,844	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				27,744	算出数量 1,000 人
	単 価				27,744	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				27,744	算出数量 1,000 人
	単 価				27,744	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02006	配管工	1.000	人	29,478	29,478	
	合計				29,478	算出数量 1.000 人
	単価				29,478	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
	合計				32,844	算出数量 1.000 人
	単価				32,844	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,870	18,870	
	合計				18,870	算出数量 1.000 人
	単価				18,870	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05232	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50	1.000	個	176	176	
	合計				176	算出数量 1.000 各単位
	単価				176	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	水田給水栓 水田給水栓 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96101	水田給水栓 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05298		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96102	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付	1.000	個	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96103		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96103	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付	1.000	個	182,000	182,000	
	合計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				182,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受T字管 400×300×400 FRP製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96131		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96131	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受T字管 400×300×400 FRP製	1.000	個	231,000	231,000	
	合計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				231,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96132		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96132	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	138,000	138,000	
	合計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				138,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96104		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96104	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	245,000	245,000	
	合計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				245,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96105	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1.000	個	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1.000	個	46,900	46,900	
	合計				46,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,900	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1.000	個	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96129	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付	1.000	個	130,000	130,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付	1.000	個	107,000	107,000	
	合計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				107,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96135		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96135	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付	1.000	個	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96136	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付	1.000	個	122,000	122,000	
	合計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96116	急速空気弁 FCD製, 25,内外面粉体塗装,7.5k	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面ハッキリ, 75,7.5K RFフランジ用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96139	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面パッキン, 75.7.5K RFフランジ用	1.000	組	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	レジンボックス レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96117		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96117	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む	1.000	個	219,000	219,000	
	合計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				219,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 鋳鉄製 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96123		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96123	MFジョイント 鋳鉄製 75	1.000	個	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	TSフランジ TSフランジ 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96124		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96124	TSフランジ 75	1.000	個	1,410	1,410	
	合計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 鋳鉄製 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96138	MFジョイント 鋳鉄製 250	1.000	個	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ接合部品 SUS304製「ルト・ナット」全面ハッキリ、250.7.5K RFフランジ用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96142		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96142	フランジ接合部品 SUS304製「ルト・ナット」全面ハッキリ、250.7.5K RFフランジ用	1.000	組	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	弁篋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 A型 2号、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96121	弁篋 A型 2号	1.000	個	73,400	73,400	
	合計				73,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,400	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	弁篋用台座		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋用台座 THP4型相当品、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96122	弁篋用台座 THP4型相当品	1.000	個	6,300	6,300	
	合計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,300	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 250、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96118	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 250	1.000	個	51,700	51,700	
	合計				51,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,700	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	仕切弁用開栓棒		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96155	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度	1.000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 52号 ***						
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96133	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	74,200	74,200	
	合計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,200	
*** S単 - 53号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05292		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径100	1.000	個	4,570	4,570	
	合計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,570	
*** S単 - 54号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
*** S単 - 55号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
*** S単 - 56号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合計				1,290	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,290	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05251				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 鑄鉄製 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96134				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96134	M Fジョイント 鑄鉄製 100	1.000	個	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製 1/2・ナット,全面ハ ッキ, 100,7.5K RFフランジ 用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96140				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96140	フランジ接合部品 SUS304製 1/2・ナット,全面ハ ッキ, 100,7.5K RFフランジ 用	1.000	組	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	弁篋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 A型 1号,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96120				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96120	弁篋 A型 1号	1.000	個	70,200	70,200	
	合 計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,200	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96127				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96127	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	70,700	70,700	
	合計				70,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,700	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96125	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付	1.000	個	56,300	56,300	
	合計				56,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,300	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型	1.000	個	84,600	84,600	
	合計				84,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,600	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96119	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96128	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付	1.000	個	48,700	48,700	
	合計				48,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,700	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1.000	個	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05224		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05223		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96112	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ) 塩ビ製異形管(TSチーズ) 150×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96114	塩ビ製異形管(TSチーズ) 150×75	1.000	個	7,900	7,900	
	合計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,900	
	*** S単 - 71号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ製異形管(TSチーズ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ製異形管(TSチーズ) 125 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96113	塩ビ製異形管(TSチーズ) 125 x 75	1.000	個	4,430	4,430	
	合計				4,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,430	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200 x 75 VU用離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200 x 75 VU用離脱防止付	1.000	個	70,600	70,600	
	合計				70,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,600	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96126	M Fジョイント 200	1.000	個	34,600	34,600	
	合計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,600	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製が ルト・ナット,全面パ ッキ, 200,7.5K RFフレンジ 用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96141	フランジ接合部品 SUS304製が ルト・ナット,全面パ ッキ, 200,7.5K RFフレンジ 用	1.000	組	5,150	5,150	
	合計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,150	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96137				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96137	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100	1.000	個	3,160	3,160	
	合計				3,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,160	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96130				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96130	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付	1.000	個	54,900	54,900	
	合計				54,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,900	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	排水フリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B600×H1200,L=2.0m, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96211	排水フリューム HF-B600×H1200,L=2.0m	1.000	本	56,700	56,700	
	合計				56,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,700	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	吸出防止材		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26106				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P26106	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>	765	765	
	合計				765	算出数量 1.000 各単位
	単価				765	
*** S単 - 80号 ***						
S02116	排水フリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B1200×H1200,L=2.0m, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96212	排水フリューム HF-B1200×H1200,L=2.0m	1.000	本	70,200	70,200	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,200	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B1800×H1200,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96213	排水フリューム HF-B1800×H1200,L=2.0m	1.000	本	83,500	83,500	
	合計				83,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,500	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B600×H600,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96214	排水フリューム HF-B600×H600,L=2.0m	1.000	本	24,300	24,300	
	合計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,300	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	1号接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号接続樹 B1000×W1000×H1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	1号接続樹 B1000×W1000×H1600	1.000	個	205,000	205,000	
	合計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B600×H900,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96215	排水フリューム HF-B600×H900,L=2.0m	1.000	本	36,300	36,300	
	合計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,300	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 B1500×W1500×H1700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96206	接続樹 B1500×W1500×H1700	1.000	個	430,000	430,000	
	合計				430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				430,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	落差工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落差工 1800×1200×750,落差20cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96223	落差工 1800×1200×750,落差20cm	1.000	基	75,600	75,600	
	合計				75,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,600	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 B1300×W1300×H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96207	接続樹 B1300×W1300×H1500	1.000	個	335,000	335,000	
	合計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				335,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 B1300×W1300×H1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96208	接続樹 B1300×W1300×H1600	1.000	個	357,000	357,000	
	合計				357,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				357,000	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 B1600×W1600×H1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96209	接続樹 B1600×W1600×H1600	1.000	個	429,000	429,000	
	合計				429,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				429,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	接続樹 B2300×W2300×H1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96210	接続樹 B2300×W2300×H1600	1.000	個	1,470,000	1,470,000	
	合計				1,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470,000	
	*** S単-91号 ***					
S02116	合流樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 B1000×W1000×H1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	合流樹 B1000×W1000×H1600	1.000	個	205,000	205,000	
	合計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,000	
	*** S単-92号 ***					
S02116	2号接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号接続樹 B1000×W1000×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	2号接続樹 B1000×W1000×H1200	1.000	個	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,000	
	*** S単-93号 ***					
S02116	3号接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号接続樹 B1000×W1000×H2100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	3号接続樹 B1000×W1000×H2100	1.000	個	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				495,000	
	*** S単-94号 ***					
S02116	落差樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落差樹 B600×W600×H1400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96218	落差樹 B600×W600×H1400	1.000	個	149,000	149,000	
	合計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				149,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 95号 ***						
S02116	落差工 落差工 600×600×1500, 落差40cm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96219		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96219	落差工 600×600×1500, 落差40cm	1.000	個	55,200	55,200	
	合計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,200	
*** S単 - 96号 ***						
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 3号 40~30mm,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03101	単粒度砕石 3号 40~30mm	1.000	m3	4,150	4,150	
	合計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,150	
*** S単 - 97号 ***						
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96221		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96221	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8ベンド 125	1.000	個	5,720	5,720	
	合計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,720	
*** S単 - 98号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05294		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
*** S単 - 99号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05315		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,680	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8バンド 150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96222				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96222	塩ビ管用接着形継手(TS) 5°5/8バンド 150	1.000	個	9,980	9,980	
	合 計				9,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,980	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05301				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径150	1.000	個	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°バンドB形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05308				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°バンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	田んぼダム用落水柵		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田んぼダム用落水柵 PA製、吐き出し口 150、幅500×高さ510,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	田んぼダム用落水柵 支給品 PA製、吐き出し口 150、幅500×高さ510	1.000	個	26,500	26,500	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV)径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV) 径150	1.000	個	1,370	1,370	
	合計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,370	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150	1.000	個	1,680	1,680	
	合計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,680	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管,ダブル構造, 1200,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	高密度ポリエチレン管 波状管,ダブル構造, 1200	1.000	m	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単 - 107号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 鉄筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 アスファルトコンクリート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	建設廃材 アスファルトコンクリート	1.000	ton	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 石綿管		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 石綿管 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
P96004	建設廃材 石綿管	1.000	ton	32,900	32,900	
	合計				32,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,900	
	*** S単 - 111号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,660	17,660	
	合計				17,660	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,660	
	*** S単 - 112号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,846	3,846	
	合計				3,846	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,846	
	*** S単 - 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) ｸﾞﾗﾝ 区分 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				96,764	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,676	
	*** S単 - 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ 区分 なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				85,710	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,571	
	*** S単 - 115号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾞﾗﾝ 区分 なし あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				91,833	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,183	
	*** S単 - 116号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分 なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				80,779	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,078	
	*** S単 - 117号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),コンパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) コンパクタ 区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	8,550	1,197	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	30,906	2,782	
	合計				92,252	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,225	
	*** S単 - 118号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ ク,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	砂・砂質土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バツク規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コパク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		5,549	666	
F08012	バツク[加ラ型・超低・排対型(〜3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	8,550	1,197	
P34029	軽油					
	バトロ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	30,906	2,782	
	合計				81,198	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,120	
	*** S単 - 119号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コパク,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	碎石・礫質土・粘性土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3)バツク規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コパク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40〜0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	32,844	9,525	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		5,549	666	
F08012	バツク[加ラ型・超低・排対型(〜3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油					
	バトロ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	30,906	2,782	
	合計				70,886	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,089	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コ パ'ク、区分、あり、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パ'ク規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コパ'ク 区分 あり あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	パ'ク[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				48,086	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,809	
	*** S単 - 121号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				14,865	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,487	
	*** S単 - 122号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,590	8,760	
Y00004	雑材料費	0.020		8,760	175	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				19,296	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,930	
	*** S単 - 123号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	50mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,844	2,299	
R01002	特殊作業員	0.110	人	27,744	3,052	
R01003	普通作業員	0.150	人	25,908	3,886	
	合計				13,791	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,379	
	*** S単 - 124号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,370	5,783	
Y00004	雑材料費	0.020		5,783	116	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				16,260	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,626	
	*** S単 - 125号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	3,400	6,630	
Y00004	雑材料費	0.020		6,630	133	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,124	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,712	
	*** S単 - 126号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,110	9,965	
Y00004	雑材料費	0.020		9,965	199	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				20,525	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,053	
	*** S単 - 127号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	200mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	19,800	38,610	
Y00004	雑材料費	0.020		38,610	772	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
	合計				52,805	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,281	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	125mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8,280	16,146	
Y00004	雑材料費	0.020		16,146	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				27,955	算出数量 10.000 m

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,796	
	*** S単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)					
	RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	11,900	23,205	
Y00004	雑材料費					
		0.020		23,205	464	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				35,155	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,516	
	*** S単 - 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費					
		0.020		15,665	313	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				27,464	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,746	
	*** S単 - 131号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 2箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)					
	RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	29,900	58,305	
Y00004	諸雑費					
		0.022		58,305	1,283	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員					
		0.270	人	25,908	6,995	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	6,570	986	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.400	L	130	572	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,906	3,091	
	合計				79,510	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,951	
	*** S単 - 132号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	42,100	82,095	
Y00004	諸雑費	0.020		82,095	1,642	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,906	2,472	
	合計				100,478	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,048	
	*** S単 - 133号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	350mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05142	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本	58,000	113,100	
Y00004	諸雑費	0.020		113,100	2,262	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,844	3,613	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,744	5,826	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,908	7,254	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.130	日	6,570	854	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.000	L	130	520	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				136,211	算出数量 10.000 m
	単価		m		13,621	
	*** S単 - 134号 ***					
S07091	制水弁人力掘付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力掘付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	40,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合計				49,935	算出数量 1.000 基
	単価		基		49,935	
	*** S単 - 135号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	51,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	51,600	51,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合計				61,535	算出数量 1.000 基
	単価		基		61,535	
	*** S単 - 136号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	133,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.370	人	27,744	10,265	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
	合計				153,406	算出数量 1.000 基
	単価		基		153,406	
	*** S単 - 137号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ)形,鋳鉄製,250mm,ハック杓(クレーン機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	203,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ワンジ)区分	仕切弁(ワンジ)形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)口径区分(mm)	250mm				
	5)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	203,000	203,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.310	人	27,744	8,601	
R01003	普通作業員	0.380	人	25,908	9,845	
F08061	ハック杓【加-ラ型・クレーン・超低・排対型（～2011）】 標準ハック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油	13.000	L	130	1,690	
	ハック給油					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	30,906	7,727	
	合計				237,531	算出数量 1.000 基
	単価		基		237,531	
	*** S単 - 138号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分 3)単価0円区分(空気弁)	25mm 急排空気弁 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,844	3,613	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,908	5,441	
	合計				14,048	算出数量 1.000 基
	単価		基		14,048	
	*** S単 - 139号 ***					
S07094	自由形アングルバルブ据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ハ'ル'類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハ'ル'の単価(円/個) 2)口径区分	14,900円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	32,844	40,727	
R01002	特殊作業員	1.440	人	27,744	39,951	
R01003	普通作業員	1.440	人	25,908	37,308	
	合計				266,986	算出数量 10.000 個
	単価		個		26,699	
	*** S単 - 140号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1,900	22,610	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	0.960	人	25,908	24,872	
M02041	ハ'ックル[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ'ケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ハ'トル給油	22.000	L	130	2,860	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	30,906	20,089	
F04062	振動引-引搭乗式・コンバ'ント'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,570	2,674	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	30,906	6,181	
	合計				97,676	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		977	
	*** S単 - 141号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.75ha 0.005 はぎ取り戻し工法(少ない)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	11.870	日	21,200	251,644	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	708.000	L	130	92,040	
R01021	運転手(特殊)	5.450	人	30,906	168,438	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	32,844	59,119	
R01003	普通作業員	5.600	人	25,908	145,085	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	9.380	日	5,560	52,153	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	225.000	L	130	29,250	
R01021	運転手(特殊)	3.810	人	30,906	117,752	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		915,481	915	
	合計				916,396	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		916,396	
	*** S単 - 142号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.75ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少 ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.75ha 0.005 はぎ取り戻し工法(少ない)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	7.310	日	21,200	154,972	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	436.000	L	130	56,680	
R01021	運転手(特殊)	3.350	人	30,906	103,535	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	32,844	39,413	
R01003	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	6.770	日	5,560	37,641	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	162.000	L	130	21,060	
R01021	運転手(特殊)	2.750	人	30,906	84,992	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		588,971	589	
	合計				589,560	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		589,560	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 143号 ***						
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.75ha,0.005,2.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)計画平均区画面積(A)	0.75ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.005				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	9.560	日	21,200	202,672	
P34029	軽油 バッド給油	570.000	L	130	74,100	
R01021	運転手(特殊)	4.380	人	30,906	135,368	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,844	52,550	
R01003	普通作業員	5.400	人	25,908	139,903	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	22.000	日	5,560	122,320	
P34029	軽油 バッド給油	528.000	L	130	68,640	
R01021	運転手(特殊)	8.940	人	30,906	276,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,071,853	1,072	
	合計				1,072,925	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,072,925	
*** S単 - 144号 ***						
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,844	6,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	5,560	8,896	
P34029	軽油 バッド給油	40.000	L	130	5,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	30,906	21,325	
	合計				54,944	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		549	
*** S単 - 145号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)施工区分	製作・設置				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		86,496	865	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,100	14,208	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				178,065	算出数量 34.000袋
	単価		袋		5,237	
	*** S単 - 146号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	15,500	18,755	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	130	13,130	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				123,621	算出数量 115.000袋
	単価		袋		1,075	
	*** S単 - 147号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		86,496	173	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.520	日	15,500	23,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	130	14,300	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				155,435	算出数量 69.000袋
	単価		袋		2,253	
	*** S単 - 148号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	
Y00004	諸雑費	0.130		3,905	508	
MO2031	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,906	3,091	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	130	442	
	合計				8,915	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,915	
	*** S単 - 149号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,744	1,387	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
Y00004	諸雑費	0.030		7,624	229	
MO2031	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	30,906	1,854	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	130	286	
	合計				10,622	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,622	
	*** S単 - 150号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 87.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	87		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	134.850	日	465	62,705	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	809.000	L	139	112,451	
R01001	土木一般世話役	3.480	人	32,844	114,297	
R01003	普通作業員	4.350	人	25,908	112,700	
Y00004	諸雑費	0.080		402,153	32,172	
	合計				434,325	算出数量 1.000 箇所
	単価				434,325	
	*** S単 - 151号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				18,694	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		18,694	
	*** S単 - 152号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,205,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 205 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,697	1,697,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				2,156,373	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,156	
	*** S単 - 153号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,908	8,291	
	合計				8,291	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		83	
	*** S単 - 154号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	2.800	人	27,744	77,683	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	66,500	139,650	
Y00004	運搬費等	1.550		217,333	336,866	
	合計				554,199	算出数量 1,000 台
	単価		台		554,199	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 155号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 156号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1,000	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動調査 1)作業区分	振動調査		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師(B) 外業	1.140	人	50,286	57,326	
R04005	技師(B) 内業	0.620	人	50,286	31,177	
	合計				200,882	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		200,882	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		336.6	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		244.8	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,135	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		312.9	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,911	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,317	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		303.2	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		251	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,263	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		506.2	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		446.6	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		387.1	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		970.6	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		518.2	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		467.2	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		948	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,128	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,981	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,451	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		241.9	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		710.9	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
P96220	吸出防止材 合繊不織布 t=10 117N/5cm		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		870.2	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		39,840	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m		9,618	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96216	ボックスカルバート B1200×H1400,L=2.0m,T-25		個			材変
	単 価		m		108,900	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート, ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96217	ボックスカルバート B1800×H1400,L=2.0m,T-25		個			材変
	単 価		m		160,900	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		4,218	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		3,746	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 186号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り なし				
	単 価		基		22,180	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 無し なし				
	単 価		基		10,930	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし				
	単 価		基		18,380	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り なし				
	単 価		基		10,200	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	据付 1000mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		65,080	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	600mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		28,050	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	800mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		45,520	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		710.4	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		1,060	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｯﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｯﾄ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,994	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｯﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｯﾄ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,685	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	2,910		
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,300		
P96002	建設廃材 アスファルトコンクリート		ton	2,000		
P96003	建設廃材 廃プラスチック		ton	60,000		
P96004	建設廃材 石綿管		ton	32,900		
P96005	田んぼダム用落水柵 PA製、吐き出し口 150、幅500×高さ510		個	26,500		
P96006	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV) 径150		個	1,370		
P96007	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150		個	1,680		
P96101	水田給水栓柵 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付		個	15,000		
P96102	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 350×250 FRP製 全方離脱防止付		個	201,000		
P96103	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 十字管 300×250 FRP製 全方離脱防止付		個	182,000		
P96104	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 350×300 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	245,000		
P96105	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×250 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	101,000		
P96106	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 350×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	130,000		
P96107	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 300×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	46,900		
P96108	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 排水T字管 250×75 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	37,000		
P96109	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 300 VU用 離脱防止機能付		個	107,000		
P96111	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×200 FRP製 VU用 離脱防止内蔵型		個	84,600		
P96112	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管 200×75 FRP製 VU用 分岐方向離脱防止内蔵		個	30,800		
P96113	塩ビ製異形管(TSチース) 125×75		個	4,430		
P96114	塩ビ製異形管(TSチース) 150×75		個	7,900		
P96115	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 200×75 VU用離脱防止付		個	70,600		
P96116	急速空気弁 FCD製 25、内外面粉体塗装、7.5k		個	63,900		
P96117	レジンボックス 600×450、土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む		個	219,000		
P96118	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 250		個	51,700		
P96119	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ 200		個	30,800		
P96120	弁篋 A型 1号		個	70,200		
P96121	弁篋 A型 2号		個	73,400		
P96122	弁篋用台座 THP4型相当品		個	6,300		
P96123	MFジョイント 鋳鉄製 75		個	14,500		
P96124	TSフランジ 75		個	1,410		
P96125	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 200 VU用 離脱防止機能付		個	56,300		
P96126	MFジョイント 200		個	34,600		
P96127	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 250×200 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	70,700		
P96128	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 200×150 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	48,700		
P96129	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 22-1/2 350 VU用 離脱防止機能付		個	130,000		
P96130	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製異形管 5-5/8 200 VU用 離脱防止機能付		個	54,900		
P96131	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(VU用 離脱防止付) 二段落三受T字管 400×300×400 FRP製		個	231,000		
P96132	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 400×350 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	138,000		
P96133	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 片落管 300×100 FRP製 VU用 両受 離脱防止付		個	74,200		
P96134	MFジョイント 鋳鉄製 100		個	17,700		
P96135	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 350×75 VU用離脱防止付		個	141,000		
P96136	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 フランジ付T字管 300×75 VU用離脱防止付		個	122,000		



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	塩ビ管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.060	人	27,744	1,665	S単 14号
S02115	普通作業員	0.090	人	25,908	2,332	S単 15号
	合計				5,311	算出数量 10.000 m
	単価		m		531	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	塩ビ管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 125					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	S単 14号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 15号
	合計				6,175	算出数量 10.000 m
	単価		m		618	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	塩ビ管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	S単 14号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 15号
	合計				6,175	算出数量 10.000 m
	単価		m		618	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	石綿管継手取外し		口		1,000	歩A 当たり算出
	250, 300					
S02115	配管工	0.050	人	29,478	1,474	S単 18号
S02115	普通作業員	0.050	人	25,908	1,295	S単 15号
	合計				2,769	算出数量 1.000 口
	単価		口		2,769	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	石綿管吊上げ積込		m		10,000	歩A 当たり算出
	人力, 250					
S02115	配管工	0.200	人	29,478	5,896	S単 18号
S02115	普通作業員	0.420	人	25,908	10,881	S単 15号
	合計				16,777	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,678	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	埋設物表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出
P39101	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス 埋設物標示テープ					
S02115	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス 普通作業員	2.100	巻	9,400	19,740	
		0.400	人	25,908	10,363	S単 15号
	合計				30,103	算出数量 100.000 m
	単価		m		301	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	落水工(樹)		個		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	田んぼタム樹 SP 床掘り					
S01041	土砂, 上記以外(小規模), .-. , 人力土工(盛土・埋戻)	1.500	m3	2,317	3,476	S単 162号
C00001	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ 落水樹設置	1.000	m3	4,042	4,042	S単 7号
	30kg未満, 普通作業員0.1人/個	10.000	個	2,591	25,910	C単 1号
	合計				33,428	算出数量 10.000 個
	単価		個		3,343	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	落水工(管)		個		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	VU 150 SP 床掘り					
S01041	土砂, 上記以外(小規模), .-. , 人力土工(盛土・埋戻)	3.600	m3	2,317	8,341	S単 162号
S07021	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	3.300	m3	4,042	13,339	S単 7号
S02116	VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 塩ビ管用接着形継手(TS)	18.500	m	2,746	50,801	S単 130号
S02116	45°エルボ(DV) 径150, ., 塩ビ管用接着形継手(TS)	20.000	個	1,370	27,400	S単 104号
	90°エルボ(DV) 径150, ., 合計	10.000	個	1,680	16,800	S単 105号
					116,681	算出数量 10.000 個
	単価		個		11,668	
	*** T単 - 9号 ***					
T00011	塩ビ管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	VP 200 土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.080	人	27,744	2,220	S単 14号
S02115	普通作業員	0.110	人	25,908	2,850	S単 15号
	合計				6,712	算出数量 10.000 m
	単価		m		671	
	*** T単 - 10号 ***					
T00012	ねじ式弁管設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	A形1~4号 普通作業員	0.030	人	25,908	777	S単 17号
	合計				777	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		777	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 11号 ***					
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VU, 150mm, 有孔管, 4.0m管					
P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	2.440	本	8,200	20,008	
	径150 長4.0m					
Y00004	雑品	0.020		20,008	400	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	S単 16号
S02115	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	S単 17号
	合計				31,894	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,189	
	*** T単 - 12号 ***					
T00014	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VU, 125mm, 有孔管, 4.0m管					
P05084	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	2.440	本	6,130	14,957	
	径125 長4.0m					
Y00004	雑品	0.020		14,957	299	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	S単 16号
S02115	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	S単 17号
	合計				26,742	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,674	
	*** T単 - 13号 ***					
T00016	鋼管撤去		m		67.200 m	歩A 当たり算出
	SP 120					
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,744	13,872	S単 16号
S02115	普通作業員	0.750	人	25,908	19,431	S単 17号
S02112	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日	49,500	24,750	S単 11号
	合計				58,053	算出数量 67.200 m
	単価		m		864	
	*** T単 - 14号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1200					
S02115	土木一般世話役	1.840	人	32,844	60,433	S単 19号
S02115	特殊作業員	4.570	人	27,744	126,790	S単 16号
S02115	普通作業員	6.670	人	25,908	172,806	S単 17号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)]	4.860	日	15,100	73,386	S単 12号
	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
S02115	運転手(特殊)	3.640	人	30,906	112,498	S単 21号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管,ダブル構造, 1200,,	100.000	m	109,000	10,900,000	S単 106号
	合計				11,445,913	算出数量 100.000 m
	単価		m		114,459	



