



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

茨城中部農地整備事業

船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事

# 積 算 書

( 当初 )

関東農政局  
茨城中部農地整備事業所



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			152,190,000	
・工事原価			106,753,000	
純工事費			80,319,000	
・直接工事費			70,635,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	63,280,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,355,000	
・間接工事費			36,118,000	
・共通仮設費			9,684,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			6,519,000	
・運搬費	1.000	式	2,479,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			686,000	
・現場環境改善費(率計上)			686,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			26,434,000	
・現場管理費(率計上)			26,434,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			105,177,000 × (16.990 * 1.000 + 0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	27,528,000	
支給品費			583,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			583,000	
支給品費(直工)			583,000	
処分費等(直接工事費の内数)			1,312,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	



事業名	水城中区農地整備事業
工事業名	稲刈機導入管理施設1工区区画管理その3工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	平算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4
工事価格			152,190,000		150,610,000			111,040,000	49,190,000		
・工事原価			106,753,000		105,177,000			94,706,000	12,047,000		
施工事費			80,319,000		79,904,000			71,732,000	8,587,000		
・直接工事費			70,635,000		70,635,000			64,033,000	6,602,000		
・直接工事費(仮設工を除く)	1,000	式	63,290,000		63,290,000			60,965,000	2,315,000		
・直接工事費(仮設工)	1,000	式	7,355,000		7,355,000			3,068,000	4,287,000		
・間接工事費			36,118,000		34,542,000			30,673,000	5,445,000		
・共通施設費			9,684,000		9,269,000			7,699,000	1,985,000		
・事業損失防止施設費	1,000	式	0		0			0	0		
・運搬費～営業費等			6,519,000		6,196,000	71,218,000	71,218,000	5,706,000	813,000		
・深掘費	1,000	式	2,479,000		2,479,000			1,436,000	1,043,000		
・準備費	1,000	式	0		0			0	0		
・安全費	1,000	式	0		0			0	0		
・役員費	1,000	式	0		0			0	0		
・技術管理費	1,000	式	0		0			0	0		
・営業費等	1,000	式	0		0			0	0		
・現場環境改善費			686,000		594,000			557,000	129,000		
・現場環境改善費(率計上)			686,000		594,000	69,906,000	69,906,000	557,000	129,000		
・現場環境改善費(率計上)	1,000	式	0		0			0	0		
・現場管理費			26,434,000		25,273,000			22,974,000	3,460,000		
・現場管理費(率計上)			26,434,000		25,273,000	80,487,000	80,487,000	22,974,000	3,460,000		
・現場管理費(率計上)	1,000	式	0		0			0	0		
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1,000	式	0		0			0	0		
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1,000	式	0		0			0	0		
・官賃額(直工)	1,000	式	0		0			0	0		
・官賃額(事業損失防止)	1,000	式	0		0			0	0		
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1,000	式	0		0			0	0		
・一般管理費等	105,177,000×(16.999941,000÷0.04)	17.03%	17,911,000		17,911,000	105,177,000	105,177,000	16,336,000	2,615,000		
・一括計上補償	1,000	式	27,528,000		27,528,000			0	27,528,000		
支給品費			583,000		583,000			583,000	0		
支給品費(直工・事業損失防止)			583,000		583,000			583,000	0		
支給品費(直工)			583,000		583,000			583,000	0		
処分費等(直接工事費の内訳)			1,312,000		1,312,000			1,311,000	1,000		
処分費(準備費の内訳)			0		0			0	0		
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0		
処分費等(率対象外)			0		0			0	0		
共通施設費算定除額			0		0			0	0		
仮償額処分費			0		0			0	0		
計算用項目(総括表印字)											
・運搬費～営業費等(被災地補正除く)			6,519,000		8.7	6,196,000	71,218,000	8.37	5,706,000	813,000	

処分費等(率対象外)計算詳細	処分費等(率対象外)計算詳細
処分費計	1,312,000
定義A	71,218,000
定義A×3%	2,136,540
処分費等(率対象外)	0



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

茨城中部農地整備事業

船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

# 積算書

(当初)

関東農政局  
茨城中部農地整備事業所







事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			111,040,000	
・工事原価			94,706,000	
純工事費			71,732,000	
・直接工事費			64,033,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	60,965,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,068,000	
・間接工事費			30,673,000	
・共通仮設費			7,699,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
64,616,000 × ((8.490*1.000)*1.000*1.040*1.000)			5,706,000	
・運搬費	1.000	式	1,436,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			557,000	
・現場環境改善費(率計上)				
63,305,000 × (0.880)			557,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			22,974,000	
・現場管理費(率計上)				
72,315,000 × ((30.260*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			22,974,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
94,706,000 × (17.210*1.000 + 0.04)			16,336,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			583,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			583,000	
支給品費(直工)			583,000	
処分費等(直接工事費の内数)			1,311,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名 茨城中部農地整備事業					
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				60,965,000	
・整地工				27,916,000	
・・整地工	1.000	式		21,254,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	9.860	ha	859,782	8,477,451	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	0.640	ha	514,438	329,240	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	10.500	ha	642,773	6,749,117	歩A・単A B単 3号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土(基盤用仮置土 から12.13ほ区)	3.500	m3	833	2,915,500	歩A・単A B単 4号
B10501 筆外運土 ほ場基盤土(基盤用仮置土 から14.15ほ区)	3.600	m3	694	2,498,400	歩A・単A B単 5号
B10013 畦畔整形工	518.000	m <sup>2</sup>	549	284,382	歩A・単A B単 6号
合 計				21,254,090	
・・付帯工	1.000	式		1,211,000	
000007 進入路工 幅4m,勾配20%	12	箇所	1,018	12,216	歩A・単A B単 7号
000008 給水栓工 給水栓 50,2型,径違いカット~給水栓(樹含む);ほ区12	5	箇所	47,068	235,340	歩A・単A B単 8号
000009 給水栓工 給水栓 50,1型,樹含む;ほ区13,15	11	箇所	48,747	536,217	歩A・単A B単 9号
000010 給水栓工 給水栓 50,2型,樹含む;ほ区14	6	箇所	55,439	332,634	歩A・単A B単 10号
000011 給水栓工 給水栓 50,3型,キャップ止め;ほ区16-1,16-2	8	箇所	11,763	94,104	歩A・単A B単 11号
合 計				1,210,511	
・・構造物撤去工 既設用水管:塩ビ管	1.000	式		997,000	
000012 管水路撤去 VP 100	557.0	m	531	295,767	歩A・単A B単 12号
000013 管水路撤去 VP 125	60.0	m	618	37,080	歩A・単A B単 13号
000014 管水路撤去 VP管 150	216.0	m	618	133,488	歩A・単A B単 14号
000015 管水路撤去 VU管 125	264.0	m	618	163,152	歩A・単A B単 15号
000016 管水路撤去 VU管 100	88.0	m	531	46,728	歩A・単A B単 16号
000017 現場発生品運搬・処理 廃プラスチック	22.500	m3	14,263	320,918	歩A・単A B単 17号
合 計				997,133	
・・構造物撤去工 既設用水管:鋼管(既設船渡第3機場合む)	1.000	式		8,000	
000018 管水路撤去 SP 120	6.0	m	864	5,184	歩A・単A B単 18号
000019 ポンプ撤去 SGP管(水中ポンプ含む), 200	3.5	m	864	3,024	歩A・単A B単 19号
合 計				8,208	
・・構造物撤去工 コンクリート・アスファルト	1.000	式		4,446,000	
000020 排水路撤去 鉄筋コンクリート	96	m3	17,660	1,695,360	歩A・単A B単 20号
000021 殺処理・運搬 鉄筋コンクリート	96	m3	6,378	612,288	歩A・単A B単 21号
000022 舗装版切断 アスファルト舗装版	9.6	m	711	6,826	歩A・単A B単 22号
000023 舗装版粉砕 アスファルト舗装版	3,887	m <sup>2</sup>	242	940,654	歩A・単A B単 23号
000024 殺処理・運搬 アスファルト廃材	155	m3	7,681	1,190,555	歩A・単A B単 24号
合 計				4,445,683	
・用水路工(管水路)	1.000	式		19,048,000	
・・小用水路2-6	1.000	式		4,138,000	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR)	158.0	m	15,590	2,463,220	歩A・単A B単 25号
000026 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm,ゴム輪型継手(RR)	61.4	m	11,490	705,486	歩A・単A B単 26号
000027 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125mm,ゴム輪型継手(RR)	12.4	m	8,653	107,297	歩A・単A B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)	34.5	m	6,746	232,737	歩A・単A B単 28号
000029 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製,250×200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1	個	70,700	70,700	歩A・単A B単 29号
000030 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製,200×125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1	個	46,000	46,000	歩A・単A B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 32号
000033 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵	7	個	37,000	259,000	歩A・単A B単 33号
000034 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵	3	個	30,800	92,400	歩A・単A B単 34号
000035 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチース	1	個	4,810	4,810	歩A・単A B単 35号
000036 末端排泥工 3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製	1	基	153,849	153,849	歩A・単A B単 36号
合 計				4,138,429	
・・・小用水路2-8	1.000	式		6,460,000	
000037 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×200mm,ゴム輪型継手(RR)	165.4	m	22,255	3,680,977	歩A・単A B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×150mm,ゴム輪型継手(RR)	39.7	m	20,563	816,351	歩A・単A B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×100mm,ゴム輪型継手(RR)	19.8	m	19,024	376,675	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×75mm,ゴム輪型継手(RR)	18.7	m	18,526	346,436	歩A・単A B単 40号
000041 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製,200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1	個	48,700	48,700	歩A・単A B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1	個	3,100	3,100	歩A・単A B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1	個	1,890	1,890	歩A・単A B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 44号
000045 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管,250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付	1	個	109,000	109,000	歩A・単A B単 45号
000046 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管,200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付	1	個	84,600	84,600	歩A・単A B単 46号
000047 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ,200	1	個	30,800	30,800	歩A・単A B単 47号
000048 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ,250	1	個	51,700	51,700	歩A・単A B単 48号
000049 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵	10	個	30,800	308,000	歩A・単A B単 49号
000050 FRP製異形管 フランジ付T字管 250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	1	個	94,300	94,300	歩A・単A B単 50号
000051 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 150×75 径違いチース	3	個	8,590	25,770	歩A・単A B単 51号
000052 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 100×75 径違いチース	1	個	2,860	2,860	歩A・単A B単 52号
000053 空気弁設置 急速空気弁,25,FCD製,道路下	1	基	303,044	303,044	歩A・単A B単 53号
000054 末端排泥工 3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製	1	箇所	153,849	153,849	歩A・単A B単 54号
000055 仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度	1	本	20,600	20,600	歩A・単A B単 55号
合 計				6,459,692	
・・・4号横断工 VU 250 鋼管 250	1.000	式		4,033,000	
000056 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR),埋設深1.2m	6.6	m	15,956	105,310	歩A・単A B単 56号
000057 制水弁工 仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製	1	基	431,008	431,008	歩A・単A B単 57号
000058 鋼管 250	1	箇所	3,416,386	3,416,386	歩A・単A B単 58号
000059 空気弁工 25,7.5K,FCD製	1	基	80,298	80,298	歩A・単A B単 59号
合 計				4,033,002	

事業名 茨城中部農地整備事業					
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 6号横断工 VU 250,鋼管 250	1.000	式		4,417,000	
000060 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR),埋設深1.2m	6.5	m	13,465	87,523	歩A・単A B単 60号
000061 制水弁工 仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製	1	基	431,008	431,008	歩A・単A B単 61号
000062 鋼管 250	1	箇所	3,818,367	3,818,367	歩A・単A B単 62号
000063 空気弁工 25,7.5K,FCD製	1	基	80,298	80,298	歩A・単A B単 63号
合 計				4,417,196	
・ 排水路工					
・ ・ 小排水路 4	1.000	式		11,249,000	
000064 床掘 砂質土及び粘性土	170	m <sup>3</sup>	281	47,770	歩A・単A B単 64号
000065 基面整正 砂質土及び粘性土	120	m <sup>2</sup>	518	62,160	歩A・単A B単 65号
000066 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	660	m <sup>2</sup>	497	328,020	歩A・単A B単 66号
000067 排水フリューム 400×600×2000,吸出し防止含む	228.000	m	15,076	3,437,328	歩A・単A B単 67号
000068 埋戻し 現地発生土	300	m <sup>3</sup>	3,168	950,400	歩A・単A B単 68号
合 計				4,825,678	
・ ・ 小排水路 6	1.000	式		5,463,000	
000069 床掘 砂質土及び粘性土	200	m <sup>3</sup>	281	56,200	歩A・単A B単 69号
000070 基面整正 砂質土及び粘性土	140	m <sup>2</sup>	518	72,520	歩A・単A B単 70号
000071 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	740	m <sup>2</sup>	497	367,780	歩A・単A B単 71号
000072 排水フリューム 400×600×2000,吸出し防止含む	254.000	m	15,076	3,829,304	歩A・単A B単 72号
000073 埋戻し 現地発生土	330	m <sup>3</sup>	3,446	1,137,180	歩A・単A B単 73号
合 計				5,462,984	
・ ・ 小排水路 4 接続構	1.000	式		315,000	
000074 床掘 砂質土及び粘性土	8.7	m <sup>3</sup>	281	2,445	歩A・単A B単 74号
000075 埋戻し 現地発生土	8.3	m <sup>3</sup>	3,511	29,141	歩A・単A B単 75号
000076 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	3.3	m <sup>2</sup>	497	1,640	歩A・単A B単 76号
000077 基面整正 砂質土及び粘性土	5.4	m <sup>2</sup>	518	2,797	歩A・単A B単 77号
000078 接続構据付 B1000×W1000×H1300	1	基	189,180	189,180	歩A・単A B単 78号
000079 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.2	m <sup>3</sup>	39,840	7,968	歩A・単A B単 79号
000080 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種	2.5	m	28,050	70,125	歩A・単A B単 80号
000081 碎石基礎 再生クラッシュヤラン,RC-40	1.6	m <sup>3</sup>	7,089	11,342	歩A・単A B単 81号
合 計				314,638	
・ ・ 小排水路 6 接続構	1.000	式		315,000	
000082 床掘 砂質土及び粘性土	8.9	m <sup>3</sup>	281	2,501	歩A・単A B単 82号
000083 埋戻し 現地発生土	8.4	m <sup>3</sup>	3,514	29,518	歩A・単A B単 83号
000084 法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土	3.4	m <sup>2</sup>	497	1,690	歩A・単A B単 84号
000085 基面整正 砂質土及び粘性土	5.4	m <sup>2</sup>	518	2,797	歩A・単A B単 85号
000086 接続構据付 B1000×W1000×H1300	1	基	189,180	189,180	歩A・単A B単 86号
000087 中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB	0.2	m <sup>3</sup>	39,840	7,968	歩A・単A B単 87号
000088 遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種	2.5	m	28,050	70,125	歩A・単A B単 88号









事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)					
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	859,782		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	514,438		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	642,773		歩A・単A
B10501	*** B単 - 4号 *** 筆外運土					
	ほ場基盤土(基盤用仮置土 から12,13ほ区)		m3	833		歩A・単A
B10501	*** B単 - 5号 *** 筆外運土					
	ほ場基盤土(基盤用仮置土 から14,15ほ区)		m3	694		歩A・単A
B10013	*** B単 - 6号 *** 畦畔整形工					
			m <sup>2</sup>	549		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工					
	幅4m,勾配20%		箇所	1,018		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,2型,径違いカット~給水栓(樹含む);ほ区12		箇所	47,068		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,1型,樹含む;ほ区13,15		箇所	48,747		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,2型,樹含む;ほ区14		箇所	55,439		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 給水栓工					
	給水栓 50,3型,キャップ止め;ほ区16-1,16-2		箇所	11,763		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 管水路撤去					
	VP 100		m	531		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 管水路撤去					
	VP 125		m	618		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 管水路撤去					
	VP管 150		m	618		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 管水路撤去					
	VU管 125		m	618		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 管水路撤去					
	VU管 100		m	531		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 現場発生品運搬・処理					
	廃プラスチック		m3	14,263		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 管水路撤去					
	SP 120		m	864		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ポンプ撤去					
	SGP管(水中ポンプ含む), 200		m	864		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 排水路撤去					
	鉄筋コンクリート		m3	17,660		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 殻処理・運搬					
	鉄筋コンクリート		m3	6,378		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装版切断					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 茨城中部農地整備事業					
	工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
	工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 23号 ***		m	711		歩A・単A
000023	舗装版粉砕					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 24号 ***		m	242		歩A・単A
000024	殻処理・運搬					
	アスファルト廃材 *** B単 - 25号 ***		m3	7,681		歩A・単A
000025	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,250mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 26号 ***		m	15,590		歩A・単A
000026	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,200mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 27号 ***		m	11,490		歩A・単A
000027	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,125mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 28号 ***		m	8,653		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,75mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 29号 ***		m	6,746		歩A・単A
000029	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管(片落管)					
	FRP製, 250×200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型) *** B単 - 30号 ***		個	70,700		歩A・単A
000030	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管(片落管)					
	FRP製, 200×125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型) *** B単 - 31号 ***		個	46,000		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 125×100 *** B単 - 32号 ***		個	1,890		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 100×75 *** B単 - 33号 ***		個	1,040		歩A・単A
000033	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管					
	FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵 *** B単 - 34号 ***		個	37,000		歩A・単A
000034	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管					
	FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵 *** B単 - 35号 ***		個	30,800		歩A・単A
000035	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	125×75 径違いチーズ *** B単 - 36号 ***		個	4,810		歩A・単A
000036	末端排泥工					
	3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製 *** B単 - 37号 ***		基	153,849		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,250×200mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 38号 ***		m	22,255		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,250×150mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 39号 ***		m	20,563		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,250×100mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 40号 ***		m	19,024		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管)					
	VU,250×75mm,ゴム輪型継手(RR) *** B単 - 41号 ***		m	18,526		歩A・単A
000041	塩ビ管用ゴム輪型継手・異形管(片落管)					
	FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型) *** B単 - 42号 ***		個	48,700		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 150×125 *** B単 - 43号 ***		個	3,100		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	径違ソケットA形 125×100		個	1,890		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	径違ソケットA形 100×75		個	1,040		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付		個	109,000		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付		個	84,600		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	キャップ, 200		個	30,800		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	キャップ, 250		個	51,700		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管					
	FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵		個	30,800		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** FRP製異形管 フランジ付T字管					
	250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)		個	94,300		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	150×75 径違いチーズ		個	8,590		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	100×75 径違いチーズ		個	2,860		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 空気弁設置					
	急速空気弁, 25,FCD製,道路下		基	303,044		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 末端排泥工					
	3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製		箇所	153,849		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 仕切弁用開栓棒					
	SS製 H1~2m 取手60cm程度		本	20,600		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,250mm,ゴム輪形継手(RR),埋設深1.2m		m	15,956		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 制水弁工					
	仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製		基	431,008		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 銅管					
	250		箇所	3,416,386		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 空気弁工					
	25,7.5K,FCD製		基	80,298		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,250mm,ゴム輪形継手(RR),埋設深1.2m		m	13,465		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 制水弁工					
	仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製		基	431,008		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 銅管					
	250		箇所	3,818,367		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 空気弁工					
	25,7.5K,FCD製		基	80,298		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	281		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 基面整正					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000066	法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 67号 ***		m <sup>2</sup>	497		歩A・単A
000067	排水フリーユム					
	400×600×2000,吸出し防止含む *** B単 - 68号 ***		m	15,076		歩A・単A
000068	埋戻し					
	現地発生土 *** B単 - 69号 ***		m <sup>3</sup>	3,168		歩A・単A
000069	床掘					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 70号 ***		m <sup>3</sup>	281		歩A・単A
000070	基面整正					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 71号 ***		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000071	法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 72号 ***		m <sup>2</sup>	497		歩A・単A
000072	排水フリーユム					
	400×600×2000,吸出し防止含む *** B単 - 73号 ***		m	15,076		歩A・単A
000073	埋戻し					
	現地発生土 *** B単 - 74号 ***		m <sup>3</sup>	3,446		歩A・単A
000074	床掘					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	281		歩A・単A
000075	埋戻し					
	現地発生土 *** B単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	3,511		歩A・単A
000076	法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 77号 ***		m <sup>2</sup>	497		歩A・単A
000077	基面整正					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000078	接続樹据付					
	B1000×W1000×H1300 *** B単 - 79号 ***		基	189,180		歩A・単A
000079	中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB *** B単 - 80号 ***		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
000080	遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 600,B形1種 *** B単 - 81号 ***		m	28,050		歩A・単A
000081	砕石基礎					
	再生クラッシュラン,RC-40 *** B単 - 82号 ***		m <sup>3</sup>	7,089		歩A・単A
000082	床掘					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 83号 ***		m <sup>3</sup>	281		歩A・単A
000083	埋戻し					
	現地発生土 *** B単 - 84号 ***		m <sup>3</sup>	3,514		歩A・単A
000084	法面整形					
	盛土法面,砂質土及び粘性土 *** B単 - 85号 ***		m <sup>2</sup>	497		歩A・単A
000085	基面整正					
	砂質土及び粘性土 *** B単 - 86号 ***		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
000086	接続樹据付					
	B1000×W1000×H1300		基	189,180		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)					
000087	*** B単 - 87号 *** 中詰めコンクリート打設					
	18-8-25(20)BB		m3	39,840		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 600,B形1種		m	28,050		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 砕石基礎					
	再生クラッシュラン,RC-40		m3	7,089		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 落水工					
	田んぼダム用落水樹,VU150,落水樹は支給品		箇所	15,011		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 床掘					
	砂質土及び粘性土		m3	281		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 路床盛土工					
	B<1.0m 粘性土		m3	3,722		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 法面整形					
	盛土部		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 敷砂利					
	再生クラッシュラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 路床盛土工					
	4.0 B 粘性土		m3	298		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 法面整形					
	盛土部		m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 敷砂利					
	再生クラッシュラン(RC-40),t=100mm		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 敷鉄板					
	設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>	2,007		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 大型土のう工					
	小排水路4及び6,製作・設置・撤去		袋	5,237		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 大型土のう工					
	小排水路4及び6,移設(撤去・再設置)		袋	2,253		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 大型土のう工					
	大排水路接続部,製作・設置・撤去		袋	5,237		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 大型土のう工					
	大排水路接続部,移設(撤去・再設置)		袋	2,253		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 排水ポンプ					
	作業時排水,排水量Qmax=7m3/h未満,小排水路4及び6		式	1,207,340		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 排水ポンプ					
	作業時排水,排水量Qmax=7m3/h未満,大排水路接続部		式	557,413		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 掘削					
			m3	337		歩A・単A
B19001	*** B単 - 106号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	554,199		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	882,300		歩A・単A

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha	859,782	859,782	S単 92号
	合計				859,782	
	単価				859,782	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm ,あり	1.000	ha	514,438	514,438	S単 93号
	合計				514,438	
	単価				514,438	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.62ha,0.001,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha	642,773	642,773	S単 94号
	合計				642,773	
	単価				642,773	
*** B単 - 4号 ***						
B10501	筆外運土 ほ場基盤土(基盤用仮置土 から12,13ほ区)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	588	588	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	244.8	245	S単 106号
	合計				833	
	単価				833	
*** B単 - 5号 ***						
B10501	筆外運土 ほ場基盤土(基盤用仮置土 から14,15ほ区)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	449	449	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	244.8	245	S単 106号
	合計				694	
	単価				694	
*** B単 - 6号 ***						
B10013	畦畔整形工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m	549	549	S単 95号
	合計				549	
	単価				549	
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工 幅4m,勾配20%		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.850	m <sup>2</sup>	496.8	422	S単 115号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	2.200	m <sup>3</sup>	270.9	596	S単 113号
	合計				1,018	
	単価				1,018	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	給水栓工 給水栓 50,2型,径違いソケット~給水栓(樹含む);ほ区12		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	自由形アングルバルブ据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 90号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	1.000	個	176	176	S単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,379	414	S単 75号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 15号
S02116	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 16号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 123号
	合計				47,068	
	単価				47,068	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	給水栓工 給水栓 50,1型,樹含む;ほ区13,15		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	自由形アングルバルブ据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 90号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	1.000	個	176	176	S単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,379	414	S単 75号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 15号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	1,930	386	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,487	446	S単 77号
S02116	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 16号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 123号
	合計				48,747	
	単価				48,747	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	給水栓工 給水栓 50,2型,樹含む;ほ区14		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07094	自由形アングルバルブ据付 2(50A)	1.000	個	26,699	26,699	S単 90号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	1.000	個	176	176	S単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.300	m	1,379	414	S単 75号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 15号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	1,930	386	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	4.800	m	1,487	7,138	S単 77号
S02116	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 16号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,218	4,218	S単 123号
	合計				55,439	
	単価				55,439	

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
000011	給水栓工 給水栓 50, 3型, キャップ止め: ほ区16-1, 16-2		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75, ,	1,000	個	588	588	S単 18号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0,200	m	1,930	386	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,	1,000	個	847	847	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリブ付, 4.0m管, 0箇所	4,700	m	1,626	7,642	S単 78号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°バンド B形 径75, ,	1,000	個	2,300	2,300	S単 19号
	合 計				11,763	
	単 価				11,763	
*** B単 - 12号 ***						
000012	管水路撤去 VP 100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00004	塩ビ管撤去 VP 100	1,000	m	531	531	T単 4号
	合 計				531	
	単 価				531	
*** B単 - 13号 ***						
000013	管水路撤去 VP 125		m		1,000	歩A 当たり算出
T00005	塩ビ管撤去 VP 125	1,000	m	618	618	T単 5号
	合 計				618	
	単 価				618	
*** B単 - 14号 ***						
000014	管水路撤去 VP管 150		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	塩ビ管撤去 VP 150	1,000	m	618	618	T単 6号
	合 計				618	
	単 価				618	
*** B単 - 15号 ***						
000015	管水路撤去 VU管 125		m		1,000	歩A 当たり算出
T00007	塩ビ管撤去 VU 125	1,000	m	618	618	T単 7号
	合 計				618	
	単 価				618	
*** B単 - 16号 ***						
000016	管水路撤去 VU管 100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00009	塩ビ管撤去 VU 100	1,000	m	531	531	T単 9号
	合 計				531	
	単 価				531	
*** B単 - 17号 ***						
000017	現場発生品運搬・処理 廃プラスチック		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 廃プラスチック	0.200	ton	60,000	12,000	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,263	2,263	S単 112号
	合計				14,263	
	単価				14,263	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	管水路撤去 SP 120		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	鋼管撤去 SP 120	1.000	m	864	864	T単 8号
	合計				864	
	単価				864	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	ポンプ撤去 SGP管(水中ポンプ含む), 200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	鋼管撤去 SP 120	1.000	m	864	864	T単 8号
	合計				864	
	単価				864	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	排水路撤去 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,660	17,660	S単 66号
	合計				17,660	
	単価				17,660	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	殻処理・運搬 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,128	3,128	S単 118号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート	2.500	ton	1,300	3,250	S単 64号
	合計				6,378	
	単価				6,378	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	710.9	711	S単 121号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	舗装版粉砕 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版粉砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	241.9	242	S単 120号
	合計				242	
	単価				242	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	殻処理・運搬 アスファルト廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート	2,350	ton	2,000	4,700	S単 65号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1,000	m3	2,981	2,981	S単 119号
	合計				7,681	
	単価				7,681	
*** B単 - 25号 ***						
000025	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100,000	m	7,664	766,400	S単 85号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	85,400	m3	2,317	197,872	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97,600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	10,800	m3	8,571	92,567	S単 68号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	12,600	m3	9,676	121,918	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	62,000	m3	1,135	70,370	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	56,400	m3	3,240	182,736	S単 3号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100,000	m	301	30,100	T単 1号
	合計				1,559,036	
	単価				15,590	
*** B単 - 26号 ***						
000026	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100,000	m	5,281	528,100	S単 79号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	67,600	m3	2,317	156,629	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	76,400	m <sup>2</sup>	994.6	75,987	S単 116号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	6,800	m3	8,571	58,283	S単 68号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	8,500	m3	9,676	82,246	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	53,000	m3	1,135	60,155	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	48,600	m3	3,240	157,464	S単 3号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100,000	m	301	30,100	T単 1号
	合計				1,148,964	
	単価				11,490	
*** B単 - 27号 ***						
000027	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,3箇所	100,000	m	3,137	313,700	S単 80号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	60,300	m3	2,317	139,715	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	60,600	m <sup>2</sup>	994.6	60,273	S単 116号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分	6,800	m3	8,571	58,283	S単 68号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	6.000	m3	9,676	58,056	S単 69号
	なし					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	50.000	m3	1,135	56,750	S単 107号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	45.800	m3	3,240	148,392	S単 3号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 1号
	合 計				865,269	
	単 価				8,653	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 81号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	55.500	m3	2,317	128,594	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	50.000	m <sup>2</sup>	994.6	49,730	S単 116号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ,タ,区分	6.800	m3	8,571	58,283	S単 68号
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	4.100	m3	9,676	39,672	S単 69号
	なし					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	48.000	m3	1,135	54,480	S単 107号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	44.000	m3	3,240	142,560	S単 3号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 1号
	合 計				674,619	
	単 価				6,746	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 250 x 200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 250 x 200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	70,700	70,700	S単 20号
	合 計				70,700	
	単 価				70,700	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200 x 125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200 x 125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	46,000	46,000	S単 21号
	合 計				46,000	
	単 価				46,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125 x 100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125 x 100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 22号
	合 計				1,890	
	単 価				1,890	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 23号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵,,	1.000	個	37,000	37,000	S単 24号
	合計				37,000	
	単価				37,000	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 25号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチーズ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチーズ,,	1.000	個	4,810	4,810	S単 26号
	合計				4,810	
	単価				4,810	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	末端排泥工 3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 87号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製,ホト・ナツ,全面ハツク 75,7.5K,RFワジ用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 27号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 28号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 29号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	2.000	個	2,590	5,180	S単 30号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 17号
S02116	弁篋 A型 1号 JWVA B110,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 31号
S02116	弁篋用台座	1.000	個	6,300	6,300	S単 32号
T00003	ねじ式弁篋設置 A型 1号	1.000	箇所	777	777	T単 3号
	合計				153,849	
	単価				153,849	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×200mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	5,281	528,100	S単 79号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	143.000	m <sup>3</sup>	334.8	47,876	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	102.000	m <sup>2</sup>	518.2	52,856	S単 114号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	21.600	m3	8,078	174,485	S単 70号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分 ,なし, あり	23.400	m3	9,183	214,882	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	98.000	m3	312.9	30,664	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	89.000	m3	2,202	195,978	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	89.000	m3	640	56,960	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 1号
	合計				2,225,474	
	単価				22,255	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×150mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,1箇所	100.000	m	3,630	363,000	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	140.000	m3	334.8	46,872	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	99.600	m <sup>2</sup>	518.2	51,613	S単 114号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	21.100	m3	8,078	170,446	S単 70号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分 ,なし, あり	24.200	m3	9,183	222,229	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	96.000	m3	312.9	30,038	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	87.400	m3	2,202	192,455	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	87.400	m3	640	55,936	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 1号
	合計				2,056,262	
	単価				20,563	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×100mm,ゴム輪型継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,1箇所	100.000	m	2,166	216,600	S単 83号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	138.000	m3	334.8	46,202	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	97.100	m <sup>2</sup>	518.2	50,317	S単 114号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	20.600	m3	8,078	166,407	S単 70号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分 ,なし, あり	24.600	m3	9,183	225,902	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.800	m3	2,202	188,932	S単 4号

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	85.800	m3	640	54,912	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 1号
	合計				1,902,358	
	単価				19,024	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管(ダブル管) VU,250×75mm,ゴム輪形継手(RR)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	100.000	m	1,712	171,200	S単 81号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	136.000	m3	334.8	45,533	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	95.800	m <sup>2</sup>	518.2	49,644	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパクタ,区分 ,なし,あり	20.400	m3	8,078	164,791	S単 70号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),コパクタ,区分 ,なし,あり	24.700	m3	9,183	226,820	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	94.000	m3	312.9	29,413	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	85.000	m3	2,202	187,170	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	85.000	m3	640	54,400	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	200.000	m	301	60,200	T単 1号
	合計				1,852,644	
	単価				18,526	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	48,700	48,700	S単 33号
	合計				48,700	
	単価				48,700	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	1.000	個	3,100	3,100	S単 34号
	合計				3,100	
	単価				3,100	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 22号
	合計				1,890	
	単価				1,890	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 23号
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,,	1.000	個	109,000	109,000	S単 35号
	合計				109,000	
	単価				109,000	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,,	1.000	個	84,600	84,600	S単 36号
	合計				84,600	
	単価				84,600	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 200,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 37号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 250,,	1.000	個	51,700	51,700	S単 38号
	合計				51,700	
	単価				51,700	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵,,	1.000	個	30,800	30,800	S単 25号
	合計				30,800	
	単価				30,800	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	FRP製異形管 フランジ付T字管 250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管 フランジ付T字管 250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型),,	1.000	個	94,300	94,300	S単 39号
	合計				94,300	
	単価				94,300	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 150×75 径違いチーズ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 150×75 径違いチーズ,,	1.000	個	8,590	8,590	S単 40号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,590	
	単価				8,590	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 100 x 75 径違いチース		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 100 x 75 径違いチース	1.000	個	2,860	2,860	S単 41号
	合計				2,860	
	単価				2,860	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	空気弁設置 急速空気弁, 25,FCD製,道路下		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 89号
S02116	空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 42号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッキリ 75,7.5K,RFフランジ用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 27号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,746	3,746	S単 124号
S02116	レジンボックス 600 x 450,土被り0.6m仕様,鉄蓋・底板含む,,	1.000	組	219,000	219,000	S単 43号
	合計				303,044	
	単価				303,044	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	末端排泥工 3型,仕切弁 75,内ねじ式,7.5K,FCD製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,935	49,935	S単 87号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製フル・ナット,全面ハッキリ 75,7.5K,RFフランジ用,,	2.000	組	2,350	4,700	S単 27号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鑄鉄製 75,,	1.000	個	14,500	14,500	S単 28号
S02116	TSフランジ 75,,	1.000	個	1,410	1,410	S単 29号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	2.000	個	2,590	5,180	S単 30号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 17号
S02116	弁篋 A型 1号 JWIA B110,,	1.000	個	70,200	70,200	S単 31号
S02116	弁篋用台座	1.000	個	6,300	6,300	S単 32号
T00003	ねじ式弁篋設置 A型 1号	1.000	箇所	777	777	T単 3号
	合計				153,849	
	単価				153,849	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度,,	1.000	本	20,600	20,600	S単 44号
	合計				20,600	
	単価				20,600	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR),埋設深1.2m		m		100.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	163.400	m3	334.8	54,706	S単 110号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>	518.2	24,874	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>®</sup> ク,区分 ,なし,なし	10.800	m <sup>3</sup>	8,120	87,696	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ <sup>®</sup> ,区分,なし, なし	12.600	m <sup>3</sup>	9,225	116,235	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	149.200	m <sup>3</sup>	244.8	36,524	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	134.400	m <sup>3</sup>	2,202	295,949	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	134.400	m <sup>3</sup>	640	86,016	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 1号
	合計				1,595,573	
	単価				15,956	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	制水弁工 仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワッヅ <sup>®</sup> 形),鑄鉄製,250mm,バ <sup>®</sup> ッヅ <sup>®</sup> (クレン機能付),なし	1.000	基	237,531	237,531	S単 88号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鑄鉄製 250,,	2.000	個	47,000	94,000	S単 45号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製 <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ・ナット,全面バ <sup>®</sup> ッヅ <sup>®</sup> 250,7.5K,RFワッヅ <sup>®</sup> 用,,	2.000	組	9,500	19,000	S単 46号
S02116	弁篋 A型 2号 JWVA B110,,	1.000	個	73,400	73,400	S単 47号
S02116	弁篋用台座	1.000	個	6,300	6,300	S単 32号
T00003	ねじ式弁篋設置 A型1号	1.000	箇所	777	777	T単 3号
	合計				431,008	
	単価				431,008	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鋼管 250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=754×261mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	460,000	460,000	S単 48号
S02116	二フランジ直管 SGP250A,L=1,064mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	411,000	411,000	S単 49号
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×996mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	484,000	484,000	S単 50号
S02116	三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,226mm,H=330mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	776,000	776,000	S単 51号
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×758mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	459,000	459,000	S単 52号
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=797×754mm,ワッヅ <sup>®</sup> (7.5K,板),,,	1.000	本	573,000	573,000	S単 53号
S07072	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし	6.000	本	15,481	92,886	S単 86号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鑄鉄製 250,,	2.000	個	47,000	94,000	S単 45号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製 <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ・ナット,全面バ <sup>®</sup> ッヅ <sup>®</sup> 250,7.5K,RFワッヅ <sup>®</sup> 用,,	7.000	組	9,500	66,500	S単 46号
	合計				3,416,386	
	単価				3,416,386	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	空気弁工 25,7.5K,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	14,048	14,048	S単 89号
S02116	空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 42号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製 <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ・ナット,全面バ <sup>®</sup> ッヅ <sup>®</sup> 75,7.5K,RFワッヅ <sup>®</sup> 用,,	1.000	組	2,350	2,350	S単 27号

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				80,298	
	単価				80,298	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm,ゴム輪型継手(RR),埋設深1.2m		m		100,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	100.000	m	7,664	766,400	S単 85号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	94.000	m3	334.8	31,471	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	97.600	m <sup>2</sup>	994.6	97,073	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>	518.2	24,874	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ <sup>®</sup> ク,区分 なし,なし	8.000	m3	8,120	64,960	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ <sup>®</sup> ,区分 なし, なし	13.000	m3	9,225	119,925	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	75.500	m3	244.8	18,482	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	68.000	m3	2,202	149,736	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	68.000	m3	640	43,520	S単 8号
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 2倍ポリエチレンクロス	100.000	m	301	30,100	T単 1号
	合計				1,346,541	
	単価				13,465	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	制水弁工 仕切弁 250,道路下,内ねじ式,7.5K,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワッジ形),鑄鉄製,250mm,ワ <sup>®</sup> ク絞(クレン機能付),なし	1.000	基	237,531	237,531	S単 88号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鑄鉄製 250,,	2.000	個	47,000	94,000	S単 45号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ワ <sup>®</sup> ット・ナット,全面ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 250,7.5K,RFワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 用,,	2.000	組	9,500	19,000	S単 46号
S02116	弁筐 A型 2号 JWVA B110,,	1.000	個	73,400	73,400	S単 47号
S02116	弁筐用台座 ねじ式弁筐設置 A型 1号	1.000	個	6,300	6,300	S単 32号
T00003	ねじ式弁筐設置 A型 1号	1.000	箇所	777	777	T単 3号
	合計				431,008	
	単価				431,008	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	鋼管 250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=754×261mm,ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (7.5K,板),,	2.000	本	460,000	920,000	S単 48号
S02116	二フランジ直管 SGP250A,L=1,064mm,ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (7.5K,板),,	2.000	本	411,000	822,000	S単 49号
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×716mm,ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (7.5K,板),,	1.000	本	461,000	461,000	S単 54号
S02116	三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,786mm,H=330mm,ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (7.5K,板),,	1.000	本	862,000	862,000	S単 55号
S02116	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×908mm,ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (7.5K,板),,	1.000	本	475,000	475,000	S単 56号
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし	7.000	本	15,481	108,367	S単 86号
S02116	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鑄鉄製 250,,	2.000	個	47,000	94,000	S単 45号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製ワ <sup>®</sup> ット・ナット,全面ワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 250,7.5K,RFワ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 用,,	8.000	組	9,500	76,000	S単 46号
	合計				3,818,367	
	単価				3,818,367	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	空気弁工 25.7.5K,FCD製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	14,048	14,048	S単 89号
S02116	空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K,,	1,000	個	63,900	63,900	S単 42号
S02116	フランジ接合部品 SUS304製,1/2・ナット,全面ハット 75.7.5K,RFワジ用,,	1,000	組	2,350	2,350	S単 27号
	合計				80,298	
	単価				80,298	
*** B単 - 64号 ***						
000064	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	281.1	281	S単 111号
	合計				281	
	単価				281	
*** B単 - 65号 ***						
000065	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 114号
	合計				518	
	単価				518	
*** B単 - 66号 ***						
000066	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1/2質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m <sup>2</sup>	496.8	497	S単 115号
	合計				497	
	単価				497	
*** B単 - 67号 ***						
000067	排水フリーム 400×600×2000,吸出し防止含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2,000	m	3,846	7,692	S単 67号
S02116	排水フリーム HF-B400×H600,L=2.0m,,	1,000	個	22,000	22,000	S単 57号
S02116	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.600	m <sup>2</sup>	765	459	S単 58号
	合計				30,151	
	単価				15,076	
*** B単 - 68号 ***						
000068	埋戻し 現地発生土		m3		300,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	330,000	m3	312.9	103,257	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパ( )	190,000	m3	2,813	534,470	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	110,000	m3	2,202	242,220	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	110,000	m3	640	70,400	S単 8号
	合計				950,347	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,168	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	281.1	281	S単 111号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 114号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	496.8	497	S単 115号
	合 計				497	
	単 価				497	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	排水フリーム 400×600×2000,吸出し防止含む		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	3,846	7,692	S単 67号
S02116	排水フリーム HF-B400×H600,L=2.0m,,	1.000	個	22,000	22,000	S単 57号
S02116	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.600	m <sup>2</sup>	765	459	S単 58号
	合 計				30,151	
	単 価				15,076	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	埋戻し 現地発生土		m3		330.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	370.000	m3	312.9	115,773	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	210.000	m3	3,240	680,400	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	120.000	m3	2,202	264,240	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	120.000	m3	640	76,800	S単 8号
	合 計				1,137,213	
	単 価				3,446	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	281.1	281	S単 111号
	合 計				281	
	単 価				281	

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	埋戻し 現地発生土		m3		8,300	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.200	m3	244.8	2,252	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	8.300	m3	3,240	26,892	S単 3号
	合 計				29,144	
	単 価				3,511	
*** B単 - 76号 ***						
000076	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	496.8	497	S単 115号
	合 計				497	
	単 価				497	
*** B単 - 77号 ***						
000077	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 114号
	合 計				518	
	単 価				518	
*** B単 - 78号 ***						
000078	接続樹据付 B1000×W1000×H1300		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,180	22,180	S単 125号
S02116	接続樹 B1000×W1000×H1300,,	1.000	基	167,000	167,000	S単 59号
	合 計				189,180	
	単 価				189,180	
*** B単 - 79号 ***						
000079	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,840	39,840	S単 122号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
*** B単 - 80号 ***						
000080	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1.000	m	28,050	28,050	S単 126号
	合 計				28,050	
	単 価				28,050	
*** B単 - 81号 ***						
000081	碎石基礎 再生クラッシュラン,RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブレーション基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク	1.000	m3	7,089	7,089	S単 74号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	区分 ,なし,あり					
	合計				7,089	
	単価				7,089	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	281.1	281	S単 111号
	合計				281	
	単価				281	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	埋戻し 現地発生土		m3		8,400	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9,400	m3	244.8	2,301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	8,400	m3	3,240	27,216	S単 3号
	合計				29,517	
	単価				3,514	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	法面整形 盛土法面,砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m <sup>2</sup>	496.8	497	S単 115号
	合計				497	
	単価				497	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 114号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	接続樹据付 B1000×W1000×H1300		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,180	22,180	S単 125号
S02116	接続樹 B1000×W1000×H1300,,	1,000	基	167,000	167,000	S単 59号
	合計				189,180	
	単価				189,180	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	中詰めコンクリート打設 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,840	39,840	S単 122号
	合計				39,840	
	単価				39,840	

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 88号 ***						
000088	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 600,B形1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1.000	m	28,050	28,050	S単 126号
	合計				28,050	
	単価				28,050	
*** B単 - 89号 ***						
000089	砕石基礎 再生クラッシュラン,RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ(ク), 区分,なし,あり	1.000	m3	7,089	7,089	S単 74号
	合計				7,089	
	単価				7,089	
*** B単 - 90号 ***						
000090	落水工 田んぼダム用落水樹,VU150,落水樹は支給品		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.500	m3	2,317	3,476	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	4,042	4,042	S単 6号
T00002	落水樹設置	10.000	個	2,591	25,910	T単 2号
S02116	田んぼダム用落水樹 PA製、吐出し口 150,,	10.000	個	0	0	S単 60号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	3.600	m3	2,317	8,341	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.300	m3	4,042	13,339	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	18.500	m	2,746	50,801	S単 84号
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV)径150,,	20.000	個	1,370	27,400	S単 61号
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV)径150,,	10.000	個	1,680	16,800	S単 62号
	合計				150,109	
	単価				15,011	
*** B単 - 91号 ***						
000091	床掘 砂質土及び粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	281.1	281	S単 111号
	合計				281	
	単価				281	
*** B単 - 92号 ***						
000092	路床盛土工 B<1.0m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	244.8	269	S単 106号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	640	640	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)( )	1.000	m3	2,813	2,813	S単 7号
	合計				3,722	
	単価				3,722	
*** B単 - 93号 ***						
000093	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 117号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	敷砂利 再生クラッシュラン(RC-40), t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 91号
	合計				977	
	単価				977	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	路床盛土工 4.0 B 粘性土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	1.100	m <sup>3</sup>	270.9	298	S単 113号
	合計				298	
	単価				298	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	467.2	467	S単 117号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	敷砂利 再生クラッシュラン(RC-40), t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m <sup>2</sup>	977	977	S単 91号
	合計				977	
	単価				977	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 187, 1, なし	1.000	m <sup>2</sup>	2,007	2,007	S単 102号
	合計				2,007	
	単価				2,007	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	大型土のう工 小排水路4及び6, 製作・設置・撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, 1' ッ枒, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし	1.000	袋	5,237	5,237	S単 96号
	合計				5,237	
	単価				5,237	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	大型土のう工 小排水路4及び6, 移設(撤去・再設置)		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置), 1' ッ枒, 0m <sup>3</sup> , ... なし	1.000	袋	2,253	2,253	S単 97号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,253	
	単価				2,253	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	大型土のう工 大排水路接続部,製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,1' ッ杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,237	5,237	S単 96号
	合計				5,237	
	単価				5,237	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	大型土のう工 大排水路接続部,移設(撤去・再設置)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),1' ッ杓,0m3,なし	1.000	袋	2,253	2,253	S単 97号
	合計				2,253	
	単価				2,253	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	排水ポンプ 作業時排水,排水量Qmax=7m3/h未満,小排水路4及び6		式		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	18.000	箇所	8,915	160,470	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	18.000	箇所	10,622	191,196	S単 99号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 104,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	519,182	519,182	S単 100号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	18.000	箇所	18,694	336,492	S単 101号
	合計				1,207,340	
	単価				1,207,340	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	排水ポンプ 作業時排水,排水量Qmax = 7m3/h未満,大排水路接続部		式		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,915	8,915	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	S単 99号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 104,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	519,182	519,182	S単 100号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	S単 101号
	合計				557,413	
	単価				557,413	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	336.6	337	S単 105号
	合計				337	
	単価				337	
	*** B単 - 106号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	554,199	554,199	S単 103号



事業名 茨城中部農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)		名称(規格)					
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)							
コード							
S01034	不整地運搬 不整地運搬 310m以下	*** S単 - 1号 ***		m3		588	歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下	*** S単 - 2号 ***		m3		449	歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	*** S単 - 3号 ***		m3		3,240	歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	*** S単 - 4号 ***		m3		2,202	歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	*** S単 - 5号 ***		m3		2,813	歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	*** S単 - 6号 ***		m3		4,042	歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	*** S単 - 7号 ***		m3		2,813	歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	*** S単 - 8号 ***		m3		640	歩A・単A
S02112	トラック用[油圧伸縮ジブ型] トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	*** S単 - 9号 ***		日		49,500	歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役	*** S単 - 10号 ***		人		32,844	歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員	*** S単 - 11号 ***		人		27,744	歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員	*** S単 - 12号 ***		人		25,908	歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員	*** S単 - 13号 ***		人		25,908	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50,,	*** S単 - 14号 ***		個		176	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,	*** S単 - 15号 ***		個		561	歩A・単A
S02116	水田給水栓樹 水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付,,	*** S単 - 16号 ***		個		15,000	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	*** S単 - 17号 ***		個		847	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	*** S単 - 18号 ***		個		588	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	*** S単 - 19号 ***		個		2,300	歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製、250×200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,	*** S単 - 20号 ***		個		70,700	歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製、200×125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,	*** S単 - 21号 ***		個		46,000	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	*** S単 - 22号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単 - 23号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単 - 24号 ***		個	1,040		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵,, *** S単 - 25号 ***		個	37,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵,, *** S単 - 26号 ***		個	30,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチース,, *** S単 - 27号 ***		個	4,810		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製,ボルト・ナット,全面パッキン 75,7.5K,RF777用,, *** S単 - 28号 ***		組	2,350		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 75,, *** S単 - 29号 ***		個	14,500		歩A・単A
S02116	TSフランジ TSフランジ 75,, *** S単 - 30号 ***		個	1,410		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,, *** S単 - 31号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	弁篋 弁篋 A型 1号 JWVA B110,, *** S単 - 32号 ***		個	70,200		歩A・単A
S02116	弁篋用台座 弁篋用台座 *** S単 - 33号 ***		個	6,300		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),, *** S単 - 34号 ***		個	48,700		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125,, *** S単 - 35号 ***		個	3,100		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,, *** S単 - 36号 ***		個	109,000		歩A・単A
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,, *** S単 - 37号 ***		個	84,600		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 200,, *** S単 - 38号 ***		個	30,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 250,, *** S単 - 39号 ***		個	51,700		歩A・単A
S02116	FRP製異形管 フランジ付T字管 FRP製異形管 フランジ付T字管 250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型),, *** S単 - 40号 ***		個	94,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 150×75 径違いチース,, *** S単 - 41号 ***		個	8,590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 100×75 径違いチース,, *** S単 - 42号 ***		個	2,860		歩A・単A
S02116	空気弁 空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K,, *** S単 - 43号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	レジンボックス レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様,鉄蓋・底板含む,,		組	219,000		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)					
S02116	*** S単 - 44号 *** 仕切弁用開栓棒 仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** MFジョイント MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 250,,		個	47,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 SUS304製 吐・サット,全面ハッパシ 250,7.5K,RFフランジ用,,		組	9,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 弁筐 弁筐 A型 2号 JWIA B110,,		個	73,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=754×261mm,フランジ(7.5K,板),,		本	460,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 二フランジ直管 二フランジ直管 SGP250A,L=1,064mm,フランジ(7.5K,板),,		本	411,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=261×261×996mm,フランジ(7.5K,板),,		本	484,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 三フランジT字管 三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,226mm,H=330mm,フランジ(7.5K,板),,		本	776,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=261×261×758mm,フランジ(7.5K,板),,		本	459,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=797×754mm,フランジ(7.5K,板),,		本	573,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=261×261×716mm,フランジ(7.5K,板),,		本	461,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 三フランジT字管 三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,786mm,H=330mm,フランジ(7.5K,板),,		本	862,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 二フランジ曲管 二フランジ曲管 SGP250A×90° ,L=261×261×908mm,フランジ(7.5K,板),,		本	475,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 排水フリューム 排水フリューム HF-B400×H600,L=2.0m,,		個	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m	765		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 接続樹 接続樹 B1000×W1000×H1300,,		基	167,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 田んぼダム用落水樹 田んぼダム用落水樹 PA製、吐出し口 150,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV) 径150,,		個	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 塩ビ管用接着形継手(TS) 塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150,,		個	1,680		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		ton	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート		ton	1,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 65号 *** 建設廃材					

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)					
	建設廃材 アスファルトコンクリート *** S単 - 66号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 67号 ***		m3	17,660		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 68号 ***		m	3,846		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分,なし,なし *** S単 - 69号 ***		m3	8,571		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分,なし,なし *** S単 - 70号 ***		m3	9,676		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分,なし,あり *** S単 - 71号 ***		m3	8,078		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分,なし,あり *** S単 - 72号 ***		m3	9,183		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分,なし,なし *** S単 - 73号 ***		m3	8,120		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分,なし,なし *** S単 - 74号 ***		m3	9,225		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土,粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分,なし,あり *** S単 - 75号 ***		m3	7,089		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 76号 ***		m	1,379		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 77号 ***		m	1,930		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 78号 ***		m	1,487		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 79号 ***		m	1,626		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 80号 ***		m	5,281		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,3箇所 *** S単 - 81号 ***		m	3,137		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 82号 ***		m	1,712		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,1箇所		m	3,630		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 83号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,1箇所		m	2,166		歩A・単A
S07021	*** S単 - 84号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,746		歩A・単A
S07022	*** S単 - 85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	7,664		歩A・単A
S07072	*** S単 - 86号 *** 鋼管吊込据付(80~500) 鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし		本	15,481		歩A・単A
S07091	*** S単 - 87号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm		基	49,935		歩A・単A
S07092	*** S単 - 88号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッパ形),鋳鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし		基	237,531		歩A・単A
S07093	*** S単 - 89号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	14,048		歩A・単A
S07094	*** S単 - 90号 *** 自由形アングルバルブ据付 小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)		個	26,699		歩A・単A
S08042	*** S単 - 91号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	977		歩A・単A
S10002	*** S単 - 92号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	859,782		歩A・単A
S10002	*** S単 - 93号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	514,438		歩A・単A
S10003	*** S単 - 94号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.62ha,0.001,2.00,粘性土・ｻﾞ質土,少ない,あり		ha	642,773		歩A・単A
S10009	*** S単 - 95号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m <sup>2</sup>	549		歩A・単A
S18002	*** S単 - 96号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,237		歩A・単A
S18002	*** S単 - 97号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし		袋	2,253		歩A・単A
S18005	*** S単 - 98号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,915		歩A・単A
S18005	*** S単 - 99号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,622		歩A・単A
S18006	*** S単 - 100号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 104,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	519,182		歩A・単A
S18007	*** S単 - 101号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	18,694		歩A・単A
S18054	*** S単 - 102号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,187.1,なし		m <sup>2</sup>	2,007		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	*** S単 - 103号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ｼｯﾊﾟ)装置付含む,湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	554,199		歩A・単A
S19003	*** S単 - 104号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 105号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	336.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 106号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	244.8		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 107号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,135		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 108号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	312.9		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 109号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,317		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 110号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	334.8		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 111号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	281.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 112号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,263		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 113号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	270.9		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 114号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	518.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 115号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	496.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 116号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	994.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 117号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	467.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 118号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,128		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 119号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,981		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 120号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	241.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 121号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,-		m	710.9		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 122号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	39,840		歩A・単A



事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				81,723	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		588	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				81,723	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		449	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,433	943	
	合計				32,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,240	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業			
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)			

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コバク( )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合計				40,416	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,042	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コバク( )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハドガト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 ハドガト給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				32,013	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	トラック用[油圧伸縮シブ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック<油圧伸縮ジブ型> 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 49,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラック<油圧伸縮ジブ型> 吊上能力4.9t吊		1.000 日	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01001	土木一般世話役		1.000 人	32,844	32,844	
	合計				32,844	算出数量 1.000 人
	単価				32,844	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01002	特殊作業員		1.000 人	27,744	27,744	
	合計				27,744	算出数量 1.000 人
	単価				27,744	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01003	普通作業員		1.000 人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01003	普通作業員		1.000 人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05232	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径50	1.000	個	176	176	
	合計				176	算出数量 1.000 各単位
	単価				176	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	水田給水栓樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	水田給水栓樹 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				588	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05298				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 250×200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96118				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96118	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 250×200,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	70,700	70,700	
	合 計				70,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,700	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96119				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96119	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×125,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05224				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05223				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径250×75,VU管用,離脱防止内蔵	1.000	個	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96105	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製,三受けT字管,径200×75,VU管用,離脱防止内蔵	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチーズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチーズ	1.000	個	4,810	4,810	
	合計				4,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,810	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面ハット 75,7.5K,RFワッパ'用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96133	フランジ接合部品 SUS304製ボルト・ナット,全面ハット 75,7.5K,RFワッパ'用	1.000	組	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96114	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 75	1.000	個	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	TSフランジ TSフランジ 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	TSフランジ 75	1.000	個	1,410	1,410	
	合計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	弁篋 弁篋 A型 1号 JWVA B110		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96116	弁篋 A型 1号 JWVA B110	1.000	個	70,200	70,200	
	合計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,200	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	弁篋用台座 弁篋用台座		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	弁篋用台座	1.000	個	6,300	6,300	
	合計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,300	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業			
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)			

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96120		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96120	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管) FRP製, 200×150,VU管用,2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	48,700	48,700	
	合計				48,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P05225		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1.000	個	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96110		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96110	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 250×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付	1.000	個	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96111		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96111	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 T字管, 200×200,FRP製,VU用,離脱防止機能付	1.000	個	84,600	84,600	
	合計				84,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,600	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96112		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ, 200	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ, 250,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96113	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ, 250	1.000	個	51,700	51,700	
	合計				51,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	FRP製異形管 フランジ付T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 フランジ付T字管 250 x 75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96122				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96122	FRP製異形管 フランジ付T字管 250 x 75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	1.000	個	94,300	94,300	
	合計				94,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 150 x 75 径違いチーズ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 150 x 75 径違いチーズ	1.000	個	8,590	8,590	
	合計				8,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,590	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 100 x 75 径違いチーズ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 100 x 75 径違いチーズ	1.000	個	2,860	2,860	
	合計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,860	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96117	空気弁 25,水道用急速空気弁,FCD,内外面粉体塗装,7.5K	1.000	個	63,900	63,900	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	レジンボックス		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様,鉄蓋・底板含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96121	レジンボックス 600×450,土被り0.6m仕様,鉄蓋・底板含む	1.000	組	219,000	219,000	
	合計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				219,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	仕切弁用開栓棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96132				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96132	仕切弁用開栓棒 SS製 H1~2m 取手60cm程度	1.000	本	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96107	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 250	1.000	個	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 SUS304製 板・ナット,全面ハット 250,7.5K,RFフランジ用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96134	フランジ接合部品 SUS304製 板・ナット,全面ハット 250,7.5K,RFフランジ用	1.000	組	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	弁篋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 A型 2号 JWIA B110,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96109				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	弁篋 A型 2号 JWVA B110	1.000	個	73,400	73,400	
	合計				73,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,400	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=754×261mm,ワラジ(7.5K,板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96123	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=754×261mm,ワラジ(7.5K,板)	1.000	本	460,000	460,000	
	合計				460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				460,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	二フランジ直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ直管 SGP250A,L=1,064mm,ワラジ(7.5K,板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96124	二フランジ直管 SGP250A,L=1,064mm,ワラジ(7.5K,板)	1.000	本	411,000	411,000	
	合計				411,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				411,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×996mm,ワラジ(7.5K,板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96125	二フランジ曲管 SGP250A×90°,L=261×261×996mm,ワラジ(7.5K,板)	1.000	本	484,000	484,000	
	合計				484,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				484,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	三フランジT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,226mm,H=330mm,ワラジ(7.5K,板),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96126	三フランジT字管 SGP250A×80A,L=3,226mm,H=330mm,ワラジ(7.5K,板)	1.000	本	776,000	776,000	
	合計				776,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				776,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×758mm、ワラジ(7.5K、板)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96127	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96127	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×758mm、ワラジ(7.5K、板)	1.000	本	459,000	459,000	
	合計				459,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				459,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=797×754mm、ワラジ(7.5K、板)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96128	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96128	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=797×754mm、ワラジ(7.5K、板)	1.000	本	573,000	573,000	
	合計				573,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				573,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×716mm、ワラジ(7.5K、板)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96129	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96129	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×716mm、ワラジ(7.5K、板)	1.000	本	461,000	461,000	
	合計				461,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				461,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	三フランジT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三フランジT字管 SGP250A×80A、L=3,786mm、H=330mm、ワラジ(7.5K、板)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96130	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96130	三フランジT字管 SGP250A×80A、L=3,786mm、H=330mm、ワラジ(7.5K、板)	1.000	本	862,000	862,000	
	合計				862,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				862,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	二フランジ曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×908mm、ワラジ(7.5K、板)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96131	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96131	二フランジ曲管 SGP250A×90°、L=261×261×908mm、ワラジ(7.5K、板)	1.000	本	475,000	475,000	
	合計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				475,000	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 57号 ***						
S02116	排水フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム HF-B400×H600,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	排水フリューム HF-B400×H600,L=2.0m	1.000	個	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	吸出防止材		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P26106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>	765	765	
	合計				765	算出数量 1.000 各単位
	単価				765	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	接続樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 B1000×W1000×H1300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	接続樹 B1000×W1000×H1300	1.000	基	167,000	167,000	
	合計				167,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				167,000	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	田んぼダム用落水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田んぼダム用落水樹 PA製、吐出し口 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	田んぼダム用落水樹 PA製、吐出し口 150	1.000	個	26,500	26,500	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 61号 ***						
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV)径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV)径150	1.000	個	1,370	1,370	
	合計				1,370	算出数量 1.000 各単位

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,370	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	塩ビ管用接着形継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV)径150..					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96006	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV)径150	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃プラスチック 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 鉄筋コンクリート 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート	1.000	ton	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 65号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 アスファルトコンクリート 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96002	建設廃材 アスファルトコンクリート	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 機械 昼間施工				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17.660	17.660	
	合計				17.660	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17.660	
	*** S単 - 67号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3.846	3.846	
	合計				3.846	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3.846	
	*** S単 - 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コパ クタ、区分、なし、なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)パクタの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	パクタ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 パクタ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				85,710	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,571	
	*** S単 - 69号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、パクタ、区分、なし、なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				96,764	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,676	
	*** S単 - 70号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞﾘｸﾞ ｸﾞ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝｸﾞﾘｸﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				80,779	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,078	
	*** S単 - 71号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾞ,区 分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08012	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				91,833	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,183	
	*** S単 - 72号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,844	8,211	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,908	23,835	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	8,550	1,197	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				81,198	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,120	
	*** S単 - 73号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),バックホ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) バックホ				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,910	38,412	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,744	9,433	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,433	1,132	
F08012	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	8,550	1,197	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	130	546	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				92,252	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,225	
	*** S単 - 74号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コバク,区分 ,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分					砕石・礫質土・粘性土
	2)材料区分					再生クワッシュ RC-40
	3)バク仕様規格					山積0.45m3(平積0.35m3)
	4)締固め機械					振動コバク
	5)締固め区分					区分
	6)単価0円区分(基礎材)					なし
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					あり
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08012	バク[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油 バク給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,906	2,782	
	合計				70,886	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,089	
	*** S単 - 75号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分					VP
	2)管径区分(mm)					50mm
	3)形状区分					直管(両差し口)
	4)管長区分					4.0m管
	5)接合箇所					0箇所
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,844	2,299	
R01002	特殊作業員	0.110	人	27,744	3,052	
R01003	普通作業員	0.150	人	25,908	3,886	
	合計				13,791	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,379	
	*** S単 - 76号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分					VP
	2)管径区分(mm)					75mm
	3)形状区分					直管(両差し口)
	4)管長区分					4.0m管
	5)接合箇所					0箇所

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,590	8,760	
Y00004	雑材料費	0.020		8,760	175	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				19,296	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,930	
	*** S単 - 77号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				14,865	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,487	
	*** S単 - 78号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,370	5,783	
Y00004	雑材料費	0.020		5,783	116	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				16,260	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,626	
	*** S単 - 79号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	19,800	38,610	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		38,610	772	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
	合計				52,805	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,281	
	*** S単 - 80号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8,280	16,146	
Y00004	雑材料費	0.023		16,146	371	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	32,844	3,941	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.250	人	25,908	6,477	
	合計				31,374	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,137	
	*** S単 - 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	3,400	6,630	
Y00004	雑材料費	0.020		6,630	133	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,744	3,329	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合計				17,124	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,712	
	*** S単 - 82号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	11,900	23,205	
Y00004	雑材料費	0.021		23,205	487	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.140	人	27,744	3,884	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,908	5,441	
	合計				36,301	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,630	
	*** S単 - 83号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 1箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 制約作業時間: 0.0
	1)管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,110	9,965	
Y00004	雑材料費	0.021		9,965	209	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				21,660	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,166	
	*** S単 - 84号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 制約作業時間: 0.0
	1)管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費	0.020		15,665	313	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,844	2,956	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,744	3,607	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				27,464	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,746	
	*** S単 - 85号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 制約作業時間: 0.0
	1)管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	250mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	29,900	58,305	
Y00004	諸雑費	0.020		58,305	1,166	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,744	4,439	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,908	5,959	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ｸﾚﾝ- ~ 超低- 排対型( ~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,100	1,212	
P34029	軽油	3.500	L	130	455	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,906	2,472	
	合計				76,636	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,664	
	*** S単 - 86号 ***					
S07072	鋼管吊込据付( 80 ~ 500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80 ~ 500) 6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)板厚区分(mm)	6.6mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	7.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,908	38,862	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				116,106	算出数量 7.500 本
	単価		本		15,481	
	*** S単 - 87号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	40,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合計				49,935	算出数量 1.000 基
	単価		基		49,935	
	*** S単 - 88号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鑄鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	203,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)口径区分(mm)	250mm				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	203,000	203,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.310	人	27,744	8,601	
R01003	普通作業員	0.380	人	25,908	9,845	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	13.000	L	130	1,690	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	30,906	7,727	
	合計				237,531	算出数量 1.000 基
	単価		基		237,531	
	*** S単 - 89号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)種別区分 3)単価0円区分(空気弁)	25mm 急排空気弁 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,844	3,613	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,744	4,994	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,908	5,441	
	合計				14,048	算出数量 1.000 基
	単価		基		14,048	
	*** S単 - 90号 ***					
S07094	自由形アングルバルブ据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付 2(50A) 1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	14,900円 2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	32,844	40,727	
R01002	特殊作業員	1.440	人	27,744	39,951	
R01003	普通作業員	1.440	人	25,908	37,308	
	合計				266,986	算出数量 10.000 個
	単価		個		26,699	
	*** S単 - 91号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40 40-0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1,900	22,610	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,844	10,510	
R01003	普通作業員	0.960	人	25,908	24,872	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	22.000	L	130	2,860	

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	30,906	20,089	
F04062	振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	5,570	2,674	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	30,906	6,181	
	合計				97,676	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		977	
	*** S単 - 92号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 2.62ha 0.001 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	14.660	日	21,200	310,792	
P34029	軽油 バトロ-給油	874.000	L	130	113,620	
R01021	運転手(特殊)	6.720	人	30,906	207,688	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	32,844	59,119	
R01003	普通作業員	5.600	人	25,908	145,085	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.070	日	5,560	5,949	
P34029	軽油 バトロ-給油	26.000	L	130	3,380	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	30,906	13,290	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		858,923	859	
	合計				859,782	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		859,782	
	*** S単 - 93号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),2.62ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少 ない),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 2.62ha 0.001 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	8.550	日	21,200	181,260	
P34029	軽油 バトロ-給油	510.000	L	130	66,300	
R01021	運転手(特殊)	3.920	人	30,906	121,152	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	32,844	39,413	
R01003	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.710	日	5,560	3,948	
P34029	軽油 バトロ-給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	30,906	8,963	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		513,924	514	
	合計				514,438	算出数量 1.000 ha

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		514,438	
	*** S単 - 94号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,2.62ha,0.001,2.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 2.62ha 0.001 2.00 粘性土・埴質土 少ない あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	6.810	日	21,200	144,372	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	406.000	L	130	52,780	
R01021	運転手(特殊)	3.120	人	30,906	96,427	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,844	52,550	
R01003	普通作業員	5.400	人	25,908	139,903	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.340	日	5,560	40,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	176.000	L	130	22,880	
R01021	運転手(特殊)	2.990	人	30,906	92,409	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		642,131	642	
	合 計				642,773	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		642,773	
	*** S単 - 95号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,844	6,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	5,560	8,896	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L	130	5,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	30,906	21,325	
	合 計				54,944	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		549	
	*** S単 - 96号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,な し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		86,496	865	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,100	14,208	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				178,065	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,237	
	*** S単 - 97号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		86,496	173	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.520	日	15,500	23,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	130	14,300	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				155,435	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		2,253	
	*** S単 - 98号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	
Y00004	諸雑費	0.130		3,905	508	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,906	3,091	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	130	442	
	合計				8,915	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,915	
	*** S単 - 99号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,744	1,387	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
Y00004	諸雑費	0.030		7,624	229	
M02031	バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	30,906	1,854	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	130	286	
	合計				10,622	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,622	
	*** S単 - 100号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 104,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	161.200	日	465	74,958	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	967.000	L	139	134,413	
R01001	土木一般世話役	4.160	人	32,844	136,631	
R01003	普通作業員	5.200	人	25,908	134,722	
Y00004	諸雑費	0.080		480,724	38,458	
	合計				519,182	算出数量 1.000 箇所
	単価				519,182	
	*** S単 - 101号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				18,694	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		18,694	
	*** S単 - 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,187,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	187		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,548	1,548,000	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				2,007,373	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,007	
	*** S単 - 103号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	27,744	77,683	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	66,500	139,650	
Y00004	運搬費等	1.550		217,333	336,866	
	合計				554,199	算出数量 1,000 台
	単価		台		554,199	
	*** S単 - 104号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		336.6	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		244.8	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,135	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		312.9	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,317	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		334.8	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		281.1	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,263	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		518.2	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		496.8	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		994.6	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		467.2	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、18.5km以下、		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>3</sup>		3,128	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下、		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,981	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		241.9	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		710.9	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,840	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		4,218	

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 124号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,746	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り なし				
	単 価		基		22,180	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		28,050	

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	2,910		
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート		ton	1,300		
P96002	建設廃材 アスファルトコンクリート		ton	2,000		
P96003	建設廃材 廃プラスチック		ton	60,000		
P96004	田んぼダム用落水柵 PA製、吐出し口 150		個	26,500		
P96005	塩ビ管用接着形継手(TS) 45°エルボ(DV) 径150		個	1,370		
P96006	塩ビ管用接着形継手(TS) 90°エルボ(DV) 径150		個	1,680		
P96101	水田給水栓柵 コンクリート製、B550×W550×H700、蓋付		個	15,000		
P96102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 100×75 径違いチース		個	2,860		
P96103	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 125×75 径違いチース		個	4,810		
P96104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 150×75 径違いチース		個	8,590		
P96105	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製、三受けT字管、径200×75、VU管用、離脱防止内蔵		個	30,800		
P96106	塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管 FRP製、三受けT字管、径250×75、VU管用、離脱防止内蔵		個	37,000		
P96107	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 250 弁管用台座		個	47,000		
P96108	弁管 弁管		個	6,300		
P96109	A型 2号 JWVA B110 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	73,400		
P96110	T字管、250×200、FRP製、VU用、離脱防止機能付 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	109,000		
P96111	T字管、200×200、FRP製、VU用、離脱防止機能付 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管		個	84,600		
P96112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ、200		個	30,800		
P96113	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ、250		個	51,700		
P96114	MFジョイント 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 75 TSフランジ		個	14,500		
P96115	弁管 弁管		個	1,410		
P96116	A型 1号 JWVA B110 空気弁		個	70,200		
P96117	25、水道用急速空気弁、FCD、内外面粉体塗装、7.5K 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個	63,900		
P96118	FRP製、250×200、VU管用、2受(離脱防止内蔵型) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個	70,700		
P96119	FRP製、200×125、VU管用、2受(離脱防止内蔵型) 塩ビ管用ゴム輪形継手・異形管(片落管)		個	46,000		
P96120	FRP製、200×150、VU管用、2受(離脱防止内蔵型) レジンボックス		個	48,700		
P96121	600×450、土被り0.6m仕様、鉄蓋・底板含む FRP製異形管 フランジ付T字管		組	219,000		
P96122	250×75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型) 二フランジ曲管		個	94,300		
P96123	SGP250A×90°、L=754×261mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ直管		本	460,000		
P96124	SGP250A、L=1,064mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ曲管		本	411,000		
P96125	SGP250A×90°、L=261×261×996mm、フランジ(7.5K、板) 三フランジT字管		本	484,000		
P96126	SGP250A×80A、L=3,226mm、H=330mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ曲管		本	776,000		
P96127	SGP250A×90°、L=261×261×758mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ曲管		本	459,000		
P96128	SGP250A×90°、L=797×754mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ曲管		本	573,000		
P96129	SGP250A×90°、L=261×261×716mm、フランジ(7.5K、板) 三フランジT字管		本	461,000		
P96130	SGP250A×80A、L=3,786mm、H=330mm、フランジ(7.5K、板) 二フランジ曲管		本	862,000		
P96131	SGP250A×90°、L=261×261×908mm、フランジ(7.5K、板) 仕切弁用開栓棒		本	475,000		
P96132	SS製 H1~2m 取手60cm程度 フランジ接合部品		本	20,600		
P96133	SUS304製フルット・ナット、全面ハット 75、7.5K、RFフランジ用 フランジ接合部品		組	2,350		
P96134	SUS304製フルット・ナット、全面ハット 250、7.5K、RFフランジ用 排水フリューム		組	9,500		
P96201	HF-B400×H600、L=2.0m 接続柵		個	22,000		
P96202	B1000×W1000×H1300 接続柵		基	167,000		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	埋設物表示テープ		m		100.000	歩A 当たり算出
P39101	幅150mm 2倍ポリエチレンクロス 埋設物標示テープ					
S02115	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス 普通作業員	2.100	巻	9,400	19,740	
		0.400	人	25,908	10,363	S単 13号 算出数量
	合計				30,103	100.000 m
	単価		m		301	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	落水樹設置		個		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 12号 算出数量
	合計				2,591	1.000 個
	単価		個		2,591	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	ねじ式弁管設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	A型 1号 普通作業員	0.030	人	25,908	777	S単 12号 算出数量
	合計				777	1.000 箇所
	単価		箇所		777	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	塩ビ管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	VP 100 土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.060	人	27,744	1,665	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	25,908	2,332	S単 12号 算出数量
	合計				5,311	10.000 m
	単価		m		531	
*** T単 - 5号 ***						
T00005	塩ビ管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	VP 125 土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	S単 11号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 12号 算出数量
	合計				6,175	10.000 m
	単価		m		618	
*** T単 - 6号 ***						
T00006	塩ビ管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	VP 150					

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	S単 11号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 12号
	合計				6,175	算出数量 10.000 m
	単価		m		618	
	*** 単 - 7号 ***					
T00007	塩ビ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU 125					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	S単 11号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,908	2,591	S単 12号
	合計				6,175	算出数量 10.000 m
	単価		m		618	
	*** 単 - 8号 ***					
T00008	鋼管撤去		m		67.200 m	歩A 当たり算出
	SP 120					
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,744	13,872	S単 11号
S02115	普通作業員	0.750	人	25,908	19,431	S単 12号
S02112	トラックレノ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日	49,500	24,750	S単 9号
	合計				58,053	算出数量 67.200 m
	単価		m		864	
	*** 単 - 9号 ***					
T00009	塩ビ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU 100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	32,844	1,314	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.060	人	27,744	1,665	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	25,908	2,332	S単 12号
	合計				5,311	算出数量 10.000 m
	単価		m		531	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

茨城中部農地整備事業

船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
茨城中部農地整備事業所





事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

項目名	内容
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			42,190,000	
・工事原価			12,047,000	
純工事費			8,587,000	
・直接工事費			6,602,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,315,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	4,287,000	
・間接工事費			5,445,000	
・共通仮設費			1,985,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
6,602,000 × ((11.840*1.000)*1.000*1.040*1.000)			813,000	
・運搬費	1.000	式	1,043,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			129,000	
・現場環境改善費(率計上)				
6,601,000 × (1.960)			129,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,460,000	
・現場管理費(率計上)				
8,587,000 × ((38.370*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,460,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
12,047,000 × (21.670*1.000 + 0.04)			2,615,000	
・一括計上価格	1.000	式	27,528,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	











事業名 茨城中部農地整備事業					
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				2,315,000	
・場内整備工				1,120,000	
・・場内整備工	1.000	式		1,120,000	
000001 掘削工	180	m <sup>3</sup>	334	60,120	歩A・単A B単 1号
000002 路体盛土工 2.5m B<4.0m 粘性土	30	m <sup>3</sup>	971	29,130	歩A・単A B単 2号
000003 路盤工 RC-40,t=150	287	m <sup>2</sup>	710	203,770	歩A・単A B単 3号
000004 表層工 再生密粒度アスコン(13),t=40	287	m <sup>2</sup>	1,616	463,792	歩A・単A B単 4号
000005 地先境界設置工 地先境界ブロックC(150×150)	46	m	7,901	363,446	歩A・単A B単 5号
合 計				1,120,258	
・樋管工				952,000	
・・土工	1.000	式		286,000	
000006 埋戻 B<1.0m,粘性土(現地発生材)	14	m <sup>3</sup>	5,342	74,788	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 1.0 B<2.5m,粘性土(現地発生材)	42	m <sup>3</sup>	4,796	201,432	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正 砂質土及び粘性土	18.5	m <sup>2</sup>	518	9,583	歩A・単A B単 8号
合 計				285,803	
・・管体基礎	1.000	式		54,000	
000009 管体基礎 RC-40	7.3	m <sup>3</sup>	7,340	53,582	歩A・単A B単 9号
合 計				53,582	
・・管体工 1号線(東)	1.000	式		205,000	
000010 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形,甲切管, 300×L6000	1	本	97,542	97,542	歩A・単A B単 10号
000011 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形,乙切管, 300×L3162	1	本	97,542	97,542	歩A・単A B単 11号
000012 管切断 DCIP 300	1	箇所	7,636	7,636	歩A・単A B単 12号
000013 埋設物表示テープ	9.2	m	301	2,769	歩A・単A B単 13号
合 計				205,489	
・・管体工 2号線(西)	1.000	式		206,000	
000014 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形,甲切管, 300×L6000	1	本	97,542	97,542	歩A・単A B単 14号
000015 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形,乙切管, 300×L4063	1	本	97,542	97,542	歩A・単A B単 15号
000016 管切断 DCIP 300	1	箇所	7,636	7,636	歩A・単A B単 16号
000017 埋設物表示テープ	10.1	m	301	3,040	歩A・単A B単 17号
合 計				205,760	
・・吐出部保護工	1.000	式		131,000	
000018 既設吐出部撤去 無筋コンクリート	0.3	m <sup>3</sup>	35,260	10,578	歩A・単A B単 18号
000019 殻処理・運搬 無筋コンクリート	0.3	m <sup>3</sup>	5,590	1,677	歩A・単A B単 19号
000020 吐出部コンクリート 18-8-25 W/C=65%	1.9	m <sup>3</sup>	33,890	64,391	歩A・単A B単 20号
000021 型枠	5.100	m <sup>2</sup>	10,650	54,315	歩A・単A B単 21号
合 計				130,961	
・・既設樋管撤去工	1.000	式		70,000	









事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名:船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削工		m3	334		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路体盛土工		m3	971		歩A・単A
000003	2.5m B<4.0m 粘性土 *** B単 - 3号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	710		歩A・単A
000004	RC-40,t=150 *** B単 - 4号 *** 表層工		m <sup>2</sup>	1,616		歩A・単A
000005	再生密粒度アスコン(13),t=40 *** B単 - 5号 *** 地先境界設置工		m	7,901		歩A・単A
000006	地先境界ブロックC(150×150) *** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	5,342		歩A・単A
000007	B<1.0m,粘性土(現地発生材) *** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	4,796		歩A・単A
000008	1.0 B<2.5m,粘性土(現地発生材) *** B単 - 8号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	518		歩A・単A
000009	砂質土及び粘性土 *** B単 - 9号 *** 管体基礎		m3	7,340		歩A・単A
000010	RC-40 *** B単 - 10号 *** ダクタイル鑄鉄管		本	97,542		歩A・単A
000011	K-ALW形,甲切管, 300×L6000 *** B単 - 11号 *** ダクタイル鑄鉄管		本	97,542		歩A・単A
000012	K-ALW形,乙切管, 300×L3162 *** B単 - 12号 *** 管切断		箇所	7,636		歩A・単A
000013	DCIP 300 *** B単 - 13号 *** 埋設物表示テープ		m	301		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ダクタイル鑄鉄管		本	97,542		歩A・単A
000015	K-ALW形,甲切管, 300×L6000 *** B単 - 15号 *** ダクタイル鑄鉄管		本	97,542		歩A・単A
000016	K-ALW形,乙切管, 300×L4063 *** B単 - 16号 *** 管切断		箇所	7,636		歩A・単A
000017	DCIP 300 *** B単 - 17号 *** 埋設物表示テープ		m	301		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 既設吐出部撤去		m3	35,260		歩A・単A
000019	無筋コンクリート *** B単 - 19号 *** 殻処理・運搬		m3	5,590		歩A・単A
000020	無筋コンクリート *** B単 - 20号 *** 吐出部コンクリート		m3	33,890		歩A・単A
000021	18-8-25 W/C=65% *** B単 - 21号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,650		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ダクタイル鑄鉄管撤去					



事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m3	333.6	334	S単 34号
	合計				334	
	単価				334	
*** B単 - 2号 ***						
000002	路体盛土工 2.5m B < 4.0m 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	970.6	971	S単 36号
	合計				971	
	単価				971	
*** B単 - 3号 ***						
000003	路盤工 RC-40, t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	710.4	710	S単 41号
	合計				710	
	単価				710	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表層工 再生密粒度アスコン(13), t=40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, フォルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プラキコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	1,616	1,616	S単 42号
	合計				1,616	
	単価				1,616	
*** B単 - 5号 ***						
000005	地先境界設置工 地先境界ブロックC(150×150)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 有り, 有り, 有り, なし, 再生クワッチャン RC-40, 18-8-25 (高炉)	1.000	m	7,901	7,901	S単 43号
	合計				7,901	
	単価				7,901	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 B < 1.0m, 粘性土(現地発生材)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.100	m3	1,911	2,102	S単 35号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ( )	1.000	m3	3,240	3,240	S単 1号
	合計				5,342	
	単価				5,342	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 1.0 B < 2.5m, 粘性土(現地発生材)		m3		42,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	46.000	m3	1,911	87,906	S単 35号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締めを計上しない	38.000	m3	2,202	83,676	S単 2号

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	38.000	m3	489	18,582	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	4.000	m3	2,813	11,252	S単 3号
	合計				201,416	
	単価				4,796	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	基面整正 砂質土及び粘性土		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	518.2	518	S単 37号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	管体基礎 RC-40		m3		7,300	歩A 当たり算出
S07001	基床部 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク "ガ"式,区分,なし,なし	1.900	m3	6,651	12,637	S単 12号
S07001	基床部 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク ,区分,なし,なし	0.900	m3	7,582	6,824	S単 13号
S07001	管側部 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク ,区分,なし,なし	4.500	m3	7,582	34,119	S単 14号
	合計				53,580	
	単価				7,340	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	ダクタイトル鉄管 K-ALW形,甲切管, 300×L6000		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイトル鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,300×6,AL2種,バツカ(クン機能付),なし,なし	1.000	本	97,542	97,542	S単 15号
	合計				97,542	
	単価				97,542	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	ダクタイトル鉄管 K-ALW形,乙切管, 300×L3162		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイトル鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,300×6,AL2種,バツカ(クン機能付),なし,なし	1.000	本	97,542	97,542	S単 15号
	合計				97,542	
	単価				97,542	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	管切断 DC1P 300		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DC1P管) 300mm	1.000	箇所	7,636	7,636	S単 16号
	合計				7,636	
	単価				7,636	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	埋設物表示テープ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	埋設物表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス	1.000	m	301	301	T単 2号

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				301	
	単価				301	
*** B単 - 14号 ***						
000014	ダクタイル鑄鉄管 K-ALW形, 甲切管, 300×L6000		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管, 300×6, AL2種, ハック刺(外レノ機能付), なし, なし	1.000	本	97,542	97,542	S単 15号
	合計				97,542	
	単価				97,542	
*** B単 - 15号 ***						
000015	ダクタイル鑄鉄管 K-ALW形, 乙切管, 300×L4063		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管, 300×6, AL2種, ハック刺(外レノ機能付), なし, なし	1.000	本	97,542	97,542	S単 15号
	合計				97,542	
	単価				97,542	
*** B単 - 16号 ***						
000016	管切断 DCIP 300		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,636	7,636	S単 16号
	合計				7,636	
	単価				7,636	
*** B単 - 17号 ***						
000017	埋設物表示テープ		m		1,000	歩A m当たり算出
T00002	埋設物表示テープ 幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	1.000	m	301	301	T単 2号
	合計				301	
	単価				301	
*** B単 - 18号 ***						
000018	既設吐出部撤去 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A m3当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	1.000	m3	35,260	35,260	S単 11号
	合計				35,260	
	単価				35,260	
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻処理・運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A m3当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S単 38号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート	2.350	ton	1,300	3,055	S単 10号
	合計				5,590	
	単価				5,590	
*** B単 - 20号 ***						
000020	吐出部コンクリート 18-8-25 W/C=65%		m3		1,000	歩A m3当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,890	33,890	S単 39号

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C65%					
	合計				33,890	
	単価				33,890	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,650	10,650	S単 40号
	合計				10,650	
	単価				10,650	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ダクタイル鉄管撤去 300,既設樋管		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	既設ダクタイル鉄管撤去 300,既設樋管	1,000	m	3,657	3,657	T単 1号
	合計				3,657	
	単価				3,657	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	高圧洗浄工 14.7MPa		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1,000	m <sup>2</sup>	1,582	1,582	S単 18号
	合計				1,582	
	単価				1,582	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.11kg,6.30kg,養生有り,表面仕上げ有り	1,000	m	10,404	10,404	S単 17号
	合計				10,404	
	単価				10,404	
	*** B単 - 25号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 掘削幅2.05m,掘削深3.5m		m		15,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.05m,3.50m,なし	15,000	m	39,780	596,700	S単 29号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,15日,1回	105,000	m <sup>2</sup>	2,865	300,825	S単 20号
	合計				897,525	
	単価				59,835	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,なし	1,000	m <sup>2</sup>	1,569	1,569	S単 30号
	合計				1,569	
	単価				1,569	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	仮締切大型土のう 製作~設置~撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ' ッ納,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,237	5,237	S単 22号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ' ッ納,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,075	1,075	S単 23号
	合 計				6,312	
	単 価				6,312	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	遮水シート 敷設~撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	790	790	S単 31号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	排水ポンプ Qmax = 450m <sup>3</sup> /h未満		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1.000	箇所	100,925	100,925	S単 26号
S18003	排水ポンプ運転 120,作業時排水,120以上~450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	2,195,192	2,195,192	S単 25号
	合 計				2,296,117	
	単 価				2,296,117	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	仮締切大型土のう 製作~設置~撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ' ッ納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,907	7,907	S単 24号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ' ッ納,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,075	1,075	S単 23号
	合 計				8,982	
	単 価				8,982	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	土のう 仕揃え~設置~撤去,遮水シート押え		袋		100.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	2.000	m <sup>3</sup>	38,417	76,834	S単 21号
	合 計				76,834	
	単 価				768	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	遮水シート 敷設~撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	790	790	S単 31号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	排水ポンプ 常時排水,Qmax = 7.0m <sup>3</sup> /h未満		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	18,694	18,694	S単 28号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	114,409	114,409	S単 27号
	合 計				133,103	
	単 価				133,103	

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	仮設材輸送 敷鉄板		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	86.500	ton	10,200	882,300	S単 32号
	合 計				882,300	
	単 価				882,300	
*** B単 - 35号 ***						
000035	仮設材運搬 たて込み簡易土留め		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	11.700	ton	13,760	160,992	S単 33号
	合 計				160,992	
	単 価				160,992	
*** B単 - 36号 ***						
000036	東永寺排水機場改修工事 S造1階建		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	東永寺排水機場改修工事	1.000	式	27,528,000	27,528,000	S単 9号
	合 計				27,528,000	
	単 価				27,528,000	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	3,240		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>®</sup> ク( )		m3	2,813		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	489		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,844		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,744		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 東永寺排水機場改修工事 東永寺排水機場改修工事		式	27,528,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 10号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート		ton	1,300		歩A・単A
S02721	*** S単 - 11号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	35,260		歩A・単A
S07001	*** S単 - 12号 *** 基床部 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤ <sup>®</sup> RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント 'ガイト'式,区分,なし,なし		m3	6,651		歩A・単A
S07001	*** S単 - 13号 *** 基床部 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤ <sup>®</sup> RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ <sup>®</sup> ク ,区分,なし,なし		m3	7,582		歩A・単A
S07001	*** S単 - 14号 *** 管側部 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤ <sup>®</sup> RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ <sup>®</sup> ク ,区分,なし,なし		m3	7,582		歩A・単A
S07059	*** S単 - 15号 *** グク <sup>®</sup> パイプ鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) グク <sup>®</sup> パイプ鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,300×6,AL2種,バ <sup>®</sup> ツク <sup>®</sup> (クレーン機能付),なし,なし		本	97,542		歩A・単A
S07062	*** S単 - 16号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm		箇所	7,636		歩A・単A
S14211	*** S単 - 17号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.11kg,6.30kg,養生有り,表面仕上げ有り		m	10,404		歩A・単A
S14601	*** S単 - 18号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m <sup>2</sup>	1,582		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** バ <sup>®</sup> ツク <sup>®</sup> [加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バ <sup>®</sup> ツク <sup>®</sup> [加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バ <sup>®</sup> ツク <sup>®</sup> (加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	52,556		歩A・単A
S17006	*** S単 - 20号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,15日,1回		m <sup>2</sup>	2,865		歩A・単A

事業名 茨城中部農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	*** S単 - 21号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
S18002	*** S単 - 22号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,237		歩A・単A
S18002	*** S単 - 23号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,,なし		袋	1,075		歩A・単A
S18002	*** S単 - 24号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,907		歩A・単A
S18003	*** S単 - 25号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 120,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所	2,195,192		歩A・単A
S18004	*** S単 - 26号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	100,925		歩A・単A
S18006	*** S単 - 27号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	114,409		歩A・単A
S18007	*** S単 - 28号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,694		歩A・単A
S18026	*** S単 - 29号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.05m,3.50m,なし		m	39,780		歩A・単A
S18054	*** S単 - 30号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし		m <sup>2</sup>	1,569		歩A・単A
S18062	*** S単 - 31号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>	790		歩A・単A
S19003	*** S単 - 32号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 33号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 34号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	333.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 35号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,911		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 36号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	970.6		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 37号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	518.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 38号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 ソット(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,535		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 39号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,890		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 40号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,650		歩A・単A



事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,433	943	
	合計				32,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,240	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,549	555	
	合計				28,126	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,813	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー搭載式,コバインド型~超低,排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,570	8,912	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	30,906	30,906	
	合計				42,028	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		489	
*** S単-5号 ***						

事業名	茨城中部農地整備事業				
工事名	船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 3 工事 (第 2 工区)				

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡 1 工区区画整理その 3 工事 (第 2 工区)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
	合 計				32,844	算出数量 1.000 人
	単 価				32,844	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				27,744	算出数量 1.000 人
	単 価				27,744	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	東永寺排水機場改修工事 東永寺排水機場改修工事		式		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96001		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96001	東永寺排水機場改修工事	1.000	式	27,528,000	27,528,000	
	合 計				27,528,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,528,000	

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96002	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	ton	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 11号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	人力				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とリこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	35,260	35,260	
	合計				35,260	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		35,260	
	*** S単 - 12号 ***					
S07001	基床部		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ロ-ハンドガイト式,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)材料区分	再生クワツヤン RC-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)バ ック材の規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め機械	振動ロ-ハンドガイト式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュヤン RC-40 40~0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,908	24,613	
F04080	振動ロ-ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,000	240	
P34029	軽油 バ トル給油	0.330	L	130	43	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,744	2,220	
F08011	バ ック材[カ-ラ型・超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				66,507	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,651	
	*** S単 - 13号 ***					
S07001	基床部		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ ック,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0		週休:月単位
	2)材料区分	再生クラッシュラン RC-40				
	3)バ ック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	バック材[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 バトル給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				75,817	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,582	
	*** S単 - 14号 ***					
S07001	管側部		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	振動コンバクタ,区分,なし,なし			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシュラン RC-40				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,844	9,525	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,549	666	
F08011	バック材[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	7,820	2,346	
P34029	軽油 バトル給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,906	5,872	
	合計				75,817	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,582	
	*** S単 - 15号 ***					
S07059	ダクタイル鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	直管,300×6,AL2種,バック材(クレン機能付),なし,なし			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)機械区分	バック材(クレン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03414	ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	66,700	66,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		66,700	67	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,844	2,628	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,744	7,213	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
F08063	ハック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.270	日	15,500	4,185	
P34029	軽油	12.000	L	130	1,560	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	30,906	7,417	
	合計				97,542	算出数量 1.000本
	単価		本		97,542	
	*** S単 - 16号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	
R01002	特殊作業員	0.090	人	27,744	2,497	
R01003	普通作業員	0.090	人	25,908	2,332	
Y00004	諸雑費	0.180		6,471	1,165	
	合計				7,636	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		7,636	
	*** S単 - 17号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.11kg,6.30kg,養生有り,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.11kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)充填材設計量(kg/10m)	6.30kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	324				
	5)充填材単価(円/kg)	1,800				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	32,844	18,064	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,744	24,415	
R01003	普通作業員	1.080	人	25,908	27,981	
P25205	プライマー	0.100	kg	324	32	
P25204	充填材	7.500	kg	1,800	13,500	
Y00004	諸雑費	0.020		70,460	1,409	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,844	1,642	
R01002	特殊作業員	0.070	人	27,744	1,942	
R01003	普通作業員	0.080	人	25,908	2,073	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,844	3,284	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,744	5,549	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,908	4,145	
	合計				104,036	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,404	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 18号 ***						
S14601	高圧洗浄工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	32,844	23,319	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,744	39,396	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,908	55,184	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	139	3,197	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		117,899	31,833	
	合計				158,193	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,582	
*** S単 - 19号 ***						
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型), 山0.45(平0.35), 2.9t吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.45(平0.35), 2.9t吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.500	日	10,100	15,150	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	130	6,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				52,556	算出数量 1,000 日
	単価		日		52,556	
*** S単 - 20号 ***						
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.5m, 15日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用回数 5)使用回数	15m 3.0m未満 3.5m 15日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,475	2,475	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	390	390	
	合計				2,865	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,865	
*** S単 - 21号 ***						
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	

事業名	茨城中部農地整備事業					
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
工事別工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	14.500	人	25,908	375,666	
	合計				384,166	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		38,417	
	*** S単 - 22号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		86,496	865	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,100	14,208	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	63.000	L	130	8,190	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				178,065	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,237	
	*** S単 - 23号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,744	27,744	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	15,500	18,755	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L	130	13,130	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				123,621	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,075	
	*** S単 - 24号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	32,844	32,844	
R01002	特殊作業員		1.000 人	27,744	27,744	
R01003	普通作業員		1.000 人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費		0.010	86,496	865	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)		34.000 枚	3,770	128,180	
F08064	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.280 日	11,100	14,208	
P34029	軽油 バレル給油		63.000 L	130	8,190	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	30,906	30,906	
	合計				268,845	算出数量 34.000 袋
	単価			袋	7,907	
	*** S単 - 25号 ***					
S18003	排水ポンプ運転				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 120,作業時排水,120以上~450未満,10m,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	120				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)排水量(m3/h)	120以上~450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm		144.000 日	299	43,056	
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm		288.000 日	458	131,904	
F02059	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 75kVA		144.000 日	2,700	388,800	
P34029	軽油 バレル給油		8,160.000 L	130	1,060,800	
R01002	特殊作業員		16.800 人	27,744	466,099	
Y00004	諸雑費		0.050	2,090,659	104,533	
	合計				2,195,192	算出数量 1.000 箇所
	単価			箇所	2,195,192	
	*** S単 - 26号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分	1~5台				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.740 日	15,500	11,470	
R01001	土木一般世話役		0.500 人	32,844	16,422	
R01002	特殊作業員		0.100 人	27,744	2,774	
R01003	普通作業員		2.000 人	25,908	51,816	
P34029	軽油 バレル給油		23.000 L	130	2,990	
R01021	運転手(特殊)		0.500 人	30,906	15,453	
	合計				100,925	算出数量 1.000 箇所
	単価			箇所	100,925	

事業名 茨城中部農地整備事業						
工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15. 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	15		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m <sup>3</sup> /h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	16.200	日	715	11,583	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	419.000	L	139	58,241	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	32,844	19,706	
R01003	普通作業員	0.750	人	25,908	19,431	
Y00004	諸雑費	0.050		108,961	5,448	
	合計				114,409	算出数量 1,000 箇所
	単価				114,409	
	*** S単 - 28号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,844	7,554	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				18,694	算出数量 1,000 箇所
	単価				18,694	
	*** S単 - 29号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.05m, 3.50m, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 掘削幅区分	1.35m以上~4.70m以下		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 最大掘削深区分	6mまで		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 規格区分(バックホ)	山0.80(平0.60)2.9t吊		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 掘削幅	2.05m				
	5) 掘削深	3.50m				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	2.150	日	15,500	33,325	
P34029	軽油 バックホ給油	125.000	L	130	16,250	
R01021	運転手(特殊)	1.410	人	30,906	43,577	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.430	人	32,844	46,967	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.430	人	27,744	39,674	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.860	人	25,908	74,097	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.220	日	15,500	18,910	
P34029	軽油 バックホ給油	71.000	L	130	9,230	
R01021	運転手(特殊)	0.800	人	30,906	24,725	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.810	人	32,844	26,604	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.810	人	27,744	22,473	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.620	人	25,908	41,971	

事業名		茨城中部農地整備事業				
工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
工事別工事名		船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				397,803	算出数量 10.000 m
	単価		m		39,780	
	*** S単 - 30号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	120				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	1,110	1,110,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	27,744	80,458	
R01003	普通作業員	2,900	人	25,908	75,133	
F08063	ハットリ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハットリ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ハットリ給油	345,000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	30,906	89,627	
	合計				1,569,373	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,569	
	*** S単 - 31号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	敷設～撤去				
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	640				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	640	66,560	
R01003	普通作業員	0,480	人	25,908	12,436	
	合計				78,996	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		790	
	*** S単 - 32号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,760	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		333.6	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,911	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		970.6	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	茨城中部農地整備事業
工事名	船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		518.2	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,535	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,18-8-40(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,890	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,650	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150mm 1層施工 砕石 なし				

事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		710.4	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,616	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,C種(150×150×600),有り,有り,有り,なし,再生クワッチャン RC-40,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 C種(150×150×600)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	有り 有り				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	有り なし				
	7)基礎碎石規格 8)均し基礎コンクリート規格	再生クワッチャン RC-40 18-8-25(高炉)				
	単 価		m		7,901	



事業名 茨城中部農地整備事業  
 工事名 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

工事別工事名: 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3工事(第2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	既設ダクタイル鉄管撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	300.既設樋管 土木一般世話役	0.008	人	32,844	263	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.030	人	27,744	832	S単 7号
S02115	普通作業員	0.038	人	25,908	985	S単 8号
S16004	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.030	日	52,556	1,577	S単 19号
	バックホウ(加-ラ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	0.030	日	52,556	1,577	S単 19号
	合 計				3,657	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,657	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	埋設物表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出
P39101	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス 埋設物標示テープ	2.100	巻	9,400	19,740	
S02115	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス 普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	S単 5号
	合 計				30,103	算出数量 100.000 m
	単 価		m		301	