

令和3年度

印旛沼二期農業水利事業

北調低地排水路下流整備工事【建築工事】

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 解体工事				
(1)解体工 (設備機器)				
1)蛍光灯撤去	FL30W×1	個	2.000	
2)蛍光灯撤去	FL30W×2、シーリングライト	個	5.000	
3)水銀ランプ撤去 (HID灯器具)	パイプペンダント250W以下	個	3.000	
4)投光器撤去 (HID灯器具)	パイプペンダント400W以下	個	3.000	
5)キッチン台撤去	L=1501mm以上	台	1.000	
6)吊戸撤去	戸棚 (片面) L=1500mm以下	台	1.000	
7)衛生器具撤去	和風便器、タンク式	組	1.000	
8)換気扇撤去	φ 300	台	1.000	
9)換気扇撤去	天井埋込型 φ 900	台	2.000	
10)手洗器撤去		組	1.000	
(2)解体工 (建具)				
1)アルミ製戸撤去		m ²	65.700	
2)スチール製戸撤去		m ²	8.700	
3)シャッター撤去		m ²	15.600	
4)ガラス撤去		m ²	62.000	
(3)解体工 (内装)				
1)アルミ製戸撤去	ドア	m ²	4.000	
2)アルミ製戸撤去	アルミ製窓	m ²	3.200	
3)スチール製戸撤去		m ²	10.200	
4)木製戸撤去		m ²	1.300	
5)ガラス撤去		m ²	7.100	
6)天井合板・ボード撤去	縁甲板貼り,合板	m ²	105.500	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7)天井クロス撤去	グラスウール	m ²	119.500	
8)壁合板・ボード撤去	合板類	m ²	9.300	
9)壁クロス撤去	グラスウール	m ²	272.600	
10)CB撤去	コンクリートブレーカー	m ³	7.100	
11)床組及び床板張り撤去		m ²	12.400	
12)畳撤去		枚	6.000	
13)コンクリートはつり	階段部	m ²	1.330	
14)コンクリートはつり	手摺部	m ²	0.900	
15)たてどい撤去	VP管	m	13.000	
(4)解体工 (ポンプ・ゲート設備)				
1)ポンプ設備、配管類撤去		式	1.000	
2)天井クレーン撤去		式	1.000	
3)構内運搬		式	1.000	
(5)解体工 (電気通信設備)				
1)PAS撤去	6.6kv以下	台	1.000	
2)高圧受電盤撤去		面	1.000	
3)低圧動力盤撤去		面	1.000	
4)排水ポンプ盤撤去		面	2.000	
5)低圧動力盤撤去		面	2.000	
6)直流電源装置撤去		面	1.000	
7)高圧変圧器撤去	60kv以下, 3φ, 750kVA	台	1.000	
8)排水ポンプ現場操作盤撤去		式	1.000	
9)給水槽現場操作盤撤去		面	1.000	
10)井戸電極撤去		台	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1 1) 飲料水電極撤去		台	1.000	
1 2) 吸水槽水位計撤去		式	1.000	
1 3) 屋内分電盤撤去	全面0.4m2以下, 露出	台	1.000	
1 4) 配線撤去		式	1.000	
1 5) 配電盤類運搬	物木機場～吉高機場	式	1.000	
(6) 解体工 (駆体)				
1) RC造建物駆体解体		m3	170.310	
(7) 産業廃棄物処理費				
1) 殻運搬・処理	コンクリート殻 (有筋)	m3	169.800	
2) 産業廃棄物処理	二次製品廃材	m3	15.400	
3) 産業廃棄物処理	廃木材	m3	2.200	
2. 共通仮設費 (積上)				
(1) 共通仮設費 (積上)				
1) 枠組本足場		掛 m ²	562.000	
2) 足場養生シート張		m ²	562.000	
3) 内部駆体足場		m ²	127.000	
3. 一括計上価格				
(1) 一括計上価格				
1) 塗膜採取		箇所	3.000	
2) 塗膜中有害物質含有量試験		検体	3.000	