

令和3年度

印旛沼二期農業水利事業
北調低地排水路上流整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床堀	粘性土	式	1.000	
吉高土置場～現場	床堀埋戻分	m ³	623.000	
埋戻	粘性土	式	1.000	
(2)掘削工				
土砂掘削	砂質土	式	1.000	
土砂掘削(床堀分)	砂質土	式	1.000	
(3)盛土工				
盛土材搬入	吉高土置場～現場	m ³	1,522.000	
盛土		m ³	1,370.000	
(4)整形仕上げ工				
法面整形(切土)		m ³	5,082.000	
法面整形(盛土)		m ²	3,671.000	
(5)作業残土処理工	泥土			
産業廃棄物運搬・処理(泥土)		m ³	4,788.000	「概」
2. 護岸工				
(1)護岸工				
ブロックマット敷設	左岸 厚さt=4cm以上 50kg/m ² 以上	m ²	3,262.600	「概」
アンカーピン材料費	D13 L=600	ton	2.105	「概」
ブロックマット敷設	右岸 厚さt=4cm以上 50kg/m ² 以上	m ²	3,262.600	「概」
アンカーピン材料費	D13 L=600	ton	2.105	「概」
(2)階段工				
階段工(左岸)	110kg/m ² 以上	m ²	74.900	「概」
アンカーピン材料費	D16 L=600	ton	1.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
階段工 (右岸)	110kg/m ² 以上	m ²	74.900	「概」
アンカーピン材料費	D16 L=600	ton	0.259	「概」
3. 法面工				
(1) 植生工				
人工芝付 (わら芝)	排水路内	m ²	1,654.900	「概」
4. 耕地復旧工				
(1) 水田復旧工				
耕地復旧 (耕起)		ha	0.552	「概」
畦畔復旧		m	140.800	「概」
法面保護工(復旧) (わら芝)		m ²	2,694.200	「概」
5. 構造物撤去・復旧工				
(1) 構造物撤去・復旧工				
ベンチフリューム撤去・復旧工	BF-300	m	110.500	(再利用)
ガードレール撤去工・復旧工		m	6.600	(再利用)
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
待避所		箇所	3.000	
盛土材搬入	吉高土置場～現場	m ³	1,543.000	「概」
盛土材搬出	現場～宗吾北	m ³	1,389.000	「概」
腹付盛土	堤防	m ³	496.000	「概」
搬出斜路部擦付		m ³	59.000	「概」
作業ヤード盛土		m ³	834.000	「概」
敷鉄板設置撤去	左岸堤防	m ²	1,211.100	「概」
敷鉄板設置撤去	右岸堤防	m ²	1,211.100	「概」
工事用道路設置撤去	プラロード設置撤去 (左岸)	m ²	1,396.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事用道路設置撤去	プラロード設置撤去(右岸)	m ²	1,349.000	「概」
敷鉄板設置撤去	左岸工事用道路(水田)	m ²	1,037.400	「概」
敷鉄板設置撤去	右岸工事用道路(水田)	m ²	1,002.600	「概」
土木安定シート	900N/5cm以上 0.37mm以上	m ²	5,661.500	「概」
土木安定シート	積込、運搬、処分費	m ³	16.270	「概」
(2) 仮回し水路工				
仮回し水路設置撤去工	高密度ポリエチレン管900mm 継手含む	m	72.300	「概」
(3) 水換工				
排水ポンプ(仮設)	0以上～6未満	箇所	16	「概」
(4) 仮締切工				
仮設鋼矢板打設引抜	パイプロハンマ 3型 L=8.5m	枚	12.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=8.5m	枚	18.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=9.0m	枚	30.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=10.0m	枚	255.000	「概」
ノンステージ工法圧入		枚	908.000	「概」
ノンステージ工法引抜		枚	908.000	「概」
仮設鋼矢板	賃料	ton	748.930	「概」
(5) 安全費				
交通誘導警備員		人	164	「概」
7. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設費(積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	基地～現場	式	1.000	「概」
重建設機械分解・組立・輸送	現場内移動	式	1.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	上流始点部	式	1.000	「概」
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	下流始点部	式	1.000	「概」
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	下流終点部	式	1.000	「概」
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000	「概」
仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000	「概」
仮設材輸送費	プラロード運搬費	式	1.000	「概」
(2)準備費				
伐開物処理				
伐開物運搬		空m3	1,856.000	「概」
伐開物処理費		ton	557.000	「概」
一括計上価格				
1. 土壌調査				
(1)土壌調査				
土壌調査		検体	1.000	「概」