

令和3年度

印旛沼二期農業水利事業  
北調低地排水路上流整備工事

工 事 数 量 表  
【第1回変更】

関東農政局  
印旛沼二期農業水利事業所

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
1. 土工					
(1)作業土工					
床堀	粘性土	m3	619.000	619.000	
吉高土置場～現場	床堀埋戻分	m3	623.000	623.000	
埋戻	粘性土	m3	561.000	561.000	
(2)掘削工					
土砂掘削	砂質土	m3	4,169.000	4,169.000	
土砂掘削(床堀分)	砂質土	m3	619.000	619.000	
(3)盛土工					
盛土材搬入	吉高土置場～現場	m3	1,522.000	1,522.000	
盛土		m3	1,370.000	1,370.000	
(4)整形仕上げ工					
法面整形(切土)		m <sup>2</sup>	5,082.000	5,082.000	
法面整形(盛土)		m <sup>2</sup>	3,671.000	3,671.000	
(5)作業残土処理工	泥土				
産業廃棄物運搬・処理(泥土)		m3	4,788.000	4,788.000	「概」
2. 護岸工					
(1)護岸工					
ブロックマット敷設	左岸 厚さt=4cm以上 50kg/m2以上	m <sup>2</sup>	3,262.600	3,262.600	「概」
アンカーピン材料費	D13 L=600	ton	2.105	2.105	「概」
ブロックマット敷設	右岸 厚さt=4cm以上 50kg/m2以上	m <sup>2</sup>	3,262.600	3,262.600	「概」
アンカーピン材料費	D13 L=600	ton	2.105	2.105	「概」
(2)階段工					
階段工(左岸)	110kg/m2以上	m <sup>2</sup>	74.900	74.900	「概」
アンカーピン材料費	D16 L=600	ton	1.000	1.000	「概」
階段工(右岸)	110kg/m2以上	m <sup>2</sup>	74.900	74.900	「概」

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
アンカーピン材料費	D16 L=600	ton	0.259	0.259	「概」
3. 法面工					
(1)植生工					
人工芝付 (わら芝)	排水路内	m <sup>2</sup>	1,654.900	1,654.900	「概」
4. 耕地復旧工					
(1)水田復旧工					
耕地復旧 (耕起)		ha	0.552	0.552	「概」
畦畔復旧		m	140.800	140.800	「概」
法面保護工(復旧) (わら芝)		m <sup>2</sup>	2,694.200	2,694.200	「概」
5. 構造物撤去・復旧工					
(1)構造物撤去・復旧工					
ベンチフリューム撤去・復旧工	BF-300	m	110.500	110.500	(再利用) 「概」
ガードレール撤去工・復旧工		m	6.600	6.600	(再利用) 「概」
6. 仮設工					
(1)仮設道路工					
待避所		箇所	3.000	3.000	
盛土材搬入	吉高土置場～現場	m <sup>3</sup>	1,543.000	1,543.000	「概」
敷鉄板設置撤去	吉高土取り場	m <sup>2</sup>	0.000	167.000	
大型土嚢設置撤去	吉高土取り場	袋	0.000	6.000	
盛土材搬出	現場～宗吾北	m <sup>3</sup>	1,389.000	1,389.000	「概」
腹付盛土	堤防	m <sup>3</sup>	496.000	496.000	「概」
搬出斜路部擦付		m <sup>3</sup>	59.000	59.000	「概」
作業ヤード盛土		m <sup>3</sup>	834.000	834.000	「概」
敷鉄板設置撤去	左岸堤防	m <sup>2</sup>	1,211.100	1,244.900	「概」
敷鉄板設置撤去	右岸堤防	m <sup>2</sup>	1,211.100	1,211.100	「概」
工事用道路設置撤去	ブラロード設置撤去 (左岸)	m <sup>2</sup>	1,396.000	1,396.000	「概」
工事用道路設置撤去	ブラロード設置撤去 (右岸)	m <sup>2</sup>	1,349.000	1,349.000	「概」

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備考
			当初	第1回変更	
敷鉄板設置撤去	左岸工事用道路(水田)	m <sup>2</sup>	1,037.400	1,672.300	「概」
敷鉄板設置撤去	右岸工事用道路(水田)	m <sup>2</sup>	1,002.600	1,002.600	「概」
土木安定シート	900N5cm以上 0.37mm以上	m <sup>2</sup>	5,661.500	5,661.500	「概」
土木安定シート	積込、運搬、処分費	m <sup>3</sup>	16.270	16.270	「概」
(2) 仮回し水路工					
仮回し水路設置撤去工	高密度ポリエチレン管900mm 継手含む	m	72.300	72.300	「概」
(3) 水換工					
排水ポンプ(仮設)	0以上～6未満	箇所	16	16	「概」
(4) 仮締切工					
仮設鋼矢板打設引抜	パイプロハンマ 3型 L=8.5m	枚	12.000	12.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=8.5m	枚	18.000	18.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=9.0m	枚	30.000	30.000	「概」
仮設鋼矢板	油圧圧入引抜 3型 L=10.0m	枚	255.000	255.000	「概」
ノンステージ工法圧入		枚	908.000	908.000	「概」
ノンステージ工法引抜		枚	908.000	908.000	「概」
サイレントパイラー設置・撤去	圧入	回	2.000	2.000	「概」
サイレントパイラー設置・撤去	引抜	回	3.000	3.000	「概」
クランプクレーン設置・撤去		回	5.000	5.000	「概」
搬送用レール設置・撤去		m	377.070	377.070	「概」
自走式装置取付取外し		回	5.000	5.000	「概」
サイレントパイラー自走		m	730.000	730.000	「概」
ユニットランナー設置・撤去		回	5.000	5.000	「概」
仮設鋼矢板	賃料	ton	748.930	748.930	「概」
(5) 安全費					
交通誘導警備員		人	164	164	「概」
交通誘導警備員	(吉高土取場、待避所)	人	0.000	49	
7. その他					

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
(1)運搬費					
共通仮設費（積上げ）					
運搬費					
重建設機械分解・組立・輸送	基地～現場	式	1.000	1.000	「概」
重建設機械分解・組立・輸送	現場内移動	台	1.000	1.000	「概」
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	上流始点部	式	1.000	1.000	「概」
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	下流始点部	式	1.000	1.000	「概」
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	下流終点部	式	1.000	1.000	「概」
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000	1.000	「概」
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000	1.000	「概」
仮設材輸送費	敷鉄板（吉高土取場）	式	1.000	1.000	「概」
仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000	1.000	「概」
仮設材輸送費	プラロード運搬費	式	1.000	1.000	「概」
(2)準備費					
共通仮設費（積上げ）					
伐開物処理					
伐開物運搬		空m3	1,856.000	1,856.000	「概」
伐開物処理費		ton	557.000	557.000	「概」
一括計上価格					
1. 土壌調査					
(1)土壌調査					
土壌調査		検体	1.000	1.000	「概」