誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

印旛沼二期農業水利事業
埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

積　　算　　書

（当初）

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

項　目　名	内　　容
局名	関東農政局
事業（務）所名	印旛沼二期農業水利事業所
事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）
施工場所	千葉県印西市笠神地内
工事番号	2
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉
地区区分	印旛沼
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和６年７月
単価期適用年月	令和６年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東京電力

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				287,089,000	
	・工事価格				260,990,000	
	・消費税相当額（１０％）				26,099,000	
	工事内容					
1	埜原第３号支線	管水路工　DCIPφ700	462.720	m		
2		流量計室工	1.000	箇所		
3		制水弁工	1.000	箇所		
4		空気弁工	2.000	箇所		
5		排泥工	1.000	箇所		

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			260,990,000	
・工事原価			226,089,000	
純工事費			183,320,000	
・・直接工事費			154,932,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	75,570,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	79,362,000	
・・間接工事費			71,157,000	
・・・共通仮設費			28,388,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	272,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
155,204,000×((7.300*1.000)*1.000*1.020*1.000)			11,563,000	
・・・・運搬費	1.000	式	15,595,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			958,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
154,589,000×(0.620)			958,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			42,769,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
183,320,000×((22.220*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			42,769,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
226,089,000×(15.330*1.000＋0.04)			34,749,000	
・一括計上価格	1.000	式	153,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			343,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
260,837,000×4.150			10,825,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			75,570,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	75,570,000	
・土工	1.000	式	9,308,000	
・・作業土工 管体工	1.000	式	3,812,000	
・・作業土工 排泥工	1.000	式	96,000	
・・作業土工 制水弁等	1.000	式	762,000	
・・作業土工 第3―2号空気弁工	1.000	式	40,000	
・・作業土工 上流部　掘削時２段ばね	1.000	式	736,000	
・・作業土工 下流部　掘削時・投入時２段ばね	1.000	式	2,533,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	1,329,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,091,000	
・・構造物撤去工 As舗装	1.000	式	994,000	
・・構造物撤去工 ガードレール撤去	1.000	式	20,000	
・・構造物撤去工 水路撤去	1.000	式	77,000	
・管体基礎工	1.000	式	4,602,000	
・・管体基礎工	1.000	式	4,602,000	
・管体工	1.000	式	41,723,000	
・・管体工	1.000	式	41,723,000	
・第３－１号制水弁工	1.000	式	6,872,000	
・・制水弁室工	1.000	式	3,177,000	
・・管体工	1.000	式	406,000	
・・弁類設置工	1.000	式	3,289,000	
・第３－１号流量計工	1.000	式	1,634,000	
・・流量計室工	1.000	式	1,634,000	
・第３－１号排泥工	1.000	式	2,294,000	
・・管体工	1.000	式	1,185,000	
・・排泥桝工 組立式マンホール	1.000	式	541,000	
・・排泥弁工	1.000	式	568,000	
・第３－２号空気弁工	1.000	式	1,297,000	
・・空気弁室工	1.000	式	657,000	
・・管体工	1.000	式	406,000	
・・弁類設置工	1.000	式	234,000	
・付帯工	1.000	式	126,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・埋設表示テープ	1.000	式	126,000	
・耕地復旧工	1.000	式	757,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	757,000	
・道路復旧工	1.000	式	5,133,000	
・・構造物復旧工 As舗装	1.000	式	5,059,000	
・・構造物撤去復旧	1.000	式	74,000	
・水路復旧工	1.000	式	733,000	
・・水路復旧工	1.000	式	733,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			79,362,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	79,362,000	
・仮設工	1.000	式	38,652,000	
・・土木安定シート	1.000	式	2,442,000	
・・土のう	1.000	式	3,634,000	
・・敷鉄板	1.000	式	5,047,000	
・・仮設道路工	1.000	式	26,085,000	
・・吊り防護工 NO.0+42.29,２本吊り	1.000	式	9,000	
・・吊り防護工 NO.1+38.47,２本吊り	1.000	式	7,000	
・・仮排水路設置・撤去 高密度ポリエチレン管φ500	1.000	式	1,428,000	
・たて込み簡易土留工	1.000	式	14,549,000	
・・たて込み簡易土留工 H3.5m区間	1.000	式	4,537,000	
・・たて込み簡易土留工 H4.5m,B1.8m区間	1.000	式	1,747,000	
・・たて込み簡易土留工 H4.5m,B3.0m区間	1.000	式	144,000	
・・たて込み簡易土留工 H=5.5m区間	1.000	式	821,000	
・・たて込み簡易土留工 H3.0m区間	1.000	式	1,914,000	
・・たて込み簡易土留工 H2.5m区間	1.000	式	4,252,000	
・・捨梁材	1.000	式	189,000	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式，3NO.0+1.20～3IP.4'	1.000	式	400,000	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式，3IP.4'～3IP.6	1.000	式	398,000	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式，3IP.6～3NO.9+13.920	1.000	式	147,000	
・ウェルポイント工	1.000	式	18,931,000	
・・ウェルポイント工	1.000	式	18,077,000	
・・電力設備工	1.000	式	854,000	
・仮設土留工	1.000	式	3,493,000	
・・仮設土留工 第３－１号排泥工	1.000	式	857,000	
・・仮設土留工 第３－１号流量計室工、制水弁工	1.000	式	2,118,000	
・・仮設土留工 県営南幹線横断箇所	1.000	式	518,000	
・交通誘導警備員	1.000	式	3,737,000	
・・交通誘導警備員Ｂ	1.000	式	3,737,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			272,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	272,000	
・騒音振動調査	1.000	式	272,000	
・・騒音振動調査	1.000	式	272,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			15,595,000	
運搬費	1.000	式	15,595,000	
・運搬費	1.000	式	15,595,000	
・・仮設材輸送費	1.000	式	15,595,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			153,000	
一括計上価格	1.000	式	153,000	
・土壌調査	1.000	式	153,000	
・・土壌調査	1.000	式	153,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				75,570,000	
・土工	1.000	式		9,308,000	
・・作業土工 管体工	1.000	式		3,812,000	
000001 埋戻 管頂～30cm,砂質土	1	式	625,990	625,990	歩A・単A B単　1号
000002 埋戻 管頂30cm～60cm,良質土	1	式	627,220	627,220	歩A・単A B単　2号
000003 路床 管頂60cm以上,良質土	1	式	2,558,537	2,558,537	歩A・単A B単　3号
合　計				3,811,747	
・・作業土工 排泥工	1.000	式		96,000	
000004 床掘 砂質土	1	式	9,575	9,575	歩A・単A B単　4号
000005 埋戻 構造物周辺,良質土	1	式	35,737	35,737	歩A・単A B単　5号
000006 路床 1.0≦B＜2.5,良質土	1	式	50,946	50,946	歩A・単A B単　6号
合　計				96,258	
・・作業土工 制水弁等	1.000	式		762,000	
000007 床掘 砂質土	1	式	78,806	78,806	歩A・単A B単　7号
000008 埋戻 構造物周辺,砂質土	1	式	101,693	101,693	歩A・単A B単　8号
000009 埋戻 管頂～30cm,砂質土	1	式	12,832	12,832	歩A・単A B単　9号
000010 埋戻 管頂30cm～60cm,良質土	1	式	12,857	12,857	歩A・単A B単　10号
000011 路床 管頂60cm以上,1.0≦B＜2.5,良質土	1	式	555,846	555,846	歩A・単A B単　11号
合　計				762,034	
・・作業土工 第3―2号空気弁工	1.000	式		40,000	
000012 床掘 砂質土	1	式	737	737	歩A・単A B単　12号
000013 埋戻 構造物周辺,砂質土	1	式	12,832	12,832	歩A・単A B単　13号
000014 埋戻 管頂～30cm,砂質土	1	式	2,518	2,518	歩A・単A B単　14号
000015 埋戻 管頂30cm～60cm,良質土	1	式	2,523	2,523	歩A・単A B単　15号
000016 路床 管頂60cm以上,B＜1.0,良質土	1	式	7,570	7,570	歩A・単A B単　16号
000017 路床 管頂60cm以上,2.5≦B<4.0,良質土	1	式	14,228	14,228	歩A・単A B単　17号
合　計				40,408	
・・作業土工 上流部　掘削時２段ばね	1.000	式		736,000	
000018 掘削時２段ばね	1	式	735,598	735,598	歩A・単A B単　18号
合　計				735,598	
・・作業土工 下流部　掘削時・投入時２段ばね	1.000	式		2,533,000	
000019 掘削時２段ばね	1	式	1,266,265	1,266,265	歩A・単A B単　19号
000020 投入時２段ばね	1	式	1,266,265	1,266,265	歩A・単A B単　20号
合　計				2,532,530	
・・作業残土処理工	1.000	式		1,329,000	
000021 作業残土処理	666	m3	1,995	1,328,670	歩A・単A B単　21号
合　計				1,328,670	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・構造物撤去工	1.000	式		1,091,000	
・・構造物撤去工 As舗装	1.000	式		994,000	
000022 舗装版切断 As舗装,t=50mm	46.7	m	702	32,783	歩A・単A B単 22号
000023 舗装版破砕 As,t=50mm	1,462	㎡	215	314,330	歩A・単A B単 23号
000024 産業廃棄物処理費 舗装版切断汚泥運搬	1.0	台	20,956	20,956	歩A・単A B単 24号
000025 産業廃棄物処理費 舗装版切断汚泥	0.3	ton	35,000	10,500	歩A・単A B単 25号
000026 産業廃棄物処理費 As殻	73.0	m3	8,428	615,244	歩A・単A B単 26号
合 計				993,813	
・・構造物撤去工 ガードレール撤去	1.000	式		20,000	
000027 ガードレール撤去工 B=350 再利用	14.4	m	1,387	19,973	歩A・単A B単 27号
合 計				19,973	
・・構造物撤去工 水路撤去	1.000	式		77,000	
000028 管撤去工 VPφ200 再利用	13.4	m	776	10,398	歩A・単A B単 28号
000029 管撤去工 直管TSφ250 再利用	1.8	m	1,250	2,250	歩A・単A B単 29号
000030 管撤去工 VUφ150 再利用	4.7	m	721	3,389	歩A・単A B単 30号
000031 水路撤去工 BF200 再利用	10.7	m	2,122	22,705	歩A・単A B単 31号
000032 水路撤去工 PLA B1200 H1200 再利用	4.0	m	2,122	8,488	歩A・単A B単 32号
000033 水路撤去工 HPφ300 再利用	9.7	m	3,085	29,925	歩A・単A B単 33号
合 計				77,155	
・管体基礎工	1.000	式		4,602,000	
・・管体基礎工	1.000	式		4,602,000	
000034 基面整正	826	㎡	488	403,088	歩A・単A B単 34号
000035 管体基礎工 管底部,RC-40	219	m3	6,059	1,326,921	歩A・単A B単 35号
000036 管体基礎工 管側部,RC-40	412	m3	6,970	2,871,640	歩A・単A B単 36号
合 計				4,601,649	
・管体工	1.000	式		41,723,000	
・・管体工	1.000	式		41,723,000	
000037 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形直管,φ700×6000L	52	本	291,609	15,163,668	歩A・単A B単 37号
000038 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×3000L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単 38号
000039 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×2806L	1	本	38,356	38,356	歩A・単A B単 39号
000040 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×4000L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単 40号
000041 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形直管,φ700×6000L	6	本	291,609	1,749,654	歩A・単A B単 41号
000042 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×2897L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単 42号
000043 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×3531L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単 43号
000044 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×2337L	1	本	38,356	38,356	歩A・単A B単 44号
000045 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形直管,φ700×6000L	4	本	381,076	1,524,304	歩A・単A B単 45号
000046 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×3500L	1	本	381,076	381,076	歩A・単A B単 46号
000047 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×1226L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単 47号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000048 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×1002L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単　48号
000049 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×1002L	1	本	381,076	381,076	歩A・単A B単　49号
000050 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×4360L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単　50号
000051 ダクタイル鋳鉄管布設 K-ALW形短管,φ700×1921L	1	本	381,076	381,076	歩A・単A B単　51号
000052 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×3520L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単　52号
000053 ダクタイル鋳鉄管布設 K形直管,φ700×6000L	2	本	381,076	762,152	歩A・単A B単　53号
000054 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×1081L	2	本	381,076	762,152	歩A・単A B単　54号
000055 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×4403L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単　55号
000056 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×4369L	1	本	74,770	74,770	歩A・単A B単　56号
000057 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×4125L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単　57号
000058 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×4433L	1	本	291,609	291,609	歩A・単A B単　58号
000059 ダクタイル鋳鉄管切断 φ700	19	箇所	21,262	403,978	歩A・単A B単　59号
000060 ダクタイル鋳鉄管布設 K形,二受T字管,φ700×φ400	1	本	611,306	611,306	歩A・単A B単　60号
000061 ダクタイル鋳鉄管布設 K形曲管,φ700×45°	2	本	519,214	1,038,428	歩A・単A B単　61号
000062 ダクタイル鋳鉄管布設 K形曲管,φ700×22 1/2°	4	本	519,214	2,076,856	歩A・単A B単　62号
000063 ダクタイル鋳鉄管布設 K形曲管,φ700×11 1/4°	2	本	519,214	1,038,428	歩A・単A B単　63号
000064 ダクタイル鋳鉄管布設 K形曲管,φ700×5 5/8°	2	本	519,214	1,038,428	歩A・単A B単　64号
000065 ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管,φ700×30°	2	本	491,186	982,372	歩A・単A B単　65号
000066 ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管,φ700×5 5/8°	2	本	519,214	1,038,428	歩A・単A B単　66号
000067 ダクタイル鋳鉄管布設 K形継輪,φ700	4	本	174,000	696,000	歩A・単A B単　67号
000068 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管１号,φ700	2	本	258,954	517,908	歩A・単A B単　68号
000069 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管２号,φ700	1	本	316,011	316,011	歩A・単A B単　69号
000070 ダクタイル鋳鉄管布設 K形片フランジ短管（継ぎ輪接続用）,φ700	1	本	485,180	485,180	歩A・単A B単　70号
000071 ダクタイル鋳鉄管布設 パドル付き片フランジ短管,φ700×1350L	1	本	582,277	582,277	歩A・単A B単　71号
000072 ダクタイル鋳鉄管布設 パドル付両挿し短管（継ぎ輪接続用）,φ700	1	本	529,224	529,224	歩A・単A B単　72号
000073 鋼製伸縮可とう管 φ700,7.5K,偏心量100mm	1	本	2,376,436	2,376,436	歩A・単A B単　73号
000074 接合部品 K形用接合部品（普通押輪）,φ700	10	組	17,500	175,000	歩A・単A B単　74号
000075 接合部品 K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）,全周型	31	組	130,000	4,030,000	歩A・単A B単　75号
000076 フランジ接合部品 フランジ形用接合部品,φ700,RF 7.5K	6	組	66,000	396,000	歩A・単A B単　76号
000077 フランジ接合部品 フランジ形用接合部品,φ100,RF 7.5K	5	組	2,200	11,000	歩A・単A B単　77号
合　計				41,723,404	
・第３－１号制水弁工	1.000	式		6,872,000	
・・制水弁室工	1.000	式		3,177,000	
000078 基礎砕石 RC-40,t=10cm	12.0	㎡	1,352	16,224	歩A・単A B単　78号
000079 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.6	m3	35,130	21,078	歩A・単A B単　79号
000080 均しコンクリート型枠	1	式	3,494	3,494	歩A・単A B単　80号
000081 鉄筋コンクリート 21-12-25(20)BB,弁室	15.0	m3	27,240	408,600	歩A・単A B単　81号
000082 鉄筋コンクリート型枠 弁室	1	式	739,350	739,350	歩A・単A B単　82号
000083 無筋コンクリート（小型） 18-8-25(20)BB,操作台・架台	0.6	m3	36,060	21,636	歩A・単A B単　83号
000084 無筋コンクリート型枠 操作台・架台	1	式	36,572	36,572	歩A・単A B単　84号
000085 支保工	1	式	89,182	89,182	歩A・単A B単　85号
000086 足場工	1	式	354,888	354,888	歩A・単A B単　86号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087 鉄筋 SD345 D19	0.033	ton	198,815	6,561	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋 SD295 D16	0.197	ton	193,665	38,152	歩A・単A B単 88号
000089 鉄筋 SD295 D13	1.048	ton	195,725	205,120	歩A・単A B単 89号
000090 蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む	1	箇所	18,174	18,174	歩A・単A B単 90号
000091 マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付	1	個	67,700	67,700	歩A・単A B単 91号
000092 調整リング H=100㎜	2	個	9,900	19,800	歩A・単A B単 92号
000093 プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下	1	基	26,213	26,213	歩A・単A B単 93号
000094 マンホール直壁 φ900,H=300	1	個	18,400	18,400	歩A・単A B単 94号
000095 マンホール斜壁 φ600-900,H=300	1	個	22,400	22,400	歩A・単A B単 95号
000096 グレーチング蓋 歩道用溝幅400,993×500×19	1	枚	10,798	10,798	歩A・単A B単 96号
000097 タラップ 足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19	7	本	3,820	26,740	歩A・単A B単 97号
000098 通気管 SGP 100A,直管部1.83+0.6m,90°,180°,防虫目皿付	1	本	126,880	126,880	歩A・単A B単 98号
000099 通気管 SGP 100A,直管部1.82+0.6m,90°,180°,防虫目皿付	1	本	126,880	126,880	歩A・単A B単 99号
000100 頂版ずれ止め工 VPφ40,ステンレス丸鋼φ25	4	箇所	1,089	4,356	歩A・単A B単 100号
000101 頂版吊りフック ステンレス丸鋼φ19,L=1.290m	4	本	2,255	9,020	歩A・単A B単 101号
000102 吊りフック（空気弁） ステンレス丸鋼φ16,L=0.600m	1	本	485	485	歩A・単A B単 102号
000103 目地防水工 シール材,ポリウレタン系,10㎜×7㎜	5.2	m	1,390	7,228	歩A・単A B単 103号
000104 防水モルタル t=25㎜	50.3	㎡	4,040	203,212	歩A・単A B単 104号
000105 エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り	36.3	㎡	15,100	548,130	歩A・単A B単 105号
合 計				3,177,273	
・・管体工	1.000	式		406,000	
000106 ダクタイル鋳鉄管布設 K形フランジ付きT字管,φ700×φ100	1	本	406,101	406,101	歩A・単A B単 106号
合 計				406,101	
・・弁類設置工	1.000	式		3,289,000	
000107 制水弁 水道用バタフライ弁,鋳鉄製,φ700	1	基	3,054,426	3,054,426	歩A・単A B単 107号
000108 空気弁設置工 急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き	1	基	234,448	234,448	歩A・単A B単 108号
合 計				3,288,874	
・第３－１号流量計工	1.000	式		1,634,000	
・・流量計室工	1.000	式		1,634,000	
000109 基礎砕石 RC-40,t=10cm	6.8	㎡	1,352	9,194	歩A・単A B単 109号
000110 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.3	m3	35,130	10,539	歩A・単A B単 110号
000111 均しコンクリート型枠	1	式	2,496	2,496	歩A・単A B単 111号
000112 鉄筋コンクリート 21-12-25(20)BB,弁室	6.5	m3	27,240	177,060	歩A・単A B単 112号
000113 鉄筋コンクリート型枠 弁室	1	式	345,030	345,030	歩A・単A B単 113号
000114 支保工	1	式	26,230	26,230	歩A・単A B単 114号
000115 足場工	1	式	207,018	207,018	歩A・単A B単 115号
000116 鉄筋 SD295 D16	0.200	ton	193,665	38,733	歩A・単A B単 116号
000117 鉄筋 SD295 D13	0.561	ton	195,725	109,802	歩A・単A B単 117号
000118 蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む	1	箇所	18,174	18,174	歩A・単A B単 118号
000119 マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付	1	個	67,700	67,700	歩A・単A B単 119号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000120 調整リング H=50mm	1	個	6,300	6,300	歩A・単A B単 120号
000121 調整リング H=150mm	2	個	13,800	27,600	歩A・単A B単 121号
000122 プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下	1	基	26,213	26,213	歩A・単A B単 122号
000123 マンホール直壁 φ900，H=600	1	個	30,800	30,800	歩A・単A B単 123号
000124 マンホール斜壁 １号，φ600-φ900，H600	1	個	37,700	37,700	歩A・単A B単 124号
000125 タラップ 足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19	6	本	3,820	22,920	歩A・単A B単 125号
000126 通気管 SGP 100A,直管部2.54+0.55m,90°,180°,防虫目皿付	1	本	81,952	81,952	歩A・単A B単 126号
000127 防水モルタル t=25mm	26.0	㎡	4,040	105,040	歩A・単A B単 127号
000128 エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り	18.8	㎡	15,100	283,880	歩A・単A B単 128号
合　計				1,634,381	
・第３－１号排泥工	1.000	式		2,294,000	
・・管体工	1.000	式		1,185,000	
000129 ダクタイル鋳鉄管布設 K形排水T字管,φ700×φ300	1	本	475,170	475,170	歩A・単A B単 129号
000130 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ300×1615L	1	本	86,460	86,460	歩A・単A B単 130号
000131 ダクタイル鋳鉄管布設 K形曲管,φ300×90°	1	本	169,496	169,496	歩A・単A B単 131号
000132 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管１号,φ300,0.74MPa	1	本	88,315	88,315	歩A・単A B単 132号
000133 ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管２号,φ300,0.74MPa	1	本	109,336	109,336	歩A・単A B単 133号
000134 ダクタイル鋳鉄管切断 φ300	13	箇所	7,384	95,992	歩A・単A B単 134号
000135 接合部品 K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪	3	組	21,400	64,200	歩A・単A B単 135号
000136 フランジ接合部品 フランジ形用接合部品,φ300,RF 7.5K	1	組	10,600	10,600	歩A・単A B単 136号
000137 塩化ビニル管敷設 VU,300mm,RR管	4.9	m	9,662	47,344	歩A・単A B単 137号
000138 塩化ビニル管継手 90°,ベンド,径300	1	個	19,600	19,600	歩A・単A B単 138号
000139 保護コンクリート 18-8-25(20)BB	0.05	m3	35,130	1,757	歩A・単A B単 139号
000140 保護コンクリート型枠	1	式	16,948	16,948	歩A・単A B単 140号
合　計				1,185,218	
・・排泥桝工 組立式マンホール	1.000	式		541,000	
000141 基礎砕石 RC-40,t=10cm	0.4	㎡	1,352	541	歩A・単A B単 141号
000142 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.1	m3	35,130	3,513	歩A・単A B単 142号
000143 均しコンクリート型枠	1	式	1,497	1,497	歩A・単A B単 143号
000144 蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む	1	箇所	18,174	18,174	歩A・単A B単 144号
000145 マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付	1	個	67,700	67,700	歩A・単A B単 145号
000146 調整リング H=100mm	1	個	9,900	9,900	歩A・単A B単 146号
000147 プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下	1	基	53,748	53,748	歩A・単A B単 147号
000148 マンホール片斜壁 ２号組立,φ1200×φ600,H=300	1	個	49,400	49,400	歩A・単A B単 148号
000149 マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=300	1	個	47,400	47,400	歩A・単A B単 149号
000150 マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1200	1	個	106,500	106,500	歩A・単A B単 150号
000151 マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1500	1	個	131,000	131,000	歩A・単A B単 151号
000152 マンホール底版 ２号組立,φ1200,H=150	1	個	51,600	51,600	歩A・単A B単 152号
合　計				540,973	
・・排泥弁工	1.000	式		568,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000153 鉄蓋 φ200,弁きょう	1	枚	25,780	25,780	歩A・単A B単 153号
000154 弁きょう 鋳鉄製φ200	1	個	70,931	70,931	歩A・単A B単 154号
000155 弁きょう台座 弁きょう１号用	1.000	枚	8,560	8,560	歩A・単A B単 155号
000156 硬質塩化ビニルキャップ φ150	1	個	2,370	2,370	歩A・単A B単 156号
000157 連結ロッド φ35	1.8	m	51,900	93,420	歩A・単A B単 157号
000158 連結ロッド付属部品	1	式	17,100	17,100	歩A・単A B単 158号
000159 振止め金具 SUS304 D35用	1	個	41,000	41,000	歩A・単A B単 159号
000160 ガイドパイプ VUφ150	1.9	m	2,503	4,756	歩A・単A B単 160号
000161 ソフトシール仕切弁 FCD製,φ300,2種	1	基	303,112	303,112	歩A・単A B単 161号
000162 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.2	㎡	1,352	270	歩A・単A B単 162号
000163 コンクリート蓋	1.000	枚	1,040	1,040	歩A・単A B単 163号
合 計				568,339	
・第３－２号空気弁工	1.000	式		1,297,000	
・・空気弁室工	1.000	式		657,000	
000164 基礎砕石 RC-40,t=10cm	3.2	㎡	1,352	4,326	歩A・単A B単 164号
000165 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	0.2	m3	35,130	7,026	歩A・単A B単 165号
000166 均しコンクリート型枠	1	式	1,996	1,996	歩A・単A B単 166号
000167 無筋コンクリート（小型） 18-8-25(20)BB	2.4	m3	36,060	86,544	歩A・単A B単 167号
000168 無筋コンクリート型枠	1	式	98,120	98,120	歩A・単A B単 168号
000169 蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む	1	箇所	18,174	18,174	歩A・単A B単 169号
000170 マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付	1	個	67,700	67,700	歩A・単A B単 170号
000171 調整リング H=50mm	1	個	6,300	6,300	歩A・単A B単 171号
000172 プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下	1	基	26,213	26,213	歩A・単A B単 172号
000173 マンホール斜壁 ２号組立,φ600×φ1200,H600	1	個	84,400	84,400	歩A・単A B単 173号
000174 マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1500	1	個	131,000	131,000	歩A・単A B単 174号
000175 通気管 SGP 100A,直管部1.45+0.5m,90°,180°,防虫目皿付	1	本	125,410	125,410	歩A・単A B単 175号
合 計				657,209	
・・管体工	1.000	式		406,000	
000176 ダクタイル鋳鉄管布設 K形フランジ付きT字管,φ700×φ100	1	本	406,101	406,101	歩A・単A B単 176号
合 計				406,101	
・・弁類設置工	1.000	式		234,000	
000177 空気弁設置工 急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き	1	基	234,448	234,448	歩A・単A B単 177号
合 計				234,448	
・付帯工	1.000	式		126,000	
・・埋設表示テープ	1.000	式		126,000	
000178 埋設表示テープ 幅150mm,ダブル	457	m	276	126,132	歩A・単A B単 178号
合 計				126,132	
・耕地復旧工	1.000	式		757,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・耕地復旧工	1.000	式		757,000	
000179 耕地復旧 畦畔復旧	191	m	1,054	201,314	歩A・単A B単 179号
000180 耕地復旧 耕起	9,236	㎡	43	397,148	歩A・単A B単 180号
000181 耕地復旧 法面復旧	148	㎡	1,072	158,656	歩A・単A B単 181号
合 計				757,118	
・道路復旧工	1.000	式		5,133,000	
・・構造物復旧工 As舗装	1.000	式		5,059,000	
000182 下層路盤工 RC-40,t=15cm	1,462	㎡	671	981,002	歩A・単A B単 182号
000183 上層路盤工 M-30,t=10cm	1,462	㎡	893	1,305,566	歩A・単A B単 183号
000184 表層工 再生密粒度アスコン13,t=5cm	1,462	㎡	1,896	2,771,952	歩A・単A B単 184号
000185 区画線工 白線,B=15cm	3.1	m	212	657	歩A・単A B単 185号
合 計				5,059,177	
・・構造物撤去復旧	1.000	式		74,000	
000186 ガードレール撤去復旧 再利用	14.4	m	5,173	74,491	歩A・単A B単 186号
合 計				74,491	
・水路復旧工	1.000	式		733,000	
・・水路復旧工	1.000	式		733,000	
000187 管復旧 VPφ200 再利用	13.4	m	1,293	17,326	歩A・単A B単 187号
000188 管復旧 直管TSφ250 再利用	1.8	m	2,083	3,749	歩A・単A B単 188号
000189 管復旧 VUφ150 再利用	4.7	m	1,105	5,194	歩A・単A B単 189号
000190 管復旧用継手 KCジョイント、φ200	2	個	15,000	30,000	歩A・単A B単 190号
000191 管復旧用継手 KCジョイント、φ250	2	個	30,100	60,200	歩A・単A B単 191号
000192 管復旧用継手 KCジョイント、φ150	2	個	10,800	21,600	歩A・単A B単 192号
000193 水路復旧 BF200 再利用	10.7	m	4,161	44,523	歩A・単A B単 193号
000194 水路復旧 PLA B1200 H1200 再利用	4.0	m	16,512	66,048	歩A・単A B単 194号
000195 水路復旧 HPφ300 再利用	9.7	m	49,945	484,467	歩A・単A B単 195号
合 計				733,107	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				79,362,000	
・仮設工	1.000	式		38,652,000	
・・土木安定シート	1.000	式		2,442,000	
000196 土木安定シート 900N/5cm以上,0.37mm以上	9,525	㎡	242	2,305,050	歩A・単A B単 196号
000197 廃シート運搬・処理 土木安定シート	27.4	m3	4,992	136,781	歩A・単A B単 197号
合　計				2,441,831	
・・土のう	1.000	式		3,634,000	
000198 詰土材運搬 土取場⇒現場	91	m3	1,777	161,707	歩A・単A B単 198号
000199 詰土材運搬 現場⇒建設発生土受入地	91	m3	1,958	178,178	歩A・単A B単 199号
000200 土のう設置・撤去	91.000	m3	36,198	3,294,018	歩A・単A B単 200号
合　計				3,633,903	
・・敷鉄板	1.000	式		5,047,000	
000201 敷鉄板設置・撤去 ～NO.3+20.600	613	㎡	1,064	652,232	歩A・単A B単 201号
000202 敷鉄板設置・撤去 NO.3+20.600～	3,712	㎡	1,184	4,395,008	歩A・単A B単 202号
合　計				5,047,240	
・・仮設道路工	1.000	式		26,085,000	
000203 盛土材運搬 土取場⇒現場	1,233	m3	1,777	2,191,041	歩A・単A B単 203号
000204 盛土材運搬 現場⇒建設発生土受入地	1,233	m3	1,958	2,414,214	歩A・単A B単 204号
000205 工事用道路盛土	1,233	m3	240	295,920	歩A・単A B単 205号
000206 プラロード設置撤去 工事用道路,進入路,待避所,隅切り	1,812	m3	3,537	6,409,044	歩A・単A B単 206号
000207 プラロード賃料 工事用道路,進入路,待避所,隅切り,上流分	1	式	1,515,225	1,515,225	歩A・単A B単 207号
000208 プラロード賃料 工事用道路,進入路,待避所,隅切り,下流分	1	式	13,259,250	13,259,250	歩A・単A B単 208号
合　計				26,084,694	
・・吊り防護工 NO.0+42.29,２本吊り	1.000	式		9,000	
000209 H形鋼賃料 H-200×200×8×12	0.195	ton	12,356	2,409	歩A・単A B単 209号
000210 吊り材 ２本吊り	2	箇所	3,408	6,816	歩A・単A B単 210号
合　計				9,225	
・・吊り防護工 NO.1+38.47,２本吊り	1.000	式		7,000	
000211 H形鋼賃料 H-200×200×8×12	0.139	ton	12,356	1,717	歩A・単A B単 211号
000212 吊り材 ２本吊り	2	箇所	2,448	4,896	歩A・単A B単 212号
合　計				6,613	
・・仮排水路設置・撤去 高密度ポリエチレン管φ500	1.000	式		1,428,000	
000213 高密度ポリエチレン管設置 φ500,	19.7	m	7,791	153,483	歩A・単A B単 213号
000214 高密度ポリエチレン管撤去 φ500,	19.7	m	88	1,734	歩A・単A B単 214号
000215 排水用水中ポンプ φ50	1	台	1,273,017	1,273,017	歩A・単A B単 215号
合　計				1,428,234	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・たて込み簡易土留工	1.000	式		14,549,000	
・・たて込み簡易土留工 H3.5m区間	1.000	式		4,537,000	
000216 たて込み簡易土留工 H=3.5m,B=1.8m	142.2	m	22,197	3,156,413	歩A・単A B単 216号
000217 たて込み簡易土留賃料 H=3.5m,B=1.8m	995.0	㎡	1,388	1,381,060	歩A・単A B単 217号
合 計				4,537,473	
・・たて込み簡易土留工 H4.5m,B1.8m区間	1.000	式		1,747,000	
000218 たて込み簡易土留工 H=4.5m,B=1.8m	26.3	m	28,370	746,131	歩A・単A B単 218号
000219 たて込み簡易土留賃料 H=4.5m,B=1.8m	236.7	㎡	4,230	1,001,241	歩A・単A B単 219号
合 計				1,747,372	
・・たて込み簡易土留工 H4.5m,B3.0m区間	1.000	式		144,000	
000220 たて込み簡易土留工 H=4.5m,B=3.0m	3.0	m	34,582	103,746	歩A・単A B単 220号
000221 たて込み簡易土留賃料 H=4.5m,B=3.0m	27.0	㎡	1,475	39,825	歩A・単A B単 221号
合 計				143,571	
・・たて込み簡易土留工 H=5.5m区間	1.000	式		821,000	
000222 たて込み簡易土留工 H=5.5m,B=1.8m	13.2	m	34,899	460,667	歩A・単A B単 222号
000223 たて込み簡易土留賃料 H=5.5m,B=1.8m	145.2	㎡	2,480	360,096	歩A・単A B単 223号
合 計				820,763	
・・たて込み簡易土留工 H3.0m区間	1.000	式		1,914,000	
000224 たて込み簡易土留工 H=3.0m,B=1.8m	72.8	m	19,103	1,390,698	歩A・単A B単 224号
000225 たて込み簡易土留賃料 H=3.0m,B=1.8m	436.8	㎡	1,199	523,723	歩A・単A B単 225号
合 計				1,914,421	
・・たて込み簡易土留工 H2.5m区間	1.000	式		4,252,000	
000226 たて込み簡易土留工 H=2.5m,B=1.8m	192.8	m	16,038	3,092,126	歩A・単A B単 226号
000227 たて込み簡易土留賃料 H=2.5m,B=1.8m	964.0	㎡	1,203	1,159,692	歩A・単A B単 227号
合 計				4,251,818	
・・捨梁材	1.000	式		189,000	
000228 捨梁材 松丸太,末口12cm	154	本	1,230	189,420	歩A・単A B単 228号
合 計				189,420	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式, 3NO.0+1.20～3IP.4'	1.000	式		400,000	
000229 たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段	1.5	ton	87,023	130,535	歩A・単A B単 229号
000230 たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段	0.2	ton	87,023	17,405	歩A・単A B単 230号
000231 たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-400,２段	2.7	ton	87,023	234,962	歩A・単A B単 231号
000232 たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,２段	0.2	ton	87,023	17,405	歩A・単A B単 232号
合 計				400,307	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式, 3IP.4'～3IP.6	1.000	式		398,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000233 たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段	1.5	ton	86,527	129,791	歩A・単A B単 233号
000234 たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段	0.2	ton	86,527	17,305	歩A・単A B単 234号
000235 たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-400,２段	2.7	ton	86,527	233,623	歩A・単A B単 235号
000236 たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,２段	0.2	ton	86,527	17,305	歩A・単A B単 236号
合 計				398,024	
・・たて込み簡易土留管搬入口 腹起し切梁方式，3IP.6～3NO.9+13.920	1.000	式		147,000	
000237 たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段	1.5	ton	86,525	129,788	歩A・単A B単 237号
000238 たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段	0.2	ton	86,525	17,305	歩A・単A B単 238号
合 計				147,093	
・ウェルポイント工	1.000	式		18,931,000	
・・ウェルポイント工	1.000	式		18,077,000	
000239 ウェルポイント工 3NO.0+1.20～3IP.4'，２回，160.7+20m	1	式	6,424,870	6,424,870	歩A・単A B単 239号
000240 ウェルポイント工 3IP.4'～3No.5+22.766，２回，110.9+20m	1	式	4,677,792	4,677,792	歩A・単A B単 240号
000241 ウェルポイント工 3No.5+22.766～3NO.9+13.920，２回，193m	1	式	6,974,585	6,974,585	歩A・単A B単 241号
合 計				18,077,247	
・・電力設備工	1.000	式		854,000	
000242 発動発電機 3NO.0+1.20～3IP.4'	1	式	298,055	298,055	歩A・単A B単 242号
000243 発動発電機 3IP.4'～3No.5+22.766	1	式	202,513	202,513	歩A・単A B単 243号
000244 発動発電機 3No.5+22.766～3NO.9+13.920	1	式	353,754	353,754	歩A・単A B単 244号
合 計				854,322	
・仮設土留工	1.000	式		3,493,000	
・・仮設土留工 第３－１号排泥工	1.000	式		857,000	
000245 親杭打込引抜工 H-300×300×10×15,SS400,L=9m	11	本	25,628	281,908	歩A・単A B単 245号
000246 横矢板設置撤去 べいまつ・杉材等,t=70mm	1	式	575,273	575,273	歩A・単A B単 246号
合 計				857,181	
・・仮設土留工 第３－１号流量計室工、制水弁工	1.000	式		2,118,000	
000247 親杭打込引抜工 H-300×300×10×15,SS400,L=9m	26	本	26,343	684,918	歩A・単A B単 247号
000248 横矢板設置撤去 べいまつ・杉材等,t=70mm	1	式	1,433,021	1,433,021	歩A・単A B単 248号
合 計				2,117,939	
・・仮設土留工 県営南幹線横断箇所	1.000	式		518,000	
000249 親杭打込引抜工 H-350×350×12×19,SS400,L=16m	6	本	53,617	321,702	歩A・単A B単 249号
000250 横矢板設置撤去 べいまつ・杉材等,t=140mm	1	式	196,455	196,455	歩A・単A B単 250号
合 計				518,157	
・交通誘導警備員	1.000	式		3,737,000	
・・交通誘導警備員B	1.000	式		3,737,000	
000251 交通誘導警備員B 第３号支線始点部	59	人	16,320	962,880	歩A・単A B単 251号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000252 交通誘導警備員Ｂ 工事用道路終点部	76	人	16,320	1,240,320	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 252号
000253 交通誘導警備員Ｂ 県道接続部	76	人	16,320	1,240,320	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 253号
000254 交通誘導警備員Ｂ 発生土受入地（県道進入部）	9	人	16,320	146,880	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 254号
000255 交通誘導警備員Ｂ 発生土受入地（土置場入口）	9	人	16,320	146,880	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 255号
合 計				3,737,280	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				272,000	
・騒音振動調査	1.000	式		272,000	
・・騒音振動調査	1.000	式		272,000	
000256 騒音振動調査	1.000	測線	272,275	272,275	歩A・単A B単 256号
合 計				272,275	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				15,595,000	
・運搬費	1.000	式		15,595,000	
・・仮設材輸送費	1.000	式		15,595,000	
000257 分解・組立・運搬費	1.000	式	2,902,776	2,902,776	歩A・単A B単 257号
000258 仮設材輸送費（敷鉄板）	747	ton	10,820	8,082,540	歩A・単A B単 258号
000259 仮設材輸送費（建込簡易土留）	66	ton	12,320	813,120	歩A・単A B単 259号
000260 仮設材輸送費（建込簡易土留撤入口） H形鋼	14.5	ton	12,320	178,640	歩A・単A B単 260号
000261 仮設材輸送費（親杭横矢板工） H形鋼	43.9	ton	12,320	540,848	歩A・単A B単 261号
000262 仮設材輸送費（プラロード）	1	式	3,077,000	3,077,000	歩A・単A B単 262号
合 計				15,594,924	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				153,000	
・土壌調査	1.000	式		153,000	
・・土壌調査	1.000	式		153,000	
000263 土壌調査 掘削土，30項目	1	検体	153,000	153,000	歩A・単A B単 263号
合 計				153,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂～30cm,砂質土		式	625,990		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂30cm～60cm,良質土		式	627,220		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 路床					
	管頂60cm以上,良質土		式	2,558,537		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 床掘					
	砂質土		式	9,575		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺,良質土		式	35,737		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 路床					
	1.0≦B＜2.5,良質土		式	50,946		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 床掘					
	砂質土		式	78,806		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺,砂質土		式	101,693		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂～30cm,砂質土		式	12,832		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂30cm～60cm,良質土		式	12,857		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 路床					
	管頂60cm以上,1.0≦B＜2.5,良質土		式	555,846		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 床掘					
	砂質土		式	737		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺,砂質土		式	12,832		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂～30cm,砂質土		式	2,518		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 埋戻					
	管頂30cm～60cm,良質土		式	2,523		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 路床					
	管頂60cm以上,B＜1.0,良質土		式	7,570		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 路床					
	管頂60cm以上,2.5≦B<4.0,良質土		式	14,228		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 掘削時２段ばね					
			式	735,598		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 掘削時２段ばね					
			式	1,266,265		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 投入時２段ばね					
			式	1,266,265		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 作業残土処理					
			m3	1,995		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 舗装版切断					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	As舗装,t=50㎜		m	702		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	舗装版破砕					
	As,t=50㎜		㎡	215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	産業廃棄物処理費					
	舗装版切断汚泥運搬		台	20,956		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	産業廃棄物処理費					
	舗装版切断汚泥		ton	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	産業廃棄物処理費					
	As殻		㎥	8,428		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	ガードレール撤去工					
	B=350 再利用		m	1,387		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	管撤去工					
	VPφ200 再利用		m	776		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	管撤去工					
	直管TSφ250 再利用		m	1,250		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	管撤去工					
	VUφ150 再利用		m	721		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	水路撤去工					
	BF200 再利用		m	2,122		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	水路撤去工					
	PLA B1200 H1200 再利用		m	2,122		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	水路撤去工					
	HPφ300 再利用		m	3,085		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	基面整正					
			㎡	488		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	管体基礎工					
	管底部,RC-40		㎥	6,059		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	管体基礎工					
	管側部,RC-40		㎥	6,970		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW形直管,φ700×6000L		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW形短管,φ700×3000L		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW形短管,φ700×2806L		本	38,356		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW形短管,φ700×4000L		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW-K形直管,φ700×6000L		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW-K形短管,φ700×2897L		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW-K形短管,φ700×3531L		本	291,609		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×2337L		本	38,356		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形直管,φ700×6000L		本	381,076		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×3500L		本	381,076		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形短管,φ700×1226L		本	74,770		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×1002L		本	74,770		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×1002L		本	381,076		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形短管,φ700×4360L		本	74,770		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-ALW形短管,φ700×1921L		本	381,076		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形短管,φ700×3520L		本	74,770		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形直管,φ700×6000L		本	381,076		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×1081L		本	381,076		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形短管,φ700×4403L		本	74,770		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管,φ700×4369L		本	74,770		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW-K形短管,φ700×4125L		本	291,609		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW-K形短管,φ700×4433L		本	291,609		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ700		箇所	21,262		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形,二受T字管,φ700×φ400		本	611,306		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形曲管,φ700×45°		本	519,214		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形曲管,φ700×22 1/2°		本	519,214		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形曲管,φ700×11 1/4°		本	519,214		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形曲管,φ700×5 5/8°		本	519,214		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	K形両受曲管,φ700×30°		本	491,186		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形両受曲管,φ700×5 5/8°		本	519,214		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形継輪,φ700		本	174,000		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管１号,φ700		本	258,954		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管２号,φ700		本	316,011		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形片フランジ短管（継ぎ輪接続用）,φ700		本	485,180		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	パドル付き片フランジ短管,φ700×1350L		本	582,277		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	パドル付両挿し短管（継ぎ輪接続用）,φ700		本	529,224		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 鋼製伸縮可とう管					
	φ700,7.5K,偏心量100㎜		本	2,376,436		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 接合部品					
	K形用接合部品（普通押輪）,φ700		組	17,500		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 接合部品					
	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）,全周型		組	130,000		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ形用接合部品,φ700,RF 7.5K		組	66,000		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ形用接合部品,φ100,RF 7.5K		組	2,200		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40,t=10cm		㎡	1,352		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	35,130		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 均しコンクリート型枠					
			式	3,494		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25(20)BB,弁室		m3	27,240		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート型枠					
	弁室		式	739,350		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 無筋コンクリート（小型）					
	18-8-25(20)BB,操作台・架台		m3	36,060		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 無筋コンクリート型枠					
	操作台・架台		式	36,572		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 支保工					
			式	89,182		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 足場工					
			式	354,888		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	鉄筋					
	SD345 D19		ton	198,815		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	鉄筋					
	SD295 D16		ton	193,665		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	鉄筋					
	SD295 D13		ton	195,725		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	蓋及び調整コンクリートブロック据付工					
	モルタル工含む		箇所	18,174		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	マンホール蓋					
	φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個	67,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	調整リング					
	H=100㎜		個	9,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	プレキャストマンホール据付工					
	据付、2000kg/基以下		基	26,213		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	マンホール直壁					
	φ900,H=300		個	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	マンホール斜壁					
	φ600-900,H=300		個	22,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	グレーチング蓋					
	歩道用溝幅400,993×500×19		枚	10,798		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	タラップ					
	足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19		本	3,820		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	通気管					
	SGP 100A,直管部1.83+0.6m,90°,180°,防虫目皿付		本	126,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	通気管					
	SGP 100A,直管部1.82+0.6m,90°,180°,防虫目皿付		本	126,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	頂版ずれ止め工					
	VPφ40,ステンレス丸鋼φ25		箇所	1,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	頂版吊りフック					
	ステンレス丸鋼φ19,L=1.290m		本	2,255		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	吊りフック（空気弁）					
	ステンレス丸鋼φ16,L=0.600m		本	485		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	目地防水工					
	シール材,ポリウレタン系,10㎜×7㎜		m	1,390		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	防水モルタル					
	t=25㎜		㎡	4,040		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	エポキシ樹脂塗膜塗装					
	３回塗り		㎡	15,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形フランジ付きT字管,φ700×φ100		本	406,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	制水弁					
	水道用バタフライ弁,鋳鉄製,φ700		基	3,054,426		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	空気弁設置工					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き		基	234,448		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40,t=10cm		㎡	1,352		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	35,130		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 均しコンクリート型枠					
			式	2,496		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25(20)BB,弁室		m3	27,240		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート型枠					
	弁室		式	345,030		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 支保工					
			式	26,230		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 足場工					
			式	207,018		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D16		ton	193,665		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	195,725		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 蓋及び調整コンクリートブロック据付工					
	モルタル工含む		箇所	18,174		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個	67,700		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 調整リング					
	H=50mm		個	6,300		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 調整リング					
	H=150mm		個	13,800		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ プレキャストマンホール据付工					
	据付、2000kg/基以下		基	26,213		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ マンホール直壁					
	φ900，H=600		個	30,800		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ マンホール斜壁					
	１号，φ600-φ900，H600		個	37,700		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ タラップ					
	足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19		本	3,820		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 通気管					
	SGP 100A,直管部2.54+0.55m,90°,180°,防虫目皿付		本	81,952		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 防水モルタル					
	t=25mm		㎡	4,040		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ エポキシ樹脂塗膜塗装					
	３回塗り		㎡	15,100		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形排水T字管,φ700×φ300		本	475,170		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	ダクタイル鋳鉄管布設					
	ALW形短管,φ300×1615L		本	86,460		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形曲管,φ300×90°		本	169,496		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管１号,φ300,0.74MPa		本	88,315		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管２号,φ300,0.74MPa		本	109,336		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ300		箇所	7,384		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	接合部品					
	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪		組	21,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	フランジ接合部品					
	フランジ形用接合部品,φ300,RF 7.5K		組	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	塩化ビニル管敷設					
	VU,300mm,RR管		m	9,662		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	塩化ビニル管継手					
	90°,ベンド,径300		個	19,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	保護コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	35,130		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	保護コンクリート型枠					
			式	16,948		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	基礎砕石					
	RC-40,t=10cm		㎡	1,352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	35,130		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	均しコンクリート型枠					
			式	1,497		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	蓋及び調整コンクリートブロック据付工					
	モルタル工含む		箇所	18,174		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	マンホール蓋					
	φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個	67,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	調整リング					
	H=100mm		個	9,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	プレキャストマンホール据付工					
	据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下		基	53,748		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	マンホール片斜壁					
	２号組立,φ1200×φ600,H=300		個	49,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	マンホール直壁					
	２号組立,φ1200,H=300		個	47,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	マンホール直壁					
	２号組立,φ1200,H=1200		個	106,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	マンホール直壁					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	２号組立,φ1200,H=1500		個	131,000		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ マンホール底版					
	２号組立,φ1200,H=150		個	51,600		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 鉄蓋					
	φ200,弁きょう		枚	25,780		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 弁きょう					
	鋳鉄製φ200		個	70,931		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 弁きょう台座					
	弁きょう１号用		枚	8,560		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 硬質塩化ビニルキャップ					
	φ150		個	2,370		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 連結ロッド					
	φ35		m	51,900		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 連結ロッド付属部品					
			式	17,100		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 振止め金具					
	SUS304 D35用		個	41,000		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ ガイドパイプ					
	VUφ150		m	2,503		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ ソフトシール仕切弁					
	FCD製,φ300,2種		基	303,112		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40,t=100㎜		㎡	1,352		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ コンクリート蓋					
			枚	1,040		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40,t=10cm		㎡	1,352		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	35,130		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 均しコンクリート型枠					
			式	1,996		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 無筋コンクリート（小型）					
	18-8-25(20)BB		m3	36,060		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 無筋コンクリート型枠					
			式	98,120		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 蓋及び調整コンクリートブロック据付工					
	モルタル工含む		箇所	18,174		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個	67,700		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 調整リング					
	H=50㎜		個	6,300		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ プレキャストマンホール据付工					
	据付、2000kg/基以下		基	26,213		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	マンホール斜壁					
	２号組立,φ600×φ1200,H600		個	84,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	マンホール直壁					
	２号組立,φ1200,H=1500		個	131,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	通気管					
	SGP 100A,直管部1.45+0.5m,90°,180°,防虫目皿付		本	125,410		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形フランジ付きT字管,φ700×φ100		本	406,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	空気弁設置工					
	急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き		基	234,448		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	埋設表示テープ					
	幅150mm,ダブル		m	276		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	耕地復旧					
	畦畔復旧		m	1,054		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	耕地復旧					
	耕起		㎡	43		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	耕地復旧					
	法面復旧		㎡	1,072		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	下層路盤工					
	RC-40,t=15cm		㎡	671		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	上層路盤工					
	M-30,t=10cm		㎡	893		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	表層工					
	再生密粒度アスコン13,t=5cm		㎡	1,896		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	区画線工					
	白線,B=15cm		m	212		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	ガードレール撤去復旧					
	再利用		m	5,173		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	管復旧					
	VPφ200 再利用		m	1,293		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	管復旧					
	直管TSφ250 再利用		m	2,083		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	管復旧					
	VUφ150 再利用		m	1,105		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	管復旧用継手					
	KCジョイント、φ200		個	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	管復旧用継手					
	KCジョイント、φ250		個	30,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	管復旧用継手					
	KCジョイント、φ150		個	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	水路復旧					
	BF200 再利用		m	4,161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	水路復旧					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PLA B1200 H1200 再利用		m	16,512		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊					
000195	水路復旧					
	HPφ300 再利用		m	49,945		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊					
000196	土木安定シート					
	900N/5cm以上,0.37mm以上		㎡	242		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 197号 ＊＊＊					
000197	廃シート運搬・処理					
	土木安定シート		m3	4,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 198号 ＊＊＊					
000198	詰土材運搬					
	土取場⇒現場		m3	1,777		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 199号 ＊＊＊					
000199	詰土材運搬					
	現場⇒建設発生土受入地		m3	1,958		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 200号 ＊＊＊					
000200	土のう設置・撤去					
			m3	36,198		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 201号 ＊＊＊					
000201	敷鉄板設置・撤去					
	～NO.3+20.600		㎡	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 202号 ＊＊＊					
000202	敷鉄板設置・撤去					
	NO.3+20.600～		㎡	1,184		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 203号 ＊＊＊					
000203	盛土材運搬					
	土取場⇒現場		m3	1,777		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 204号 ＊＊＊					
000204	盛土材運搬					
	現場⇒建設発生土受入地		m3	1,958		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 205号 ＊＊＊					
000205	工事用道路盛土					
			m3	240		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 206号 ＊＊＊					
000206	プラロード設置撤去					
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り		m3	3,537		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 207号 ＊＊＊					
000207	プラロード賃料					
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り,上流分		式	1,515,225		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 208号 ＊＊＊					
000208	プラロード賃料					
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り,下流分		式	13,259,250		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 209号 ＊＊＊					
000209	H形鋼賃料					
	H-200×200×8×12		ton	12,356		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 210号 ＊＊＊					
000210	吊り材					
	２本吊り		箇所	3,408		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 211号 ＊＊＊					
000211	H形鋼賃料					
	H-200×200×8×12		ton	12,356		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 212号 ＊＊＊					
000212	吊り材					
	２本吊り		箇所	2,448		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 213号 ＊＊＊					
000213	高密度ポリエチレン管設置					
	φ500,		m	7,791		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 214号 ＊＊＊					
000214	高密度ポリエチレン管撤去					
	φ500,		m	88		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 215号 ＊＊＊					
000215	排水用水中ポンプ					
	φ50		台	1,273,017		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 216号 ＊＊＊					
000216	たて込み簡易土留工					
	H=3.5m,B=1.8m		m	22,197		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 217号 ＊＊＊					
000217	たて込み簡易土留賃料					
	H=3.5m,B=1.8m		㎡	1,388		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 218号 ＊＊＊					
000218	たて込み簡易土留工					
	H=4.5m,B=1.8m		m	28,370		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 219号 ＊＊＊					
000219	たて込み簡易土留賃料					
	H=4.5m,B=1.8m		㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 220号 ＊＊＊					
000220	たて込み簡易土留工					
	H=4.5m,B=3.0m		m	34,582		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 221号 ＊＊＊					
000221	たて込み簡易土留賃料					
	H=4.5m,B=3.0m		㎡	1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 222号 ＊＊＊					
000222	たて込み簡易土留工					
	H=5.5m,B=1.8m		m	34,899		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 223号 ＊＊＊					
000223	たて込み簡易土留賃料					
	H=5.5m,B=1.8m		㎡	2,480		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 224号 ＊＊＊					
000224	たて込み簡易土留工					
	H=3.0m,B=1.8m		m	19,103		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 225号 ＊＊＊					
000225	たて込み簡易土留賃料					
	H=3.0m,B=1.8m		㎡	1,199		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 226号 ＊＊＊					
000226	たて込み簡易土留工					
	H=2.5m,B=1.8m		m	16,038		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 227号 ＊＊＊					
000227	たて込み簡易土留賃料					
	H=2.5m,B=1.8m		㎡	1,203		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 228号 ＊＊＊					
000228	捨梁材					
	松丸太,末口12cm		本	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 229号 ＊＊＊					
000229	たて込み簡易土留管搬入口					
	腹起し,H-300,１段		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 230号 ＊＊＊					
000230	たて込み簡易土留管搬入口					
	切梁,H-300,１段		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 231号 ＊＊＊					
000231	たて込み簡易土留管搬入口					
	腹起し,H-400,２段		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 232号 ＊＊＊					
000232	たて込み簡易土留管搬入口					
	切梁,H-300,２段		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 233号 ＊＊＊					
000233	たて込み簡易土留管搬入口					
	腹起し,H-300,１段		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 234号 ＊＊＊					
000234	たて込み簡易土留管搬入口					
	切梁,H-300,１段		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 235号 ＊＊＊					
000235	たて込み簡易土留管搬入口					
	腹起し,H-400,２段		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 236号 ＊＊＊					
000236	たて込み簡易土留管搬入口					
	切梁,H-300,２段		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 237号 ＊＊＊					
000237	たて込み簡易土留管搬入口					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腹起し,H-300,１段		ton	86,525		歩A・単A
000238	＊＊＊ B単－ 238号 ＊＊＊ たて込み簡易土留管搬入口					
	切梁,H-300,１段		ton	86,525		歩A・単A
000239	＊＊＊ B単－ 239号 ＊＊＊ ウェルポイント工					
	3NO.0+1.20～3IP.4', ２回, 160.7+20m		式	6,424,870		歩A・単A
000240	＊＊＊ B単－ 240号 ＊＊＊ ウェルポイント工					
	3IP.4'～3No.5+22.766, ２回, 110.9+20m		式	4,677,792		歩A・単A
000241	＊＊＊ B単－ 241号 ＊＊＊ ウェルポイント工					
	3No.5+22.766～3NO.9+13.920, ２回, 193m		式	6,974,585		歩A・単A
000242	＊＊＊ B単－ 242号 ＊＊＊ 発動発電機					
	3NO.0+1.20～3IP.4'		式	298,055		歩A・単A
000243	＊＊＊ B単－ 243号 ＊＊＊ 発動発電機					
	3IP.4'～3No.5+22.766		式	202,513		歩A・単A
000244	＊＊＊ B単－ 244号 ＊＊＊ 発動発電機					
	3No.5+22.766～3NO.9+13.920		式	353,754		歩A・単A
000245	＊＊＊ B単－ 245号 ＊＊＊ 親杭打込引抜工					
	H-300×300×10×15,SS400,L=9m		本	25,628		歩A・単A
000246	＊＊＊ B単－ 246号 ＊＊＊ 横矢板設置撤去					
	べいまつ・杉材等,t=70mm		式	575,273		歩A・単A
000247	＊＊＊ B単－ 247号 ＊＊＊ 親杭打込引抜工					
	H-300×300×10×15,SS400,L=9m		本	26,343		歩A・単A
000248	＊＊＊ B単－ 248号 ＊＊＊ 横矢板設置撤去					
	べいまつ・杉材等,t=70mm		式	1,433,021		歩A・単A
000249	＊＊＊ B単－ 249号 ＊＊＊ 親杭打込引抜工					
	H-350×350×12×19,SS400,L=16m		本	53,617		歩A・単A
000250	＊＊＊ B単－ 250号 ＊＊＊ 横矢板設置撤去					
	べいまつ・杉材等,t=140mm		式	196,455		歩A・単A
000251	＊＊＊ B単－ 251号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	第３号支線始点部		人	16,320		歩A・単A
000252	＊＊＊ B単－ 252号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	工事用道路終点部		人	16,320		歩A・単A
000253	＊＊＊ B単－ 253号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	県道接続部		人	16,320		歩A・単A
000254	＊＊＊ B単－ 254号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	発生土受入地（県道進入部）		人	16,320		歩A・単A
000255	＊＊＊ B単－ 255号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	発生土受入地（土置場入口）		人	16,320		歩A・単A
000256	＊＊＊ B単－ 256号 ＊＊＊ 騒音振動調査					
			測線	272,275		歩A・単A
000257	＊＊＊ B単－ 257号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費					
			式	2,902,776		歩A・単A
000258	＊＊＊ B単－ 258号 ＊＊＊ 仮設材輸送費（敷鉄板）					
			ton	10,820		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	仮設材輸送費（建込簡易土留）					
			ton	12,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	仮設材輸送費（建込簡易土留搬入口）					
	H形鋼		ton	12,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	仮設材輸送費（親杭横矢板工）					
	H形鋼		ton	12,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	仮設材輸送費（プラロード）					
			式	3,077,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	土壌調査					
	掘削土，30項目		検体	153,000		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	埋戻					歩A
	管頂～30cm,砂質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	273.000	m3	241.2	65,848	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	246.000	m3	2,277	560,142	S単　1号
	合　計				625,990	
	単　価				625,990	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻					歩A
	管頂30cm～60cm,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	273.000	m3	241.2	65,848	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	246.000	m3	1,658	407,868	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	246.000	m3	624	153,504	S単　3号
	合　計				627,220	
	単　価				627,220	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	路床					歩A
	管頂60cm以上,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,206.000	m3	241.2	290,887	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,085.000	m3	1,658	1,798,930	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1,085.000	m3	432	468,720	S単　4号
	合　計				2,558,537	
	単　価				2,558,537	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	床掘					歩A
	砂質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	39.000	m3	245.5	9,575	S単 230号
	合　計				9,575	
	単　価				9,575	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻					歩A
	構造物周辺,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	16.000	m3	241.2	3,859	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	14.000	m3	2,277	31,878	S単　1号
	合　計				35,737	
	単　価				35,737	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	路床					歩A
	1.0≦B＜2.5,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	22.000	m3	241.2	5,306	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	20.000	m3	1,658	33,160	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	20.000	m3	624	12,480	S単　3号
	合　計				50,946	
	単　価				50,946	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	床掘 砂質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	321.000	m3	245.5	78,806	S単 230号
	合　計				78,806	
	単　価				78,806	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻 構造物周辺,砂質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	44.000	m3	241.2	10,613	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	40.000	m3	2,277	91,080	S単　1号
	合　計				101,693	
	単　価				101,693	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻 管頂～30cm,砂質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3	241.2	1,447	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.000	m3	2,277	11,385	S単　1号
	合　計				12,832	
	単　価				12,832	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻 管頂30cm～60cm,良質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3	241.2	1,447	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.000	m3	1,658	8,290	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	5.000	m3	624	3,120	S単　3号
	合　計				12,857	
	単　価				12,857	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	路床 管頂60cm以上,1.0≦B＜2.5,良質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	242.000	m3	241.2	58,370	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	218.000	m3	1,658	361,444	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	218.000	m3	624	136,032	S単　3号
	合　計				555,846	
	単　価				555,846	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	床掘 砂質土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m3	245.5	737	S単 230号
	合　計				737	
	単　価				737	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻					歩A
	構造物周辺,砂質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3	241.2	1,447	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.000	m3	2,277	11,385	S単　1号
	合　計				12,832	
	単　価				12,832	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻					歩A
	管頂～30cm,砂質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.2	241	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,277	2,277	S単　1号
	合　計				2,518	
	単　価				2,518	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	埋戻					歩A
	管頂30cm～60cm,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.2	241	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,658	1,658	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	624	624	S単　3号
	合　計				2,523	
	単　価				2,523	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	路床					歩A
	管頂60cm以上,B＜1.0,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	3.000	m3	241.2	724	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.000	m3	1,658	4,974	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	3.000	m3	624	1,872	S単　3号
	合　計				7,570	
	単　価				7,570	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	路床					歩A
	管頂60cm以上,2.5≦B<4.0,良質土		式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	7.000	m3	241.2	1,688	S単 229号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.000	m3	1,658	9,948	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	6.000	m3	432	2,592	S単　4号
	合　計				14,228	
	単　価				14,228	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	掘削時２段ばね					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,163.000	m3	241.2	280,516	S単 229号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,163.000	m3	391.3	455,082	S単 231号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				735,598	
	単　　価				735,598	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	掘削時２段ばね		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,002.000	m3	241.2	482,882	S単 229号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	2,002.000	m3	391.3	783,383	S単 231号
	合　　計				1,266,265	
	単　　価				1,266,265	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	投入時２段ばね		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,002.000	m3	241.2	482,882	S単 229号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	2,002.000	m3	391.3	783,383	S単 231号
	合　　計				1,266,265	
	単　　価				1,266,265	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.2	241	S単 229号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,626	1,626	S単 232号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.8	128	S単 238号
	合　　計				1,995	
	単　　価				1,995	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	舗装版切断 As舗装,t=50mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	701.6	702	S単 241号
	合　　計				702	
	単　　価				702	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	舗装版破砕 As,t=50mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	215.3	215	S単 240号
	合　　計				215	
	単　　価				215	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	産業廃棄物処理費 舗装版切断汚泥運搬		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積,,運転１時間当たり算出	3.360	時間	6,237	20,956	S単 125号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				20,956	
	単　　価				20,956	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	産業廃棄物処理費 舗装版切断汚泥		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	建設廃材処理費 舗装切断汚泥,,	1.000	ton	35,000	35,000	S単　11号
	合　　計				35,000	
	単　　価				35,000	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	産業廃棄物処理費 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,728	3,728	S単 239号
S02123	建設廃材処理費 As殻	2.350	ton	2,000	4,700	S単　78号
	合　　計				8,428	
	単　　価				8,428	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	ガードレール撤去工 B=350 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,387	1,387	S単 121号
	合　　計				1,387	
	単　　価				1,387	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	管撤去工 VPφ200 再利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	30,600	1,836	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.096	人	28,152	2,703	S単　6号
S02115	普通作業員	0.132	人	24,378	3,218	S単　7号
	合　　計				7,757	
	単　　価				776	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	管撤去工 直管TSφ250 再利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.048	人	30,600	1,469	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.096	人	28,152	2,703	S単　6号
S02115	普通作業員	0.138	人	24,378	3,364	S単　7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35),あり	0.072	日	45,554	3,280	S単 127号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	2.100	L	137	288	S単　12号
S02115	運転手（特殊）	0.048	人	29,070	1,395	S単　8号
	合　　計				12,499	
	単　　価				1,250	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	管撤去工 VUφ150 再利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.054	人	30,600	1,652	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.078	人	28,152	2,196	S単　6号
S02115	普通作業員	0.138	人	24,378	3,364	S単　7号
	合　計				7,212	
	単　価				721	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	水路撤去工 BF200 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,122	2,122	S単　86号
	合　計				2,122	
	単　価				2,122	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	水路撤去工 PLA B1200 H1200 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,122	2,122	S単　86号
	合　計				2,122	
	単　価				2,122	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	水路撤去工 HPφ300 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,300mm,-,あり,	1.000	m	3,085	3,085	S単 252号
	合　計				3,085	
	単　価				3,085	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	487.6	488	S単 236号
	合　計				488	
	単　価				488	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	管体基礎工 管底部,RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	6,059	6,059	S単　89号
	合　計				6,059	
	単　価				6,059	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	管体基礎工 管側部,RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	6,970	6,970	S単　90号
	合　計				6,970	
	単　価				6,970	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形直管,φ700×6000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 109号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×3000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 110号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×2806L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり	1.000	本	38,356	38,356	S単 111号
	合　計				38,356	
	単　価				38,356	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ700×4000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 110号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形直管,φ700×6000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 109号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×2897L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 110号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形短管,φ700×3531L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 110号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×2337L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり	1.000	本	38,356	38,356	Ｓ単 111号
	合　　計				38,356	
	単　　価				38,356	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形直管,φ700×6000L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　93号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×3500L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　94号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×1226L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×1002L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管,φ700×1002L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　94号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形短管,φ700×4360L		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000051	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K-ALW形短管,φ700×1921L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　94号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K-T形短管,φ700×3520L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形直管,φ700×6000L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	直管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　93号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形短管,φ700×1081L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	381,076	381,076	Ｓ単　94号
	合　　計				381,076	
	単　　価				381,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K-T形短管,φ700×4403L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形短管,φ700×4369L		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	74,770	74,770	Ｓ単　95号
	合　　計				74,770	
	単　　価				74,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	ALW-K形短管,φ700×4125L		本		1.000 本	当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	Ｓ単 110号
	合　　計				291,609	
	単　　価				291,609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	ALW-K形短管,φ700×4433L		本		1.000 本	当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	291,609	291,609	S単 110号
	合　計				291,609	
	単　価				291,609	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	ダクタイル鋳鉄管切断					歩A
	φ700		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)					
	700㎜	1.000	箇所	21,262	21,262	S単 113号
	合　計				21,262	
	単　価				21,262	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形,二受T字管,φ700×φ400		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	611,306	611,306	S単　96号
	合　計				611,306	
	単　価				611,306	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形曲管,φ700×45°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	519,214	519,214	S単　97号
	合　計				519,214	
	単　価				519,214	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形曲管,φ700×22 1/2°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	519,214	519,214	S単　97号
	合　計				519,214	
	単　価				519,214	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形曲管,φ700×11 1/4°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	519,214	519,214	S単　97号
	合　計				519,214	
	単　価				519,214	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形曲管,φ700×5 5/8°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	519,214	519,214	S単　97号
	合　計				519,214	
	単　価				519,214	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	ダクタイル鋳鉄管布設					歩A
	K形両受曲管,φ700×30°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	491,186	491,186	S単　98号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				491,186	
	単　　価				491,186	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管,φ700×5 5/8 °		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	519,214	519,214	S単　97号
	合　　計				519,214	
	単　　価				519,214	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	ダクタイル鋳鉄管布設 K形継輪,φ700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ700,,	1.000	本	174,000	174,000	S単　13号
	合　　計				174,000	
	単　　価				174,000	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管１号,φ700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	258,954	258,954	S単　99号
	合　　計				258,954	
	単　　価				258,954	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管２号,φ700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	316,011	316,011	S単 100号
	合　　計				316,011	
	単　　価				316,011	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	ダクタイル鋳鉄管布設 K形片フランジ短管（継ぎ輪接続用）,φ700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	485,180	485,180	S単 101号
	合　　計				485,180	
	単　　価				485,180	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	ダクタイル鋳鉄管布設 パドル付き片フランジ短管,φ700×1350L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	582,277	582,277	S単 102号
	合　　計				582,277	
	単　　価				582,277	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	ダクタイル鋳鉄管布設 パドル付両挿し短管（継ぎ輪接続用）,φ700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	529,224	529,224	S単 103号
	合　　計				529,224	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				529,224	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	鋼製伸縮可とう管 φ700,7.5K,偏心量100㎜		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,700㎜,6㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり	1.000	本	2,376,436	2,376,436	Ｓ単 115号
	合　　計				2,376,436	
	単　　価				2,376,436	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	接合部品 K形用接合部品（普通押輪）,φ700		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	K形用接合部品（普通押輪） φ700,,	1.000	組	17,500	17,500	Ｓ単　14号
	合　　計				17,500	
	単　　価				17,500	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	接合部品 K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）,全周型		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応） φ700,,	1.000	組	130,000	130,000	Ｓ単　15号
	合　　計				130,000	
	単　　価				130,000	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	フランジ接合部品 フランジ形用接合部品,φ700,RF 7.5K		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	フランジ形用接合部品 φ700,,	1.000	組	66,000	66,000	Ｓ単　16号
	合　　計				66,000	
	単　　価				66,000	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	フランジ接合部品 フランジ形用接合部品,φ100,RF 7.5K		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	フランジ形用接合部品 φ100,,	1.000	組	2,200	2,200	Ｓ単　17号
	合　　計				2,200	
	単　　価				2,200	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	基礎砕石 RC-40,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,352	1,352	Ｓ単 242号
	合　　計				1,352	
	単　　価				1,352	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C65%	1.000	m3	35,130	35,130	Ｓ単 244号
	合　　計				35,130	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				35,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
000080	均しコンクリート型枠		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.700	㎡	4,991	3,494	Ｓ単 249号
	合　　計				3,494	
	単　　価				3,494	
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	鉄筋コンクリート 21-12-25(20)BB,弁室		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	27,240	27,240	Ｓ単 245号
	合　　計				27,240	
	単　　価				27,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	鉄筋コンクリート型枠 弁室		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	75.000	㎡	9,858	739,350	Ｓ単 250号
	合　　計				739,350	
	単　　価				739,350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	無筋コンクリート（小型） 18-8-25(20)BB,操作台・架台		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,060	36,060	Ｓ単 246号
	合　　計				36,060	
	単　　価				36,060	
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	無筋コンクリート型枠 操作台・架台		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.100	㎡	8,920	36,572	Ｓ単 251号
	合　　計				36,572	
	単　　価				36,572	
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	支保工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	17.000	空m3	5,246	89,182	Ｓ単 215号
	合　　計				89,182	
	単　　価				89,182	
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	足場工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	72.000	掛㎡	4,929	354,888	Ｓ単 214号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				354,888	
	単　　価				354,888	
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	1.000	ton	198,815	198,815	Ｓ単　82号
	合　　計				198,815	
	単　　価				198,815	
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	1.000	ton	193,665	193,665	Ｓ単　83号
	合　　計				193,665	
	単　　価				193,665	
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
000089	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	1.000	ton	195,725	195,725	Ｓ単　84号
	合　　計				195,725	
	単　　価				195,725	
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,600	3,978	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,378	5,607	Ｓ単　7号
Y00004	雑品	0.060		13,245	795	
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.130	日	31,800	4,134	Ｓ単 128号
	合　　計				18,174	
	単　　価				18,174	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,	1.000	個	67,700	67,700	Ｓ単　18号
	合　　計				67,700	
	単　　価				67,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	調整リング H=100㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	調整リング 600×100,,	1.000	個	9,900	9,900	Ｓ単　19号
	合　　計				9,900	
	単　　価				9,900	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	0.387	供用日	6,780	2,624	Ｓ単 126号
S02115	普通作業員	0.379	人	24,378	9,239	Ｓ単　7号
S02115	運転手（特殊）	0.238	人	29,070	6,919	Ｓ単　8号
S02115	土木一般世話役	0.159	人	30,600	4,865	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.029	人	28,152	816	Ｓ単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	12.776	L	137	1,750	Ｓ単 20号
	合　計				26,213	
	単　価				26,213	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	マンホール直壁 φ900,H=300		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール直壁 １号,φ900,H300,,	1.000	個	18,400	18,400	Ｓ単 21号
	合　計				18,400	
	単　価				18,400	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	マンホール斜壁 φ600-900,H=300		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H300,,	1.000	個	22,400	22,400	Ｓ単 22号
	合　計				22,400	
	単　価				22,400	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	グレーチング蓋 歩道用溝幅400,993×500×19		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	398	398	Ｓ単 87号
S02116	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 400用,995×500×19,,	1.000	枚	10,400	10,400	Ｓ単 23号
	合　計				10,798	
	単　価				10,798	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	タラップ 足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19,,	1.000	本	3,820	3,820	Ｓ単 24号
	合　計				3,820	
	単　価				3,820	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	通気管 SGP 100A,直管部1.83+0.6m,90°,180°,防虫目皿付		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	0.600	本	14,700	8,820	Ｓ単 25号
S02116	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A,,	3.000	個	2,650	7,950	Ｓ単 26号
S02116	配管用防虫網 呼び径100mm,,	1.000	個	3,690	3,690	Ｓ単 27号
S07078	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm	5.000	箇所	21,284	106,420	Ｓ単 116号
	合　計				126,880	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				126,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	通気管					歩Ａ
	SGP 100A,直管部1.82+0.6m,90°,180°,防虫目皿付		本		1.000 本	当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	0.600	本	14,700	8,820	Ｓ単　25号
S02116	突合せ溶接式管継手（白）					
	90°　エルボ　ショート　100A,,	3.000	個	2,650	7,950	Ｓ単　26号
S02116	配管用防虫網					
	呼び径100㎜,,	1.000	個	3,690	3,690	Ｓ単　27号
S07078	鋼管溶接(φ80～500)					
	100㎜,4.5㎜	5.000	箇所	21,284	106,420	Ｓ単 116号
	合　　計				126,880	
	単　　価				126,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	頂版ずれ止め工					歩Ａ
	VPφ40,ステンレス丸鋼φ25		箇所		4.000 箇所	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径40　長4.0m,,	0.150	本	1,230	185	Ｓ単　28号
S02116	ステンレス丸鋼					
	φ25,SUS304,,	5.488	kg	760	4,171	Ｓ単　29号
	合　　計				4,356	
	単　　価				1,089	
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
000101	頂版吊りフック					歩Ａ
	ステンレス丸鋼φ19,L=1.290m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ステンレス丸鋼					
	φ19,SUS304,,	2.928	kg	770	2,255	Ｓ単　30号
	合　　計				2,255	
	単　　価				2,255	
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
000102	吊りフック（空気弁）					歩Ａ
	ステンレス丸鋼φ16,L=0.600m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ステンレス丸鋼					
	φ16,SUS304,,	0.630	kg	770	485	Ｓ単　31号
	合　　計				485	
	単　　価				485	
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
000103	目地防水工					歩Ａ
	シール材,ポリウレタン系,10㎜×7㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02116	シーリング防水					
	ポリウレタン 10㎜,,	1.000	m	1,390	1,390	Ｓ単　32号
	合　　計				1,390	
	単　　価				1,390	
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
000104	防水モルタル					歩Ａ
	t=25㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03019	モルタル工					
	防水モルタル,壁,25㎜	1.000	㎡	4,040	4,040	Ｓ単　81号
	合　　計				4,040	
	単　　価				4,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000105	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り,,	1.000	㎡	15,100	15,100	S単　33号
	合　　計				15,100	
	単　　価				15,100	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	ダクタイル鋳鉄管布設 K形フランジ付きT字管,φ700×φ100		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	406,101	406,101	S単 104号
	合　　計				406,101	
	単　　価				406,101	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	制水弁 水道用バタフライ弁,鋳鉄製,φ700		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,700㎜,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり	1.000	基	3,054,426	3,054,426	S単 117号
	合　　計				3,054,426	
	単　　価				3,054,426	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	空気弁設置工 急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	29,248	29,248	S単 119号
S02116	急速空気弁 φ100, 0.75MPa,,	1.000	基	119,000	119,000	S単　34号
S02116	補修弁 φ100, 0,75MPa,,	1.000	基	86,200	86,200	S単　35号
	合　　計				234,448	
	単　　価				234,448	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	基礎砕石 RC-40,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,352	1,352	S単 242号
	合　　計				1,352	
	単　　価				1,352	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,130	35,130	S単 244号
	合　　計				35,130	
	単　　価				35,130	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	均しコンクリート型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡	4,991	2,496	S単 249号
	合　　計				2,496	
	単　　価				2,496	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	鉄筋コンクリート 21-12-25(20)BB,弁室		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	27,240	27,240	Ｓ単 245号
	合　　計				27,240	
	単　　価				27,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	鉄筋コンクリート型枠 弁室		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	35.000	㎡	9,858	345,030	Ｓ単 250号
	合　　計				345,030	
	単　　価				345,030	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	支保工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	5.000	空m3	5,246	26,230	Ｓ単 215号
	合　　計				26,230	
	単　　価				26,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	足場工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	42.000	掛㎡	4,929	207,018	Ｓ単 214号
	合　　計				207,018	
	単　　価				207,018	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	1.000	ton	193,665	193,665	Ｓ単　83号
	合　　計				193,665	
	単　　価				193,665	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	1.000	ton	195,725	195,725	Ｓ単　84号
	合　　計				195,725	
	単　　価				195,725	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,600	3,978	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,378	5,607	Ｓ単　7号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.060		13,245	795	
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.130	日	31,800	4,134	Ｓ単 128号
	合　計				18,174	
	単　価				18,174	
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
000119	マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,	1.000	個	67,700	67,700	Ｓ単　18号
	合　計				67,700	
	単　価				67,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
000120	調整リング H=50㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	調整リング 600×50,,	1.000	個	6,300	6,300	Ｓ単　36号
	合　計				6,300	
	単　価				6,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	調整リング H=150㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	調整リング 600×150,,	1.000	個	13,800	13,800	Ｓ単　37号
	合　計				13,800	
	単　価				13,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
000122	プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	0.387	供用日	6,780	2,624	Ｓ単 126号
S02115	普通作業員	0.379	人	24,378	9,239	Ｓ単　7号
S02115	運転手（特殊）	0.238	人	29,070	6,919	Ｓ単　8号
S02115	土木一般世話役	0.159	人	30,600	4,865	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.029	人	28,152	816	Ｓ単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	12.776	L	137	1,750	Ｓ単　20号
	合　計				26,213	
	単　価				26,213	
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
000123	マンホール直壁 φ900, H=600		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール直壁 １号,φ900,H600,,	1.000	個	30,800	30,800	Ｓ単　38号
	合　計				30,800	
	単　価				30,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
000124	マンホール斜壁 １号, φ600-φ900, H600		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H600,,	1.000	個	37,700	37,700	Ｓ単　39号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				37,700	
	単　　価				37,700	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	タラップ 足掛け金物,幅300,樹脂加工,φ19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19,,	1.000	本	3,820	3,820	S単　24号
	合　　計				3,820	
	単　　価				3,820	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	通気管 SGP 100A,直管部2.54+0.55m,90°,180°,防虫目皿付		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	0.800	本	14,700	11,760	S単　25号
S02116	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A,,	1.000	個	2,650	2,650	S単　26号
S02116	配管用防虫網 呼び径100㎜,,	1.000	個	3,690	3,690	S単　27号
S07078	鋼管溶接(φ80～500) 100㎜,4.5㎜	3.000	箇所	21,284	63,852	S単 116号
	合　　計				81,952	
	単　　価				81,952	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	防水モルタル t=25㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,壁,25㎜	1.000	㎡	4,040	4,040	S単　81号
	合　　計				4,040	
	単　　価				4,040	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り,,	1.000	㎡	15,100	15,100	S単　33号
	合　　計				15,100	
	単　　価				15,100	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	ダクタイル鋳鉄管布設 K形排水T字管,φ700×φ300		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	475,170	475,170	S単 105号
	合　　計				475,170	
	単　　価				475,170	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形短管,φ300×1615L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	1.000	本	86,460	86,460	S単 112号
	合　　計				86,460	
	単　　価				86,460	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000131	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形曲管,φ300×90°		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	169,496	169,496	Ｓ単 106号
	合　計				169,496	
	単　価				169,496	
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形短管１号,φ300,0.74MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	88,315	88,315	Ｓ単 107号
	合　計				88,315	
	単　価				88,315	
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	ダクタイル鋳鉄管布設					歩Ａ
	K形短管２号,φ300,0.74MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	109,336	109,336	Ｓ単 108号
	合　計				109,336	
	単　価				109,336	
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
000134	ダクタイル鋳鉄管切断					歩Ａ
	φ300		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)					
	300mm	1.000	箇所	7,384	7,384	Ｓ単 114号
	合　計				7,384	
	単　価				7,384	
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
000135	接合部品					歩Ａ
	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪		組		1.000 組	当たり算出
S02116	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪					
	φ300,,	1.000	組	21,400	21,400	Ｓ単　40号
	合　計				21,400	
	単　価				21,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
000136	フランジ接合部品					歩Ａ
	フランジ形用接合部品,φ300,RF 7.5K		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ形用接合部品					
	φ300,,	1.000	組	10,600	10,600	Ｓ単　41号
	合　計				10,600	
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	塩化ビニル管敷設					歩Ａ
	VU,300mm,RR管		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,300mm,RR管,4.0m管,1箇所,あり	1.000	m	9,662	9,662	Ｓ単　92号
	合　計				9,662	
	単　価				9,662	
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	塩化ビニル管継手					歩Ａ
	90°,ベンド,径300		個		1.000 個	当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質塩化ビニル管RR継手 φ300,90°,,	1.000	個	19,600	19,600	S単　42号
	合　　計				19,600	
	単　　価				19,600	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	保護コンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,130	35,130	S単 247号
	合　　計				35,130	
	単　　価				35,130	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	保護コンクリート型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.900	㎡	8,920	16,948	S単 251号
	合　　計				16,948	
	単　　価				16,948	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	基礎砕石 RC-40,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,352	1,352	S単 242号
	合　　計				1,352	
	単　　価				1,352	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,130	35,130	S単 244号
	合　　計				35,130	
	単　　価				35,130	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	均しコンクリート型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,991	1,497	S単 249号
	合　　計				1,497	
	単　　価				1,497	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,600	3,978	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	S単　6号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,378	5,607	S単　7号
Y00004	雑品	0.060		13,245	795	
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.130	日	31,800	4,134	S単 128号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				18,174	
	単　　価				18,174	
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
000145	マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,	1.000	個	67,700	67,700	Ｓ単　18号
	合　　計				67,700	
	単　　価				67,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
000146	調整リング H=100㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	調整リング 600×100,,	1.000	個	9,900	9,900	Ｓ単　19号
	合　　計				9,900	
	単　　価				9,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
000147	プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	0.619	供用日	6,780	4,197	Ｓ単 126号
S02115	普通作業員	0.898	人	24,378	21,891	Ｓ単　7号
S02115	運転手（特殊）	0.379	人	29,070	11,018	Ｓ単　8号
S02115	土木一般世話役	0.380	人	30,600	11,628	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.079	人	28,152	2,224	Ｓ単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	20.366	L	137	2,790	Ｓ単　20号
	合　　計				53,748	
	単　　価				53,748	
	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊					
000148	マンホール片斜壁 ２号組立,φ1200×φ600,H=300		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H300,,	1.000	個	49,400	49,400	Ｓ単　43号
	合　　計				49,400	
	単　　価				49,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
000149	マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=300		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール直壁 ２号,φ1200,H300,,	1.000	個	47,400	47,400	Ｓ単　44号
	合　　計				47,400	
	単　　価				47,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
000150	マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1200,,	1.000	個	106,500	106,500	Ｓ単　45号
	合　　計				106,500	
	単　　価				106,500	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1500		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1500,,	1.000	個	131,000	131,000	Ｓ単　46号
	合　　計				131,000	
	単　　価				131,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
000152	マンホール底版 ２号組立,φ1200,H=150		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール底版 ２号,φ1200,H150,,	1.000	個	51,600	51,600	Ｓ単　47号
	合　　計				51,600	
	単　　価				51,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
000153	鉄蓋 φ200,弁きょう		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	鋳鉄製防護ふた T-14,袋穴式,φ200,,	1.000	組	24,200	24,200	Ｓ単　48号
S02115	普通作業員	0.060	人	24,378	1,463	Ｓ単　 9号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.003	m3	38,843	117	Ｓ単　80号
	合　　計				25,780	
	単　　価				25,780	
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
000154	弁きょう 鋳鉄製φ200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	弁きょう A型 1号,JWWA B 110,,	1.000	個	70,200	70,200	Ｓ単　49号
S02115	普通作業員	0.030	人	24,378	731	Ｓ単　 9号
	合　　計				70,931	
	単　　価				70,931	
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
000155	弁きょう台座 弁きょう１号用		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	コンクリート台座 弁きょう１号用,,	1.000	枚	8,560	8,560	Ｓ単　50号
	合　　計				8,560	
	単　　価				8,560	
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
000156	硬質塩化ビニルキャップ φ150		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径150,,	1.000	個	2,370	2,370	Ｓ単　51号
	合　　計				2,370	
	単　　価				2,370	
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
000157	連結ロッド φ35		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	中間ロッド φ35,SUS304,,	1.000	m	51,900	51,900	Ｓ単　52号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				51,900	
	単　　価				51,900	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	連結ロッド付属部品		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	キャップ FC製,,	1.000	個	7,400	7,400	S単　53号
S02116	カップリング FCD,標準タイプ,,	1.000	個	9,700	9,700	S単　54号
	合　　計				17,100	
	単　　価				17,100	
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	振止め金具 SUS304 D35用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	巻上げロッド振止め SUS304,D35用,,	1.000	個	41,000	41,000	S単　55号
	合　　計				41,000	
	単　　価				41,000	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	ガイドパイプ VUφ150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,503	2,503	S単　91号
	合　　計				2,503	
	単　　価				2,503	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	ソフトシール仕切弁 FCD製,φ300,2種		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり	1.000	基	32,112	32,112	S単 118号
S02116	ソフトシール仕切弁 FCD製　内ネジ　7.5K　径300(JWWA B120),,	1.000	個	271,000	271,000	S単　56号
	合　　計				303,112	
	単　　価				303,112	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	基礎砕石 RC-40,t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,352	1,352	S単 242号
	合　　計				1,352	
	単　　価				1,352	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	コンクリート蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　300 長600mm,,	1.000	個	1,040	1,040	S単　57号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	基礎砕石 RC-40,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎥	1,352	1,352	S単 242号
	合　計				1,352	
	単　価				1,352	
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	35,130	35,130	S単 244号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				35,130	
	単　価				35,130	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	均しコンクリート型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	㎡	4,991	1,996	S単 249号
	合　計				1,996	
	単　価				1,996	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	無筋コンクリート（小型） 18-8-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-	1.000	m3	36,060	36,060	S単 246号
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				36,060	
	単　価				36,060	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	無筋コンクリート型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.000	㎡	8,920	98,120	S単 251号
	合　計				98,120	
	単　価				98,120	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	蓋及び調整コンクリートブロック据付工 モルタル工含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,600	3,978	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	S単　6号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,378	5,607	S単　7号
Y00004	雑品	0.060		13,245	795	
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.130	日	31,800	4,134	S単 128号
	合　計				18,174	
	単　価				18,174	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	マンホール蓋 φ600,T-14,簡易防水型,転落防止装置付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,	1.000	個	67,700	67,700	S単　18号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				67,700	
	単　　価				67,700	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	調整リング H=50㎜		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	調整リング 600×50,,	1.000	個	6,300	6,300	S単　36号
	合　　計				6,300	
	単　　価				6,300	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	プレキャストマンホール据付工 据付、2000kg/基以下		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	0.387	供用日	6,780	2,624	S単 126号
S02115	普通作業員	0.379	人	24,378	9,239	S単　7号
S02115	運転手（特殊）	0.238	人	29,070	6,919	S単　8号
S02115	土木一般世話役	0.159	人	30,600	4,865	S単　5号
S02115	特殊作業員	0.029	人	28,152	816	S単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	12.776	L	137	1,750	S単　20号
	合　　計				26,213	
	単　　価				26,213	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	マンホール斜壁 ２号組立,φ600×φ1200,H600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H600,,	1.000	個	84,400	84,400	S単　58号
	合　　計				84,400	
	単　　価				84,400	
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	マンホール直壁 ２号組立,φ1200,H=1500		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1500,,	1.000	個	131,000	131,000	S単　46号
	合　　計				131,000	
	単　　価				131,000	
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	通気管 SGP 100A,直管部1.45+0.5m,90°,180°,防虫目皿付		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	0.500	本	14,700	7,350	S単　25号
S02116	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A,,	3.000	個	2,650	7,950	S単　26号
S02116	配管用防虫網 呼び径100㎜,,	1.000	個	3,690	3,690	S単　27号
S07078	鋼管溶接(φ80～500) 100㎜,4.5㎜	5.000	箇所	21,284	106,420	S単 116号
	合　　計				125,410	
	単　　価				125,410	
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	ダクタイル鋳鉄管布設 K形フランジ付きT字管,φ700×φ100		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	406,101	406,101	S単 104号
	合　計				406,101	
	単　価				406,101	
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	空気弁設置工 急速空気弁φ100,樹脂製,補修弁付き		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	29,248	29,248	S単 119号
S02116	急速空気弁 φ100，0.75MPa,,	1.000	基	119,000	119,000	S単　34号
S02116	補修弁 φ100，0,75MPa,,	1.000	基	86,200	86,200	S単　35号
	合　計				234,448	
	単　価				234,448	
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	埋設表示テープ 幅150㎜,ダブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.100	巻	8,500	17,850	S単　59号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,378	9,751	S単　7号
	合　計				27,601	
	単　価				276	
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	耕地復旧 畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m	1,054	1,054	S単 123号
	合　計				1,054	
	単　価				1,054	
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	耕地復旧 耕起		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	㎡	43	43	S単 124号
	合　計				43	
	単　価				43	
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	耕地復旧 法面復旧		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	721.2	721	S単 237号
S02702	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,－	1.000	㎡	351	351	S単　79号
	合　計				1,072	
	単　価				1,072	
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	下層路盤工 RC-40,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	671.4	671	S単 253号
	合　計				671	
	単　価				671	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊					
000183	上層路盤工 M-30,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,100mm	1.000	㎡	893.4	893	Ｓ単 254号
	合　計				893	
	単　価				893	
	＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊					
000184	表層工 再生密粒度アスコン13,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再	1.000	㎡	1,896	1,896	Ｓ単 255号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　計				1,896	
	単　価				1,896	
	＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊					
000185	区画線工 白線,B=15cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	212	212	Ｓ単 122号
	合　計				212	
	単　価				212	
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
000186	ガードレール撤去復旧 再利用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,387	1,387	Ｓ単 121号
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,786	3,786	Ｓ単 120号
	合　計				5,173	
	単　価				5,173	
	＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊					
000187	管復旧 VPφ200 再利用		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.160	人	28,152	4,504	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.220	人	24,378	5,363	Ｓ単　7号
	合　計				12,927	
	単　価				1,293	
	＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊					
000188	管復旧 直管TSφ250 再利用		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.160	人	28,152	4,504	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,378	5,607	Ｓ単　7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35),あり	0.120	日	45,554	5,466	Ｓ単 127号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	3.500	L	137	480	Ｓ単　12号
S02115	運転手（特殊）	0.080	人	29,070	2,326	Ｓ単　8号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				20,831	
	単　　価				2,083	
	＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊					
000189	管復旧 VUφ150 再利用		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.190	人	24,378	4,632	Ｓ単　7号
	合　　計				11,046	
	単　　価				1,105	
	＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊					
000190	管復旧用継手 KCジョイント、φ200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	KCジョイント 径200、7.5K,,	1.000	個	15,000	15,000	Ｓ単　60号
	合　　計				15,000	
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊					
000191	管復旧用継手 KCジョイント、φ250		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	KCジョイント 径250、7.5K,,	1.000	個	30,100	30,100	Ｓ単　61号
	合　　計				30,100	
	単　　価				30,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊					
000192	管復旧用継手 KCジョイント、φ150		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	KCジョイント 径150、7.5K,,	1.000	個	10,800	10,800	Ｓ単　62号
	合　　計				10,800	
	単　　価				10,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					
000193	水路復旧 BF200 再利用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,161	4,161	Ｓ単　88号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				4,161	
	単　　価				4,161	
	＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊					
000194	水路復旧 PLA B1200 H1200 再利用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.000m,1.0(m/組),Ａ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり	1.000	m	8,901	8,901	Ｓ単　85号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,	0.300	m3	25,370	7,611	Ｓ単 248号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				16,512	
	単　　価				16,512	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊					
000195	水路復旧 HPφ300 再利用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35),あり	0.056	日	45,554	2,551	Ｓ単 127号
S02115	普通作業員	0.089	人	24,378	2,170	Ｓ単　7号
S02115	運転手（特殊）	0.039	人	29,070	1,134	Ｓ単　8号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,600	887	Ｓ単　5号
S02115	特殊作業員	0.019	人	28,152	535	Ｓ単　6号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	1.914	L	137	262	Ｓ単 12号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m3	35,130	31,617	Ｓ単 244号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.300	㎡	1,478	10,789	Ｓ単 243号
	合　　計				49,945	
	単　　価				49,945	
	＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊					
000196	土木安定シート 900N/5cm以上,0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	242	242	Ｓ単 218号
	合　　計				242	
	単　　価				242	
	＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊					
000197	廃シート運搬・処理 土木安定シート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,792	3,792	Ｓ単 233号
S02116	産業廃棄物処理費 廃シート,,	1.000	m3	1,200	1,200	Ｓ単　63号
	合　　計				4,992	
	単　　価				4,992	
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
000198	詰土材運搬 土取場⇒現場		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.9	332	Ｓ単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	1.000	m3	1,445	1,445	Ｓ単 234号
	合　　計				1,777	
	単　　価				1,777	
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
000199	詰土材運搬 現場⇒建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.9	332	Ｓ単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,626	1,626	Ｓ単 232号
	合　　計				1,958	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,958	
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	土のう設置・撤去					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	36,198	36,198	Ｓ単 141号
	合　　計				36,198	
	単　　価				36,198	
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	敷鉄板設置・撤去					歩Ａ
	～NO.3+20.600		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,68,1,あり	1.000	㎡	1,064	1,064	Ｓ単 216号
	合　　計				1,064	
	単　　価				1,064	
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	敷鉄板設置・撤去					歩Ａ
	NO.3+20.600～		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,81,1,あり	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単 217号
	合　　計				1,184	
	単　　価				1,184	
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	盛土材運搬					歩Ａ
	土取場⇒現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.9	332	Ｓ単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3	1,445	1,445	Ｓ単 234号
	下					
	合　　計				1,777	
	単　　価				1,777	
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	盛土材運搬					歩Ａ
	現場⇒建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.9	332	Ｓ単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,626	1,626	Ｓ単 232号
	下					
	合　　計				1,958	
	単　　価				1,958	
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	工事用道路盛土					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	239.5	240	Ｓ単 235号
	合　　計				240	
	単　　価				240	
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000206	プラロード設置撤去					歩A
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り		m3		10.000 m3	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.200	人	30,600	6,120	S単　5号
S02115	普通作業員					
		1.200	人	24,378	29,254	S単　7号
	合　計				35,374	
	単　価				3,537	
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	プラロード賃料					歩A
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り,上流分		式		1.000 式	当たり算出
S02116	プラロード賃料					
	フルサイズ,３ヶ月,,	1,171.000	枚	800	936,800	S単　64号
S02116	プラロード賃料					
	ハーフサイズ,３ヶ月,,	344.000	枚	400	137,600	S単　65号
S02116	プラロード賃料					
	スペーサー,３ヶ月,,	2,519.000	枚	175	440,825	S単　66号
	合　計				1,515,225	
	単　価				1,515,225	
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	プラロード賃料					歩A
	工事用道路,進入路,待避所,隅切り,下流分		式		1.000 式	当たり算出
S02116	プラロード賃料					
	フルサイズ,４ヶ月,,	9,634.000	枚	870	8,381,580	S単　67号
S02116	プラロード賃料					
	ハーフサイズ,４ヶ月,,	2,746.000	枚	435	1,194,510	S単　68号
S02116	プラロード賃料					
	スペーサー,４ヶ月,,	18,888.000	枚	195	3,683,160	S単　69号
	合　計				13,259,250	
	単　価				13,259,250	
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	H形鋼賃料					歩A
	H-200×200×8×12		ton		1.000 ton	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),200型,無,39日,1回	1.000	ton	12,356	12,356	S単 131号
	合　計				12,356	
	単　価				12,356	
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	吊り材					歩A
	２本吊り		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ワイヤロープ					
	4号裸A種　　径9㎜　　6×24,,	8.000	m	246	1,968	S単　70号
S02116	ターンバックル					
	22×325,,	1.000	本	1,440	1,440	S単　71号
	合　計				3,408	
	単　価				3,408	
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	H形鋼賃料					歩A
	H-200×200×8×12		ton		1.000 ton	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),200型,無,39日,1回	1.000	ton	12,356	12,356	S単 131号
	合　計				12,356	
	単　価				12,356	
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	吊り材					歩A
	２本吊り		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種　　径8㎜　　6×24,,	4.500	m	224	1,008	S単　72号
S02116	ターンバックル 22×325,,	1.000	本	1,440	1,440	S単　71号
	合　　計				2,448	
	単　　価				2,448	
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	高密度ポリエチレン管設置 φ500,		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ500,ダブル,,	10.000	m	13,900	139,000	S単　73号
Y00002	損料	0.550		139,000	76,450	
S02115	普通作業員	0.060	人	24,378	1,463	S単　9号
	合　　計				77,913	
	単　　価				7,791	
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	高密度ポリエチレン管撤去 φ500,		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.036	人	24,378	878	S単　9号
	合　　計				878	
	単　　価				88	
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	排水用水中ポンプ φ50		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,480	8,480	S単 142号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,156	10,156	S単 143号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 118,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,233,012	1,233,012	S単 144号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,あり	1.000	箇所	21,369	21,369	S単 145号
	合　　計				1,273,017	
	単　　価				1,273,017	
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	たて込み簡易土留工 H=3.5m,B=1.8m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.50m,あり	1.000	m	22,197	22,197	S単 208号
	合　　計				22,197	
	単　　価				22,197	
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	たて込み簡易土留賃料 H=3.5m,B=1.8m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,56日,5回	1.000	㎡	1,388	1,388	S単 135号
	合　　計				1,388	
	単　　価				1,388	
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	たて込み簡易土留工 H=4.5m,B=1.8m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,4.50m,あり	1.000	m	28,370	28,370	S単 209号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				28,370	
	単　　価				28,370	
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	たて込み簡易土留賃料 H=4.5m,B=1.8m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,34日,1回	1.000	㎡	4,230	4,230	S単 136号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
000220	たて込み簡易土留工 H=4.5m,B=3.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,4.50m,あり	1.000	m	34,582	34,582	S単 210号
	合　　計				34,582	
	単　　価				34,582	
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	たて込み簡易土留賃料 H=4.5m,B=3.0m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,9日,1回	1.000	㎡	1,475	1,475	S単 137号
	合　　計				1,475	
	単　　価				1,475	
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	たて込み簡易土留工 H=5.5m,B=1.8m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,5.50m,あり	1.000	m	34,899	34,899	S単 211号
	合　　計				34,899	
	単　　価				34,899	
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	たて込み簡易土留賃料 H=5.5m,B=1.8m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.5m,18日,1回	1.000	㎡	2,480	2,480	S単 138号
	合　　計				2,480	
	単　　価				2,480	
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	たて込み簡易土留工 H=3.0m,B=1.8m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.00m,あり	1.000	m	19,103	19,103	S単 212号
	合　　計				19,103	
	単　　価				19,103	
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	たて込み簡易土留賃料 H=3.0m,B=1.8m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,28日,3回	1.000	㎡	1,199	1,199	S単 139号
	合　　計				1,199	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,199	
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	たて込み簡易土留工 H=2.5m,B=1.8m		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,2.50m,あり	1.000	m	16,038	16,038	Ｓ単 213号
	合　　計				16,038	
	単　　価				16,038	
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	たて込み簡易土留賃料 H=2.5m,B=1.8m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,67日,7回	1.000	㎡	1,203	1,203	Ｓ単 140号
	合　　計				1,203	
	単　　価				1,203	
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	捨梁材 松丸太,末口12㎝		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	松杭丸太 長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）,,	1.000	本	1,230	1,230	Ｓ単　74号
	合　　計				1,230	
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,52日,5回,あり	1.000	ton	87,023	87,023	Ｓ単 202号
	合　　計				87,023	
	単　　価				87,023	
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,52日,5回,あり	1.000	ton	87,023	87,023	Ｓ単 202号
	合　　計				87,023	
	単　　価				87,023	
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-400,２段		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,52日,5回,あり	1.000	ton	87,023	87,023	Ｓ単 203号
	合　　計				87,023	
	単　　価				87,023	
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,２段		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,52日,5回,あり	1.000	ton	87,023	87,023	Ｓ単 202号
	合　　計				87,023	
	単　　価				87,023	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,40日,5回,あり	1.000	ton	86,527	86,527	S単 204号
	合　計				86,527	
	単　価				86,527	
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,40日,5回,あり	1.000	ton	86,527	86,527	S単 204号
	合　計				86,527	
	単　価				86,527	
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
000235	たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-400,２段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,40日,5回,あり	1.000	ton	86,527	86,527	S単 205号
	合　計				86,527	
	単　価				86,527	
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
000236	たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,２段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,40日,5回,あり	1.000	ton	86,527	86,527	S単 204号
	合　計				86,527	
	単　価				86,527	
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	たて込み簡易土留管搬入口 腹起し,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,64日,7回,あり	1.000	ton	86,525	86,525	S単 206号
	合　計				86,525	
	単　価				86,525	
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
000238	たて込み簡易土留管搬入口 切梁,H-300,１段		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,64日,7回,あり	1.000	ton	86,525	86,525	S単 206号
	合　計				86,525	
	単　価				86,525	
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	ウェルポイント工 3N0.0+1.20～3IP.4', ２回, 160.7+20m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去) 設置	1.000	組	86,729	86,729	S単 147号
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去) 撤去	1.000	組	49,711	49,711	S単 148号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本未満,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他	182.000	本	7,578	1,379,196	S単 149号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本未満,撤去,－	182.000	本	5,183	943,306	S単 150号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18011	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理)					
	1組,その他	65.000	日	27,117	1,762,605	S単 146号
S18015	プラントポンプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,65日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	920,260	920,260	S単 153号
S18015	ゲートバルブ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	53,422	53,422	S単 154号
S18015	ノッチタンク					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,65日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	30,345	30,345	S単 155号
S18015	ウェルポイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,65日,本工事で設置した場合,0.0%	91.000	本	3,911	355,901	S単 156号
S18015	ライザーパイプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,65日,本工事で設置した場合,0.0%	91.000	本	1,510	137,410	S単 157号
S18015	ライザーソケット					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%	91.000	個	76	6,916	S単 158号
S18015	スイングジョイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%	91.000	個	2,772	252,252	S単 159号
S18015	ヘッダーパイプ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,65日,本工事で設置した場合,0.0%	91.000	本	1,614	146,874	S単 160号
S18015	ヘッダーカップリング					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%	95.000	個	1,071	101,745	S単 161号
S18015	ヘッダーエルボ（９０°曲管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰ･ｴﾙﾎﾞ(90°曲管) φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	1,870	1,870	S単 162号
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	2,092	2,092	S単 163号
S18015	ヘッダーキャップ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	個	1,211	2,422	S単 164号
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,8日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	145,280	145,280	S単 165号
S18015	敷設用機材　サクションホース					
	敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,8日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	本	11,194	22,388	S単 166号
S18015	敷設用機材　ジェットホース					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,8日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	本	19,068	19,068	S単 167号
S18015	敷設用機材　フートバルブ					
	敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,8日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	1,600	1,600	S単 168号
S18015	敷設用機材　ストップバルブ					
	敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,8日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	3,478	3,478	S単 169号
	合　計				6,424,870	
	単　価				6,424,870	
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	ウェルポイント工					歩Ａ
	3IP.4'～3No.5+22.766，２回，110.9+20m		式		1.000 式	当たり算出
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)					
	設置	1.000	組	86,729	86,729	S単 147号
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)					
	撤去	1.000	組	49,711	49,711	S単 148号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本未満,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他	132.000	本	7,578	1,000,296	S単 149号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本未満,撤去,－	132.000	本	5,183	684,156	S単 150号
S18011	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理)					
	1組,その他	44.000	日	27,117	1,193,148	S単 146号
S18015	プラントポンプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,44日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	795,660	795,660	S単 170号
S18015	ゲートバルブ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	47,157	47,157	S単 171号
S18015	ノッチタンク					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,44日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	24,395	24,395	S単 172号
S18015	ウェルポイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,44日,本工事で設置した場合,0.0%	66.000	本	3,395	224,070	S単 173号
S18015	ライザーパイプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,44日,本工事で設置した場合,0.0%	66.000	本	1,163	76,758	S単 174号
S18015	ライザーソケット					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%	66.000	個	59	3,894	S単 175号
S18015	スイングジョイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%	66.000	個	2,384	157,344	S単 176号
S18015	ヘッダーパイプ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,44日,本工事で設置した場合,0.0%	66.000	本	1,257	82,962	S単 177号
S18015	ヘッダーカップリング					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%	70.000	個	885	61,950	S単 178号
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	1,630	1,630	S単 179号
S18015	ヘッダーキャップ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	個	944	1,888	S単 180号
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,6日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	140,800	140,800	S単 181号
S18015	敷設用機材　サクションホース					
	敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,6日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	本	10,910	21,820	S単 182号
S18015	敷設用機材　ジェットホース					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,6日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	本	18,480	18,480	S単 183号
S18015	敷設用機材　フートバルブ					
	敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,6日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	1,512	1,512	S単 184号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18015	敷設用機材　ストップバルブ					
	敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50,6日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	3,432	3,432	S単 185号
	合　　計				4,677,792	
	単　　価				4,677,792	
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	ウェルポイント工					歩A
	3No.5+22.766～3N0.9+13.920，２回，193m		式		1.000 式	当たり算出
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)					
	設置	1.000	組	86,729	86,729	S単 147号
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)					
	撤去	1.000	組	49,711	49,711	S単 148号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本以上,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他	212.000	本	6,744	1,429,728	S単 151号
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本以上,撤去,－	212.000	本	3,656	775,072	S単 152号
S18011	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理)					
	1組,その他	77.000	日	27,117	2,088,009	S単 146号
S18015	プラントポンプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ150×18.5kw,77日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	991,460	991,460	S単 186号
S18015	ゲートバルブ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	57,002	57,002	S単 187号
S18015	ノッチタンク					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,77日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	33,745	33,745	S単 188号
S18015	ウェルポイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ　φ50×0.7m,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	本	4,207	445,942	S単 189号
S18015	ライザーパイプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ　φ40×3.6m,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	本	1,709	181,154	S単 190号
S18015	ライザーソケット					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ　φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	個	86	9,116	S単 191号
S18015	スイングジョイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	個	2,994	317,364	S単 192号
S18015	ヘッダーパイプ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ　φ150×1.0m,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	本	1,817	192,602	S単 193号
S18015	ヘッダーカップリング					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%	106.000	個	1,178	124,868	S単 194号
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)　φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	2,356	2,356	S単 195号
S18015	ヘッダーキャップ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	個	1,364	2,728	S単 196号
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×15kw,10日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	台	149,120	149,120	S単 197号
S18015	敷設用機材　サクションホース					
	敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,10日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	本	11,437	11,437	S単 198号
S18015	敷設用機材　ジェットホース					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,10日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	本	19,572	19,572	S単 199号
S18015	敷設用機材　フートバルブ					
	敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　φ80,10日,本工事で設置した場合,0.0%	2.000	個	1,676	3,352	S単 200号
S18015	敷設用機材　ストップバルブ					
	敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50,10日,本工事で設置した場合,0.0%	1.000	個	3,518	3,518	S単 201号
	合　　計				6,974,585	
	単　　価				6,974,585	
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	発動発電機					歩A
	3N0.0+1.20～3IP.4'		式		1.000 式	当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	4.000	日	2,575	10,300	S単 129号
S16004	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり	65.000	日	4,427	287,755	S単 130号
	合　　計				298,055	
	単　　価				298,055	
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	発動発電機					歩A
	3IP.4'～3No.5+22.766		式		1.000 式	当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	3.000	日	2,575	7,725	S単 129号
S16004	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり	44.000	日	4,427	194,788	S単 130号
	合　　計				202,513	
	単　　価				202,513	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	発動発電機 3No.5+22.766～3N0.9+13.920		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	5.000	日	2,575	12,875	S単 129号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり	77.000	日	4,427	340,879	S単 130号
	合　計				353,754	
	単　価				353,754	
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
000245	親杭打込引抜工 H-300×300×10×15,SS400,L=9m		本		11.000 本	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,	11.000	本	11,532	126,852	S単 219号
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下	11.000	本	5,503	60,533	S単 221号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,17日,1回	9.207	ton	10,266	94,519	S単 132号
	合　計				281,904	
	単　価				25,628	
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
000246	横矢板設置撤去 べいまつ・杉材等,t=70mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	59.700	㎡	6,224	371,573	S単 207号
S02116	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,	4.200	m3	48,500	203,700	S単　75号
	合　計				575,273	
	単　価				575,273	
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	親杭打込引抜工 H-300×300×10×15,SS400,L=9m		本		26.000 本	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,	26.000	本	11,532	299,832	S単 219号
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下	26.000	本	5,503	143,078	S単 221号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,26日,1回	21.762	ton	11,121	242,015	S単 133号
	合　計				684,925	
	単　価				26,343	
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	横矢板設置撤去 べいまつ・杉材等,t=70mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	149.200	㎡	6,224	928,621	S単 207号
S02116	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,	10.400	m3	48,500	504,400	S単　75号
	合　計				1,433,021	
	単　価				1,433,021	
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	親杭打込引抜工 H-350×350×12×19,SS400,L=16m		本		6.000 本	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,19m以下,90kW,H形鋼打設,H350,0.0,	6.000	本	23,720	142,320	S単 220号
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,19m以下	6.000	本	8,338	50,028	S単 222号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,無,14日,1回	12.960	ton	9,981	129,354	S単 134号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				321,702	
	単　　価				53,617	
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	横矢板設置撤去					歩Ａ
	べいまつ・杉材等,t=140㎜		式		1.000 式	当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	設置～撤去	15.200	㎡	6,224	94,605	Ｓ単 207号
S02116	松矢板					
	幅12㎝　長2ｍ　厚3.0～4.5㎝,,	2.100	m3	48,500	101,850	Ｓ単　75号
	合　　計				196,455	
	単　　価				196,455	
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	交通誘導警備員Ｂ					歩Ａ
	第３号支線始点部		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	16,320	16,320	Ｓ単　10号
	合　　計				16,320	
	単　　価				16,320	
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	交通誘導警備員Ｂ					歩Ａ
	工事用道路終点部		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	16,320	16,320	Ｓ単　10号
	合　　計				16,320	
	単　　価				16,320	
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
000253	交通誘導警備員Ｂ					歩Ａ
	県道接続部		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	16,320	16,320	Ｓ単　10号
	合　　計				16,320	
	単　　価				16,320	
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
000254	交通誘導警備員Ｂ					歩Ａ
	発生土受入地（県道進入部）		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	16,320	16,320	Ｓ単　10号
	合　　計				16,320	
	単　　価				16,320	
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
000255	交通誘導警備員Ｂ					歩Ａ
	発生土受入地（土置場入口）		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	16,320	16,320	Ｓ単　10号
	合　　計				16,320	
	単　　価				16,320	
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
000256	騒音振動調査					歩Ａ
			測線		1.000 測線	当たり算出
S71111	騒音・振動調査					
	振動騒音同時調査	1.000	測線	272,275	272,275	Ｓ単 227号

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				272,275	
	単　　価				272,275	
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
000257	分解・組立・運搬費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	2.000	台	1,183,269	2,366,538	Ｓ単 223号
	動,,あり					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,,現場内の移動,組立～分解,あり	2.000	台	268,119	536,238	Ｓ単 224号
	合　　計				2,902,776	
	単　　価				2,902,776	
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	仮設材輸送費（敷鉄板）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,820	10,820	Ｓ単 225号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				10,820	
	単　　価				10,820	
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	仮設材輸送費（建込簡易土留）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	12,320	12,320	Ｓ単 226号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				12,320	
	単　　価				12,320	
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	仮設材輸送費（建込簡易土留搬入口） H形鋼		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	12,320	12,320	Ｓ単 226号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				12,320	
	単　　価				12,320	
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	仮設材輸送費（親杭横矢板工） H形鋼		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	12,320	12,320	Ｓ単 226号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				12,320	
	単　　価				12,320	
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	仮設材輸送費（プラロード）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	プラロード輸送費 10t,21台分,片道61km,,	1.000	式	3,077,000	3,077,000	Ｓ単　76号
	合　　計				3,077,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,077,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊					
000263	土壌調査 掘削土，30項目		 検体		 1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	土壌調査 掘削土，30項目,,	 1.000	 検体	 153,000	 153,000	 Ｓ単　77号
	合　　計				153,000	
	単　　価				153,000	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,277		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,658		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	624		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	432		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	30,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	28,152		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,378		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	29,070		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,378		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,320		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	建設廃材処理費					
	建設廃材処理費					
	舗装切断汚泥,,		ton	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	137		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	K形継輪					
	K形継輪					
	φ700,,		本	174,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	K形用接合部品（普通押輪）					
	K形用接合部品（普通押輪）					
	φ700,,		組	17,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）					
	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）					
	φ700,,		組	130,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	フランジ形用接合部品					
	フランジ形用接合部品					
	φ700,,		組	66,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	フランジ形用接合部品					
	フランジ形用接合部品					
	φ100,,		組	2,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	マンホール鉄蓋					
	マンホール鉄蓋					
	簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,		個	67,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	調整リング					
	調整リング					
	600×100,,		個	9,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	137		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁					
	マンホール直壁					
	１号,φ900,H300,,		個	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H300,,		個	22,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 鋼製グレーチング（溝ぶた）					
	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 400用,995×500×19,,		枚	10,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ マンホール用足掛け金物					
	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19,,		本	3,820		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,		本	14,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 突合せ溶接式管継手（白）					
	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A,,		個	2,650		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 配管用防虫網					
	配管用防虫網 呼び径100㎜,,		個	3,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　　長4.0m,,		本	1,230		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 φ25,SUS304,,		kg	760		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 φ19,SUS304,,		kg	770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 φ16,SUS304,,		kg	770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ シーリング防水					
	シーリング防水 ポリウレタン 10㎜,,		m	1,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ エポキシ樹脂塗膜塗装					
	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り,,		㎡	15,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 急速空気弁					
	急速空気弁 φ100, 0.75MPa,,		基	119,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 補修弁					
	補修弁 φ100, 0,75MPa,,		基	86,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 調整リング					
	調整リング 600×50,,		個	6,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 調整リング					
	調整リング 600×150,,		個	13,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ マンホール直壁					
	マンホール直壁 １号,φ900,H600,,		個	30,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ マンホール斜壁					
	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H600,,		個	37,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪					
	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪 φ300,,		組	21,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ フランジ形用接合部品					
	フランジ形用接合部品 φ300,,		組	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管RR継手					
	硬質塩化ビニル管RR継手 φ300,90°,,		個	19,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ マンホール斜壁					
	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H300,,		個	49,400		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁					
	マンホール直壁					
	２号,φ1200,H300,,		個	47,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁					
	マンホール直壁					
	２号,φ1200,H1200,,		個	106,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁					
	マンホール直壁					
	２号,φ1200,H1500,,		個	131,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	マンホール底版					
	マンホール底版					
	２号,φ1200,H150,,		個	51,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製防護ふた					
	鋳鉄製防護ふた					
	T-14,袋穴式,φ200,,		組	24,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	弁きょう					
	弁きょう					
	A型 1号,JWWA B 110,,		個	70,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	コンクリート台座					
	コンクリート台座					
	弁きょう１号用,,		枚	8,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径150,,		個	2,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	中間ロッド					
	中間ロッド					
	φ35,SUS304,,		m	51,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	キャップ					
	キャップ					
	FC製,,		個	7,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	カップリング					
	カップリング					
	FCD,標準タイプ,,		個	9,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	巻上げロッド振止め					
	巻上げロッド振止め					
	SUS304,D35用,,		個	41,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁					
	FCD製　内ネジ　7.5K　径300(JWWA B120),,		個	271,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	1種　300 長600mm,,		個	1,040		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁					
	マンホール斜壁					
	２号,φ600×φ1200,H600,,		個	84,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント					
	KCジョイント					
	径200、7.5K,,		個	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント					
	KCジョイント					
	径250、7.5K,,		個	30,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント					
	KCジョイント					
	径150、7.5K,,		個	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	廃シート,,		m3	1,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料					
	プラロード賃料					
	フルサイズ,３ヶ月,,		枚	800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プラロード賃料 ハーフサイズ,３ヶ月,,		枚	400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ プラロード賃料					
	プラロード賃料 スペーサー,３ヶ月,,		枚	175		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ プラロード賃料					
	プラロード賃料 フルサイズ,４ヶ月,,		枚	870		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ プラロード賃料					
	プラロード賃料 ハーフサイズ,４ヶ月,,		枚	435		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ プラロード賃料					
	プラロード賃料 スペーサー,４ヶ月,,		枚	195		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ ワイヤロープ					
	ワイヤロープ 4号裸A種 径9㎜ 6×24,,		m	246		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ ターンバックル					
	ターンバックル 22×325,,		本	1,440		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ ワイヤロープ					
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8㎜ 6×24,,		m	224		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ500,ダブル,,		m	13,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 松杭丸太					
	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,		本	1,230		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 松矢板					
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,		m3	48,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ プラロード輸送費					
	プラロード輸送費 10t,21台分,片道61km,,		式	3,077,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 土壌調査					
	土壌調査 掘削土, 30項目,,		検体	153,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 建設廃材処理費					
	建設廃材処理費 As殻		ton	2,000		歩A・単A
S02702	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,－		㎡	351		歩A・単A
S03018	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	38,843		歩A・単A
S03019	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ モルタル工					
	モルタル工 防水モルタル,壁,25㎜		㎡	4,040		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満		ton	198,815		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満		ton	193,665		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満		ton	195,725		歩A・単A
S05012	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.000m,1.0(m/組),A型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,あり		m	8,901		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,122		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	398		歩A・単A
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,161		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S07001	＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	6,059		歩A・単A
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり					
S07001	＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	6,970		歩A・単A
	,区分Ｉ,なし,あり					
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,503		歩A・単A
S07022	＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,1箇所,あり		m	9,662		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	381,076		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	381,076		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり		本	74,770		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	611,306		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	519,214		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	491,186		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	258,954		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	316,011		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	485,180		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	582,277		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	529,224		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	406,101		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	475,170		歩A・単A
S07057	＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	169,496		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	88,315		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	109,336		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	直管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり		本	291,609		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり		本	38,356		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり		本	86,460		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	700㎜		箇所	21,262		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	300㎜		箇所	7,384		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	6.0m管,700㎜,6㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり		本	2,376,436		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500)					
	100㎜,4.5㎜		箇所	21,284		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,700㎜,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり		基	3,054,426		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,300㎜,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり		基	32,112		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	100㎜,急排空気弁,あり		基	29,248		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する		m	3,786		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	土中建込用,B･C-4E,受けない,無し		m	1,387		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,あり		m	1,054		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	有		㎡	43		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	1.5t積,,運転１時間当たり算出		時間	6,237		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外		供用日	6,780		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35),あり		日	45,554		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	31,800		歩A・単A
S16004	＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり		日	2,575		歩A・単A
S16004	＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり		日	4,427		歩A・単A
S17002	＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊ [賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)] Ｈ形鋼(杭使用),200型,無,39日,1回		ton	12,356		歩A・単A
S17002	＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊ [賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)] Ｈ形鋼(杭使用),300型,無,17日,1回		ton	10,266		歩A・単A
S17002	＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊ [賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)] Ｈ形鋼(杭使用),300型,無,26日,1回		ton	11,121		歩A・単A
S17002	＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊ [賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(Ｈ形鋼・山留副部材)] Ｈ形鋼(杭使用),350型,無,14日,1回		ton	9,981		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,56日,5回		㎡	1,388		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,34日,1回		㎡	4,230		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,9日,1回		㎡	1,475		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.5m,18日,1回		㎡	2,480		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,28日,3回		㎡	1,199		歩A・単A
S17006	＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,67日,7回		㎡	1,203		歩A・単A
S18001	＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		ｍ3	36,198		歩A・単A
S18005	＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,480		歩A・単A
S18005	＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,156		歩A・単A
S18006	＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 118,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所	1,233,012		歩A・単A
S18007	＊＊＊ Ｓ単－ 145号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,あり		箇所	21,369		歩A・単A
S18011	＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理) 1組,その他		日	27,117		歩A・単A
S18012	＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去) 設置		組	86,729		歩A・単A
S18012	＊＊＊ Ｓ単－ 148号 ＊＊＊ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去) 撤去		組	49,711		歩A・単A
S18013	＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置・撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置・撤去) 100本未満,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他		本	7,578		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本未満,撤去,－		本	5,183		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本以上,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他		本	6,744		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)					
	100本以上,撤去,－		本	3,656		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S18015	プラントポンプ					
	プラントポンプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,65日,本工事で設置した場合,0.0%		台	920,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S18015	ゲートバルブ					
	ゲートバルブ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	53,422		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S18015	ノッチタンク					
	ノッチタンク					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	30,345		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S18015	ウェルポイント					
	ウェルポイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,65日,本工事で設置した場合,0.0%		本	3,911		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S18015	ライザーパイプ					
	ライザーパイプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,65日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S18015	ライザーソケット					
	ライザーソケット					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S18015	スイングジョイント					
	スイングジョイント					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	2,772		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーパイプ					
	ヘッダーパイプ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,65日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,614		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーカップリング					
	ヘッダーカップリング					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,071		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーエルボ（９０°曲管）					
	ヘッダーエルボ（９０°曲管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰ･ｴﾙﾎﾞ(90°曲管) φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	2,092		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーキャップ					
	ヘッダーキャップ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ					
	敷設用機材　ジェットポンプ					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,8日,本工事で設置した場合,0.0%		台	145,280		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　サクションホース					
	敷設用機材　サクションホース					
	敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,8日,本工事で設置した場合,0.0%		本	11,194		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットホース					
	敷設用機材　ジェットホース					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,8日,本工事で設置した場合,0.0%		本	19,068		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　フートバルブ					
	敷設用機材　フートバルブ					
	敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,8日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ストップバルブ					
	敷設用機材　ストップバルブ					
	敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,8日,本工事で設置した場合,0.0%		個	3,478		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S18015	プラントポンプ					
	プラントポンプ					
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,44日,本工事で設置した場合,0.0%		台	795,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S18015	ゲートバルブ					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲートバルブ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	47,157		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊ ノッチタンク					
	ノッチタンク ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	24,395		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊ ウェルポイント					
	ウェルポイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,44日,本工事で設置した場合,0.0%		本	3,395		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊ ライザーパイプ					
	ライザーパイプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,44日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,163		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊ ライザーソケット					
	ライザーソケット ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	59		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊ スイングジョイント					
	スイングジョイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	2,384		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊ ヘッダーパイプ					
	ヘッダーパイプ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,44日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,257		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊ ヘッダーカップリング					
	ヘッダーカップリング ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	885		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊ ヘッダーチーズ（T字管）					
	ヘッダーチーズ（T字管） ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,630		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊ ヘッダーキャップ					
	ヘッダーキャップ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%		個	944		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊ 敷設用機材 ジェットポンプ					
	敷設用機材 ジェットポンプ 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,6日,本工事で設置した場合,0.0%		台	140,800		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊ 敷設用機材 サクションホース					
	敷設用機材 サクションホース 敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,6日,本工事で設置した場合,0.0%		本	10,910		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊ 敷設用機材 ジェットホース					
	敷設用機材 ジェットホース 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,6日,本工事で設置した場合,0.0%		本	18,480		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊ 敷設用機材 フートバルブ					
	敷設用機材 フートバルブ 敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,6日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,512		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊ 敷設用機材 ストップバルブ					
	敷設用機材 ストップバルブ 敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,6日,本工事で設置した場合,0.0%		個	3,432		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊ プラントポンプ					
	プラントポンプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,77日,本工事で設置した場合,0.0%		台	991,460		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊ ゲートバルブ					
	ゲートバルブ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	57,002		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊ ノッチタンク					
	ノッチタンク ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	33,745		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊ ウェルポイント					
	ウェルポイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,77日,本工事で設置した場合,0.0%		本	4,207		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊ ライザーパイプ					
	ライザーパイプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,77日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,709		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊ ライザーソケット					
	ライザーソケット ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	86		歩A・単A
S18015	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊ スイングジョイント					
	スイングジョイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	2,994		歩A・単A

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊					
S18015	ヘッダーパイプ					
	ヘッダーパイプ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,77日,本工事で設置した場合,0.0%		本	1,817		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊					
S18015	ヘッダーカップリング					
	ヘッダーカップリング					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,178		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊					
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ヘッダーチーズ（T字管）					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	2,356		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊					
S18015	ヘッダーキャップ					
	ヘッダーキャップ					
	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,364		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊					
S18015	敷設用機材 ジェットポンプ					
	敷設用機材 ジェットポンプ					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,10日,本工事で設置した場合,0.0%		台	149,120		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊					
S18015	敷設用機材 サクションホース					
	敷設用機材 サクションホース					
	敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,10日,本工事で設置した場合,0.0%		本	11,437		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊					
S18015	敷設用機材 ジェットホース					
	敷設用機材 ジェットホース					
	敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,10日,本工事で設置した場合,0.0%		本	19,572		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊					
S18015	敷設用機材 フートバルブ					
	敷設用機材 フートバルブ					
	敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,10日,本工事で設置した場合,0.0%		個	1,676		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊					
S18015	敷設用機材 ストップバルブ					
	敷設用機材 ストップバルブ					
	敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,10日,本工事で設置した場合,0.0%		個	3,518		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,52日,5回,あり		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,52日,5回,あり		ton	87,023		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,40日,5回,あり		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,40日,5回,あり		ton	86,527		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,64日,7回,あり		ton	86,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	設置～撤去		㎡	6,224		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.50m,あり		m	22,197		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,4.50m,あり		m	28,370		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,4.50m,あり		m	34,582		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,5.50m,あり		m	34,899		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.00m,あり		m	19,103		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 213号 ＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,2.50m,あり		m	16,038		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊					
S18031	足場工					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,929		歩A・単A
S18033	＊＊＊ S単－ 215号 ＊＊＊ 支保工（小規模）					
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	5,246		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 216号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68,1,あり		㎡	1,064		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 217号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,あり		㎡	1,184		歩A・単A
S18062	＊＊＊ S単－ 218号 ＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	242		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 219号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,		本	11,532		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 220号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,19m以下,90kW,H形鋼打設,H350,0.0,		本	23,720		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 221号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下		本	5,503		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 222号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,19m以下		本	8,338		歩A・単A
S19001	＊＊＊ S単－ 223号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,183,269		歩A・単A
	動,,あり					
S19001	＊＊＊ S単－ 224号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,,現場内の移動,組立～分解,あり		台	268,119		歩A・単A
S19003	＊＊＊ S単－ 225号 ＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,820		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊ S単－ 226号 ＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,320		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
S71111	＊＊＊ S単－ 227号 ＊＊＊ 騒音・振動調査					
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	272,275		歩A・単A
SA0101	＊＊＊ S単－ 228号 ＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	331.9		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 229号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	241.2		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 230号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	245.5		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 231号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	391.3		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 232号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以		m3	1,626		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 233号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	3,792		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊ S単－ 234号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以		m3	1,445		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 235号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	239.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 236号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	487.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 237号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	721.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 238号 ＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	127.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 239号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,728		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 240号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	215.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 241号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	701.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 242号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,352		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 243号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,478		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 244号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	35,130		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 245号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	27,240		歩A・単A
	60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 246号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-		m3	36,060		歩A・単A
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 247号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	35,130		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊ S単－ 248号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,		m3	25,370		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 249号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,991		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 250号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	9,858		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 251号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,920		歩A・単A
SA0706	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,300㎜,-,あり,		m	3,085		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	671.4		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,100㎜		㎡	893.4		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再		㎡	1,896		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,152	5,630	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,378	16,577	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,630	563	
	合　計				22,770	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,277	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,378	16,577	
	合　計				16,577	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	137	781	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	
	合　計				31,223	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,610	5,776	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	137	2,329	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,070	29,070	
	合　計				37,175	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
						算出数量
	合　計				30,600	1.000 人
	単　価				30,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	
						算出数量
	合　計				28,152	1.000 人
	単　価				28,152	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,378	24,378	
						算出数量
	合　計				24,378	1.000 人
	単　価				24,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,070	29,070	
						算出数量
	合　計				29,070	1.000 人
	単　価				29,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,378	24,378	
						算出数量
	合　計				24,378	1.000 人
	単　価				24,378	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	16,320	16,320	
	合　計				16,320	算出数量 1.000 人
	単　価				16,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	建設廃材処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材処理費 舗装切断汚泥,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材処理費 舗装切断汚泥	1.000	ton	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	137	137	
	合　計				137	算出数量 1.000 各単位
	単　価				137	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	Ｋ形継輪		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｋ形継輪 φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	Ｋ形継輪 φ700	1.000	本	174,000	174,000	
	合　計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	Ｋ形用接合部品（普通押輪）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｋ形用接合部品（普通押輪） φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	Ｋ形用接合部品（普通押輪） φ700	1.000	組	17,500	17,500	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				17,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応） φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応） φ700	1.000	組	130,000	130,000	
	合　　計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				130,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	フランジ形用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ形用接合部品 φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	フランジ形用接合部品 φ700	1.000	組	66,000	66,000	
	合　　計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				66,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	フランジ形用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ形用接合部品 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	フランジ形用接合部品 φ100	1.000	組	2,200	2,200	
	合　　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	マンホール鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PC1551		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PC1551	マンホール鉄蓋 簡易防水型　径６００　Ｔ－１４	1.000	個	67,700	67,700	
	合　　計				67,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				67,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	調整リング 600×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	調整リング 600×100	1.000	個	9,900	9,900	
	合　計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	137	137	
	合　計				137	算出数量 1.000 各単位
	単　価				137	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール直壁 １号,φ900,H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	マンホール直壁 １号,φ900,H300	1.000	個	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H300	1.000	個	22,400	22,400	
	合　計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング（溝ぶた）		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 400用,995×500×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 400用,995×500×19	1.000	枚	10,400	10,400	
	合　計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛け金物		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19	1.000	本	3,820	3,820	
	合　計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P02039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02039	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	1.000	本	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	突合せ溶接式管継手（白）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PC1871		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PC1871	突合せ溶接式管継手（白） 90°　エルボ　ショート　100A	1.000	個	2,650	2,650	
	合　計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	配管用防虫網		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用防虫網 呼び径100㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	配管用防虫網 呼び径100㎜	1.000	個	3,690	3,690	
	合　計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	1.000	本	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,230	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	ステンレス丸鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス丸鋼 φ25,SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ステンレス丸鋼 φ25,SUS304	1.000	kg	760	760	
	合　計				760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	ステンレス丸鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス丸鋼 φ19,SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ステンレス丸鋼 φ19,SUS304	1.000	kg	770	770	
	合　計				770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	ステンレス丸鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス丸鋼 φ16,SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	ステンレス丸鋼 φ16,SUS304	1.000	kg	770	770	
	合　計				770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	シーリング防水		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シーリング防水 ポリウレタン 10㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	シーリング防水 ポリウレタン 10㎜	1.000	m	1,390	1,390	
	合　計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂塗膜塗装		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り	1.000	㎡	15,100	15,100	
	合　計				15,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				15,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 φ100，0.75MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	急速空気弁 φ100，0.75MPa	1.000	基	119,000	119,000	
	合　計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				119,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	補修弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補修弁 φ100，0,75MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	補修弁 φ100，0,75MPa	1.000	基	86,200	86,200	
	合　計				86,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				86,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	調整リング 600×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	調整リング 600×50	1.000	個	6,300	6,300	
	合　計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	調整リング 600×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	調整リング 600×150	1.000	個	13,800	13,800	
	合　計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール直壁 １号,φ900,H600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96044	マンホール直壁 １号,φ900,H600	1.000	個	30,800	30,800	
	合　計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,800	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H600	1.000	個	37,700	37,700	
	合　計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,700	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪 φ300	1.000	組	21,400	21,400	
	合　計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,400	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	フランジ形用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ形用接合部品 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	フランジ形用接合部品 φ300	1.000	組	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管RR継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩化ビニル管RR継手 φ300,90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	硬質塩化ビニル管RR継手 φ300,90°	1.000	個	19,600	19,600	
	合　計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,600	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H300	1.000	個	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール直壁 ２号,φ1200,H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	マンホール直壁 ２号,φ1200,H300	1.000	個	47,400	47,400	
	合　計				47,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				47,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1200	1.000	個	106,500	106,500	
	合　計				106,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				106,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1500	1.000	個	131,000	131,000	
	合　計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	マンホール底版		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール底版 ２号,φ1200,H150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	マンホール底版 ２号,φ1200,H150	1.000	個	51,600	51,600	
	合　計				51,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				51,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鋳鉄製防護ふた		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製防護ふた T-14,袋穴式,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	鋳鉄製防護ふた T-14,袋穴式,φ200	1.000	組	24,200	24,200	
	合　計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	弁きょう		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	弁きょう A型 1号,JWWA B 110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	弁きょう A型 1号,JWWA B 110	1.000	個	70,200	70,200	
	合　計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	コンクリート台座		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート台座 弁きょう１号用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	コンクリート台座 弁きょう１号用	1.000	枚	8,560	8,560	
	合　計				8,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径150	1.000	個	2,370	2,370	
	合　計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	中間ロッド		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間ロッド φ35,SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	中間ロッド φ35,SUS304	1.000	m	51,900	51,900	
	合　計				51,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				51,900	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	キャップ FC製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	キャップ FC製	1.000	個	7,400	7,400	
	合　計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	カップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	カップリング FCD,標準タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	カップリング FCD,標準タイプ	1.000	個	9,700	9,700	
	合　計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	巻上げロッド振止め		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	巻上げロッド振止め SUS304,D35用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	巻上げロッド振止め SUS304,D35用	1.000	個	41,000	41,000	
	合　計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD製　内ネジ　7.5K　径300(JWWA B120),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PC1936		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PC1936	ソフトシール仕切弁 FCD製　内ネジ　7.5K　径300(JWWA B120)	1.000	個	271,000	271,000	
	合　計				271,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				271,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートＵ形用蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　300 長600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12036	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　300 長600㎜	1.000	個	1,040	1,040	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	マンホール斜壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H600	1.000	個	84,400	84,400	
	合　　計				84,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				84,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50ｍ 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50ｍ 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,500	8,500	
	合　　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	KCジョイント 径200、7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	KCジョイント 径200、7.5K	1.000	個	15,000	15,000	
	合　　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	KCジョイント 径250、7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	KCジョイント 径250、7.5K	1.000	個	30,100	30,100	
	合　　計				30,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				30,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	KCジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	KCジョイント 径150、7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	KCジョイント 径150、7.5K	1.000	個	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃シート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	産業廃棄物処理費 廃シート	1.000	m3	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード賃料 フルサイズ,３ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	プラロード賃料 フルサイズ,３ヶ月	1.000	枚	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード賃料 ハーフサイズ,３ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	プラロード賃料 ハーフサイズ,３ヶ月	1.000	枚	400	400	
	合　計				400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード賃料 スペーサー,３ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	プラロード賃料 スペーサー,３ヶ月	1.000	枚	175	175	
	合　計				175	算出数量 1.000 各単位
	単　価				175	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プラロード賃料 フルサイズ,４ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	プラロード賃料 フルサイズ,４ヶ月	1.000	枚	870	870	
	合　計				870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード賃料 ハーフサイズ,４ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	プラロード賃料 ハーフサイズ,４ヶ月	1.000	枚	435	435	
	合　計				435	算出数量 1.000 各単位
	単　価				435	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	プラロード賃料		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード賃料 スペーサー,４ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	プラロード賃料 スペーサー,４ヶ月	1.000	枚	195	195	
	合　計				195	算出数量 1.000 各単位
	単　価				195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種　　径9㎜　　6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39003	ワイヤロープ 4号裸A種　　径9㎜　　6×24	1.000	m	246	246	
	合　計				246	算出数量 1.000 各単位
	単　価				246	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	ターンバックル		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ターンバックル 22×325,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	ターンバックル 22×325	1.000	本	1,440	1,440	
	合　計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,440	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種　　径8㎜　　6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39002	ワイヤロープ 4号裸A種　　径8㎜　　6×24	1.000	m	224	224	
	合　　計				224	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				224	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ500,ダブル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	高密度ポリエチレン管 φ500,ダブル	1.000	m	13,900	13,900	
	合　　計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				13,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松杭丸太 長2m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33031	松杭丸太 長2m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし）	1.000	本	1,230	1,230	
	合　　計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33304	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	1.000	m3	48,500	48,500	
	合　　計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				48,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02116	プラロード輸送費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラロード輸送費 10t,21台分,片道61km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	プラロード輸送費 10t,21台分,片道61km	1.000	式	3,077,000	3,077,000	
	合　　計				3,077,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				3,077,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02116	土壌調査		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 掘削土，30項目，，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96069	土壌調査 掘削土，30項目	1.000	検体	153,000	153,000	
	合　計				153,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				153,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02123	建設廃材処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材処理費 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 As殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設廃材処理費 As殻	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満，－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	100m2以上250m2未満 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.450	㎡	242	351	
	合　計				351	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		351	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	24,200	13,068	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	24,378	23,647	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		23,647	2,128	
	合　計				38,843	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		38,843	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S03019	モルタル工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	モルタル工 防水モルタル,壁,25㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	防水モルタル 壁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	25㎜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.070	人	30,906	33,069	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,378	3,657	
Y00004	諸雑費	0.100		36,726	3,673	
	合　計				40,399	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		4,040	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	
	合　計				198,815	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		198,815	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	
	合　計				193,665	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		193,665	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	66,300	76,245	
	合　計				195,725	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		195,725	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.000m,1.0(m/組),A型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)	0円 1.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.0(m/組) A型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上　2.50㎡以下 あり				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	17.400	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,378	48,756	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,560	10,496	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,070	29,070	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	57.000	L	137	7,809	
	合　計				154,883	算出数量 17.400 m
	単　価		m		8,901	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,122	2,122	
	合　計				2,122	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		2,122	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	398.40	398	
	合　　計				398	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		398	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,161	4,161	
	合　　計				4,161	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		4,161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,600	7,038	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,378	23,159	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.120	日	1,290	155	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	137	45	
R01002	特殊作業員	0.080	人	28,152	2,252	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	8,950	716	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	137	575	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	29,070	1,454	
	合　　計				60,594	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		6,059	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,600	8,874	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,378	26,572	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,152	5,630	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,630	676	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	8,950	716	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	137	575	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	29,070	1,454	
	合　計				69,697	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		6,970	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	5,620	13,713	
Y00004	雑材料費	0.020		13,713	274	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,152	3,660	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,378	4,632	
	合　計				25,033	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,503	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,1箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1箇所 あり				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	31,700	77,348	
Y00004	諸雑費	0.021		77,348	1,624	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	
R01002	特殊作業員	0.170	人	28,152	4,786	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,378	6,095	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.130	日	6,560	853	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.000	L	137	548	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	29,070	2,616	
	合　計				96,624	算出数量 10.000 m

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		9,662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械)	あり あり				
P03134	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 5種管・DB　　径700　　長6.0m	1.000	本	306,000	306,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		306,000	306	
P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				381,076	算出数量 1.000 本
	単　価		本		381,076	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	306,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	306,000	306,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		306,000	306	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				381,076	算出数量 1.000 本
	単　価		本		381,076	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				74,770	算出数量 1.000 本
	単　価		本		74,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	536,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	536,000	536,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		536,000	536	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				611,306	算出数量 1.000 本
	単　価		本		611,306	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	444,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	444,000	444,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		444,000	444	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				519,214	算出数量 1.000 本
	単　価		本		519,214	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	416,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	416,000	416,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		416,000	416	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				491,186	算出数量 1.000 本
	単　価		本		491,186	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	184,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	184,000	184,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		184,000	184	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				258,954	算出数量 1.000 本
	単　価		本		258,954	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	241,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	241,000	241,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		241,000	241	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				316,011	算出数量 1.000 本
	単　価		本		316,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	410,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	410,000	410,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		410,000	410	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				485,180	算出数量 1.000 本
	単　価		本		485,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	507,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	507,000	507,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		507,000	507	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				582,277	算出数量 1.000 本
	単　価		本		582,277	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	454,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	454,000	454,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		454,000	454	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				529,224	算出数量 1.000 本
	単　価		本		529,224	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	331,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	331,000	331,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		331,000	331	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				406,101	算出数量 1.000 本
	単　価		本		406,101	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	400,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	400,000	400,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		400,000	400	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,378	25,353	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.470	日	10,000	4,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	29,070	12,209	
	合　計				475,170	算出数量 1.000 本
	単　価		本		475,170	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	130,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	130,000	130,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		130,000	130	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	
R01002	特殊作業員	0.360	人	28,152	10,135	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,378	11,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.360	日	10,000	3,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手（特殊）	0.320	人	29,070	9,302	
	合　計				169,496	算出数量 1.000 本
	単　価		本		169,496	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	48,900円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	48,900	48,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		48,900	49	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	
R01002	特殊作業員	0.360	人	28,152	10,135	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,378	11,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.360	日	10,000	3,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手（特殊）	0.320	人	29,070	9,302	
	合　計				88,315	算出数量 1.000 本
	単　価		本		88,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	69,900円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	69,900	69,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		69,900	70	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	
R01002	特殊作業員	0.360	人	28,152	10,135	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,378	11,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.360	日	10,000	3,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手（特殊）	0.320	人	29,070	9,302	
	合　計				109,336	算出数量 1.000 本
	単　価		本		109,336	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03420	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	253,000	253,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		253,000	253	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.380	人	28,152	10,698	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,378	12,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	10,000	3,100	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	137	1,781	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	29,070	8,140	
	合　計				291,609	算出数量 1.000 本
	単　価		本		291,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	253,000円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	253,000	253,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		253,000	253	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	
R01002	特殊作業員	0.380	人	28,152	10,698	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,378	12,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	10,000	3,100	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	137	1,781	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	29,070	8,140	
	合　計				291,609	算出数量 1.000 本
	単　価		本		291,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,700×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	
R01002	特殊作業員	0.380	人	28,152	10,698	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,378	12,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	10,000	3,100	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	137	1,781	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	29,070	8,140	
	合　計				38,356	算出数量 1.000 本
	単　価		本		38,356	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	58,000円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	58,000	58,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		58,000	58	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	
R01002	特殊作業員	0.260	人	28,152	7,320	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,378	7,313	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.270	日	10,000	2,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	137	1,644	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	29,070	6,977	
	合　計				86,460	算出数量 1.000 本
	単　価		本		86,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	30,600	4,284	
R01002	特殊作業員	0.240	人	28,152	6,756	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費	0.100		19,329	1,933	
	合　計				21,262	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		21,262	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,600	1,530	
R01002	特殊作業員	0.090	人	28,152	2,534	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,378	2,194	
Y00004	諸雑費	0.180		6,258	1,126	
	合　計				7,384	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,384	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,700mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	2,330,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	700mm 6mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.000	本	2,330,000	6,990,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,378	48,756	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,800	31,800	
	合　計				7,129,308	算出数量 3.000 本
	単　価		本		2,376,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	100mm 4.5mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	30,600	3,978	
R01002	特殊作業員	0.190	人	28,152	5,349	
R01011	溶接工	0.320	人	32,436	10,380	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		19,707	1,577	
	合　計				21,284	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		21,284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,700mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	2,990,000円 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 700mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ あり				
P09401	バタフライ弁（鋳鉄製）	1.000	個	2,990,000	2,990,000	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	30,600	5,508	
R01002	特殊作業員	0.720	人	28,152	20,269	
R01003	普通作業員	0.910	人	24,378	22,184	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.370	日	44,500	16,465	
	合　計				3,054,426	算出数量 1.000 基
	単　価		基		3,054,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	0円 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 300mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) あり				
P09401	バタフライ弁（鋳鉄製）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,600	2,448	
R01002	特殊作業員	0.310	人	28,152	8,727	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,378	9,264	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.400	日	6,560	2,624	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	137	1,781	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	29,070	7,268	
	合　計				32,112	算出数量 1.000 基
	単　価		基		32,112	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	100mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09311	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,600	7,038	
R01002	特殊作業員	0.330	人	28,152	9,290	
R01003	普通作業員	0.530	人	24,378	12,920	
	合　計				29,248	算出数量 1.000 基
	単　価		基		29,248	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m	8,570	13,712	
P22017	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	1.000	m	9,926	9,926	
	合　計				3,786	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,786	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B･C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　4E	1.000	m	1,387	1,387	
	合　計				1,387	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15㎝ なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15㎝ 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	212.20	212	
	合　計				212	算出数量 1.000 m
	単　価		m		212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	5,540	1,053	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	137	836	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	29,070	3,779	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	24,378	4,876	
	合　計				10,544	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,054	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	24,378	1,706	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	137	110	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	25,500	1,530	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,316	324	
	合　計				4,346	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		43	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03081 M03081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03081	ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.500	L	137	343	
R01022	運転手（一般）	0.210	人	25,500	5,355	
	合　計				6,237	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,237	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M02093 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02093	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	6,780	6,780	
	合　計				6,780	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		6,780	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.45(平0.35)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.640	日	5,540	9,086	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	137	7,398	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,070	29,070	
	合　計				45,554	算出数量 1.000 日
	単　価		日		45,554	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.76		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,800	31,800	
	合　計				31,800	算出数量 1.000 日
	単　価		日		31,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 15KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	4.2 1.18		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.180	日	1,160	1,369	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.800	L	137	1,206	
	合　計				2,575	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 20KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.18		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02054	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	1.180	日	1,430	1,687	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
	合　計				4,427	算出数量 1.000 日
	単　価		日		4,427	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,39日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 39日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼（杭使用） ２００型　［賃料］	1.000	t 供用日	3,705	3,705	
G15021	H型鋼（杭使用） ２００型　［整備費］	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　計				12,356	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,17日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 17日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	1,615	1,615	
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　［整備費］	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　　計				10,266	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		10,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,26日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 26日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,470	2,470	
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　［整備費］	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　　計				11,121	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		11,121	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,無,14日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 14日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	1,330	1,330	
G15024	H型鋼（杭使用） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　　計				9,981	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,981	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,56日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	3.5m 56日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	5回				
G04006	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］	0.200	㎡供用日	6,160	1,232	
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満　［修理費及び損耗費］	0.200	㎡	780	156	
	合　　計				1,388	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,388	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,34日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	4.5m 34日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)使用回数	1回				
G04010	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0m未満　３８．３ｔ［賃料］	1.000	㎡供用日	3,910	3,910	
G04022	たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	1.000	㎡	320	320	
	合　計				4,230	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		4,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,9日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m以上4.7m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	4.5m 9日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G04011	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満　４０．８ｔ［賃料］	1.000	㎡供用日	1,125	1,125	
G04024	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費損耗費]	1.000	㎡	350	350	
	合　計				1,475	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.5m,18日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	5.5m 18日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G04014	たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0m未満　５２．６ｔ［賃料］	1.000	㎡供用日	2,160	2,160	
G04022	たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	1.000	㎡	320	320	
	合　計				2,480	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		2,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,28日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	3.0m 28日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	3回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］	0.333	㎡供用日	3,080	1,026	
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満　［修理費及び損耗費］	0.333	㎡	520	173	
	合　計				1,199	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,199	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,67日,7回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)掘削深区分 4)供用日数	2.5m 67日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	7回				
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］	0.143	㎡供用日	7,370	1,054	
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満　［修理費及び損耗費］	0.143	㎡	1,040	149	
	合　　計				1,203	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,203	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,378	353,481	
	合　　計				361,981	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		36,198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,600	1,224	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,378	2,438	
Y00004	諸雑費	0.130		3,662	476	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	29,070	2,907	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	137	466	
	合　　計				8,480	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		8,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,600	1,224	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,152	1,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,378	4,632	
Y00004	諸雑費	0.030		7,264	218	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	29,070	1,744	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	137	301	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				10,156	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		10,156	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 118,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	118 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	129.800	日	464	60,227	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	3,422.000	Ｌ	151	516,722	
R01002	特殊作業員	20.060	人	28,152	564,729	
Y00004	諸雑費	0.080		1,141,678	91,334	
	合　　計				1,233,012	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				1,233,012	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,378	12,189	
	合　　計				21,369	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		21,369	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S18011	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理)		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理) 1組,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾎﾟﾝﾌﾟ使用組数 2)動力区分	1組 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01002	特殊作業員	0.700	人	28,152	19,706	
Y00004	諸雑費	0.050		25,826	1,291	
	合　　計				27,117	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		27,117	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去) 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.900	人	28,152	25,337	
R01003	普通作業員	1.200	人	24,378	29,254	
Y00004	諸雑費	0.360		63,771	22,958	
	合　計				86,729	算出数量 1.000 組
	単　価		組		86,729	
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S18012	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去)		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去) 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	
R01002	特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,378	19,502	
Y00004	諸雑費	0.260		39,453	10,258	
	合　計				49,711	算出数量 1.000 組
	単　価		組		49,711	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本未満,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)施工区分	100本未満 設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.700	人	30,600	82,620	
R01002	特殊作業員	7.500	人	28,152	211,140	
R01003	普通作業員	11.500	人	24,378	280,347	
Y00004	諸雑費	0.320		574,107	183,714	
	合　計				757,821	算出数量 100.000 本
	単　価		本		7,578	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本未満,撤去,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)施工区分	100本未満 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分	－		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,600	55,080	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,152	140,760	
R01003	普通作業員	7.600	人	24,378	185,273	
Y00004	諸雑費	0.360		381,113	137,201	
	合　計				518,314	算出数量 100.000 本
	単　価		本		5,183	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本以上,設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)施工区分	100本以上 設置(打込)ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀ有り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.300	人	30,600	70,380	
R01002	特殊作業員	6.500	人	28,152	182,988	
R01003	普通作業員	10.100	人	24,378	246,218	
Y00004	諸雑費	0.350		499,586	174,855	
	合　計				674,441	算出数量 100.000 本
	単　価		本		6,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S18013	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去)		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去) 100本以上,撤去,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)施工区分	100本以上 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分	－		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,600	36,720	
R01002	特殊作業員	3.500	人	28,152	98,532	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,378	131,641	
Y00004	諸雑費	0.370		266,893	98,750	
	合　計				365,643	算出数量 100.000 本
	単　価		本		3,656	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S18015	プラントポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラントポンプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,65日,本工事で設置した			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	場合,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10001	プラントポンプ φ１５０×１８．５kw	1.000	台供用月	920,260	920,260	
	合　計				920,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		920,260	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S18015	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10015	ゲートバルブ φ１５０	1.000	個供用月	53,422	53,422	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				53,422	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		53,422	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S18015	ノッチタンク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ノッチタンク ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10016	ノッチタンク ２m3	1.000	個供用月	30,345	30,345	
	合　　計				30,345	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		30,345	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S18015	ウェルポイント		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ウェルポイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10002	ウェルポイント φ　５０×０．７ｍ	1.000	本供用月	3,911	3,911	
	合　　計				3,911	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,911	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S18015	ライザーパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライザーパイプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,65日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10004	ライザーパイプ φ　４０×３．６ｍ	1.000	本供用月	1,510	1,510	
	合　　計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,510	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S18015	ライザーソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライザーソケット ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10007	ライザーソケット φ　４０	1.000	個供用月	76	76	
	合　　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		76	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S18015	スイングジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スイングジョイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10008	スイングジョイント φ　４０	1.000	個供用月	2,772	2,772	
	合　　計				2,772	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		2,772	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーパイプ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,65日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10009	ヘッダーパイプ φ１５０×１.０m	1.000	本供用月	1,614	1,614	
	合　　計				1,614	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,614	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーカップリング ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10010	ヘッダーカップリング φ１５０	1.000	個供用月	1,071	1,071	
	合　　計				1,071	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,071	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーエルボ（９０°曲管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーエルボ（９０°曲管） ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰ･ｴﾙﾎﾞ(90°曲管) φ150,65日,本工事で設置した場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰ･ｴﾙﾎﾞ(90°曲管) φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10011	ヘッダーエルボ（９０°曲管） φ１５０	1.000	個供用月	1,870	1,870	
	合　計				1,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,870	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーチーズ（Ｔ字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーチーズ（Ｔ字管） ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,65日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0% 1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10013	ヘッダーチーズ（Ｔ字管） φ１５０	1.000	個供用月	2,092	2,092	
	合　計				2,092	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,092	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーキャップ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,65日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	65日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10014	ヘッダーキャップ φ１５０	1.000	個供用月	1,211	1,211	
	合　計				1,211	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,211	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットポンプ 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,8日,本工事で設置した場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	合,0.0% 1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	8日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10017	敷設用機材　ジェットポンプ φ　８０×１５kw	1.000	台供用月	145,280	145,280	
	合　計				145,280	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		145,280	
Y00001	単位					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　サクションホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　サクションホース 敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,8日,本工事で設置した場合,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	8日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10018	敷設用機材　サクションホース φ　８０×４．５ｍ	1.000	本供用月	11,194	11,194	
	合　　計				11,194	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		11,194	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットホース 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,8日,本工事で設置した場合,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	8日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10019	敷設用機材　ジェットホース φ　５０×２０ｍ	1.000	本供用月	19,068	19,068	
	合　　計				19,068	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		19,068	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　フートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　フートバルブ 敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,8日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	8日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10020	敷設用機材　フートバルブ φ　８０	1.000	個供用月	1,600	1,600	
	合　　計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,600	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ストップバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ストップバルブ 敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,8日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	8日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W10021	敷設用機材　ストップバルブ φ　５０	1.000	個供用月	3,478	3,478	
	合　　計				3,478	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,478	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S18015	プラントポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラントポンプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,44日,本工事で設置した			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	場合,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10001	プラントポンプ φ１５０×１８．５kw	1.000	台供用月	795,660	795,660	
	合　　計				795,660	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		795,660	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S18015	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10015	ゲートバルブ φ１５０	1.000	個供用月	47,157	47,157	
	合　　計				47,157	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		47,157	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S18015	ノッチタンク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ノッチタンク ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10016	ノッチタンク ２m3	1.000	個供用月	24,395	24,395	
	合　　計				24,395	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		24,395	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S18015	ウェルポイント		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ウェルポイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10002	ウェルポイント φ　５０×０．７ｍ	1.000	本供用月	3,395	3,395	
	合　　計				3,395	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,395	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S18015	ライザーパイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライザーパイプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,44日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10004	ライザーパイプ φ　４０×３．６ｍ	1.000	本供用月	1,163	1,163	
	合　　計				1,163	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,163	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S18015	ライザーソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライザーソケット ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10007	ライザーソケット φ　４０	1.000	個供用月	59	59	
	合　　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		59	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S18015	スイングジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイングジョイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10008	スイングジョイント φ　４０	1.000	個供用月	2,384	2,384	
	合　　計				2,384	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		2,384	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18015	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,44日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10009	ヘッダーパイプ φ１５０×１.０m	1.000	本供用月	1,257	1,257	
	合　計				1,257	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,257	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーカップリング ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10010	ヘッダーカップリング φ１５０	1.000	個供用月	885	885	
	合　計				885	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		885	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーチーズ（Ｔ字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーチーズ（Ｔ字管） ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,44日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10013	ヘッダーチーズ（Ｔ字管） φ１５０	1.000	個供用月	1,630	1,630	
	合　計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,630	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーキャップ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150,44日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	44日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10014	ヘッダーキャップ φ１５０	1.000	個供用月	944	944	
	合　計				944	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		944	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットポンプ 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw,6日,本工事で設置した場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	合,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	6日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10017	敷設用機材　ジェットポンプ φ　８０×１５kw	1.000	台供用月	140,800	140,800	
	合　　計				140,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		140,800	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　サクションホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　サクションホース 敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,6日,本工事で設置した場合,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	6日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10018	敷設用機材　サクションホース φ　８０×４．５ｍ	1.000	本供用月	10,910	10,910	
	合　　計				10,910	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		10,910	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットホース 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,6日,本工事で設置した場合,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	6日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10019	敷設用機材　ジェットホース φ　５０×２０ｍ	1.000	本供用月	18,480	18,480	
	合　　計				18,480	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		18,480	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　フートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　フートバルブ 敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,6日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	6日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10020	敷設用機材　フートバルブ φ　８０	1.000	個供用月	1,512	1,512	
	合　　計				1,512	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,512	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ストップバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ストップバルブ 敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,6日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	6日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10021	敷設用機材　ストップバルブ φ　５０	1.000	個供用月	3,432	3,432	
	合　　計				3,432	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,432	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S18015	プラントポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラントポンプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw,77日,本工事で設置した			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	場合,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10001	プラントポンプ φ１５０×１８．５kw	1.000	台供用月	991,460	991,460	
	合　　計				991,460	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		991,460	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S18015	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10015	ゲートバルブ φ１５０	1.000	個供用月	57,002	57,002	
	合　　計				57,002	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		57,002	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18015	ノッチタンク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ノッチタンク ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾉｯﾁﾀﾝｸ 2m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10016	ノッチタンク ２m3	1.000	個供用月	33,745	33,745	
	合　計				33,745	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		33,745	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S18015	ウェルポイント		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ウェルポイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10002	ウェルポイント φ　５０×０．７ｍ	1.000	本供用月	4,207	4,207	
	合　計				4,207	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,207	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S18015	ライザーパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライザーパイプ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m,77日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10004	ライザーパイプ φ　４０×３．６ｍ	1.000	本供用月	1,709	1,709	
	合　計				1,709	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,709	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S18015	ライザーソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライザーソケット ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10007	ライザーソケット φ　４０	1.000	個供用月	86	86	
	合　計				86	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		86	
Y00001	単位					

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S18015	スイングジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スイングジョイント ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ,ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10008	スイングジョイント φ　４０	1.000	個供用月	2,994	2,994	
	合　　計				2,994	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		2,994	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーパイプ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m,77日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10009	ヘッダーパイプ φ１５０×１.０m	1.000	本供用月	1,817	1,817	
	合　　計				1,817	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,817	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーカップリング ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10010	ヘッダーカップリング φ１５０	1.000	個供用月	1,178	1,178	
	合　　計				1,178	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,178	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーチーズ（T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーチーズ（T字管） ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150,77日,本工事で設置した場合,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10013	ヘッダーチーズ（T字管） φ１５０	1.000	個供用月	2,356	2,356	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,356	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		2,356	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S18015	ヘッダーキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘッダーキャップ ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ,ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟφ150,77日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟφ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	77日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10014	ヘッダーキャップ φ１５０	1.000	個供用月	1,364	1,364	
	合　　計				1,364	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,364	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットポンプ 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×15kw,10日,本工事で設置した場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	合,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×15kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	10日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10017	敷設用機材　ジェットポンプ φ　８０×１５kw	1.000	台供用月	149,120	149,120	
	合　　計				149,120	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		149,120	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　サクションホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　サクションホース 敷設用機材部分,ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m,10日,本工事で設置した場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	10日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10018	敷設用機材　サクションホース φ　８０×４．５m	1.000	本供用月	11,437	11,437	
	合　　計				11,437	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		11,437	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ジェットホース		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ジェットホース 敷設用機材部分,ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m,10日,本工事で設置した場合,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.0%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	10日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10019	敷設用機材　ジェットホース φ　５０×２０ｍ	1.000	本供用月	19,572	19,572	
	合　　計				19,572	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		19,572	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　フートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　フートバルブ 敷設用機材部分,ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80,10日,本工事で設置した場合,0.0%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)施工区分	10日 本工事で設置した場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10020	敷設用機材　フートバルブ φ　８０	1.000	個供用月	1,676	1,676	
	合　　計				1,676	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,676	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S18015	敷設用機材　ストップバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷設用機材　ストップバルブ 敷設用機材部分,ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50,10日,本工事で設置した場合,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)種別区分 2)機械器具区分	敷設用機材部分 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数 4)施工区分	10日 本工事で設置した場合				
	5)ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料補正値	0.0%				
W10021	敷設用機材　ストップバルブ φ　５０	1.000	個供用月	3,518	3,518	
	合　　計				3,518	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,518	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,52日,5回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 52.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	5.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	0.200	t 供用日	6,500	1,300	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　［整備費］	0.200	ton	15,369	3,074	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.044	t 供用日	19,240	847	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.044	ton	31,866	1,402	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,600	10,404	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01012	とび工	0.640	人	32,130	20,563	
R01011	溶接工	0.340	人	32,436	11,028	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費	0.057		50,284	2,866	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,500	15,130	
	合　計				87,023	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		87,023	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,52日,5回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 52.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	5.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	0.200	t 供用日	6,500	1,300	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	0.200	ton	15,369	3,074	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.044	t 供用日	19,240	847	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.044	ton	31,866	1,402	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,600	10,404	
R01012	とび工	0.640	人	32,130	20,563	
R01011	溶接工	0.340	人	32,436	11,028	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費	0.057		50,284	2,866	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,500	15,130	
	合　計				87,023	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		87,023	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,40日,5回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 40.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	5.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型 ［賃料］	0.200	t 供用日	5,000	1,000	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型 ［整備費］	0.200	ton	15,369	3,074	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.044	t 供用日	14,800	651	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.044	ton	31,866	1,402	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,600	10,404	
R01012	とび工	0.640	人	32,130	20,563	
R01011	溶接工	0.340	人	32,436	11,028	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.057		50,284	2,866	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,500	15,130	
	合　計				86,527	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		86,527	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,40日,5回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 40.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	5.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	0.200	t 供用日	5,000	1,000	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　［整備費］	0.200	ton	15,369	3,074	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.044	t 供用日	14,800	651	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.044	ton	31,866	1,402	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,600	10,404	
R01012	とび工	0.640	人	32,130	20,563	
R01011	溶接工	0.340	人	32,436	11,028	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費	0.057		50,284	2,866	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,500	15,130	
	合　計				86,527	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		86,527	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,64日,7回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 64.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	7.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	0.143	t 供用日	8,000	1,144	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　［整備費］	0.143	ton	20,492	2,930	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.031	t 供用日	23,680	734	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.031	ton	42,488	1,317	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,600	10,404	
R01012	とび工	0.640	人	32,130	20,563	
R01011	溶接工	0.340	人	32,436	11,028	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費	0.057		50,284	2,866	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,500	15,130	
	合　計				86,525	算出数量 1.000 ton

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		86,525	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	30,600	18,360	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,378	43,880	
	合　計				62,240	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		6,224	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 1.80m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	3.50m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.270	日	10,000	12,700	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	137	10,138	
R01021	運転手（特殊）	0.830	人	29,070	24,128	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.840	人	30,600	25,704	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.840	人	28,152	23,648	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.690	人	24,378	41,199	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.780	日	10,000	7,800	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L	137	6,165	
R01021	運転手（特殊）	0.510	人	29,070	14,826	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.520	人	30,600	15,912	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.520	人	28,152	14,639	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.030	人	24,378	25,109	
	合　計				221,968	算出数量 10.000 m
	単　価		m		22,197	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,4.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 1.80m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	4.50m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	10,000	16,000	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	137	12,741	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.050	人	29,070	30,524	
R01001	土木一般世話役 掘削･たて込み作業	1.070	人	30,600	32,742	
R01002	特殊作業員 掘削･たて込み作業	1.070	人	28,152	30,123	
R01003	普通作業員 掘削･たて込み作業	2.140	人	24,378	52,169	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.010	日	10,000	10,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	137	8,083	
R01021	運転手（特殊）	0.660	人	29,070	19,186	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.670	人	30,600	20,502	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.670	人	28,152	18,862	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.340	人	24,378	32,667	
	合　計				283,699	算出数量 10.000 m
	単　価		m		28,370	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,4.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 3.00m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	4.50m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	2.170	日	10,000	21,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	126.000	L	137	17,262	
R01021	運転手（特殊）	1.430	人	29,070	41,570	
R01001	土木一般世話役 掘削･たて込み作業	1.450	人	30,600	44,370	
R01002	特殊作業員 掘削･たて込み作業	1.450	人	28,152	40,820	
R01003	普通作業員 掘削･たて込み作業	2.900	人	24,378	70,696	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.010	日	10,000	10,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	137	8,083	
R01021	運転手（特殊）	0.660	人	29,070	19,186	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.670	人	30,600	20,502	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.670	人	28,152	18,862	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.340	人	24,378	32,667	
	合　計				345,818	算出数量 10.000 m
	単　価		m		34,582	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 1.80m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	5.50m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.970	日	10,000	19,700	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	114.000	L	137	15,618	
R01021	運転手（特殊）	1.290	人	29,070	37,500	
R01001	土木一般世話役 掘削･たて込み作業	1.310	人	30,600	40,086	
R01002	特殊作業員 掘削･たて込み作業	1.310	人	28,152	36,879	
R01003	普通作業員 掘削･たて込み作業	2.620	人	24,378	63,870	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.240	日	10,000	12,400	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	72.000	L	137	9,864	
R01021	運転手（特殊）	0.820	人	29,070	23,837	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.830	人	30,600	25,398	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.830	人	28,152	23,366	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.660	人	24,378	40,467	
	合　計				348,985	算出数量 10.000 m
	単　価		m		34,899	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,3.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 1.80m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	3.00m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.090	日	10,000	10,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	137	8,631	
R01021	運転手（特殊）	0.710	人	29,070	20,640	
R01001	土木一般世話役 掘削･たて込み作業	0.720	人	30,600	22,032	
R01002	特殊作業員 掘削･たて込み作業	0.720	人	28,152	20,269	
R01003	普通作業員 掘削･たて込み作業	1.450	人	24,378	35,348	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.670	日	10,000	6,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	39.000	L	137	5,343	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	29,070	12,791	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.450	人	30,600	13,770	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.450	人	28,152	12,668	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.900	人	24,378	21,940	
	合　計				191,032	算出数量 10.000 m
	単　価		m		19,103	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.80m,2.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.80(平0.60)2.9t吊 1.80m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	2.50m あり				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.910	日	10,000	9,100	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L	137	7,261	
R01021	運転手（特殊）					
		0.600	人	29,070	17,442	
R01001	土木一般世話役					
	掘削･たて込み作業	0.600	人	30,600	18,360	
R01002	特殊作業員					
	掘削･たて込み作業	0.600	人	28,152	16,891	
R01003	普通作業員					
	掘削･たて込み作業	1.210	人	24,378	29,497	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.570	日	10,000	5,700	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	137	4,521	
R01021	運転手（特殊）					
		0.370	人	29,070	10,756	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.380	人	30,600	11,628	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.380	人	28,152	10,698	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.760	人	24,378	18,527	
						算出数量
	合　計				160,381	10.000 m
	単　価		m		16,038	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし,手摺先行型枠組,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	30,600	48,960	
R01012	とび工					
		7.000	人	32,130	224,910	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	24,378	31,691	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	44,500	62,300	
Y00004	諸雑費					
		0.340		367,861	125,073	
						算出数量
	合　計				492,934	100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,929	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工（小規模）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保（小規模）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	30,600	8,874	
R01009	型わく工					
		0.530	人	29,478	15,623	
R01012	とび工					
		0.250	人	32,130	8,033	
R01003	普通作業員					
		0.570	人	24,378	13,895	
Y00004	諸雑費					
		0.130		46,425	6,035	
						算出数量
	合　計				52,460	10.000 空m3
	単　価		空m3		5,246	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 68		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	629	629,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,152	81,641	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,378	70,696	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,000	33,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,070	84,303	
	合　計				1,064,005	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,064	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 81		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	749	749,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,152	81,641	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,378	70,696	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,000	33,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,070	84,303	
	合　計				1,184,005	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,184	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	120	12,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,378	11,701	
	合　計				24,181	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		242	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		本		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW H形鋼打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	H300 0.0				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18036	H形鋼杭 H300	10.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,600	11,016	
R01012	とび工	0.710	人	32,130	22,812	
R01003	普通作業員	0.360	人	24,378	8,776	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.470	供用日	21,700	10,199	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L	137	3,699	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	29,070	10,465	
Y00004	諸雑費 19	0.190		96,906	18,412	
	合　計				115,318	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		11,532	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,19m以下,90kW,H形鋼打設,H350,0.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 19m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	90kW H形鋼打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	H350 0.0				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18036	H形鋼杭 H350	10.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,600	21,726	
R01012	とび工	1.430	人	32,130	45,946	
R01003	普通作業員	0.710	人	24,378	17,308	
M05049	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 90kW	0.940	供用日	22,900	21,526	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.940	供用日	63,700	59,878	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	137	7,398	
R01021	運転手（特殊）	0.710	人	29,070	20,640	
Y00004	諸雑費 22	0.220		194,422	42,773	
	合　計				237,195	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		23,720	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	H形鋼引抜 電動式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	30,600	5,202	
R01012	とび工	0.340	人	32,130	10,924	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,378	4,144	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.230	供用日	21,700	4,991	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.230	供用日	63,700	14,651	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	137	1,781	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	29,070	4,942	
Y00004	諸雑費					
	18	0.180		46,635	8,394	
	合　計				55,029	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,503	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼引抜,電動式,19m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	H形鋼引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)バイブロハンマ区分	電動式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	19m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,600	7,956	
R01012	とび工	0.530	人	32,130	17,029	
R01003	普通作業員	0.260	人	24,378	6,338	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.340	供用日	21,700	7,378	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.340	供用日	63,700	21,658	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	29,070	7,558	
Y00004	諸雑費					
	18	0.180		70,657	12,718	
	合　計				83,375	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		8,338	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	35ｔ吊を超え80ｔ吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	28,152	154,836	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.500	日	44,500	66,750	
Y00004	運搬費等	4.340		221,586	961,683	
	合　計				1,183,269	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,183,269	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,,現場内の移動,組立～分解,あ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 5)計上範囲（現場内の移動）	現場内の移動 組立～分解				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	28,152	154,836	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	44,500	66,750	
Y00004	諸雑費	0.210		221,586	46,533	
	合　計				268,119	算出数量 1.000 台
	単　価		台		268,119	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.620	人	58,140	36,047	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04004	技師（Ａ）					
	外業	1.140	人	58,140	66,280	
R04005	技師（Ｂ）					
	内業	1.250	人	48,144	60,180	
R04005	技師（Ｂ）					
	外業	2.280	人	48,144	109,768	
						算出数量
	合　計				272,275	1.000 測線
	単　価		測線		272,275	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単　価		m3		331.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単　価		m3		241.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		245.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		391.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　　価		m3		1,626	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,49.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　　価		m3		3,792	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単　　価		m3		1,445	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		239.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		487.6	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		721.2	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		127.8	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単　　価		m3		3,728	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		215.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		701.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,352	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,478	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		35,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 60m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		36,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		35,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,養生無し,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		25,370	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,991	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		9,858	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,920	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,300㎜,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	撤去 300㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m		3,085	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡		671.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　　価		㎡		893.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,896	

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	建設廃材処理費 舗装切断汚泥		ton	35,000		
P96002	建設廃材処理費 As殻		ton	2,000		
P96003	K形用接合部品（普通押輪） φ700		組	17,500		
P96004	K形用接合部品（離脱防止金具・ALW形対応） φ700		組	130,000		
P96005	フランジ形用接合部品 φ700		組	66,000		
P96006	フランジ形用接合部品 φ100		組	2,200		
P96007	急速空気弁 φ100，0.75MPa		基	119,000		
P96008	K形用接合部品（離脱防止金具）特殊押輪 φ300		組	21,400		
P96009	フランジ形用接合部品 φ300		組	10,600		
P96010	産業廃棄物処理費 廃シート		m3	1,200		
P96012	プラロード賃料 フルサイズ，３ヶ月		枚	800		
P96013	プラロード賃料 ハーフサイズ，３ヶ月		枚	400		
P96014	プラロード賃料 スペーサー，３ヶ月		枚	175		
P96016	プラロード輸送費 10t,21台分,片道61km		式	3,077,000		
P96017	高密度ポリエチレン管 φ500,ダブル		m	13,900		
P96019	調整リング 600×100		個	9,900		
P96020	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 400用,995×500×19		枚	10,400		
P96021	マンホール用足掛け金物 幅300,樹脂加工,φ19		本	3,820		
P96022	補修弁 φ100，0,75MPa		基	86,200		
P96024	配管用防虫網 呼び径100mm		個	3,690		
P96026	ステンレス丸鋼 φ25,SUS304		kg	760		
P96027	ステンレス丸鋼 φ19,SUS304		kg	770		
P96028	ステンレス丸鋼 φ16,SUS304		kg	770		
P96029	シーリング防水 ポリウレタン 10mm		m	1,390		
P96030	エポキシ樹脂塗膜塗装 ３回塗り		㎡	15,100		
P96031	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H300		個	49,400		
P96032	マンホール直壁 ２号,φ1200,H300		個	47,400		
P96033	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1200		個	106,500		
P96034	マンホール直壁 ２号,φ1200,H1500		個	131,000		
P96035	マンホール底版 ２号,φ1200,H150		個	51,600		
P96036	鋳鉄製防護ふた T-14,袋穴式,φ200		組	24,200		
P96037	弁きょう A型 1号,JWWA B 110		個	70,200		
P96038	中間ロッド φ35,SUS304		m	51,900		
P96039	キャップ FC製		個	7,400		
P96040	カップリング FCD,標準タイプ		個	9,700		
P96042	調整リング 600×50		個	6,300		
P96043	調整リング 600×150		個	13,800		
P96044	マンホール直壁 １号,φ900,H600		個	30,800		
P96045	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H600		個	37,700		
P96055	K形継輪 φ700		本	174,000		
P96056	KCジョイント 径150、7.5K		個	10,800		
P96057	KCジョイント 径200、7.5K		個	15,000		
P96058	KCジョイント 径250、7.5K		個	30,100		

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線用水路工事（第３号支線その１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96059	プラロード賃料 フルサイズ,４ヶ月		枚	870		
P96060	プラロード賃料 ハーフサイズ,４ヶ月		枚	435		
P96061	プラロード賃料 スペーサー,４ヶ月		枚	195		
P96062	マンホール直壁 １号,φ900,H300		個	18,400		
P96063	マンホール斜壁 １号,φ600-φ900,H300		個	22,400		
P96064	硬質塩化ビニル管RR継手 φ300,90°		個	19,600		
P96065	コンクリート台座 弁きょう１号用		枚	8,560		
P96066	マンホール斜壁 ２号,φ600×φ1200,H600		個	84,400		
P96067	巻上げロッド振止め SUS304,D35用		個	41,000		
P96068	ターンバックル 22×325		本	1,440		
P96069	土壌調査 掘削土，30項目		検体	153,000		