令和7年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
小場江堰幹線水路改修工事（その13）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 開水路改修工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)作業土工				
水路内土砂掘削	礫質土	m ³	43.000	「概」
床掘	粘性土	式	1	
人力荒仕上げ		式	1	
基面整正		式	1	
埋戻し	構造物周辺	式	1	
法面整形		式	1	
(2)構造物撤去工	水路区間			
嵩上ブロック撤去	無筋構造物	m ³	9.600	「概」
産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	9.600	「概」
ガードレール撤去工	再利用、B・C-4E、施工ヤード3	m	40.000	「概」
(3)高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa、タイプB H=0.45m	m ²	59.000	「概」
高圧洗浄工	30Mpa、タイプC H=0.40m	m ²	990.000	「概」
高圧洗浄工	30Mpa、タイプD H=0.40m	m ²	569.000	「概」
高圧洗浄工	30Mpa、タイプD H=0.45m	m ²	844.000	「概」
工事用水	高圧洗浄工・開水路補修工	式	1	
(4)嵩上げ工	タイプB H=0.45m、 L=10.83m			
鉄筋組立	SD295 D13	ton	0.772	「概」
鉄筋組立	SD295 D16	ton	0.502	「概」
コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	11.000	「概」
コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	45.000	「概」
コンクリート削孔	φ20、L=160mm	孔	88.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	11.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	45.000	「概」
接着系アンカー	D16用、L=160mm	本	88.000	「概」
型枠	鉄筋構造物	式	1	
型枠	断面・鉄筋構造物	式	1	
コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	11.000	「概」
水膨張ゴム	低膨張タイプ(15mm×10mm)	m	2.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.400	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.800	「概」
(5)嵩上げ工	タイプC H=0.40m、 L=143.99m			
鉄筋組立	SD295 D13	ton	7.921	「概」
鉄筋組立	SD295 D16	ton	4.350	「概」
コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	288.000	「概」
コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	1,184.000	「概」
コンクリート削孔	φ20、L=160mm	孔	2,336.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	288.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,184.000	「概」
接着系アンカー	D16用、L=160mm	本	2,336.000	「概」
型枠	鉄筋構造物	式	1	
型枠	断面・鉄筋構造物	式	1	
コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	174.000	「概」
水膨張ゴム	低膨張タイプ(15mm×10mm)	m	38.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	6.000	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	13.000	「概」
(6)嵩上げ工	タイプD H=0.40m、 L=105.99m			
鉄筋組立	SD295 D13	ton	6.636	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート削孔	φ 16、L=100mm	孔	530.000	「概」
コンクリート削孔	φ 16、L=130mm	孔	1,295.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	530.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,295.000	「概」
型枠	鉄筋構造物	式	1	
型枠	断面・鉄筋構造物	式	1	
コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	83.000	「概」
水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	21.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	3.100	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	6.100	「概」
(7)嵩上げ工	タイプD H=0.45m、L=157.16m			
鉄筋組立	SD295 D13	ton	10.026	「概」
コンクリート削孔	φ 16、L=100mm	孔	786.000	「概」
コンクリート削孔	φ 16、L=130mm	孔	1,921.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	786.000	「概」
接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,921.000	「概」
型枠	鉄筋構造物	式	1	
型枠	断面・鉄筋構造物	式	1	
コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	125.000	「概」
水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	31.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	5.000	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	9.000	「概」
(8)底版増厚工	B430 L=22.20m			
溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	37.000	「概」
型枠	断面	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(20)BB	m ³	6.800	「概」
水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	6.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.300	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.500	「概」
(9)法面保護工	タイプB H=0.45m、 L=10.83 m			
基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	18.000	「概」
型枠	小型構造物	式	1	
型枠	断面・小型構造物	式	1	
溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	18.000	「概」
コンクリート打設	18N-8-25(20)BB	m ³	2.500	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.100	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.200	「概」
(10)法面保護工	タイプD H=0.40m、 L=106.59m			
基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	141.000	「概」
型枠	小型構造物	式	1	
型枠	断面・小型構造物	式	1	
溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	141.000	「概」
コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m ³	20.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.800	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	1.500	「概」
(11)法面保護工	タイプD H=0.45m、 L=157.16m			
基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	257.000	「概」
型枠	小型構造物	式	1	
型枠	断面・小型構造物	式	1	
溶接金網	6-150×150、4.44kg/m ²	m ²	257.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m ³	36.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	1.300	「概」
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	2.600	「概」
(12)ウィープホール設置工				
ウィープホール設置	タイプB H=0.45m φ 50、L=180mm	箇所	5.000	「概」
ウィープホール設置	タイプB H=0.45m φ 50、L=280mm	箇所	5.000	「概」
ウィープホール設置	タイプC H=0.40m φ 50、L=280mm	箇所	128.000	「概」
ウィープホール設置	タイプD H=0.40m φ 50、L=180mm	箇所	47.000	「概」
ウィープホール設置	タイプD H=0.40m φ 50、L=280mm	箇所	47.000	「概」
ウィープホール設置	タイプD H=0.45m φ 50、L=180mm	箇所	70.000	「概」
ウィープホール設置	タイプD H=0.45m φ 50、L=280mm	箇所	70.000	「概」
産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.170	「概」
(13)水路内運搬工	不整地運搬車			
運搬車水路内吊込吊上		式	1	
水路内小運搬		式	1	
2. 開水路補修工				
(1)断面修復工				
断面補修工		m ²	13.200	「概」
コンクリートはつり工	t≤3	m ²	9.800	「概」
コンクリートはつり工	3<t≤6	m ²	2.700	「概」
コンクリートはつり工	6<t≤18	m ²	0.600	「概」
コンクリートカッター工		m	105.800	「概」
防錆処理工		m	2.900	「概」
高圧洗浄工		m ²	13.200	「概」
産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.400	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)目地補修				
目地補修工	W=100mm	m	16.500	「概」
(3)ひび割れ補修工				
ひび割れ補修工	無機系ポリマーセメント モルタル	m	17.600	「概」
3. 大内樋管取合工				
(1)作業土工				
床掘	粘性土	式	1	
法面整形	切土部	式	1	
埋戻し	構造物周辺 B<1.0m	式	1	
(2)撤去工				
ネットフェンス撤去		m	14.900	「概」
嵩上ブロック撤去	無筋構造物	m ³	0.100	「概」
産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.100	「概」
(3)本体工				
コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	11.000	「概」
型枠	鉄筋コンクリート部	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	0.239	「概」
コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	1.000	「概」
型枠	無筋コンクリート部	式	1	
(4)復旧工				
ネットフェンス復旧		m	14.900	「概」
4. 水路更新区間				
(1)作業土工				
床掘り	左岸 右岸	式	1	
人力荒仕上げ		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻し	構造物周辺 B<1.0m 1.0≦B≦2.5m	式	1	
場内仮置き	現場から施工ヤード2	m3	944.000	「概」
場内運搬	施工ヤード2から現場	m3	800.000	「概」
残土運搬	現場から水路敷地	m3	46.000	「概」
地盤改良工	中層混合処理工	m3	1,160.000	「概」
中層混合処理用水		m3	145.000	「概」
不陸整正	地盤改良面	m3	132.000	「概」
碎石盛替		m3	280.000	「概」
(2)構造物撤去工				
コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	170.000	「概」
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	2.000	「概」
舗装切断工	アスファルト舗装	m	30.000	「概」
舗装版破碎	アスファルト	m3	11.000	「概」
コンクリート殻運搬処分費	鉄筋コンクリート	m3	170.000	「概」
コンクリート殻運搬処分費	無筋コンクリート	m3	2.000	「概」
アスファルト殻運搬処分費		m3	11.000	「概」
汚泥運搬処分費		m3	0.180	「概」
木杭引抜	φ120×1.8m	本	476.000	「概」
木杭運搬処理		m3	38.700	「概」
ネットフェンス撤去工	H=1.5m、擁壁基礎	m	25.000	「概」
ネットフェンス撤去工	H=1.2m、アンカー基礎	m	45.000	「概」
ハンドホール撤去工	再利用撤去	基	3.000	「概」
電線管撤去	FEP φ100、再利用	m	78.000	「概」
電線撤去	600V CV 60sq-3c, IV 8sq	m	78.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
電線管撤去	FEP φ 80、再利用	m	26.000	「概」
電線撤去	CVV 2sq-10c	m	26.000	「概」
電気線撤去	FEP φ 50、再利用	m	104.000	「概」
電線撤去	CVV-S 2sq-2c, IV 2sq	m	104.000	「概」
撤去フェンス運搬	現場から御前山ダム	ton	0.200	「概」
人道橋撤去	再利用撤去、コンクリート製	橋	1.000	「概」
人道橋撤去	再利用撤去、鉄パイプ製	橋	1.000	「概」
(3)本体工	L形水路、L=118.78m			
プレキャストL形水路	H=1700、L=2000、ワイプホル付、張出し200mm	個	64.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1230、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1750、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1316、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1577、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1000、ワイプホル付、張出し200mm	個	3.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1491、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1124/987、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1575/1530、ワイプホル付、張出し200mm	個	18.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1498/1417、ワイプホル付、張出し200mm	個	12.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1507/1370、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1405/1450、ワイプホル付、張出し200mm	個	18.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1191/1272、ワイプホル付、張出し200mm	個	12.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=991/865、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	「概」
プレキャストL形水路	H=1700、L=1518/1644、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	「概」
基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	563.000	「概」
コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	51.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	鉄筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	4.416	「概」
鉄筋	SD295、D16	ton	3.188	「概」
底版鉄筋溶接		箇所	1,771.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	18.000	「概」
サイドドレーン	単粒度砕石S-30	m	237.000	「概」
(4)本体工	ボックスカルバート、横 断工 2箇所			
ボックスカルバート	B3750×H1700×L995 T- 14	個	6.000	「概」
ボックスカルバート	B3750×H1700×L995 T- 14 Yインサート付	個	4.000	「概」
地覆コンクリート	21N-12-25(20)BB	m ³	1.100	「概」
型枠	鉄筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	0.138	「概」
カルバート舗装	再生密粒度アスコン (13)、t=5cm	m ²	40.000	「概」
(5)フェンス復旧工	水路更新区間			
ネットフェンス復旧	H=1.5m、ブロック基礎	m	25.000	「概」
ネットフェンス復旧	H=1.2m、再利用	m	45.000	「概」
(6)擁壁復旧工	水路更新区間			
基面整正		m ²	35.000	「概」
L型擁壁	H=1.5m	m	25.000	「概」
サイドドレーン	単粒度砕石S-30	m	25.000	「概」
(7)張りコンクリート復旧工	水路更新区間			
張コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	2.400	「概」
(8)舗装復旧工	水路更新区間			
路盤復旧	RC-40、t=15cm	m ²	221.000	「概」
表層復旧	再生密粒度アスコン (13)、t=5cm	m ²	221.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(9)電気設備復旧工	水路更新区間			
ハンドホール設置	900×900×900、再利用	基	3.000	「概」
電線管設置	FEPφ100、再利用	m	78.000	「概」
電線設置	600V CV 60sq-3c, IV 8sq、再利用	m	78.000	「概」
電線管設置	FEPφ80、再利用	m	26.000	「概」
電線設置	CVV 2sq-10c、再利用	m	26.000	「概」
電線管設置	FEPφ50、再利用	m	104.000	「概」
電線設置	CVV-S 2sq-2c, IV 2sq、再利用	m	104.000	「概」
(10)付帯施設復旧工	水路更新区間			
人道橋設置	コンクリート製、再利用	橋	1.000	「概」
人道橋設置	鉄パイプ製、再利用	橋	1.000	「概」
5. 水路橋区間				
(1)作業土工	既設水路橋撤去時			
床掘り	粘性土	式	1	
人力荒仕上げ		式	1	
(2)作業土工	水路橋造設時			
床掘り	粘性土	式	1	
人力荒仕上げ		式	1	
埋戻し	構造物周辺 B<1.0m 1.0≤B<2.5m 2.5≤B<4.0m	式	1	
場内仮置き	現場から施工ヤード2	m ³	119.000	「概」
場内運搬	施工ヤード2から現場	m ³	263.000	「概」
(3)作業土工	護岸復旧時			
床掘り	粘性土	式	1	
人力荒仕上げ		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		式	1	
埋戻し	構造物周辺	式	1	
残土運搬	現場から水路敷地	m ³	13.000	「概」
(4)構造物撤去工				
コンクリート切断	既存水路存置部分	m	9.000	「概」
コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート部	m ³	66.000	「概」
コンクリート取壊し	無筋コンクリート部	m ³	50.000	「概」
コンクリート殻運搬処分費	鉄筋コンクリート	m ³	66.000	「概」
コンクリート殻運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	50.000	「概」
コンクリート杭引抜	φ250×4.0m	本	20.000	「概」
木杭引抜	φ120×1.8m	本	37.000	「概」
コンクリート杭運搬処理		m ³	3.900	「概」
木杭運搬処理		m ³	0.800	「概」
(5)本体工	左岸下部工			
基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	11.100	「概」
均しコンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	0.600	「概」
型枠	均しコンクリート	式	1	
コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	14.000	「概」
型枠	鉄筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	0.490	「概」
基礎杭（左岸）	PHC杭A種φ400、L=7.0m、 中掘最終打撃工法	本	4.000	「概」
中詰コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	0.100	「概」
型枠	中詰めコンクリート	式	1	
補強鉄筋	SD295、D13	ton	0.020	「概」
補強鉄筋	SD295、D16	ton	0.014	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
足場	単管傾斜足場	式	1	
(6)本体工	右岸下部工			
基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	11.100	「概」
均しコンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	0.600	「概」
型枠	均しコンクリート	式	1	
コンクリート工	21-12-25(20)BB	m ³	14.000	「概」
型枠	鉄筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	0.490	「概」
基礎杭（右岸）	PHC杭A種φ400、 L=13.0m、中掘最終打撃工 法	本	4.000	「概」
中詰コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	0.100	「概」
型枠	中詰めコンクリート	式	1	
補強鉄筋	SD295、D13	ton	0.020	「概」
補強鉄筋	SD295、D16	ton	0.014	「概」
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
足場	単管傾斜足場	式	1	
(7)本体工	上部工			
コンクリート工	21-12-25(20)BB	m ³	13.000	「概」
型枠	鉄筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295、D13	ton	0.833	「概」
鉄筋	SD295、D16	ton	0.052	「概」
鉄筋	SD345、D22	ton	0.845	「概」
鉄筋	SD345、D25	ton	0.298	「概」
支承材	20t×200×4350	m ²	2.600	「概」
アンカー	F32A×300/φ28×590	組	2.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アンカー	F50A×300/φ28×590	組	2.000	「概」
伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	1.500	「概」
クサビ挿入型目地	W=100mm	m	7.200	「概」
支保	パイプサポート支保	式	1	
足場	単管足場	式	1	
(8)復旧工	水路橋区間			
ブロック積基礎コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	2.600	「概」
天端コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	2.600	「概」
積ブロック	水路橋上下流部護岸	m ²	52.700	「概」
積ブロック	水路橋横断部護岸	m ²	17.300	「概」
裏込砕石	RC-40	m ³	32.900	「概」
コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	8.500	「概」
型枠	無筋コンクリート	式	1	
6. 復旧工				
(1)耕地復旧工				
耕地復旧	耕起(施工ヤード(3))	m ²	1,098.000	「概」
耕地復旧	耕起(施工ヤード(4))	m ²	623.000	「概」
耕地復旧	耕起(施工ヤード(5))	m ²	431.000	「概」
(2)施工ヤード復旧工	施工ヤード(3)			
ガードレール復旧	再利用	m	40.000	「概」
7. 仮設工				
(1)仮締切工	上流部			
型枠	無筋構造物	式	1	
コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m ³	1.100	「概」
仮締切撤去	無筋	m ³	1.100	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コン殻運搬処分	無筋	m3	1.100	「概」
大型土のう	製作	袋	8.000	「概」
大型土のう運搬	渡里機場から現地	m3	6.400	「概」
大型土のう設置撤去		袋	8.000	「概」
土砂等運搬	現地から水路用地	m3	6.400	「概」
(2)仮締切工	下流部			
型枠	無筋構造物	式	1	
コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	3.800	「概」
仮締切撤去	無筋	m3	3.800	「概」
コン殻運搬処分	無筋	m3	3.800	「概」
大型土のう	製作	袋	8.000	「概」
大型土のう運搬	渡里機場から現地	m3	6.400	「概」
大型土のう設置撤去		袋	8.000	「概」
土砂等運搬	現地から水路用地	m3	6.400	「概」
(3)仮排水路工	流域2			
型枠	無筋構造物	式	1	
コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	0.200	「概」
仮締切撤去	無筋	m3	0.200	「概」
コン殻運搬処分	無筋	m3	0.200	「概」
仮排水管	VUφ400	m	12.000	「精」
仮排水管架台		基	3.000	「精」
ふとんかご		m	1.200	「精」
既設防護柵撤去	再利用撤去、H=1.0m	m	24.000	「概」
防護柵設置	再利用設置、H=1.0m	m	24.000	「概」
(4)施工ヤード工2				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	600.000	「概」
土木シート設置撤去	強度1, 220N/5cm以上かつ 0.37mm以上	m ²	1,098.000	「概」
土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m ³	3.100	「概」
(5) 施工ヤード工 3				
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	45.000	「概」
(6) 施工ヤード工 4				
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	623.000	「概」
土木シート設置撤去	強度1, 220N/5cm以上かつ 0.37mm以上	m ²	623.000	「概」
土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m ³	1.800	「概」
(7) 施工ヤード工 5				
土木シート設置撤去	強度1, 220N/5cm以上かつ 0.37mm以上	m ²	431.000	「概」
土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m ³	1.200	「概」
(8) 工事用道路工(2)	L=43.0m			
工事用道路盛土	工事用道路(3) 掘削土	m ³	35.000	「概」
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	129.000	「概」
盛土撤去		m ³	35.000	「概」
土砂運搬	現場から水路用地	m ³	35.000	「概」
(9) 工事用道路工(3)	L=45.0m			
掘削		式	1	
土砂運搬	場内小運搬	m ³	130.000	「概」
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	135.000	「概」
(10) 工事用道路工(4)	L=53.0m			
工事用道路盛土	工事用道路(3) 掘削土、渡里機場	m ³	96.000	「概」
土砂積込	渡里機場	m ³	96.000	「概」
土砂運搬	渡里機場から現場	m ³	96.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	150.000	「概」
盛土撤去		m ³	96.000	「概」
土砂運搬	現場から水路用地	m ³	96.000	「概」
(1 1) 工事用道路工(5)				
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	1,600	「概」
(1 2) 既設水路横断工	水路更新区間			
大型土のう	製作	袋	24.000	「概」
大型土のう運搬	渡里機場から現地	m ³	20.000	「概」
大型土のう	撤去	袋	24.000	「概」
土砂積込	渡里機場	m ³	46.000	「概」
土砂運搬	渡里機場から現場	m ³	46.000	「概」
盛土		m ³	41.000	「概」
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	119.000	「概」
盛土撤去		m ³	41.000	「概」
土砂運搬	現場から水路用地	m ³	61.000	「概」
(1 3) 河川内盛土	水路橋区間			
土砂積込運搬	渡里機場	m ³	302.000	「概」
流用土	水路橋区間・既設水路橋撤去時	m ³	102.000	「概」
盛土		m ³	404.000	「概」
盛土撤去		m ³	404.000	「概」
土砂運搬	現場から水路用地	m ³	404.000	「概」
敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	139.000	「概」
土のう		m ³	16.000	「概」
高密度ポリエチレン管設置	φ 1350、継手含む	m	24.000	「精」
高密度ポリエチレン管撤去	φ 1350、継手含む	m	24.000	「精」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
管材運搬	現場から御前山ダム	ton	2.244	「概」
(14)斜路盛土	施工ヤード3水路乗入部			
土砂積込	渡里機場	m3	21.000	「概」
土砂運搬	渡里機場から現場	m3	21.000	「概」
盛土		m3	21.000	「概」
盛土撤去		m3	21.000	「概」
土砂運搬	現場から水路用地	m3	21.000	「概」
(15)水替え工				
排水ポンプ設置撤去	仮締切工設置時	箇所	2.000	「概」
排水ポンプ運転	仮締切工設置時	箇所	2.000	「概」
排水ポンプ設置撤去	高压洗浄施工時	箇所	4.000	「概」
排水ポンプ運転	高压洗浄工施工時	箇所	4.000	「概」
8. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上)				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	
建設機械輸送	アースオーガ中掘機	台	1.000	
建設機械輸送	テレスコプン装着式アースオーガ	台	1.000	
(2)技術管理費				
技術管理費(積上)				
技術管理費				
圧縮強度試験	断面修復工、3個/回	回	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)一括計上				
六価クロム溶出試験費		箇所	2.000	