

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 7 日に契約した那珂川沿岸農業水利事業（二期）小場江堰幹線水路改修工事（その13）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 7 月 9 日

発注者	住所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1
	氏名	さいたま新都心合同庁舎 2 号館 支出負担行為担当官 関東農政局長 安東 隆

受注者	住所	茨城県水戸市吉沢町 6 6 7 番地
	氏名	株式会社横田建設 代表取締役 横田 修一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				244,200,000	
消費税相当額		式	1.000				22,200,000	
工事価格		式	1.000				222,000,000	
・工事原価		式	1.000				192,146,000	
・直接工事費		式	1.000				131,947,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				117,615,000	
B1・・・開水路改修工		式	1.000				46,731,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				614,000	
B3・・・水路内土砂掘削	礫質土	m3	43.000	43.000	1,172	0	50,396	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	27,831	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	16,988	
B3・・・基面整正		式	1.000			0	206,877	
B3・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	297,863	
B3・・・法面整形		式	1.000			0	13,951	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				173,000	
B3・・・嵩上ブロック撤去	無筋構造物	m3	9.600	9.600	7,907	0	75,907	
B3・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m3	9.600	9.600	4,667	0	44,803	
B3・・・ガードレール撤去工	再利用、B・C-4E、施工ヤード3	m	40.000	40.000	1,295	0	51,800	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				3,494,000	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、タイプB H=0.45m	m ²	59.000	59.000	1,410	0	83,190	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、タイプC H=0.40m	m ²	990.000	990.000	1,410	0	1,395,900	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、タイプD H=0.40m	m ²	569.000	569.000	1,410	0	802,290	
B3・・・高圧洗浄工	30Mpa、タイプD H=0.45m	m ²	844.000	844.000	1,410	0	1,190,040	
B3・・・工事用水	高圧洗浄工・開水路補修工	式	1.000			0	22,279	
B2・・・嵩上げ工		式	1.000				853,000	
B3・・・鉄筋組立	SD295 D13	ton	0.772	0.772	163,051	0	125,875	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋組立	SD295 D16	ton	0.502	0.502	161,170	0	80,907	
B3・・・・コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	11.000	11.000	605	0	6,655	
B3・・・・コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	45.000	45.000	605	0	27,225	
B3・・・・コンクリート削孔	φ20、L=160mm	孔	88.000	88.000	605	0	53,240	
B3・・・・接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	11.000	11.000	215	0	2,365	
B3・・・・接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	45.000	45.000	215	0	9,675	
B3・・・・接着系アンカー	D16用、L=160mm	本	88.000	88.000	366	0	32,208	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	223,306	
B3・・・・型枠	断面・鉄筋構造物	式	1.000			0	9,304	
B3・・・・コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m3	11.000	11.000	25,156	0	276,716	
B3・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	2.000	2.000	1,096	0	2,192	
B3・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.400	0.400	3,616	0	1,446	
B3・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.800	0.800	2,116	0	1,693	
B2・・・・嵩上げ工		式	1.000				16,181,000	
B3・・・・鉄筋組立	SD295 D13	ton	7.921	7.921	163,051	0	1,291,527	
B3・・・・鉄筋組立	SD295 D16	ton	4.350	4.350	161,170	0	701,090	
B3・・・・コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	288.000	288.000	605	0	174,240	
B3・・・・コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	1,184.000	1,184.000	605	0	716,320	
B3・・・・コンクリート削孔	φ20、L=160mm	孔	2,336.000	2,336.000	605	0	1,413,280	
B3・・・・接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	288.000	288.000	215	0	61,920	
B3・・・・接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,184.000	1,184.000	215	0	254,560	
B3・・・・接着系アンカー	D16用、L=160mm	本	2,336.000	2,336.000	366	0	854,976	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	5,796,640	
B3・・・・型枠	断面・鉄筋構造物	式	1.000			0	176,784	
B3・・・・コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m3	174.000	174.000	26,717	0	4,648,758	
B3・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	38.000	38.000	1,096	0	41,648	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	6.000	6.000	3,616	0	21,696	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	13.000	13.000	2,116	0	27,508	
B2・・・・・・嵩上げ工		式	1.000				7,086,000	
B3・・・・・・鉄筋組立	SD295 D13	ton	6.636	6.636	163,051	0	1,082,006	
B3・・・・・・コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	530.000	530.000	605	0	320,650	
B3・・・・・・コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	1,295.000	1,295.000	605	0	783,475	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	530.000	530.000	215	0	113,950	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,295.000	1,295.000	215	0	278,425	
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	2,158,620	
B3・・・・・・型枠	断面・鉄筋構造物	式	1.000			0	83,740	
B3・・・・・・コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	83.000	83.000	26,717	0	2,217,511	
B3・・・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	21.000	21.000	1,096	0	23,016	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	3.100	3.100	3,616	0	11,210	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	6.100	6.100	2,116	0	12,908	
B2・・・・・・嵩上げ工		式	1.000				11,004,000	
B3・・・・・・鉄筋組立	SD295 D13	ton	10.026	10.026	163,051	0	1,634,749	
B3・・・・・・コンクリート削孔	φ16、L=100mm	孔	786.000	786.000	605	0	475,530	
B3・・・・・・コンクリート削孔	φ16、L=130mm	孔	1,921.000	1,921.000	605	0	1,162,205	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=100mm	本	786.000	786.000	215	0	168,990	
B3・・・・・・接着系アンカー	D13用、L=130mm	本	1,921.000	1,921.000	215	0	413,015	
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	3,349,583	
B3・・・・・・型枠	断面・鉄筋構造物	式	1.000			0	130,262	
B3・・・・・・コンクリート打設	21N-12-25(20)BB	m ³	125.000	125.000	28,790	0	3,598,750	
B3・・・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	31.000	31.000	1,096	0	33,976	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	5.000	5.000	3,616	0	18,080	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	9.000	9.000	2,116	0	19,044	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・底版増厚工		式	1.000				201,000	
B3・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m2	m ²	37.000	37.000	438	0	16,206	
B3・・・・型枠	断面	式	1.000			0	7,444	
B3・・・・コンクリート打設	18N-12-25(20)BB	m ³	6.800	6.800	24,854	0	169,007	
B3・・・・水膨張ゴム	低膨張タイプ (15mm×10mm)	m	6.000	6.000	1,096	0	6,576	
B3・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.300	0.300	3,616	0	1,085	
B3・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.500	0.500	2,116	0	1,058	
B2・・・・法面保護工		式	1.000				170,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	18.000	18.000	1,335	0	24,030	
B3・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	50,452	
B3・・・・型枠	断面・小型構造物	式	1.000			0	2,523	
B3・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m2	m ²	18.000	18.000	438	0	7,884	
B3・・・・コンクリート打設	18N-8-25(20)BB	m ³	2.500	2.500	33,739	0	84,348	
B3・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.100	0.100	3,616	0	362	
B3・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	0.200	0.200	2,116	0	423	
B2・・・・法面保護工		式	1.000				1,247,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	141.000	141.000	1,335	0	188,235	
B3・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	445,659	
B3・・・・型枠	断面・小型構造物	式	1.000			0	16,817	
B3・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m2	m ²	141.000	141.000	438	0	61,758	
B3・・・・コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m ³	20.000	20.000	26,416	0	528,320	
B3・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	0.800	0.800	3,616	0	2,893	
B3・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	1.500	1.500	2,116	0	3,174	
B2・・・・法面保護工		式	1.000				2,249,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	257.000	257.000	1,335	0	343,095	
B3・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	723,144	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	断面・小型構造物	式	1.000			0	33,635	
B3・・・・・・溶接金網	6-150×150、4.44kg/m2	m ²	257.000	257.000	438	0	112,566	
B3・・・・・・コンクリート打設	18N-8-25(20)BB、無筋構造物	m ³	36.000	36.000	28,498	0	1,025,928	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	1.300	1.300	3,616	0	4,701	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	2.600	2.600	2,116	0	5,502	
B2・・・・・・ワイプホール設置工		式	1.000				3,286,000	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプB H=0.45m φ50、L=180mm	箇所	5.000	5.000	7,937	0	39,685	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプB H=0.45m φ50、L=280mm	箇所	5.000	5.000	9,268	0	46,340	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプC H=0.40m φ50、L=280mm	箇所	128.000	128.000	9,268	0	1,186,304	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプD H=0.40m φ50、L=180mm	箇所	47.000	47.000	7,937	0	373,039	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプD H=0.40m φ50、L=280mm	箇所	47.000	47.000	9,268	0	435,596	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプD H=0.45m φ50、L=180mm	箇所	70.000	70.000	7,937	0	555,590	
B3・・・・・・ワイプホール設置	タイプD H=0.45m φ50、L=280mm	箇所	70.000	70.000	9,268	0	648,760	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m ³	0.170	0.170	4,667	0	793	
B2・・・・・・水路内運搬工		式	1.000				173,000	
B3・・・・・・運搬車水路内吊込吊上		式	1.000			0	107,135	
B3・・・・・・水路内小運搬		式	1.000			0	66,268	
B1・・・・開水路補修工		式	1.000				1,474,000	
B2・・・・・・断面修復工		式	1.000				1,025,000	
B3・・・・・・断面補修工		m ²	13.200	13.200	51,057	0	673,952	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	t≦3	m ²	9.800	9.800	3,093	0	30,311	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	3<t≦6	m ²	2.700	2.700	6,858	0	18,517	
B3・・・・・・コンクリートはつり工	6<t≦18	m ²	0.600	0.600	20,834	0	12,500	
B3・・・・・・コンクリートカッター工		m	105.800	105.800	2,509	0	265,452	
B3・・・・・・防錆処理工		m	2.900	2.900	1,218	0	3,532	
B3・・・・・・高圧洗浄工		m ²	13.200	13.200	1,410	0	18,612	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m3	0.400	0.400	4,667	0	1,867	
B2・・・・・・目地補修		式	1.000				297,000	
B3・・・・・・目地補修工	W=100mm	m	16.500	16.500	17,983	0	296,720	
B2・・・・・・ひび割れ補修工		式	1.000				152,000	
B3・・・・・・ひび割れ補修工	無機系ポリマーセメントモルタル	m	17.600	17.600	8,631	0	151,906	
B1・・・・大内樋管取合工		式	1.000				739,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	16,779	
B3・・・・・・法面整形	切土部	式	1.000			0	11,063	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	4,728	
B3・・・・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	501	
B2・・・・・・撤去工		式	1.000				36,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去		m	14.900	14.900	2,348	0	34,985	
B3・・・・・・嵩上ブロック撤去	無筋構造物	m3	0.100	0.100	7,907	0	791	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート	m3	0.100	0.100	4,667	0	467	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				638,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	11.000	11.000	25,156	0	276,716	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート部	式	1.000			0	223,306	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.239	0.239	163,051	0	38,969	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20)BB	m3	1.000	1.000	24,854	0	24,854	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート部	式	1.000			0	74,435	
B2・・・・・・復旧工		式	1.000				32,000	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧		m	14.900	14.900	2,134	0	31,797	
B1・・・・水路更新区間		式	1.000				55,446,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				9,616,000	
B3・・・・・・床掘り	左岸	式	1.000			0	120,601	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り	右岸	式	1.000			0	109,005	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	214,439	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	579,274	
B3・・・・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	579,274	
B3・・・・・・埋戻し	1.0≦B≦2.5m	式	1.000			0	1,051,333	
B3・・・・・・場内仮置き	現場から施工ヤード2	m3	944.000	944.000	394	0	371,936	
B3・・・・・・場内運搬	施工ヤード2から現場	m3	800.000	800.000	645	0	516,000	
B3・・・・・・残土運搬	現場から水路敷地	m3	46.000	46.000	1,133	0	52,118	
B3・・・・・・地盤改良工	中層混合処理工	m3	1,160.000	1,160.000	4,532	0	5,257,120	
B3・・・・・・中層混合処理用水		m3	145.000	145.000	183	0	26,535	
B3・・・・・・不陸整正	地盤改良面	m3	132.000	132.000	121	0	15,972	
B3・・・・・・砕石盛替		m3	280.000	280.000	2,580	0	722,400	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				6,823,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	170.000	170.000	16,180	0	2,750,600	
B3・・・・・・コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	2.000	2.000	7,907	0	15,814	
B3・・・・・・舗装切断工	アスファルト舗装	m	30.000	30.000	636	0	19,080	
B3・・・・・・舗装版破碎	アスファルト	m3	11.000	11.000	201	0	2,211	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬処分費	鉄筋コンクリート	m3	170.000	170.000	6,362	0	1,081,540	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬処分費	無筋コンクリート	m3	2.000	2.000	4,667	0	9,334	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬処分費		m3	11.000	11.000	6,643	0	73,073	
B3・・・・・・汚泥運搬処分費		m3	0.180	0.180	59,680	0	10,742	
B3・・・・・・木杭引抜	φ120×1.8m	本	476.000	476.000	4,601	0	2,190,076	
B3・・・・・・木杭運搬処理		m3	38.700	38.700	7,617	0	294,778	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去工	H=1.5m、擁壁基礎	m	25.000	25.000	1,033	0	25,825	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去工	H=1.2m、アンカー基礎	m	45.000	45.000	2,348	0	105,660	
B3・・・・・・ハンドホール撤去工	再利用撤去	基	3.000	3.000	13,149	0	39,447	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・電線管撤去	FEPφ100、再利用	m	78.000	78.000	64	0	4,992	
B3・・・・・・電線撤去	600V CV 60sq-3c, IV 8sq	m	78.000	78.000	295	0	23,010	
B3・・・・・・電線管撤去	FEPφ80、再利用	m	26.000	26.000	64	0	1,664	
B3・・・・・・電線撤去	CVV 2sq-10c	m	26.000	26.000	295	0	7,670	
B3・・・・・・電気線撤去	FEPφ50、再利用	m	104.000	104.000	64	0	6,656	
B3・・・・・・電線撤去	CVV-S 2sq-2c, IV 2sq	m	104.000	104.000	295	0	30,680	
B3・・・・・・撤去フェンス運搬	現場から御前山ダム	ton	0.200	0.200	18,910	0	3,782	
B3・・・・・・人道橋撤去	再利用撤去、コンクリート製	橋	1.000	1.000	66,341	0	66,341	
B3・・・・・・人道橋撤去	再利用撤去、鉄パイプ製	橋	1.000	1.000	60,214	0	60,214	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				27,364,000	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=2000、ワイプホル付、張出し200mm	個	64.000	64.000	152,402	0	9,753,728	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1230、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	2.000	138,565	0	277,130	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1750、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	2.000	177,362	0	354,724	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1316、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	2.000	144,712	0	289,424	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1577、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	2.000	164,144	0	328,288	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1000、ワイプホル付、張出し200mm	個	3.000	3.000	121,499	0	364,497	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1491、ワイプホル付、張出し200mm	個	2.000	2.000	157,192	0	314,384	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1124/987、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	1.000	155,973	0	155,973	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1575/1530、ワイプホル付、張出し200mm	個	18.000	18.000	190,967	0	3,437,406	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1498/1417、ワイプホル付、張出し200mm	個	12.000	12.000	183,270	0	2,199,240	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1507/1370、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	1.000	181,873	0	181,873	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1405/1450、ワイプホル付、張出し200mm	個	18.000	18.000	181,128	0	3,260,304	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1191/1272、ワイプホル付、張出し200mm	個	12.000	12.000	167,158	0	2,005,896	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=991/865、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	1.000	144,761	0	144,761	
B3・・・・・・プレキャストL形水路	H=1700、L=1518/1644、ワイプホル付、張出し200mm	個	1.000	1.000	193,016	0	193,016	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	563.000	563.000	1,335	0	751,605	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25 (20) BB	m3	51.000	51.000	25,156	0	1,282,956	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	46,522	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	4.416	4.416	163,051	0	720,033	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D16	ton	3.188	3.188	161,170	0	513,810	
B3・・・・・・底版鉄筋溶接		箇所	1,771.000	1,771.000	182	0	322,322	
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	18.000	18.000	3,616	0	65,088	
B3・・・・・・サイドドレーン	単粒度砕石S-30	m	237.000	237.000	1,694	0	401,478	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				9,034,000	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B3750×H1700×L995 T-14	個	6.000	6.000	864,058	0	5,184,348	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B3750×H1700×L995 T-14 Yインサート付	個	4.000	4.000	912,452	0	3,649,808	
B3・・・・・・地覆コンクリート	21N-12-25 (20) BB	m3	1.100	1.100	34,031	0	37,434	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	75,678	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.138	0.138	163,051	0	22,501	
B3・・・・・・カルバート舗装	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	m ²	40.000	40.000	1,613	0	64,520	
B2・・・・・・フェンス復旧工		式	1.000				368,000	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧	H=1.5m、ブロック基礎	m	25.000	25.000	10,884	0	272,100	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧	H=1.2m、再利用	m	45.000	45.000	2,134	0	96,030	
B2・・・・・・擁壁復旧工		式	1.000				1,288,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	35.000	35.000	464	0	16,240	
B3・・・・・・L型擁壁	H=1.5m	m	25.000	25.000	49,161	0	1,229,025	
B3・・・・・・サイドドレーン	単粒度砕石S-30	m	25.000	25.000	1,694	0	42,350	
B2・・・・・・張りコンクリート復旧工		式	1.000				66,000	
B3・・・・・・張コンクリート	18N-8-25 (20) BB	m3	2.400	2.400	27,420	0	65,808	
B2・・・・・・舗装復旧工		式	1.000				533,000	
B3・・・・・・路盤復旧	RC-40、t=15cm	m ²	221.000	221.000	636	0	140,556	
B3・・・・・・表層復旧	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	m ²	221.000	221.000	1,778	0	392,938	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・電気設備復旧工		式	1.000				234,000	
B3・・・・・・ハンドホール設置	900×900×900、再利用	基	3.000	3.000	28,392	0	85,176	
B3・・・・・・電線管設置	FEPφ100、再利用	m	78.000	78.000	128	0	9,984	
B3・・・・・・電線設置	600V CV 60sq-3c, IV 8sq、再利用	m	78.000	78.000	589	0	45,942	
B3・・・・・・電線管設置	FEPφ80、再利用	m	26.000	26.000	128	0	3,328	
B3・・・・・・電線設置	CVV 2sq-10c、再利用	m	26.000	26.000	589	0	15,314	
B3・・・・・・電線管設置	FEPφ50、再利用	m	104.000	104.000	128	0	13,312	
B3・・・・・・電線設置	CVV-S 2sq-2c, IV 2sq、再利用	m	104.000	104.000	589	0	61,256	
B2・・・・・・付帯施設復旧工		式	1.000				120,000	
B3・・・・・・人道橋設置	コンクリート製、再利用	橋	1.000	1.000	66,341	0	66,341	
B3・・・・・・人道橋設置	鉄パイプ製、再利用	橋	1.000	1.000	53,524	0	53,524	
B1・・・水路橋区間		式	1.000				13,053,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	23,656	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	19,216	
B2・・・・作業土工		式	1.000				896,000	
B3・・・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	27,599	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	34,255	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	162,748	
B3・・・・・・埋戻し	B<1.0m	式	1.000			0	38,618	
B3・・・・・・埋戻し	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	370,733	
B3・・・・・・埋戻し	2.5≦B<4.0m	式	1.000			0	45,304	
B3・・・・・・場内仮置き	現場から施工ヤード2	m3	119.000	119.000	394	0	46,886	
B3・・・・・・場内運搬	施工ヤード2から現場	m3	263.000	263.000	645	0	169,635	
B2・・・・作業土工		式	1.000				63,000	
B3・・・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	5,102	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	9,190	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	8,813	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1.000			0	24,826	
B3・・・・・・残土運搬	現場から水路敷地	m3	13.000	13.000	1,121	0	14,573	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,382,000	
B3・・・・・・コンクリート切断	既存水路存置部分	m	9.000	9.000	18,432	0	165,888	
B3・・・・・・コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート部	m3	66.000	66.000	16,180	0	1,067,880	
B3・・・・・・コンクリート取壊し	無筋コンクリート部	m3	50.000	50.000	7,907	0	395,350	
B3・・・・・・コンクリート搬運処分費	鉄筋コンクリート	m3	66.000	66.000	6,362	0	419,892	
B3・・・・・・コンクリート搬運処分費	無筋コンクリート	m3	50.000	50.000	4,667	0	233,350	
B3・・・・・・コンクリート杭引抜	φ250×4.0m	本	20.000	20.000	45,233	0	904,660	
B3・・・・・・木杭引抜	φ120×1.8m	本	37.000	37.000	4,601	0	170,237	
B3・・・・・・コンクリート杭運搬処理		m3	3.900	3.900	4,667	0	18,201	
B3・・・・・・木杭運搬処理		m3	0.800	0.800	7,617	0	6,094	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				1,619,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	11.100	11.100	1,335	0	14,819	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20)BB	m3	0.600	0.600	24,854	0	14,912	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	3,297	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	14.000	14.000	25,156	0	352,184	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	321,932	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.490	0.490	163,051	0	79,895	
B3・・・・・・基礎杭(左岸)	PHC杭A種φ400、L=7.0m、中掘最終打撃工法	本	4.000	4.000	178,548	0	714,192	
B3・・・・・・中詰コンクリート	21-12-25(20)BB	m3	0.100	0.100	25,156	0	2,516	
B3・・・・・・型枠	中詰めコンクリート	式	1.000			0	1,861	
B3・・・・・・補強鉄筋	SD295、D13	ton	0.020	0.020	150,943	0	3,019	
B3・・・・・・補強鉄筋	SD295、D16	ton	0.014	0.014	149,062	0	2,087	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	53,284	
B3・・・・・・足場	単管傾斜足場	式	1.000			0	55,393	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				1,820,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	11.100	11.100	1,335	0	14,819	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	0.600	0.600	24,854	0	14,912	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	3,297	
B3・・・・・・コンクリート工	21-12-25(20)BB	m ³	14.000	14.000	25,156	0	352,184	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	321,932	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.490	0.490	163,051	0	79,895	
B3・・・・・・基礎杭（右岸）	PHC杭A種φ400、L=13.0m、中掘最終打撃工法	本	4.000	4.000	228,674	0	914,696	
B3・・・・・・中詰コンクリート	21-12-25(20)BB	m ³	0.100	0.100	25,156	0	2,516	
B3・・・・・・型枠	中詰めコンクリート	式	1.000			0	1,861	
B3・・・・・・補強鉄筋	SD295、D13	ton	0.020	0.020	150,943	0	3,019	
B3・・・・・・補強鉄筋	SD295、D16	ton	0.014	0.014	149,062	0	2,087	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	53,284	
B3・・・・・・足場	単管傾斜足場	式	1.000			0	55,393	
B2・・・・・・本体工		式	1.000				2,600,000	
B3・・・・・・コンクリート工	21-12-25(20)BB	m ³	13.000	13.000	25,156	0	327,028	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	947,188	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.833	0.833	163,051	0	135,821	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D16	ton	0.052	0.052	161,170	0	8,381	
B3・・・・・・鉄筋	SD345、D22	ton	0.845	0.845	165,872	0	140,162	
B3・・・・・・鉄筋	SD345、D25	ton	0.298	0.298	165,872	0	49,430	
B3・・・・・・支承材	20t×200×4350	m ²	2.600	2.600	18,627	0	48,430	
B3・・・・・・アンカー	F32A×300/φ28×590	組	2.000	2.000	13,696	0	27,392	
B3・・・・・・アンカー	F50A×300/φ28×590	組	2.000	2.000	30,132	0	60,264	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・伸縮目地	ゴム発泡体目地 (t=10mm)	m ²	1.500	1.500	3,616	0	5,424	
B3・・・・・・クサビ挿入型目地	W=100mm	m	7.200	7.200	14,979	0	107,849	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	式	1.000			0	402,354	
B3・・・・・・足場	単管足場	式	1.000			0	340,503	
B2・・・・・・復旧工		式	1.000				2,630,000	
B3・・・・・・ブロック積基礎コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	2.600	2.600	64,939	0	168,841	
B3・・・・・・天端コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	2.600	2.600	60,301	0	156,783	
B3・・・・・・横ブロック	水路橋上下流部護岸	m ²	52.700	52.700	21,914	0	1,154,868	
B3・・・・・・横ブロック	水路橋横断部護岸	m ²	17.300	17.300	16,609	0	287,336	
B3・・・・・・裏込砕石	RC-40	m ³	32.900	32.900	6,740	0	221,746	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25(20)BB	m ³	8.500	8.500	32,871	0	279,404	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	361,011	
B1・・・・復旧工		式	1.000				172,000	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				52,000	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起 (施工ヤード(3))	m ²	1,098.000	1,098.000	24	0	26,352	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起 (施工ヤード(4))	m ²	623.000	623.000	24	0	14,952	
B3・・・・・・耕地復旧	耕起 (施工ヤード(5))	m ²	431.000	431.000	24	0	10,344	
B2・・・・・・施工ヤード復旧工		式	1.000				120,000	
B3・・・・・・ガードレール復旧	再利用	m	40.000	40.000	2,995	0	119,800	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				14,332,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				14,332,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				159,000	
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	47,452	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m ³	1.100	1.100	32,871	0	36,158	
B3・・・・・・仮締切撤去	無筋	m ³	1.100	1.100	7,907	0	8,698	
B3・・・・・・コン葎運搬処分	無筋	m ³	1.100	1.100	4,667	0	5,134	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう	製作	袋	8.000	8.000	2,774	0	22,192	
B3・・・・・・大型土のう運搬	渡里機場から現地	m3	6.400	6.400	2,167	0	13,869	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去		袋	8.000	8.000	2,569	0	20,552	
B3・・・・・・土砂等運搬	現地から水路用地	m3	6.400	6.400	697	0	4,461	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				318,000	
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	83,740	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	3.800	3.800	32,871	0	124,910	
B3・・・・・・仮締切撤去	無筋	m3	3.800	3.800	7,907	0	30,047	
B3・・・・・・コン殻運搬処分	無筋	m3	3.800	3.800	4,667	0	17,735	
B3・・・・・・大型土のう	製作	袋	8.000	8.000	2,774	0	22,192	
B3・・・・・・大型土のう運搬	渡里機場から現地	m3	6.400	6.400	2,167	0	13,869	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去		袋	8.000	8.000	2,569	0	20,552	
B3・・・・・・土砂等運搬	現地から水路用地	m3	6.400	6.400	697	0	4,461	
B2・・・・・・仮排水路工		式	1.000				433,000	
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	4,652	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25(20)BB	m3	0.200	0.200	27,420	0	5,484	
B3・・・・・・仮締切撤去	無筋	m3	0.200	0.200	7,907	0	1,581	
B3・・・・・・コン殻運搬処分	無筋	m3	0.200	0.200	4,667	0	933	
B3・・・・・・仮排水管	VUφ400	m	12.000	12.000	12,730	0	152,760	
B3・・・・・・仮排水管架台		基	3.000	3.000	33,287	0	99,861	
B3・・・・・・ふとんかご		m	1.200	1.200	14,510	0	17,412	
B3・・・・・・既設防護欄撤去	再利用撤去、H=1.0m	m	24.000	24.000	1,192	0	28,608	
B3・・・・・・防護欄設置	再利用設置、H=1.0m	m	24.000	24.000	5,077	0	121,848	
B2・・・・・・施工ヤード工2		式	1.000				1,243,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	600.000	600.000	1,366	0	819,600	
B3・・・・・・土布シート設置撤去	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上	m ²	1,098.000	1,098.000	344	0	377,712	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m3	3.100	3.100	14,693	0	45,548	
B2・・・・・・施工ヤード工3		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	45.000	45.000	1,366	0	61,470	
B2・・・・・・施工ヤード工4		式	1.000				1,165,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	623.000	623.000	1,484	0	924,532	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上	m ²	623.000	623.000	344	0	214,312	
B3・・・・・・土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m3	1.800	1.800	14,693	0	26,447	
B2・・・・・・施工ヤード工5		式	1.000				166,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上	m ²	431.000	431.000	344	0	148,264	
B3・・・・・・土木シート運搬・処分	廃プラスチック	m3	1.200	1.200	14,693	0	17,632	
B2・・・・・・工事用道路工(2)		式	1.000				248,000	
B3・・・・・・工事用道路盛土	工事用道路(3)掘削土	m3	35.000	35.000	809	0	28,315	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	129.000	129.000	1,366	0	176,214	
B3・・・・・・盛土撤去		m3	35.000	35.000	232	0	8,120	
B3・・・・・・土砂運搬	現場から水路用地	m3	35.000	35.000	1,000	0	35,000	
B2・・・・・・工事用道路工(3)		式	1.000				401,000	
B3・・・・・・掘削		式	1.000			0	157,043	
B3・・・・・・土砂運搬	場内小運搬	m3	130.000	130.000	456	0	59,280	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	135.000	135.000	1,366	0	184,410	
B2・・・・・・工事用道路工(4)		式	1.000				606,000	
B3・・・・・・工事用道路盛土	工事用道路(3)掘削土、渡里機場	m3	96.000	96.000	809	0	77,664	
B3・・・・・・土砂積込	渡里機場	m3	96.000	96.000	250	0	24,000	
B3・・・・・・土砂運搬	渡里機場から現場	m3	96.000	96.000	1,884	0	180,864	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	150.000	150.000	1,366	0	204,900	
B3・・・・・・盛土撤去		m3	96.000	96.000	232	0	22,272	
B3・・・・・・土砂運搬	現場から水路用地	m3	96.000	96.000	1,000	0	96,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・工事用道路工(5)		式	1.000				2,374,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	1,600.000	1,600.000	1,484	0	2,374,400	
B2・・・既設水路横断工		式	1.000				472,000	
B3・・・大型土のう	製作	袋	24.000	24.000	2,774	0	66,576	
B3・・・大型土のう運搬	渡里機場から現地	m ³	20.000	20.000	2,167	0	43,340	
B3・・・大型土のう	撤去	袋	24.000	24.000	910	0	21,840	
B3・・・土砂積込	渡里機場	m ³	46.000	46.000	250	0	11,500	
B3・・・土砂運搬	渡里機場から現場	m ³	46.000	46.000	1,884	0	86,664	
B3・・・盛土		m ³	41.000	41.000	226	0	9,266	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	119.000	119.000	1,366	0	162,554	
B3・・・盛土撤去		m ³	41.000	41.000	232	0	9,512	
B3・・・土砂運搬	現場から水路用地	m ³	61.000	61.000	1,000	0	61,000	
B2・・・河川内盛土		式	1.000				6,111,000	
B3・・・土砂積込運搬	渡里機場	m ³	302.000	302.000	2,134	0	644,468	
B3・・・流用土	水路橋区間・既設水路橋撤去時	m ³	102.000	102.000	250	0	25,500	
B3・・・盛土		m ³	404.000	404.000	226	0	91,304	
B3・・・盛土撤去		m ³	404.000	404.000	232	0	93,728	
B3・・・土砂運搬	現場から水路用地	m ³	404.000	404.000	1,000	0	404,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	t=22	m ²	139.000	139.000	1,366	0	189,874	
B3・・・土のう		m ³	16.000	16.000	34,403	0	550,448	
B3・・・高密度ポリエチレン管設置	φ1350、継手含む	m	24.000	24.000	158,651	0	3,807,624	
B3・・・高密度ポリエチレン管撤去	φ1350、継手含む	m	24.000	24.000	10,921	0	262,104	
B3・・・管材運搬	現場から御前山ダム	ton	2.244	2.244	18,910	0	42,434	
B2・・・斜路盛土		式	1.000				75,000	
B3・・・土砂積込	渡里機場	m ³	21.000	21.000	250	0	5,250	
B3・・・土砂運搬	渡里機場から現場	m ³	21.000	21.000	1,884	0	39,564	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・盛土		m3	21.000	21.000	226	0	4,746	
B3・・・・・・盛土撤去		m3	21.000	21.000	232	0	4,872	
B3・・・・・・土砂運搬	現場から水路用地	m3	21.000	21.000	1,000	0	21,000	
B2・・・・・・水替え工		式	1.000				500,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	仮締切工設置時	箇所	2.000	2.000	16,398	0	32,796	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	仮締切工設置時	箇所	2.000	2.000	32,660	0	65,320	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	高圧洗浄施工時	箇所	4.000	4.000	16,398	0	65,592	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	高圧洗浄工施工時	箇所	4.000	4.000	83,960	0	335,840	
・・間接工事費		式	1.000				60,199,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				22,461,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,186,000	
・・・・運搬費		式	1.000				11,404,000	
B1・・・・共通仮設（積上）		式	1.000				11,404,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				11,404,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	7,665,527	
B3・・・・・・建設機械輸送	アースオーガ中掘機	台	1.000	1.000	2,987,412	0	2,987,412	
B3・・・・・・建設機械輸送	テレスコレン装着式アースオーガ	台	1.000	1.000	751,503	0	751,503	
・・・・技術管理費		式	1.000				11,000	
B1・・・・技術管理費（積上）		式	1.000				11,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・圧縮強度試験	断面修復工、3個/回	回	1.000	1.000	11,414	0	11,414	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				860,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				860,000	
・・・現場管理費		式	1.000				37,738,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				37,738,000	
・一般管理費等		式	1.000				29,840,000	29840000

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1.000				14,000	
B1・・・一括計上		式	1.000				14,000	
B2・・・一括計上		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験費		箇所	2.000	2.000	6,848	0	13,696	