



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
那珂川沿岸農業水利事業（二期）
小野幹線水路（その2）工事

積 算 書
(当初)

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)

工事名 小野幹線水路 (その2) 工事

工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			399,040,000	
・工事原価			344,823,000	
純工事費			278,622,000	
・直接工事費			248,956,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	169,384,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	79,572,000	
・間接工事費			95,867,000	
・共通仮設費			29,666,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$248,956,000 \times ((6.770 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			21,908,000	
・運搬費	1.000	式	6,499,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	176,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,083,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$246,148,000 \times (0.440)$			1,083,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			66,201,000	
・現場管理費 (率計上)				
$278,622,000 \times ((21.600 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			66,201,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$344,823,000 \times (15.530 \times 1.000 + 0.04)$			53,688,000	
・一括計上価格	1.000	式	538,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			2,808,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名 小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			169,384,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	169,384,000	
・土工	1.000	式	32,763,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	17,243,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	15,520,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	9,132,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	8,766,000	
・ ・ 道路用側溝撤去工	1.000	式	58,000	
・ ・ コンクリートブロック積(張)撤去工 一ノ沢	1.000	式	96,000	
・ ・ プレキャスト擁壁撤去工 一ノ沢	1.000	式	8,000	
・ ・ 排水ファーム撤去工 一ノ沢、二ノ沢	1.000	式	95,000	
・ ・ 安全施設撤去工	1.000	式	35,000	
・ ・ 縁石撤去工	1.000	式	20,000	
・ ・ 標識撤去工	1.000	式	54,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	9,187,000	
・ ・ 碎石基礎工	1.000	式	9,187,000	
・ 管体工	1.000	式	67,904,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 たて込み簡易土留め	1.000	式	53,971,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式	4,761,000	
・ ・ 鋼管布設工 たて込み簡易土留め	1.000	式	4,871,000	
・ ・ 鋼管布設工	1.000	式	2,141,000	
・ ・ 弁設置工 2号制水弁	1.000	式	720,000	
・ ・ 弁設置工 3号制水弁	1.000	式	720,000	
・ ・ 弁設置工 4号制水弁	1.000	式	720,000	
・ 分水弁室工 宮内分水工	1.000	式	8,693,000	
・ ・ 作業土工 管体工、弁室	1.000	式	163,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	1,540,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	23,000	
・ ・ 管布設工	1.000	式	1,192,000	
・ ・ 仕切弁筐工	1.000	式	153,000	
・ ・ 放水路工	1.000	式	251,000	
・ ・ 場内整備	1.000	式	5,371,000	
・ 排泥弁室工 3号排泥工	1.000	式	4,437,000	
・ ・ 作業土工 管体工、マンホール	1.000	式	387,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	510,000	
・ ・ 弁筐設置	1.000	式	217,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）

工事名 小野幹線水路（その2）工事

工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	22,000	
・ ・ 管布設工	1.000	式	1,270,000	
・ ・ 放水路	1.000	式	69,000	
・ ・ 場内整備	1.000	式	1,288,000	
・ ・ 進入路整備	1.000	式	674,000	
・ 排泥弁室工 4号排泥工	1.000	式	2,333,000	
・ ・ 作業土工 管体工、マンホール	1.000	式	314,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	540,000	
・ ・ 弁篋設置	1.000	式	235,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	9,000	
・ ・ 管布設工	1.000	式	1,204,000	
・ ・ 放水路（側溝）	1.000	式	31,000	
・ 排泥弁室工 5号排泥工	1.000	式	4,461,000	
・ ・ 作業土工 管体工、マンホール	1.000	式	261,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	510,000	
・ ・ 弁篋設置	1.000	式	217,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	10,000	
・ ・ 管布設工	1.000	式	1,063,000	
・ ・ 放水管	1.000	式	609,000	
・ ・ 場内整備	1.000	式	1,791,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	4,679,000	
・ ・ 弁室工 2号空気弁	1.000	式	810,000	
・ ・ 弁室工 3号空気弁	1.000	式	740,000	
・ ・ 弁室工 4-1号空気弁	1.000	式	731,000	
・ ・ 弁室工 4-2号空気弁	1.000	式	773,000	
・ ・ 弁室工 4-3号空気弁	1.000	式	822,000	
・ ・ 弁室工 5号空気弁	1.000	式	803,000	
・ 制水弁室工	1.000	式	554,000	
・ ・ 弁室工 2号制水弁	1.000	式	188,000	
・ ・ 弁室工 3号制水弁	1.000	式	183,000	
・ ・ 弁室工 4号制水弁	1.000	式	183,000	
・ スラストゲロック工	1.000	式	1,761,000	
・ ・ スラストゲロック工 一ノ沢	1.000	式	1,069,000	
・ ・ スラストゲロック工 二ノ沢	1.000	式	692,000	
・ 付帯工	1.000	式	422,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	422,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）

工事名 小野幹線水路（その2）工事

工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・法面工	1.000	式	468,000	
・・斜面工	1.000	式	468,000	
・耕地復旧工	1.000	式	33,000	
・・水田復旧工	1.000	式	33,000	
・道路復旧工	1.000	式	21,542,000	
・・アスファルト舗装工 県道21号線(仮復旧)	1.000	式	11,107,000	
・・アスファルト舗装工 公道（仮復旧）	1.000	式	42,000	
・・アスファルト舗装工 県道102号線(仮復旧)	1.000	式	1,326,000	
・・アスファルト舗装工 農道（仮復旧）	1.000	式	23,000	
・・アスファルト舗装工 県道21号線 本復旧	1.000	式	6,885,000	
・・アスファルト舗装工 公道 本復旧	1.000	式	108,000	
・・アスファルト舗装工 歩道102号線 本復旧	1.000	式	712,000	
・・アスファルト舗装工 農道 本復旧	1.000	式	40,000	
・・道路用側溝工 二ノ沢	1.000	式	58,000	
・・道路用側溝工 県道21号線	1.000	式	27,000	
・・道路用側溝工 県道102号線	1.000	式	12,000	
・・安全施設工 県道21号線	1.000	式	38,000	
・・安全施設工 公道	1.000	式	22,000	
・・安全施設工 二ノ沢	1.000	式	23,000	
・・区画線工 県道21号線（仮復旧時）	1.000	式	179,000	
・・区画線工 公道（仮復旧時）	1.000	式	7,000	
・・区画線工 県道102号線（仮復旧時）	1.000	式	2,000	
・・区画線工 県道21号線（本復旧時）	1.000	式	518,000	
・・区画線工 公道（本復旧時）	1.000	式	7,000	
・・区画線工 県道102号線（本復旧時）	1.000	式	42,000	
・・緑石工 県道21号線	1.000	式	33,000	
・・緑石工 県道102号線	1.000	式	21,000	
・・標識工 県道102号線	1.000	式	52,000	
・・標識工 県道102号線	1.000	式	52,000	
・・進入路復旧 二ノ沢	1.000	式	206,000	
・水路復旧工	1.000	式	1,015,000	
・・重力式擁壁工 一ノ沢	1.000	式	248,000	
・・コンクリートブロック積(張)工 一ノ沢	1.000	式	268,000	
・・プレキャスト擁壁工 一ノ沢	1.000	式	54,000	
・・排水ウォール工 一ノ沢	1.000	式	158,000	
・・排水ウォール工 二ノ沢	1.000	式	287,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					169,384,000	
・ 土工						
		1.000	式		32,763,000	
・ ・ 作業土工						
		1.000	式		17,243,000	
BA0103	床掘り 粘性土	538	m3	256	137,728	歩A・単A B単 1号
BA0105	土砂等運搬 現場～仮設ヤード	1,180	m3	420	495,600	歩A・単A B単 2号
BA0110	整地 敷均し(ルーズ)	1,180	m3	133	156,940	歩A・単A B単 3号
BA0102	積込（ルーズ） 仮設ヤード	1,180.000	m3	252	297,360	歩A・単A B単 4号
BA0105	土砂等運搬 仮設ヤード～現場	1,180	m3	420	495,600	歩A・単A B単 5号
BA0109	法面整形 切土部	120	m ²	945	113,400	歩A・単A B単 6号
000007	法面整形 荒仕上げ 土砂	410	m ²	305	125,050	歩A・単A B単 7号
000008	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)	514	m3	6,234	3,204,276	歩A・単A B単 8号
000009	埋戻し 流用土(粘性土)	1,060	m3	3,143	3,331,580	歩A・単A B単 9号
000010	埋戻し 路床部 購入土(RB-40)	980	m3	9,067	8,885,660	歩A・単A B単 10号
合 計					17,243,194	
・ ・ 作業残土処理工						
		1.000	式		15,520,000	
BA0105	土砂等運搬	3,690	m3	4,073	15,029,370	歩A・単A B単 11号
BA0110	整地	3,690	m3	133	490,770	歩A・単A B単 12号
合 計					15,520,140	
・ 構造物撤去工						
		1.000	式		9,132,000	
・ ・ 構造物取壊し工						
		1.000	式		8,766,000	
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 アスファルト舗装版	1,737	m	732	1,271,484	歩A・単A B単 13号
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 アスファルト舗装版（歩道部）	67	m	732	49,044	歩A・単A B単 14号
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 アスファルト舗装版（仮復旧時：影響範囲）	1,672	m	732	1,223,904	歩A・単A B単 15号
000016	舗装版破碎（車道） t=15cm以下 アスファルト舗装版（影響幅含む）	1,911	m ²	225	429,975	歩A・単A B単 16号
000017	舗装版破碎（歩道） t=15cm以下 アスファルト舗装版	1,050	m ²	225	236,250	歩A・単A B単 17号
BA0201	殻運搬 アスファルト殻	221	m3	2,642	583,882	歩A・単A B単 18号
000019	汚泥運搬 切断汚泥(アスファルト舗装版)	23.800	ton	9,289	221,078	歩A・単A B単 19号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	190	m3	3,760	714,400	歩A・単A B単 20号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻（歩道部）	31	m3	3,520	109,120	歩A・単A B単 21号
000022	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 切断汚泥(アスファルト舗装版)	23.800	ton	46,000	1,094,800	歩A・単A B単 22号
000023	舗装版切削（本復旧）県道 50mm	2,683.000	m ²	560	1,502,480	歩A・単A B単 23号
000024	舗装版破碎（本復旧）農道 t=15cm以下 アスファルト舗装版	67	m ²	225	15,075	歩A・単A B単 24号
000025	舗装版破碎（本復旧）歩道 t=15cm以下 アスファルト舗装版	1,050	m ²	225	236,250	歩A・単A B単 25号
BA0201	殻運搬 アスファルト殻	169	m3	2,642	446,498	歩A・単A B単 26号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	138	m3	3,760	518,880	歩A・単A B単 27号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻（歩道）	32	m3	3,520	112,640	歩A・単A B単 28号
合 計					8,765,760	
・ ・ 道路用側溝撤去工						
		1.000	式		58,000	
000029	鉄筋コンクリートU形 撤去 300B(再利用) 二ノ沢	9.3	m	3,593	33,415	歩A・単A B単 29号
000030	側溝蓋 撤去 U形 車道用U300(再利用) 二ノ沢	9	枚	636	5,724	歩A・単A B単 30号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031 鉄筋コンクリートU形 撤去 U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		4.3	m	2,271	9,765	歩A・単A B単 31号
000032 側溝蓋 撤去 U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		5	枚	636	3,180	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋コンクリートU形 撤去 U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		2.0	m	2,271	4,542	歩A・単A B単 33号
000034 側溝蓋 撤去 U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		2	枚	636	1,272	歩A・単A B単 34号
合 計					57,898	
・ ・コンクリートブロック積(張)撤去工 一ノ沢		1.000	式		96,000	
000035 積ブロック撤去 H2113 SL2317		4.600	m ²	5,526	25,420	歩A・単A B単 35号
000036 積ブロック撤去 H1500 SL1566		7.100	m ²	5,526	39,235	歩A・単A B単 36号
BA0201 殻運搬 コンクリート殻(無筋)		6.3	m ³	1,453	9,154	歩A・単A B単 37号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） コンクリート殻(無筋)		6.3	m ³	3,525	22,208	歩A・単A B単 38号
合 計					96,017	
・ ・プレキャスト擁壁撤去工 一ノ沢		1.000	式		8,000	
000039 L型擁壁撤去 H1400(再利用)		4.0	m	1,897	7,588	歩A・単A B単 39号
合 計					7,588	
・ ・排水フォーム撤去工 一ノ沢、二ノ沢		1.000	式		95,000	
000040 排水フォーム撤去 H1500×H900(再利用)		6.0	m	5,388	32,328	歩A・単A B単 40号
000041 排水フォーム撤去 H1200×H1200(再利用)		10.0	m	6,313	63,130	歩A・単A B単 41号
合 計					95,458	
・ ・安全施設撤去工		1.000	式		35,000	
000042 ガートレール撤去 Gr-C-4E(再利用) 県道21号線		10	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 42号
000043 ガートレール撤去 Gr-C-2B(再利用) 公道		4.0	m	1,670	6,680	歩A・単A B単 43号
000044 ガートレール撤去 Gr-C-4E(再利用) 二ノ沢		4.0	m	1,420	5,680	歩A・単A B単 44号
000045 転落防止柵撤去（再利用）		6.000	m	1,400	8,400	歩A・単A B単 45号
合 計					34,960	
・ ・緑石撤去工		1.000	式		20,000	
000046 歩車道境界ブロック撤去 両面R B種(再利用) 県道21号線		8.0	m	1,521	12,168	歩A・単A B単 46号
000047 歩車道境界ブロック撤去 両面R B種(再利用) 県道102号線		5.0	m	1,521	7,605	歩A・単A B単 47号
合 計					19,773	
・ ・標識撤去工		1.000	式		54,000	
000048 標識版撤去 「横断歩道」 県道 2 1 号線		1	基	26,865	26,865	歩A・単A B単 48号
000049 標識版撤去 規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 県道102号線		1	基	26,865	26,865	歩A・単A B単 49号
合 計					53,730	
・ 管体基礎工		1.000	式		9,187,000	
・ ・ 砕石基礎工		1.000	式		9,187,000	
BA0108 基面整正		1,700	m ²	508	863,600	歩A・単A B単 50号
B07302 砕石基礎 管底部 RC-40		244	m ³	6,701	1,635,044	歩A・単A B単 51号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07302 砕石基礎 管側部 RC-40	520	m ³	8,704	4,526,080	歩A・単A B単 52号
000053 砕石基礎 アンダードレーン	166.000	m ³	9,401	1,560,566	歩A・単A B単 53号
000054 土木安定シート 土木シート 6' 9" 12' 1" 系織布 t=0.37mm	1,705	m ²	353	601,865	歩A・単A B単 54号
合 計				9,187,155	
・管体工					
	1.000	式		67,904,000	
・・ダクトイル鋳鉄管布設工 たて込み簡易土留め	1.000	式		53,971,000	
000055 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種	18.0	m	31,580	568,440	歩A・単A B単 55号
000056 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種 甲切管	158.6	m	63,763	10,112,812	歩A・単A B単 56号
000057 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）	6.4	m	27,240	174,336	歩A・単A B単 57号
000058 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 ALW形2種	1,014.0	m	21,872	22,178,208	歩A・単A B単 58号
000059 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 ALW形2種 甲切管	63.8	m	40,630	2,592,194	歩A・単A B単 59号
000060 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 ALW形2種 乙切管（材料流用）	4.2	m	10,645	44,709	歩A・単A B単 60号
000061 異形管 φ400 K形 曲管 90°	10	本	239,527	2,395,270	歩A・単A B単 61号
000062 異形管 φ400 K形 両受曲管 60°	3	本	233,521	700,563	歩A・単A B単 62号
000063 異形管 φ400 K形 曲管 45°	7	本	183,471	1,284,297	歩A・単A B単 63号
000064 異形管 φ400 K形 両受曲管 30°	2	本	197,485	394,970	歩A・単A B単 64号
000065 異形管 φ400 K形 曲管 22 1/2°	1	本	183,471	183,471	歩A・単A B単 65号
000066 異形管 φ400 K形 曲管 11 1/4°	3	本	214,502	643,506	歩A・単A B単 66号
000067 異形管 φ400 K形 曲管 5 5/8°	22	本	214,502	4,719,044	歩A・単A B単 67号
000068 異形管 φ400 K形 短管1号	4	本	112,901	451,604	歩A・単A B単 68号
000069 異形管 φ400 K形 短管2号	2	本	148,436	296,872	歩A・単A B単 69号
000070 異形管 φ400 K形 継輪	7	本	116,504	815,528	歩A・単A B単 70号
000071 異形管 φ400×φ150 K形 排水T字管	1	本	64,494	64,494	歩A・単A B単 71号
000072 特殊押輪 φ400 K形	106	組	40,300	4,271,800	歩A・単A B単 72号
000073 特殊押輪 φ400 ALW形	18	組	67,600	1,216,800	歩A・単A B単 73号
000074 特殊押輪 φ300 K形	1	組	21,500	21,500	歩A・単A B単 74号
000075 特殊押輪 φ150 K形	3	組	10,400	31,200	歩A・単A B単 75号
000076 普通押輪 φ400 K形	34	組	23,800	809,200	歩A・単A B単 76号
合 計				53,970,818	
・・ダクトイル鋳鉄管布設工	1.000	式		4,761,000	
000077 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種	6.0	m	27,331	163,986	歩A・単A B単 77号
000078 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種 甲切管	22.0	m	80,349	1,767,678	歩A・単A B単 78号
000079 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）	3.3	m	19,772	65,248	歩A・単A B単 79号
000080 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 ALW形2種	42.0	m	18,986	797,412	歩A・単A B単 80号
000081 ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 φ400 ALW形2種 甲切管	2.7	m	46,923	126,692	歩A・単A B単 81号
000082 異形管 φ400 K形 曲管 90°	2	本	214,038	428,076	歩A・単A B単 82号
000083 異形管 φ400 K形 曲管 45°	3	本	157,982	473,946	歩A・単A B単 83号
000084 異形管 φ400 K形 両受曲管 30°	1	本	171,996	171,996	歩A・単A B単 84号
000085 異形管 φ400 K形 曲管 5 5/8°	1	本	189,013	189,013	歩A・単A B単 85号
000086 異形管 φ400×φ150 K形 排水T字管	2	本	167,992	335,984	歩A・単A B単 86号
000087 異形管 φ400×φ300 K形 二受T字管	1	本	241,065	241,065	歩A・単A B単 87号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					4,761,096	
・ ・ 鋼管布設工 たて込み簡易土留め		1.000	式		4,871,000	
B07232 異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H800		2	本	745,032	1,490,064	歩A・単A B単 88号
B07232 異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		2	本	730,017	1,460,034	歩A・単A B単 89号
B07232 異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H600		1	本	715,002	715,002	歩A・単A B単 90号
B07232 異形管 φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用フランジ 蓋		5	本	215,503	1,077,515	歩A・単A B単 91号
000092 フランジ接合部品 φ400		5.000	組	25,600	128,000	歩A・単A B単 92号
合 計					4,870,615	
・ ・ 鋼管布設工		1.000	式		2,141,000	
B07232 異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		1	本	704,528	704,528	歩A・単A B単 93号
B07232 異形管 φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用フランジ 蓋		1	本	190,014	190,014	歩A・単A B単 94号
000095 フランジ接合部品 φ400		1.000	組	25,600	25,600	歩A・単A B単 95号
B07232 異形管 φ400×65.7383° 鋼製異形管 両効挿口付乙字管		1	本	1,221,044	1,221,044	歩A・単A B単 96号
合 計					2,141,186	
・ ・ 弁設置工 2号制水弁		1.000	式		720,000	
B07230 弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		1	基	669,190	669,190	歩A・単A B単 97号
000098 フランジ接合部品 φ400		2.000	組	25,600	51,200	歩A・単A B単 98号
合 計					720,390	
・ ・ 弁設置工 3号制水弁		1.000	式		720,000	
B07230 弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		1	基	669,190	669,190	歩A・単A B単 99号
000100 フランジ接合部品 φ400		2.000	組	25,600	51,200	歩A・単A B単 100号
合 計					720,390	
・ ・ 弁設置工 4号制水弁		1.000	式		720,000	
B07230 弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		1	基	669,190	669,190	歩A・単A B単 101号
000102 フランジ接合部品 φ400		2.000	組	25,600	51,200	歩A・単A B単 102号
合 計					720,390	
・ 分水弁室工 宮内分水工		1.000	式		8,693,000	
・ ・ 作業土工 管土工、弁室		1.000	式		163,000	
BA0103 床掘り 粘性土		37	m3	305	11,285	歩A・単A B単 103号
BA0108 基面整正		4	m ²	508	2,032	歩A・単A B単 104号
000105 土砂等運搬 現場～仮設ヤード		21	m3	711	14,931	歩A・単A B単 105号
000106 土砂等運搬 仮設ヤード～現場		27	m3	711	19,197	歩A・単A B単 106号
000107 法面荒仕上		30	m ²	305	9,150	歩A・単A B単 107号
000108 埋戻し 発生土 構造物周り		7	m3	3,134	21,938	歩A・単A B単 108号
000109 埋戻し 発生土		9	m3	3,242	29,178	歩A・単A B単 109号
000110 埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		3	m3	6,681	20,043	歩A・単A B単 110号
000111 埋戻し 発生土 管頂30cm以上		11	m3	3,242	35,662	歩A・単A B単 111号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				163,416	
・ ・ 弁室工					
	1.000	式		1,540,000	
BA0301 基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 t=150	4.0	m ²	1,474	5,896	歩A・単A B単 112号
000113 均しコンクリート 18-8-25BB	0.2	m ³	39,480	7,896	歩A・単A B単 113号
000114 型枠 均しコンクリート用	0.4	m ²	5,296	2,118	歩A・単A B単 114号
000115 箱型マンホール 1500×1500 H2100 マンホール T-2	1	箇所	1,519,448	1,519,448	歩A・単A B単 115号
000116 台座コンクリート 18-8-40BB	0.020	m ³	40,420	808	歩A・単A B単 116号
000117 型枠 台座コンクリート用	0.4	m ²	9,429	3,772	歩A・単A B単 117号
合 計				1,539,938	
・ ・ 管体基礎工					
	1.000	式		23,000	
000118 基面整正	6.000	m ²	508	3,048	歩A・単A B単 118号
BA0109 法面整形	7	m ²	945	6,615	歩A・単A B単 119号
B07302 碎石基礎 管底部 RC-40	0.9	m ³	8,171	7,354	歩A・単A B単 120号
B07302 碎石基礎 管側部 RC-40	0.6	m ³	9,255	5,553	歩A・単A B単 121号
合 計				22,570	
・ ・ 管布設工					
	1.000	式		1,192,000	
000122 異形管 φ300×φ100 K形 挿受け片落管	1	本	62,216	62,216	歩A・単A B単 122号
000123 異形管 φ100×φ75 K形 挿受け片落管	1	本	25,701	25,701	歩A・単A B単 123号
000124 ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管 φ75 K形 3種	4.0	m	8,032	32,128	歩A・単A B単 124号
000125 ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管 φ75 K形 3種 甲切管	2.8	m	13,350	37,380	歩A・単A B単 125号
000126 異形管 φ75 K形 曲管 90°	1	本	23,328	23,328	歩A・単A B単 126号
000127 ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管 φ75 K形 3種 乙切管	2.1	m	17,800	37,380	歩A・単A B単 127号
000128 異形管 φ75 K形 短管1号	2	本	18,198	36,396	歩A・単A B単 128号
000129 ﾏﾞﾄｰﾙ仕切弁 φ75 7.5K 内ネジ	1	基	49,740	49,740	歩A・単A B単 129号
000130 異形管 φ75 K形 短管2号	1	本	21,728	21,728	歩A・単A B単 130号
000131 異形管 φ75(偏心100) 両フランジ 伸縮可とう管 7.5K L=590	2	本	221,328	442,656	歩A・単A B単 131号
000132 2F短管バドル付 φ75 L=808	1	本	39,828	39,828	歩A・単A B単 132号
000133 両フランジ短管 (ダミー管) φ75 L=162	1	本	21,228	21,228	歩A・単A B単 133号
000134 異形管 φ75 ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾞﾙｰ 7.5K	1	本	210,328	210,328	歩A・単A B単 134号
000135 両フランジ短管 (ダミー管) φ75 L=280	1	本	23,428	23,428	歩A・単A B単 135号
000136 F付短管バドル付 φ75 L=960	1	本	37,728	37,728	歩A・単A B単 136号
000137 2F短管バドル付 φ75 L=950	1	本	42,528	42,528	歩A・単A B単 137号
000138 フランジ接合部品 φ75	8.000	組	2,990	23,920	歩A・単A B単 138号
000139 普通押輪 φ75 K形	6	組	3,420	20,520	歩A・単A B単 139号
000140 普通押輪 φ100 K形	1	組	4,330	4,330	歩A・単A B単 140号
合 計				1,192,491	
・ ・ 仕切弁工					
	1.000	式		153,000	
000141 弁篋設置 A型1号基礎碎石含む	1	基	122,440	122,440	歩A・単A B単 141号
000142 仕切弁用巻上げﾛｯﾄﾞ SUS304 D35	0.5	m	28,500	14,250	歩A・単A B単 142号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000143 カップリング SS400 D35	1	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 143号
000144 側溝用蓋 600用	1	枚	3,185	3,185	歩A・単A B単 144号
合 計				152,975	
・ ・ 放水路工	1.000	式		251,000	
000145 基面整正	2	m ²	508	1,016	歩A・単A B単 145号
000146 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40	1.7	m ²	1,474	2,506	歩A・単A B単 146号
000147 均しコンクリート 18-8-25BB	0.10	m ³	39,480	3,948	歩A・単A B単 147号
000148 型枠 均しコンクリート用	0.3	m ²	5,296	1,589	歩A・単A B単 148号
000149 集水樹 800×800 H1200 グレーチング 蓋付 T-14	1	箇所	222,440	222,440	歩A・単A B単 149号
000150 鉄筋コンクリートU形 放水路用 300B	1.9	m	10,468	19,889	歩A・単A B単 150号
合 計				251,388	
・ ・ 場内整備	1.000	式		5,371,000	
000151 土砂等運搬 仮設ヤード～現場 (流用土)	55	m ³	711	39,105	歩A・単A B単 151号
000152 盛土 発生土	55	m ³	967	53,185	歩A・単A B単 152号
000153 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm RC-40	507	m ²	706	357,942	歩A・単A B単 153号
000154 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 40mm	507	m ²	1,940	983,580	歩A・単A B単 154号
000155 メッシュフェンス H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0	95.200	m	14,849	1,413,625	歩A・単A B単 155号
000156 メッシュフェンス門扉 両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600	1	門	309,109	309,109	歩A・単A B単 156号
000157 L型擁壁 H=800mm L=2000 q=10KN/m ²	68.200	m	31,494	2,147,891	歩A・単A B単 157号
000158 用地境界杭設置 13×13 900mm	10.000	本	6,681	66,810	歩A・単A B単 158号
合 計				5,371,247	
・ 排泥弁室工 3号排泥工	1.000	式		4,437,000	
・ ・ 作業土工 管体工、マンホール	1.000	式		387,000	
BA0103 床掘り	80	m ³	305	24,400	歩A・単A B単 159号
000160 土砂等運搬 現場～仮設ヤード	80	m ³	711	56,880	歩A・単A B単 160号
000161 土砂等運搬 仮設ヤード～現場	71	m ³	711	50,481	歩A・単A B単 161号
000162 法面荒仕上	51	m ²	305	15,555	歩A・単A B単 162号
000163 埋戻し 発生土 構造物周り	4	m ³	3,134	12,536	歩A・単A B単 163号
000164 埋戻し 発生土	28	m ³	3,242	90,776	歩A・単A B単 164号
000165 埋戻し 管頂部 購入土 (RC-40)	2	m ³	6,681	13,362	歩A・単A B単 165号
000166 埋戻し 発生土 管頂30cm以上	38	m ³	3,242	123,196	歩A・単A B単 166号
合 計				387,186	
・ ・ 弁室工	1.000	式		510,000	
000167 マンホール 2号 底板、直壁、片斜壁、φ600鉄蓋T-14簡易防水、H3060	1.000	基	509,760	509,760	歩A・単A B単 167号
合 計				509,760	
・ ・ 弁篋設置	1.000	式		217,000	
000168 弁篋設置 φ250、H2140、基礎碎石含む	1.000	基	152,340	152,340	歩A・単A B単 168号
000169 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	1.700	m	28,500	48,450	歩A・単A B単 169号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000170 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 170号
000171 側溝用蓋 450用	1.000	個	2,796	2,796	歩A・単A B単 171号
合 計				216,686	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式		22,000	
BA0108 基面整正	4	m ²	508	2,032	歩A・単A B単 172号
BA0109 法面整形	7	m ²	945	6,615	歩A・単A B単 173号
B07302 碎石基礎 管底部 RC-40	0.7	m ³	8,171	5,720	歩A・単A B単 174号
B07302 碎石基礎 管側部 RC-40	0.8	m ³	9,255	7,404	歩A・単A B単 175号
合 計				21,771	
・ ・ 管布設工	1.000	式		1,270,000	
000176 ｸﾞﾗｲﾝｸﾞ鑄鉄管 φ150 K形 甲切管	5.2	m	28,208	146,682	歩A・単A B単 176号
000177 異形管 φ150 K形 曲管45°	1	本	37,586	37,586	歩A・単A B単 177号
000178 ｸﾞﾗｲﾝｸﾞ鑄鉄管 φ150 K形 乙切管 (流用材)	2.6	m	7,071	18,385	歩A・単A B単 178号
000179 異形管 φ150 K形 短管1号	1	本	28,777	28,777	歩A・単A B単 179号
000180 ワットﾍﾞﾙ仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ	1	基	105,340	105,340	歩A・単A B単 180号
000181 フﾗﾝｼﾞ 接合部品 φ150	2	組	4,520	9,040	歩A・単A B単 181号
000182 異形管 φ150 フﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ 7.5K	1	本	485,233	485,233	歩A・単A B単 182号
000183 異形管 φ150 (偏心100) K形挿口-ﾌﾗﾝｼﾞ 伸縮可とう管 7.5K	1	本	408,156	408,156	歩A・単A B単 183号
000184 普通押輪 φ150 K形	4	組	6,890	27,560	歩A・単A B単 184号
B07231 埋設表示テープ	10	m	299	2,990	歩A・単A B単 185号
合 計				1,269,749	
・ ・ 放水路	1.000	式		69,000	
000186 放水路 VPφ300	5.100	m	13,514	68,921	歩A・単A B単 186号
合 計				68,921	
・ ・ 場内整備	1.000	式		1,288,000	
000187 土砂等運搬 仮設ﾔｰﾄﾞ～現場	12	m ³	711	8,532	歩A・単A B単 187号
000188 盛土 発生土	12	m ³	967	11,604	歩A・単A B単 188号
000189 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm RC-40	74	m ²	706	52,244	歩A・単A B単 189号
000190 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ (13) プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm	74	m ²	1,940	143,560	歩A・単A B単 190号
000191 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 導水路復旧 U300 (KUS)	11.3	m	10,468	118,288	歩A・単A B単 191号
000192 側溝蓋 導水路復旧 U300	11	枚	5,835	64,185	歩A・単A B単 192号
000193 メｯｼｭﾌｪﾝｽ H1500 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□180×450 @2.0	31.900	m	14,849	473,683	歩A・単A B単 193号
000194 メｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉 両開 H1500 B4000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□450×600	1	門	309,109	309,109	歩A・単A B単 194号
000195 用地境界杭設置 13×13 900mm	16.000	本	6,681	106,896	歩A・単A B単 195号
合 計				1,288,101	
・ ・ 進入路整備	1.000	式		674,000	
000196 土砂等運搬 仮設ﾔｰﾄﾞ～現場	89	m ³	711	63,279	歩A・単A B単 196号
000197 盛土 発生土	89	m ³	967	86,063	歩A・単A B単 197号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000198 下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40	58	m ²	706	40,948	歩A・単A B単 198号
000199 表層(車道・路肩部) 再生密粒度75コン(13) グライムコート PK-3 40mm	58	m ²	1,940	112,520	歩A・単A B単 199号
000200 鉄筋コンクリートU形 導水路復旧 U300 (KUS)	19.1	m	10,468	199,939	歩A・単A B単 200号
000201 側溝蓋 導水路復旧 U300	19	枚	5,835	110,865	歩A・単A B単 201号
000202 末端取水施設 コンクリート柵 600×300 18-8-25BB グレーチング付	1	箇所	38,947	38,947	歩A・単A B単 202号
000203 末端取水施設（余水吐き） VUφ300	2.400	m	7,698	18,475	歩A・単A B単 203号
000204 末端取水施設（取水管） VUφ150	1	m	2,724	2,724	歩A・単A B単 204号
合 計				673,760	
・ 排泥弁室工 4号排泥工	1.000	式		2,333,000	
・ ・ 作業土工 管体工、マンホール	1.000	式		314,000	
BA0103 床掘り	66	m ³	305	20,130	歩A・単A B単 205号
000206 土砂等運搬 現場～仮設ヤード	66	m ³	711	46,926	歩A・単A B単 206号
000207 土砂等運搬 仮設ヤード～現場	59	m ³	711	41,949	歩A・単A B単 207号
000208 法面荒仕上	24	m ²	305	7,320	歩A・単A B単 208号
000209 埋戻し 発生土 構造物周り	4	m ³	3,134	12,536	歩A・単A B単 209号
000210 埋戻し 発生土	36	m ³	3,242	116,712	歩A・単A B単 210号
000211 埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)	1	m ³	6,681	6,681	歩A・単A B単 211号
000212 埋戻し 発生土 管頂30cm以上	19	m ³	3,242	61,598	歩A・単A B単 212号
合 計				313,852	
・ ・ 弁室工	1.000	式		540,000	
000213 マンホール 2号 底板、直壁、片斜壁、φ600鉄蓋T-14簡易防水、H3360	1.000	基	539,760	539,760	歩A・単A B単 213号
合 計				539,760	
・ ・ 弁筐設置	1.000	式		235,000	
000214 弁筐設置 φ250、H2440、基礎碎石含む	1.000	基	162,140	162,140	歩A・単A B単 214号
000215 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	2.000	m	28,500	57,000	歩A・単A B単 215号
000216 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 216号
000217 側溝用蓋 450用	1.000	個	2,796	2,796	歩A・単A B単 217号
合 計				235,036	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式		9,000	
BA0108 基面整正	2	m ²	508	1,016	歩A・単A B単 218号
BA0109 法面整形	3	m ²	945	2,835	歩A・単A B単 219号
B07302 碎石基礎 管底部 RC-40	0.3	m ³	8,171	2,451	歩A・単A B単 220号
B07302 碎石基礎 管側部 RC-40	0.3	m ³	9,255	2,777	歩A・単A B単 221号
合 計				9,079	
・ ・ 管布設工	1.000	式		1,204,000	
000222 K形铸铁管 φ150 K形 甲切管	1.0	m	73,340	73,340	歩A・単A B単 222号
000223 異形管 φ150 K形 短管2号	1	本	36,585	36,585	歩A・単A B単 223号
000224 ソトシール仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ	1	基	105,340	105,340	歩A・単A B単 224号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000225 フランジ 接合部品 φ150	2	組	4,520	9,040	歩A・単A B単 225号
000226 異形管 φ150 フランジ7ﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ 7.5K	1	本	485,233	485,233	歩A・単A B単 226号
000227 異形管 φ150 K形 曲管90°	1	本	43,292	43,292	歩A・単A B単 227号
000228 異形管 φ150 K形 短管1号	1	本	28,777	28,777	歩A・単A B単 228号
000229 異形管 φ150(偏心100) K形挿口-挿口伸縮可とう管 7.5K	1	本	400,148	400,148	歩A・単A B単 229号
000230 普通押輪 φ150 K形	3	組	6,890	20,670	歩A・単A B単 230号
B07231 埋設表示テープ	4	m	299	1,196	歩A・単A B単 231号
合 計				1,203,621	
・・放水路（側溝）	1.000	式		31,000	
000232 鉄筋コンクリート形 300B 蓋なし	3.0	m	10,428	31,284	歩A・単A B単 232号
合 計				31,284	
・排泥弁室工 5号排泥工	1.000	式		4,461,000	
・・作業土工 管土工、マンホール	1.000	式		261,000	
BA0103 床掘り	54	m ³	305	16,470	歩A・単A B単 233号
000234 土砂等運搬 現場～仮設ヤード	54	m ³	711	38,394	歩A・単A B単 234号
000235 土砂等運搬 仮設ヤード～現場	48	m ³	711	34,128	歩A・単A B単 235号
000236 法面荒仕上	21	m ²	305	6,405	歩A・単A B単 236号
000237 埋戻し 発生土 構造物周り	4	m ³	3,134	12,536	歩A・単A B単 237号
000238 埋戻し 発生土	28	m ³	3,242	90,776	歩A・単A B単 238号
000239 埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)	1	m ³	6,681	6,681	歩A・単A B単 239号
000240 埋戻し 発生土 管頂30cm以上	16	m ³	3,458	55,328	歩A・単A B単 240号
合 計				260,718	
・・弁室工	1.000	式		510,000	
000241 マンホール 2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3060	1.000	基	509,760	509,760	歩A・単A B単 241号
合 計				509,760	
・・弁筐設置	1.000	式		217,000	
000242 弁筐設置 φ250、H2140、基礎砕石含む	1.000	基	152,340	152,340	歩A・単A B単 242号
000243 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	1.700	m	28,500	48,450	歩A・単A B単 243号
000244 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 244号
000245 側溝用蓋 450用	1.000	個	2,796	2,796	歩A・単A B単 245号
合 計				216,686	
・・管体基礎工	1.000	式		10,000	
BA0108 基面整正	2	m ²	508	1,016	歩A・単A B単 246号
BA0109 法面整形	3	m ²	945	2,835	歩A・単A B単 247号
B07302 砕石基礎 管底部 RC-40	0.3	m ³	8,171	2,451	歩A・単A B単 248号
B07302 砕石基礎 管側部 RC-40	0.4	m ³	9,255	3,702	歩A・単A B単 249号
合 計				10,004	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 管布設工		1.000	式		1,063,000	
000250	ｸﾞﾗｲﾙ鋳鉄管 φ150 K形 乙切管（流用材）	3.1	m	5,931	18,386	歩A・単A B単 250号
000251	異形管 φ150 K形 短管1号	1	本	28,777	28,777	歩A・単A B単 251号
000252	水道用ワットシール仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ	1	基	105,340	105,340	歩A・単A B単 252号
000253	フランジ 接合部品 φ150	2	組	4,520	9,040	歩A・単A B単 253号
000254	異形管 φ150 フランジアダプター 7.5K	1	本	485,233	485,233	歩A・単A B単 254号
000255	異形管 φ150(偏心100) K形挿口-フランジ 伸縮可とう管 7.5K	1	本	408,156	408,156	歩A・単A B単 255号
000256	普通押輪 φ150 K形	1	組	6,890	6,890	歩A・単A B単 256号
B07231	埋設表示テープ	4	m	299	1,196	歩A・単A B単 257号
合 計					1,063,018	
・ ・ 放水管		1.000	式		609,000	
000258	放水管 SGP（白）φ300 コーナ 90° L=4.307m	1.000	本	564,169	564,169	歩A・単A B単 258号
000259	削孔 φ350	1.000	箇所	44,880	44,880	歩A・単A B単 259号
合 計					609,049	
・ ・ 場内整備		1.000	式		1,791,000	
000260	土砂等運搬 仮設ﾎﾞｰﾄﾞ～現場	7	m3	711	4,977	歩A・単A B単 260号
000261	盛土 発生土	7	m3	967	6,769	歩A・単A B単 261号
000262	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40	67	m²	706	47,302	歩A・単A B単 262号
000263	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾞ(13)ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3 40mm	67	m²	1,940	129,980	歩A・単A B単 263号
000264	L型擁壁 H=800mm L=2000 q=10KN/m²	25.100	m	31,494	790,499	歩A・単A B単 264号
000265	メッシュフェンス H1500 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□180×450 @2.0	31.600	m	14,849	469,228	歩A・単A B単 265号
000266	メッシュフェンス門扉 両開 H1500 B4000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□450×600	1	門	309,109	309,109	歩A・単A B単 266号
000267	用地境界杭設置 13×13 900mm	5.000	本	6,681	33,405	歩A・単A B単 267号
合 計					1,791,269	
・ 空気弁室工		1.000	式		4,679,000	
・ ・ 弁室工 2号空気弁		1.000	式		810,000	
000268	マンホール φ600～1200 H1350 蓋T-25	1	箇所	312,550	312,550	歩A・単A B単 268号
000269	通気孔 SGP（白）φ100 L=1000 90° コーナ 防虫網付	1	箇所	156,213	156,213	歩A・単A B単 269号
000270	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 270号
000271	空気弁用補修弁 3方ﾎﾞｰﾙ弁 FCD製 コーナ樹脂粉体塗装	1	基	113,102	113,102	歩A・単A B単 271号
000272	集水櫓(底なし) 400×400 H1200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 272号
000273	蓋版 400×400 T-25 ｽﾃｰﾙ固定式	1.000	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 273号
000274	基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 □900×H500	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 274号
000275	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa	1	個	2,120	2,120	歩A・単A B単 275号
合 計					810,281	
・ ・ 弁室工 3号空気弁		1.000	式		740,000	
000276	マンホール φ600～1200 H1050 蓋T-25	1	箇所	281,950	281,950	歩A・単A B単 276号
000277	通気孔 SGP（白）φ100 L=700 90° コーナ 防虫網付	1	箇所	153,213	153,213	歩A・単A B単 277号
000278	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 278号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000279 樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75	1.000	基	78,402	78,402	歩A・単A B単 279号
000280 集水櫛(底なし) 400×400 HI200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 280号
000281 蓋版 400×400 T-25 ｽﾎﾞﾙﾄ固定式	1	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 281号
000282 基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 □900×H500	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 282号
合 計				739,861	
・・弁室工 4-1号空気弁	1.000	式		731,000	
000283 マンホール φ600～1200 H900 蓋T-25	1.000	箇所	263,250	263,250	歩A・単A B単 283号
000284 通気孔 SGP（白）φ100 L=1500 90°ｺﾞﾙﾌ 防虫網付	1	箇所	163,213	163,213	歩A・単A B単 284号
000285 空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 285号
000286 樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75	1.000	基	78,402	78,402	歩A・単A B単 286号
000287 集水櫛(底なし) 400×400 HI200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 287号
000288 蓋版 400×400 T-25 ｽﾎﾞﾙﾄ固定式	1	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 288号
000289 基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 □900×H500	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 289号
合 計				731,161	
・・弁室工 4-2号空気弁	1.000	式		773,000	
000290 マンホール φ600～1200 HI1050 蓋T-25	1	箇所	281,950	281,950	歩A・単A B単 290号
000291 通気孔 SGP（白）φ100 L=1300 90°ｺﾞﾙﾌ 防虫網付	1	箇所	186,213	186,213	歩A・単A B単 291号
000292 空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 292号
000293 樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75	1.000	基	78,402	78,402	歩A・単A B単 293号
000294 集水櫛(底なし) 400×400 HI200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 294号
000295 蓋版 400×400 T-25 ｽﾎﾞﾙﾄ固定式	1	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 295号
000296 基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 □900×H500	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 296号
合 計				772,861	
・・弁室工 4-3号空気弁	1.000	式		822,000	
000297 マンホール φ600～1200 HI200 蓋T-25	1	箇所	293,850	293,850	歩A・単A B単 297号
000298 通気孔 SGP（白）φ100 L=1300 90°ｺﾞﾙﾌ 防虫網付	1	箇所	186,213	186,213	歩A・単A B単 298号
000299 空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 299号
000300 空気弁用補修弁 3方ｽﾎﾞﾙﾄ弁 FCD製 ｺﾞﾙﾌ 樹脂粉体塗装	1	基	113,102	113,102	歩A・単A B単 300号
000301 集水櫛(底なし) 400×400 HI200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 301号
000302 蓋版 400×400 T-25 ｽﾎﾞﾙﾄ固定式	1	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 302号
000303 基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 303号
000304 圧力計 φ60 0.16～4.0MPa	1	個	2,120	2,120	歩A・単A B単 304号
合 計				821,581	
・・弁室工 5号空気弁	1.000	式		803,000	
000305 マンホール φ600～1200 HI1350 蓋T-25	1	箇所	312,550	312,550	歩A・単A B単 305号
000306 通気孔 SGP（白）φ100 L=1300 90°ｺﾞﾙﾌ 防虫網付	1	箇所	186,213	186,213	歩A・単A B単 306号
000307 空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製	1	基	103,202	103,202	歩A・単A B単 307号
000308 樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75	1.000	基	78,402	78,402	歩A・単A B単 308号
000309 集水櫛(底なし) 400×400 HI200	1	基	94,996	94,996	歩A・単A B単 309号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000310 蓋版 400×400 T-25 ｽﾎｰﾙ固定式	1	組	25,916	25,916	歩A・単A B単 310号
000311 基礎碎石 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 □900×H500	0.4	m3	5,456	2,182	歩A・単A B単 311号
合 計				803,461	
・制水弁室工					
・ ・ 弁室工	1.000	式		554,000	
2号制水弁	1.000	式		188,000	
000312 弁設置 A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む	1.000	個	157,040	157,040	歩A・単A B単 312号
000313 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	0.500	m	28,500	14,250	歩A・単A B単 313号
000314 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 314号
000315 側溝用蓋 600用	1.000	個	3,826	3,826	歩A・単A B単 315号
合 計				188,216	
・ ・ 弁室工					
3号制水弁	1.000	式		183,000	
000316 弁設置 A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む	1.000	個	157,040	157,040	歩A・単A B単 316号
000317 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	0.300	m	28,500	8,550	歩A・単A B単 317号
000318 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 318号
000319 側溝用蓋 600用	1.000	個	3,826	3,826	歩A・単A B単 319号
合 計				182,516	
・ ・ 弁室工					
4号制水弁	1.000	式		183,000	
000320 弁設置 A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む	1.000	個	157,040	157,040	歩A・単A B単 320号
000321 仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	0.300	m	28,500	8,550	歩A・単A B単 321号
000322 ロッドカップリング SS400 D35用	1.000	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 322号
000323 側溝用蓋 600用	1.000	個	3,826	3,826	歩A・単A B単 323号
合 計				182,516	
・ｽﾗｽﾄﾞﾞﾞﾛｯｸ工					
・ ・ ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ工	1.000	式		1,761,000	
一ノ沢	1.000	式		1,069,000	
000324 ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ NIP.22～ 18-8-40BB	19	m3	39,480	750,120	歩A・単A B単 324号
000325 型枠	15	m ²	10,440	156,600	歩A・単A B単 325号
000326 型枠 (全損)	3	m ²	11,840	35,520	歩A・単A B単 326号
000327 浮上防止金具	12.000	箇所	1,585	19,020	歩A・単A B単 327号
000328 ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ No.15+44.220 18-8-40BB	2.100	m3	39,480	82,908	歩A・単A B単 328号
000329 型枠	2.100	m ²	10,440	21,924	歩A・単A B単 329号
000330 浮上防止金具	2.000	箇所	1,585	3,170	歩A・単A B単 330号
合 計				1,069,262	
・ ・ ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ工					
二ノ沢	1.000	式		692,000	
000331 ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ IP.31～ 18-8-40BB	7.300	m3	39,480	288,204	歩A・単A B単 331号
000332 型枠	3	m ²	10,440	31,320	歩A・単A B単 332号
000333 型枠 (全損)	6	m ²	11,840	71,040	歩A・単A B単 333号
000334 浮上防止金具	6.000	箇所	1,585	9,510	歩A・単A B単 334号
000335 ﾏﾞﾞﾞﾛｯｸ No.23+31.881 18-8-40BB	6.600	m3	39,480	260,568	歩A・単A B単 335号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000336 型枠	2.100	m ²	10,440	21,924	歩A・単A B単 336号
000337 浮上防止金具	6.000	箇所	1,585	9,510	歩A・単A B単 337号
合 計				692,076	
・付帯工					
・埋設物表示工	1.000	式		422,000	
B07231 埋設表示テープ	1.000	式		422,000	
	1,412	m	299	422,188	歩A・単A B単 338号
合 計				422,188	
・法面工					
・斜面工	1.000	式		468,000	
	1.000	式		468,000	
000339 掘削	2	m ³	386	772	歩A・単A B単 339号
000340 コンクリート段切り基礎 18-8-40BB	2	m ³	39,480	78,960	歩A・単A B単 340号
000341 コンクリート巻立て基礎 18-8-40BB	4.1	m ³	39,480	161,868	歩A・単A B単 341号
000342 型枠 コンクリート巻立て基礎用	1.4	m ²	10,440	14,616	歩A・単A B単 342号
000343 目地板 瀝青質目地板 t=10mm	1.400	m ²	5,898	8,257	歩A・単A B単 343号
000344 法面整形 盛土部 法面締固め無 現場制約無 土質土、砂及び砂質	46	m ²	468	21,528	歩A・単A B単 344号
000345 植生マット 植生マット工 250m ² 未満	46	m ²	3,780	173,880	歩A・単A B単 345号
000346 浮上防止金具	5.000	箇所	1,585	7,925	歩A・単A B単 346号
合 計				467,806	
・耕地復旧工					
・水田復旧工	1.000	式		33,000	
	1.000	式		33,000	
000347 耕地復旧 (水田) 一ノ沢	1,427.000	m ²	23	32,821	歩A・単A B単 347号
合 計				32,821	
・道路復旧工					
・アスファルト舗装工 県道21号線(仮復旧)	1.000	式		21,542,000	
	1.000	式		11,107,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 150mm	908	m ²	706	641,048	歩A・単A B単 348号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-30 150mm	908	m ²	1,037	941,596	歩A・単A B単 349号
BA0807 基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	1,647	m ²	2,275	3,746,925	歩A・単A B単 350号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 50mm	1,647	m ²	2,186	3,600,342	歩A・単A B単 351号
000352 下層路盤(歩道部) RC-40 100mm	547	m ²	959	524,573	歩A・単A B単 352号
000353 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 30mm	1,016	m ²	1,626	1,652,016	歩A・単A B単 353号
合 計				11,106,500	
・アスファルト舗装工 公道 (仮復旧)	1.000	式		42,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 150mm	11	m ²	706	7,766	歩A・単A B単 354号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-30 100mm	11	m ²	806	8,866	歩A・単A B単 355号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 50mm	11	m ²	2,300	25,300	歩A・単A B単 356号
合 計				41,932	
・アスファルト舗装工 県道102号線(仮復旧)	1.000	式		1,326,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 150mm	126	m ²	706	88,956	歩A・単A B単 357号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-30 150mm	126	m ²	1,037	130,662	歩A・単A B単 358号
BA0807 基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	228	m ²	2,275	518,700	歩A・単A B単 359号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 50mm	228	m ²	2,186	498,408	歩A・単A B単 360号
000361 下層路盤(歩道部) RC-40 100mm	27	m ²	959	25,893	歩A・単A B単 361号
000362 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン (13) 30mm	39	m ²	1,626	63,414	歩A・単A B単 362号
合 計				1,326,033	
・・アスファルト舗装工 農道 (仮復旧)	1.000	式		23,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 150mm	4.2	m ²	706	2,965	歩A・単A B単 363号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-30 100mm	4.2	m ²	806	3,385	歩A・単A B単 364号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 50mm	7.6	m ²	2,195	16,682	歩A・単A B単 365号
合 計				23,032	
・・アスファルト舗装工 県道21号線 本復旧	1.000	式		6,885,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 50mm	2,384	m ²	2,195	5,232,880	歩A・単A B単 366号
BA0812 表層 (歩道部)	1,016	m ²	1,626	1,652,016	歩A・単A B単 367号
合 計				6,884,896	
・・アスファルト舗装工 公道 本復旧	1.000	式		108,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 50mm	49	m ²	2,195	107,555	歩A・単A B単 368号
合 計				107,555	
・・アスファルト舗装工 歩道102号線 本復旧	1.000	式		712,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部)	299	m ²	2,195	656,305	歩A・単A B単 369号
BA0812 表層 (歩道部)	34	m ²	1,626	55,284	歩A・単A B単 370号
合 計				711,589	
・・アスファルト舗装工 農道 本復旧	1.000	式		40,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 50mm	18	m ²	2,195	39,510	歩A・単A B単 371号
合 計				39,510	
・・道路用側溝工 二ノ沢	1.000	式		58,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 300B (再利用)	9.3	m	5,822	54,145	歩A・単A B単 372号
B05111 側溝蓋 蓋版設置 (再利用)	9	枚	416	3,744	歩A・単A B単 373号
合 計				57,889	
・・道路用側溝工 県道21号線	1.000	式		27,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 道路側溝 KUR、KUS300 (再利用)	4.3	m	5,822	25,035	歩A・単A B単 374号
B05111 側溝蓋 蓋版設置 (再利用)	5	枚	416	2,080	歩A・単A B単 375号
合 計				27,115	
・・道路用側溝工 県道102号線	1.000	式		12,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B05201 鉄筋コンクリートU形 道路側溝 KUR300 (再利用)	2.0	m	5,822	11,644	歩A・単A B単 376号
B05111 側溝蓋 蓋版設置 (再利用)	2	枚	416	832	歩A・単A B単 377号
合 計				12,476	
・・安全施設工 県道21号線	1.000	式		38,000	
000378 ガートレール Gr-C-4E(再利用)	10	m	2,523	25,230	歩A・単A B単 378号
000379 転落防止柵 転落防止柵(再利用)	4.0	m	3,294	13,176	歩A・単A B単 379号
合 計				38,406	
・・安全施設工 公道	1.000	式		22,000	
000380 ガートレール Gr-C-2B(再利用)	4.0	m	5,595	22,380	歩A・単A B単 380号
合 計				22,380	
・・安全施設工 二ノ沢	1.000	式		23,000	
000381 ガートレール Gr-C-4E(再利用)	4.0	m	4,116	16,464	歩A・単A B単 381号
000382 転落防止柵 転落防止柵(再利用)	2.0	m	3,294	6,588	歩A・単A B単 382号
合 計				23,052	
・・区画線工 県道21号線 (仮復旧時)	1.000	式		179,000	
000383 区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	49	m	414	20,286	歩A・単A B単 383号
000384 区画線 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	3.7	m	709	2,623	歩A・単A B単 384号
000385 区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	24	m	948	22,752	歩A・単A B単 385号
000386 区画線 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	6.2	m	599	3,714	歩A・単A B単 386号
000387 区画線 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	27	m	776	20,952	歩A・単A B単 387号
000388 区画線 白 ゼブラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	30	m	797	23,910	歩A・単A B単 388号
000389 区画線 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	4.5	m	1,049	4,721	歩A・単A B単 389号
000390 区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	80	m	799	63,920	歩A・単A B単 390号
000391 区画線 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	18	m	880	15,840	歩A・単A B単 391号
合 計				178,718	
・・区画線工 公道 (仮復旧時)	1.000	式		7,000	
000392 区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	2.5	m	948	2,370	歩A・単A B単 392号
000393 区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	5.6	m	799	4,474	歩A・単A B単 393号
合 計				6,844	
・・区画線工 県道102号線 (仮復旧時)	1.000	式		2,000	
000394 区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	4.4	m	414	1,822	歩A・単A B単 394号
合 計				1,822	
・・区画線工 県道21号線 (本復旧時)	1.000	式		518,000	
000395 区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	746	m	414	308,844	歩A・単A B単 395号
000396 区画線 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	3.7	m	709	2,623	歩A・単A B単 396号
000397 区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	35	m	948	33,180	歩A・単A B単 397号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000398 区画線 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	11	m	599	6,589	歩A・単A B単 398号
000399 区画線 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	45	m	776	34,920	歩A・単A B単 399号
000400 区画線 白 ゼブラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	60	m	797	47,820	歩A・単A B単 400号
000401 区画線 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	4.5	m	1,049	4,721	歩A・単A B単 401号
000402 区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	80	m	799	63,920	歩A・単A B単 402号
000403 区画線 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	18	m	880	15,840	歩A・単A B単 403号
合 計				518,457	
・ 区画線工 公道 (本復旧時)	1.000	式		7,000	
000404 区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	2.5	m	948	2,370	歩A・単A B単 404号
000405 区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	5.6	m	799	4,474	歩A・単A B単 405号
合 計				6,844	
・ 区画線工 県道102号線 (本復旧時)	1.000	式		42,000	
000406 区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	101	m	414	41,814	歩A・単A B単 406号
合 計				41,814	
・ 緑石工 県道21号線	1.000	式		33,000	
000407 歩車道境界ブロック 両面R B種(再利用)	8.0	m	4,106	32,848	歩A・単A B単 407号
合 計				32,848	
・ 緑石工 県道102号線	1.000	式		21,000	
000408 歩車道境界ブロック 両面R B種(再利用)	5.0	m	4,106	20,530	歩A・単A B単 408号
合 計				20,530	
・ 標識工 県道102号線	1.000	式		52,000	
000409 標識柱設置 (既設利用) 「横断歩道」 県道21号線	1	基	51,773	51,773	歩A・単A B単 409号
合 計				51,773	
・ 標識工 県道102号線	1.000	式		52,000	
000410 標識柱設置 (既設利用) 規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 単柱式φ60.5	1	基	51,773	51,773	歩A・単A B単 410号
合 計				51,773	
・ 進入路復旧 二ノ沢	1.000	式		206,000	
000411 土砂等運搬 仮設ヤード～現場 (流用土)	22	m ³	711	15,642	歩A・単A B単 411号
000412 盛土 発生土	22	m ³	967	21,274	歩A・単A B単 412号
000413 下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40	49	m ²	706	34,594	歩A・単A B単 413号
000414 上層路盤	49.000	m ²	806	39,494	歩A・単A B単 414号
000415 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) グライムコート PK-3 40mm	49	m ²	1,940	95,060	歩A・単A B単 415号
合 計				206,064	
・ 水路復旧工	1.000	式		1,015,000	
・ 重力式擁壁工 一ノ沢	1.000	式		248,000	

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				79,572,000	
・ 仮設工	1.000	式		79,572,000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		35,660,000	
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (№10+56.283～)	270.200	m	28,306	7,648,281	歩A・単A B単 440号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (IP.26～)	24.900	m	26,267	654,048	歩A・単A B単 441号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.0m (№18～)	113.100	m	21,086	2,384,827	歩A・単A B単 442号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (№20～)	336.700	m	24,883	8,378,106	歩A・単A B単 443号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (IP.37～)	74.300	m	27,980	2,078,914	歩A・単A B単 444号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (IP.40～)	298.000	m	22,945	6,837,610	歩A・単A B単 445号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (IP.53-2～)	47.400	m	31,143	1,476,178	歩A・単A B単 446号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.5m (IP.57-2～)	37.700	m	36,969	1,393,731	歩A・単A B単 447号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.5m (IP.60～)	10.200	m	33,685	343,587	歩A・単A B単 448号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (№36+49.343～)	16.600	m	30,370	504,142	歩A・単A B単 449号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (№37+32.022～)	81.300	m	25,827	2,099,735	歩A・単A B単 450号
B18286 たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (№39～)	22.900	m	29,424	673,810	歩A・単A B単 451号
000452 捨梁 末口12cm 掘削幅1.1m	534	本	1,498	799,932	歩A・単A B単 452号
000453 吊防護 φ50	1	箇所	26,056	26,056	歩A・単A B単 453号
000454 吊防護 φ75	1	箇所	52,235	52,235	歩A・単A B単 454号
000455 吊防護 φ100	2	箇所	28,419	56,838	歩A・単A B単 455号
000456 吊防護 φ200	5	箇所	32,866	164,330	歩A・単A B単 456号
000457 吊防護 暗渠ブロック□350	1	箇所	41,013	41,013	歩A・単A B単 457号
000458 吊防護 φ500	1	箇所	46,374	46,374	歩A・単A B単 458号
合 計				35,659,747	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		3,992,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満（上流班）	46	箇所	43,388	1,995,848	歩A・単A B単 459号
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満（下流班）	46	箇所	43,388	1,995,848	歩A・単A B単 460号
合 計				3,991,696	
・ ・ 仮設ヤト工 2	1.000	式		1,478,000	
000461 土木安定シート ♂'ワ'吡'ン系繊維布 t=0.37mm	1,427	m ²	353	503,731	歩A・単A B単 461号
000462 敷鉄板① t 22 設置・撤去	624	m ²	1,183	738,192	歩A・単A B単 462号
000463 敷鉄板② t 22 設置・撤去	139	m ²	1,044	145,116	歩A・単A B単 463号
000464 廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)	4.100	m ³	6,078	24,920	歩A・単A B単 464号
000465 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)	4.100	m ³	16,000	65,600	歩A・単A B単 465号
合 計				1,477,559	
・ ・ 仮設ヤト工 4	1.000	式		1,099,000	
000466 土木安定シート 土木シート ♂'ワ'吡'ン系繊維布 t=0.37mm	1,501	m ²	353	529,853	歩A・単A B単 466号
000467 敷鉄板 t 22 設置・撤去	175	m ²	2,712	474,600	歩A・単A B単 467号
000468 廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)	4.300	m ³	6,078	26,135	歩A・単A B単 468号
000469 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)	4.300	m ³	16,000	68,800	歩A・単A B単 469号
合 計				1,099,388	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮設ヤト工 5					
	1.000	式		294,000	
000470 敷鉄板 t 22 設置・撤去	279	m ²	1,054	294,066	歩A・単A B単 470号
合 計				294,066	
・ ・ 仮設ヤト工 6					
	1.000	式		825,000	
000471 土木安定シート ポリアレレン系繊維布 t=0.37mm	635	m ²	353	224,155	歩A・単A B単 471号
000472 敷鉄板 t 22 設置・撤去	207	m ²	2,712	561,384	歩A・単A B単 472号
000473 廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)	1.800	m ³	6,078	10,940	歩A・単A B単 473号
000474 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)	1.800	m ³	16,000	28,800	歩A・単A B単 474号
合 計				825,279	
・ ・ 仮設ヤト工 7					
	1.000	式		602,000	
000475 土木安定シート ポリアレレン系繊維布 t=0.37mm	400	m ²	353	141,200	歩A・単A B単 475号
000476 敷鉄板 t 22 設置・撤去	160	m ²	2,712	433,920	歩A・単A B単 476号
000477 廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木シート)	1.200	m ³	6,078	7,294	歩A・単A B単 477号
000478 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)	1.200	m ³	16,000	19,200	歩A・単A B単 478号
合 計				601,614	
・ ・ 仮設ヤト工 8					
	1.000	式		509,000	
000479 土木安定シート ポリアレレン系繊維布 t=0.37mm	519	m ²	353	183,207	歩A・単A B単 479号
000480 敷鉄板 t 22 設置・撤去	108	m ²	2,712	292,896	歩A・単A B単 480号
000481 廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)	1.500	m ³	6,078	9,117	歩A・単A B単 481号
000482 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)	1.500	m ³	16,000	24,000	歩A・単A B単 482号
合 計				509,220	
・ ・ 一ノ沢横断工					
	1.000	式		5,438,000	
000483 ポンプ排水 作業時排水 (本管施工時)	1	箇所	169,925	169,925	歩A・単A B単 483号
000484 ポンプ排水 作業時排水 (排泥工施工時)	1	箇所	63,341	63,341	歩A・単A B単 484号
000485 土のう仮締切 設置・撤去	3.1	m ³	41,035	127,209	歩A・単A B単 485号
000486 仮廻し水路設置・撤去 波状管 (シングル) 1000mm	53.0	m	61,236	3,245,508	歩A・単A B単 486号
000487 高密度ポリエチレン管継手 1000mm	10.0	個	57,200	572,000	歩A・単A B単 487号
000488 吊防護 高密度ポリエチレン管 φ1000	1	箇所	141,514	141,514	歩A・単A B単 488号
000489 松杭丸太 末口9cm 2.1m	11	本	5,935	65,285	歩A・単A B単 489号
000490 松杭丸太 末口9cm 1.7m	11	本	5,540	60,940	歩A・単A B単 490号
000491 結束線 #10	354	m	155	54,870	歩A・単A B単 491号
000492 工事用盛土 設置 (購入土)・撤去	48	m ³	4,855	233,040	歩A・単A B単 492号
000493 回転場盛土 設置 (購入土)・撤去	145.000	m ³	4,855	703,975	歩A・単A B単 493号
合 計				5,437,607	
・ ・ 二ノ沢横断工					
	1.000	式		3,301,000	
000494 ポンプ排水 作業時排水 (本管施工時)	1	箇所	129,204	129,204	歩A・単A B単 494号
000495 ポンプ排水 作業時排水 (分水工施工時)	1	箇所	68,369	68,369	歩A・単A B単 495号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000496 ポンプ排水 作業時排水（排泥工施工時）	1	箇所	68,369	68,369	歩A・単A B単 496号
000497 土のう仮締切 設置・撤去	5.8	m3	41,035	238,003	歩A・単A B単 497号
000498 仮廻し水路 設置・撤去 1300×1000（コルゲートフリューム）	13.0	m	106,302	1,381,926	歩A・単A B単 498号
000499 暗渠排水管 掘付・撤去 波状管 1100mm（ダブル）	6.0	m	216,606	1,299,636	歩A・単A B単 499号
000500 高密度ポリエチレン管継手 1100mm	1.0	個	78,600	78,600	歩A・単A B単 500号
000501 工事用盛土 設置（購入土）・撤去	9	m3	4,144	37,296	歩A・単A B単 501号
合 計				3,301,403	
・ ・ 仮廻し道路1 設置工	1.000	式		3,138,000	
000502 掘削（表土剥ぎ）	36	m ²	63	2,268	歩A・単A B単 502号
000503 掘削	171.000	m3	305	52,155	歩A・単A B単 503号
000504 砕石置換 RC-40	137.000	m3	6,062	830,494	歩A・単A B単 504号
000505 路床盛土 設置（購入土）	279.000	m3	4,497	1,254,663	歩A・単A B単 505号
000506 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 200mm	102	m ²	827	84,354	歩A・単A B単 506号
000507 上層路盤(車道・路肩部) M-30 200mm	102	m ²	1,269	129,438	歩A・単A B単 507号
000508 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度75コン(13) PK-3	102	m ²	2,300	234,600	歩A・単A B単 508号
000509 仮設ガードレール 土中建込 塗装品・Gr-C-4E	47	m	10,703	503,041	歩A・単A B単 509号
000510 仮設区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	103	m	391	40,273	歩A・単A B単 510号
000511 仮設区画線 白 セアラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	6.0	m	1,049	6,294	歩A・単A B単 511号
合 計				3,137,580	
・ ・ 仮廻し道路2 設置工	1.000	式		1,509,000	
000512 掘削（表土剥ぎ）	14	m ²	63	882	歩A・単A B単 512号
000513 掘削	136.000	m3	305	41,480	歩A・単A B単 513号
000514 掘削 電柱近接箇所	12.000	m3	6,918	83,016	歩A・単A B単 514号
000515 砕石置換 RC-40	130.000	m3	6,062	788,060	歩A・単A B単 515号
000516 路床盛土 設置（購入土）	68	m3	4,497	305,796	歩A・単A B単 516号
000517 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 200mm	54	m ²	827	44,658	歩A・単A B単 517号
000518 上層路盤(車道・路肩部) M-30 200mm	54	m ²	1,269	68,526	歩A・単A B単 518号
000519 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度75コン(13) PK-3	54	m ²	2,300	124,200	歩A・単A B単 519号
000520 仮設区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	89	m	391	34,799	歩A・単A B単 520号
000521 仮設区画線 黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	31	m	472	14,632	歩A・単A B単 521号
000522 仮設区画線 白 セアラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	3.0	m	1,049	3,147	歩A・単A B単 522号
合 計				1,509,196	
・ ・ 仮廻し道路1 撤去工	1.000	式		933,000	
000523 区画線消去 15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	121	m	736	89,056	歩A・単A B単 523号
000524 舗装版破碎 t=15cm以下 アスファルト舗装版	102	m ²	225	22,950	歩A・単A B単 524号
000525 ガードレール撤去 土中建込 塗装品・Gr-C-4E	47	m	1,420	66,740	歩A・単A B単 525号
000526 搬運搬 アスファルト搬	5.1	m3	2,642	13,474	歩A・単A B単 526号
000527 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト搬	5.1	m3	3,760	19,176	歩A・単A B単 527号
000528 路床盛土（撤去） 路盤材撤去含む	327.000	m3	305	99,735	歩A・単A B単 528号
000529 砕石置換撤去	137.000	m3	305	41,785	歩A・単A B単 529号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0103	床掘り					
	粘性土		m3	256		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード		m3	420		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
BA0110	整地					
	敷均し(ルーズ)		m3	133		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	仮設ヤード		m3	252		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	420		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部		m ²	945		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	法面整形					
	荒仕上げ 土砂		m ²	305		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻し					
	管頂部 購入土(RC-40)		m3	6,234		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻し					
	流用土(粘性土)		m3	3,143		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻し					
	路床部 購入土(RB-40)		m3	9,067		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	4,073		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
BA0110	整地					
			m3	133		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m	732		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版（歩道部）		m	732		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版（仮復旧時：影響範囲）		m	732		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	舗装版破碎（車道）					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版（影響幅含む）		m ²	225		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	舗装版破碎（歩道）					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²	225		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻		m3	2,642		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	汚泥運搬					
	切断汚泥(アスファルト舗装版)		ton	9,289		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	3,760		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻（歩道部）		m3	3,520		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	切断汚泥(アスファルト舗装版)		ton	46,000		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** 舗装版切削 (本復旧) 県道					
	50mm		m	560		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 舗装版破碎 (本復旧) 農道					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²	225		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** 舗装版破碎 (本復旧) 歩道					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²	225		歩A・単A
BA0201	*** B単一 26号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m ³	2,642		歩A・単A
B02315	*** B単一 27号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻		m ³	3,760		歩A・単A
B02315	*** B単一 28号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 (歩道)		m ³	3,520		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** 鉄筋コンクリート形 撤去					
	300B(再利用) 二ノ沢		m	3,593		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** 側溝蓋 撤去					
	U形 車道用U300(再利用) 二ノ沢		枚	636		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** 鉄筋コンクリート形 撤去					
	U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		m	2,271		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 側溝蓋 撤去					
	U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		枚	636		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** 鉄筋コンクリート形 撤去					
	U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		m	2,271		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 側溝蓋 撤去					
	U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		枚	636		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 積ブロック撤去					
	H2113 SL2317		m ²	5,526		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** 積ブロック撤去					
	H1500 SL1566		m ²	5,526		歩A・単A
BA0201	*** B単一 37号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	1,453		歩A・単A
B02315	*** B単一 38号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	3,525		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** L型擁壁撤去					
	H1400(再利用)		m	1,897		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 排水フレーム撤去					
	H1500×H900(再利用)		m	5,388		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 排水フレーム撤去					
	H1200×H1200(再利用)		m	6,313		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** ガートレール撤去					
	Gr-C-4E(再利用) 県道21号線		m	1,420		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** ガートレール撤去					
	Gr-C-2B(再利用) 公道		m	1,670		歩A・単A

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
000044	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E(再利用) 二ノ沢		m	1,420		歩A・単A
	*** B単－ 45号 ***					
000045	転落防止柵撤去（再利用）					
			m	1,400		歩A・単A
	*** B単－ 46号 ***					
000046	歩車道境界ブロック撤去					
	両面R B種(再利用) 県道21号線		m	1,521		歩A・単A
	*** B単－ 47号 ***					
000047	歩車道境界ブロック撤去					
	両面R B種(再利用) 県道102号線		m	1,521		歩A・単A
	*** B単－ 48号 ***					
000048	標識版撤去					
	「横断歩道」 県道21号線		基	26,865		歩A・単A
	*** B単－ 49号 ***					
000049	標識版撤去					
	規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 県道102号線		基	26,865		歩A・単A
	*** B単－ 50号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
	*** B単－ 51号 ***					
B07302	砕石基礎					
	管底部 RC-40		m ³	6,701		歩A・単A
	*** B単－ 52号 ***					
B07302	砕石基礎					
	管側部 RC-40		m ³	8,704		歩A・単A
	*** B単－ 53号 ***					
000053	砕石基礎					
	アンダードレーン		m ³	9,401		歩A・単A
	*** B単－ 54号 ***					
000054	土木安定シート					
	土木シート 5' x 7' x t=0.37mm		m ²	353		歩A・単A
	*** B単－ 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 K形DB種		m	31,580		歩A・単A
	*** B単－ 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 K形DB種 甲切管		m	63,763		歩A・単A
	*** B単－ 57号 ***					
000057	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）		m	27,240		歩A・単A
	*** B単－ 58号 ***					
000058	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 ALW形2種		m	21,872		歩A・単A
	*** B単－ 59号 ***					
000059	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 ALW形2種 甲切管		m	40,630		歩A・単A
	*** B単－ 60号 ***					
000060	ダクタイル鋳鉄管					
	φ400 ALW形2種 乙切管（材料流用）		m	10,645		歩A・単A
	*** B単－ 61号 ***					
000061	異形管					
	φ400 K形 曲管 90°		本	239,527		歩A・単A
	*** B単－ 62号 ***					
000062	異形管					
	φ400 K形 両受曲管 60°		本	233,521		歩A・単A
	*** B単－ 63号 ***					
000063	異形管					
	φ400 K形 曲管 45°		本	183,471		歩A・単A
	*** B単－ 64号 ***					
000064	異形管					
	φ400 K形 両受曲管 30°		本	197,485		歩A・単A
	*** B単－ 65号 ***					
000065	異形管					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ400 K形 曲管 22 1/2 ° *** B単— 66号 ***		本	183,471		歩A・単A
000066	異形管					
	φ400 K形 曲管 11 1/4 ° *** B単— 67号 ***		本	214,502		歩A・単A
000067	異形管					
	φ400 K形 曲管 5 5/8 ° *** B単— 68号 ***		本	214,502		歩A・単A
000068	異形管					
	φ400 K形 短管1号 *** B単— 69号 ***		本	112,901		歩A・単A
000069	異形管					
	φ400 K形 短管2号 *** B単— 70号 ***		本	148,436		歩A・単A
000070	異形管					
	φ400 K形 継輪 *** B単— 71号 ***		本	116,504		歩A・単A
000071	異形管					
	φ400×φ150 K形 排水T字管 *** B単— 72号 ***		本	64,494		歩A・単A
000072	特殊押輪					
	φ400 K形 *** B単— 73号 ***		組	40,300		歩A・単A
000073	特殊押輪					
	φ400 ALW形 *** B単— 74号 ***		組	67,600		歩A・単A
000074	特殊押輪					
	φ300 K形 *** B単— 75号 ***		組	21,500		歩A・単A
000075	特殊押輪					
	φ150 K形 *** B単— 76号 ***		組	10,400		歩A・単A
000076	普通押輪					
	φ400 K形 *** B単— 77号 ***		組	23,800		歩A・単A
000077	ｽｸﾗｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					
	φ400 K形DB種 *** B単— 78号 ***		m	27,331		歩A・単A
000078	ｽｸﾗｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					
	φ400 K形DB種 甲切管 *** B単— 79号 ***		m	80,349		歩A・単A
000079	ｽｸﾗｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					
	φ400 K形DB種 乙切管 (材料流用) *** B単— 80号 ***		m	19,772		歩A・単A
000080	ｽｸﾗｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					
	φ400 ALW形2種 *** B単— 81号 ***		m	18,986		歩A・単A
000081	ｽｸﾗｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					
	φ400 ALW形2種 甲切管 *** B単— 82号 ***		m	46,923		歩A・単A
000082	異形管					
	φ400 K形 曲管 90 ° *** B単— 83号 ***		本	214,038		歩A・単A
000083	異形管					
	φ400 K形 曲管 45 ° *** B単— 84号 ***		本	157,982		歩A・単A
000084	異形管					
	φ400 K形 両受曲管 30 ° *** B単— 85号 ***		本	171,996		歩A・単A
000085	異形管					
	φ400 K形 曲管 5 5/8 ° *** B単— 86号 ***		本	189,013		歩A・単A
000086	異形管					
	φ400×φ150 K形 排水T字管		本	167,992		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 異形管					
	φ400×φ300 K形 二受T字管		本	241,065		歩A・単A
B07232	*** B単－ 88号 *** 異形管					
	φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H800		本	745,032		歩A・単A
B07232	*** B単－ 89号 *** 異形管					
	φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		本	730,017		歩A・単A
B07232	*** B単－ 90号 *** 異形管					
	φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H600		本	715,002		歩A・単A
B07232	*** B単－ 91号 *** 異形管					
	φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用フランジ 蓋		本	215,503		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** フランジ接合部品					
	φ400		組	25,600		歩A・単A
B07232	*** B単－ 93号 *** 異形管					
	φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		本	704,528		歩A・単A
B07232	*** B単－ 94号 *** 異形管					
	φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用フランジ 蓋		本	190,014		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** フランジ接合部品					
	φ400		組	25,600		歩A・単A
B07232	*** B単－ 96号 *** 異形管					
	φ400×65.7383° 鋼製異形管 両効挿口付乙字管		本	1,221,044		歩A・単A
B07230	*** B単－ 97号 *** 弁類					
	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基	669,190		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** フランジ接合部品					
	φ400		組	25,600		歩A・単A
B07230	*** B単－ 99号 *** 弁類					
	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基	669,190		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** フランジ接合部品					
	φ400		組	25,600		歩A・単A
B07230	*** B単－ 101号 *** 弁類					
	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基	669,190		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** フランジ接合部品					
	φ400		組	25,600		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 103号 *** 床掘り					
	粘性土		m3	305		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 104号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード		m3	711		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	711		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 法面荒仕上					
			m ²	305		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 埋戻し					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生土 構造物周り *** B単ー 109号 ***		m3	3,134		歩A・単A
000109	埋戻し					
	発生土 *** B単ー 110号 ***		m3	3,242		歩A・単A
000110	埋戻し					
	管頂部 購入土(RC-40) *** B単ー 111号 ***		m3	6,681		歩A・単A
000111	埋戻し					
	発生土 管頂30cm以上 *** B単ー 112号 ***		m3	3,242		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=150 *** B単ー 113号 ***		m ³	1,474		歩A・単A
000113	均しコンクリート					
	18-8-25BB *** B単ー 114号 ***		m3	39,480		歩A・単A
000114	型枠					
	均しコンクリート用 *** B単ー 115号 ***		m ²	5,296		歩A・単A
000115	箱型マンホール					
	1500×1500 H2100 マンホール T-2 *** B単ー 116号 ***		箇所	1,519,448		歩A・単A
000116	台座コンクリート					
	18-8-40BB *** B単ー 117号 ***		m3	40,420		歩A・単A
000117	型枠					
	台座コンクリート用 *** B単ー 118号 ***		m ²	9,429		歩A・単A
000118	基面整正					
	*** B単ー 119号 ***		m ²	508		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単ー 120号 ***		m ²	945		歩A・単A
B07302	碎石基礎					
	管底部 RC-40 *** B単ー 121号 ***		m3	8,171		歩A・単A
B07302	碎石基礎					
	管側部 RC-40 *** B単ー 122号 ***		m3	9,255		歩A・単A
000122	異形管					
	φ300×φ100 K形 挿受け片落管 *** B単ー 123号 ***		本	62,216		歩A・単A
000123	異形管					
	φ100×φ75 K形 挿受け片落管 *** B単ー 124号 ***		本	25,701		歩A・単A
000124	ダクタイル鋳鉄管					
	φ75 K形 3種 *** B単ー 125号 ***		m	8,032		歩A・単A
000125	ダクタイル鋳鉄管					
	φ75 K形 3種 甲切管 *** B単ー 126号 ***		m	13,350		歩A・単A
000126	異形管					
	φ75 K形 曲管 90° *** B単ー 127号 ***		本	23,328		歩A・単A
000127	ダクタイル鋳鉄管					
	φ75 K形 3種 乙切管 *** B単ー 128号 ***		m	17,800		歩A・単A
000128	異形管					
	φ75 K形 短管1号 *** B単ー 129号 ***		本	18,198		歩A・単A
000129	ワトシール仕切弁					
	φ75 7.5K 内ネジ		基	49,740		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	異形管					
	φ75 K形 短管2号		本	21,728		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
000131	異形管					
	φ75(偏心100) 両フランジ伸縮可とう管 7.5K L=590		本	221,328		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	2F短管パドル付					
	φ75 L=808		本	39,828		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
000133	両フランジ短管（ダミー管）					
	φ75 L=162		本	21,228		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
000134	異形管					
	φ75 フランジアダプター 7.5K		本	210,328		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
000135	両フランジ短管（ダミー管）					
	φ75 L=280		本	23,428		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
000136	F付短管パドル付					
	φ75 L=960		本	37,728		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	2F短管パドル付					
	φ75 L=950		本	42,528		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
000138	フランジ接合部品					
	φ75		組	2,990		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
000139	普通押輪					
	φ75 K形		組	3,420		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
000140	普通押輪					
	φ100 K形		組	4,330		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
000141	弁筐設置					
	A型1号基礎砕石含む		基	122,440		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
000142	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	カップリング					
	SS400 D35		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	側溝用蓋					
	600用		枚	3,185		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	基礎砕石					
	再生クワッラン RC-40		m ²	1,474		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
000147	均しコンクリート					
	18-8-25BB		m ³	39,480		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
000148	型枠					
	均しコンクリート用		m ²	5,296		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	集水櫛					
	800×800 H1200 グレーチング 蓋付 T-14		箇所	222,440		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	鉄筋コンクリート形 放水路用					
	300B		m	10,468		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	土砂等運搬					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設ヤード～現場 (流用土)		m ³	711		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	盛土					
	発生土		m ³	967		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm RC-40		m ²	706		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²	1,940		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	メッシュフェンス					
	H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m	14,849		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	メッシュフェンス門扉					
	両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600		門	309,109		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	L型擁壁					
	H=800mm L=2000 q=10kN/m ²		m	31,494		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	用地境界杭設置					
	13×13 900mm		本	6,681		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
BA0103	床掘り					
			m ³	305		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード		m ³	711		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m ³	711		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	法面荒仕上					
			m ²	305		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	埋戻し					
	発生土 構造物周り		m ³	3,134		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	埋戻し					
	発生土		m ³	3,242		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	埋戻し					
	管頂部 購入土(RC-40)		m ³	6,681		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	埋戻し					
	発生土 管頂30cm以上		m ³	3,242		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	マンホール					
	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3060		基	509,760		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	弁筐設置					
	φ250、H2140、基礎碎石含む		基	152,340		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	側溝用蓋					
	450用		個	2,796		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0109	*** B単ー 173号 *** 法面整形					
			m ²	945		歩A・単A
B07302	*** B単ー 174号 *** 砕石基礎					
	管底部 RC-40		m ³	8,171		歩A・単A
B07302	*** B単ー 175号 *** 砕石基礎					
	管側部 RC-40		m ³	9,255		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ150 K形 甲切管		m	28,208		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 異形管					
	φ150 K形 曲管45°		本	37,586		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ150 K形 乙切管（流用材）		m	7,071		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 異形管					
	φ150 K形 短管1号		本	28,777		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** ワトシール仕切弁					
	φ150 7.5K 内ネジ		基	105,340		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** フランジ接合部品					
	φ150		組	4,520		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 異形管					
	φ150 フランジアダプター 7.5K		本	485,233		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 異形管					
	φ150(偏心100) K形挿口-フランジ 伸縮可とう管 7.5K		本	408,156		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 普通押輪					
	φ150 K形		組	6,890		歩A・単A
B07231	*** B単ー 185号 *** 埋設表示テープ					
			m	299		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 放水路					
	VPφ300		m	13,514		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m ³	711		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 盛土					
	発生土		m ³	967		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm RC-40		m ²	706		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²	1,940		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 鉄筋コンクリート形 導水路復旧					
	U300 (KUS)		m	10,468		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 側溝蓋 導水路復旧					
	U300		枚	5,835		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** メッシュフェンス					
	H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m	14,849		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** メッシュフェンス門扉					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	両開 H1500 B4000 基礎ブロック450×600		門	309,109		歩A・単A
000195	*** B単－ 195号 *** 用地境界杭設置					
	13×13 900mm		本	6,681		歩A・単A
000196	*** B単－ 196号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	711		歩A・単A
000197	*** B単－ 197号 *** 盛土					
	発生土		m3	967		歩A・単A
000198	*** B単－ 198号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm RC-40		m ²	706		歩A・単A
000199	*** B単－ 199号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²	1,940		歩A・単A
000200	*** B単－ 200号 *** 鉄筋コンクリートU形 導水路復旧					
	U300 (KUS)		m	10,468		歩A・単A
000201	*** B単－ 201号 *** 側溝蓋 導水路復旧					
	U300		枚	5,835		歩A・単A
000202	*** B単－ 202号 *** 末端取水施設					
	コンクリート柵 600×300 18-8-25BB グレーチング付		箇所	38,947		歩A・単A
000203	*** B単－ 203号 *** 末端取水施設（余水吐き）					
	VUφ300		m	7,698		歩A・単A
000204	*** B単－ 204号 *** 末端取水施設（取水管）					
	VUφ150		m	2,724		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 205号 *** 床掘り					
			m3	305		歩A・単A
000206	*** B単－ 206号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード		m3	711		歩A・単A
000207	*** B単－ 207号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	711		歩A・単A
000208	*** B単－ 208号 *** 法面荒仕上					
			m ²	305		歩A・単A
000209	*** B単－ 209号 *** 埋戻し					
	発生土 構造物周り		m3	3,134		歩A・単A
000210	*** B単－ 210号 *** 埋戻し					
	発生土		m3	3,242		歩A・単A
000211	*** B単－ 211号 *** 埋戻し					
	管頂部 購入土(RC-40)		m3	6,681		歩A・単A
000212	*** B単－ 212号 *** 埋戻し					
	発生土 管頂30cm以上		m3	3,242		歩A・単A
000213	*** B単－ 213号 *** マンホール					
	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3360		基	539,760		歩A・単A
000214	*** B単－ 214号 *** 弁筐設置					
	φ250、H2440、基礎碎石含む		基	162,140		歩A・単A
000215	*** B単－ 215号 *** 仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 側溝用蓋					
	450用		個	2,796		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 218号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 219号 *** 法面整形					
			m ²	945		歩A・単A
B07302	*** B単ー 220号 *** 碎石基礎					
	管底部 RC-40		m ³	8,171		歩A・単A
B07302	*** B単ー 221号 *** 碎石基礎					
	管側部 RC-40		m ³	9,255		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ150 K形 甲切管		m	73,340		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** 異形管					
	φ150 K形 短管2号		本	36,585		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** ワトシール仕切弁					
	φ150 7.5K 内ネジ		基	105,340		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** フランジ 接合部品					
	φ150		組	4,520		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 異形管					
	φ150 フランジアタacher 7.5K		本	485,233		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 異形管					
	φ150 K形 曲管90°		本	43,292		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 異形管					
	φ150 K形 短管1号		本	28,777		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 異形管					
	φ150(偏心100) K形挿口-挿口伸縮可とう管 7.5K		本	400,148		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** 普通押輪					
	φ150 K形		組	6,890		歩A・単A
B07231	*** B単ー 231号 *** 埋設表示テープ					
			m	299		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	300B 蓋なし		m	10,428		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 233号 *** 床掘り					
			m ³	305		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード		m ³	711		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m ³	711		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 法面荒仕上					
			m ²	305		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 埋戻し					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生土 構造物周り		m ³	3,134		歩A・単A
	*** B単— 238号 ***					
000238	埋戻し					
	発生土		m ³	3,242		歩A・単A
	*** B単— 239号 ***					
000239	埋戻し					
	管頂部 購入土(RC-40)		m ³	6,681		歩A・単A
	*** B単— 240号 ***					
000240	埋戻し					
	発生土 管頂30cm以上		m ³	3,458		歩A・単A
	*** B単— 241号 ***					
000241	マンホール					
	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3060		基	509,760		歩A・単A
	*** B単— 242号 ***					
000242	弁篋設置					
	φ250、H2140、基礎碎石含む		基	152,340		歩A・単A
	*** B単— 243号 ***					
000243	仕切弁用器上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単— 244号 ***					
000244	ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
	*** B単— 245号 ***					
000245	側溝用蓋					
	450用		個	2,796		歩A・単A
	*** B単— 246号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
	*** B単— 247号 ***					
BA0109	法面整形					
			m ²	945		歩A・単A
	*** B単— 248号 ***					
B07302	碎石基礎					
	管底部 RC-40		m ³	8,171		歩A・単A
	*** B単— 249号 ***					
B07302	碎石基礎					
	管側部 RC-40		m ³	9,255		歩A・単A
	*** B単— 250号 ***					
000250	ダクタイル鉄管					
	φ150 K形 乙切管 (流用材)		m	5,931		歩A・単A
	*** B単— 251号 ***					
000251	異形管					
	φ150 K形 短管1号		本	28,777		歩A・単A
	*** B単— 252号 ***					
000252	水道用ワトシール仕切弁					
	φ150 7.5K 内ネジ		基	105,340		歩A・単A
	*** B単— 253号 ***					
000253	フランジ接合部品					
	φ150		組	4,520		歩A・単A
	*** B単— 254号 ***					
000254	異形管					
	φ150 フランジアプター 7.5K		本	485,233		歩A・単A
	*** B単— 255号 ***					
000255	異形管					
	φ150(偏心100) K形挿口-フランジ 伸縮可とう管 7.5K		本	408,156		歩A・単A
	*** B単— 256号 ***					
000256	普通押輪					
	φ150 K形		組	6,890		歩A・単A
	*** B単— 257号 ***					
B07231	埋設表示テープ					
			m	299		歩A・単A
	*** B単— 258号 ***					
000258	放水管					
	SGP (白) φ300 傾斜°90 L=4.307m		本	564,169		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 259号 ***					
000259	削孔					
	φ350		箇所	44,880		歩A・単A
	*** B単— 260号 ***					
000260	土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	711		歩A・単A
	*** B単— 261号 ***					
000261	盛土					
	発生土		m3	967		歩A・単A
	*** B単— 262号 ***					
000262	下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm RC-40		m ²	706		歩A・単A
	*** B単— 263号 ***					
000263	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²	1,940		歩A・単A
	*** B単— 264号 ***					
000264	L型擁壁					
	H=800mm L=2000 q=10KN/m ²		m	31,494		歩A・単A
	*** B単— 265号 ***					
000265	メッシュフェンス					
	H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m	14,849		歩A・単A
	*** B単— 266号 ***					
000266	メッシュフェンス門扉					
	両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600		門	309,109		歩A・単A
	*** B単— 267号 ***					
000267	用地境界杭設置					
	13×13 900mm		本	6,681		歩A・単A
	*** B単— 268号 ***					
000268	マンホール					
	φ600～1200 H1350 蓋T-25		箇所	312,550		歩A・単A
	*** B単— 269号 ***					
000269	通気孔					
	SGP（白）φ100 L=1000 90°エッジ 防虫網付		箇所	156,213		歩A・単A
	*** B単— 270号 ***					
000270	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製		基	103,202		歩A・単A
	*** B単— 271号 ***					
000271	空気弁用補修弁					
	3方ボール弁 FCD製 エッジ樹脂粉体塗装		基	113,102		歩A・単A
	*** B単— 272号 ***					
000272	集水桝(底なし)					
	400×400 H1200		基	94,996		歩A・単A
	*** B単— 273号 ***					
000273	蓋版					
	400×400 T-25 エッジ固定式		組	25,916		歩A・単A
	*** B単— 274号 ***					
000274	基礎砕石					
	再生クワッシャー RC-40 □900×H500		m3	5,456		歩A・単A
	*** B単— 275号 ***					
000275	圧力計					
	φ60 0.16～4.0MPa		個	2,120		歩A・単A
	*** B単— 276号 ***					
000276	マンホール					
	φ600～1200 H1050 蓋T-25		箇所	281,950		歩A・単A
	*** B単— 277号 ***					
000277	通気孔					
	SGP（白）φ100 L=700 90°エッジ 防虫網付		箇所	153,213		歩A・単A
	*** B単— 278号 ***					
000278	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製		基	103,202		歩A・単A
	*** B単— 279号 ***					
000279	樹脂製補修弁					
	HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75		基	78,402		歩A・単A
	*** B単— 280号 ***					
000280	集水桝(底なし)					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	400×400 H1200 *** B単ー 281号 ***		基	94,996		歩A・単A
000281	蓋版					
	400×400 T-25 おし固定式 *** B単ー 282号 ***		組	25,916		歩A・単A
000282	基礎砕石					
	再生クワツヤン RC-40 □900×H500 *** B単ー 283号 ***		m3	5,456		歩A・単A
000283	マンホール					
	φ600～1200 H900 蓋T-25 *** B単ー 284号 ***		箇所	263,250		歩A・単A
000284	通気孔					
	SGP (白) φ100 L=1500 90°2エド 防虫網付 *** B単ー 285号 ***		箇所	163,213		歩A・単A
000285	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製 *** B単ー 286号 ***		基	103,202		歩A・単A
000286	樹脂製補修弁					
	HI-PVC製 0.75mpa 呼径φ75 *** B単ー 287号 ***		基	78,402		歩A・単A
000287	集水樹(底なし)					
	400×400 H1200 *** B単ー 288号 ***		基	94,996		歩A・単A
000288	蓋版					
	400×400 T-25 おし固定式 *** B単ー 289号 ***		組	25,916		歩A・単A
000289	基礎砕石					
	再生クワツヤン RC-40 □900×H500 *** B単ー 290号 ***		m3	5,456		歩A・単A
000290	マンホール					
	φ600～1200 H1050 蓋T-25 *** B単ー 291号 ***		箇所	281,950		歩A・単A
000291	通気孔					
	SGP (白) φ100 L=1300 90°2エド 防虫網付 *** B単ー 292号 ***		箇所	186,213		歩A・単A
000292	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製 *** B単ー 293号 ***		基	103,202		歩A・単A
000293	樹脂製補修弁					
	HI-PVC製 0.75mpa 呼径φ75 *** B単ー 294号 ***		基	78,402		歩A・単A
000294	集水樹(底なし)					
	400×400 H1200 *** B単ー 295号 ***		基	94,996		歩A・単A
000295	蓋版					
	400×400 T-25 おし固定式 *** B単ー 296号 ***		組	25,916		歩A・単A
000296	基礎砕石					
	再生クワツヤン RC-40 □900×H500 *** B単ー 297号 ***		m3	5,456		歩A・単A
000297	マンホール					
	φ600～1200 H1200 蓋T-25 *** B単ー 298号 ***		箇所	293,850		歩A・単A
000298	通気孔					
	SGP (白) φ100 L=1300 90°2エド 防虫網付 *** B単ー 299号 ***		箇所	186,213		歩A・単A
000299	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製 *** B単ー 300号 ***		基	103,202		歩A・単A
000300	空気弁用補修弁					
	3方おし弁 FCD製 エド樹脂粉体塗装 *** B単ー 301号 ***		基	113,102		歩A・単A
000301	集水樹(底なし)					
	400×400 H1200		基	94,996		歩A・単A

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 302号 ***					
000302	蓋版					
	400×400 T-25 ねじ固定式		組	25,916		歩A・単A
	*** B単ー 303号 ***					
000303	基礎碎石					
	再生クワッシャ RC-40		m3	5,456		歩A・単A
	*** B単ー 304号 ***					
000304	圧力計					
	φ60 0.16～4.0MPa		個	2,120		歩A・単A
	*** B単ー 305号 ***					
000305	マンホール					
	φ600～1200 H1350 蓋T-25		箇所	312,550		歩A・単A
	*** B単ー 306号 ***					
000306	通気孔					
	SGP（白）φ100 L=1300 90°2重継ぎ 防虫網付		箇所	186,213		歩A・単A
	*** B単ー 307号 ***					
000307	空気弁					
	φ75 0.75MPa 樹脂製		基	103,202		歩A・単A
	*** B単ー 308号 ***					
000308	樹脂製補修弁					
	HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75		基	78,402		歩A・単A
	*** B単ー 309号 ***					
000309	集水樹(底なし)					
	400×400 H1200		基	94,996		歩A・単A
	*** B単ー 310号 ***					
000310	蓋版					
	400×400 T-25 ねじ固定式		組	25,916		歩A・単A
	*** B単ー 311号 ***					
000311	基礎碎石					
	再生クワッシャ RC-40 □900×H500		m3	5,456		歩A・単A
	*** B単ー 312号 ***					
000312	弁筐設置					
	A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む		個	157,040		歩A・単A
	*** B単ー 313号 ***					
000313	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単ー 314号 ***					
000314	ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 315号 ***					
000315	側溝用蓋					
	600用		個	3,826		歩A・単A
	*** B単ー 316号 ***					
000316	弁筐設置					
	A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む		個	157,040		歩A・単A
	*** B単ー 317号 ***					
000317	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単ー 318号 ***					
000318	ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 319号 ***					
000319	側溝用蓋					
	600用		個	3,826		歩A・単A
	*** B単ー 320号 ***					
000320	弁筐設置					
	A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む		個	157,040		歩A・単A
	*** B単ー 321号 ***					
000321	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35		m	28,500		歩A・単A
	*** B単ー 322号 ***					
000322	ロッドカップリング					
	SS400 D35用		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 323号 ***					
000323	側溝用蓋					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	600用		個	3,826		歩A・単A
000324	*** B単－ 324号 ***					
	スラストブロック NIP.22～					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000325	*** B単－ 325号 ***					
	型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000326	*** B単－ 326号 ***					
	型枠（全損）					
			m ²	11,840		歩A・単A
000327	*** B単－ 327号 ***					
	浮上防止金具					
			箇所	1,585		歩A・単A
000328	*** B単－ 328号 ***					
	スラストブロック No.15+44.220					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000329	*** B単－ 329号 ***					
	型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000330	*** B単－ 330号 ***					
	浮上防止金具					
			箇所	1,585		歩A・単A
000331	*** B単－ 331号 ***					
	スラストブロック IP.31～					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000332	*** B単－ 332号 ***					
	型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000333	*** B単－ 333号 ***					
	型枠（全損）					
			m ²	11,840		歩A・単A
000334	*** B単－ 334号 ***					
	浮上防止金具					
			箇所	1,585		歩A・単A
000335	*** B単－ 335号 ***					
	スラストブロック No.23+31.881					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000336	*** B単－ 336号 ***					
	型枠					
			m ²	10,440		歩A・単A
000337	*** B単－ 337号 ***					
	浮上防止金具					
			箇所	1,585		歩A・単A
B07231	*** B単－ 338号 ***					
	埋設表示テープ					
			m	299		歩A・単A
000339	*** B単－ 339号 ***					
	掘削					
			m3	386		歩A・単A
000340	*** B単－ 340号 ***					
	コンクリート段切り基礎					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000341	*** B単－ 341号 ***					
	コンクリート巻立て基礎					
	18-8-40BB		m3	39,480		歩A・単A
000342	*** B単－ 342号 ***					
	型枠					
	コンクリート巻立て基礎用		m ²	10,440		歩A・単A
000343	*** B単－ 343号 ***					
	目地板					
	瀝青質目地板 t=10mm		m ²	5,898		歩A・単A
000344	*** B単－ 344号 ***					
	法面整形					
	盛土部 法面締固め無 現場制約無 土質土、砂及び砂質		m ²	468		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 345号 ***					
000345	植生マット					
	植生マット工 250m2未満		m ²	3,780		歩A・単A
	*** B単ー 346号 ***					
000346	浮上防止金具					
			箇所	1,585		歩A・単A
	*** B単ー 347号 ***					
000347	耕地復旧（水田）					
	一ノ沢		m ²	23		歩A・単A
	*** B単ー 348号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 150mm		m ²	706		歩A・単A
	*** B単ー 349号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 150mm		m ²	1,037		歩A・単A
	*** B単ー 350号 ***					
BA0807	基層（車道・路肩部）					
	再生粗粒度アスコン(20) 50mm		m ²	2,275		歩A・単A
	*** B単ー 351号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(20) 50mm		m ²	2,186		歩A・単A
	*** B単ー 352号 ***					
000352	下層路盤(歩道部)					
	RC-40 100mm		m ²	959		歩A・単A
	*** B単ー 353号 ***					
000353	表層(歩道部)					
	再生細粒度アスコン(13) 30mm		m ²	1,626		歩A・単A
	*** B単ー 354号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 150mm		m ²	706		歩A・単A
	*** B単ー 355号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 100mm		m ²	806		歩A・単A
	*** B単ー 356号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13) 50mm		m ²	2,300		歩A・単A
	*** B単ー 357号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 150mm		m ²	706		歩A・単A
	*** B単ー 358号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 150mm		m ²	1,037		歩A・単A
	*** B単ー 359号 ***					
BA0807	基層（車道・路肩部）					
	再生粗粒度アスコン(20) 50mm		m ²	2,275		歩A・単A
	*** B単ー 360号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(20) 50mm		m ²	2,186		歩A・単A
	*** B単ー 361号 ***					
000361	下層路盤(歩道部)					
	RC-40 100mm		m ²	959		歩A・単A
	*** B単ー 362号 ***					
000362	表層(歩道部)					
	再生細粒度アスコン(13) 30mm		m ²	1,626		歩A・単A
	*** B単ー 363号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 150mm		m ²	706		歩A・単A
	*** B単ー 364号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 100mm		m ²	806		歩A・単A
	*** B単ー 365号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13) 50mm		m ²	2,195		歩A・単A
	*** B単ー 366号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）

工事名 小野幹線水路（その2）工事

工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生密粒度750(20) 50mm *** B単ー 367号 ***		m ²	2,195		歩A・単A
BA0812	表層（歩道部）					
	*** B単ー 368号 ***		m ²	1,626		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13) 50mm *** B単ー 369号 ***		m ²	2,195		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	*** B単ー 370号 ***		m ²	2,195		歩A・単A
BA0812	表層（歩道部）					
	*** B単ー 371号 ***		m ²	1,626		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13) 50mm *** B単ー 372号 ***		m ²	2,195		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	300B（再利用） *** B単ー 373号 ***		m	5,822		歩A・単A
B05111	側溝蓋					
	蓋版設置（再利用） *** B単ー 374号 ***		枚	416		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	道路側溝 KUR、KUS300（再利用） *** B単ー 375号 ***		m	5,822		歩A・単A
B05111	側溝蓋					
	蓋版設置（再利用） *** B単ー 376号 ***		枚	416		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	道路側溝 KUR300（再利用） *** B単ー 377号 ***		m	5,822		歩A・単A
B05111	側溝蓋					
	蓋版設置（再利用） *** B単ー 378号 ***		枚	416		歩A・単A
000378	ガードレール					
	Gr-C-4E(再利用) *** B単ー 379号 ***		m	2,523		歩A・単A
000379	転落防止柵					
	転落防止柵(再利用) *** B単ー 380号 ***		m	3,294		歩A・単A
000380	ガードレール					
	Gr-C-2B(再利用) *** B単ー 381号 ***		m	5,595		歩A・単A
000381	ガードレール					
	Gr-C-4E(再利用) *** B単ー 382号 ***		m	4,116		歩A・単A
000382	転落防止柵					
	転落防止柵(再利用) *** B単ー 383号 ***		m	3,294		歩A・単A
000383	区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm *** B単ー 384号 ***		m	414		歩A・単A
000384	区画線					
	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm *** B単ー 385号 ***		m	709		歩A・単A
000385	区画線					
	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm *** B単ー 386号 ***		m	948		歩A・単A
000386	区画線					
	黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm *** B単ー 387号 ***		m	599		歩A・単A
000387	区画線					
	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	776		歩A・単A

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 388号 ***					
000388	区画線					
	白 ギョラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	797		歩A・単A
	*** B単ー 389号 ***					
000389	区画線					
	白 ギョラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	1,049		歩A・単A
	*** B単ー 390号 ***					
000390	区画線					
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	799		歩A・単A
	*** B単ー 391号 ***					
000391	区画線					
	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	880		歩A・単A
	*** B単ー 392号 ***					
000392	区画線					
	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	948		歩A・単A
	*** B単ー 393号 ***					
000393	区画線					
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	799		歩A・単A
	*** B単ー 394号 ***					
000394	区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	414		歩A・単A
	*** B単ー 395号 ***					
000395	区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	414		歩A・単A
	*** B単ー 396号 ***					
000396	区画線					
	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	709		歩A・単A
	*** B単ー 397号 ***					
000397	区画線					
	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	948		歩A・単A
	*** B単ー 398号 ***					
000398	区画線					
	黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	599		歩A・単A
	*** B単ー 399号 ***					
000399	区画線					
	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	776		歩A・単A
	*** B単ー 400号 ***					
000400	区画線					
	白 ギョラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	797		歩A・単A
	*** B単ー 401号 ***					
000401	区画線					
	白 ギョラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	1,049		歩A・単A
	*** B単ー 402号 ***					
000402	区画線					
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	799		歩A・単A
	*** B単ー 403号 ***					
000403	区画線					
	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	880		歩A・単A
	*** B単ー 404号 ***					
000404	区画線					
	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	948		歩A・単A
	*** B単ー 405号 ***					
000405	区画線					
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	799		歩A・単A
	*** B単ー 406号 ***					
000406	区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	414		歩A・単A
	*** B単ー 407号 ***					
000407	歩車道境界ブロック					
	両面R B種(再利用)		m	4,106		歩A・単A
	*** B単ー 408号 ***					
000408	歩車道境界ブロック					
	両面R B種(再利用)		m	4,106		歩A・単A
	*** B単ー 409号 ***					
000409	標識柱設置（既設利用）					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「横断歩道」 県道21号線		基	51,773		歩A・単A
000410	*** B単ー 410号 *** 標識柱設置（既設利用）					
	規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 単柱式φ60.5		基	51,773		歩A・単A
000411	*** B単ー 411号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード～現場（流用土）		m3	711		歩A・単A
000412	*** B単ー 412号 *** 盛土					
	発生土		m3	967		歩A・単A
000413	*** B単ー 413号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm RC-40		m ²	706		歩A・単A
000414	*** B単ー 414号 *** 上層路盤					
			m ²	806		歩A・単A
000415	*** B単ー 415号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²	1,940		歩A・単A
000416	*** B単ー 416号 *** コンクリート打設					
	18-8-25BB		m3	39,480		歩A・単A
000417	*** B単ー 417号 *** 型枠					
			式	114,840		歩A・単A
000418	*** B単ー 418号 *** 目地版設置					
			m ²	5,898		歩A・単A
000419	*** B単ー 419号 *** 積ブロック					
	H1500 SL1566		m	42,959		歩A・単A
000420	*** B単ー 420号 *** 天端コンクリート					
	18-8-25BB		m3	40,420		歩A・単A
000421	*** B単ー 421号 *** 型枠					
			式	4,715		歩A・単A
000422	*** B単ー 422号 *** 基礎ブロック					
	18-8-25BB		m3	40,420		歩A・単A
000423	*** B単ー 423号 *** 型枠					
	18-8-25BB		式	16,972		歩A・単A
000424	*** B単ー 424号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=20cm		m ²	1,474		歩A・単A
000425	*** B単ー 425号 *** L型擁壁復旧					
	H1400(再利用)		m	13,420		歩A・単A
000426	*** B単ー 426号 *** 作業掘削					
			m3	1,016		歩A・単A
000427	*** B単ー 427号 *** 埋戻し					
	流用土(粘性土)		m3	4,571		歩A・単A
000428	*** B単ー 428号 *** 排水フェーム復旧					
	W1500×H900(再利用)		m	11,005		歩A・単A
000429	*** B単ー 429号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000430	*** B単ー 430号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=10cm		m ²	1,360		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000431	*** B単－ 431号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	39,480		歩A・単A
000432	*** B単－ 432号 *** 型枠					
			式	3,178		歩A・単A
000433	*** B単－ 433号 *** 作業掘削					
			m3	1,016		歩A・単A
000434	*** B単－ 434号 *** 埋戻し					
	流用土(粘性土)		m3	4,571		歩A・単A
000435	*** B単－ 435号 *** 排水ワーム復旧					
	W1200×H1200(再利用)		m	11,005		歩A・単A
000436	*** B単－ 436号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000437	*** B単－ 437号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=10cm		m ²	1,360		歩A・単A
000438	*** B単－ 438号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	39,480		歩A・単A
000439	*** B単－ 439号 *** 型枠					
			式	2,118		歩A・単A
B18286	*** B単－ 440号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.0m (№10+56.283～)		m	28,306		歩A・単A
B18286	*** B単－ 441号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=2.5m (IP.26～)		m	26,267		歩A・単A
B18286	*** B単－ 442号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=2.0m (№18～)		m	21,086		歩A・単A
B18286	*** B単－ 443号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=2.5m (№20～)		m	24,883		歩A・単A
B18286	*** B単－ 444号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.0m (IP.37～)		m	27,980		歩A・単A
B18286	*** B単－ 445号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=2.5m (IP.40～)		m	22,945		歩A・単A
B18286	*** B単－ 446号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.0m (IP.53-2～)		m	31,143		歩A・単A
B18286	*** B単－ 447号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.5m (IP.57-2～)		m	36,969		歩A・単A
B18286	*** B単－ 448号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.5m (IP.60～)		m	33,685		歩A・単A
B18286	*** B単－ 449号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.0m (№36+49.343～)		m	30,370		歩A・単A
B18286	*** B単－ 450号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=2.5m (№37+32.022～)		m	25,827		歩A・単A
B18286	*** B単－ 451号 *** たて込み簡易土留					
	B=1.23m,H=3.0m (№39～)		m	29,424		歩A・単A
000452	*** B単－ 452号 *** 捨梁					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	末口12cm 掘削幅1.1m *** B単— 453号 ***		本	1,498		歩A・単A
000453	吊防護					
	φ50 *** B単— 454号 ***		箇所	26,056		歩A・単A
000454	吊防護					
	φ75 *** B単— 455号 ***		箇所	52,235		歩A・単A
000455	吊防護					
	φ100 *** B単— 456号 ***		箇所	28,419		歩A・単A
000456	吊防護					
	φ200 *** B単— 457号 ***		箇所	32,866		歩A・単A
000457	吊防護					
	暗渠ブロック□350 *** B単— 458号 ***		箇所	41,013		歩A・単A
000458	吊防護					
	φ500 *** B単— 459号 ***		箇所	46,374		歩A・単A
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0以上～7未満（上流班） *** B単— 460号 ***		箇所	43,388		歩A・単A
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0以上～7未満（下流班） *** B単— 461号 ***		箇所	43,388		歩A・単A
000461	土木安定シート					
	ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾙﾄﾞｼｰﾄ系繊維布 t=0.37mm *** B単— 462号 ***		m ²	353		歩A・単A
000462	敷鉄板①					
	t 22 設置・撤去 *** B単— 463号 ***		m ²	1,183		歩A・単A
000463	敷鉄板②					
	t 22 設置・撤去 *** B単— 464号 ***		m ²	1,044		歩A・単A
000464	廃棄物運搬					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土木安定シート) *** B単— 465号 ***		m3	6,078		歩A・単A
000465	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土木安定シート) *** B単— 466号 ***		m3	16,000		歩A・単A
000466	土木安定シート					
	土木シート ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾙﾄﾞｼｰﾄ系繊維布 t=0.37mm *** B単— 467号 ***		m ²	353		歩A・単A
000467	敷鉄板					
	t 22 設置・撤去 *** B単— 468号 ***		m ²	2,712		歩A・単A
000468	廃棄物運搬					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土木安定シート) *** B単— 469号 ***		m3	6,078		歩A・単A
000469	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土木安定シート) *** B単— 470号 ***		m3	16,000		歩A・単A
000470	敷鉄板					
	t 22 設置・撤去 *** B単— 471号 ***		m ²	1,054		歩A・単A
000471	土木安定シート					
	ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾙﾄﾞｼｰﾄ系繊維布 t=0.37mm *** B単— 472号 ***		m ²	353		歩A・単A
000472	敷鉄板					
	t 22 設置・撤去 *** B単— 473号 ***		m ²	2,712		歩A・単A
000473	廃棄物運搬					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土木安定シート)		m3	6,078		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単— 474号 *** 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)					
	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)		m3	16,000		歩A・単A
000475	*** B単— 475号 *** 土木安定ｼｰﾄ					
	ﾌﾞﾗｯﾌﾟﾚﾝｼｽ織布 t=0.37mm		m ²	353		歩A・単A
000476	*** B単— 476号 *** 敷鉄板					
	t 22 設置・撤去		m ²	2,712		歩A・単A
000477	*** B単— 477号 *** 廃棄物運搬					
	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類(土木ｼｰﾄ)		m3	6,078		歩A・単A
000478	*** B単— 478号 *** 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)					
	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)		m3	16,000		歩A・単A
000479	*** B単— 479号 *** 土木安定ｼｰﾄ					
	ﾌﾞﾗｯﾌﾟﾚﾝｼｽ織布 t=0.37mm		m ²	353		歩A・単A
000480	*** B単— 480号 *** 敷鉄板					
	t 22 設置・撤去		m ²	2,712		歩A・単A
000481	*** B単— 481号 *** 廃棄物運搬					
	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)		m3	6,078		歩A・単A
000482	*** B単— 482号 *** 廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)					
	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)		m3	16,000		歩A・単A
000483	*** B単— 483号 *** ﾌﾞﾗｯﾌﾟ排水					
	作業時排水 (本管施工時)		箇所	169,925		歩A・単A
000484	*** B単— 484号 *** ﾌﾞﾗｯﾌﾟ排水					
	作業時排水 (排泥工施工時)		箇所	63,341		歩A・単A
000485	*** B単— 485号 *** 土のう仮締切					
	設置・撤去		m3	41,035		歩A・単A
000486	*** B単— 486号 *** 仮廻し水路設置・撤去					
	波状管 (シングル) 1000mm		m	61,236		歩A・単A
000487	*** B単— 487号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	1000mm		個	57,200		歩A・単A
000488	*** B単— 488号 *** 吊防護					
	高密度ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管 φ1000		箇所	141,514		歩A・単A
000489	*** B単— 489号 *** 松杭丸太					
	末口9cm 2.1m		本	5,935		歩A・単A
000490	*** B単— 490号 *** 松杭丸太					
	末口9cm 1.7m		本	5,540		歩A・単A
000491	*** B単— 491号 *** 結束線					
	#10		m	155		歩A・単A
000492	*** B単— 492号 *** 工事用盛土					
	設置 (購入土)・撤去		m3	4,855		歩A・単A
000493	*** B単— 493号 *** 回転場盛土					
	設置 (購入土)・撤去		m3	4,855		歩A・単A
000494	*** B単— 494号 *** ﾌﾞﾗｯﾌﾟ排水					
	作業時排水 (本管施工時)		箇所	129,204		歩A・単A
000495	*** B単— 495号 *** ﾌﾞﾗｯﾌﾟ排水					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業時排水（分水工施工時）		箇所	68,369		歩A・単A
000496	*** B単— 496号 *** ポンプ排水					
	作業時排水（排泥工施工時）		箇所	68,369		歩A・単A
000497	*** B単— 497号 *** 土のう仮締切					
	設置・撤去		m3	41,035		歩A・単A
000498	*** B単— 498号 *** 仮廻し水路 設置・撤去					
	1300×1000（コルゲートフリューム）		m	106,302		歩A・単A
000499	*** B単— 499号 *** 暗渠排水管					
	据付・撤去 波状管 1100mm（ダブル）		m	216,606		歩A・単A
000500	*** B単— 500号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	1100mm		個	78,600		歩A・単A
000501	*** B単— 501号 *** 工事用盛土					
	設置（購入土）・撤去		m3	4,144		歩A・単A
000502	*** B単— 502号 *** 掘削（表土剥ぎ）					
			m ²	63		歩A・単A
000503	*** B単— 503号 *** 掘削					
			m3	305		歩A・単A
000504	*** B単— 504号 *** 砕石置換					
	RC-40		m3	6,062		歩A・単A
000505	*** B単— 505号 *** 路床盛土					
	設置（購入土）		m3	4,497		歩A・単A
000506	*** B単— 506号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40 200mm		m ²	827		歩A・単A
000507	*** B単— 507号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	M-30 200mm		m ²	1,269		歩A・単A
000508	*** B単— 508号 *** 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度75 μ m(13) PK-3		m ²	2,300		歩A・単A
000509	*** B単— 509号 *** 仮設ガードレール					
	土中建込 塗装品・Gr-C-4E		m	10,703		歩A・単A
000510	*** B単— 510号 *** 仮設区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	391		歩A・単A
000511	*** B単— 511号 *** 仮設区画線					
	白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	1,049		歩A・単A
000512	*** B単— 512号 *** 掘削（表土剥ぎ）					
			m ²	63		歩A・単A
000513	*** B単— 513号 *** 掘削					
			m3	305		歩A・単A
000514	*** B単— 514号 *** 掘削					
	電柱近接箇所		m3	6,918		歩A・単A
000515	*** B単— 515号 *** 砕石置換					
	RC-40		m3	6,062		歩A・単A
000516	*** B単— 516号 *** 路床盛土					
	設置（購入土）		m3	4,497		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 517号 ***					
000517	下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40 200mm		m ²	827		歩A・単A
	*** B単— 518号 ***					
000518	上層路盤(車道・路肩部)					
	M-30 200mm		m ²	1,269		歩A・単A
	*** B単— 519号 ***					
000519	表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度75コ(13) PK-3		m ²	2,300		歩A・単A
	*** B単— 520号 ***					
000520	仮設区画線					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	391		歩A・単A
	*** B単— 521号 ***					
000521	仮設区画線					
	黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	472		歩A・単A
	*** B単— 522号 ***					
000522	仮設区画線					
	白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	1,049		歩A・単A
	*** B単— 523号 ***					
000523	区画線消去					
	15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	736		歩A・単A
	*** B単— 524号 ***					
000524	舗装版破碎					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²	225		歩A・単A
	*** B単— 525号 ***					
000525	ガードレール撤去					
	土中建込 塗装品・Gr-C-4E		m	1,420		歩A・単A
	*** B単— 526号 ***					
000526	搬運搬					
	アスファルト搬		m ³	2,642		歩A・単A
	*** B単— 527号 ***					
000527	搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト搬		m ³	3,760		歩A・単A
	*** B単— 528号 ***					
000528	路床盛土（撤去）					
	路盤材撤去含む		m ³	305		歩A・単A
	*** B単— 529号 ***					
000529	砕石置換撤去					
			m ³	305		歩A・単A
	*** B単— 530号 ***					
000530	置換部原形復旧					
	発生土		m ³	4,168		歩A・単A
	*** B単— 531号 ***					
000531	掘削（表土戻し）					
			m ²	64		歩A・単A
	*** B単— 532号 ***					
000532	区画線消去					
	15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	736		歩A・単A
	*** B単— 533号 ***					
000533	舗装版破碎					
	t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²	225		歩A・単A
	*** B単— 534号 ***					
000534	搬運搬					
	アスファルト搬		m ³	2,642		歩A・単A
	*** B単— 535号 ***					
000535	搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト搬		m ³	3,760		歩A・単A
	*** B単— 536号 ***					
000536	路床盛土（撤去）					
	路盤材撤去含む		m ³	305		歩A・単A
	*** B単— 537号 ***					
000537	砕石置換撤去					
			m ³	305		歩A・単A
	*** B単— 538号 ***					
000538	砕石置換撤去					

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A
	粘性土					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256.2	256	S単 291号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単一 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A
	現場～仮設ヤード					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	420.3	420	S単 296号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単一 3号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000	歩A
	敷均し(ルーズ)					当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	133.1	133	S単 307号
	合 計				133	
	単 価				133	
	*** B単一 4号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）		m3		1.000	歩A
	仮設ヤード					当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.4	252	S単 285号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単一 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A
	仮設ヤード～現場					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	420.3	420	S単 296号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単一 6号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A
	切土部					当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	944.7	945	S単 305号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単一 7号 ***					
000007	法面整形		m ²		1.000	歩A
	荒仕上げ 土砂					当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 8号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(仮設ヤ-ト 積込) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾟｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	484.9	533	S単 297号
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(投入) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 287号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				6,234	
	単 価				6,234	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻し 流用土(粘性土)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(投入) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 287号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,143	
	単 価				3,143	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻し 路床部 購入土(RB-40)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生碎石 RB-40 40～0mm,	1,200	m3	4,320	5,184	S単 24号
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(仮設ヤ-ト 積込) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾟｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,100	m3	420.3	462	S単 296号
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(投入) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 287号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				9,067	
	単 価				9,067	
	*** B単－ 11号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾟｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,073	4,073	S単 298号
	合 計				4,073	
	単 価				4,073	
	*** B単－ 12号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	133.4	133	S単 308号
	合 計				133	
	単 価				133	
	*** B単－ 13号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	731.6	732	S単 314号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単— 14号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 7スファルト舗装版（歩道部）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	731.6	732	S単 314号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単— 15号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=15cm以下 7スファルト舗装版（仮復旧時：影響範囲）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	731.6	732	S単 314号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単— 16号 ***					
000016	舗装版破碎（車道） t=15cm以下 7スファルト舗装版（影響幅含む）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単— 17号 ***					
000017	舗装版破碎（歩道） t=15cm以下 7スファルト舗装版		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単— 18号 ***					
BA0201	殻運搬 7スファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	2,642	2,642	S単 311号
	合 計				2,642	
	単 価				2,642	
	*** B単— 19号 ***					
000019	汚泥運搬 切断汚泥(7スファルト舗装版)		ton		23.800 ton	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	26.400	時間	8,374	221,074	S単 234号
	合 計				221,074	
	単 価				9,289	
	*** B単— 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 7スファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	S単 123号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単— 21号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻（歩道部）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部）	1.000	m3	3,520	3,520	S単 124号
	合 計				3,520	
	単 価				3,520	
	*** B単— 22号 ***					
000022	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 切断汚泥(アスファルト舗装版)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 切断汚泥	1.000	ton	46,000	46,000	S単 125号
	合 計				46,000	
	単 価				46,000	
	*** B単— 23号 ***					
000023	舗装版切削（本復旧）県道 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02300	路面切削 全面切削6cm以下（4000m ² 以下）擦り付け無し	1.000	m ²	560.2	560	S単 128号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単— 24号 ***					
000024	舗装版破碎（本復旧）農道 t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単— 25号 ***					
000025	舗装版破碎（本復旧）歩道 t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単— 26号 ***					
BA0201	般運搬 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,642	2,642	S単 311号
	合 計				2,642	
	単 価				2,642	
	*** B単— 27号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	S単 123号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単一 28号 ***					
B02315	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト（歩道）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部）	1.000	m3	3,520	3,520	S単 124号
	合 計				3,520	
	単 価				3,520	
	*** B単一 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリートU形 撤去 300B(再利用) ニノ沢		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,593	3,593	S単 133号
	合 計				3,593	
	単 価				3,593	
	*** B単一 30号 ***					
000030	側溝蓋 撤去 U形 車道用U300(再利用) ニノ沢		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
	合 計				636	
	単 価				636	
	*** B単一 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリートU形 撤去 U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,271	2,271	S単 135号
	合 計				2,271	
	単 価				2,271	
	*** B単一 32号 ***					
000032	側溝蓋 撤去 U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
	合 計				636	
	単 価				636	
	*** B単一 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリートU形 撤去 U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,271	2,271	S単 135号
	合 計				2,271	
	単 価				2,271	
	*** B単一 34号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000034	側溝蓋 撤去 U形 車道用U300(再利用) 県道102号線		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
	合 計				636	
	単 価				636	
	*** B単一 35号 ***					
000035	積ブロック撤去 H2113 SL2317		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	1.000	m ²	5,526	5,526	S単 7号
	合 計				5,526	
	単 価				5,526	
	*** B単一 36号 ***					
000036	積ブロック撤去 H1500 SL1566		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	1.000	m ²	5,526	5,526	S単 7号
	合 計				5,526	
	単 価				5,526	
	*** B単一 37号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,453	1,453	S単 312号
	合 計				1,453	
	単 価				1,453	
	*** B単一 38号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 126号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単一 39号 ***					
000039	L型擁壁撤去 H1400(再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	L形擁壁撤去工 H1400(再利用)	1.000	m	1,897	1,897	T単 2号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 40号 ***					
000040	排水ファーム撤去 H1500×H900(再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	排水ファーム撤去工 W1500×H900(再利用)	1.000	m	5,388	5,388	T単 3号
	合 計				5,388	
	単 価				5,388	
	*** B単一 41号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000041	排水ワユム撤去 H1200×H1200(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00025	排水ワユム撤去工 W1200×H1200(再利用)	1.000	m	6,313	6,313	T単 23号
	合 計				6,313	
	単 価				6,313	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ガードレール撤去 Gr-C-4E(再利用) 県道21号線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,420	1,420	S単 216号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ガードレール撤去 Gr-C-2B(再利用) 公道		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1.000	m	1,670	1,670	S単 217号
	合 計				1,670	
	単 価				1,670	
	*** B単一 44号 ***					
000044	ガードレール撤去 Gr-C-4E(再利用) 二ノ沢		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,420	1,420	S単 216号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単一 45号 ***					
000045	転落防止柵撤去（再利用）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し	1.000	m	1,400	1,400	S単 220号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単一 46号 ***					
000046	歩車道境界ブロック撤去 両面R B種(再利用) 県道21号線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,521	1,521	S単 348号
	合 計				1,521	
	単 価				1,521	
	*** B単一 47号 ***					
000047	歩車道境界ブロック撤去 両面R B種(再利用) 県道102号線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,521	1,521	S単 348号
	合 計				1,521	
	単 価				1,521	
	*** B単一 48号 ***					
000048	標識版撤去 「横断歩道」 県道21号線		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、2基以下、-、無し	1.000	基	26,865	26,865	S単 211号
	合 計				26,865	
	単 価				26,865	
	*** B単— 49号 ***					
000049	標識版撤去					歩A
	規制標識「丁字路」警戒・規制等標識 県道102号線		基		1.000	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、2基以下、-、無し	1.000	基	26,865	26,865	S単 211号
	合 計				26,865	
	単 価				26,865	
	*** B単— 50号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単— 51号 ***					
B07302	碎石基礎 管底部 RC-40		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、再生クワッシャ RC-40、ハケット容量0.80m ³ 、振動ローラントガイト式、区分Ⅰ、なし、あり	1.000	m ³	5,961	5,961	S単 141号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハケット容量0.8m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.100	m ³	420.3	462	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	252.4	278	S単 286号
	合 計				6,701	
	単 価				6,701	
	*** B単— 52号 ***					
B07302	碎石基礎 管側部 RC-40		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、再生クワッシャ RC-40、ハケット容量0.80m ³ 、タハ、区分Ⅰ、なし、あり	1.000	m ³	7,964	7,964	S単 142号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハケット容量0.8m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.100	m ³	420.3	462	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	252.4	278	S単 286号
	合 計				8,704	
	単 価				8,704	
	*** B単— 53号 ***					
000053	碎石基礎 アンダードレーン		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02116	単粒度碎石 、4号 30～20mm、	1.200	m ³	4,150	4,980	S単 26号
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、ハケット容量0.80m ³ 、振動ローラントガイト式、区分Ⅰ、なし、あり	1.000	m ³	3,681	3,681	S単 143号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハケット容量0.8m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.100	m ³	420.3	462	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	252.4	278	S単 286号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,401	
	単 価				9,401	
	*** B単— 54号 ***					
000054	土木安定シート 土木シート 6°ラップ 1系繊維 t=0.37mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	353	353	S単 279号
	合 計				353	
	単 価				353	
	*** B単— 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,DB種,ハック紗,なし,あり,あり	1.000	本	189,477	189,477	S単 185号
	合 計				189,477	
	単 価				31,580	
	*** B単— 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種 甲切管		m		158,600 m	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,DB種,ハック紗,なし,あり,あり	50.000	本	189,477	9,473,850	S単 185号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	50.000	箇所	12,780	639,000	S単 202号
	合 計				10,112,850	
	単 価				63,763	
	*** B単— 57号 ***					
000057	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種 乙切管 (材料流用)		m		6,400 m	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,DB種,ハック紗,あり,あり,あり	3.000	本	45,333	135,999	S単 186号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	3.000	箇所	12,780	38,340	S単 202号
	合 計				174,339	
	単 価				27,240	
	*** B単— 58号 ***					
000058	ダクタイル鋳鉄管 φ400 ALW形2種		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,AL2種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	131,230	131,230	S単 200号
	合 計				131,230	
	単 価				21,872	
	*** B単— 59号 ***					
000059	ダクタイル鋳鉄管 φ400 ALW形2種 甲切管		m		63,800 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,AL2種,ハック紗,なし,あり	18.000	本	131,230	2,362,140	S単 200号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	18.000	箇所	12,780	230,040	S単 202号
	合 計				2,592,180	
	単 価				40,630	
	*** B単— 60号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000060	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管 φ400 ALW形2種 乙切管（材料流用）		m		4,200	歩A 当たり算出
S07059	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり	1.000	本	31,931	31,931	S単 201号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	1.000	箇所	12,780	12,780	S単 202号
	合 計				44,711	
	単 価				10,645	
	*** B単－ 61号 ***					
000061	異形管 φ400 K形 曲管 90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	239,527	239,527	S単 187号
	合 計				239,527	
	単 価				239,527	
	*** B単－ 62号 ***					
000062	異形管 φ400 K形 両受曲管 60°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	233,521	233,521	S単 188号
	合 計				233,521	
	単 価				233,521	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	異形管 φ400 K形 曲管 45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	183,471	183,471	S単 189号
	合 計				183,471	
	単 価				183,471	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	異形管 φ400 K形 両受曲管 30°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	197,485	197,485	S単 190号
	合 計				197,485	
	単 価				197,485	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	異形管 φ400 K形 曲管 22 1/2°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	183,471	183,471	S単 189号
	合 計				183,471	
	単 価				183,471	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	異形管 φ400 K形 曲管 11 1/4°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	214,502	214,502	S単 191号
	合 計				214,502	
	単 価				214,502	
	*** B単－ 67号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000067	異形管 φ400 K形 曲管 5 5/8 °		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	214,502	214,502	S単 191号
	合 計				214,502	
	単 価				214,502	
	*** B単一 68号 ***					
000068	異形管 φ400 K形 短管1号		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	112,901	112,901	S単 192号
	合 計				112,901	
	単 価				112,901	
	*** B単一 69号 ***					
000069	異形管 φ400 K形 短管2号		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	148,436	148,436	S単 193号
	合 計				148,436	
	単 価				148,436	
	*** B単一 70号 ***					
000070	異形管 φ400 K形 継輪		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	116,504	116,504	S単 194号
	合 計				116,504	
	単 価				116,504	
	*** B単一 71号 ***					
000071	異形管 φ400×φ150 K形 排水T字管		本		3,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	193,481	193,481	S単 195号
	合 計				193,481	
	単 価				64,494	
	*** B単一 72号 ***					
000072	特殊押輪 φ400 K形		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径400,,	1.000	組	40,300	40,300	S単 27号
	合 計				40,300	
	単 価				40,300	
	*** B単一 73号 ***					
000073	特殊押輪 φ400 ALW形		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管ALW形用特殊押輪 呼び径400 同芯K形ｺﾞﾑ輪,,	1.000	組	67,600	67,600	S単 28号
	合 計				67,600	
	単 価				67,600	
	*** B単一 74号 ***					
000074	特殊押輪 φ300 K形		組		1,000	歩A 組 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径300,.	1.000	組	21,500	21,500	S単 29号
	合 計				21,500	
	単 価				21,500	
	*** B単一 75号 ***					
000075	特殊押輪 φ150 K形		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径150,.	1.000	組	10,400	10,400	S単 30号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単一 76号 ***					
000076	普通押輪 φ400 K形		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,.	1.000	組	23,800	23,800	S単 31号
	合 計				23,800	
	単 価				23,800	
	*** B単一 77号 ***					
000077	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種		m		6.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管,400×6,DB種,ハック砂,なし,あり,あり	1.000	本	163,988	163,988	S単 161号
	合 計				163,988	
	単 価				27,331	
	*** B単一 78号 ***					
000078	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種 甲切管		m		22.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管,400×6,DB種,ハック砂,なし,あり,あり	10.000	本	163,988	1,639,880	S単 161号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	10.000	箇所	12,780	127,800	S単 202号
	合 計				1,767,680	
	単 価				80,349	
	*** B単一 79号 ***					
000079	ダクタイル鋳鉄管 φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）		m		3.300	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管,400×6,DB種,ハック砂,あり,あり,あり	2.000	本	19,844	39,688	S単 162号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	2.000	箇所	12,780	25,560	S単 202号
	合 計				65,248	
	単 価				19,772	
	*** B単一 80号 ***					
000080	ダクタイル鋳鉄管 φ400 ALW形2種		m		6.000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,400×6,AL2種,ハック砂,なし,あり	1.000	本	113,913	113,913	S単 184号
	合 計				113,913	
	単 価				18,986	
	*** B単一 81号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000081	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管 φ400 ALW形2種 甲切管		m		2,700	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	113,913	113,913	S単 184号
S07062	管切断 (DCIP管) 400mm	1.000	箇所	12,780	12,780	S単 202号
	合 計				126,693	
	単 価				46,923	
	*** B単一 82号 ***					
000082	異形管 φ400 K形 曲管 90°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	214,038	214,038	S単 163号
	合 計				214,038	
	単 価				214,038	
	*** B単一 83号 ***					
000083	異形管 φ400 K形 曲管 45°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	157,982	157,982	S単 164号
	合 計				157,982	
	単 価				157,982	
	*** B単一 84号 ***					
000084	異形管 φ400 K形 両受曲管 30°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	171,996	171,996	S単 165号
	合 計				171,996	
	単 価				171,996	
	*** B単一 85号 ***					
000085	異形管 φ400 K形 曲管 5 5/8°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	189,013	189,013	S単 166号
	合 計				189,013	
	単 価				189,013	
	*** B単一 86号 ***					
000086	異形管 φ400×φ150 K形 排水T字管		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	167,992	167,992	S単 167号
	合 計				167,992	
	単 価				167,992	
	*** B単一 87号 ***					
000087	異形管 φ400×φ300 K形 二受T字管		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	241,065	241,065	S単 168号
	合 計				241,065	
	単 価				241,065	
	*** B単一 88号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07232	異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H800		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	745,032	745,032	S単 196号
	合 計				745,032	
	単 価				745,032	
	*** B単一 89号 ***					
B07232	異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	730,017	730,017	S単 197号
	合 計				730,017	
	単 価				730,017	
	*** B単一 90号 ***					
B07232	異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H600		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	715,002	715,002	S単 198号
	合 計				715,002	
	単 価				715,002	
	*** B単一 91号 ***					
B07232	異形管 φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	215,503	215,503	S単 199号
	合 計				215,503	
	単 価				215,503	
	*** B単一 92号 ***					
000092	フランジ接合部品 φ400		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	1.000	組	25,600	25,600	S単 32号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
	*** B単一 93号 ***					
B07232	異形管 φ400×φ400 鋼製異形管 1F両効挿口付T字管 H700		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	704,528	704,528	S単 169号
	合 計				704,528	
	単 価				704,528	
	*** B単一 94号 ***					
B07232	異形管 φ400×φ75 鋼製異形管 空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	190,014	190,014	S単 170号
	合 計				190,014	
	単 価				190,014	
	*** B単一 95号 ***					
000095	フランジ接合部品 φ400		組		1,000	歩A 組 当たり算出

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	1.000	組	25,600	25,600	S単 32号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
	*** B単一 96号 ***					
B07232	異形管 φ400×65.7383° 鋼製異形管 両効挿口付乙字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ハック紗,なし,,あり	1.000	本	1,221,044	1,221,044	S単 171号
	合 計				1,221,044	
	単 価				1,221,044	
	*** B単一 97号 ***					
B07230	弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,ハック紗,あり	1.000	基	669,190	669,190	S単 209号
	合 計				669,190	
	単 価				669,190	
	*** B単一 98号 ***					
000098	フランジ接合部品 φ400		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	1.000	組	25,600	25,600	S単 32号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
	*** B単一 99号 ***					
B07230	弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,ハック紗,あり	1.000	基	669,190	669,190	S単 209号
	合 計				669,190	
	単 価				669,190	
	*** B単一 100号 ***					
000100	フランジ接合部品 φ400		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	1.000	組	25,600	25,600	S単 32号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
	*** B単一 101号 ***					
B07230	弁類 ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,ハック紗,あり	1.000	基	669,190	669,190	S単 209号
	合 計				669,190	
	単 価				669,190	
	*** B単一 102号 ***					
000102	フランジ接合部品 φ400		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	1.000	組	25,600	25,600	S単 32号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
	*** B単一 103号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 104号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 105号 ***					
000105	土砂等運搬 現場～仮設ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 106号 ***					
000106	土砂等運搬 仮設ヤード～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 107号 ***					
000107	法面荒仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 108号 ***					
000108	埋戻し 発生土 構造物周り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 2号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単一 109号 ***					
000109	埋戻し 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706
	合 計				3,242
	単 価				3,242
	*** B単一 110号 ***				
000110	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		m3		1.000 m3
S02116	再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	1.200	m3	1,900	2,280
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m3	711.2	782
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706
	合 計				6,681
	単 価				6,681
	*** B単一 111号 ***				
000111	埋戻し 発生土 管頂30cm以上		m3		1.000 m3
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706
	合 計				3,242
	単 価				3,242
	*** B単一 112号 ***				
BA0301	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,474	1,474
	合 計				1,474
	単 価				1,474
	*** B単一 113号 ***				
000113	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,480	39,480
	合 計				39,480
	単 価				39,480
	*** B単一 114号 ***				
000114	型枠 均しコンクリート用		m ²		1.000 m ²
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,296	5,296
	合 計				5,296
	単 価				5,296

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 115号 ***					
000115	箱型マンホール 1500×1500 H2100 マンホール T-2		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00004	箱型マンホール(頂版H300) 1500×1500 マンホール・調整リング・頂版含む	1,000	基	421,943	421,943	T単 4号
T00006	箱型マンホール(直壁H900) 1500×1500 H900	1,000	基	420,665	420,665	T単 6号
T00009	箱型マンホール(底版H900) 1500×1500 H900	1,000	基	670,907	670,907	T単 9号
S02116	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm,,	14,400	m	412	5,933	S単 38号
	合 計				1,519,448	
	単 価				1,519,448	
	*** B単一 116号 ***					
000116	台座コンクリート 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉P) W/C65%	1,000	m3	40,420	40,420	S単 318号
	合 計				40,420	
	単 価				40,420	
	*** B単一 117号 ***					
000117	型枠 台座コンクリート用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	9,429	9,429	S単 323号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単一 118号 ***					
000118	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 119号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	944.7	945	S単 305号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単一 120号 ***					
B07302	碎石基礎 管底部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、再生クワツヤシ RC-40,ハケット容量0.45m3,振動コンパクタ、区分Ⅰ,なし、あり	1,000	m3	7,012	7,012	S単 144号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルース)(仮設ヤード積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 289号
	合 計				8,171	
	単 価				8,171	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 121号 ***					
B07302	碎石基礎					歩A
	管側部 RC-40		m3		1,000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり	1,000	m3	8,096	8,096	S単 145号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ)(仮設ﾔｰﾄﾞ 積込)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 289号
	合 計				9,255	
	単 価				9,255	
	*** B単一 122号 ***					
000122	異形管					歩A
	φ300×φ100 K形 挿受け片落管		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり	1,000	本	62,216	62,216	S単 172号
	合 計				62,216	
	単 価				62,216	
	*** B単一 123号 ***					
000123	異形管					歩A
	φ100×φ75 K形 挿受け片落管		本		1,000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,	1,000	本	25,701	25,701	S単 149号
	合 計				25,701	
	単 価				25,701	
	*** B単一 124号 ***					
000124	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					歩A
	φ75 K形 3種		m		4,000 m	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設					
	直管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	32,128	32,128	S単 150号
	合 計				32,128	
	単 価				8,032	
	*** B単一 125号 ***					
000125	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					歩A
	φ75 K形 3種 甲切管		m		2,800 m	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設					
	直管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	32,128	32,128	S単 150号
S07062	管切断(DCIP管)					
	75mm	1,000	箇所	5,251	5,251	S単 203号
	合 計				37,379	
	単 価				13,350	
	*** B単一 126号 ***					
000126	異形管					歩A
	φ75 K形 曲管 90°		本		1,000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1,000	本	23,328	23,328	S単 151号
	合 計				23,328	
	単 価				23,328	
	*** B単一 127号 ***					
000127	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管					歩A
	φ75 K形 3種 乙切管		m		2,100 m	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設					
	直管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	32,128	32,128	S単 150号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所	5,251	5,251	S単 203号
	合 計				37,379	
	単 価				17,800	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	異形管 φ75 K形 短管1号		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,	1.000	本	18,198	18,198	S単 152号
	合 計				18,198	
	単 価				18,198	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	ﾌｫﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 7.5K 内ネジ		基		1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	1.000	基	49,740	49,740	S単 207号
	合 計				49,740	
	単 価				49,740	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	異形管 φ75 K形 短管2号		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,	1.000	本	21,728	21,728	S単 153号
	合 計				21,728	
	単 価				21,728	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	異形管 φ75(偏心100) 両ﾌﾗﾝｼﾞ伸縮可とう管 7.5K L=590		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	221,328	221,328	S単 154号
	合 計				221,328	
	単 価				221,328	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	2F短管バドル付 φ75 L=808		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	39,828	39,828	S単 155号
	合 計				39,828	
	単 価				39,828	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管（ﾀﾞﾐｰ管） φ75 L=162		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	21,228	21,228	S単 156号
	合 計				21,228	
	単 価				21,228	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	異形管 φ75 ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾞﾙ 7.5K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	210.328	210,328	S単 157号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				210,328	
	単 価				210,328	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	両フランジ短管（ダミー管） φ75 L=280		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	23,428	23,428	S単 158号
	合 計				23,428	
	単 価				23,428	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	F付短管パドル付 φ75 L=960		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	37,728	37,728	S単 159号
	合 計				37,728	
	単 価				37,728	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	2F短管パドル付 φ75 L=950		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	42,528	42,528	S単 160号
	合 計				42,528	
	単 価				42,528	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	フランジ接合部品 φ75		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,990	2,990	S単 39号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	普通押輪 φ75 K形		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,	1.000	組	3,420	3,420	S単 40号
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	普通押輪 φ100 K形		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	1.000	組	4,330	4,330	S単 41号
	合 計				4,330	
	単 価				4,330	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	弁篋設置 A型1号基礎砕石含む		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	弁篋 A型 1号,,	1.000	個	77,200	77,200	S単 42号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	弁篋台座	1.000	個	7,000	7,000	S単 43号
	合 計				122,440	
	単 価				122,440	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	カップリング SS400 D35		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ロッド・カップ・リング SS400 D35 FCD製,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 45号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	側溝用蓋 600用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	1,025	1,025	S単 136号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,160	2,160	S単 46号
	合 計				3,185	
	単 価				3,185	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	基礎砕石 再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュ RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,474	1,474	S単 315号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	均しコンクリート 18-8-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 317号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 148号 ***					
000148	型枠 均しコンクリート用		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,296	5,296	S単 322号
	合 計				5,296	
	単 価				5,296	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	集水桝 800×800 H1200 グレーチング 蓋付 T-14		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1,000	基	18,140	18,140	S単 327号
S02116	プレキャスト集水桝 800×800 H1200 T-14,,	1,000	基	147,000	147,000	S単 47号
S02116	鋼製グレーチング 桝蓋 8号固定式 800×800用 T-14,,	1,000	組	57,300	57,300	S単 48号
	合 計				222,440	
	単 価				222,440	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	鉄筋コンクリートU形 放水路用 300B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	7,047	7,047	S単 137号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	1,670	個	1,980	3,307	S単 49号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.060	m ³	1,900	114	S単 23号
	合 計				10,468	
	単 価				10,468	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	土砂等運搬 仮設ヤード～現場（流用土）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m ³	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	盛土 発生土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	967.1	967	S単 301号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	1,000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	表層(車道・路肩部) 再生密粒度75%以下(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1.000	m ²	1,940	1,940	S単 337号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
	*** B単— 155号 ***					
000155	メッシュフェンス H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・ハチ式,100m未満,一,無し	1.000	m	14,849	14,849	S単 218号
	合 計				14,849	
	単 価				14,849	
	*** B単— 156号 ***					
000156	メッシュフェンス門扉 両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600		門		1.000 門	歩A 当たり算出
T00010	メッシュフェンス設置工(扉) メッシュ両開きH1.5m B4.0m	1.000	門	296,949	296,949	T単 10号
S02116	メッシュフェンス用アーカーブロック 門扉用 450×450×600,,	2.000	個	6,080	12,160	S単 51号
	合 計				309,109	
	単 価				309,109	
	*** B単— 157号 ***					
000157	L型擁壁 H=800mm L=2000 q=10kN/m ²		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置（設置費のみ） 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり	1.000	m	9,744	9,744	S単 309号
S02116	プレキャスト擁壁 (q=10kN/m ²)800型(L=2.0m),,	0.500	個	43,500	21,750	S単 52号
	合 計				31,494	
	単 価				31,494	
	*** B単— 158号 ***					
000158	用地境界杭設置 13×13 900mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 13×13,100cm未満,良好,境界杭設置,90cm,しない	1.000	本	6,681	6,681	S単 8号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単— 159号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 160号 ***					
000160	土砂等運搬 現場～仮設ヤード		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m ³	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 161号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000161	土砂等運搬 仮設ヤード～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	法面荒仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	埋戻し 発生土 構造物周り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,757	2,757	S単 2号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	埋戻し 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,242	
	単 価				3,242	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャーラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 289号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	埋戻し 発生土 管頂30cm以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,242	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,242	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	マンホール 2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3060		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール (設置費) 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	71,060	71,060	S単 345号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1.000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2100 管取付壁,,	1.000	基	227,000	227,000	S単 54号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	調整リング φ600 h=100,,	1.000	個	13,200	13,200	S単 56号
S02116	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 FCD,,	1.000	組	44,400	44,400	S単 57号
	合 計				509,760	
	単 価				509,760	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	弁篭設置 φ250、H2140、基礎碎石含む		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール (設置費) 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	水道用円形鉄蓋 φ250 H=150,,	1.000	個	32,200	32,200	S単 58号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A), φ250, H=150,,	1.000	個	9,800	9,800	S単 59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B), φ250, H=300,,	5.000	個	9,800	49,000	S単 60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C), φ250, H=300,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 61号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25(P), φ250, H=40,,	1.000	個	11,900	11,900	S単 62号
	合 計				152,340	
	単 価				152,340	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	ロッドカップリング SS400 D35用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ロッドカップリング SS400 D35用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 63号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	側溝用蓋 450用		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,160	2,160	S単 46号
	合 計				2,796	
	単 価				2,796	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 172号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 173号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	944.7	945	S単 305号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単一 174号 ***					
B07302	砕石基礎 管底部 RC-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシュ RC-40、ハケット容量0.45m ³ 、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり	1,000	m ³	7,012	7,012	S単 144号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハケット容量0.45m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	1,100	m ³	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m ³	342.8	377	S単 289号
	合 計				8,171	
	単 価				8,171	
	*** B単一 175号 ***					
B07302	砕石基礎 管側部 RC-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシュ RC-40、ハケット容量0.45m ³ 、タハ、区分Ⅰ、なし、あり	1,000	m ³	8,096	8,096	S単 145号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハケット容量0.45m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	1,100	m ³	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m ³	342.8	377	S単 289号
	合 計				9,255	
	単 価				9,255	
	*** B単一 176号 ***					
000176	ダクタイル鋳鉄管 φ150 K形 甲切管		m		5,200 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管、150×5,3種、ハケット、なし、あり、あり	2,000	本	67,716	135,432	S単 173号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	2,000	箇所	5,624	11,248	S単 204号
	合 計				146,680	
	単 価				28,208	
	*** B単一 177号 ***					
000177	異形管 φ150 K形 曲管45°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管、150×5,3種、ハケット、なし、あり	1,000	本	37,586	37,586	S単 174号
	合 計				37,586	
	単 価				37,586	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 178号 ***					
000178	ダクタイル鋳鉄管 φ150 K形 乙切管（流用材）		m		2,600	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管,150×5,3種,ハック秒,あり,あり,あり	1.000	本	12,761	12,761	S単 175号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	5,624	5,624	S単 204号
	合 計				18,385	
	単 価				7,071	
	*** B単一 179号 ***					
000179	異形管 φ150 K形 短管1号		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1.000	本	28,777	28,777	S単 176号
	合 計				28,777	
	単 価				28,777	
	*** B単一 180号 ***					
000180	ワトシール仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm	1.000	基	105,340	105,340	S単 208号
	合 計				105,340	
	単 価				105,340	
	*** B単一 181号 ***					
000181	フランジ接合部品 φ150		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,520	4,520	S単 64号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単一 182号 ***					
000182	異形管 φ150 フランジ7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1.000	本	485,233	485,233	S単 177号
	合 計				485,233	
	単 価				485,233	
	*** B単一 183号 ***					
000183	異形管 φ150(偏心100) K形挿口-フランジ 伸縮可とう管 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,ハック秒,なし,,あり	1.000	本	408,156	408,156	S単 178号
	合 計				408,156	
	単 価				408,156	
	*** B単一 184号 ***					
000184	普通押輪 φ150 K形		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,890	6,890	S単 65号
	合 計				6,890	
	単 価				6,890	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 185号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍巻き、 反射材付、	2.100	巻	9,400	19,740	S単 66号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 16号
	合 計				29,900	
	単 価				299	
	*** B単－ 186号 ***					
000186	放水路 VPφ300		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管タイプ付,4.0m管,1箇所,あり	1.000	m	13,514	13,514	S単 147号
	合 計				13,514	
	単 価				13,514	
	*** B単－ 187号 ***					
000187	土砂等運搬 仮設ドック～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単－ 188号 ***					
000188	盛土 発生土		m3		20,700	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	20.700	m3	967.1	20,019	S単 301号
	合 計				20,019	
	単 価				967	
	*** B単－ 189号 ***					
000189	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単－ 190号 ***					
000190	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1.000	m ²	1,940	1,940	S単 337号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
	*** B単－ 191号 ***					
000191	鉄筋コンクリート形 導水路復旧 U300（KUS）		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	2.000	m	4,454	8,908	S単 138号
S02116	KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 67号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.120	m3	1,900	228
	合 計				20,936
	単 価				10,468
	*** B単— 192号 ***				
000192	側溝蓋 導水路復旧 U300		枚		1,000
					歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	1,025	1,025
					S単 136号
S02116	茨城県型歩道用側溝ふた ISL (430×100×994) 101kg/枚,,	1.000	枚	4,810	4,810
					S単 68号
	合 計				5,835
	単 価				5,835
	*** B単— 193号 ***				
000193	メッシュフェンス H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m		1,000
					歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,一,無し	1.000	m	14,849	14,849
					S単 218号
	合 計				14,849
	単 価				14,849
	*** B単— 194号 ***				
000194	メッシュフェンス門扉 両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600		門		1,000
					歩A 当たり算出
T00010	メッシュフェンス設置工(扉) メッシュ両開きH1.5m B4.0m	1.000	門	296,949	296,949
					T単 10号
S02116	メッシュフェンス用アンカーブロック 門扉用 450×450×600,,	2.000	個	6,080	12,160
					S単 51号
	合 計				309,109
	単 価				309,109
	*** B単— 195号 ***				
000195	用地境界杭設置 13×13 900mm		本		1,000
					歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 13×13,100cm未満,良好,境界杭設置,90cm,しない	1.000	本	6,681	6,681
					S単 8号
	合 計				6,681
	単 価				6,681
	*** B単— 196号 ***				
000196	土砂等運搬 仮設ヤード～現場		m3		1,000
					歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711
					S単 299号
	合 計				711
	単 価				711
	*** B単— 197号 ***				
000197	盛土 発生土		m3		1,000
					歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	967.1	967
					S単 301号
	合 計				967
	単 価				967

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 198号 ***					
000198	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単－ 199号 ***					
000199	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,940	1,940	S単 337号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
	*** B単－ 200号 ***					
000200	鉄筋コンクリート形 導水路復旧 U300（KUS）		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	2,000	m	4,454	8,908	S単 138号
S02116	KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個,,	1,000	個	11,800	11,800	S単 67号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	0.120	m ³	1,900	228	S単 23号
	合 計				20,936	
	単 価				10,468	
	*** B単－ 201号 ***					
000201	側溝蓋 導水路復旧 U300		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1,000	枚	1,025	1,025	S単 136号
S02116	茨城県型歩道用側溝ふた ISL（430×100×994） 101kg/枚,,	1,000	枚	4,810	4,810	S単 68号
	合 計				5,835	
	単 価				5,835	
	*** B単－ 202号 ***					
000202	末端取水施設 コンクリート樹 600×300 18-8-25BB グレーチング付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.700	m ²	1,474	1,032	S単 315号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2,000	m ²	9,429	18,858	S単 323号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	42,970	8,594	S単 319号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1,000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製グレーチング 蓋 300用 L=500,,	1,000	枚	9,950	9,950	S単 69号
S02116	松矢板 長1.5m×厚3.6cm×幅15cm,,	0.002	m ³	48,500	97	S単 70号
	合 計				38,947	
	単 価				38,947	
	*** B単－ 203号 ***					
000203	末端取水施設（余水吐き） VUφ300		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	7,698	7,698	S単 148号
	合 計				7,698	
	単 価				7,698	
	*** B単一 204号 ***					
000204	末端取水施設（取水管） VUφ150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,724	2,724	S単 146号
	合 計				2,724	
	単 価				2,724	
	*** B単一 205号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 206号 ***					
000206	土砂等運搬 現場～仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 207号 ***					
000207	土砂等運搬 仮設ヤード～現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 208号 ***					
000208	法面荒仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 209号 ***					
000209	埋戻し 発生土 構造物周り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーフ)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	1.000	m3	2,757	2,757	S単 2号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単一 210号 ***					
000210	埋戻し 発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ル-ズ') (投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,242	
	単 価				3,242	
	*** B単一 211号 ***					
000211	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャーラン ,RC-40 40~0mm,,	1.200	m3	1,900	2,280	S単 23号
SA0102	SP 積込(ル-ズ') (仮設ヤード 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 289号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ル-ズ') (投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単一 212号 ***					
000212	埋戻し 発生土 管頂30cm以上		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ル-ズ') (投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,242	
	単 価				3,242	
	*** B単一 213号 ***					
000213	マンホール 2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3360		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール (設置費) 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	71,060	71,060	S単 345号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1.000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2400 管取付壁,,	1.000	基	257,000	257,000	S単 71号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	調整リング φ600 h=100,,	1.000	個	13,200	13,200	S単 56号
S02116	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 FCD,,	1.000	組	44,400	44,400	S単 57号
	合 計				539,760	
	単 価				539,760	
	*** B単一 214号 ***					
000214	弁筐設置 φ250、H2440、基礎碎石含む		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール (設置費) 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	水道用円形鉄蓋 φ250 H=150,,	1.000	個	32,200	32,200	S単 58号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A), φ250, H=150,,	1.000	個	9,800	9,800	S単 59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B), φ250, H=300,,	6.000	個	9,800	58,800	S単 60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C), φ250, H=300,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 61号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25(P), φ250, H=40,,	1.000	個	11,900	11,900	S単 62号
	合 計				162,140	
	単 価				162,140	
	*** B単— 215号 ***					
000215	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単— 216号 ***					
000216	ロッドカップリング SS400 D35用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ロッドカップリング SS400 D35用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 63号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単— 217号 ***					
000217	側溝用蓋 450用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,160	2,160	S単 46号
	合 計				2,796	
	単 価				2,796	
	*** B単— 218号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単— 219号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	944.7	945	S単 305号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単— 220号 ***					
B07302	砕石基礎 管底部 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ハケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ なし,あり	1.000	m ³	7,012	7,012	S単 144号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハケットハケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m ³	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m ³	342.8	377	S単 289号
	合 計				8,171	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,171	
	*** B単一 221号 ***					
B07302	砕石基礎 管側部 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし, あり	1.000	m3	8,096	8,096	S単 145号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｹｯﾄ ｵｰﾀﾞ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ)(仮設ﾔｰﾄﾞ 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 289号
	合 計				9,255	
	単 価				9,255	
	*** B単一 222号 ***					
000222	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150 K形 甲切管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,150×5,3種,ﾊﾞｯｹｯﾄ,なし,あり,あり	1.000	本	67,716	67,716	S単 173号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	5,624	5,624	S単 204号
	合 計				73,340	
	単 価				73,340	
	*** B単一 223号 ***					
000223	異形管 φ150 K形 短管2号		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,1種,ﾊﾞｯｹｯﾄ,なし,,あり	1.000	本	36,585	36,585	S単 179号
	合 計				36,585	
	単 価				36,585	
	*** B単一 224号 ***					
000224	ワｯﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm	1.000	基	105,340	105,340	S単 208号
	合 計				105,340	
	単 価				105,340	
	*** B単一 225号 ***					
000225	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 φ150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,520	4,520	S単 64号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単一 226号 ***					
000226	異形管 φ150 フﾗﾝｼﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀｰ 7.5K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｹｯﾄ,なし,,あり	1.000	本	485,233	485,233	S単 180号
	合 計				485,233	
	単 価				485,233	
	*** B単一 227号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000227	異形管 φ150 K形 曲管90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,ハック杓,なし,,あり	1.000	本	43,292	43,292	S単 181号
	合 計				43,292	
	単 価				43,292	
	*** B単— 228号 ***					
000228	異形管 φ150 K形 短管1号		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,1種,ハック杓,なし,,あり	1.000	本	28,777	28,777	S単 176号
	合 計				28,777	
	単 価				28,777	
	*** B単— 229号 ***					
000229	異形管 φ150(偏心100) K形挿口-挿口伸縮可とう管 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,ハック杓,なし,,あり	1.000	本	400,148	400,148	S単 182号
	合 計				400,148	
	単 価				400,148	
	*** B単— 230号 ***					
000230	普通押輪 φ150 K形		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,890	6,890	S単 65号
	合 計				6,890	
	単 価				6,890	
	*** B単— 231号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍αマシックス,,	2.100	巻	9,400	19,740	S単 66号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 16号
	合 計				29,900	
	単 価				299	
	*** B単— 232号 ***					
000232	鉄筋コンクリートU形 300B 蓋なし		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	2.000	m	7,047	14,094	S単 137号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	3.300	個	1,980	6,534	S単 49号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	0.120	m3	1,900	228	S単 23号
	合 計				20,856	
	単 価				10,428	
	*** B単— 233号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				305	
	*** B単一 234号 ***					
000234	土砂等運搬 現場～仮設ヤード		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 235号 ***					
000235	土砂等運搬 仮設ヤード～現場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 236号 ***					
000236	法面荒仕上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	305	305	S単 4号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単一 237号 ***					
000237	埋戻し 発生土 構造物周り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルース)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,757	2,757	S単 2号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単一 238号 ***					
000238	埋戻し 発生土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルース)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,242	
	単 価				3,242	
	*** B単一 239号 ***					
000239	埋戻し 管頂部 購入土(RC-40)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	1,900	2,280	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルース)(仮設ヤード積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 289号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルース)(投入) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単ー 240号 ***					
000240	埋戻し					歩A
	発生土 管頂30cm以上		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ル-ズ)(投入)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	342.8	377	S単 288号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.100	m3	2,159	2,375	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	706	706	S単 5号
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	マンホール					歩A
	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600鉄蓋T-14簡易防水,H3060		基		1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費）					
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	71,060	71,060	S単 345号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 上径600×下径1200×高600,,	1.000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 直壁 φ1200 H2100 管取付壁,,	1.000	基	227,000	227,000	S単 54号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	調整リング					
	φ600 h=100,,	1.000	個	13,200	13,200	S単 56号
S02116	鋼製マンホールふた					
	φ600 受枠共 T-14用 FCD,,	1.000	組	44,400	44,400	S単 57号
	合 計				509,760	
	単 価				509,760	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	弁筐設置					歩A
	φ250、H2140、基礎砕石含む		基		1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費）					
	据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	水道用円形鉄蓋					
	φ250 H=150,,	1.000	個	32,200	32,200	S単 58号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	上部壁RB25(A), φ250, H=150,,	1.000	個	9,800	9,800	S単 59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	中部壁RB25(B), φ250, H=300,,	5.000	個	9,800	49,000	S単 60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	下部壁RB25(C), φ250, H=300,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 61号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	底版RB25(P), φ250, H=40,,	1.000	個	11,900	11,900	S単 62号
	合 計				152,340	
	単 価				152,340	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	仕切弁用巻上げロッド					歩A
	SUS304 D35		m		1,000	当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド					
	SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	ロッドカップリング					歩A
	SS400 D35用		個		1,000	当たり算出
S02116	ロッドカップリング					
	SS400 D35用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 63号
	合 計				13,100	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,100	
	*** B単— 245号 ***					
000245	側溝用蓋 450用		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,160	2,160	S単 46号
	合 計				2,796	
	単 価				2,796	
	*** B単— 246号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単— 247号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	944.7	945	S単 305号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単— 248号 ***					
B07302	砕石基礎 管底部 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ハケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分 I ,なし,あり	1.000	m ³	7,012	7,012	S単 144号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m ³	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m ³	342.8	377	S単 289号
	合 計				8,171	
	単 価				8,171	
	*** B単— 249号 ***					
B07302	砕石基礎 管側部 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ハケット容量0.45m3,タハ,区分 I,なし, あり	1.000	m ³	8,096	8,096	S単 145号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m ³	711.2	782	S単 299号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード 積込) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m ³	342.8	377	S単 289号
	合 計				9,255	
	単 価				9,255	
	*** B単— 250号 ***					
000250	タタ形鋳鉄管 φ150 K形 乙切管 (流用材)		m		3,100	歩A 当たり算出
S07054	タタ形鋳鉄管機械布設(K形) 直管,150×5.3種,ハケット,あり,あり	1.000	本	12,761	12,761	S単 175号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	5,624	5,624	S単 204号
	合 計				18,385	
	単 価				5,931	
	*** B単ー 251号 ***					
000251	異形管 φ150 K形 短管1号		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5,3種,ハック紗,なし,,あり	1.000	本	28,777	28,777	S単 183号
	合 計				28,777	
	単 価				28,777	
	*** B単ー 252号 ***					
000252	水道用ワトシ-4仕切弁 φ150 7.5K 内ネジ		基		1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm	1.000	基	105,340	105,340	S単 208号
	合 計				105,340	
	単 価				105,340	
	*** B単ー 253号 ***					
000253	フランジ 接合部品 φ150		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,520	4,520	S単 64号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単ー 254号 ***					
000254	異形管 φ150 フランジ7.5K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5,3種,ハック紗,なし,,あり	1.000	本	485,233	485,233	S単 180号
	合 計				485,233	
	単 価				485,233	
	*** B単ー 255号 ***					
000255	異形管 φ150(偏心100) K形挿口-フランジ 伸縮可とう管 7.5K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5,3種,ハック紗,なし,,あり	1.000	本	408,156	408,156	S単 178号
	合 計				408,156	
	単 価				408,156	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	普通押輪 φ150 K形		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,890	6,890	S単 65号
	合 計				6,890	
	単 価				6,890	
	*** B単ー 257号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネジ付スクリュー,	2.100	巻	9,400	19,740	S単 66号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 16号
	合 計				29,900	
	単 価				299	
	*** B単— 258号 ***					
000258	放水管 SGP（白）φ300 ｺﾏﾝﾄﾞ 90° L=4.307m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,300mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	16,169	16,169	S単 205号
S02116	放水管 SGP（白）φ300 L=4307 ｺﾏﾝﾄﾞ 90° 直管3850,,	1.000	本	548,000	548,000	S単 72号
	合 計				564,169	
	単 価				564,169	
	*** B単— 259号 ***					
000259	削孔 φ350		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00008	削孔 φ350	1.000	箇所	44,880	44,880	T単 8号
	合 計				44,880	
	単 価				44,880	
	*** B単— 260号 ***					
000260	土砂等運搬 仮設ﾊﾞｰﾄﾞ～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 261号 ***					
000261	盛土 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	967.1	967	S単 301号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単— 262号 ***					
000262	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単— 263号 ***					
000263	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ﾌｻﾐ(13) ｸﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌｻﾌｻﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ｸﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000	m ²	1,940	1,940	S単 337号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
	*** B単— 264号 ***					
000264	L型擁壁 H=800mm L=2000 α=10KN/m ²		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置（設置費のみ） 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり	1.000	m	9,744	9,744	S単 309号
S02116	プレキャスト擁壁 (q=10kN/m ²)800型(L=2.0m),,	0.500	個	43,500	21,750	S単 52号
	合 計				31,494	
	単 価				31,494	
	*** B単— 265号 ***					
000265	メッシュフェンス H1500 基礎ブロック□180×450 @2.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,一,無し	1.000	m	14,849	14,849	S単 218号
	合 計				14,849	
	単 価				14,849	
	*** B単— 266号 ***					
000266	メッシュフェンス門扉 両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600		門		1.000 門	歩A 当たり算出
T00010	メッシュフェンス設置工(扉) メッシュ両開きH1.5m B4.0m	1.000	門	296,949	296,949	T単 10号
S02116	メッシュフェンス用アンカーブロック 門扉用 450×450×600,,	2.000	個	6,080	12,160	S単 51号
	合 計				309,109	
	単 価				309,109	
	*** B単— 267号 ***					
000267	用地境界杭設置 13×13 900mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 13×13,100cm未満,良好,境界杭設置,90cm,しない	1.000	本	6,681	6,681	S単 8号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単— 268号 ***					
000268	マンホール φ600～1200 H1350 蓋T-25		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1.000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1.000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600,,	1.000	基	68,500	68,500	S単 74号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル	10.000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				312,550	
	単 価				312,550	
	*** B単— 269号 ***					
000269	通気孔 SGP (白) φ100 L=1000 90°エボ 防虫網付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1.000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管 SGP (白) φ100 L=1000 90°エボ 防虫網付き,,	1.000	本	144,000	144,000	S単 76号
	合 計				156,213	
	単 価				156,213	
	*** B単— 270号 ***					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000270	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単— 271号 ***					
000271	空気弁用補修弁 3方ボール弁 FCD製 球芯樹脂粉体塗装		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	空気弁用補修弁 (3方ボール弁) φ75 FCD製 2F付き 球芯樹脂粉体塗装1/2",ボール、ナット、ワッシャー含む,,	1,000	個	88,700	88,700	S単 78号
	合 計				113,102	
	単 価				113,102	
	*** B単— 272号 ***					
000272	集水櫛(底なし) 400×400 H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水櫛(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,	1,000	基	86,400	86,400	S単 79号
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単— 273号 ***					
000273	蓋版 400×400 T-25 ボルト固定式		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋 ボルト固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1,000	組	25,500	25,500	S単 80号
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	
	*** B単— 274号 ***					
000274	基礎砕石 再生クラッシャー RC-40 □900×H500		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャーラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単— 275号 ***					
000275	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa,,	1,000	個	2,120	2,120	S単 81号
	合 計				2,120	
	単 価				2,120	
	*** B単— 276号 ***					
000276	マンホール φ600～1200 H1050 蓋T-25		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 344号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1.000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1.000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300,,	1.000	基	37,900	37,900	S単 82号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル	10.000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				281,950	
	単 価				281,950	
	*** B単一 277号 ***					
000277	通気孔 SGP（白）φ100 L=700 90°エポキシ 防虫網付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付（φ80～500） 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1.000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=700 90°エポキシ 防虫網付き,,	1.000	本	141,000	141,000	S単 83号
	合 計				153,213	
	単 価				153,213	
	*** B単一 278号 ***					
000278	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単一 279号 ***					
000279	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75,,	1.000	個	54,000	54,000	S単 84号
	合 計				78,402	
	単 価				78,402	
	*** B単一 280号 ***					
000280	集水樹(底なし) 400×400 H1200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水樹(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,	1.000	基	86,400	86,400	S単 79号
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単一 281号 ***					
000281	蓋版 400×400 T-25 樹脂固定式		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製グレーンゲ 樹蓋 樹脂固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1.000	組	25,500	25,500	S単 80号
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 282号 ***					
000282	基礎碎石					歩A
	再生クラッシャー RC-40 □900×H500		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャー					
	,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単— 283号 ***					
000283	マンホール					歩A
	φ600～1200 H900 蓋T-25		箇所		1,000	箇所当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	鋼製マンホール鉄蓋					
	φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1,000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 上径600×下径1200×高450,,	1,000	基	73,600	73,600	S単 85号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 内径1200×高300,,	1,000	基	37,900	37,900	S単 82号
S02116	コンクリート製組立マンホール					
	2号 内径1200×高150,,	1,000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル					
		10,000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				263,250	
	単 価				263,250	
	*** B単— 284号 ***					
000284	通気孔					歩A
	SGP (白) φ100 L=1500 90°ｺﾛﾝ 防虫網付		箇所		1,000	箇所当たり算出
S07072	鋼管吊込据付 (φ80～500)					
	6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1,000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管					
	SGP (白) φ100 L=1500 90°ｺﾛﾝ 防虫網付き,,	1,000	本	151,000	151,000	S単 86号
	合 計				163,213	
	単 価				163,213	
	*** B単— 285号 ***					
000285	空気弁					歩A
	φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1,000	基当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁					
	φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単— 286号 ***					
000286	樹脂製補修弁					歩A
	HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75		基		1,000	基当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	樹脂製補修弁					
	HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75,,	1,000	個	54,000	54,000	S単 84号
	合 計				78,402	
	単 価				78,402	
	*** B単— 287号 ***					
000287	集水柵(底なし)					歩A
	400×400 H1200		基		1,000	基当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水柵(底なし)					
	400×400 H1200 T-25荷重用,,	1,000	基	86,400	86,400	S単 79号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単一 288号 ***					
000288	盖板 400×400 T-25 木枠固定式		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 盖板,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製「レチング」樹蓋 木枠固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1,000	組	25,500	25,500	S単 80号
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	
	*** B単一 289号 ***					
000289	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 □900×H500		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単一 290号 ***					
000290	マンホール φ600～1200 H1050 蓋T-25		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1,000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1,000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300,,	1,000	基	37,900	37,900	S単 82号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1,000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル	10,000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				281,950	
	単 価				281,950	
	*** B単一 291号 ***					
000291	通気孔 SGP（白）φ100 L=1300 90°2x1/2" 防虫網付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1,000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1300 90°2x1/2" 防虫網付き,,	1,000	本	174,000	174,000	S単 87号
	合 計				186,213	
	単 価				186,213	
	*** B単一 292号 ***					
000292	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単一 293号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000293	樹脂製補修弁 H1-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	樹脂製補修弁 H1-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75,,	1.000	個	54,000	54,000	S単 84号
	合 計				78,402	
	単 価				78,402	
	*** B単一 294号 ***					
000294	集水樹(底なし) 400×400 H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水樹(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,	1.000	基	86,400	86,400	S単 79号
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単一 295号 ***					
000295	蓋版 400×400 T-25 鉄板固定式		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋 鉄板固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1.000	組	25,500	25,500	S単 80号
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	
	*** B単一 296号 ***					
000296	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 □900×H500		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,,	1.200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単一 297号 ***					
000297	マンホール φ600～1200 H1200 蓋T-25		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1.000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高450,,	1.000	基	73,600	73,600	S単 85号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600,,	1.000	基	68,500	68,500	S単 74号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1.000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル	10.000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				293,850	
	単 価				293,850	
	*** B単一 298号 ***					
000298	通気孔 SGP (白) φ100 L=1300 90°2重 防虫網付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1.000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管 SGP (白) φ100 L=1300 90°2重 防虫網付き,,	1.000	本	174,000	174,000	S単 87号
	合 計				186,213	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				186,213	
	*** B単— 299号 ***					
000299	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1,000	基 歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単— 300号 ***					
000300	空気弁用補修弁 3方ボール弁 FCD製 球樹脂粉体塗装		基		1,000	基 歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製 2F付き 球樹脂粉体塗装レバー,ボール,ナット,ワッシャー含む,,	1,000	個	88,700	88,700	S単 78号
	合 計				113,102	
	単 価				113,102	
	*** B単— 301号 ***					
000301	集水樹(底なし) 400×400 H1200		基		1,000	基 歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水樹(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,	1,000	基	86,400	86,400	S単 79号
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単— 302号 ***					
000302	蓋版 400×400 T-25 ボルト固定式		組		1,000	組 歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋 ボルト固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1,000	組	25,500	25,500	S単 80号
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	
	*** B単— 303号 ***					
000303	基礎砕石 再生クラッシャー RC-40		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャーラン ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単— 304号 ***					
000304	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa		個		1,000	個 歩A 当たり算出
S02116	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa,,	1,000	個	2,120	2,120	S単 81号
	合 計				2,120	
	単 価				2,120	

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 305号 ***					
000305	マンホール φ600～1200 H1350 蓋T-25		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 344号
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,	1,000	組	49,600	49,600	S単 73号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,	1,000	基	92,300	92,300	S単 53号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600,,	1,000	基	68,500	68,500	S単 74号
S02116	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,	1,000	基	61,800	61,800	S単 55号
S02116	無収縮モルタル	10,000	kg	211	2,110	S単 75号
	合 計				312,550	
	単 価				312,550	
	*** B単ー 306号 ***					
000306	通気孔 SGP（白）φ100 L=1300 90°2枚板 防虫網付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付（φ80～500） 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし	1,000	本	12,213	12,213	S単 206号
S02116	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1300 90°2枚板 防虫網付き,,	1,000	本	174,000	174,000	S単 87号
	合 計				186,213	
	単 価				186,213	
	*** B単ー 307号 ***					
000307	空気弁 φ75 0.75MPa 樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,	1,000	個	78,800	78,800	S単 77号
	合 計				103,202	
	単 価				103,202	
	*** B単ー 308号 ***					
000308	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	24,402	24,402	S単 210号
S02116	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75,,	1,000	個	54,000	54,000	S単 84号
	合 計				78,402	
	単 価				78,402	
	*** B単ー 309号 ***					
000309	集水柵(底なし) 400×400 H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,596	8,596	S単 328号
S02116	プレキャスト集水柵(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,	1,000	基	86,400	86,400	S単 79号
	合 計				94,996	
	単 価				94,996	
	*** B単ー 310号 ***					
000310	蓋版 400×400 T-25 平板固定式		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	416	416	S単 139号
S02116	鋼製「レーシング」樹蓋 平板固定式 400×400用 T-25 滑止,,	1,000	組	25,500	25,500	S単 80号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小野幹線水路（その2）工事

工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,916	
	単 価				25,916	
	*** B単一 311号 ***					
000311	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 □900×H500		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
	合 計				5,456	
	単 価				5,456	
	*** B単一 312号 ***					
000312	弁篋設置 A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費） 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	弁篋 A型 2号,,	1,000	個	80,700	80,700	S単 88号
S02116	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660,,	1,000	個	31,100	31,100	S単 89号
S02116	弁篋台座	1,000	個	7,000	7,000	S単 43号
	合 計				157,040	
	単 価				157,040	
	*** B単一 313号 ***					
000313	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1,000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単一 314号 ***					
000314	ロッドカップリング SS400 D35用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ロッドカップリング SS400 D35用,,	1,000	個	13,100	13,100	S単 63号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単一 315号 ***					
000315	側溝用蓋 600用		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	1,000	個	3,190	3,190	S単 90号
	合 計				3,826	
	単 価				3,826	
	*** B単一 316号 ***					
000316	弁篋設置 A型2号、中間ロッド、基礎碎石含む		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費） 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	弁篋 A型 2号,,	1,000	個	80,700	80,700	S単 88号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660,,	1.000	個	31,100	31,100	S単 89号
S02116	弁篋台座	1.000	個	7,000	7,000	S単 43号
	合 計				157,040	
	単 価				157,040	
	*** B単一 317号 ***					
000317	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単一 318号 ***					
000318	ロッドカップリング SS400 D35用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ロッドカップリング SS400 D35用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 63号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単一 319号 ***					
000319	側溝用蓋 600用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	1.000	個	3,190	3,190	S単 90号
	合 計				3,826	
	単 価				3,826	
	*** B単一 320号 ***					
000320	弁篋設置 A型2号、中間ロッド、基礎砕石含む		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費） 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	38,240	38,240	S単 346号
S02116	弁篋 A型 2号,,	1.000	個	80,700	80,700	S単 88号
S02116	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660,,	1.000	個	31,100	31,100	S単 89号
S02116	弁篋台座	1.000	個	7,000	7,000	S単 43号
	合 計				157,040	
	単 価				157,040	
	*** B単一 321号 ***					
000321	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,	1.000	m	28,500	28,500	S単 44号
	合 計				28,500	
	単 価				28,500	
	*** B単一 322号 ***					
000322	ロッドカップリング SS400 D35用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ロッドカップリング SS400 D35用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 63号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単— 323号 ***					
000323	側溝用蓋 600用		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	1.000	枚	636	636	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	1.000	個	3,190	3,190	S単 90号
	合 計				3,826	
	単 価				3,826	
	*** B単— 324号 ***					
000324	スラストロック NIP.22~ 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,480	39,480	S単 320号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 325号 ***					
000325	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 326号 ***					
000326	型枠 (全損)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
S02116	型枠材	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 91号
	合 計				11,840	
	単 価				11,840	
	*** B単— 327号 ***					
000327	浮上防止金具		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	浮上防止金具 φ400	1.000	箇所	1,585	1,585	T単 1号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単— 328号 ***					
000328	スラストロック No.15+44.220 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,480	39,480	S単 320号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 329号 ***					
000329	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	浮上防止金具		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	浮上防止金具 φ400	1.000	箇所	1,585	1,585	T単 1号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単ー 331号 ***					
000331	スラブ ロック IP.31～ 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高ｸﾞﾚ) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 320号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単ー 332号 ***					
000332	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単ー 333号 ***					
000333	型枠（全損）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
S02116	型枠材	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 91号
	合 計				11,840	
	単 価				11,840	
	*** B単ー 334号 ***					
000334	浮上防止金具		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	浮上防止金具 φ400	1.000	箇所	1,585	1,585	T単 1号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単ー 335号 ***					
000335	スラブ ロック No.23+31.881 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高ｸﾞﾚ) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 320号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単一 336号 ***					
000336	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 337号 ***					
000337	浮上防止金具		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	浮上防止金具 φ400	1.000	箇所	1,585	1,585	T単 1号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単一 338号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ25φ10mm, ,	2.100	巻	9,400	19,740	S単 66号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 16号
	合 計				29,900	
	単 価				299	
	*** B単一 339号 ***					
000339	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	386	386	S単 283号
	合 計				386	
	単 価				386	
	*** B単一 340号 ***					
000340	コンクリート段切り基礎 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 320号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単一 341号 ***					
000341	コンクリート巻立て基礎 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 320号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単一 342号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000342	型枠 コンクリート巻立て基礎用		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 324号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 343号 ***					
000343	目地板 瀝青質目地板 t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,898	5,898	S単 326号
	合 計				5,898	
	単 価				5,898	
	*** B単— 344号 ***					
000344	法面整形 盛土部 法面締固め無 現場制約無 け質土、砂及び砂質		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	467.8	468	S単 306号
	合 計				468	
	単 価				468	
	*** B単— 345号 ***					
000345	植生マット 植生マット工 250m2未満		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S02703	【法面工（植生ネット工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,一	1.000	m ²	3,780	3,780	S単 129号
	合 計				3,780	
	単 価				3,780	
	*** B単— 346号 ***					
000346	浮上防止金具		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	浮上防止金具 φ400	1.000	箇所	1,585	1,585	T単 1号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単— 347号 ***					
000347	耕地復旧（水田） 一ノ沢		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 233号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 348号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤラン RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単— 349号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-30 150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	1,037	1,037	S単 332号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単－ 350号 ***					
BA0807	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)(上層) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),グラムコート各種,あり	1.000	m ²	2,275	2,275	S単 335号
	合 計				2,275	
	単 価				2,275	
	*** B単－ 351号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,あり	1.000	m ²	2,186	2,186	S単 338号
	合 計				2,186	
	単 価				2,186	
	*** B単－ 352号 ***					
000352	下層路盤(歩道部) RC-40 100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,碎石,あり	1.000	m ²	959	959	S単 331号
	合 計				959	
	単 価				959	
	*** B単－ 353号 ***					
000353	表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 30mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅱ（2.15t/m3）,グラムコート 各種,あり,再生細粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,626	1,626	S単 343号
	合 計				1,626	
	単 価				1,626	
	*** B単－ 354号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単－ 355号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-30 100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,100mm	1.000	m ²	805.8	806	S単 333号
	合 計				806	
	単 価				806	
	*** B単－ 356号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000	m ²	2,300	2,300	S単 339号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単— 357号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 150mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単— 358号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-30 150mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	1,037	1,037	S単 332号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単— 359号 ***					
BA0807	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度ﾌｽｺﾝ(20) 50mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ﾌｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり	1.000	m ²	2,275	2,275	S単 336号
	合 計				2,275	
	単 価				2,275	
	*** B単— 360号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ﾌｽｺﾝ(20) 50mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり	1.000	m ²	2,186	2,186	S単 338号
	合 計				2,186	
	単 価				2,186	
	*** B単— 361号 ***					
000361	下層路盤（歩道部） RC-40 100mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,あり	1.000	m ²	959	959	S単 331号
	合 計				959	
	単 価				959	
	*** B単— 362号 ***					
000362	表層（歩道部） 再生細粒度ﾌｽｺﾝ（13） 30mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,7スファルト混合物Ⅱ（2.15t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生細粒度 ﾌｽｺﾝ(13)	1.000	m ²	1,626	1,626	S単 343号
	合 計				1,626	
	単 価				1,626	
	*** B単— 363号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 150mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッツラン RC-40	1.000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
	*** B単— 364号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-30 100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1.000	m ²	805.8	806	S単 333号
	合 計				806	
	単 価				806	
	*** B単— 365号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 340号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単— 366号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 341号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単— 367号 ***					
BA0812	表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅱ（2.15t/m3）,グラムコト 各種,あり,再生細粒度 アスコン(13)	1.000	m ²	1,626	1,626	S単 343号
	合 計				1,626	
	単 価				1,626	
	*** B単— 368号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 340号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単— 369号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 341号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単— 370号 ***					
BA0812	表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,7スフィート混合物Ⅱ（2.15t/m3）,プライムコート 各種,あり,再生細粒度 7スコン(13)	1.000	m ²	1,626	1,626	S単 343号
	合 計				1,626	
	単 価				1,626	
	*** B単－ 371号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコン(13) 50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 340号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単－ 372号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 300B（再利用）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	1.000	m	5,211	5,211	S単 140号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:3,	0.009	m ³	27,000	243	S単 96号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.060	m ³	1,900	114	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	m ²	508	254	S単 304号
	合 計				5,822	
	単 価				5,822	
	*** B単－ 373号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版設置（再利用）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	416	416	S単 139号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単－ 374号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 道路側溝 KUR、KUS300（再利用）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	1.000	m	5,211	5,211	S単 140号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:3,	0.009	m ³	27,000	243	S単 96号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.060	m ³	1,900	114	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	m ²	508	254	S単 304号
	合 計				5,822	
	単 価				5,822	
	*** B単－ 375号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版設置（再利用）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	416	416	S単 139号
	合 計				416	
	単 価				416	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 376号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 道路側溝 KUR300（再利用）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	1,000	m	5,211	5,211	S単 140号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:3,	0.009	m3	27,000	243	S単 96号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	1,900	114	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	m ²	508	254	S単 304号
	合 計				5,822	
	単 価				5,822	
	*** B単— 377号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版設置（再利用）		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1,000	枚	416	416	S単 139号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単— 378号 ***					
000378	ガードレール Gr-C-4E(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	2,523	2,523	S単 212号
	合 計				2,523	
	単 価				2,523	
	*** B単— 379号 ***					
000379	転落防止柵 転落防止柵(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コクート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し	1,000	m	3,294	3,294	S単 219号
	合 計				3,294	
	単 価				3,294	
	*** B単— 380号 ***					
000380	ガードレール Gr-C-2B(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コクート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	5,595	5,595	S単 213号
	合 計				5,595	
	単 価				5,595	
	*** B単— 381号 ***					
000381	ガードレール Gr-C-4E(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	4,116	4,116	S単 214号
	合 計				4,116	
	単 価				4,116	
	*** B単— 382号 ***					
000382	転落防止柵 転落防止柵(再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コクート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し	1,000	m	3,294	3,294	S単 219号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,294	
	単 価				3,294	
	*** B単— 383号 ***					
000383	区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	251	251	S単 221号
T00012	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	163	163	T単 11号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単— 384号 ***					
000384	区画線 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	387	387	S単 222号
T00020	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	322	322	T単 18号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単— 385号 ***					
000385	区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	467	467	S単 223号
T00026	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	481	481	T単 24号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単— 386号 ***					
000386	区画線 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,20cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	275	275	S単 224号
T00027	区画線(材料費、供用区間) 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	324	324	T単 25号
	合 計				599	
	単 価				599	
	*** B単— 387号 ***					
000387	区画線 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	453	453	S単 225号
T00015	区画線(材料費、供用区間) 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	323	323	T単 13号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単— 388号 ***					
000388	区画線 白 ゼブラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	473	473	S単 226号
T00028	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼブラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	324	324	T単 26号
	合 計				797	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				797	
	*** B単－ 389号 ***					
000389	区画線 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,...	1,000	m	566	566	S単 227号
T00016	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	483	483	T単 14号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単－ 390号 ***					
000390	区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	626	626	S単 228号
T00017	区画線(材料費、供用区間) 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	173	173	T単 15号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単－ 391号 ***					
000391	区画線 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	626	626	S単 228号
T00018	区画線(材料費、供用区間) 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	254	254	T単 16号
	合 計				880	
	単 価				880	
	*** B単－ 392号 ***					
000392	区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	467	467	S単 223号
T00026	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	481	481	T単 24号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単－ 393号 ***					
000393	区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	626	626	S単 228号
T00017	区画線(材料費、供用区間) 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	173	173	T単 15号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単－ 394号 ***					
000394	区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,...	1,000	m	251	251	S単 221号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00012	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	163	163	T単 11号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単— 395号 ***					
000395	区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	251	251	S単 221号
T00012	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	163	163	T単 11号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単— 396号 ***					
000396	区画線 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	387	387	S単 222号
T00020	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	322	322	T単 18号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単— 397号 ***					
000397	区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	467	467	S単 223号
T00026	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	481	481	T単 24号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単— 398号 ***					
000398	区画線 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,20cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	275	275	S単 224号
T00027	区画線(材料費、供用区間) 黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	324	324	T単 25号
	合 計				599	
	単 価				599	
	*** B単— 399号 ***					
000399	区画線 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	453	453	S単 225号
T00015	区画線(材料費、供用区間) 白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	323	323	T単 13号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単— 400号 ***					
000400	区画線 白 ゼ'ラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	473	473	S単 226号
T00028	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼ'ラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	324	324	T単 26号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				797	
	単 価				797	
	*** B単ー 401号 ***					
000401	区画線 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	566	566	S単 227号
T00016	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	483	483	T単 14号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単ー 402号 ***					
000402	区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	626	626	S単 228号
T00017	区画線(材料費、供用区間) 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	173	173	T単 15号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単ー 403号 ***					
000403	区画線 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	626	626	S単 228号
T00018	区画線(材料費、供用区間) 黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	254	254	T単 16号
	合 計				880	
	単 価				880	
	*** B単ー 404号 ***					
000404	区画線 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	467	467	S単 223号
T00026	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	481	481	T単 24号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単ー 405号 ***					
000405	区画線 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	626	626	S単 228号
T00017	区画線(材料費、供用区間) 白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	173	173	T単 15号
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** B単ー 406号 ***					
000406	区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,...	1.000	m	251	251	S単 221号
T00012	区画線(材料費、供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	163	163	T単 11号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単－ 407号 ***					
000407	歩車道境界ブロック 両面R B種(再利用)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,あり,再生クラッシャー RC-40,	1.000	m	4,106	4,106	S単 347号
	合 計				4,106	
	単 価				4,106	
	*** B単－ 408号 ***					
000408	歩車道境界ブロック 両面R B種(再利用)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,あり,再生クラッシャー RC-40,	1.000	m	4,106	4,106	S単 347号
	合 計				4,106	
	単 価				4,106	
	*** B単－ 409号 ***					
000409	標識柱設置（既設利用） 「横断歩道」 県道21号線		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5,,	1.000	基	51,773	51,773	S単 97号
	合 計				51,773	
	単 価				51,773	
	*** B単－ 410号 ***					
000410	標識柱設置（既設利用） 規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 単柱式φ60.5		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5,,	1.000	基	51,773	51,773	S単 97号
	合 計				51,773	
	単 価				51,773	
	*** B単－ 411号 ***					
000411	土砂等運搬 仮設ヤード～現場（流用土）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単－ 412号 ***					
000412	盛土 発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	967.1	967	S単 301号
	合 計				967	
	単 価				967	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 413号 ***						
000413	下層路盤(車道・路肩部) 150mm RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	706.3	706	S単 329号
	合 計				706	
	単 価				706	
*** B単ー 414号 ***						
000414	上層路盤		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1,000	m ²	805.8	806	S単 333号
	合 計				806	
	単 価				806	
*** B単ー 415号 ***						
000415	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物 I (2.35t/m ³) ,プライムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,940	1,940	S単 337号
	合 計				1,940	
	単 価				1,940	
*** B単ー 416号 ***						
000416	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	39,480	39,480	S単 317号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
*** B単ー 417号 ***						
000417	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11,000	m ²	10,440	114,840	S単 324号
	合 計				114,840	
	単 価				114,840	
*** B単ー 418号 ***						
000418	目地版設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	5,898	5,898	S単 326号
	合 計				5,898	
	単 価				5,898	
*** B単ー 419号 ***						
000419	積ブロック H1500 SL1566		m		4,500	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B) ,	6,600	m ²	22,790	150,414	S単 130号
S02116	コンクリート積ブロック 滑面 H250×W400×控350mm 35kg/個 10個/m ² ,,	66,000	個	650	42,900	S単 98号
	合 計				193,314	
	単 価				42,959	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 420号 ***					
000420	天端コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,420	40,420	S単 321号
	合 計				40,420	
	単 価				40,420	
	*** B単一 421号 ***					
000421	型枠		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	9,429	4,715	S単 323号
	合 計				4,715	
	単 価				4,715	
	*** B単一 422号 ***					
000422	基礎ブロック		m3		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,420	40,420	S単 321号
	合 計				40,420	
	単 価				40,420	
	*** B単一 423号 ***					
000423	型枠		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²	9,429	16,972	S単 323号
	合 計				16,972	
	単 価				16,972	
	*** B単一 424号 ***					
000424	基礎碎石		m ²		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,474	1,474	S単 315号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	
	*** B単一 425号 ***					
000425	L型擁壁復旧		m		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	1,000	m	13,420	13,420	S単 310号
	合 計				13,420	
	単 価				13,420	
	*** B単一 426号 ***					
000426	作業掘削		m3		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り		m3			
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
SA0121	SP 土砂等運搬		m3			
	標準,パック納 パケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,016	
	単 価				1,016	
	*** B単— 427号 ***					
000427	埋戻し 流用土(粘性土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	252.4	278	S単 290号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0103	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.100	m3	304.7	335	S単 293号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3	3,176	3,176	S単 3号
	合 計				4,571	
	単 価				4,571	
	*** B単— 428号 ***					
000428	排水ワユム復旧 W1500×H900(再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1450kg超え1500kg以下kg,トラックレン,モルタル,0.000m,なし,モルタル, 1.6m	1.000	m	11,005	11,005	S単 132号
	合 計				11,005	
	単 価				11,005	
	*** B単— 429号 ***					
000429	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単— 430号 ***					
000430	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 316号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単— 431号 ***					
000431	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バケツ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,480	39,480	S単 317号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 432号 ***					
000432	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,296	3,178	S単 322号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 433号 ***					
000433	作業掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				1,016	
	単 価				1,016	
	*** B単一 434号 ***					
000434	埋戻し 流用土(粘性土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 290号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	711.2	782	S単 299号
SA0103	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,100	m3	304.7	335	S単 293号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 3号
	合 計				4,571	
	単 価				4,571	
	*** B単一 435号 ***					
000435	排水ファーム復旧 W1200×H1200(再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1450kg超え1500kg以下kg,トラッククレーン,モルタル,0.000m,なし,モルタル, 1.6m	1,000	m	11,005	11,005	S単 132号
	合 計				11,005	
	単 価				11,005	
	*** B単一 436号 ***					
000436	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 304号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 437号 ***					
000437	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,360	1,360	S単 316号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単一 438号 ***					
000438	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,480	39,480	S単 317号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 439号 ***					
000439	型枠		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,296	2,118	S単 322号
	合 計				2,118	
	単 価				2,118	
	*** B単－ 440号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m（N ₁₀ +56.283～）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.37m, あり	1.000	m	23,026	23,026	S単 262号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,67日,10回	6.000	m ²	880	5,280	S単 239号
	合 計				28,306	
	単 価				28,306	
	*** B単－ 441号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m（IP.26～）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.17m, あり	1.000	m	21,117	21,117	S単 263号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,7日,1回	5.000	m ²	1,030	5,150	S単 240号
	合 計				26,267	
	単 価				26,267	
	*** B単－ 442号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.0m（N ₁₈ ～）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,1.78m, あり	1.000	m	17,354	17,354	S単 264号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,28日,4回	4.000	m ²	933	3,732	S単 241号
	合 計				21,086	
	単 価				21,086	
	*** B単－ 443号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m（N ₂₀ ～）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.11m, あり	1.000	m	20,348	20,348	S単 265号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,84日,12回	5.000	m ²	907	4,535	S単 242号
	合 計				24,883	
	単 価				24,883	
	*** B単－ 444号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m（IP.37～）		m		1,000	歩A m 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.35m, あり	1.000	m	22,766	22,766	S単 266号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,19日,3回	6.000	m ²	869	5,214	S単 243号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,980	
	単 価				27,980	
	*** B単一 445号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (IP.40～)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,1.87m, あり	1,000	m	18,160	18,160	S単 267号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,74日,10回	5,000	m ²	957	4,785	S単 244号
	合 計				22,945	
	単 価				22,945	
	*** B単一 446号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (IP.53-2～)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.69m, あり	1,000	m	26,013	26,013	S単 268号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,12日,2回	6,000	m ²	855	5,130	S単 245号
	合 計				31,143	
	単 価				31,143	
	*** B単一 447号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.5m (IP.57-2～)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31m,3.19m, あり	1,000	m	31,754	31,754	S単 269号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,10日,2回	7,000	m ²	745	5,215	S単 246号
	合 計				36,969	
	単 価				36,969	
	*** B単一 448号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.5m (IP.60～)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31m,2.98m, あり	1,000	m	29,555	29,555	S単 270号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,3日,1回	7,000	m ²	590	4,130	S単 247号
	合 計				33,685	
	単 価				33,685	
	*** B単一 449号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (N36+49.343～)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.63m, あり	1,000	m	25,510	25,510	S単 271号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,5日,1回	6,000	m ²	810	4,860	S単 248号
	合 計				30,370	
	単 価				30,370	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 450号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=2.5m (№37+32.022～)		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケツ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.19m, あり	1,000	m	21,117	21,117	S単 272号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,21日,3回	5,000	m ²	942	4,710	S単 249号
	合 計				25,827	
	単 価				25,827	
	*** B単— 451号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 B=1.23m,H=3.0m (№39～)		m		1,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケツ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.44m, あり	1,000	m	23,904	23,904	S単 273号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,6日,1回	6,000	m ²	920	5,520	S単 250号
	合 計				29,424	
	単 価				29,424	
	*** B単— 452号 ***					
000452	捨梁 末口12cm 掘削幅1.1m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	丸太 末口12cm 2.0m,,	1,000	本	1,370	1,370	S単 99号
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	0.012	m ³	10,670	128	S単 294号
	合 計				1,498	
	単 価				1,498	
	*** B単— 453号 ***					
000453	吊防護 φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052	T単 12号
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812	T単 17号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857	S単 237号
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2,000	個	207	414	S単 100号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6,000	m	215	1,290	S単 101号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m ³	50,500	101	S単 102号
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.009	m ²	55,700	501	S単 103号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1,000	m ²	6,504	6,504	S単 261号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.050	m ³	50,500	2,525	S単 102号
	合 計				26,056	
	単 価				26,056	
	*** B単— 454号 ***					
000454	吊防護 φ75		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052	T単 12号
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812	T単 17号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857	S単 237号
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2,000	個	207	414	S単 100号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名 小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6.000	m	215	1,290
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m3	50,500	101
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.014	m ²	55,700	780
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.100	m ²	6,504	7,154
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.550	m3	50,500	27,775
	合 計				52,235
	単 価				52,235
	*** B単ー 455号 ***				
000455	吊防護 φ100		箇所		1.000 箇所
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2.000	個	207	414
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6.000	m	215	1,290
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m3	50,500	101
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.019	m ²	55,700	1,058
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.200	m ²	6,504	7,805
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.060	m3	50,500	3,030
	合 計				28,419
	単 価				28,419
	*** B単ー 456号 ***				
000456	吊防護 φ200		箇所		1.000 箇所
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2.000	個	207	414
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6.000	m	215	1,290
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m3	50,500	101
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.034	m ²	55,700	1,894
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.600	m ²	6,504	10,406
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.080	m3	50,500	4,040
	合 計				32,866
	単 価				32,866
	*** B単ー 457号 ***				
000457	吊防護 暗渠ブロック350		箇所		1.000 箇所
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2.000	個	207	414
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6.000	m	215	1,290

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m3	50,500	101	S単 102号
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.083	m ²	55,700	4,623	S単 103号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	2.200	m ²	6,504	14,309	S単 261号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.110	m3	50,500	5,555	S単 102号
	合 計				41,013	
	単 価				41,013	
	*** B単ー 458号 ***					
000458	吊防護 φ500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	吊防護設置工	0.210	ton	38,342	8,052	T単 12号
T00019	吊防護撤去工	0.210	ton	22,915	4,812	T単 17号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回	0.210	ton	8,841	1,857	S単 237号
S02116	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,	2.000	個	207	414	S単 100号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	6.000	m	215	1,290	S単 101号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.002	m3	50,500	101	S単 102号
S02116	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,	0.082	m ²	55,700	4,567	S単 103号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	2.800	m ²	6,504	18,211	S単 261号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,	0.140	m3	50,500	7,070	S単 102号
	合 計				46,374	
	単 価				46,374	
	*** B単ー 459号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満（上流班）		箇所		46.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	46.000	箇所	8,975	412,850	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	46.000	箇所	10,566	486,036	S単 254号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 50,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	253,890	253,890	S単 255号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	46.000	箇所	18,328	843,088	S単 260号
	合 計				1,995,864	
	単 価				43,388	
	*** B単ー 460号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満（下流班）		箇所		46.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	46.000	箇所	8,975	412,850	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	46.000	箇所	10,566	486,036	S単 254号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 50,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	253,890	253,890	S単 255号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	46.000	箇所	18,328	843,088	S単 260号
	合 計				1,995,864	
	単 価				43,388	
	*** B単ー 461号 ***					
000461	土木安定シート ボリプロレシ系繊維布 t=0.37mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	353	353	S単 279号
	合 計				353	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				353	
	*** B単— 462号 ***					
000462	敷鉄板①		m ²		1,000 m	歩A
	t 22 設置・撤去					当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	1,183	1,183	S単 275号
	設置～賃料～撤去,80,1,あり					
	合 計				1,183	
	単 価				1,183	
	*** B単— 463号 ***					
000463	敷鉄板②		m ²		1,000 m	歩A
	t 22 設置・撤去					当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	1,044	1,044	S単 276号
	設置～賃料～撤去,65,1,あり					
	合 計				1,044	
	単 価				1,044	
	*** B単— 464号 ***					
000464	廃棄物運搬		m ³		1,000 m ³	歩A
	廃プラスチック類(土木安定シート)					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m ³	6,078	6,078	S単 300号
	標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下					
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	
	*** B単— 465号 ***					
000465	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)		m ³		1,000 m ³	歩A
	廃プラスチック類(土木安定シート)					当たり算出
S02123	建設廃材	1.000	m ³	16,000	16,000	S単 127号
	廃プラスチック類					
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単— 466号 ***					
000466	土木安定シート		m ²		1,000 m	歩A
	土木シート ポリプロピレン系繊維布 t=0.37mm					当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	1.000	m ²	353	353	S単 279号
	敷設～撤去					
	合 計				353	
	単 価				353	
	*** B単— 467号 ***					
000467	敷鉄板		m ²		1,000 m	歩A
	t 22 設置・撤去					当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	2,712	2,712	S単 277号
	設置～賃料～撤去,274,1,あり					
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
	*** B単— 468号 ***					
000468	廃棄物運搬		m ³		1,000 m ³	歩A
	廃プラスチック類(土木安定シート)					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m ³	6,078	6,078	S単 300号
	標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下					
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 469号 ***					
000469	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	1,000	m3	16,000	16,000	S単 127号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 470号 ***					
000470	敷鉄板 t 22 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり	1,000	m ²	1,054	1,054	S単 278号
	合 計				1,054	
	単 価				1,054	
	*** B単－ 471号 ***					
000471	土木安定シート ポリアレレン系繊維布 t=0.37mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	353	353	S単 279号
	合 計				353	
	単 価				353	
	*** B単－ 472号 ***					
000472	敷鉄板 t 22 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,274,1,あり	1,000	m ²	2,712	2,712	S単 277号
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
	*** B単－ 473号 ***					
000473	廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ トラック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	1,000	m3	6,078	6,078	S単 300号
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	
	*** B単－ 474号 ***					
000474	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	1,000	m3	16,000	16,000	S単 127号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 475号 ***					
000475	土木安定シート ポリアレレン系繊維布 t=0.37mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	353	353	S単 279号
	合 計				353	
	単 価				353	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 476号 ***						
000476	敷鉄板 t 22 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,274,1,あり	1,000	m ²	2,712	2,712	S単 277号
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
*** B単一 477号 ***						
000477	廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ秒 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	1,000	m ³	6,078	6,078	S単 300号
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	
*** B単一 478号 ***						
000478	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	1,000	m ³	16,000	16,000	S単 127号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
*** B単一 479号 ***						
000479	土木安定シート ポリアレキシ系繊維布 t=0.37mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	353	353	S単 279号
	合 計				353	
	単 価				353	
*** B単一 480号 ***						
000480	敷鉄板 t 22 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,274,1,あり	1,000	m ²	2,712	2,712	S単 277号
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
*** B単一 481号 ***						
000481	廃棄物運搬 廃プラスチック類(土木安定シート)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ秒 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	1,000	m ³	6,078	6,078	S単 300号
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	
*** B単一 482号 ***						
000482	廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類(土木安定シート)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	1,000	m ³	16,000	16,000	S単 127号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
*** B単一 483号 ***						

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000483	ポンプ排水					歩A
	作業時排水（本管施工時）		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,975	8,975	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,566	10,566	S単 254号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,328	18,328	S単 260号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 26,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	132,056	132,056	S単 256号
	合 計				169,925	
	単 価				169,925	
	*** B単一 484号 ***					
000484	ポンプ排水					歩A
	作業時排水（排泥工施工時）		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,975	8,975	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,566	10,566	S単 254号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,328	18,328	S単 260号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	25,472	25,472	S単 257号
	合 計				63,341	
	単 価				63,341	
	*** B単一 485号 ***					
000485	土のう仮締切 設置・撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	37,680	37,680	S単 252号
S02116	山土砂	1,100	m3	3,050	3,355	S単 104号
	合 計				41,035	
	単 価				41,035	
	*** B単一 486号 ***					
000486	仮廻し水路設置・撤去 波状管（シングル） 1000mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	仮廻し水路設置・撤去 波状管（シングル） 1000mm	1,000	m	61,236	61,236	T単 5号
	合 計				61,236	
	単 価				61,236	
	*** B単一 487号 ***					
000487	高密度ポリエチレン管継手 1000mm		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 φ1000 無孔用継手,,	1,000	個	57,200	57,200	S単 106号
	合 計				57,200	
	単 価				57,200	
	*** B単一 488号 ***					
000488	吊防護 高密度ポリエチレン管 φ1000		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	吊防護設置工	1,860	ton	38,342	71,316	T単 12号
T00019	吊防護撤去工	1,860	ton	22,915	42,622	T単 17号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,65日,1回	1,860	ton	14,826	27,576	S単 238号
	合 計				141,514	
	単 価				141,514	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 489号 ***					
000489	松杭丸太 末口9cm 2.1m		本		1,000	歩A 当たり算出
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm	1,000	本	4,715	4,715	S単 131号
S02116	丸太 末口9cm 3.0m,,	1,000	本	1,220	1,220	S単 107号
	合 計				5,935	
	単 価				5,935	
	*** B単一 490号 ***					
000490	松杭丸太 末口9cm 1.7m		本		1,000	歩A 当たり算出
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm	1,000	本	4,715	4,715	S単 131号
S02116	丸太 末口9cm 2.0m,,	1,000	本	825	825	S単 108号
	合 計				5,540	
	単 価				5,540	
	*** B単一 491号 ***					
000491	結束線 #10		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	なまし鉄線 3.2mm(#10),,	6,310	kg	195	1,230	S単 109号
S02115	普通作業員	0,560	人	25,400	14,224	S単 16号
	合 計				15,454	
	単 価				155	
	*** B単一 492号 ***					
000492	工事用盛土 設置（購入土）・撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,200	m3	2,900	3,480	S単 110号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	278.1	278	S単 302号
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	386	386	S単 283号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヱソカット ハヱソケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				4,855	
	単 価				4,855	
	*** B単一 493号 ***					
000493	回転場盛土 設置（購入土）・撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,200	m3	2,900	3,480	S単 110号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	278.1	278	S単 302号
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	386	386	S単 283号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヱソカット ハヱソケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
	合 計				4,855	
	単 価				4,855	
	*** B単一 494号 ***					
000494	ポンプ排水 作業時排水（本管施工時）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,975	8,975	S単 253号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,566	10,566	S単 254号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 260号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	91,335	91,335	S単 258号
	合 計				129,204	
	単 価				129,204	
	*** B単ー 495号 ***					
000495	ポンプ排水 作業時排水（分水工程施工時）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,975	8,975	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,566	10,566	S単 254号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 260号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	30,500	30,500	S単 259号
	合 計				68,369	
	単 価				68,369	
	*** B単ー 496号 ***					
000496	ポンプ排水 作業時排水（排泥工程施工時）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,975	8,975	S単 253号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,566	10,566	S単 254号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 260号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	30,500	30,500	S単 259号
	合 計				68,369	
	単 価				68,369	
	*** B単ー 497号 ***					
000497	土のう仮締切 設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	37,680	37,680	S単 252号
S02116	山土砂	1.100	m3	3,050	3,355	S単 104号
	合 計				41,035	
	単 価				41,035	
	*** B単ー 498号 ***					
000498	仮廻し水路 設置・撤去 1300×1000（コルゲートフリューム）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	仮廻し水路設置工 1300×1000（コルゲートフリューム）	1.000	m	6,135	6,135	T単 19号
T00022	仮廻し水路撤去工 1300×1000（コルゲートフリューム）	1.000	m	3,067	3,067	T単 20号
S02116	コルゲートフリューム 柵渠 1300×1000 付属品含む,,	1.000	m	97,100	97,100	S単 111号
	合 計				106,302	
	単 価				106,302	
	*** B単ー 499号 ***					
000499	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 1100mm（ダブル）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00007	仮廻し水路設置・撤去 波状管（ダブル） 1100mm	1.000	m	216,606	216,606	T単 7号
	合 計				216,606	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				216,606	
	*** B単— 500号 ***					
000500	高密度ポリエチレン管継手 1100mm		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 φ1100 無孔用継手,.	1.000	個	78,600	78,600	S単 113号
	合 計				78,600	
	単 価				78,600	
	*** B単— 501号 ***					
000501	工事用盛土 設置（購入土）・撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.200	m3	2,900	3,480	S単 110号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	278.1	278	S単 302号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386	386	S単 283号
	合 計				4,144	
	単 価				4,144	
	*** B単— 502号 ***					
000502	掘削（表土剥ぎ）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	63	63	S単 231号
	合 計				63	
	単 価				63	
	*** B単— 503号 ***					
000503	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 504号 ***					
000504	碎石置換 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 292号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	1,900	2,280	S単 23号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	607	607	S単 6号
	合 計				6,062	
	単 価				6,062	
	*** B単— 505号 ***					
000505	路床盛土 設置（購入土）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.200	m3	2,900	3,480	S単 110号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,017	1,017	S単 303号
	合 計				4,497	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,497	
	*** B単一 506号 ***					
000506	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 200mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	827.4	827	S単 330号
	合 計				827	
	単 価				827	
	*** B単一 507号 ***					
000507	上層路盤(車道・路肩部) M-30 200mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,200mm	1.000	m ²	1,269	1,269	S単 334号
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	
	*** B単一 508号 ***					
000508	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度75mm(13) PK-3		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,75mm混合割合物 I (2.35t/m ³) ,プライムコート 各種,あり	1.000	m ²	2,300	2,300	S単 342号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単一 509号 ***					
000509	仮設ガードレール 土中建込 塗装品・Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	10,703	10,703	S単 215号
	合 計				10,703	
	単 価				10,703	
	*** B単一 510号 ***					
000510	仮設区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	228	228	S単 229号
T00023	区画線(材料費、未供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	163	163	T単 21号
	合 計				391	
	単 価				391	
	*** B単一 511号 ***					
000511	仮設区画線 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	566	566	S単 227号
T00016	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1.000	m	483	483	T単 14号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単一 512号 ***					
000512	掘削 (表土剥ぎ)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	63	63	S単 231号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				63	
	単 価				63	
	*** B単ー 513号 ***					
000513	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単ー 514号 ***					
000514	掘削 電柱近接箇所		m3		12,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハ°ケット容量0.80m3 吊能力2.9t,1.60m,2.13m, あり	3,600	m	21,211	76,360	S単 274号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,1日,1回	18,000	m²	370	6,660	S単 251号
	合 計				83,020	
	単 価				6,918	
	*** B単ー 515号 ***					
000515	碎石置換 RCー40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ°ケット ハ°ケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	1,200	m3	1,900	2,280	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	607	607	S単 6号
	合 計				6,062	
	単 価				6,062	
	*** B単ー 516号 ***					
000516	路床盛土 設置（購入土）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,200	m3	2,900	3,480	S単 110号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,017	1,017	S単 303号
	合 計				4,497	
	単 価				4,497	
	*** B単ー 517号 ***					
000517	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 200mm		m²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m²	827.4	827	S単 330号
	合 計				827	
	単 価				827	
	*** B単ー 518号 ***					
000518	上層路盤(車道・路肩部) M-30 200mm		m²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,200mm	1,000	m²	1,269	1,269	S単 334号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	
	*** B単— 519号 ***					
000519	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度7ｽﾌﾟﾝ(13) PK-3		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7ｽﾌﾟﾝ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1,000	m ²	2,300	2,300	S単 342号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単— 520号 ***					
000520	仮設区画線 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	228	228	S単 229号
T00023	区画線(材料費、未供用区間) 白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	163	163	T単 21号
	合 計				391	
	単 価				391	
	*** B単— 521号 ***					
000521	仮設区画線 黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	228	228	S単 229号
T00024	区画線(材料費、未供用区間) 黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	244	244	T単 22号
	合 計				472	
	単 価				472	
	*** B単— 522号 ***					
000522	仮設区画線 白 ゼﾌﾞﾗ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000	m	566	566	S単 227号
T00016	区画線(材料費、供用区間) 白 ゼﾌﾞﾗ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	1,000	m	483	483	T単 14号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単— 523号 ***					
000523	区画線消去 15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	1,000,000	m	727	727,000	S単 230号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	62,000	L	149	9,238	S単 25号
	合 計				736,238	
	単 価				736	
	*** B単— 524号 ***					
000524	舗装版破碎 t=15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 525号 ***					
000525	ガードレール撤去					歩A
	土中建込 塗装品・Gr-C-4E		m		1,000 m	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,420	1,420	S単 216号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単— 526号 ***					
000526	殻運搬					歩A
	アスファルト殻		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1,000	m3	2,642	2,642	S単 311号
	合 計				2,642	
	単 価				2,642	
	*** B単— 527号 ***					
000527	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	アスファルト殻		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,760	3,760	S単 123号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単— 528号 ***					
000528	路床盛土（撤去）					歩A
	路盤材撤去含む		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	掘削（撤去）					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 295号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 529号 ***					
000529	砕石置換撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 530号 ***					
000530	置換部原形復旧					歩A
	発生土		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	掘削（積込）					
	土砂,オーソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	386	386	S単 284号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	711.2	711	S単 299号
SA0103	投入					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	304.7	305	S単 293号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	607	607	S単 6号
	合 計				4,168	
	単 価				4,168	
	*** B単— 531号 ***					
000531	掘削（表土戻し）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土埋戻,あり	1,000	m ²	64	64	S単 232号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64	
	単 価				64	
	*** B単— 532号 ***					
000532	区画線消去 15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	1,000.000	m	727	727,000	S単 230号
S02116	軽油 ﾊﾞﾚｯﾄﾞ給油,,	62.000	L	149	9,238	S単 25号
	合 計				736,238	
	単 価				736	
	*** B単— 533号 ***					
000533	舗装版破碎 t=15cm以下 アスファルト舗装版		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	224.6	225	S単 313号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単— 534号 ***					
000534	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,642	2,642	S単 311号
	合 計				2,642	
	単 価				2,642	
	*** B単— 535号 ***					
000535	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m3	3,760	3,760	S単 123号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単— 536号 ***					
000536	路床盛土(撤去) 路盤材撤去含む		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	掘削(撤去) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 295号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 537号 ***					
000537	砕石置換撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 292号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単— 538号 ***					
000538	砕石置換撤去 電柱近接箇所		m3		12.000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,1.60m,2.13m,	3.600	m	21,211	76,360	S単 274号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり					
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,1日,1回	18.000	m	370	6,660	S単 251号
	合 計				83,020	
	単 価				6,918	
	*** B単一 539号 ***					
000539	置換部原形復旧 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	掘削（積込） 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386	386	S単 284号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	711.2	711	S単 299号
SA0103	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	304.7	305	S単 293号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,159	2,159	S単 1号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	607	607	S単 6号
	合 計				4,168	
	単 価				4,168	
	*** B単一 540号 ***					
000540	掘削（表土戻し）		m		1,000	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m	64	64	S単 232号
	合 計				64	
	単 価				64	
	*** B単一 541号 ***					
000541	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,500	18,500	S単 20号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単一 542号 ***					
000542	交通誘導警備員 交差点部 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,500	18,500	S単 20号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単一 543号 ***					
000543	交通誘導警備員 交差点部（夜間補正3時間） 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	20,073	20,073	S単 21号
	合 計				20,073	
	単 価				20,073	
	*** B単一 544号 ***					
000544	交通誘導警備員 交差点部（夜間補正4時間） 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	20,597	20,597	S単 22号
	合 計				20,597	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,597	
	*** B単— 545号 ***					
BI9002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A
	たて込み簡易土留					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1.000	ton	12,980	12,980	S単 280号
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					
	合 計				12,980	
	単 価				12,980	
	*** B単— 546号 ***					
BI9002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A
	H形鋼					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1.000	ton	15,680	15,680	S単 281号
	12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					
	合 計				15,680	
	単 価				15,680	
	*** B単— 547号 ***					
BI9002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A
	敷鉄板					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1.000	ton	12,720	12,720	S単 282号
	12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
	合 計				12,720	
	単 価				12,720	
	*** B単— 548号 ***					
000548	土質試験		試料		1.000 試料	歩A
	土粒子の密度試験					当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験	1.000	試料	6,570	6,570	S単 114号
	JIS A 1202 3個/試料,,					
	合 計				6,570	
	単 価				6,570	
	*** B単— 549号 ***					
000549	土質試験		試料		1.000 試料	歩A
	土の含水比試験					当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験	1.000	試料	1,600	1,600	S単 115号
	JIS A 1203 3個/試料,,					
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** B単— 550号 ***					
000550	土質試験		試料		1.000 試料	歩A
	土の粒度試験					当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験	1.000	試料	15,600	15,600	S単 116号
	沈降分析（ふるい分析含）,,					
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単— 551号 ***					
000551	土質試験		試料		1.000 試料	歩A
	土の液性限界試験					当たり算出
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験	1.000	試料	8,300	8,300	S単 117号
	IIS A 1205 6点/試料,,					

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,159		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,757		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)		m3	3,176		歩A・単A
S01072	*** S単－ 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	305		歩A・単A
S01082	*** S単－ 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり		m3	706		歩A・単A
S01082	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8～1.1ton,あり		m3	607		歩A・単A
S02052	*** S単－ 7号 ***					
	石積類とりこわし					
	石積類,練積,控 25cm以上60cm未満,あり		m ²	5,526		歩A・単A
S02055	*** S単－ 8号 ***					
	コンクリート境界杭設置					
	13×13,100cm未満,良好,境界杭設置,90cm,しない		本	6,681		歩A・単A
S02112	*** S単－ 9号 ***					
	バックホ[クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クレーン・超低・排対型(～2014)]		日	10,100		歩A・単A
S02112	*** S単－ 10号 ***					
	トラックレー[油圧伸縮ジブ型]					
	吊上能力4.9t吊		日	49,500		歩A・単A
S02112	*** S単－ 11号 ***					
	トラックレー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊		日	66,500		歩A・単A
S02112	*** S単－ 12号 ***					
	トラックレー[油圧伸縮ジブ型]					
	最大吊上能力4.9t吊		日	49,500		歩A・単A
S02112	*** S単－ 13号 ***					
	バックホ[クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	6,570		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,300		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 ***					
	とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	35,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	18,500		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	20,073		歩A・単A
S02115	*** S単－ 22号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B		人	20,597		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	m3		1,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 再生砕石					
	再生砕石 ,RB-40 40～0mm,,	m3		4,320		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 軽油					
	軽油 ハートン給油,,	L		149		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,4号 30～20mm,,	m3		4,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径400,,	組		40,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** ダクタイル鋳鉄管ALW形用特殊押輪					
	ダクタイル鋳鉄管ALW形用特殊押輪 呼び径400 同芯K形ゴム輪,,	組		67,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径300,,	組		21,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	組		10,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,	組		23,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400,,	組		25,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 調整リング					
	調整リング φ600×50,,	個		8,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 鉄蓋					
	鉄蓋 φ600 T-2用 丸枠,,	組		26,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 組立式箱型マネル 頂版(S)					
	組立式箱型マネル 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量1790kg/個,,	個		330,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 組立式箱型マネル 中間ブロック(M9)					
	組立式箱型マネル 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量2270kg/個,,	個		359,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 組立式箱型マネル 基礎ブロック(B)					
	組立式箱型マネル 基礎ブロック(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量2770kg/個,,	個		605,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 防水テープ					
	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm,,	m		412		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	組		2,990		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,	組		3,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	組		4,330		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 弁篋					
	弁篋 A型 1号,,	個		77,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 弁篋台座					
	弁篋台座	個		7,000		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単- 44号 *** 仕切弁用巻上げロッド					
	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,		m	28,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 45号 *** ロッドカップリング					
	ロッドカップリング SS400 D35 FCD製,,		個	13,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 46号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,		個	2,160		歩A・単A
S02116	*** S単- 47号 *** プレキャスト集水樹					
	プレキャスト集水樹 800×800 H1200 T-14,,		基	147,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 48号 *** 鋼製グレーチング樹蓋 ぶね固定式					
	鋼製グレーチング樹蓋 ぶね固定式 800×800用 T-14,,		組	57,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 49号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個	1,980		歩A・単A
S02116	*** S単- 50号 *** メッシュフェンス 両開き扉					
	メッシュフェンス 両開き扉 H1500 B4000 基礎含まず 茶色,,		門	278,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 51号 *** メッシュフェンス用アジャスターロック					
	メッシュフェンス用アジャスターロック 門扉用 450×450×600,,		個	6,080		歩A・単A
S02116	*** S単- 52号 *** プレキャスト擁壁					
	プレキャスト擁壁 (q=10kN/m ²)800型(L=2.0m),,		個	43,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 53号 *** コンクリート製組立マンホール					
	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,		基	92,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 54号 *** コンクリート製組立マンホール					
	コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2100 管取付壁,,		基	227,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 55号 *** コンクリート製組立マンホール					
	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,		基	61,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 56号 *** 調整リング					
	調整リング φ600 h=100,,		個	13,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 57号 *** 鋼製マンホールふた					
	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 FCD,,		組	44,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 58号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 φ250 H=150,,		個	32,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 59号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A), φ250, H=150,,		個	9,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 60号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B), φ250, H=300,,		個	9,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 61号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C), φ250, H=300,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 62号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25(P), φ250, H=40,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 63号 *** ロッドカップリング					
	ロッドカップリング SS400 D35用,,		個	13,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 64号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組	4,520		歩A・単A
S02116	*** S単- 65号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,, *** S単— 66号 ***		組	6,890		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍巻き仕様,, *** S単— 67号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	KUS（茨城県型歩道用側溝） KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個,, *** S単— 68号 ***		個	11,800		歩A・単A
S02116	茨城県型歩道用側溝ふた 茨城県型歩道用側溝ふた ISL（430×100×994） 101kg/枚,, *** S単— 69号 ***		枚	4,810		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 蓋 鋼製グレーチング 蓋 300用 L=500,, *** S単— 70号 ***		枚	9,950		歩A・単A
S02116	松矢板 松矢板 長1.5m×厚3.6cm×幅15cm,, *** S単— 71号 ***		m3	48,500		歩A・単A
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2400 管取付壁,, *** S単— 72号 ***		基	257,000		歩A・単A
S02116	放水管 放水管 SGP（白）φ300 L=4307 仕様90° 直管3850,, *** S単— 73号 ***		本	548,000		歩A・単A
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,, *** S単— 74号 ***		組	49,600		歩A・単A
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600,, *** S単— 75号 ***		基	68,500		歩A・単A
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル *** S単— 76号 ***		kg	211		歩A・単A
S02116	空気弁用通気管 空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1000 90°仕様 防虫網付き,, *** S単— 77号 ***		本	144,000		歩A・単A
S02116	農業用空気弁 農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,, *** S単— 78号 ***		個	78,800		歩A・単A
S02116	空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製 空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製 2F付き 仕様樹脂粉体塗装仕様、ボール、ナット、ワッシャー含む,, *** S単— 79号 ***		個	88,700		歩A・単A
S02116	プラスチック集水樹(底なし) プラスチック集水樹(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,, *** S単— 80号 ***		基	86,400		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋 おり付固定式 鋼製グレーチング 樹蓋 おり付固定式 400×400用 T-25 滑止,, *** S単— 81号 ***		組	25,500		歩A・単A
S02116	圧力計 圧力計 φ60 0.16～4.0MPa,, *** S単— 82号 ***		個	2,120		歩A・単A
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300,, *** S単— 83号 ***		基	37,900		歩A・単A
S02116	空気弁用通気管 空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=700 90°仕様 防虫網付き,, *** S単— 84号 ***		本	141,000		歩A・単A
S02116	樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 H1-PVC製 0.75Mpa 口径φ75,, *** S単— 85号 ***		個	54,000		歩A・単A
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高450,, *** S単— 86号 ***		基	73,600		歩A・単A
S02116	空気弁用通気管 空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1500 90°仕様 防虫網付き,,		本	151,000		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 87号 *** 空気弁用通気管					
	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1300 90°2x1/2" 防虫網付き,,		本	174,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 88号 *** 弁篋					
	弁篋 A型 2号,,		個	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 89号 *** 弁篋 中間ロッド					
	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660,,		個	31,100		歩A・単A
S02116	*** S単－ 90号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個	3,190		歩A・単A
S02116	*** S単－ 91号 *** 型枠材					
	型枠材		m ²	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 92号 *** アンカーボルト					
	アンカーボルト W5/8 L=300,,		本	103		歩A・単A
S02116	*** S単－ 93号 *** ナット					
	ナット 溶融亜鉛メッキ W5/8,,		個	14		歩A・単A
S02116	*** S単－ 94号 *** ワッシャ					
	ワッシャ 溶融亜鉛メッキ W5/8,,		枚	11		歩A・単A
S02116	*** S単－ 95号 *** 平鋼（S S 4 0 0）					
	平鋼（S S 4 0 0） 厚3mm 幅50,,		kg	198		歩A・単A
S02116	*** S単－ 96号 *** 生モルタル（普通）					
	生モルタル（普通） ,配合 1:3,,		m ³	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 97号 *** 道路標識設置（既設材利用）					
	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5,,		基	51,773		歩A・単A
S02116	*** S単－ 98号 *** コンクリート積ブロック 滑面					
	コンクリート積ブロック 滑面 H250×W400×控350mm 35kg/個 10個/m2,,		個	650		歩A・単A
S02116	*** S単－ 99号 *** 丸太					
	丸太 末口12cm 2.0m,,		本	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単－ 100号 *** ターンバックル					
	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,		個	207		歩A・単A
S02116	*** S単－ 101号 *** ワイヤロープ					
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,		m	215		歩A・単A
S02116	*** S単－ 102号 *** 松矢板					
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,		m ³	50,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 103号 *** クッション材(ゴム板)					
	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,		m ²	55,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 104号 *** 山土砂					
	山土砂		m ³	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単－ 105号 *** 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)					
	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) 波状管 呼び径1000mm,,		m	57,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 106号 *** 高密度ポリエチレン管用継手					
	高密度ポリエチレン管用継手 φ1000 無孔用継手,,		個	57,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 107号 *** 丸太					
	丸太 末口9cm 3.0m,,		本	1,220		歩A・単A
S02116	*** S単－ 108号 *** 丸太					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸太 末口9cm 2.0m,, *** S単ー 109号 ***		本	825		歩A・単A
S02116	なまし鉄線 なまし鉄線 3.2mm(#10),, *** S単ー 110号 ***		kg	195		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,埋戻し用,, *** S単ー 111号 ***		m3	2,900		歩A・単A
S02116	コルゲートチューブ コルゲートチューブ 欄渠 1300×1000 付属品含む,, *** S単ー 112号 ***		m	97,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブり構造) 高密度ポリエチレン管(ダブり構造) 波状管 呼び径1100mm,, *** S単ー 113号 ***		m	178,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 高密度ポリエチレン管用継手 φ1100 無孔用継手,, *** S単ー 114号 ***		個	78,600		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,, *** S単ー 115号 ***		試料	6,570		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,, *** S単ー 116号 ***		試料	1,600		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,, *** S単ー 117号 ***		試料	15,600		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,, *** S単ー 118号 ***		試料	8,300		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料,, *** S単ー 119号 ***		試料	4,010		歩A・単A
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,, *** S単ー 120号 ***		試料	23,900		歩A・単A
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験 室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験 JIS A 1203 4供試体/試料,, *** S単ー 121号 ***		試料	28,100		歩A・単A
S02116	土壌調査 土壌調査 28項目(一括測定),, *** S単ー 122号 ***		検体	149,000		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 ダイオキシン,, *** S単ー 123号 ***		検体	120,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 124号 ***		m3	3,760		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部） *** S単ー 125号 ***		m3	3,520		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 切断汚泥 *** S単ー 126号 ***		ton	46,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 127号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック類 *** S単ー 128号 ***		m3	16,000		歩A・単A
S02300	路面切削 路面切削 全面切削6cm以下（4000㎡以下）擦り付け無し *** S単ー 129号 ***		㎡	560.2		歩A・単A
S02703	【法面工（植生ネット工）】 【法面工（植生ネット工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250㎡未満,,一		㎡	3,780		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02711	*** S単ー 130号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高圧B）, *** S単ー 131号 ***		m ²	22,790		歩A・単A
S04010	木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm		本	4,715		歩A・単A
	*** S単ー 132号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1450kgを超え1500kg以下kg,トラックレス,モルタル,0.000m,なし,モルタル, 1.6m		m	11,005		歩A・単A
S05801	*** S単ー 133号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	3,593		歩A・単A
S05801	*** S単ー 134号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	636		歩A・単A
S05801	*** S単ー 135号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,271		歩A・単A
S05801	*** S単ー 136号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	1,025		歩A・単A
S05801	*** S単ー 137号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	7,047		歩A・単A
S05801	*** S単ー 138号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,454		歩A・単A
S05801	*** S単ー 139号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	416		歩A・単A
S05801	*** S単ー 140号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,211		歩A・単A
S07001	*** S単ー 141号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり		m3	5,961		歩A・単A
S07001	*** S単ー 142号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,964		歩A・単A
S07001	*** S単ー 143号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり		m3	3,681		歩A・単A
S07001	*** S単ー 144号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,012		歩A・単A
S07001	*** S単ー 145号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,		m3	8,096		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり					
	*** S単一 146号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,724		歩A・単A
	*** S単一 147号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VP,300mm,片受直管ｽﾍﾞｰﾌ付,4.0m管,1箇所,あり		m	13,514		歩A・単A
	*** S単一 148号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m	7,698		歩A・単A
	*** S単一 149号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,		本	25,701		歩A・単A
	*** S単一 150号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	直管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	32,128		歩A・単A
	*** S単一 151号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	23,328		歩A・単A
	*** S単一 152号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,		本	18,198		歩A・単A
	*** S単一 153号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,		本	21,728		歩A・単A
	*** S単一 154号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	221,328		歩A・単A
	*** S単一 155号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	39,828		歩A・単A
	*** S単一 156号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	21,228		歩A・単A
	*** S単一 157号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	210,328		歩A・単A
	*** S単一 158号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	23,428		歩A・単A
	*** S単一 159号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	37,728		歩A・単A
	*** S単一 160号 ***					
S07051	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	42,528		歩A・単A
	*** S単一 161号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	163,988		歩A・単A
	*** S単一 162号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり		本	19,844		歩A・単A
	*** S単一 163号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	214,038		歩A・単A
	*** S単一 164号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	157,982		歩A・単A
	*** S単一 165号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	171,996		歩A・単A
	*** S単一 166号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝｸﾞ 鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	189,013		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単一 167号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	167,992		歩A・単A
S07054	*** S単一 168号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	241,065		歩A・単A
S07054	*** S単一 169号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	704,528		歩A・単A
S07054	*** S単一 170号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	190,014		歩A・単A
S07054	*** S単一 171号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	1,221,044		歩A・単A
S07054	*** S単一 172号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	62,216		歩A・単A
S07054	*** S単一 173号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	直管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	67,716		歩A・単A
S07054	*** S単一 174号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	37,586		歩A・単A
S07054	*** S単一 175号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	直管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,あり,,あり		本	12,761		歩A・単A
S07054	*** S単一 176号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,1種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	28,777		歩A・単A
S07054	*** S単一 177号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,1種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	485,233		歩A・単A
S07054	*** S単一 178号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	408,156		歩A・単A
S07054	*** S単一 179号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,1種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	36,585		歩A・単A
S07054	*** S単一 180号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	485,233		歩A・単A
S07054	*** S単一 181号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	43,292		歩A・単A
S07054	*** S単一 182号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	400,148		歩A・単A
S07054	*** S単一 183号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	28,777		歩A・単A
S07056	*** S単一 184号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形)					
	直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	113,913		歩A・単A
S07057	*** S単一 185号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	189,477		歩A・単A
S07057	*** S単一 186号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,あり,,あり		本	45,333		歩A・単A
S07057	*** S単一 187号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾛ,なし,,あり		本	239,527		歩A・単A
S07057	*** S単一 188号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 189号 ***		本	233,521		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 190号 ***		本	183,471		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 191号 ***		本	197,485		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 192号 ***		本	214,502		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 193号 ***		本	112,901		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 194号 ***		本	148,436		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 195号 ***		本	116,504		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 196号 ***		本	193,481		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 197号 ***		本	745,032		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 198号 ***		本	730,017		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 199号 ***		本	715,002		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 200号 ***		本	215,503		歩A・単A
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（ALW形）（たて込み簡易土留） 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 201号 ***		本	131,230		歩A・単A
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設（ALW形）（たて込み簡易土留） 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり *** S単ー 202号 ***		本	31,931		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 400mm *** S単ー 203号 ***		箇所	12,780		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 75mm *** S単ー 204号 ***		箇所	5,251		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 150mm *** S単ー 205号 ***		箇所	5,624		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付（φ80～500） 鋼管吊込据付（φ80～500） 6.0m管,300mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,なし *** S単ー 206号 ***		本	16,169		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付（φ80～500） 鋼管吊込据付（φ80～500） 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし *** S単ー 207号 ***		本	12,213		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm *** S単ー 208号 ***		基	49,740		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm *** S単ー 209号 ***		基	105,340		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ形）,鑄鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾙ,あり		基	669,190		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 210号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	24,402		歩A・単A
	*** S単－ 211号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し		基	26,865		歩A・単A
	*** S単－ 212号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	2,523		歩A・単A
	*** S単－ 213号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	5,595		歩A・単A
	*** S単－ 214号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	4,116		歩A・単A
	*** S単－ 215号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	10,703		歩A・単A
	*** S単－ 216号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,420		歩A・単A
	*** S単－ 217号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m	1,670		歩A・単A
	*** S単－ 218号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・H°初式,100m未満,-,無し		m	14,849		歩A・単A
	*** S単－ 219号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,-,無し		m	3,294		歩A・単A
	*** S単－ 220号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し		m	1,400		歩A・単A
	*** S単－ 221号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	251		歩A・単A
	*** S単－ 222号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	387		歩A・単A
	*** S単－ 223号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	467		歩A・単A
	*** S単－ 224号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,20cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	275		歩A・単A
	*** S単－ 225号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	453		歩A・単A
	*** S単－ 226号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,セブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	473		歩A・単A
	*** S単－ 227号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,セブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	566		歩A・単A
	*** S単－ 228号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	626		歩A・単A
	*** S単－ 229号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	228		歩A・単A
	*** S単－ 230号 ***					
S08801	【区画線工】					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし *** S単ー 231号 ***		m	727		歩A・単A
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単ー 232号 ***		m ²	63		歩A・単A
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単ー 233号 ***		m ²	64		歩A・単A
SI5004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 234号 ***		m ²	23		歩A・単A
SI6001	トラック[普通型] トラック[普通型] 通称4.0〜4.5t積載,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 235号 ***		時間	8,374		歩A・単A
SI6002	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ機能・排2014] バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ機能・排2014] ,バック容量0.5〜0.6m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替 制補正対象外 *** S単ー 236号 ***		日	22,700		歩A・単A
SI6004	ラフレンｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 237号 ***		日	66,500		歩A・単A
SI7002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回 *** S単ー 238号 ***		ton	8,841		歩A・単A
SI7002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(杭使用),300型,無,65日,1回 *** S単ー 239号 ***		ton	14,826		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,67日,10回 *** S単ー 240号 ***		m ²	880		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,7日,1回 *** S単ー 241号 ***		m ²	1,030		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,28日,4回 *** S単ー 242号 ***		m ²	933		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,84日,12回 *** S単ー 243号 ***		m ²	907		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,19日,3回 *** S単ー 244号 ***		m ²	869		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,74日,10回 *** S単ー 245号 ***		m ²	957		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,12日,2回 *** S単ー 246号 ***		m ²	855		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,10日,2回 *** S単ー 247号 ***		m ²	745		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,3日,1回 *** S単ー 248号 ***		m ²	590		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,5日,1回 *** S単ー 249号 ***		m ²	810		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,21日,3回 *** S単ー 250号 ***		m ²	942		歩A・単A
SI7006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,6日,1回		m ²	920		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 251号 ***					
S17006	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,1日,1回		m ²	370		歩A・単A
	*** S単－ 252号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m ³	37,680		歩A・単A
	*** S単－ 253号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,975		歩A・単A
	*** S単－ 254号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,566		歩A・単A
	*** S単－ 255号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 50,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	253,890		歩A・単A
	*** S単－ 256号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 26,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	132,056		歩A・単A
	*** S単－ 257号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	25,472		歩A・単A
	*** S単－ 258号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	91,335		歩A・単A
	*** S単－ 259号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	30,500		歩A・単A
	*** S単－ 260号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,328		歩A・単A
	*** S単－ 261号 ***					
S18024	横矢板方式土留工（設置・撤去）					
	横矢板方式土留工（設置・撤去） 設置～撤去		m ²	6,504		歩A・単A
	*** S単－ 262号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.37m,あり		m	23,026		歩A・単A
	*** S単－ 263号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.17m,あり		m	21,117		歩A・単A
	*** S単－ 264号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,1.78m,あり		m	17,354		歩A・単A
	*** S単－ 265号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.11m,あり		m	20,348		歩A・単A
	*** S単－ 266号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.35m,あり		m	22,766		歩A・単A
	*** S単－ 267号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,1.87m,あり		m	18,160		歩A・単A
	*** S単－ 268号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t,1.23m,2.69m,あり		m	26,013		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI8026	*** S単－ 269号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31m,3.19m, あり		m	31,754		歩A・単A
SI8026	*** S単－ 270号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31m,2.98m, あり		m	29,555		歩A・単A
SI8026	*** S単－ 271号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.63m, あり		m	25,510		歩A・単A
SI8026	*** S単－ 272号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.19m, あり		m	21,117		歩A・単A
SI8026	*** S単－ 273号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.44m, あり		m	23,904		歩A・単A
SI8026	*** S単－ 274号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,1.60m,2.13m, あり		m	21,211		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 275号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,あり		m ²	1,183		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 276号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,1,あり		m ²	1,044		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 277号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,274,1,あり		m ²	2,712		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 278号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり		m ²	1,054		歩A・単A
SI8062	*** S単－ 279号 *** 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	353		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 280号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0 .0,0.0		ton	12,980		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 281号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0 .0,0.0		ton	15,680		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 282号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 283号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	386		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 284号 *** 掘削（積込）					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	386		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 285号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	252.4		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 286号 *** SP 積込(ﾙｰｽﾞ)(仮設ﾏｯﾄ積込)					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 287号 ***		m3	252.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 288号 ***		m3	252.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 289号 ***		m3	342.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設yト 積込) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 290号 ***		m3	342.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 291号 ***		m3	252.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 292号 ***		m3	256.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単ー 293号 ***		m3	304.7		歩A・単A
SA0103	投入 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単ー 294号 ***		m3	304.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -, *** S単ー 295号 ***		m3	10,670		歩A・単A
SA0103	掘削 (撤去) SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単ー 296号 ***		m3	304.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単ー 297号 ***		m3	420.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単ー 298号 ***		m3	484.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単ー 299号 ***		m3	4,073		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単ー 300号 ***		m3	711.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下 *** S単ー 301号 ***		m3	6,078		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 302号 ***		m3	967.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 303号 ***		m3	278.1		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 304号 ***		m3	1,017		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 305号 ***		m ²	508		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 306号 ***		m ²	944.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 307号 ***		m ²	467.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3	133.1		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 308号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	133.4		歩A・単A
	*** S単ー 309号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置（設置費のみ）					
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり		m	9,744		歩A・単A
	*** S単ー 310号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	13,420		歩A・単A
	*** S単ー 311号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,642		歩A・単A
	*** S単ー 312号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,453		歩A・単A
	*** S単ー 313号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり		m ²	224.6		歩A・単A
	*** S単ー 314号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	731.6		歩A・単A
	*** S単ー 315号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,474		歩A・単A
	*** S単ー 316号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,360		歩A・単A
	*** S単ー 317号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅｰﾙ) W/C65%		m3	39,480		歩A・単A
	*** S単ー 318号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 40(高ｸﾞﾗﾅｰﾙ) W/C65%		m3	40,420		歩A・単A
	*** S単ー 319号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅｰﾙ) W /C65%		m3	42,970		歩A・単A
	*** S単ー 320号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高ｸﾞﾗﾅｰﾙ) W/C65%		m3	39,480		歩A・単A
	*** S単ー 321号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高ｸﾞﾗﾅｰﾙ) W/C65%		m3	40,420		歩A・単A
	*** S単ー 322号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,296		歩A・単A
	*** S単ー 323号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
	*** S単ー 324号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
	*** S単ー 325号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,287		歩A・単A
	*** S単ー 326号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,898		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0551	*** S単- 327号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有リ,なし		基	18,140		歩A・単A
SA0551	*** S単- 328号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,596		歩A・単A
SA0832	*** S単- 329号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,有リ,再生クワジャラン RC-40		m ²	706.3		歩A・単A
SA0832	*** S単- 330号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	200mm,1層施工,砕石,有リ,再生クワジャラン RC-40		m ²	827.4		歩A・単A
SA0833	*** S単- 331号 *** SP 下層路盤 (歩道部)					
	100mm,1層施工,砕石,有リ		m ²	959		歩A・単A
SA0834	*** S単- 332号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,有リ,0mm,150mm		m ²	1,037		歩A・単A
SA0834	*** S単- 333号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,有リ,0mm,100mm		m ²	805.8		歩A・単A
SA0834	*** S単- 334号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,有リ,0mm,200mm		m ²	1,269		歩A・単A
SA0841	*** S単- 335号 *** SP 基層(車道・路肩部)(上層)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度75コン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,有リ		m ²	2,275		歩A・単A
SA0841	*** S単- 336号 *** SP 基層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度75コン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,有リ		m ²	2,275		歩A・単A
SA0843	*** S単- 337号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	1,940		歩A・単A
SA0843	*** S単- 338号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	2,186		歩A・単A
SA0843	*** S単- 339号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	2,300		歩A・単A
SA0843	*** S単- 340号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,50mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	2,195		歩A・単A
SA0843	*** S単- 341号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,50mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	2,195		歩A・単A
SA0843	*** S単- 342号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ		m ²	2,300		歩A・単A
SA0846	*** S単- 343号 *** SP 表層 (歩道部)					
	1.4m以上,30mm,75ﾌｻﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅱ (2.15t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,有リ,再生細粒度75コン(13)		m ²	1,626		歩A・単A
SA0871	*** S単- 344号 *** SP プレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,有リ(円形断面)		基	38,240		歩A・単A
SA0871	*** S単- 345号 *** SP プレキャストマンホール (設置費)					
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有リ(円形断面)		基	71,060		歩A・単A
SA0871	*** S単- 346号 *** SP プレキャストマンホール (設置費)					
	据付,2000Kg/基以下,有リ(円形断面)		基	38,240		歩A・単A
SA0876	*** S単- 347号 *** SP 歩車道境界ブロック					
	再利用設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有リ,無し,-,有リ,再生クワジャラン		m	4,106		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40,					
	*** S単ー 348号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,521		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	浮上防止金具					
	φ400		箇所	1,585		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	L形擁壁撤去工					
	H1400(再利用)		m	1,897		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	排水ワーム撤去工					
	W1500×H900(再利用)		m	5,388		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	箱型マンホール(頂版H300)					
	1500×1500 マンホール・調整坑・頂版含む		基	421,943		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	仮廻し水路設置・撤去					
	波状管 (シングル) 1000mm		m	61,236		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	箱型マンホール(直壁H900)					
	1500×1500 H900		基	420,665		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	仮廻し水路設置・撤去					
	波状管 (ダブル) 1100mm		m	216,606		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	削孔					
	φ350		箇所	44,880		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	箱型マンホール(底版H900)					
	1500×1500 H900		基	670,907		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	メッシュフェンス設置工(扉)					
	メッシュ両開きH1.5m B4.0m		門	296,949		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00012	区画線(材料費、供用区間)					
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	163		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00014	吊防護設置工					
			ton	38,342		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00015	区画線(材料費、供用区間)					
	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	323		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00016	区画線(材料費、供用区間)					
	白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	483		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00017	区画線(材料費、供用区間)					
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	173		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T00018	区画線(材料費、供用区間)					
	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm		m	254		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T00019	吊防護撤去工					
			ton	22,915		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***					
T00020	区画線(材料費、供用区間)					
	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm		m	322		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00021	仮廻し水路設置工					
	1300×1000 (コルゲートフリューム)		m	6,135		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00022	仮廻し水路撤去工					

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名	小野幹線水路 (その2) 工事					
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,400	21,590	
	合 計				21,590	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,159	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,440	544	
	合 計				27,574	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,757	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,200	9,248	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,248	925	
	合 計				31,763	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,176	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,400	3,048	
	合 計				3,048	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		305	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハト`ガ`ト`式]					
	運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油					
	ハ`ト`ロ-`ル給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				30,339	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		706	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路体・築堤,0.8～1.1ton,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハト`ガ`ト`式]					
	運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油					
	ハ`ト`ロ-`ル給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				30,339	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		607	
	*** S単- 7号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,200	9,248	
Y00004	諸雑費					
		0.050		9,248	462	
M12225	大型グ`レ`カ(ベ`-`ス`マ`シ`含まず)[油圧式]					
	通称1300kg級	1.600	時間	6,130	9,808	
M02045	ハ`ツ`ク`ホ`[ク`ラ`型・排対型(2次)]					
	ハ`ツ`ク`ホ`容量0.8m3	1.600	時間	4,510	7,216	
R01021	運転手（特殊）					
	取壊用	0.400	人	30,300	12,120	
P34029	軽油					
	ハ`ト`ロ-`ル給油	24.000	L	149	3,576	
M02100	ハ`ツ`ク`ホ`[ク`ラ`型・ク`レ`ン機能付き・排対型(3次)]					
	ハ`ツ`ク`ホ`容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	時間	5,440	5,440	
R01021	運転手（特殊）					
	集積用	0.170	人	30,300	5,151	
P34029	軽油					
	ハ`ト`ロ-`ル給油	15.000	L	149	2,235	
	合 計				55,256	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		5,526	
	*** S単- 8号 ***					
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	13×13,100cm未満,良好,境界杭設置,90cm,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)杭規格	13×13		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)杭長区分	100cm未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	良好		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	境界杭設置				
	5)杭コード	90cm				
	6)ネム`プレート単価(円/枚)	0				
	7)単価0円	しない				

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P14108	用地境界杭（農林水産省規格） 13×13×90 コンクリート製	10.000	本	3,510	35,100	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	32,200	10,626	
R01003	普通作業員	0.830	人	25,400	21,082	
	合 計				66,808	算出数量 10.000 本
	単 価		本		6,681	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 10,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 49,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,500	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 最大吊上能力25t吊 66,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,500	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 最大吊上能力4.9t吊 49,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,500	
	*** S単一 13号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3（平・・ 6,570円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1,000	日	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1,000 人
	単 価				32,200	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1,000 人
	単 価				30,300	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1,000 人
	単 価				35,700	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1,000 人
	単 価				18,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:3.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	20,073	20,073	
	合 計				20,073	算出数量 1,000 人
	単 価				20,073	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:4.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	20,597	20,597	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,597	算出数量 1.000 人
	単 価				20,597	
	*** S単－ 23号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単－ 24号 ***					
S02116	再生砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生砕石 RB-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96001	再生砕石 RB-40 40～0mm	1.000	m3	4,320	4,320	
	合 計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,320	
	*** S単－ 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単－ 26号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 4号 30～20mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03102		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03102	単粒度砕石 4号 30～20mm	1.000	m3	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単－ 27号 ***					
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03952		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03952	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径400	1.000	組	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,300	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管ALW形用特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管ALW形用特殊押輪 呼び径400 同芯K形ゴム輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96003	ダクタイル鋳鉄管ALW形用特殊押輪 呼び径400 同芯K形ゴム輪	1.000	組	67,600	67,600	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,600	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径300,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03950		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03950	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径300	1.000	組	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径150,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03947		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03947	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径150	1.000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	23,800	23,800	
	合 計				23,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,800	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03543		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03543	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径400	1.000	組	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,600	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング φ600×50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	調整リング φ600×50	1.000	個	8,420	8,420	
	合 計				8,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,420	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 φ600 T-2用 丸枠, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	鉄蓋 φ600 T-2用 丸枠	1.000	組	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,100	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	組立式箱型マネル 頂版(S)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マネル 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量1790kg/個, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	組立式箱型マネル 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量1790kg/個	1.000	個	330,000	330,000	
	合 計				330,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				330,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	組立式箱型マネル 中間ブロック(M9)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マネル 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量2270kg/個, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	組立式箱型マネル 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量2270kg/個	1.000	個	359,000	359,000	
	合 計				359,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				359,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	組立式箱型マネル 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(B)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マネル 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量2770kg/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	組立式箱型マネル 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量2770kg/個	1.000	個	605,000	605,000	
	合 計				605,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605,000	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	防水ﾃｰﾌﾟ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ﾃｰﾌﾟ ﾌﾞﾘｯｸ粘着層付 2.5mm×100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	防水ﾃｰﾌﾟ ﾌﾞﾘｯｸ粘着層付 2.5mm×100mm	1.000	m	412	412	
	合 計				412	算出数量 1.000 各単位
	単 価				412	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,990	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03513	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	1.000	組	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	1.000	組	4,330	4,330	
	合 計				4,330	算出数量 1.000 各単位

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,330	
	*** S単— 42号 ***					
S02116	弁篋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 A型 1号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	弁篋 A型 1号	1.000	個	77,200	77,200	
	合 計				77,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,200	
	*** S単— 43号 ***					
S02116	弁篋台座		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋台座			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	弁篋台座	1.000	個	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単— 44号 ***					
S02116	仕切弁用巻上げロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	1.000	m	28,500	28,500	
	合 計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	
	*** S単— 45号 ***					
S02116	ロッド'カップ'リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロッド'カップ'リング SS400 D35 FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	ロッド'カップ'リング SS400 D35 FCD製	1.000	個	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,100	
	*** S単— 46号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その２）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1.000	個	2,160	2,160	
	合 計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,160	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 800×800 H1200 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	プレキャスト集水樹 800×800 H1200 T-14	1.000	基	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	鋼製ゲレーンク 樹蓋 お ね固定式		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ゲレーンク 樹蓋 お ね固定式 800×800用 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96019	鋼製ゲレーンク 樹蓋 お ね固定式 800×800用 T-14	1.000	組	57,300	57,300	
	合 計				57,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,300	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P12006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	メッシュフェンス 両開き扉		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス 両開き扉 H1500 B4000 基礎含まず 茶色,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	メッシュフェンス 両開き扉 H1500 B4000 基礎含まず 茶色	1.000	門	278,000	278,000	
	合 計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278,000	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	メッシュフェンス用アンカーブ ロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス用アンカーブ ロック 門扉用 450×450×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	メッシュフェンス用アンカーブロック 門扉用 450×450×600	1.000	個	6,080	6,080	
	合 計				6,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,080	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	プレキャスト擁壁 プレキャスト擁壁 (q=10kN/m2)800型(L=2.0m),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96092		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96092	プレキャスト擁壁 (q=10kN/m2)800型(L=2.0m)	1.000	個	43,500	43,500	
	合 計				43,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,500	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600	1.000	基	92,300	92,300	
	合 計				92,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,300	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2100 管取付壁,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96089	コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2100 管取付壁	1.000	基	227,000	227,000	
	合 計				227,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				227,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150	1.000	基	61,800	61,800	
	合 計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,800	
	*** S単一 56号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング φ600 h=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96080	調整リング φ600 h=100	1,000	個		13,200	
	合 計				13,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,200	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	鋼製マンホールふた		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 FCD,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96081	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 FCD	1,000	組		44,400	
	合 計				44,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				44,400	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 φ250 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96082	水道用円形鉄蓋 φ250 H=150	1,000	個		32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A), φ250, H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96083	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A), φ250, H=150	1,000	個		9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B), φ250, H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96085	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B), φ250, H=300	1,000	個		9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,800	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C), φ250, H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96086		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96086	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C), φ250, H=300	1,000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25(P), φ250, H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96087	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25(P), φ250, H=40	1,000	個	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	ロッドカップリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロッドカップリング SS400 D35用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	ロッドカップリング SS400 D35用	1,000	個	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,100	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03538		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03538	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1,000	組	4,520	4,520	
	合 計				4,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,520	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03515		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1,000	組	6,890	6,890	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,890	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φ リフレンクス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	KUS（茨城県型歩道用側溝）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96030	KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	茨城県型歩道用側溝ふた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	茨城県型歩道用側溝ふた ISL (430×100×994) 101kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	茨城県型歩道用側溝ふた ISL (430×100×994) 101kg/枚	1.000	枚	4,810	4,810	
	合 計				4,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,810	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	鋼製ゲレチング 蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ゲレチング 蓋 300用 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96034	鋼製ゲレチング 蓋 300用 L=500	1.000	枚	9,950	9,950	
	合 計				9,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,950	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 長1.5m×厚3.6cm×幅15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名		小野幹線水路（その2）工事				
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96033	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 松矢板 長1.5m×厚3.6cm×幅15cm	1.000	m3	深夜時間:0.0 48,500	週休:補正なし 48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,500	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2400 管取付壁,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	コンクリート製組立マンホール 2号 直壁 φ1200 H2400 管取付壁	1.000	基	257,000	257,000	
	合 計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				257,000	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	放水管 放水管 SGP（白）φ300 L=4307 エルブ°90° 直管3850,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96091		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96091	放水管 SGP（白）φ300 L=4307 エルブ°90° 直管3850	1.000	本	548,000	548,000	
	合 計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				548,000	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	鋼製マンホール鉄蓋 鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96036	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD	1.000	組	49,600	49,600	
	合 計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,600	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600	1.000	基	68,500	68,500	
	合 計				68,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,500	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96074	無収縮モルタル	1.000	kg	211	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	空気弁用通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1000 90°エルボ 防虫網付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1000 90°エルボ 防虫網付き	1.000	本	144,000	144,000	
	合 計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,000	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	農業用空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96051	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	1.000	個	78,800	78,800	
	合 計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,800	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉体塗装（白、黒、ナット、ワッシャー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96052	空気弁用補修弁（3方ボール弁） φ75 FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉体塗装（白、黒、ナット、ワッシャー含む	1.000	個	88,700	88,700	
	合 計				88,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,700	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	プレキャスト集水桝(底なし)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水桝(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	プレキャスト集水桝(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用	1.000	基	86,400	86,400	
	合 計				86,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,400	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
S02116	鋼製「レチング」柵蓋 おね固定式		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製「レチング」柵蓋 おね固定式 400×400用 T-25 滑止,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	鋼製「レチング」柵蓋 おね固定式 400×400用 T-25 滑止	1,000	組	25,500	25,500	
	合 計				25,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,500	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	圧力計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96053	圧力計 φ60 0.16～4.0MPa	1,000	個	2,120	2,120	
	合 計				2,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,120	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96043	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300	1,000	基	37,900	37,900	
	合 計				37,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,900	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	空気弁用通気管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=700 90°エルブ 防虫網付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=700 90°エルブ 防虫網付き	1,000	本	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	樹脂製補修弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96075	樹脂製補修弁 HI-PVC製 0.75Mpa 呼径φ75	1,000	個	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				54,000	
	*** S単－ 85号 ***					
S02116	コンクリート製組立マンホール		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96041	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高450	1.000	基	73,600	73,600	
	合 計				73,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,600	
	*** S単－ 86号 ***					
S02116	空気弁用通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1500 90°エルbow 防虫網付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96048		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96048	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1500 90°エルbow 防虫網付き	1.000	本	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	空気弁用通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1300 90°2エルbow 防虫網付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96049		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96049	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1300 90°2エルbow 防虫網付き	1.000	本	174,000	174,000	
	合 計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,000	
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	弁篋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 A型 2号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96054		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96054	弁篋 A型 2号	1.000	個	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,700	
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	弁篋 中間ロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96059		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96059	弁篋 中間ロッド 2号用 H=660	1.000	個	31,100	31,100	
	合 計				31,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,100	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P12039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	1.000	個	3,190	3,190	
	合 計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,190	
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	型枠材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	型枠材	1.000	m ²	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト W5/8 L=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	アンカーボルト W5/8 L=300	1.000	本	103	103	
	合 計				103	算出数量 1.000 各単位
	単 価				103	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット 溶融亜鉛メッキ W5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	ナット 溶融亜鉛メッキ W5/8	1.000	個	14	14	
	合 計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	ワッシャ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワッシャ 溶融亜鉛メッキ W5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	ワッシャ 溶融亜鉛メッキ W5/8	1.000	枚	11	11	
	合 計				11	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	平鋼（SS400）		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平鋼（SS400） 厚3mm 幅50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	平鋼（SS400） 厚3mm 幅50	1.000	kg	198	198	
	合 計				198	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合 1:3,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J02402		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J02402	生モルタル（普通） 配合 1:3	1.000	m3	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	道路標識設置（既設材利用）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5	1.000	基	51,773	51,773	
	合 計				51,773	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,773	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック 滑面		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック 滑面 H250×W400×控350mm 35kg/個 10個/m2,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	コンクリート積ブロック 滑面 H250×W400×控350mm 35kg/個 10個/m2	1.000	個	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単一 99号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 末口12cm 2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96094	丸太 末口12cm 2.0m	1,000	本	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,370	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地	1,000	個	207	207	
	合 計				207	算出数量 1,000 各単位
	単 価				207	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1,000	m	215	215	
	合 計				215	算出数量 1,000 各単位
	単 価				215	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	松矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33301	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	1,000	m3	50,500	50,500	
	合 計				50,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,500	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	クッション材(ゴム板)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96057	クッション材(ゴム板) t=30mm 吊防護用	1,000	m ²	55,700	55,700	
	合 計				55,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,700	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03206		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03206	山土砂	1,000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シグナル構造)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) 波状管 呼び径1000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	P96061		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) 波状管 呼び径1000mm	1,000	m	57,300	57,300	
	合 計				57,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				57,300	
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手 φ1000 無孔用継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	P96062		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	高密度ポリエチレン管用継手 φ1000 無孔用継手	1,000	個	57,200	57,200	
	合 計				57,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				57,200	
	*** S単－ 107号 ***					
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 末口9cm 3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	P96096		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	丸太 末口9cm 3.0m	1,000	本	1,220	1,220	
	合 計				1,220	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,220	
	*** S単－ 108号 ***					
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 末口9cm 2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	P96095		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96095	丸太 末口9cm 2.0m	1,000	本	825	825	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				825	算出数量 1.000 各単位
	単 価				825	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	なまし鉄線		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	なまし鉄線 3.2mm(#10),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P19106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P19106	なまし鉄線 3.2mm(#10)	1.000	kg	194.70	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	コルゲートフリューム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム 柵渠 1300×1000 付属品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	コルゲートフリューム 柵渠 1300×1000 付属品含む	1.000	m	97,100	97,100	
	合 計				97,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,100	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 波状管 呼び径1100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96063	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 波状管 呼び径1100mm	1.000	m	178,000	178,000	
	合 計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,000	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手 φ1100 無孔用継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96064	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 高密度ポリエチレン管用継手 φ1100 無孔用継手	1.000	個	78,600	78,600	
	合 計				78,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,600	
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料	1.000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単－ 115号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単－ 116号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	1.000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単－ 117号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料	1.000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単－ 118号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料	1.000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P45138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験 室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験 JIS A 1203 4供試体/試料,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96067	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験 JIS A 1203 4供試体/試料	1.000	試料	28,100	28,100	
	合 計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,100	
	*** S単一 121号 ***					
S02116	土壌調査 土壌調査 28項目(一括測定),,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96068		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96068	土壌調査 28項目(一括測定)	1.000	検体	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単一 122号 ***					
S02116	溶出試験 溶出試験 グイキシ,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96069		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	溶出試験 グイキシ	1.000	検体	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 123号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96097		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,760円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単ー 124号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,520円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部）	1,000	m3	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,520	
	*** S単ー 125号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 切断汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	切断汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	46,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	建設廃材 切断汚泥	1,000	ton	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単ー 126号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96098		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単ー 127号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96058		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	建設廃材 廃プラスチック類	1,000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				16,000	
	*** S単ー 128号 ***					
S02300	路面切削 路面切削 全面切削6cm以下（4000㎡以下）擦り付け無し		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		㎡		560.2	
	*** S単ー 129号 ***					
S02703	【法面工（植生ネット工）】		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工（植生ネット工）】 植生マット工、肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250㎡未満,一			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	植生マット工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	250㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	—				
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	㎡		2,800	3,780
	合 計				3,780	算出数量 1,000 ㎡
	単 価		㎡		3,780	
	*** S単ー 130号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25（高炉B）				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	㎡		15,430	15,430
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25（高炉B）	0.320	㎥		23,000	7,360
	合 計				22,790	算出数量 1,000 ㎡
	単 価		㎡		22,790	
	*** S単ー 131号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 目	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口9cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭（松杭丸太）規格	長2.0m、末口9cm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P33601	松杭丸太 長2.0m、末口9cm	32.000	本		0	0
R01001	土木一般世話役	1.000	人		32,200	32,200
R01003	普通作業員	2.000	人		25,400	50,800
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4㎥3対応 アタッチメントのみ	1.100	日		16,600	18,260
F08012	バックホウ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45㎥3	1.100	日		8,550	9,405
P34029	軽油 ハトール給油	37.000	L		149	5,513
R01021	運転手（特殊）	1.000	人		30,300	30,300
Y00004	諸雑費	0.030			146,478	4,394
	合 計				150,872	算出数量 32,000 本

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		4,715	
	*** S単ー 132号 ***					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm,1450kg超え1500kg以下kg,ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ,0.000m,なし ,ﾓﾙﾀﾙ,1.6m		m		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	0円 1000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	1450kg超え1500kg以下kg ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	ﾓﾙﾀﾙ 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m なし				
	9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	ﾓﾙﾀﾙ 1.6m				
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路 1000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	2.500	人	25,400	63,500	
Y00005	接合費 1%	0.010		122,900	1,229	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		122,900	2,458	
F01021	ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] (油)最大吊上能力4.9t	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				176,087	算出数量 16.000 m
	単 価		m		11,005	
	*** S単ー 133号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	なし - - 再利用撤去を行なう -				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,593	3,593	
	合 計				3,593	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,593	
	*** S単ー 134号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なう		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	635.50	636	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				636	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		636	
	*** S単一 135号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,271	2,271	
	合 計				2,271	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,271	
	*** S単一 136号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,025	1,025	
	合 計				1,025	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,025	
	*** S単一 137号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,047	7,047	
	合 計				7,047	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,047	
	*** S単一 138号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,454	4,454	
	合 計				4,454	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,454	
	*** S単— 139号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	416.20	416	
	合 計				416	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		416	
	*** S単— 140号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,211	5,211	
	合 計				5,211	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,211	
	*** S単— 141号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄﾞ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	碎石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,400	24,130	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,200	2,176	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄﾞ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				59,606	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,961	
	*** S単ー 142号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄﾞ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	碎石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 ﾀﾝﾊﾞ 区分Ⅰ なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,200	11,592	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,400	32,004	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,200	9,248	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,248	1,110	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄﾞ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				79,643	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,964	
	*** S単ー 143号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄﾞ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	碎石・礫質土・粘性土 その他購入土 ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,400	24,130	
F04080	振動ローラ[ハッド型・超低・排対型]	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,200	2,176	
F08015	バックホ[ロー型・超低・排対型(～2014)]	0.080	日	8,970	718	
P34029	軽油	4.400	L	149	656	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	30,300	1,515	
	合 計				36,806	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,681	
	*** S単ー 144号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バック容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 バック容量0.45m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,200	9,338	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,400	27,686	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,440	653	
F08012	バックホ[ロー型・超低・排対型(～3次)]	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				70,122	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,012	
	*** S単ー 145号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バック容量0.45m3,バック容量0.45m3,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 バック容量0.45m3 バック容量0.45m3 区分Ⅰ なし あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,900	22,800	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,200	11,592	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,400	32,004	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,200	9,248	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		9,248	1,110	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	バケット容量0.45m3	0.140	日	5,560	778	
P34029	軽油					
	バトリル給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				80,959	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,096	
	*** S単－ 146号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費	0.020		15,665	313	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,200	2,898	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,200	3,536	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,400	4,826	
	合 計				27,238	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,724	
	*** S単－ 147号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,1箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P05057	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	47,000	114,680	
Y00004	諸雑費	0.021		114,680	2,408	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,200	2,898	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,200	4,624	
R01003	普通作業員	0.250	人	25,400	6,350	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	6,570	854	
P34029	軽油					
	バトリル給油	4.000	L	149	596	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				135,137	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,514	
	*** S単－ 148号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小野幹線水路（その２）工事

工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 あり				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	24,300	59,292	
Y00004	諸雑費	0.020		59,292	1,186	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,200	4,352	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,400	5,842	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,570	788	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.500	L	149	522	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	30,300	2,424	
	合 計				76,982	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,698	
	*** S単一 149号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	短管・異形管 K形 100mm 3種 14,400円 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	14,400	144,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,200	34,272	
R01003	普通作業員	3.100	人	25,400	78,740	
	合 計				257,012	算出数量 10.000 本
	単 価		本		25,701	
	*** S単一 150号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 直管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 7)単価0円区分(接合部品)	直管 K形 75mm 3種 0円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03064	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	10.000	本	22,800	228,000	
P03513	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				321,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		32,128	
	*** S単一 151号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分	短管・異形管 K形 75mm 3種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	14,000円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	14,000	140,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				233,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,328	
	*** S単一 152号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	1種				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	8,870円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	8,870	88,700	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				181,976	算出数量 10.000 本
	単 価		本		18,198	
	*** S単一 153号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,1種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	1種				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	12,400円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,400	124,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				217,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,728	
	*** S単一 154号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	212,000円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	212,000	2,120,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				2,213,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		221,328	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 155号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	30,500円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	30,500	305,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				398,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		39,828	
	*** S単ー 156号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	11,900円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	11,900	119,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				212,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,228	
	*** S単ー 157号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	201,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	201,000	2,010,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				2,103,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		210,328	
	*** S単ー 158号 ***					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	14,100円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	14,100	141,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				234,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,428	
	*** S単一 159号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	28,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	28,400	284,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				377,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		37,728	
	*** S単一 160号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	33,200円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	33,200	332,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員	2.580	人	25,400	65,532	
	合 計				425,276	算出数量 10.000 本
	単 価		本		42,528	
	*** S単一 161号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,400×6,DB種,バック砂,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バック砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03301	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	144,000	144,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		144,000	144	
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	バック砂[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）					
		0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				163,988	算出数量 1.000 本
	単 価		本		163,988	
	*** S単－ 162号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙあり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03301	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03520	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚﾝｽ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
		0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）					
		0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				19,844	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,844	
	*** S単－ 163号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	194,000円				
	6)単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	194,000	194,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		194,000	194	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚﾝｽ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
		0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）					
		0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				214,038	算出数量 1.000 本
	単 価		本		214,038	
	*** S単－ 164号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, ハック材, なし,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	400×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	ハック材				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	138,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	138,000	138,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		138,000	138	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ハック材 [クレーン・クレーン・超低・排対型 (～2014)] ハケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 ハートル給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				157,982	算出数量 1.000 本
	単 価		本		157,982	
	*** S 単一 165号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, ハック材, なし,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	400×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	ハック材				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	152,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	152,000	152,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		152,000	152	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ハック材 [クレーン・クレーン・超低・排対型 (～2014)] ハケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 ハートル給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				171,996	算出数量 1.000 本
	単 価		本		171,996	
	*** S 単一 166号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, ハック材, なし,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	400×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	ハック材				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	169,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	169,000	169,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		169,000	169	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				189,013	算出数量 1.000 本
	単 価		本		189,013	
	*** S単一 167号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	148,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	148,000	148,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		148,000	148	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				167,992	算出数量 1.000 本
	単 価		本		167,992	
	*** S単一 168号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	221,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	221,000	221,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		221,000	221	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	30,300	3,636	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				241,065	算出数量 1.000 本
	単 価		本		241,065	
	*** S単ー 169号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,400×6,DB種,バック材,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m）	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ダクタイル鋳鉄管）	684,000円 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	684,000	684,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		684,000	684	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	バック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 バトール給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				704,528	算出数量 1.000 本
	単 価		本		704,528	
	*** S単ー 170号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,400×6,DB種,バック材,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m）	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ダクタイル鋳鉄管）	170,000円 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	170,000	170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		170,000	170	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,400	6,604	
F08063	バック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油 バトール給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				190,014	算出数量 1.000 本
	単 価		本		190,014	
	*** S単ー 171号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,400×6,DB種,バック材,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m）	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,200,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,200,000	1,200,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,200,000	1,200	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	27,200	5,712	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	25,400	6,604	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,100	1,313	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.500	L	149	969	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.120	人	30,300	3,636	
	合 計				1,221,044	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,221,044	
	*** S単ー 172号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	44,400円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	44,400	44,400	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		44,400	44	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	27,200	4,896	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	25,400	5,842	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,100	1,212	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	149	879	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.110	人	30,300	3,333	
	合 計				62,216	算出数量 1.000 本
	単 価		本		62,216	
	*** S単ー 173号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03066	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	54,900	54,900	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		54,900	55	
P03515	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	32,200	966	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				67,716	算出数量 1.000 本
	単 価		本		67,716	
	*** S単ー 174号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 150×5 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 24,800円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	24,800	24,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		24,800	25	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				37,586	算出数量 1.000 本
	単 価		本		37,586	
	*** S単ー 175号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	直管 150×5 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 0円 あり あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03066	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03515	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				12,761	算出数量 1.000 本

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		12,761	
	*** S単ー 176号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,1種,ハック秒,なし,,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(㎜×㎜)	短管・異形管 150×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ハック秒		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	16,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	16,000	16,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		16,000	16	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ハック秒[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8㎓3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ハートル給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				28,777	算出数量 1.000 本
	単 価		本		28,777	
	*** S単ー 177号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,1種,ハック秒,なし,,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(㎜×㎜)	短管・異形管 150×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ハック秒		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	472,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	472,000	472,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		472,000	472	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ハック秒[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8㎓3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ハートル給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				485,233	算出数量 1.000 本
	単 価		本		485,233	
	*** S単ー 178号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,ハック秒,なし,,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(㎜×㎜)	短管・異形管 150×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ハック秒		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	395,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	395,000	395,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		395,000	395	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 バック給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				408,156	算出数量 1.000 本
	単 価		本		408,156	
	*** S単一 179号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5.1種,バックホ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	23,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	23,800	23,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,800	24	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 バック給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				36,585	算出数量 1.000 本
	単 価		本		36,585	
	*** S単一 180号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5.3種,バックホ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	472,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	472,000	472,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		472,000	472	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				485,233	算出数量 1.000 本
	単 価		本		485,233	
	*** S単ー 181号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 150×5 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 30,500円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	30,500	30,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		30,500	31	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				43,292	算出数量 1.000 本
	単 価		本		43,292	
	*** S単ー 182号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 150×5 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 387,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	387,000	387,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		387,000	387	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				400,148	算出数量 1.000 本
	単 価		本		400,148	
	*** S単ー 183号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,150×5,3種,ハック杓,なし,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5				
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	16,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	16,000	16,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		16,000	16	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,200	3,264	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,100	1,010	
P34029	軽油 ハートル給油	4.900	L	149	730	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,300	2,727	
	合 計				28,777	算出数量 1.000 本
	単 価		本		28,777	
	*** S単ー 184号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	直管,400×6,AL2種,ハック杓,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	直管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03416	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	99,200	99,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		99,200	99	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01002	特殊作業員	0.140	人	27,200	3,808	
R01003	普通作業員	0.180	人	25,400	4,572	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	10,100	1,111	
P34029	軽油 ハートル給油	5.400	L	149	805	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,300	3,030	
	合 計				113,913	算出数量 1.000 本
	単 価		本		113,913	
	*** S単ー 185号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	直管,400×6,DB種,ハック杓,なし,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	直管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03301	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	144,000	144,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		144,000	144	
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				189,477	算出数量 1.000 本
	単 価		本		189,477	
	*** S単ー 186号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,あり,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03301	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				45,333	算出数量 1.000 本
	単 価		本		45,333	
	*** S単ー 187号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	194,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	194,000	194,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		194,000	194	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）					
		0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				239,527	算出数量 1.000 本
	単 価		本		239,527	
	*** S単－ 188号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	188,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	188,000	188,000	
Y00004	諸雑費	0.001		188,000	188	
	0.1%					
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員					
		0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員					
		0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）					
		0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				233,521	算出数量 1.000 本
	単 価		本		233,521	
	*** S単－ 189号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	138,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	138,000	138,000	
Y00004	諸雑費	0.001		138,000	138	
	0.1%					
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員					
		0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員					
		0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）					
		0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				183,471	算出数量 1.000 本
	単 価		本		183,471	
	*** S単－ 190号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし, , あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バック材		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	152,000円 なし あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	152,000	152,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		152,000	152	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バック材 [クレーン型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バック材容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック材給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				197,485	算出数量 1.000 本
	単 価		本		197,485	
	*** S 単一 191号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし, , あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バック材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	169,000円 なし あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	169,000	169,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		169,000	169	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バック材 [クレーン型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バック材容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック材給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				214,502	算出数量 1.000 本
	単 価		本		214,502	
	*** S 単一 192号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし, , あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バック材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	67,500円 なし あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	67,500	67,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		67,500	68	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				112,901	算出数量 1.000 本
	単 価		本		112,901	
	*** S単ー 193号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	103,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	103,000	103,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		103,000	103	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				148,436	算出数量 1.000 本
	単 価		本		148,436	
	*** S単ー 194号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	71,100円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	71,100	71,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		71,100	71	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手 (特殊)	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				116,504	算出数量 1.000 本

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		116,504	
	*** S単一 195号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし,, あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	148,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	148,000	148,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		148,000	148	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック材給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				193,481	算出数量 1.000 本
	単 価		本		193,481	
	*** S単一 196号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし,, あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	699,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	699,000	699,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		699,000	699	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック材給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				745,032	算出数量 1.000 本
	単 価		本		745,032	
	*** S単一 197号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管, 400×6, DB種, バック材, なし,, あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	684,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	684,000	684,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		684,000	684	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				730,017	算出数量 1.000 本
	単 価		本		730,017	
	*** S単一 198号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,バックホ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	669,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	669,000	669,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		669,000	669	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 バック給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				715,002	算出数量 1.000 本
	単 価		本		715,002	
	*** S単一 199号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,400×6,DB種,バックホ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	170,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	170,000	170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		170,000	170	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,200	11,424	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,100	4,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	30,300	10,908	
	合 計				215,503	算出数量 1.000 本
	単 価		本		215,503	
	*** S単一 200号 ***					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	直管 400×6 AL2種 ﾊﾞｯｸﾙ 0円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03416	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	99,200	99,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		99,200	99	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,400	9,144	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.290	日	10,100	2,929	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	12.000	L	149	1,788	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	30,300	7,878	
	合 計				131,230	算出数量 1.000 本
	単 価		本		131,230	
	*** S単一 201号 ***					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	直管 400×6 AL2種 ﾊﾞｯｸﾙ 0円 あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03416	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,200	2,576	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,400	9,144	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.290	日	10,100	2,929	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	12.000	L	149	1,788	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	30,300	7,878	
	合 計				31,931	算出数量 1.000 本
	単 価		本		31,931	
	*** S単一 202号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,200	1,932	
R01002	特殊作業員	0.160	人	27,200	4,352	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,400	5,334	
Y00004	諸雑費	0.100		11,618	1,162	
	合 計				12,780	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		12,780	
*** S単一 203号 ***						
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.060	人	27,200	1,632	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,400	1,778	
Y00004	諸雑費	0.200		4,376	875	
	合 計				5,251	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,251	
*** S単一 204号 ***						
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,200	966	
R01002	特殊作業員	0.070	人	27,200	1,904	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,400	1,778	
Y00004	諸雑費	0.210		4,648	976	
	合 計				5,624	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,624	
*** S単一 205号 ***						
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,300mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)口径区分(mm)	300mm				
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	7.100	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				114,800	算出数量 7.100 本
	単 価		本		16,169	
	*** S単一 206号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	4.5mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	9.400	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				114,800	算出数量 9.400 本
	単 価		本		12,213	
	*** S単一 207号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	40,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,200	4,896	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,400	3,556	
	合 計				49,740	算出数量 1.000 基
	単 価		基		49,740	
	*** S単一 208号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	90,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	90,000	90,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,200	7,888	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,400	5,842	
	合 計				105,340	算出数量 1.000 基
	単 価		基		105,340	
	*** S単一 209号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形)、鑄鉄製、400mm、バック杓、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	628,000円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	バック杓 あり				
P09201	仕切弁（鑄鉄用）					
		1.000	個	628,000	628,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01002	特殊作業員	0.410	人	27,200	11,152	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,400	13,208	
F08061	バック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.440	日	6,570	2,891	
P34029	軽油 バックホー給油	15.000	L	149	2,235	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	30,300	8,484	
	合 計				669,190	算出数量 1,000 基
	単 価		基		669,190	
	*** S単一 210号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm、急排空気弁、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,200	6,118	
R01002	特殊作業員	0.280	人	27,200	7,616	
R01003	普通作業員	0.420	人	25,400	10,668	
	合 計				24,402	算出数量 1,000 基
	単 価		基		24,402	
	*** S単一 211号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下、-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 2基以下 - 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	19,900	26,865	
	合 計				26,865	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		26,865	
	*** S単一 212号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、50m以上100m未満、-,無し、直線部、直支柱、する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置 (土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.100	m	9,730	10,703	
P22017	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合 計				2,523	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,523	
	*** S単— 213号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】					
	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, —, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置 (コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m	11,010	16,515	
P22021	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	10,920	10,920	
	合 計				5,595	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,595	
	*** S単— 214号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, —, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 建込区分	土中建込		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置 (土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.600	m	9,730	15,568	
P22017	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,116	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,116	
	*** S単— 215号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, —, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 建込区分	土中建込		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	50m以上100m未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置 (土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.100	m	9,730	10,703	
	合 計				10,703	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,703	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 216号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)	1,000	m	1,420	1,420	
	A・B・C 4E					
	合 計				1,420	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,420	
	*** S単— 217号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	コンクリート建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-2B,(旧B・C-2BS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去(コンクリート)	1,000	m	1,670	1,670	
	A・B・C 2B					
	合 計				1,670	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,670	
	*** S単— 218号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・ハチ式,100m未満,一,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,310円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	ビーム式・ハチ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵	1,000	m	9,310	9,310	
	ビーム式・ハチ式					
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	1,810	m	3,060	5,539	
	ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m					
	合 計				14,849	算出数量 1,000 m
	単 価		m		14,849	
	*** S単— 219号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	コンクリート建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	1.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵	1,000	m	0	0	
	ビーム式					
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	2,700	m	1,220	3,294	
	ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m					
	合 計				3,294	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,294	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 220号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 ｺﾝｸｰﾄ建込,1.5m,ﾋｰﾑ式,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	ｺﾝｸｰﾄ建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)支柱間隔	1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様	ﾋｰﾑ式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸｰﾄ建込) ﾋｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式 支柱間隔3m	2,000	m	700	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,400	
	*** S単— 221号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000	m	251	251	
	合 計				251	算出数量 1,000 m
	単 価		m		251	
	*** S単— 222号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	30cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000	m	387.40	387	
	合 計				387	算出数量 1,000 m
	単 価		m		387	
	*** S単— 223号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	45cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	467.40	467	
	合 計				467	算出数量 1.000 m
	単 価		m		467	
	*** S単一 224号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	区画線設置,溶融式(手動),実線,20cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	20cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66054	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	275	275	
	合 計				275	算出数量 1.000 m
	単 価		m		275	
	*** S単一 225号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	破線				
	4)幅 (区画線設置)	30cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	452.50	453	
	合 計				453	算出数量 1.000 m
	単 価		m		453	
	*** S単一 226号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	ゼブラ				
	4)幅 (区画線設置)	30cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66081	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	473	473	
	合 計				473	算出数量 1.000 m

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		473	
	*** S単— 227号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正 なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	ゼブラ				
	4)幅（区画線設置）	45cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	566.10	566	
	合 計				566	算出数量 1.000 m
	単 価		m		566	
	*** S単— 228号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼 間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	矢印・記号・文字				
	4)幅（区画線設置）	15cm換算				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	625.80	626	
	合 計				626	算出数量 1.000 m
	単 価		m		626	
	*** S単— 229号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な し,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	228.40	228	
	合 計				228	算出数量 1.000 m
	単 価		m		228	
	*** S単— 230号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 6)施工区分Ⅰ	区画線消去削り取り式 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)規格（区画線消去） 9)幅（区画線消去）	削り取り式 15cm換算		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	10)時間的制約（区画線消去） 11)豪雪補正の有無（区画線消去）	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	727	727	
	合 計				727	算出数量 1.000 m
	単 価		m		727	
	*** S単一 231号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08015	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ砂容量0.8m3	1.390	日	8,970	12,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	149	13,112	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				55,880	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		63	
	*** S単一 232号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08015	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ砂容量0.8m3	1.370	日	8,970	12,289	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	149	11,622	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				54,211	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		64	
	*** S単一 233号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	149	119	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	24,800	1,240	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合 計				2,303	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 234号 ***					
SI6001	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03084 M03084 運転1時間当たり算出 4.4時間 1.13 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M03084	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積級	1,000	時間	1,850	1,850	
P34029	軽油 ガソリン給油	5,500	L	149	820	
R01022	運転手（一般）	0,230	人	24,800	5,704	
	合 計				8,374	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		8,374	
Y00001	単位					
	*** S単ー 235号 ***					
SI6002	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・ｸﾚｰ機能・排2014]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・ｸﾚｰ機能・排2014] ,バックホ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料 のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02125 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M02125	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・ｸﾚｰ機能・排2014] バックホ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	1,000	供用日	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		22,700	
Y00001	単位					
	*** S単ー 236号 ***					
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単ー 237号 ***					
SI7002	[賃料(山形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,2日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 2日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G02001	H形鋼（杭使用） 2 0 0 型〔賃料〕	1.000	t 供用日	190	190	
G15021	H型鋼（杭使用） 2 0 0 型〔整備費〕	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				8,841	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,841	
	*** S単一 238号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,65日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 65日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G02003	H形鋼（杭使用） 3 0 0 型〔賃料〕	1.000	t 供用日	6,175	6,175	
G15023	H型鋼（杭使用） 3 0 0 型〔整備費〕	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				14,826	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,826	
	*** S単一 239号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,67日,10回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	3.0m 67日 10回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 1 8 . 4 t〔賃料〕	0.100	m ² 供用日	7,370	737	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	0.100	m ²	1,430	143	
	合 計				880	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		880	
	*** S単一 240号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,7日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	2.5m 7日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 1 4 . 6 t〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	770	770	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	1.000	m ²	260	260	
	合 計				1,030	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,030	
	*** S単一 241号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,28日,4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.0m 28日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 使用回数	4回				
G04003	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	0.250	m ² 供用日	3,080	770	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.250	m ²	650	163	
	合 計				933	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		933	
	*** S単一 242号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,84日,12回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.5m 84日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 使用回数	12回				
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	0.083	m ² 供用日	9,240	767	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.083	m ²	1,690	140	
	合 計				907	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		907	
	*** S単一 243号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,19日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	3.0m 19日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 使用回数	3回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	0.333	m ² 供用日	2,090	696	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²	520	173	
	合 計				869	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		869	
	*** S単一 244号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,74日,10回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.5m 74日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 使用回数	10回				
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	0.100	m ² 供用日	8,140	814	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.100	m ²	1,430	143	
	合 計				957	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		957	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その２）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 245号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,12日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	12日				
	5)使用回数	2回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	0.500	m ² 供用日	1,320	660	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	390	195	
	合 計				855	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		855	
	*** S単－ 246号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,10日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	10日				
	5)使用回数	2回				
G04006	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	0.500	m ² 供用日	1,100	550	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	390	195	
	合 計				745	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		745	
	*** S単－ 247号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,3日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	3日				
	5)使用回数	1回				
G04006	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	330	330	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合 計				590	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		590	
	*** S単－ 248号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,5日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	5日				
	5)使用回数	1回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	550	550	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合 計				810	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		810	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 249号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,21日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	2.5m 21日 3回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	0.333	m ² 供用日	2,310	769	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²	520	173	
	合 計				942	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		942	
	*** S単一 250号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,6日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	3.0m 6日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	660	660	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合 計				920	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		920	
	*** S単一 251号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,1日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	2.5m 1日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	110	110	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合 計				370	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		370	
	*** S単一 252号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,400	368,300	
	合 計				376,800	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		37,680	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 253号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	32,200	1,288	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	25,400	2,540	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,828	498	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）					
		0.100	人	30,300	3,030	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	149	507	
	合 計				8,975	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		8,975	
	*** S単一 254号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	32,200	1,288	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	27,200	1,360	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	25,400	4,826	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,474	224	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	30,300	1,818	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	149	328	
	合 計				10,566	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,566	
	*** S単一 255号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	50,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	50		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	77.500	日	465	36,038	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	465.000	L	153	71,145	
R01001	土木一般世話役					
		2.000	人	32,200	64,400	
R01003	普通作業員					
		2.500	人	25,400	63,500	
Y00004	諸雑費					
		0.080		235,083	18,807	
	合 計				253,890	算出数量 1,000 箇所
	単 価				253,890	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 256号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 26.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	26 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	40.300	日	465	18,740	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	242.000	L	153	37,026	
R01001	土木一般世話役	1.040	人	32,200	33,488	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,400	33,020	
Y00004	諸雑費	0.080		122,274	9,782	
	合 計				132,056	算出数量 1.000 箇所
	単 価				132,056	
	*** S単一 257号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	5 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	465	3,604	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	47.000	L	153	7,191	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,200	6,440	
R01003	普通作業員	0.250	人	25,400	6,350	
Y00004	諸雑費	0.080		23,585	1,887	
	合 計				25,472	算出数量 1.000 箇所
	単 価				25,472	
	*** S単一 258号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 18.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	18 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	27.900	日	465	12,974	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	167.000	L	153	25,551	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	32,200	23,184	
R01003	普通作業員	0.900	人	25,400	22,860	
Y00004	諸雑費	0.080		84,569	6,766	
	合 計				91,335	算出数量 1.000 箇所
	単 価				91,335	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 259号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	465	4,325	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	153	8,568	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,200	7,728	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,400	7,620	
Y00004	諸雑費	0.080		28,241	2,259	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 箇所
	単 価				30,500	
	*** S単ー 260号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S単ー 261号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	32,200	19,320	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,400	45,720	
	合 計				65,040	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,504	
	*** S単ー 262号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23 m,2.37m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分	1.10m以上～1.35m未満		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)最大掘削深区分	4mまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾄ)	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)掘削幅	1.23m				
	5)掘削深	2.37m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.370	日	6,570	9,001	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	46.000	L	149	6,854	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	30,300	27,270	
R01001	土木一般世話役	0.910	人	32,200	29,302	
R01002	特殊作業員	0.910	人	27,200	24,752	
R01003	普通作業員	1.830	人	25,400	46,482	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型（～2011）] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.830	日	6,570	5,453	
P34029	軽油 バック給油	28.000	L	149	4,172	
R01021	運転手（特殊）	0.540	人	30,300	16,362	
R01001	土木一般世話役	0.550	人	32,200	17,710	
R01002	特殊作業員	0.550	人	27,200	14,960	
R01003	普通作業員	1.100	人	25,400	27,940	
	合 計				230,258	算出数量 10.000 m
	単 価		m		23,026	
	*** S単ー 263号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バック容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23 m,2.17m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで バック容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m 2.17m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型（～2011）] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.270	日	6,570	8,344	
P34029	軽油 バック給油	42.000	L	149	6,258	
R01021	運転手（特殊）	0.830	人	30,300	25,149	
R01001	土木一般世話役	0.840	人	32,200	27,048	
R01002	特殊作業員	0.840	人	27,200	22,848	
R01003	普通作業員	1.690	人	25,400	42,926	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型（～2011）] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.750	日	6,570	4,928	
P34029	軽油 バック給油	25.000	L	149	3,725	
R01021	運転手（特殊）	0.490	人	30,300	14,847	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	
R01002	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				211,173	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,117	
	*** S単ー 264号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バック容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23 m,1.78m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで バック容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m 1.78m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型（～2011）] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.030	日	6,570	6,767	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手（特殊）	0.680	人	30,300	20,604	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.690	人	32,200	22,218	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.690	人	27,200	18,768	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.380	人	25,400	35,052	
F08061	バ ックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.620	日	6,570	4,073	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	21.000	L	149	3,129	
R01021	運転手（特殊）	0.410	人	30,300	12,423	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.410	人	32,200	13,202	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.410	人	27,200	11,152	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.830	人	25,400	21,082	
	合 計				173,536	算出数量 10.000 m
	単 価		m		17,354	
	*** S単一 265号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23 m,2.11m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m 2.11m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バ ックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.220	日	6,570	8,015	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手（特殊）	0.800	人	30,300	24,240	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.810	人	32,200	26,082	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.810	人	27,200	22,032	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.620	人	25,400	41,148	
F08061	バ ックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.720	日	6,570	4,730	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	24.000	L	149	3,576	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	30,300	14,544	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.480	人	32,200	15,456	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.480	人	27,200	13,056	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.970	人	25,400	24,638	
	合 計				203,477	算出数量 10.000 m
	単 価		m		20,348	
	*** S単一 266号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23 m,2.35m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m 2.35m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08061	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.370	日	6,570	9,001	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	46.000	L	149	6,854	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	30,300	27,270	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.910	人	32,200	29,302	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.910	人	27,200	24,752	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.830	人	25,400	46,482	
F08061	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.800	日	6,570	5,256	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	27.000	L	149	4,023	
R01021	運転手（特殊）	0.530	人	30,300	16,059	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.530	人	32,200	17,066	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.530	人	27,200	14,416	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.070	人	25,400	27,178	
	合 計				227,659	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,766	
	*** S単－ 267号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,1.87m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m 1.87m あり				
F08061	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.090	日	6,570	7,161	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	36.000	L	149	5,364	
R01021	運転手（特殊）	0.710	人	30,300	21,513	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.720	人	32,200	23,184	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.720	人	27,200	19,584	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.450	人	25,400	36,830	
F08061	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.650	日	6,570	4,271	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	149	3,278	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	30,300	13,029	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.430	人	32,200	13,846	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.430	人	27,200	11,696	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.860	人	25,400	21,844	
	合 計				181,600	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,160	
	*** S単－ 268号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.69m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸ) 4)掘削幅	1.10m以上～1.35m未満 4mまで ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t 1.23m				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)掘削深	2.69m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.550	日	6,570	10,184	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	52.000	L	149	7,748	
R01021	運転手（特殊）	1.020	人	30,300	30,906	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.030	人	32,200	33,166	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.030	人	27,200	28,016	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.070	人	25,400	52,578	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.930	日	6,570	6,110	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	31.000	L	149	4,619	
R01021	運転手（特殊）	0.610	人	30,300	18,483	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.620	人	32,200	19,964	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.620	人	27,200	16,864	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.240	人	25,400	31,496	
	合 計				260,134	算出数量 10.000 m
	単 価		m		26,013	
	*** S単— 269号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31 m,3.19m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.10m以上～1.35m未満 4mまで ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t 1.31m 3.19m あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.910	日	6,570	12,549	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	64.000	L	149	9,536	
R01021	運転手（特殊）	1.260	人	30,300	38,178	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.280	人	32,200	41,216	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.280	人	27,200	34,816	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.550	人	25,400	64,770	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.110	日	6,570	7,293	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	37.000	L	149	5,513	
R01021	運転手（特殊）	0.730	人	30,300	22,119	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.740	人	32,200	23,828	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.740	人	27,200	20,128	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.480	人	25,400	37,592	
	合 計				317,538	算出数量 10.000 m
	単 価		m		31,754	
	*** S単— 270号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.31 m,2.98m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.10m以上～1.35m未満 4mまで				

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t				
	4)掘削幅	1.31m				
	5)掘削深	2.98m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.780	日	6,570	11,695	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾑ給油	59.000	L	149	8,791	
R01021	運転手（特殊）					
		1.170	人	30,300	35,451	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.190	人	32,200	38,318	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.190	人	27,200	32,368	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.380	人	25,400	60,452	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.030	日	6,570	6,767	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾑ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手（特殊）					
		0.680	人	30,300	20,604	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.690	人	32,200	22,218	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.690	人	27,200	18,768	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.380	人	25,400	35,052	
	合 計				295,550	算出数量 10.000 m
	単 価		m		29,555	
	*** S単— 271号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留					
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.63m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分	1.10m以上～1.35m未満				
	2)最大掘削深区分	4mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t				
	4)掘削幅	1.23m				
	5)掘削深	2.63m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.530	日	6,570	10,052	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾑ給油	51.000	L	149	7,599	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	30,300	30,300	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.020	人	32,200	32,844	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.020	人	27,200	27,744	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.030	人	25,400	51,562	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.910	日	6,570	5,979	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾑ給油	30.000	L	149	4,470	
R01021	運転手（特殊）					
		0.600	人	30,300	18,180	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.600	人	32,200	19,320	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.600	人	27,200	16,320	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.210	人	25,400	30,734	
	合 計				255,104	算出数量 10.000 m
	単 価		m		25,510	
	*** S単— 272号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留					
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾑ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23m,2.19m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)掘削幅区分	1.10m以上～1.35m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)最大掘削深区分	4mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾄ)	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t				
	4)掘削幅	1.23m				
	5)掘削深	2.19m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.270	日	6,570	8,344	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	42.000	L	149	6,258	
R01021	運転手（特殊）					
		0.830	人	30,300	25,149	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.840	人	32,200	27,048	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.840	人	27,200	22,848	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.690	人	25,400	42,926	
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.750	日	6,570	4,928	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	25.000	L	149	3,725	
R01021	運転手（特殊）					
		0.490	人	30,300	14,847	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.500	人	32,200	16,100	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.500	人	27,200	13,600	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				211,173	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,117	
	*** S単一 273号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,1.23			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	m,2.44m,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分	1.10m以上～1.35m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)最大掘削深区分	4mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾄ)	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t				
	4)掘削幅	1.23m				
	5)掘削深	2.44m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.420	日	6,570	9,329	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	47.000	L	149	7,003	
R01021	運転手（特殊）					
		0.940	人	30,300	28,482	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.950	人	32,200	30,590	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.950	人	27,200	25,840	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.900	人	25,400	48,260	
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.850	日	6,570	5,585	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L	149	4,172	
R01021	運転手（特殊）					
		0.560	人	30,300	16,968	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.570	人	32,200	18,354	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.570	人	27,200	15,504	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.140	人	25,400	28,956	
	合 計				239,043	算出数量 10.000 m
	単 価		m		23,904	
	*** S単一 274号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,1.60			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m,2.13m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バ ックホ容量0.80m3 吊能力2.9t 1.60m 2.13m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.160	日	10,100	11,716	
P34029	軽油 バ トル給油	68.000	L	149	10,132	
R01021	運転手 (特殊)	0.770	人	30,300	23,331	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.780	人	32,200	25,116	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.780	人	27,200	21,216	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.550	人	25,400	39,370	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.720	日	10,100	7,272	
P34029	軽油 バ トル給油	42.000	L	149	6,258	
R01021	運転手 (特殊)	0.480	人	30,300	14,544	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.480	人	32,200	15,456	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.480	人	27,200	13,056	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.970	人	25,400	24,638	
	合 計				212,105	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,211	
	*** S単一 275号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 80 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	740	740,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バ トル給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,183,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,183	
	*** S単一 276号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 65 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	601	601,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,044,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,044	
	*** S単一 277号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,274,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 274 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,269	2,269,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				2,712,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,712	
	*** S単一 278号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 66 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	611	611,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,054,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,054	
	*** S単一 279号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 222		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²	222	23,088	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,400	12,192	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,280	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		353	
	*** S単一 280号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸し 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率（実数） 8)深夜早朝割増率（実数）	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸し+積込・取卸 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単一 281号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸し 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率（実数） 8)深夜早朝割増率（実数）	12m以内 80kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸し+積込・取卸 0.0 0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,680	12,680	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,680	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		15,680	
	*** S単一 282号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸し), 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数） 8)深夜早朝割増率（実数）	12m以内 60kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸し) 0.0 0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単一 283号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		386	
	*** S単— 284号 ***					
SA0101	掘削（積込）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		386	
	*** S単— 285号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単— 286号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード 積込)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単— 287号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小野幹線水路 (その2) 工事						
工事別工事名:小野幹線水路 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単一 288号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)(投入)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		342.8	
	*** S単一 289号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)(仮設ヤード積込)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		342.8	
	*** S単一 290号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単一 291号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		256.2	
	*** S単一 292号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		304.7	
	*** S単一 293号 ***					
SA0103	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		304.7	
	*** S単一 294号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,現場制約あり,-,-,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		10,670	
	*** S単一 295号 ***					
SA0103	掘削（撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		304.7	
	*** S単一 296号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		420.3	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名	小野幹線水路（その2）工事				

工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 297号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		484.9	
	*** S単一 298号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,073	
	*** S単一 299号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		711.2	
	*** S単一 300号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		6,078	
	*** S単一 301号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		967.1	
	*** S単一 302号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		278.1	
	*** S単一 303号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,017	
	*** S単一 304号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 305号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		944.7	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 306号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		467.8	
	*** S単－ 307号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(0-ズ´),10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(0-ズ´) 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		133.1	
	*** S単－ 308号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		133.4	
	*** S単－ 309号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置（設置費のみ）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り あり				
P96021	L形擁壁(0円単価)		m			材変
	単 価		m		9,744	
	*** S単－ 310号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
P96021	L形擁壁(0円単価)		m			材変
	単 価		m		13,420	
	*** S単一 311号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		2,642	
	*** S単一 312号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,453	
	*** S単一 313号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m²		224.6	
	*** S単一 314号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		731.6	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 315号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,474	
	*** S単ー 316号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,360	
	*** S単ー 317号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,480	
	*** S単ー 318号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		40,420	
	*** S単ー 319号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,970	
	*** S単ー 320号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,480	
	*** S単ー 321号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,420	
	*** S単ー 322号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,296	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 323号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,429	
	*** S単ー 324号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,440	
	*** S単ー 325号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,287	
	*** S単ー 326号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,898	
	*** S単ー 327号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし				
	単 価		基		18,140	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 328号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,596	
	*** S単ー 329号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		706.3	
	*** S単ー 330号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		827.4	
	*** S単ー 331号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,碎石,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		959	
	*** S単ー 332号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,037	
	*** S単一 333号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		805.8	
	*** S単一 334号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	200mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,269	
	*** S単一 335号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)(上層)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)材料	再生粗粒度アスコン(20)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		2,275	
	*** S単一 336号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート各種 あり				
	単 価		m ²		2,275	
	*** S単— 337号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,940	
	*** S単— 338号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） タックコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,186	
	*** S単— 339号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,300	
	*** S単— 340号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,195	
	*** S単一 341号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,195	
	*** S単一 342号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,300	
	*** S単一 343号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部） SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅱ（2.15t/m3）,グラムコト 各種,あり, 再生細粒度アスコ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅱ（2.15t/m3） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生細粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,626	
	*** S単一 344号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 基 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96035	プレキャストマンホール(0円単価)		基			材変
	単 価		基		38,240	
	*** S単一 345号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費）		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96035	プレキャストマンホール(0円単価)		基			材変
	単 価		基		71,060	
	*** S単一 346号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール（設置費）		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96035	プレキャストマンホール(0円単価)		基			材変
	単 価		基		38,240	
	*** S単一 347号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000	歩A m 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,あり,再生クラッパン RC-40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎碎石規格	再利用設置 各種(600以下,50以上100kg未満) 有り 無し - あり 再生クラッパン RC-40				
	単 価		m		4,106	
	*** S単一 348号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000	歩A m 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,521	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生砕石					
J96001	RB-40 40～0mm		m ³	4,320		
M96001	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス 切削幅2.0m×深さ0.23m〕		供用日	153,000		
P96001	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材（歩道部）		m ³	3,520		
P96002	建設廃材 切断汚泥		ton	46,000		
P96003	グンタイン鋳鉄管ALW形用特殊押輪 呼び径400 同芯K形ゴム輪		組	67,600		
P96004	調整リング φ600×50		個	8,420		
P96005	鉄蓋 φ600 T-2用 丸枠		組	26,100		
P96006	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量1790kg/個		個	330,000		
P96007	弁篋 A型 1号		個	77,200		
P96008	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量2270kg/個		個	359,000		
P96009	弁篋台座		個	7,000		
P96010	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄		kg	370		
P96011	組立式箱型マンホール 基礎ブロック(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量2770kg/個		個	605,000		
P96012	防水テープ ブチル粘着層付 2.5mm×100mm		m	412		
P96013	ターンバックル 9mm×150mm 両フック 生地		個	207		
P96014	道路標識設置（既設材利用） 単柱式φ60.5		基	51,773		
P96015	ロードキャップリング SS400 D35 FCD製		個	13,100		
P96016	ブレイスト集水樹 800×800 H1200 T-14		基	147,000		
P96017	ブレイスト集水樹(底なし) 400×400 H1200 T-25荷重用		基	86,400		
P96018	型枠材		m ²	1,400		
P96019	鋼製グレーチング 樹蓋 樹木固定式 800×800用 T-14		組	57,300		
P96020	鋼製グレーチング 樹蓋 樹木固定式 400×400用 T-25 滑止		組	25,500		
P96021	L形擁壁(0円単価)		m	0		
P96022	平鋼（SS400） 厚3mm 幅50		kg	198		
P96023	メッシュフェンス 両開き扉 H1500 B4000 基礎含まず 茶色		門	278,000		
P96024	メッシュフェンス用アンカーブロック 門扉用 450×450×600		個	6,080		
P96025	アンカーボルト W5/8 L=300		本	103		
P96026	ナット 溶融亜鉛メッキ W5/8		個	14		
P96027	ワッシャー 溶融亜鉛メッキ W5/8		枚	11		
P96030	KUS（茨城県型歩道用側溝） 300×300×2000 357kg/個		個	11,800		
P96032	茨城県型歩道用側溝ふた ISL（430×100×994） 101kg/枚		枚	4,810		
P96033	松矢板 長1.5m×厚3.6cm×幅15cm		m ³	48,500		
P96034	鋼製グレーチング 蓋 300用 L=500		枚	9,950		
P96035	ブレイストマンホール(0円単価)		基	0		
P96036	鋼製マンホール鉄蓋 φ600 受枠共 T-25用 FCD		組	49,600		
P96041	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高450		基	73,600		
P96042	コンクリート製組立マンホール 2号 上径600×下径1200×高600		基	92,300		
P96043	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高300		基	37,900		
P96044	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高600		基	68,500		
P96045	コンクリート製組立マンホール 2号 内径1200×高150		基	61,800		
P96046	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1000 90°エルボ 防虫網付き		本	144,000		
P96047	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=700 90°エルボ 防虫網付き		本	141,000		
P96048	空気弁用通気管 SGP（白）φ100 L=1500 90°エルボ 防虫網付き		本	151,000		

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	浮上防止金具		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ400					
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.071	m	4,287	304	S単 325号
S02116	アンカーボルト W5/8 L=300,,	2.000	本	103	206	S単 92号
S02116	ナット 溶融亜鉛メッキ W5/8,,	4.000	個	14	56	S単 93号
S02116	ワッシャ 溶融亜鉛メッキ W5/8,,	4.000	枚	11	44	S単 94号
S02116	平鋼 (S S 4 0 0) 厚3mm 幅50,,	0.850	kg	198	168	S単 95号
S02115	土木一般世話役	0.014	人	32,200	451	S単 14号
S02115	普通作業員	0.014	人	25,400	356	S単 16号
	合 計				1,585	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,585	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	L形擁壁撤去工		m		48.000 m	歩A 当たり算出
	H1400(再利用)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	S単 15号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,400	31,750	S単 16号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.680	日	10,100	6,868	S単 9号
S02116	軽油 バック給油,,	51.000	L	149	7,599	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	30,300	15,150	S単 17号
	合 計				91,067	算出数量 48.000 m
	単 価		m		1,897	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	排水フリューム撤去工		m		16.000 m	歩A 当たり算出
	W1500×H900(再利用)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	S単 15号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,400	31,750	S単 16号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日	49,500	24,750	S単 10号
	合 計				86,200	算出数量 16.000 m
	単 価		m		5,388	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	箱型マンホール(頂版H300)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1500×1500 マンホール・調整リング・頂版含む					
S02115	土木一般世話役	0.333	人	32,200	10,723	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.333	人	27,200	9,058	S単 15号
S02115	普通作業員	0.833	人	25,400	21,158	S単 16号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.333	日	49,500	16,484	S単 12号
S02116	調整リング φ600×50,,	1.000	個	8,420	8,420	S単 33号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄蓋 φ600 T-2用 丸栓,,	1.000	組	26,100	26,100	S単 34号
S02116	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量1790kg/個,,	1.000	個	330,000	330,000	S単 35号
	合 計				421,943	算出数量 1.000 基
	単 価		基		421,943	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	仮廻し水路設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	波状管（シングル） 1000mm					
S16002	バックホウ[クレーン型・後方超小旋回・超低・クレーン機能・排2014] ,バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替 制補正対象外	0.030	日	22,700	681	S単 235号
S02115	普通作業員	0.065	人	25,400	1,651	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	0.019	人	30,300	576	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.005	人	27,200	136	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.004	人	32,200	129	S単 14号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 波状管 呼び径1000mm,,	1.010	m	57,300	57,873	S単 105号
S02116	軽油 バトリル給油,,	1.276	L	149	190	S単 25号
	合 計				61,236	算出数量 1.000 m
	単 価		m		61,236	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	箱型マンホール(直壁H900)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1500×1500 H900					
S02115	土木一般世話役	0.333	人	32,200	10,723	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.333	人	27,200	9,058	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	S単 16号
S02112	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.333	日	49,500	16,484	S単 12号
S02116	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量2270kg/個,,	1.000	個	359,000	359,000	S単 36号
	合 計				420,665	算出数量 1.000 基
	単 価		基		420,665	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	仮廻し水路設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	波状管（ダブル） 1100mm					
S16002	バックホウ[クレーン型・後方超小旋回・超低・クレーン機能・排2014] ,バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替 制補正対象外	0.047	日	22,700	1,067	S単 235号
S02115	普通作業員	0.073	人	25,400	1,854	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	0.031	人	30,300	939	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.005	人	27,200	136	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.004	人	32,200	129	S単 14号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 波状管 呼び径1100mm,,	1.192	m	178,000	212,176	S単 112号
S02116	軽油 バトリル給油,,	2.045	L	149	305	S単 25号
	合 計				216,606	算出数量 1.000 m
	単 価		m		216,606	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	削孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ350					
S02115	特殊作業員	1.320	人	27,200	35,904	S単 15号
Y00004	雑品	0.250		35,904	8,976	
	合 計				44,880	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		44,880	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	箱型マンホール(底版H900)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1500×1500 H900					
S02115	土木一般世話役	0.333	人	32,200	10,723	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.333	人	27,200	9,058	S単 15号
S02115	普通作業員	1.167	人	25,400	29,642	S単 16号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.333	日	49,500	16,484	S単 12号
S02116	組立式箱型マンホール 基礎ブロック(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量2770kg/個,,	1.000	個	605,000	605,000	S単 37号
	合 計				670,907	算出数量 1.000 基
	単 価		基		670,907	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	メッシュフェンス設置工(扉)		門		10.000 門	歩A 当たり算出
	メッシュ両開きH1.5m B4.0m					
S02116	メッシュフェンス 両開き扉 H1500 B4000 基礎含まず 茶色,,	10.000	門	278,000	2,780,000	S単 50号
S02115	土木一般世話役	1.340	人	32,200	43,148	S単 14号
S02115	普通作業員	3.150	人	25,400	80,010	S単 16号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.340	日	49,500	66,330	S単 10号
	合 計				2,969,488	算出数量 10.000 門
	単 価		門		296,949	
	*** T単－ 11号 ***					
T00012	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	570.000	kg	235	133,950	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	450	11,250	
P34029	軽油 バトリル給油	40.000	L	149	5,960	
Y00004	雑品	0.050		155,660	7,783	
	合 計				163,443	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		163	
	*** T単－ 12号 ***					
T00014	吊防護設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小野幹線水路（その2）工事						
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役					
		1.700	人	32,200	54,740	S単 14号
S02115	とび工	3.200	人	30,900	98,880	S単 18号
S02115	溶接工	1.700	人	35,700	60,690	S単 19号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,400	43,180	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		257,490	12,875	
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.700	日	66,500	113,050	S単 236号
	合 計				383,415	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		38,342	
	*** T単－ 13号 ***					
T00015	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1,130.000	kg	235	265,550	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	50.000	kg	180	9,000	
P35311	接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	450	22,500	
P34029	軽油 バトリル給油	73.000	L	149	10,877	
Y00004	雑品	0.050		307,927	15,396	
	合 計				323,323	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		323	
	*** T単－ 14号 ***					
T00016	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 ゼブラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1,700.000	kg	235	399,500	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	75.000	kg	180	13,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	450	33,750	
P34029	軽油 バトリル給油	89.000	L	149	13,261	
Y00004	雑品	0.050		460,011	23,001	
	合 計				483,012	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		483	
	*** T単－ 15号 ***					
T00017	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	570.000	kg	235	133,950	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	450	11,250	
P34029	軽油 バトリル給油	100.000	L	149	14,900	
Y00004	雑品	0.050		164,600	8,230	
	合 計				172,830	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		173	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 16号 ***					
T00018	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm					
P96010	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 黄	570.000	kg	370	210,900	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	
P35311	接着用プライマー					
	区画線用	25.000	kg	450	11,250	
P34029	軽油					
	ガソリン給油	100.000	L	149	14,900	
Y00004	雑品					
		0.050		241,550	12,078	
	合 計				253,628	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		254	
	*** T単一 17号 ***					
T00019	吊防護撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	S単 14号
S02115	とび工	1.900	人	30,900	58,710	S単 18号
S02115	溶接工	1.000	人	35,700	35,700	S単 19号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	S単 16号
Y00004	雑品					
		0.070		152,010	10,641	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 236号
	合 計				229,151	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		22,915	
	*** T単一 18号 ***					
T00020	区画線(材料費、供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1,130.000	kg	235	265,550	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm)	50.000	kg	180	9,000	
P35311	接着用プライマー					
	区画線用	50.000	kg	450	22,500	
P34029	軽油					
	ガソリン給油	65.000	L	149	9,685	
Y00004	雑品					
		0.050		306,735	15,337	
	合 計				322,072	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		322	
	*** T単一 19号 ***					
T00021	仮廻し水路設置工		m		26.000 m	歩A 当たり算出
	1300×1000（コルゲートフリーウム）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	S単 17号
S02116	軽油					
	ガソリン給油,,	57.000	L	149	8,493	S単 25号
S02112	バックホウ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.600	日	6,570	10,512	S単 13号

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小野幹線水路（その2）工事					
工事別工事名:小野幹線水路（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				159,505	算出数量 26.000 m
	単 価		m		6,135	
	*** T単一 20号 ***					
T00022	仮廻し水路撤去工		m		26.000 m	歩A 当たり算出
	1300×1000（コルゲートフリューム）					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	0.500	人	30,300	15,150	S単 17号
S02116	軽油	28.500	L	149	4,247	S単 25号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.800	日	6,570	5,256	S単 13号
	合 計				79,753	算出数量 26.000 m
	単 価		m		3,067	
	*** T単一 21号 ***					
T00023	区画線(材料費、未供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	570.000	kg	235	133,950	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	450	11,250	
P34029	軽油	36.000	L	149	5,364	
Y00004	雑品	0.050		155,064	7,753	
	合 計				162,817	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		163	
	*** T単一 22号 ***					
T00024	区画線(材料費、未供用区間)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm					
P96010	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 黄	570.000	kg	370	210,900	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	450	11,250	
P34029	軽油	36.000	L	149	5,364	
Y00004	雑品	0.050		232,014	11,601	
	合 計				243,615	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		244	
	*** T単一 23号 ***					
T00025	排水フェンス撤去工		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	W1200×H1200(再利用)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,200	13,600	S単 15号
S02115	普通作業員	1.250	人	25,400	31,750	S単 16号

