

手賀沼農地防災事業

手賀第二排水機場改修工事

工事数量表（手賀第二排水機場建築工事）

【当初】



機場建屋(鉄筋コンクリート造)		直接仮設		直接仮設
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
墨出し		式	1.00	
養生		式	1.00	
整理清掃 後片付け		式	1.00	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積 300㎡	式	1.00	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	式	1.00	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	式	1.00	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	式	1.00	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	式	1.00	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	式	1.00	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	式	1.00	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	式	1.00	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	式	1.00	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	式	1.00	
仮設材運搬		式	1.00	

[illegible]

機場建屋(鉄筋コンクリート造)				
		鉄筋	躯体	
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.3	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	33.6	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	4.1	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	0.7	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	7.6	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	11.4	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	55.5	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	55.5	
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	か所	32.	
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	か所	376.	
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	か所	600.	
スクラップ	H2	t	1.6	
スリット補強筋	SD295 D-13 L=525	本	283.	
スリット補強筋 養生カバー	発砲ポリエチレン 厚10 D13用 L=250	本	283.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機場建屋(鉄筋コンクリート造)				内部仕上	
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	44.1		
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	m ²	65.5		
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	739.		
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	m ²	218.		

機場建屋(鉄筋コンクリート造)		鉄骨		ホイストレール
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
鋼板	SS400 PL-6	kg	48.	
鋼板	SS400 PL-9	kg	32.	
鋼板	SS400 PL-19	kg	77.	
形鋼	SS400 H-400×200×8×13	kg	2,884.	
形鋼	SS400 [~200×80×7.5×11	kg	110.	
スクラップ 控除		kg	102.	
工場加工組立	溶接費共	kg	3,005	
工場さび止め塗装	JIS K 5674 2回塗	m ²	73.4	
鉄骨運搬	6t車	t	3	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	3	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	10.7	
高力ボルト	S10T M16×40	本	75.	
トルシア形 高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	75.	
アンカーボルト	SS400 M12 L=400	本	32.	
アンカーボルト	SS400 M12 L=250	本	48.	
アンカーボルト埋込み (B種)	径16~19(主柱) 取付手間	本	32.	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	本	48.	
均しモルタル	250×250×t30	か所	8.	
均しモルタル	180×180×t30	か所	8.	
均しモルタル	180×250×t30	か所	4.	

[illegible]

機場建屋(鉄筋コンクリート造)					鉄骨		点検用架台	
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考				
鋼板	SS400 PL-6	kg	3.					
鋼板	SS400 PL-12	kg	23.					
形鋼	SS400 H-148×100×6×9	kg	147.					
平鋼	SS400 FB-9×25	kg	3					
スクラップ 控除		kg	5.6					
工場加工組立	溶接費共	kg	168					
工場さび止め塗装	JIS K 5674 2回塗	m ²	5.4					
鉄骨運搬	6t車	t	0.2					
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	0.2					
高力ボルト	S10T M16×40	本	4.					
高力ボルト	S10T M16×45	本	4.					
トルシア形 高力ボルト締付け	トルシア鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	8.					
高力ボルト類締付け		kg	2.					
アンカーボルト	SS400 M13 L=400	本	8.					
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	8.					
溶接部試験	現場 第三者	か所	20					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機場建屋(鉄筋コンクリート造)		金属		内部
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
ヒート足掛け金物	SUS304 φ22 W=400 ポリプロピレン被覆	本	10.	
タラップ	ステンレス製 W400×H5000 背かた(H2965)付	か所	1.	
点検ステージ 縞鋼板	厚4.5	m ²	0.8	
点検ステージ 縞鋼板取付アンクル	L=40×40×6	m	4.5	
点検ステージ 手摺	H=1100 構造用炭素鋼鋼管 手摺・支柱: φ42.7×3.2 手摺子・下棧: φ21.7×1.9	m	0.9	
点検ステージ 支柱	構造用炭素鋼鋼管 φ42.7×3.2 H=1100	か所	1.	
点検ステージ ステンレスチェーン	SUS304 L=800 取外し式	か所	1.	
搬入口 手摺	アルミ製 H=1200	m	9.3	
階段手摺	アルミ製 H=900 斜部	m	4.6	
床 EXP-J金物	アルミ既製品 W=350 スライトプレート・補助シート共	m	2.6	
壁 EXP-J金物	アルミ既製品 W=220	m	11.3	
天井 EXP-J金物	アルミ既製品 W=220	m	3.8	
吊フック	st用	か所	2.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機場建屋(木造)		コンクリート		躯体
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	80.5	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	4.9	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	2.2	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	80.5	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	4.9	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	2.1	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m3	80.5	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金 (基準単価)	50m3以上100m3/回未満	回	1	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機場建屋(木造)		木		仕上(部位別)	
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考	
構造材	杉 構造用製材	m ³	3.15		
屋根 野地板	構造用合板 t=12	m ²	126.		
庇 野地板	構造用合板 t=12	m ²	4.6		
釘・金物		式	1		
垂木取付金物	ST-12	か所	284.		
大工手間		式	1		
大工手元		式	1		
運搬費		式	1		
防腐・防蟻処理	現場塗布 土台・外壁部	m ²	70.1		
屋根 広小舞	90×30～45	m	33.8		
屋根 鼻隠し木下地	15×200	m	16.7		
屋根 破風木下地	15×200	m	17.1		
屋根 棟包み木下地	90×40	m	16.7		
屋根 けらば水切り木下地	150×30	m	13.3		
屋根 けらば水切り木下地	150×90	m	13.3		
屋根 トップライト廻り 水切木下地	90×50～30	m	1.3		
屋根 トップライト廻り 水切木下地	90×85				

機場建屋(木造)		木		仕上(部位別)
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
		m	1.3	
屋根 トップライト廻り 水切木下地	80×60×90	m	4.2	
庇 広小舞	90×30×45	m	6.1	
庇 鼻隠し木下地	15×200	m	3.	
庇 破風木下地	15×200	m	3.	
庇 水上水切り木下地	80×45	m	3.	
外壁 木胴縁	縦胴縁 15×45 @455	m ²	94.5	
外壁 木胴縁	横胴縁 30×45 @455	m ²	94.5	
外壁 木胴縁	横胴縁 15×90	m	31.1	
軒天井 野縁	45×30 @455 吊木無し(母屋直止め)	m ²	33.4	
床 構造用合板	厚28	m ²	14.8	
当直室踏込 床下地組	高さ270 大引:90×90@910 住宅用鋼製束	m ²	0.6	
床下地組	高さ460 大引:90×90@910 住宅用鋼製束	m ²	12.7	
床下地組	高さ470 大引:90×90@910 住宅用鋼製束	m ²	1.5	
当直室踏込 上り框	木製 120×60 木下地共	m	0.8	
木製巾木	高さ60 集成材	m	16.9	

機場建屋(木造)		木		仕上(部位別)	
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考	
当直室押入 木製巾木	高さ60 既製品	m	3.3		
木製巾木	高さ100 厚25	m	24.7		
木製巾木	高さ100+100 厚25	m	12.8		
木製巾木	高さ100+100 厚25・40	m	10.5		
当直室踏込 木製巾木	高さ150 厚24	m	0.8		
当直室踏込 木製巾木	高さ200 厚24	m	1.6		
壁 木胴縁	24×45@455	m ²	71.3		
天井 木下地組	野縁:45×45@455 野縁受・吊木:45×45@910 H=950 CLT [®] 継部	m ²	23.7		
トップライト立下り 補強材	90×60@455	m ²	11.4		
当直室押入 天井廻縁	木製 30×30	m	5.		
シャワーユニット 開口枠	木製 150×25	m	5.5		
AD3 額縁	木製 150×25	m	47.4		
AD2 額縁	木製 93×25	m	15.1		
SD2 額縁	木製 45×25	m	9.6		
建具周囲 幕板	木製 60×9 R面取り	m	74.5		
当直室踏込 開口三方枠	木製 120×25 W780×H2000	か所	1.		
当直室押入 枕棚	W1700×D400 コソバ [®] 厚9 幕板・根太掛け:90×30 根太:45×45@300	か所	1.		
当直室押入 棚板	W1700×D770 シ合板 厚5.5 幕板・根太掛け:90×30				

[illegible]

機場建屋(木造)		屋根及びとい		屋根
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
段葺き	カラーガルバリューム鋼板 t=0.45	m ²	126.	
アスファルトルーフィング	940	m ²	126.	
軒先唐草		m	16.7	
けらば唐草		m	17.1	
軒先見切	カラーガルバリューム鋼板 t=0.35加工 コ-25×25×25	m	16.7	
けらば見切	カラーガルバリューム鋼板 t=0.35加工 コ-25×25×25	m	17.1	
窯業系鼻隠し	17×240	m	16.7	
窯業系破風	17×240	m	17.1	
棟包み	カラーガルバリューム鋼板 t=0.45 W110+110 糸=400程度	m	8.3	
けらば水切り	カラーガルバリューム鋼板 t=0.45 糸=200程度	m	13.3	
トップライト廻り水切	平葺き カラーガルバリューム鋼板 t=0.4 W1300×D600～0	か所	1.	
トップライト廻り水切	カラーガルバリューム鋼板 t=0.4 糸=250程度	m	4.2	
鋼板掴みアダプター	ADP TOPステンレス製	か所	1.	
軒樋	塩ビ既製品 角型雨樋(住宅用) 受け金物共	m	17.7	
落し口	60角	か所	4.	
縦樋	塩ビ角型 60角 支持金物(SUS)共	m	20.4	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機場建屋(木造)		内外装		内部
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
床ビニル床シート張り (無地)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	2.1	
床 帯電防止置敷ビニル 床タイル	厚4 フリーアクセスフロア面	m ²	13.3	
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種下張り無 厚12 かば	m ²	12.7	
床 フリーアクセスフ ロア	カ工業:IB707 AZ5000-DPtype同等品 高さ300	m ²	13.3	
床 フリーアクセスフ ロアボーダー	高さ300	m	14.8	
壁 ビニルクロス	ボード面	m ²	69.2	
天井 ビニルクロス	ボード面	m ²	20.8	
トップライト立下り ビニルクロス	ボード面	m ²	11.4	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m ²	8.5	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	20.8	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m ²	62.7	
壁 せっこうボード 張り	厚12.5 不燃 突付け -	m ²	11.4	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	m ²	2.8	
天井 グラスウール敷込	厚100 24kg/m ³	m ²	79.7	
トップライト立下り グラスウール充填	厚100 24kg/m ³	m ²	11.4	
ビット天井立下り 断熱材打込み	押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 bA 厚30	m ²	21.2	
ビット天井立下り 断熱材打込み	押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 bA 厚30	m ²	1.8	
ビット天井 断熱材打込み	押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 bA 厚30	m ²	77.8	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
電線		式	1	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	m	144.	
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 1本	m	387.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	387.	
ケーブル		式	1	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	9.	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ころがし	m	28.	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	m	9.	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ころがし	m	55.	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	3.	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ころがし	m	2.	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	m	10.	
電線管		式	1	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	15.	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	16.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	m	75.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	m	22.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	m	26.	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(24) エクステンション用等	m	1.	
ボックス類		式	1	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型プレート付 D44	個	27.	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	個	4.	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	個	4.	
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	個	2.	
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	個	1.	
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 3方出	個	4.	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	個	2.	
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	個	1.	
プルボックスSS形 防水 (SUS)	0. 2㎡未満/個	㎡	0. 53	
プルボックス SS・SS-C (錆止め塗装)	0. 3㎡以上0. 5㎡未満/個	㎡	0. 84	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	個	2.	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	個	1.	
埋込スイッチ	1P15A*1+1P15AL*1	個	2.	
埋込スイッチ	1P15A*2+1P15AL*1	個	1.	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	個	4.	
防水スイッチ	1P15A*1	個	1.	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形プラグ共) 125V	個	4.	
自動点滅器	200V3A	個	1.	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	個	2.	
サーモスイッチ	自動・手動・切 100V6A	個	1.	

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
電線		式	1	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	m	90.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	254.	
ケーブル		式	1	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	m	66.	
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C ころがし	m	126.	
電線管		式	1	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	24.	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	39.	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	15.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	m	83.	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	m	1.	
ボックス類		式	1	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型プレート付 D44	個	20.	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	個	2.	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	個	3.	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	個	4.	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 ー 125V	個	2.	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	個	2.	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 ー 125V	個	9.	

[illegible]

電気設備工事		動力設備		動力幹線
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
電線		式	1	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	m	551.	
電線管		式	1	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	m	37.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	m	4.	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	m	37.	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	個	1.	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	個	6	
プルボックス SS・SS-C (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.48	
コンセント (金属プレート付)	3P15A×1 (プラグ共) 250V	個	6.	
電動機結線	直入始動方式	台	1.	
動力盤		面	1.	
位置ボックス用ポテンティング	ボックス1個あたり	個	7.	
電線管ポテンティング (ねじなし電線管)	E19	か所	4.	
電線管ポテンティング (ねじなし電線管)	E25	か所	2.	
電線管ポテンティング (ねじなし電線管)	E31	か所	7.	

電気設備工事		雷保護設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
引下げ導線		式	1	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	m	76.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	m	8.	
保護管		式	1	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	m	22.	
受雷部 (導線)		式	1	
避雷導線	2.0×16	m	136.	
接続金物		式	1	
導線引出金物	鉄筋用 (黄銅製)	個	162.	
導体接続金物 (材料費)	T型 銅より線用	個	4.	
接地工事		式	1	
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	個	2.	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	か所	2.	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	か所	4.	
接地極埋設標	金属製	枚	2.	
土工事		式	1	
根切り (機械)		式	1.	
埋戻し		式	1.	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		テレビ共同受信設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
ケーブル		式	1	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	m	14.	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	m	3.	
電線管		式	1	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	3.	
ボックス類		式	1	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	個	2.	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	個	1.	
直列ユニット (テレビ 端子)	SH- 7F	個	1.	
直列ユニット(施工費)	端末	個	1.	
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	組	1.	
アンテナマスト	屋根馬式	基	1.	

[illegible]

機械設備工事		換気設備		換気設備
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
HEX-1 空調換気扇	壁掛形 100φ×100m3/H 丸形フード、コントロール SW他付属品一式	台	1.	
HEX-2 空調換気扇	天井扇形 100φ×120m3/H 丸形フード、コントロール SW他付属品一式	台	1.	
VF-1 天井扇	低騒音形 100φ30m3/H 丸形フード、コントロール SW他付属品一式	台	1.	
VF-2 天井扇	低騒音形(2室用) 100φ80m3/H 丸形フード、コントロール SW他付属品一式	台	1.	
OF-1 有圧扇	給気用：400φ 3,000m3/H 電動シャッター、枠 ウエザースタップ他一式	台	1.	
OF-2 有圧扇	給気用：700φ 7,000m3/H 電動シャッター、枠 ウエザースタップ他一式	台	3.	
EF-1 有圧扇	給気用：400φ 3,000m3/H 電動シャッター、枠 ウエザースタップ他一式	台	1.	
EF-2 有圧扇	給気用：700φ 7,000m3/H 電動シャッター、枠 ウエザースタップ他一式	台	3.	
スパイラルダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	100mm	m	17.	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミクラッド 100mm 保温厚25	m	13.4	

[illegible]

機械設備工事		給水設備		給水設備
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
屋外給水設備		式	1	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	m	9.	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	m	3.	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個	1.	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	個	1.	
弁きょう	B5-1(屋外)	個	3.	
根切り(人力)		式	1	
山砂		m3	1.	
埋戻し		式	1	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	1	
屋内給水設備		式	1	
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ接合 屋内一般 20A	m	21.	
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1.	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個	1.	
フレキチューブ	SUS製 20A-300L	本	1.	
凍結防止ヒーター	20A 2m	個	1.	
給排水管等 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	m	19.1	
給排水管等 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A	m	0.4	
給排水管等 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	m	1.1	
給排水管等 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	m	1.3	

[illegible]

機械設備工事		排水設備		排水設備
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
屋内排水設備		式	1	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	m	2.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	m	12.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	m	1.	
床上掃除口	COA:50A	個	1.	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	m	1.2	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	m	8.8	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミ化粧化粧筒 80A	m	1.	
屋外排水設備		式	1	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 13A	m	4.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	m	4.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	m	9.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	m	94.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	m	1.	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	m	9	
配管用防虫網	65A	個	1.	
小口径樹(塩ビ蓋)	90L 100×150～300H	か所	1.	
小口径樹(塩ビ蓋)	90L 100×150～400H	か所	1.	
小口径樹(塩ビ蓋)	45L 100×150～400H	か所	1.	
小口径樹(塩ビ蓋)	45L 100×150～500H	か所	1.	
小口径樹(塩ビ蓋)	90Y 100×150～400H	か所	1.	

機械設備工事		排水設備		排水設備
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
小口径桝(塩ビ蓋)	90Y 100×150～500H	か所	2.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～300H	か所	1.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～400H	か所	2.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～450H	か所	1.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～500H	か所	3.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～550H	か所	4.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～600H	か所	1.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～650H	か所	1.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～700H	か所	1.	
雨水桝(塩ビ蓋)	300φ～750H	か所	1.	
根切り(機械)		式	1	
山砂		m3	16.	
埋戻し		式	1	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	m3	14	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	14	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	
浄化槽工事	合併処理5人槽 材工共	式	1	

[illegible]

[illegible]