

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 8 日に契約した栃木南部農業水利事業西清水川排水路改修工事（その 8
－ 2）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価
ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 7 月 9 日

発注者	住所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1
	氏名	さいたま新都心合同庁舎 2 号館 支出負担行為担当官 関東農政局長 安東 隆

受注者	住所	栃木県下野市石橋 253 番地
	氏名	株式会社小林工業 代表取締役 小林 英一郎

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				171,600,000	
消費税相当額		式	1.000				15,600,000	
工事価格		式	1.000				156,000,000	
・工事原価		式	1.000				134,061,000	
・直接工事費		式	1.000				95,701,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				76,113,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,571,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,048,000	
B3・・・・床堀	砂質土及び礫質土	式	1.000			0	643,957	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場への運搬, L=0.3km以下	式	1.000			0	1,404,515	
B2・・・・盛土・埋戻工		式	1.000				1,384,000	
B3・・・・積込	仮置場積込	式	1.000			0	202,109	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場より, L=0.3km以下	式	1.000			0	337,967	
B3・・・・積込	埋戻材投入	式	1.000			0	24,868	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	174,273	
B3・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	102,074	
B3・・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	式	1.000			0	542,947	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				3,700,000	
B3・・・・積込	仮置き場積込	式	1.000			0	436,773	
B3・・・・土砂等運搬	搬出先: 小山市白鳥地内, L=9.5km以下	m ³	1,932.000	1,932.000	1,689	0	3,263,148	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				439,000	
B3・・・・法面整形	盛土法面	m ²	250.100	250.100	418	0	104,542	
B3・・・・法面整形	切土法面	m ²	396.300	396.300	845	0	334,874	
B1・・・法面工		式	1.000				330,000	
B2・・・法面工		式	1.000				330,000	
B3・・・・張コンクリート	18-8-25(20)BB, W/C=65%以下, t=10cm	m ²	41.000	41.000	2,752	0	112,832	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	張コンクリート型枠	式	1.000			0	202,273	
B3・・・・・・伸縮材	ゴム発泡体, t=10mm	㎡	4.000	4.000	3,765	0	15,060	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,747,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,349,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック, 控100mm (SL1.30m), 有筋	m3	68.000	68.000	16,322	0	1,109,896	
B3・・・・・・殻運搬・処理	有筋, 運搬L=5.7km以下	m3	68.000	68.000	3,511	0	238,748	
B2・・・・市道舗装撤去工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装厚t=15cm以下	m	9.400	9.400	652	0	6,129	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装厚t=15cm以下	㎡	79.200	79.200	200	0	15,840	
B3・・・・・・殻運搬・処理	As殻・運搬L=3.5km以下	m3	4.000	4.000	4,582	0	18,328	
B3・・・・・・汚泥処理費	As切斯排水・運搬L=17.0km以下	m3	0.060	0.060	41,607	0	2,496	
B2・・・・防護柵撤去工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-2B, 既設再利用	m	9.000	9.000	1,560	0	14,040	
B2・・・・既設流入管撤去工		式	1.000				19,000	
B3・・・・・・既設流入管撤去	①VU管, φ150	m	2.800	2.800	195	0	546	
B3・・・・・・既設流入管撤去	②VU管, φ125	m	2.700	2.700	195	0	527	
B3・・・・・・既設流入管撤去	③VU管, φ125	m	2.800	2.800	195	0	546	
B3・・・・・・既設流入管撤去	④VU管, φ150	m	2.900	2.900	195	0	566	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑤VU管, φ200	m	2.500	2.500	378	0	945	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑥VU管, φ200	m	2.800	2.800	378	0	1,058	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑦HP管, φ150	m	2.400	2.400	229	0	550	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑧VU管, φ150	m	3.000	3.000	195	0	585	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑨VU管, φ100	m	2.500	2.500	195	0	488	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑩HP管, φ120	m	3.000	3.000	179	0	537	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑪HP管, φ180	m	3.100	3.100	261	0	809	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑫VU管, φ150	m	3.100	3.100	195	0	605	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑬VU管, φ150	m	3.200	3.200	195	0	624	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑭VU管, φ150	m	3.000	3.000	195	0	585	
B3・・・・・・既設流入管撤去	⑮HP管, φ300	m	3.200	3.200	2,857	0	9,142	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃ビニル管, 運搬L=15.5km以下	m3	0.100	0.100	11,348	0	1,135	
B2・・・・・・既設水間接続管撤去工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・水間接続管撤去	①φ80	m	1.300	1.300	195	0	254	
B3・・・・・・水間接続管撤去	②φ100	m	1.400	1.400	195	0	273	
B3・・・・・・水間接続管撤去	③φ100	m	1.400	1.400	195	0	273	
B3・・・・・・水間接続管撤去	④φ100	m	1.500	1.500	195	0	293	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑤φ100	m	1.300	1.300	195	0	254	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑥φ100	m	1.800	1.800	195	0	351	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑦φ100	m	2.000	2.000	195	0	390	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑧φ100	m	1.600	1.600	195	0	312	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑨φ100	m	1.800	1.800	195	0	351	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑩φ100	m	1.900	1.900	195	0	371	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑪φ125	m	1.700	1.700	195	0	332	
B3・・・・・・水間接続管撤去	⑫φ100	m	1.500	1.500	195	0	293	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃ビニル管, 運搬L=15.5km以下	m3	0.040	0.040	11,348	0	454	
B2・・・・・・既設水間撤去工		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・水間撤去	①φ80, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	②φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	③φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	④φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	⑤φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	⑥φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水間撤去	⑦φ100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水開撤去	㊸ φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水開撤去	㊹ φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水開撤去	㊺ φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B3・・・・・・水開撤去	㊻ φ 125, 既設再利用	個	1.000	1.000	1,434	0	1,434	
B3・・・・・・水開撤去	㊼ φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	957	0	957	
B2・・・・・・既設排水路撤付撤去工		式	1.000				306,000	
B3・・・・・・吸出し防止材運搬・処理	t=10mm, 廃シート類運搬. L=15.5km以下	m3	0.390	0.390	12,128	0	4,730	
B3・・・・・・中詰砕石撤去	RC-40	m3	18.000	18.000	1,143	0	20,574	
B3・・・・・・中詰砕石積込・運搬（撤去）	仮置場, 搬出先: 小山市白鳥地内, 運搬L=9.5km以下	m3	18.000	18.000	1,689	0	30,402	
B3・・・・・・耐候性大型土の撤去	撤去, 発生土, 丸型 φ110×110 (1年対応)	袋	96.000	96.000	918	0	88,128	
B3・・・・・・土砂積込・運搬（撤去）	仮置場, 搬出先: 小山市白鳥地内, 運搬L=9.5km以下	m3	80.000	80.000	1,689	0	135,120	
B3・・・・・・底張コンクリート取壊し	無筋	m3	2.400	2.400	7,897	0	18,953	
B3・・・・・・殻運搬・処理	無筋, 運搬L=3.3km以下	m3	2.400	2.400	3,265	0	7,836	
B1・・・・・・開渠工		式	1.000				42,773,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				773,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	841.000	841.000	456	0	383,496	
B3・・・・・・荒仕上げ		式	1.000			0	389,537	
B2・・・・・・基礎コンクリート		式	1.000				4,044,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	334.000	334.000	1,249	0	417,166	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (20) BB, W/C=65%以下	m3	61.000	61.000	33,817	0	2,062,837	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	1,563,873	
B2・・・・・・底版コンクリート		式	1.000				2,780,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	343.000	343.000	1,249	0	428,407	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25 (20) BB, W/C=60%以下	m3	62.000	62.000	25,206	0	1,562,772	
B3・・・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	38,845	
B3・・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	m ²	384.550	384.550	1,950	0	749,873	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・コンクリートブロック積		式	1.000				32,700,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック積	粗面7'ロツク, 控35cm	m ²	1,055.000	1,055.000	27,701	0	29,224,555	
B3・・・・・・裏込工	RC-40	m ³	533.000	533.000	6,520	0	3,475,160	
B2・・・・天端コンクリート		式	1.000				1,941,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (20)BB, W/C=65%以下	m ³	30.000	30.000	33,076	0	992,280	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	948,579	
B2・・・・継目工		式	1.000				535,000	
B3・・・・・・伸縮材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	147.000	147.000	3,641	0	535,227	
B1・・・暗渠工 (6号横断工)		式	1.000				16,425,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				77,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	106.000	106.000	456	0	48,336	
B3・・・・・・荒仕上げ		式	1.000			0	28,935	
B2・・・・基礎コンクリート		式	1.000				1,003,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	106.000	106.000	1,249	0	132,394	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	71,784	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (20)BB, W/C=65%以下	m ³	17.200	17.200	33,817	0	581,652	
B3・・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	m ²	111.200	111.200	1,950	0	216,840	
B2・・・・プレキャストボックスカルバート		式	1.000				15,345,000	
B3・・・・・・プレキャストボックスカルバート (二分割)	B4300×H2400×L1000 (ウィープホール無し)	個	8.000	8.000	1,701,444	0	13,611,552	
B3・・・・・・プレキャストボックスカルバート (二分割)	B4300×H2400×L1000 (ウィープホール有り)	個	1.000	1.000	1,702,764	0	1,702,764	
B3・・・・・・サイドドレーン	単粒度碎石30~20mm, 300×300	m	18.000	18.000	1,689	0	30,402	
B1・・・擁壁工 (6号横断工 土留め擁壁)		式	1.000				1,399,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				16,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	22.000	22.000	456	0	10,032	
B3・・・・・・荒仕上げ		式	1.000			0	6,005	
B2・・・・・・重力式擁壁		式	1.000				1,383,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・基礎碎石	RC-40	m ²	21.000	21.000	1,326	0	27,846	
B3・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	591,205	
B3・・・コンクリート	無筋構造物, 18-8-40, BB, W/C=65%以下	m ³	33.000	33.000	23,161	0	764,313	
B1・・・トランジション工		式	1.000				2,571,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				14,000	
B3・・・基面整正		m ²	19.000	19.000	456	0	8,664	
B3・・・荒仕上げ		式	1.000			0	5,187	
B2・・・基礎コンクリート		式	1.000				270,000	
B3・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	19.000	19.000	1,249	0	23,731	
B3・・・コンクリート	18-8-25 (20) BB, W/C=65%以下	m ³	4.000	4.000	33,817	0	135,268	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	111,095	
B2・・・底板コンクリート		式	1.000				239,000	
B3・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	35.000	35.000	1,249	0	43,715	
B3・・・コンクリート	21-12-25 (20) BB, W/C=60%以下	m ³	5.000	5.000	25,206	0	126,030	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	3,418	
B3・・・鉄筋金網	D13, 250×250	m ²	33.972	33.972	1,950	0	66,245	
B2・・・コンクリートブロック積		式	1.000				1,898,000	
B3・・・コンクリートブロック積	粗面ﾌﾞﾛｯｸ, 控35cm	m ²	61.000	61.000	27,701	0	1,689,761	
B3・・・裏込工	RC-40	m ³	32.000	32.000	6,520	0	208,640	
B2・・・天端コンクリート		式	1.000				117,000	
B3・・・コンクリート	18-8-25 (20) BB, W/C=65%以下	m ³	2.000	2.000	33,076	0	66,152	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	51,275	
B2・・・継目工		式	1.000				33,000	
B3・・・伸縮材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	9.000	9.000	3,641	0	32,769	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				1,014,000	
B2・・・ウィーブホール		式	1.000				28,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ウィーブホール	φ75(逆流防止弁付)	個	5.000	5.000	3,119	0	15,595	
B3・・・塩ビ管TSチーズ	VPφ100×φ75 (TS継手)	個	5.000	5.000	2,411	0	12,055	
B2・・・アンダードレーン		式	1.000				986,000	
B3・・・アンダードレーン	単粒度砕石30～20, (350×400), VUφ100, 有孔管	m	207.200	207.200	4,684	0	970,525	
B3・・・曲管	22° 1/2, ベント (TS), φ100	個	4.000	4.000	3,752	0	15,008	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				689,000	
B2・・・耕地復旧		式	1.000				689,000	
B3・・・表土掘削・整地		m ²	833.000	833.000	63	0	52,479	
B3・・・表土埋戻し・整地		m ²	5,669.000	5,669.000	57	0	323,133	
B3・・・耕地復旧	耕起, 石礫・雜物除去あり	m ²	5,669.000	5,669.000	41	0	232,429	
B3・・・畦畔復旧	①, 原形復旧	m	4.100	4.100	975	0	3,998	
B3・・・畦畔復旧	②, 原形復旧	m	19.600	19.600	975	0	19,110	
B3・・・畦畔復旧	③, 原形復旧	m	19.600	19.600	975	0	19,110	
B3・・・畦畔復旧	④, 原形復旧	m	19.600	19.600	975	0	19,110	
B3・・・畦畔復旧	⑤, 原形復旧	m	4.100	4.100	975	0	3,998	
B3・・・畦畔復旧	⑥, 原形復旧	m	5.500	5.500	975	0	5,363	
B3・・・畦畔復旧	⑦, 原形復旧	m	5.500	5.500	975	0	5,363	
B3・・・畦畔復旧	⑧, 原形復旧	m	5.500	5.500	975	0	5,363	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				384,000	
B2・・・流入管復旧工		式	1.000				304,000	
B3・・・流入管復旧	①, VUφ150	m	2.800	2.800	3,162	0	8,854	
B3・・・流入管復旧	②, VUφ125	m	2.700	2.700	2,798	0	7,555	
B3・・・流入管復旧	③, VUφ125	m	2.800	2.800	2,798	0	7,834	
B3・・・流入管復旧	④, VUφ150	m	2.900	2.900	3,162	0	9,170	
B3・・・流入管復旧	⑤, VUφ200	m	2.500	2.500	3,987	0	9,968	
B3・・・流入管復旧	⑥, VUφ200	m	2.800	2.800	3,987	0	11,164	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流入管復旧	㉓, VU φ 150	m	2.400	2.400	3,162	0	7,589	
B3・・・・・・流入管復旧	㉔, VU φ 150	m	3.000	3.000	3,162	0	9,486	
B3・・・・・・流入管復旧	㉕, VP φ 100	m	6.700	6.700	2,796	0	18,733	
B3・・・・・・流入管復旧	㉖, VP φ 120	m	6.700	6.700	3,344	0	22,405	
B3・・・・・・流入管復旧	㉗, VP φ 200	m	6.700	6.700	5,595	0	37,487	
B3・・・・・・流入管復旧	㉘, VP φ 150	m	6.700	6.700	4,185	0	28,040	
B3・・・・・・流入管復旧	㉙, VP φ 150	m	6.700	6.700	4,185	0	28,040	
B3・・・・・・流入管復旧	㉚, VP φ 150	m	6.700	6.700	4,185	0	28,040	
B3・・・・・・流入管復旧	㉛, VP φ 300	m	6.700	6.700	10,441	0	69,955	
B2・・・・・・水閘接続管復旧工		式	1.000				49,000	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㉜, VU φ 80	m	1.300	1.300	1,986	0	2,582	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㉝, VU φ 100	m	1.400	1.400	2,061	0	2,885	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㉞, VU φ 100	m	1.400	1.400	2,061	0	2,885	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㉟, VU φ 100	m	1.500	1.500	2,061	0	3,092	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊱, VU φ 100	m	1.300	1.300	2,061	0	2,679	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊲, VP φ 100	m	1.800	1.800	2,796	0	5,033	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊳, VP φ 100	m	2.000	2.000	2,796	0	5,592	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊴, VP φ 100	m	1.600	1.600	2,796	0	4,474	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊵, VP φ 100	m	1.800	1.800	2,796	0	5,033	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊶, VP φ 100	m	1.900	1.900	2,796	0	5,312	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊷, VP φ 125	m	1.700	1.700	3,344	0	5,685	
B3・・・・・・水閘接続管復旧	㊸, VP φ 100	m	1.500	1.500	2,796	0	4,194	
B2・・・・・・水閘復旧工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・水閘復旧	㊹, φ 80, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・・・・水閘復旧	㊺, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・・・・水閘復旧	㊻, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水隔復旧	④, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑤, φ 100, 既設材利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑥, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑦, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑧, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑨, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑩, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B3・・・水隔復旧	⑪, φ 125, 既設再利用	個	1.000	1.000	3,702	0	3,702	
B3・・・水隔復旧	⑫, φ 100, 既設再利用	個	1.000	1.000	2,458	0	2,458	
B1・・・管理用道路工		式	1.000				473,000	
B2・・・管理用道路工		式	1.000				473,000	
B3・・・管理用道路敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	741.000	741.000	638	0	472,758	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				249,000	
B2・・・市道舗装復旧工		式	1.000				249,000	
B3・・・下層路盤	RC-40, t=20cm	m ²	79.000	79.000	629	0	49,691	
B3・・・上層路盤	M-40, t=15cm	m ²	79.000	79.000	829	0	65,491	
B3・・・表層	再生密粒度As(20), t=5cm	m ²	79.000	79.000	1,605	0	126,795	
B3・・・区画線復旧工	溶融式(手動), 実線, t=15cm	m	34.000	34.000	206	0	7,004	
B1・・・防護柵復旧工		式	1.000				488,000	
B2・・・市道ガードレール復旧工		式	1.000				488,000	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-2B, 地覆含む	m	9.000	9.000	54,267	0	488,403	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				19,588,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				19,588,000	
B2・・・足場設置工		式	1.000				424,000	
B3・・・足場工	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	307,062	
B3・・・足場工	単管傾斜足場	式	1.000			0	116,457	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・土木シート敷設・撤去工		式	1.000				1,540,000	
B3・・・・土木シート敷設・撤去	強度900N/5cm以上,厚さ0.37m以上	m ²	5,960.000	5,960.000	226	0	1,346,960	
B3・・・・廃シート運搬・処理	廃シート類,運搬L=15.5km以下	m ³	17.000	17.000	11,348	0	192,916	
B2・・・・工事用道路工(設置・撤去)		式	1.000				3,382,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	581.000	581.000	1,796	0	1,043,476	
B3・・・・路体盛土	仮置土,2.5m≦B<4.0m	m ³	314.000	314.000	782	0	245,548	
B3・・・・路体盛土	仮置土,B≧4.0m	m ³	209.000	209.000	221	0	46,189	
B3・・・・敷砂利	RC=40,t=10cm	m ²	1,456.000	1,456.000	526	0	765,856	
B3・・・・床掘	仮置土	式	1.000			0	152,270	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	668.000	668.000	1,689	0	1,128,252	
B2・・・・工事用進入路工(設置・撤去)		式	1.000				1,033,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	226.100	226.100	1,796	0	406,076	
B3・・・・路体盛土	仮置土,2.5≦B<4.0m	m ³	203.500	203.500	782	0	159,137	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	t22×1500×6000mm,(参考)供用119日	m ²	54.000	54.000	1,437	0	77,598	
B3・・・・床掘(撤去)	仮置土	式	1.000			0	46,388	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	203.500	203.500	1,689	0	343,712	
B2・・・・離合箇所(設置・撤去)		式	1.000				395,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	41.000	41.000	1,796	0	73,636	
B3・・・・路体盛土	仮置土	m ³	37.000	37.000	822	0	30,414	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	t22×1500×6000mm,(参考)供用110日	m ²	162.000	162.000	1,359	0	220,158	
B3・・・・床掘(撤去)	仮置土	式	1.000			0	8,434	
B3・・・・土砂積込・運搬(撤去)	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	37.000	37.000	1,689	0	62,493	
B2・・・・回転場(設置・撤去)		式	1.000				1,192,000	
B3・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m ³	188.000	188.000	1,796	0	337,648	
B3・・・・路体盛土(設置)	仮置土,2.5m≦B<4.0m	m ³	169.000	169.000	822	0	138,918	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	t22×1500×6000mm,(参考)供用110日	m ²	288.000	288.000	1,359	0	391,392	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘（撤去）	仮置土	式	1.000			0	38,523	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m3	169.000	169.000	1,689	0	285,441	
B2・・・・・・作業ヤード工（設置・撤去）		式	1.000				822,000	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m3	165.000	165.000	1,796	0	296,340	
B3・・・・・・盛土（設置）	仮置土	m3	149.000	149.000	221	0	32,929	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	t22×1500×6000mm,(参考)供用119日	m ²	144.000	144.000	1,437	0	206,928	
B3・・・・・・床掘	仮設盛土	式	1.000			0	33,964	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m3	149.000	149.000	1,689	0	251,661	
B2・・・・・・仮廻水路設置工		式	1.000				3,913,000	
B3・・・・・・床掘	砂質土及び礫質土	式	1.000			0	141,329	
B3・・・・・・整地		m3	620.000	620.000	119	0	73,780	
B3・・・・・・土砂運搬	発生土	m3	407.000	407.000	497	0	202,279	
B3・・・・・・埋戻	発生土,B<1.0m	式	1.000			0	365,783	
B3・・・・・・埋戻	発生土,B<1.0m,転圧無し	式	1.000			0	257,091	
B3・・・・・・埋戻	発生土	式	1.000			0	20,341	
B3・・・・・・基面整正		m ²	374.000	374.000	456	0	170,544	
B3・・・・・・荒仕上げ		式	1.000			0	119,291	
B3・・・・・・U型溝・運搬	搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下,(官貨品)	m	195.000	195.000	1,713	0	334,035	
B3・・・・・・U型溝・	700×700×2000,(官貨品)	m	195.000	195.000	7,631	0	1,488,045	
B3・・・・・・角型マンホール	1800×1800,(官貨品)	基	2.000	2.000	29,662	0	59,324	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管運搬	搬入元:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下,(官貨品)	m	25.000	25.000	1,713	0	42,825	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ900,(官貨品)	m	25.000	25.000	3,242	0	81,050	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ900,曲管30°,損耗率55%,(参考)期間90日未満	個	1.000	1.000	107,314	0	107,314	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ900,曲管45°,損耗率55%,(参考)期間90日未満	個	1.000	1.000	107,314	0	107,314	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	継手,φ900	個	8.000	8.000	42,869	0	342,952	
B2・・・・・・仮廻水路撤去工		式	1.000				3,756,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘	発生土	式	1.000			0	6,611	
B3・・・・・・土砂積込・運搬	仮置場,搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下	m3	518.000	518.000	1,689	0	874,902	
B3・・・・・・埋戻	発生土,1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	1,612,108	
B3・・・・・・埋戻	発生土,1.0≦B<2.5m,転圧のみ	式	1.000			0	413,277	
B3・・・・・・埋戻	発生土,2.5≦B<4.0m	式	1.000			0	12,518	
B3・・・・・・U型フレーム	700×700×2000,(官貨品)	m	195.000	195.000	1,989	0	387,855	
B3・・・・・・U型フレーム運搬	搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下,(官貨品)	m	195.000	195.000	1,713	0	334,035	
B3・・・・・・角型フレーム	1800×1800,(官貨品)	基	2.000	2.000	14,887	0	29,774	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ900,(官貨品)	m	25.000	25.000	1,682	0	42,050	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管運搬	搬出先:小山市白鳥地内,運搬L=9.5km以下,(官貨品)	m	25.000	25.000	1,713	0	42,825	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				95,000	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	製作・設置～撤去,発生土	袋	9.000	9.000	8,010	0	72,090	
B3・・・・・・廃シート運搬・処理	廃シート類,運搬L=15.5km以下	m3	0.200	0.200	3,217	0	643	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	廃シート	m3	0.200	0.200	8,912	0	1,782	
B3・・・・・・土のう	製作・設置～撤去,発生土	m3	0.600	0.600	33,817	0	20,290	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				649,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置・撤去	φ100	箇所	1.000	1.000	45,664	0	45,664	
B3・・・・・・排水ポンプ運転(小口径)	常時排水,(参考)供用60日	箇所	1.000	1.000	586,106	0	586,106	
B3・・・・・・排水ポンプ用釜場設置		箇所	1.000	1.000	7,857	0	7,857	
B3・・・・・・排水ポンプ用釜場撤去		箇所	1.000	1.000	9,398	0	9,398	
B2・・・・・・交通誘導警備員		式	1.000				2,387,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	誘導員B(市道4508号線)	人	140.000	140.000	15,501	0	2,170,140	
B3・・・・・・交通誘導警備員	誘導員B(与良川)	人	14.000	14.000	15,501	0	217,014	
・・間接工事費		式	1.000				38,360,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,028,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,959,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				956,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				956,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				956,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	955,792	
・・・技術管理費		式	1.000				385,000	
B1・・・共通仮設費（積上げ）		式	1.000				385,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				385,000	
B3・・・載荷重試験	平板載荷試験, 横断工	式	1.000			0	221,383	
B3・・・土質試験	密度試験（締固め試験）	式	1.000			0	157,876	
B3・・・土質試験	コーン指数試験（工事用道路）	式	1.000			0	5,544	
・・・現場環境改善費		式	1.000				728,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				728,000	
・・・現場管理費		式	1.000				28,332,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				28,332,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				21,939,000	