

令和4年度発注予定工事等情報公告(第8回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年12月27日

支出負担行為担当官
関東農政局長 大角 亨

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
那珂川沿岸農業水利事業 新旧渡里揚水機場面接続その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	導水函渠工(RCBOX)B2.4m×H2.4m L=16.9m 吐出し水槽場内整備 N=1式 旧吐出し水槽取壊し N=1式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約11ヶ月	生コンクリート 120m ³		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 三美機場ポンプ設備製作据付その2工事	茨城県常陸大宮市三美地内	ポンプ設備製作据付(φ300mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約16ヶ月	-		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 千波湖送水路改修工事	茨城県水戸市三の丸地内ほか	管水路工(φ1350～1200) L=940m JR横断 1箇所(L=25m) (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約13ヶ月	FRPM管(φ1350～1200) L=486m 内挿用薄肉FRPM管(φ1200) L=177m SP管(B1000×H1000) L=175m		
Repair work of the canal of Senba Lake in Nakagawaengan irrigation project(The second period)	Sannomaru,Mito city,Ibaraki prefecture	Pipe canal construction(φ1350～1200) L=940m Crossing JR's railroad(L=25m) (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Civil engineering construction	The fourth quarter (planned in February)	About 13 months	Fiberglass reinforced plastic mortar pipe (φ1350～1200) L=506m Steel pipe (B1200×H1300,B1000×H1000) L=355m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前場水路改修その他工事	茨城県水戸市浜田町地先ほか	水路補修工 L=5000m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約15ヶ月	表面被覆(ポリマーセメント) A=6,430m ² 逆L型ブロック(B1.3m×H1.5m～H1.8m) 170個 コンクリート擁壁 154m ³ 止水バンド 63個		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路杉その2工事	茨城県那珂市杉地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=814m 推進工 N=1箇所 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=814m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その6工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=948m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=948m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その7工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=872m 推進工 N=1箇所 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=872m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その4工事	茨城県水戸市河和田町地内	水路補修工 L=926m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	表面被覆(ポリマーセメント) A=4,560m ²		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路整備工事(その1)	茨城県筑西市小川地内	用水路改修 B=3.3m L=400m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 140m ³ L型ブロック(B1.0m×H2.0m) 400個		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路整備工事(その2)	茨城県筑西市小川地内	用水路改修 B=3.3m L=240m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 90m ³ L型ブロック(B1.0m×H2.0m) 240個		済み
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路改修工事(その2)	栃木県小山市白島地内	排水路改修 B=4.6m L=340m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 500m ³ L型ブロック(B1.35m×H1.7m) 330個 ボックスカルバート(B4.5m×H2.5m) 6本		済み
赤城西麓国営施設応急対策事業 揚水機場ポンプ設備補修工事	群馬県沼田市利根町多那地内他	ポンプ設備補修(ポンプ・電動機) 一式 電力ケーブル更新 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	-		済み
荒川中部農業水利事業 花園揚水機場改修その2工事	埼玉県深谷市小前田地内	取水工(RC構造) 一式 ポンプ棟(RC構造) 一式 操作室(木造) 一式 送水管布設(鋼管) 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約29ヶ月	生コンクリート V=550m ³ 鉄筋 60t 鋼管(φ600mm) L=60m 鋼管(φ400mm) L=100m		済み
荒川中部農業水利事業 花園揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事	埼玉県深谷市小前田地内	ポンプ設備製作据付(φ450mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ250mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ200mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ80mm) 1台 電気設備 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約29ヶ月	-		済み
荒川中部農業水利事業 導水幹線工事(その6)	埼玉県大里郡寄居町大字桜沢地内	トンネル内面補強 A=1,444m ² 水抜き 87箇所 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	内面補強材 A=1,444m ² ポリマーセメントモルタル V=17m ³		済み

印旛沼二期農業水利事業 整原幹線用水路その2工事	千葉県印西市安食ト杭地内 ほか	管水路工(φ1000~1350mm) L=610m (工事発注規模) 3億円~6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	AL管(φ1000~1350mm) L=610m		済み
印旛沼二期農業水利事業 整原用水路等整備工事(7号支線その2)	千葉県印西市酒直ト杭及び 笠神地内	管水路工(φ400mm) L=480m (工事発注規模) 2.3億円~3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	VU管(φ400mm) L=480m		済み
竜西国営施設応急対策事業 天竜川伏越右岸撤去工事	長野県下伊那郡松川町上片 桐地内	伏越撤去 L=126.24m (鉄筋コンクリート管2 連 φ1500 無筋コンクリート1,290m3 鉄筋コ ンクリート141m3) (工事発注規模) 1.2億円~2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	-		済み
三方原用水二期農業水利事業 秋葉取水ログゲート改修工事	静岡県浜松市天竜区龍山町 地内	取水ゲート 1門 開水ゲート 1門 開閉装置一式製作据付 角落しゲート製作据付撤去 既設ゲート等撤去一式 (工事発注規模) 3億円~6.9億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約20ヶ月	-		済み
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事(8号分水工改修)	静岡県浜松市北区都田町地 内ほか	分水工改修1箇所、北部幹線分水管 (DCIP ALW φ900)L=28m、緊急放流工 (B1.5×H1.3)L=96m (工事発注規模) 1.2億円~2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	DCIP管(ALW φ900)L=28m ボックスカルバート(B1.5×H1.3) L=96m		済み
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場建設工事	静岡県袋井市新堀地内	機場(RC構造)一式 (工事発注規模) 6.9億円~10億円未満	土木工事 建築工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約24ヶ月	生コンクリート V=1,200m3 鉄筋 140t PHC杭(φ800mm) N=12本 PHC杭(φ700mm) N=6本		
Construction work of Asaba pump station in National project for emergency irrigation facilities repairment in Tenryu River downstream area	Niibori,Hukuroi city,Shizuoka prefecture	A set of the pump station (construction order scale) 690 million yen ~less than 1 billion yen	Civil engineering construction and Building construction	The fourth quarter (planned in January)	About 24 months	Ready mixed concrete V=1,200m3 Reinforcing bar 140t PHC pile (φ800mm) 12 pieces PHC pile (φ700mm) 6 pieces		
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場ポンプ設備製作据付工事	静岡県袋井市新堀地内	ポンプ設備製作据付(φ700mm) 2台 ポンプ設備製作据付(φ500mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ200mm) 1台 電気設備一式 (工事発注規模) 3億円~6.8億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約23ヶ月	-		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野田地整備その11工事	茨城県水戸市下大野町地内	区画整理 14.7ha (工事発注規模) 2.3億円~3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ300~75mm) L=3,000m PE管(φ800~600mm) L=960m 排水フリューム(B1300~600mm) L=600m 用水フリューム(B2000) L=210m ボックスカルバート(B2000~1500mm) L=50m		済み
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場導水路その1工事	千葉県白井市平塚地内	ボックスカルバート工 L=200m (工事発注規模) 1.2億円~2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	二次製品ボックスカルバート(T-25、B1300 ×H1200、可とう性接手) 200m セメント系固化材 1,200ton		済み
印旛沼二期農業水利事業 整原第2号支線用水路その1工事	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ900mm) L=398m (工事発注規模) 2.3億円~3億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋼鉄管(ALW) φ900mm L=398m		追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地実施設計業務	実施設計 一式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね令和4年3月 を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場実施設計業務	実施設計 一式	設計業務	約11ヶ月	第4四半期 (概ね令和4年3月 を予定)		済み

注:1) 本公告の内容は、令和4年12月27日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。