



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
東近江農地整備事業
柏木団地区画整理（その1）工事

積算書

（第1回変更）

近畿農政局
東近江農地整備事業所

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(115,233,000)	
			142,500,000	
・工事原価			(98,524,000)	
			122,330,000	
純工事費			(75,031,000)	
			93,704,000	
・直接工事費			(67,418,000)	
			84,756,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(")	式	(61,460,000)	
	1.000		78,798,000	
・直接工事費 (仮設工)	(")	式	(")	
	1.000		5,958,000	
・間接工事費			(31,106,000)	
			37,574,000	
・共通仮設費			(7,613,000)	
			8,948,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		207,000	
・運搬費～管轄費等				
			(5,843,000)	
			7,098,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		766,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		232,000	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・管轄費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(565,000)	
			645,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(565,000)	
			645,000	
・現場環境改善費 (積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(23,493,000)	
			28,626,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(23,493,000)	
			28,626,000	
・現場管理費 (積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額 (直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額 (事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(16,709,000)	
			20,177,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費 (直工)			(")	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(91,000)	
			2,022,000	
処分費 (準備費の内数)			(")	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等 (率対象外)			(")	
			0	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	7,098,000
B = 今回対象金額	84,963,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,843,000
C2 = 変更前の対象金額	67,625,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.48%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.77%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	645,000
B = 今回対象金額	82,734,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	565,000
C2 = 変更前の対象金額	67,327,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.80%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.86%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	28,626,000
B' = 今回対象金額	93,704,000
B = 率算定対象金額	93,811,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	23,493,000
C2 = 変更前の対象金額	75,031,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.87%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	31.64%
C2' = 変更前の率算定対象金額	75,119,000
一般管理費等	
B x C x D	20,177,000
B = 今回対象金額	122,330,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	16,709,000
C2 = 変更前の対象金額	98,524,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.66%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.13%

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(61,460,000) 78,798,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(61,460,000) 78,798,000	
・整地工	1.000	式	(20,402,000) 32,673,000	
・・整地工 標準区画0.3ha以上	1.000	式	(") 12,472,000	
・・畦畔工	1.000	式	(") 119,000	
・・筆外運土工	1.000	式	(") 1,997,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 85,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(433,000) 12,328,000	
・・給水栓工	1.000	式	(") 1,919,000	
・・排水工	1.000	式	(3,377,000) 3,753,000	
・道路工	1.000	式	(6,919,000) 11,986,000	
・・支線道路A 土工	1.000	式	(2,098,000) 1,301,000	
・・支線道路A 舗装工 農道	1.000	式	(0) 1,288,000	
・・支線道路A 舗装工 市道	1.000	式	(0) 4,039,000	
・・支線道路B 土工	1.000	式	(") 196,000	
・・支線道路B 舗装工 農道	1.000	式	(0) 537,000	
・・耕作道路 土工	1.000	式	(") 172,000	
・・耕作道路 舗装工	1.000	式	(") 125,000	
・・管理用道路 土工	1.000	式	(") 2,457,000	
・・管理用道路 舗装工	1.000	式	(") 1,798,000	
・・隅切工	1.000	式	(") 10,000	
・・車両防護柵工 八日市西小前	1.000	式	(") 63,000	
・用水路工(管水路)	1.000	式	(") 18,338,000	
・・土工	1.000	式	(") 4,023,000	
・・管体工	1.000	式	(") 7,690,000	
・・空気弁工	1.000	式	(") 353,000	
・・制水弁工	1.000	式	(") 1,027,000	
・・柏木1分水工更新 農業用排水事業	1.000	式	(") 5,245,000	
・排水路工(管水路)	1.000	式	(") 15,801,000	
・・土工	1.000	式	(") 6,134,000	
・・管体工	1.000	式	(") 8,414,000	
・・人孔工	1.000	式	(") 1,253,000	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(61,460,000)	
				78,798,000	
・整地工				(20,402,000)	
	1.000	式		32,673,000	
・・整地工				(")	
標準区画0.3ha以上	1.000	式		12,472,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土はぎ	8.32	ha	283,473	2,358,495	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.32	ha	721,140	5,999,885	B単 2号
000003 表土扱い(ほ場整備工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	8.32	ha	494,408	4,113,475	B単 3号
				(")	
合 計				12,471,855	
・・畦畔工				(")	
	1.000	式		119,000	
000004 湛水畦畔工(Aタイプ)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=0.01<H 0.10	178	m	671	119,438	B単 4号
				(")	
合 計				119,438	
・・筆外運土工				(")	
	1.000	式		1,997,000	
000005 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2,680	m3	745	1,996,600	B単 5号
				(")	
合 計				1,996,600	
・・進入路工				(")	
	1.000	式		85,000	
000006 進入路工(2型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.40<H 0.60	4	箇所	1,543	6,172	B単 6号
000007 進入路工(2型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	6	箇所	3,521	21,126	B単 7号
000008 進入路工(2型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.90<H 1.20	3	箇所	7,137	21,411	B単 8号
000009 進入路工(2型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.20<H 1.50	3	箇所	12,227	36,681	B単 9号
				(")	
合 計				85,390	
・・構造物取壊工				(433,000)	
	1.000	式		12,328,000	
000010 コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分	(3.0)		(")	(29,556)	歩A・単A [単価B]
無筋	6.0	m3	9,852	59,112	B単 10号
000011 コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分	(3.2)		(")	(67,939)	歩A・単A [単価B]
有筋	6.0	m3	21,231	127,386	B単 11号
000161 コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート二次製品	541	m3	21,230	11,485,430	B単 161号
000012 アスファルト舗装版 切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=15cm以下	8.9	m	623	5,545	B単 12号
000013 アスファルト舗装版 取壊し	(809)		(")	(153,710)	歩A・単A [単価B]
t=15cm以下	1,619	m ²	190	307,610	B単 13号
000014 アスファルト舗装版 運搬・処分	(32)		(")	(141,984)	歩A・単A [単価B]
	65	m3	4,437	288,405	B単 14号
000015 塩ビ管切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
150	10	箇所	960	9,600	B単 15号
000016 廃プラスチック(塩ビ管) 運搬・処分	(0.9)		(")	(8,403)	歩A・単A [単価B]
	2.0	m3	9,337	18,674	B単 16号
000017 廃プラスチック(ポリエチレン製品) 運搬・処分	(1.1)		(")	(12,271)	歩A・単A [単価B]
	2.0	m3	11,155	22,310	B単 17号
000018 既設排水路モルタル充填	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
六ツ木排水路護岸沿い	0.1	m3	39,490	3,949	B単 18号
				(432,957)	
合 計				12,328,021	
・・給水栓工				(")	
	1.000	式		1,919,000	
000019 給水栓工350型	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
土被り1.0m	19	箇所	37,767	717,573	B単 19号
000020 給水栓工500型	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
土被り1.0m	8	箇所	46,627	373,016	B単 20号
000021 給水管土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VP 75、土被り1.0m(As舗装)	115.2	m	5,268	606,874	B単 21号
000022 給水管布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VP 75、土被り1.0m(As舗装)	115.2	m	1,923	221,530	B単 22号
				(")	
合 計				1,918,993	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・排水工				(3,377,000)	
	1.000	式		3,753,000	
000023 排水樹設置 (開水路・管水路)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27	箇所	95,771	2,585,817	B単 23号
000024 排水管土工 (開水路)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
既設護岸復旧含む	13	箇所	39,822	517,686	B単 24号
000025 排水管布設工 (開水路)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VP 150	66.6	m	4,104	273,326	B単 25号
000162 排水管土工 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管 150	14	箇所	1,292	18,088	B単 162号
000163 排水管布設工 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管 150	21.8	m	4,116	89,729	B単 163号
000164 排水支管取付工 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管 150	14	箇所	5,830	81,620	B単 164号
000165 ゴム支管ソケット 150 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本管 300~400用	4	箇所	2,291	9,164	B単 165号
000166 ゴム支管ソケット 150 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本管 500~1000用	10	箇所	2,291	22,910	B単 166号
000167 ゴム支管ソケット 150 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本管 300,400用	4	箇所	10,726	42,904	B単 167号
000168 ゴム支管ソケット 150 (管水路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本管 500,600用	10	箇所	11,181	111,810	B単 168号
合 計				(3,376,829)	
				3,753,054	
・道路工				(6,919,000)	
・・支線道路A 土工	1.000	式		11,986,000	
				(2,098,000)	
	1.000	式		1,301,000	
000026 路床盛土工	(1,090)		(")	(713,950)	歩A・単A [単価B]
1.0 B<2.5m	770	m3	655	504,350	B単 26号
000027 路床盛土工	(70)		(")	(72,380)	歩A・単A [単価B]
2.5 B<4.0m	0	m3	1,034	0	B単 27号
000028 路床盛土工	(790)		(")	(475,580)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	180	m3	602	108,360	B単 28号
000029 盛土法面整形	(2,100)		(")	(835,800)	歩A・単A [単価B]
	1,730	m ²	398	688,540	B単 29号
合 計				(2,097,710)	
				1,301,250	
・・支線道路A 舗装工				(0)	
農道	1.000	式		1,288,000	
000169 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=120mm	1,117	m ²	594	663,498	B単 169号
000170 上層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
M-30, t=50mm	1,117	m ²	559	624,403	B単 170号
合 計				(0)	
				1,287,901	
・・支線道路A 舗装工				(0)	
市道	1.000	式		4,039,000	
000171 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-30 t=150mm	2,707	m ²	671	1,816,397	B単 171号
000172 上層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
M-30, t=100mm	2,707	m ²	821	2,222,447	B単 172号
合 計				(0)	
				4,038,844	
・・支線道路B 土工				(")	
	1.000	式		196,000	
000030 路床盛土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1.0 B<2.5m	70	m3	655	45,850	B単 30号
000031 路床盛土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
2.5 B<4.0m	10	m3	1,034	10,340	B単 31号
000032 路床盛土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
4.0m B	80	m3	602	48,160	B単 32号
000033 盛土法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	230	m ²	398	91,540	B単 33号
合 計				(")	
				195,890	
・・支線道路B 舗装工				(0)	
農道	1.000	式		537,000	
000173 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=120mm	466	m ²	594	276,804	B単 173号
000174 上層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
M-30, t=50mm	466	m ²	559	260,494	B単 174号
合 計				(0)	
				537,298	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・耕作道路 土工				(")	
	1.000	式		172,000	
000034 路床盛土工 B < 1.0m	(") 30	m3	(") 2,207	(") 66,210	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 路床盛土工 4.0m B	(") 40	m3	(") 602	(") 24,080	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 路肩盛土	(") 10	m3	(") 2,207	(") 22,070	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 盛土法面整形	(") 150	m ²	(") 398	(") 59,700	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(") 172,060	
・・耕作道路 舗装工				(")	
	1.000	式		125,000	
000038 砂利舗装 RC-40 t = 100mm	(") 180	m ²	(") 696	(") 125,280	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(") 125,280	
・・管理用道路 土工				(")	
	1.000	式		2,457,000	
000039 路床盛土工 B < 1.0m	(") 200	m3	(") 2,207	(") 441,400	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 路床盛土工 2.5 B < 4.0m	(") 850	m3	(") 1,034	(") 878,900	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 路床盛土工 4.0m B	(") 610	m3	(") 602	(") 367,220	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 路肩盛土	(") 60	m3	(") 2,207	(") 132,420	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 盛土法面整形	(") 1,600	m ²	(") 398	(") 636,800	歩A・単A [単価B] B単 43号
合 計				(") 2,456,740	
・・管理用道路 舗装工				(")	
	1.000	式		1,798,000	
000044 砂利舗装 RC-40 t = 100mm	(") 2,584	m ²	(") 696	(") 1,798,464	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(") 1,798,464	
・・隅切工				(")	
	1.000	式		10,000	
000045 隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.5m	(") 4	箇所	(") 295	(") 1,180	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.0m	(") 10	箇所	(") 133	(") 1,330	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ0.5m	(") 4	箇所	(") 35	(") 140	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 隅切工 (砂利舗装) 1辺の長さ2m	(") 4	箇所	(") 1,913	(") 7,652	歩A・単A [単価B] B単 48号
合 計				(") 10,302	
・・車両防護柵工 八日市西小前				(")	
	1.000	式		63,000	
000049 車両防護柵設置工	(") 3.0	m	(") 20,918	(") 62,754	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				(") 62,754	
・用水路工(管水路)				(")	
	1.000	式		18,338,000	
・・土工				(")	
	1.000	式		4,023,000	
000050 床掘(施工幅1.0m以上2.0未満の場合)	(") 1,241	m3	(") 260	(") 322,660	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 基面整形	(") 361	m ²	(") 421	(") 151,981	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 法面整形	(") 681	m ²	(") 800	(") 544,800	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 基礎工(管下)	(") 62	m3	(") 9,634	(") 597,308	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 基礎工(管横)	(") 117	m3	(") 10,563	(") 1,235,871	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 埋戻(管頂~30cm)	(") 231	m3	(") 2,264	(") 522,984	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 埋戻(管頂30~60cm)	(") 295	m3	(") 843	(") 248,685	歩A・単A [単価B] B単 56号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000057 埋戻(管頂60cm-) 施工幅1.0m以上の場合	(") 313	m3	(") 674	(") 210,962	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 埋設表示シート敷設	(") 703.5	m	(") 267	(") 187,835	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(") 4,023,086	
・ ・ 管体工	1.000	式		(") 7,690,000	
000059 硬質塩化ビニル管布設 VP 250mm	(") 434.3	m	(") 8,967	(") 3,894,368	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 硬質塩化ビニル管布設 (RR管) VP 250mm	(") 48.0	m	(") 9,891	(") 474,768	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 硬質塩化ビニル管布設 VU 300mm	(") 201.2	m	(") 8,198	(") 1,649,438	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 硬質塩化ビニル管布設 (RR管) VU 300mm	(") 20.0	m	(") 9,465	(") 189,300	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 11°1/4バンド 300mm	(") 6	個	(") 55,453	(") 332,718	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 チーズ 250mm×75mm	(") 5	個	(") 90,906	(") 454,530	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 チーズ 300mm×250mm	(") 1	個	(") 160,904	(") 160,904	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 十字管 250×75	(") 11	個	(") 48,544	(") 533,984	歩A・単A [単価B] B単 66号
合 計				(") 7,690,010	
・ ・ 空気弁工	1.000	式		(") 353,000	
000067 急速空気弁25型(土被り1.0m)(保護工含む) 本管径 300以下	(") 1	箇所	(") 246,400	(") 246,400	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 フランジ付きT字管 250×75	(") 1	本	(") 106,258	(") 106,258	歩A・単A [単価B] B単 68号
合 計				(") 352,658	
・ ・ 制水弁工	1.000	式		(") 1,027,000	
000069 仕切弁保護工 250 土被り1.0m	(") 1	箇所	(") 245,657	(") 245,657	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 仕切弁保護工 300 土被り1.0m	(") 1	箇所	(") 282,911	(") 282,911	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 仕切弁 250	(") 1	箇所	(") 216,337	(") 216,337	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 仕切弁 300	(") 1	箇所	(") 281,790	(") 281,790	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(") 1,026,695	
・ ・ 柏木1分水工更新 農業用排水事業	1.000	式		(") 5,245,000	
000073 掘削 管水路土工	(") 11	m3	(") 2,962	(") 32,582	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 基礎工(管下) 管水路土工	(") 1.8	m3	(") 9,634	(") 17,341	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 基礎工(管横) 管水路土工	(") 1.1	m3	(") 10,563	(") 11,619	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 埋戻(管頂~30cm) 管水路土工	(") 2.2	m3	(") 2,264	(") 4,981	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 埋戻(管頂30~60cm) 管水路土工	(") 2.8	m3	(") 843	(") 2,360	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 埋戻(管頂60cm~) 管水路土工	(") 4.5	m3	(") 674	(") 3,033	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 掘削 バルブボックス土工	(") 17	m3	(") 223	(") 3,791	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 埋戻(構造物周辺) バルブボックス土工	(") 5.1	m3	(") 2,640	(") 13,464	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 埋戻(B<1.0m) バルブボックス土工	(") 2.8	m3	(") 2,264	(") 6,339	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 基面整正 バルブボックス土工	(") 4.0	m ²	(") 421	(") 1,684	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 均しコンクリート バルブボックス土工	(") 0.2	m3	(") 30,799	(") 6,160	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 型枠	(") 0.4	m ²	(") 4,474	(") 1,790	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 基礎砕石 バルブボックス土工	(") 4.4	m ²	(") 1,085	(") 4,774	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 電磁流量計設置工 流量表示器・ケーブル設置含む	(") 1	箇所	(") 1,693,216	(") 1,693,216	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 流量計配線ケーブル保護管設置工	(") 11.5	m	(") 808	(") 9,292	歩A・単A [単価B] B単 87号

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000088 バタフライ弁据付工	(") 1	基	(") 125,431	(") 125,431	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 鋼管 布設工 SGP300A	(") 3.0	m	(") 16,448	(") 49,344	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 鋼管 材料費 SGP300A	(") 1	式	(") 445,441	(") 445,441	歩A・単A [金額B] B単 90号
000091 鋼管突合せ溶接 300A	(") 2	箇所	(") 26,496	(") 52,992	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 硬質塩化ビニル管布設工 VU 300	(") 4.0	m	(") 6,909	(") 27,636	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 硬質塩化ビニル管エルボ布設工 VU 300mm	(") 1	箇所	(") 60,613	(") 60,613	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 MFジョイント布設工 300	(") 5	箇所	(") 108,709	(") 543,545	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 パルプボックス据付工 1500×1500×1500	(") 1	箇所	(") 1,835,154	(") 1,835,154	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 伸縮可とう管設置工 300 偏心量100mm	(") 1	箇所	(") 292,516	(") 292,516	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(") 5,245,098	
・排水路工(管水路)	1.000	式		(") 15,801,000	
・ ・ 土工	1.000	式		(") 6,134,000	
000097 床掘(施工幅1.0m以上2.0未満の場合)	(") 789	m3	(") 260	(") 205,140	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 床掘(施工幅2.0m以上の場合)	(") 618	m3	(") 223	(") 137,814	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 基面整正	(") 493	m ²	(") 421	(") 207,553	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 法面整形	(") 783	m ²	(") 800	(") 626,400	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 基礎工(管下) 作業幅100cm以上の管底部	(") 101	m3	(") 8,845	(") 893,345	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 基礎工(管横) 作業幅45cm以上	(") 241	m3	(") 9,634	(") 2,321,794	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 基礎工(管横) 作業幅45cm未満	(") 50	m3	(") 10,563	(") 528,150	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 埋戻(管頂-30cm)	(") 274	m3	(") 2,264	(") 620,336	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 埋戻(管頂30-60cm)	(") 316	m3	(") 843	(") 266,388	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 埋戻(管頂60cm-) 施工幅1.0m以上の場合	(") 304	m3	(") 674	(") 204,896	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 埋設表示シート敷設	(") 458.2	m	(") 267	(") 122,339	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(") 6,134,155	
・ ・ 管体工	1.000	式		(") 8,414,000	
000108 高密度ポリエチレン管(ダブル)布設 400mm	(") 126.3	m	(") 10,720	(") 1,353,936	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 高密度ポリエチレン管(ダブル)布設 500mm	(") 194.5	m	(") 15,303	(") 2,976,434	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 高密度ポリエチレン管(ダブル)布設 600mm	(") 137.4	m	(") 20,819	(") 2,860,531	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 高密度ポリエチレンダブル管 継手 400mm	(") 25	個	(") 9,091	(") 227,275	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 高密度ポリエチレンダブル管 継手 500mm	(") 38	個	(") 13,091	(") 497,458	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 高密度ポリエチレンダブル管 継手 600mm	(") 27	個	(") 18,454	(") 498,258	歩A・単A [単価B] B単 113号
合 計				(") 8,413,892	
・ ・ 人孔工	1.000	式		(") 1,253,000	
000114 1号人孔据付工	(") 4	基	(") 31,854	(") 127,416	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 1号組立人孔 底盤ブロック H=130	(") 4	個	(") 23,545	(") 94,180	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900	(") 3	個	(") 42,726	(") 128,178	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500	(") 1	個	(") 67,362	(") 67,362	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300	(") 4	個	(") 21,999	(") 87,996	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 組立人孔 調整リング 径600 H=50	(") 1	個	(") 5,200	(") 5,200	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 組立人孔 調整リング 径600 H=100	(") 2	個	(") 8,291	(") 16,582	歩A・単A [単価B] B単 120号

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(")	
				5,958,000	
・仮設道路工				(")	
	1.000	式		4,725,000	
・・仮設道路工 (購入土)				(")	
	1.000	式		4,725,000	
000135 仮設道路造成	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	636	m	3,412	2,170,032	B単 135号
000136 山土(仮設道路盛土用) 購入土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	833	m3	3,067	2,554,811	B単 136号
合 計				4,724,843	
・仮設水路工				(")	
	1.000	式		1,170,000	
・・仮設水路工 上流側				(")	
	1.000	式		137,000	
000137 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 500	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.0	m	14,303	71,515	B単 137号
000138 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	11.0	m	5,944	65,384	B単 138号
合 計				136,899	
・・仮設水路工 下流側				(")	
	1.000	式		210,000	
000139 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.0	m	5,944	23,776	B単 139号
000140 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.5	m	5,944	14,860	B単 140号
000141 土水路・土畦畔	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	53	m	3,192	169,176	B単 141号
000142 土のう設置・撤去工工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.06	m3	31,293	1,878	B単 142号
合 計				209,690	
・・仮設吐出孔				(")	
	1.000	式		823,000	
000143 仕切弁 300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	352,697	352,697	B単 143号
000144 鋼管布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.6	m	16,448	26,317	B単 144号
000145 鋼管材料費	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	141,986	141,986	B単 145号
000146 Mジョイント布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	215,069	215,069	B単 146号
000147 硬質塩化ビニル管布設工 VU 300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.3	m	6,909	22,800	B単 147号
000148 硬質塩化ビニル管エルボ布設工 300×90°	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	60,613	60,613	B単 148号
000149 土のう工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.12	m3	31,293	3,755	B単 149号
合 計				823,237	
・敷鉄板設置・撤去工				(")	
	1.000	式		63,000	
・・敷鉄板設置・撤去工				(")	
	1.000	式		63,000	
000150 敷鉄板設置・撤去工 ラフテレーンクレーン足場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	143	m ²	439	62,777	B単 150号
合 計				62,777	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土はぎ		ha	283,473		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基礎造成・畦畔築立			(")		
			ha	721,140		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土戻し+整地		ha	494,408		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)			(")		
	H=0.01<H 0.10		m	671		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 筆外運土工			(")		
			m3	745		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 0.40<H 0.60		箇所	1,543		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 0.60<H 0.90		箇所	3,521		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 0.90<H 1.20		箇所	7,137		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 1.20<H 1.50		箇所	12,227		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分			(")		
	無筋		m3	9,852		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分			(")		
	有筋		m3	21,231		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** アスファルト舗装版 切断			(")		
	t=15cm以下		m	623		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** アスファルト舗装版 取壊し			(")		
	t=15cm以下		m ²	190		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** アスファルト舗装版 運搬・処分			(")		
			m3	4,437		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 塩ビ管切断			(")		
	150		箇所	960		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 廃プラスチック(塩ビ管) 運搬・処分			(")		
			m3	9,337		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 廃プラスチック(ポリエチレン製品) 運搬・処分			(")		
			m3	11,155		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 既設排水路モルタル充填			(")		
	六ツ木排水路護岸沿い		m3	39,490		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 給水栓工350型			(")		
	土被り1.0m		箇所	37,767		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 給水栓工500型			(")		
	土被り1.0m		箇所	46,627		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 給水管土工			(")		
	VP 75、土被り1.0m(As舗装)		m	5,268		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 給水管布設工					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VP 75、土被り1.0m (As舗装) *** B単 - 23号 ***		m	(") 1,923		歩A・単A
000023	排水樹設置(開水路・管水路)					
	*** B単 - 24号 ***		箇所	(") 95,771		歩A・単A
000024	排水管土工(開水路)					
	既設護岸復旧含む *** B単 - 25号 ***		箇所	(") 39,822		歩A・単A
000025	排水管布設工(開水路)					
	VP 150 *** B単 - 26号 ***		m	(") 4,104		歩A・単A
000026	路床盛土工					
	1.0 B<2.5m *** B単 - 27号 ***		m3	(") 655		歩A・単A
000027	路床盛土工					
	2.5 B<4.0m *** B単 - 28号 ***		m3	(") 1,034		歩A・単A
000028	路床盛土工					
	4.0m B *** B単 - 29号 ***		m3	(") 602		歩A・単A
000029	盛土法面整形					
	*** B単 - 30号 ***		m ²	(") 398		歩A・単A
000030	路床盛土工					
	1.0 B<2.5m *** B単 - 31号 ***		m3	(") 655		歩A・単A
000031	路床盛土工					
	2.5 B<4.0m *** B単 - 32号 ***		m3	(") 1,034		歩A・単A
000032	路床盛土工					
	4.0m B *** B単 - 33号 ***		m3	(") 602		歩A・単A
000033	盛土法面整形					
	*** B単 - 34号 ***		m ²	(") 398		歩A・単A
000034	路床盛土工					
	B<1.0m *** B単 - 35号 ***		m3	(") 2,207		歩A・単A
000035	路床盛土工					
	4.0m B *** B単 - 36号 ***		m3	(") 602		歩A・単A
000036	路肩盛土					
	*** B単 - 37号 ***		m3	(") 2,207		歩A・単A
000037	盛土法面整形					
	*** B単 - 38号 ***		m ²	(") 398		歩A・単A
000038	砂利舗装					
	RC-40 t=100mm *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 696		歩A・単A
000039	路床盛土工					
	B<1.0m *** B単 - 40号 ***		m3	(") 2,207		歩A・単A
000040	路床盛土工					
	2.5 B<4.0m *** B単 - 41号 ***		m3	(") 1,034		歩A・単A
000041	路床盛土工					
	4.0m B *** B単 - 42号 ***		m3	(") 602		歩A・単A
000042	路肩盛土					
	*** B単 - 43号 ***		m3	(") 2,207		歩A・単A
000043	盛土法面整形					
	*** B単 - 43号 ***		m ²	(") 398		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 砂利舗装 RC-40 t=100mm		m ²	(") 696		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 隅切り工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.5m		箇所	(") 295		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 隅切り工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.0m		箇所	(") 133		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 隅切り工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ0.5m		箇所	(") 35		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 隅切り工 (砂利舗装) 1辺の長さ2m		箇所	(") 1,913		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 車両防護柵設置工		m	(") 20,918		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 床掘 (施工幅1.0m以上2.0未満の場合)		m ³	(") 260		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 基面整正		m ²	(") 421		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 法面整形		m ²	(") 800		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 基礎工 (管下)		m ³	(") 9,634		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 基礎工 (管横)		m ³	(") 10,563		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻 (管頂~30cm)		m ³	(") 2,264		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 埋戻 (管頂30~60cm)		m ³	(") 843		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻 (管頂60cm~) 施工幅1.0m以上の場合		m ³	(") 674		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋設表示シート敷設		m	(") 267		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 硬質塩化ビニル管布設 VP 250mm		m	(") 8,967		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 硬質塩化ビニル管布設 (RR管) VP 250mm		m	(") 9,891		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 硬質塩化ビニル管布設 VU 300mm		m	(") 8,198		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 硬質塩化ビニル管布設 (RR管) VU 300mm		m	(") 9,465		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 11°1/4ベンド 300mm		個	(") 55,453		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** チーズ 250mm×75mm		個	(") 90,906		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** チーズ 300mm×250mm					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			個	160,904		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 十字管 250 x 75			(")		
			個	48,544		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 急速空気弁25型(土被り1.0m)(保護工含む)			(")		
	本管径 300以下		箇所	246,400		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** フランジ付きT字管 250 x 75			(")		
			本	106,258		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 仕切弁保護工 250			(")		
	土被り1.0m		箇所	245,657		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 仕切弁保護工 300			(")		
	土被り1.0m		箇所	282,911		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 仕切弁 250			(")		
			箇所	216,337		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 仕切弁 300			(")		
			箇所	281,790		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 掘削			(")		
	管水路土工		m3	2,962		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 基礎工(管下)			(")		
	管水路土工		m3	9,634		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 基礎工(管横)			(")		
	管水路土工		m3	10,563		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 埋戻(管頂-30cm)			(")		
	管水路土工		m3	2,264		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 埋戻(管頂30-60cm)			(")		
	管水路土工		m3	843		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 埋戻(管頂60cm-)			(")		
	管水路土工		m3	674		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 掘削			(")		
	バルブボックス土工		m3	223		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 埋戻(構造物周辺)			(")		
	バルブボックス土工		m3	2,640		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 埋戻(B<1.0m)			(")		
	バルブボックス土工		m3	2,264		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 基面整正			(")		
	バルブボックス土工		m ²	421		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 均しコンクリート			(")		
	バルブボックス土工		m3	30,799		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 型枠			(")		
			m ²	4,474		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 基礎砕石			(")		
	バルブボックス土工		m ²	1,085		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 電磁流量計設置工			(")		
	流量表示器・ケーブル設置含む		箇所	1,693.216		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 流量計配線ケーブル保護管設置工		m	(") 808		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** バタフライ弁据付工		基	(") 125,431		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 鋼管 布設工		m	(") 16,448		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 鋼管 材料費		式	(") 445,441		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 鋼管突合せ溶接		箇所	(") 26,496		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 硬質塩化ビニル管布設工		m	(") 6,909		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 硬質塩化ビニル管エルボ布設工		箇所	(") 60,613		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** MFジョイント布設工		箇所	(") 108,709		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** バルブボックス据付工		箇所	(") 1,835,154		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 伸縮可とう管設置工		箇所	(") 292,516		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 床掘 (施工幅1.0m以上2.0未満の場合)		m ³	(") 260		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 床掘 (施工幅2.0m以上の場合)		m ³	(") 223		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 基面整正		m ²	(") 421		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 法面整形		m ²	(") 800		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 基礎工 (管下)		m ³	(") 8,845		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 基礎工 (管横)		m ³	(") 9,634		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 基礎工 (管横)		m ³	(") 10,563		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 埋戻 (管頂 ~ 30cm)		m ³	(") 2,264		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 埋戻 (管頂30 ~ 60cm)		m ³	(") 843		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 埋戻 (管頂60cm ~)		m ³	(") 674		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 埋設表示シート敷設		m	(") 267		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 高密度ポリエチレン管 (ダブル) 布設					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	400mm *** B単 - 109号 ***		m	(") 10,720		歩A・単A
000109	高密度ポリエチレン管 (ダブル) 布設					
	500mm *** B単 - 110号 ***		m	(") 15,303		歩A・単A
000110	高密度ポリエチレン管 (ダブル) 布設					
	600mm *** B単 - 111号 ***		m	(") 20,819		歩A・単A
000111	高密度ポリエチレンダブル管 継手 400mm					
	*** B単 - 112号 ***		個	(") 9,091		歩A・単A
000112	高密度ポリエチレンダブル管 継手 500mm					
	*** B単 - 113号 ***		個	(") 13,091		歩A・単A
000113	高密度ポリエチレンダブル管 継手 600mm					
	*** B単 - 114号 ***		個	(") 18,454		歩A・単A
000114	1号人孔据付工					
	*** B単 - 115号 ***		基	(") 31,854		歩A・単A
000115	1号組立人孔 底盤ブロック					
	H=130 *** B単 - 116号 ***		個	(") 23,545		歩A・単A
000116	1号組立人孔 管取付壁					
	径900 H=900 *** B単 - 117号 ***		個	(") 42,726		歩A・単A
000117	1号組立人孔 管取付壁					
	径900 H=1500 *** B単 - 118号 ***		個	(") 67,362		歩A・単A
000118	1号組立人孔 斜壁ブロック					
	径900×600 H=300 *** B単 - 119号 ***		個	(") 21,999		歩A・単A
000119	組立人孔 調整リング					
	径600 H=50 *** B単 - 120号 ***		個	(") 5,200		歩A・単A
000120	組立人孔 調整リング					
	径600 H=100 *** B単 - 121号 ***		個	(") 8,291		歩A・単A
000121	組立人孔 調整リング					
	径600 H=150 *** B単 - 122号 ***		個	(") 11,454		歩A・単A
000122	調整部材 無収縮モルタル					
	*** B単 - 123号 ***		箇所	(") 4,145		歩A・単A
000123	マンホール鉄蓋 T-25					
	*** B単 - 124号 ***		個	(") 28,636		歩A・単A
000124	マンホール鉄蓋 T-14					
	*** B単 - 125号 ***		個	(") 27,317		歩A・単A
000125	2号人孔据付工					
	*** B単 - 126号 ***		基	(") 31,854		歩A・単A
000126	2号組立人孔 底盤ブロック					
	H=150 *** B単 - 127号 ***		個	(") 51,817		歩A・単A
000127	2号組立人孔 管取付壁					
	径1200 H=900 *** B単 - 128号 ***		個	(") 86,907		歩A・単A
000128	2号組立人孔 管取付壁					
	径1200 H=1500 *** B単 - 129号 ***		個	(") 137,269		歩A・単A
000129	2号組立人孔 斜壁ブロック					
	径1200×600 H=300		個	(") 51,635		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 組立人孔 調整リング 径600 H=100		個	(") 8,291		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 組立人孔 調整リング 径600 H=150		個	(") 11,454		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 調整部材 無収縮モルタル		箇所	(") 4,145		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** マンホール鉄蓋 T-25		個	(") 28,636		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** マンホール鉄蓋 T-14		個	(") 27,317		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 仮設道路造成		m	(") 3,412		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 山土 (仮設道路盛土用) 購入土		m3	(") 3,067		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 500		m	(") 14,303		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m	(") 5,944		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m	(") 5,944		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m	(") 5,944		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 土水路・土畦畔		m	(") 3,192		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 土のう設置・撤去工工		m3	(") 31,293		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 仕切弁 300		箇所	(") 352,697		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 鋼管布設工		m	(") 16,448		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 鋼管材料費		式	(") 141,986		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** Mジョイント布設工		箇所	(") 215,069		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 硬質塩化ビニル管布設工 VU 300		m	(") 6,909		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 硬質塩化ビニル管エルボ布設工 300×90°		箇所	(") 60,613		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 土のう工		m3	(") 31,293		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 敷鉄板設置・撤去工 ラフテレーンクレーン足場		m ²	(") 439		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 掘削					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m ³	223		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 法面整形			(")		
			m ³	800		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 濁水防止柵設置工			(")		
			m	3,254		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 材料費			(")		
			式	51,708		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 土のう工			(")		
			m ³	31,293		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 濁水防止柵撤去工			(")		
			m	1,427		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 埋戻			(")		
			m ³	616		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 輸送費			(")		
			ton	11,145		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 敷鉄板 分解・組立・運送費			(")		
			台	490,543		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** ブルドーザ湿地 20t級 交通誘導員			(")		
			日・人	13,631		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 八日市西小交差点 コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分			(0)		
			m ³	21,230		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 排水管土工 (管水路)			(0)		
			箇所	1,292		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 高密度ポリエチレン管 150 排水管布設工 (管水路)			(0)		
			m	4,116		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 高密度ポリエチレン管 150 排水支管取付工 (管水路)			(0)		
			箇所	5,830		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** ゴム支管ソケット 150 (管水路)			(0)		
			箇所	2,291		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 本管 300~400用 ゴム支管ソケット 150 (管水路)			(0)		
			箇所	2,291		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 本管 500~1000用 ゴム支管ソケット 150 (管水路)			(0)		
			箇所	10,726		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 本管 300,400用 ゴム支管ソケット 150 (管水路)			(0)		
			箇所	11,181		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 下層路盤工			(0)		
			m ²	594		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** RC-40 t=120mm 上層路盤工			(0)		
			m ²	559		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** M-30, t=50mm 下層路盤工			(0)		
			m ²	671		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** RC-30 t=150mm 上層路盤工			(0)		
			m ²	821		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) 表土はぎ		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.04ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	(") 1.000	ha	311,830	(") 311,830	S単 125号
	合 計				(") 311,830	
	単 価				(") 283,473	
	官積算単価				311,830	合意率 0.909062
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.04ha,0.004,1.00,砂・砂質土,少ない,あり	(") 1.000	ha	793,278	(") 793,278	S単 127号
	合 計				(") 793,278	
	単 価				(") 721,140	
	官積算単価				793,278	合意率 0.909063
*** B単 - 3号 ***						
000003	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.04ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	(") 1.000	ha	543,865	(") 543,865	S単 126号
	合 計				(") 543,865	
	単 価				(") 494,408	
	官積算単価				543,865	合意率 0.909063
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) H=0.01<H 0.10		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 141.900	m ²	520	(") 73,788	S単 128号
	合 計				(") 73,788	
	単 価				(") 671	
	官積算単価				738	合意率 0.909214
*** B単 - 5号 ***						
000005	籾外運土工		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(") 1.000	m ³	193.8	(") 194	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	237.2	(") 237	S単 137号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m ³	389.3	(") 389	S単 144号
	合 計				(") 820	
	単 価				(") 745	
	官積算単価				820	合意率 0.908536
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工(2型) W=4.0 0.40<H 0.60		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.100	m ³	237.2	(") 498	S単 137号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 2.100	m3	258.3	(") 542	歩A S単 145号 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.500	m ²	437.9	(") 657	S単 149号
	合計				(") 1,697	
	単 価				(") 1,543	
	官積算単価				1,697	合意率 0.909251
	*** B単 - 7号 ***					
000007	進入路工 (2 型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		(") 1.000	歩A S単 137号 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 4.900	m3	237.2	(") 1,162	S単 137号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 4.900	m3	258.3	(") 1,266	S単 145号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 3.300	m ²	437.9	(") 1,445	S単 149号
	合計				(") 3,873	
	単 価				(") 3,521	
	官積算単価				3,873	合意率 0.909114
	*** B単 - 8号 ***					
000008	進入路工 (2 型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		(") 1.000	歩A S単 137号 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.100	m3	237.2	(") 2,396	S単 137号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 10.100	m3	258.3	(") 2,609	S単 145号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 6.500	m ²	437.9	(") 2,846	S単 149号
	合計				(") 7,851	
	単 価				(") 7,137	
	官積算単価				7,851	合意率 0.909056
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路工 (2 型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		(") 1.000	歩A S単 137号 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 17.600	m3	237.2	(") 4,175	S単 137号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 17.600	m3	258.3	(") 4,546	S単 145号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 10.800	m ²	437.9	(") 4,729	S単 149号
	合計				(") 13,450	
	単 価				(") 12,227	
	官積算単価				13,450	合意率 0.90907
	*** B単 - 10号 ***					
000010	コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分 無筋		m3		(") 1.000	歩A S単 92号 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	8,308	(") 8,308	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	1,355	(") 1,355	S単 152号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	1,175	(") 1,175	S単 86号
	合計				(") 10,838	
	単 価				(") 9,852	
	官積算単価				10,838	合意率 0.909023
	*** B単 - 11号 ***					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000011	コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分 有筋		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	16,950	(") 16,950	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1.000	m3	2,655	(") 2,655	S単 153号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,750	(") 3,750	S単 87号
	合 計				(") 23,355	
	単 価				(") 21,231	
	官積算単価				23,355	合意率 0.909055
	*** B単 - 12号 ***					
000012	アスファルト舗装版 切断 t=15cm以下		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	684.9	(") 685	S単 156号
	合 計				(") 685	
	単 価				(") 623	
	官積算単価				685	合意率 0.909489
	*** B単 - 13号 ***					
000013	アスファルト舗装版 取壊し t=15cm以下		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	209.3	(") 209	S単 155号
	合 計				(") 209	
	単 価				(") 190	
	官積算単価				209	合意率 0.90909
	*** B単 - 14号 ***					
000014	アスファルト舗装版 運搬・処分		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1.000	m3	3,001	(") 3,001	S単 154号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	1,880	(") 1,880	S単 88号
	合 計				(") 4,881	
	単 価				(") 4,437	
	官積算単価				4,881	合意率 0.909035
	*** B単 - 15号 ***					
000015	塩ビ管切断 150		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T01002	塩ビ管切断 150	(") 1.000	口	1,056	(") 1,056	T単 1号
	合 計				(") 1,056	
	単 価				(") 960	
	官積算単価				1,056	合意率 0.90909
	*** B単 - 16号 ***					
000016	廃プラスチック(塩ビ管) 運搬・処分		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	1,271	(") 1,271	S単 135号
S02123	塩ビ管処分費 塩ビ管	(") 1.000	m3	9,000	(") 9,000	S単 89号
	合 計				(") 10,271	
	単 価				(") 9,337	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,271	合意率 0.909064
	*** B単 - 17号 ***					
000017	廃プラスチック(ポリエチレン製品) 運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好	(") 1,000	空m3	1,271	(") 1,271	S単 135号
S02123	廃ポリエチレン製品処分費 ポリエチレン製品	(") 1,000	m3	11,000	(") 11,000	S単 90号
	合計				(") 12,271	
	単価				(") 11,155	
	官積算単価				12,271	合意率 0.909053
	*** B単 - 18号 ***					
000018	既設排水路モルタル充填 六ツ木排水路護岸沿い		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル充填工 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(") 1,000	m3	43,440	(") 43,440	S単 159号
	合計				(") 43,440	
	単価				(") 39,490	
	官積算単価				43,440	合意率 0.909069
	*** B単 - 19号 ***					
000019	給水栓工350型 土被り1.0m		箇所		(") 5,000	歩A 当たり算出
S02116	強化プラスチック複合管 5種 径350 長3m<L 4m(内圧管),,	(") 1,000	本	72,300	(") 72,300	S単 22号
S07061	管切断(FRPM管) 350mm,なし	(") 4,000	箇所	10,564	(") 42,256	S単 113号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 5,000	枚	380	(") 1,900	S単 95号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 5,000	本	4,565	(") 22,825	S単 10号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.050	m3	39,510	(") 1,976	S単 160号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 5,000	個	847	(") 4,235	S単 23号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 5,000	m	1,847	(") 9,235	S単 102号
S02117	農業用給水バルブ 75	(") 5,000	個	10,600	(") 53,000	S単 73号
	合計				(") 207,727	
	単価				(") 37,767	
	官積算単価				41,545	合意率 0.909062
	*** B単 - 20号 ***					
000020	給水栓工500型 土被り1.0m		箇所		(") 5,000	歩A 当たり算出
S02116	強化プラスチック複合管 5種 径500 長3m<L 4m(内圧管),,	(") 1,000	本	106,000	(") 106,000	S単 24号
S07061	管切断(FRPM管) 500mm,なし	(") 4,000	箇所	13,333	(") 53,332	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 5,000	枚	380	(") 1,900	S単 95号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 5,000	本	4,565	(") 22,825	S単 10号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.150	m3	39,510	(") 5,927	S単 160号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 5,000	個	847	(") 4,235	S単 23号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 5,000	m	1,847	(") 9,235	S単 102号
S02117	農業用給水バルブ 75	(") 5,000	個	10,600	(") 53,000	S単 73号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 256,454	
	単価				(") 46,627	
	官積算単価				51,291	合意率 0.909067
	*** B単 - 21号 ***					
000021	給水管土工 VP 75、土被り1.0m (As舗装)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 11,800	m3	2,136	(") 25,205	S単 140号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 4,200	m ²	880.2	(") 3,697	S単 150号
S07001	パイプライン基礎(管下) 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分, なし, あり	(") 0,500	m3	3,866	(") 1,933	S単 97号
S07001	パイプライン基礎(管横) 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ ^ク 区分, なし, あり	(") 0,400	m3	4,888	(") 1,955	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 7,800	m3	1,061	(") 8,276	S単 138号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 7,800	m3	2,165	(") 16,887	S単 1号
	合計				(") 57,953	
	単価				(") 5,268	
	官積算単価				5,795	合意率 0.909059
	*** B単 - 22号 ***					
000022	給水管布設工 VP 75、土被り1.0m (As舗装)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管型 ^ク 付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	2,115	(") 2,115	S単 103号
	合計				(") 2,115	
	単価				(") 1,923	
	官積算単価				2,115	合意率 0.909219
	*** B単 - 23号 ***					
000023	排水樹設置(開水路・管水路)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	285.8	(") 286	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0,600	m3	294	(") 176	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 0,600	m3	2,578	(") 1,547	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,200	m ²	463.1	(") 556	S単 148号
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,100	m3	39,510	(") 3,951	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0,800	m ²	8,727	(") 6,982	S単 164号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	5,501	(") 55,010	S単 167号
S02116	一筆排水枡 田んぼダム対応型(水位調整板、スクリーン含),,	(") 10,000	個	98,500	(") 985,000	S単 25号
	合計				(") 1,053,508	
	単価				(") 95,771	
	官積算単価				105,351	合意率 0.909065
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水管土工(開水路) 既設護岸復旧含む		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 10,000	m3	2,136	(") 21,360	S単 140号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 9,800	m3	294	(") 2,881	S単 139号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 9.800	m3	2,165	(") 21,217	S単 1号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 2.900	m3	34,030	(") 98,687	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 2.900	m3	1,355	(") 3,930	S単 152号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 2.900	m3	1,175	(") 3,408	S単 86号
S02116	積ブロック H300×B300×控350,,	(") 8.100	m ²	9,879	(") 80,020	S単 26号
S02711	【コンクリート積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),	(") 8.100	m ²	22,450	(") 181,845	S単 91号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,砕石 C-40,なし,有り	(") 0.300	m3	10,580	(") 3,174	S単 157号
SA0311	天端コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.350	m3	33,880	(") 11,858	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,673	(") 9,673	S単 165号
	合 計				(") 438,053	
	単 価				(") 39,822	
	官積算単価				43,805	合意率 0.909074
	*** B単 - 25号 ***					
000025	排水管布設工(開水路) VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	4,515	(") 45,150	S単 104号
	合 計				(") 45,150	
	単 価				(") 4,104	
	官積算単価				4,515	合意率 0.90897
	*** B単 - 26号 ***					
000026	路床盛土工 1.0 B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	(") 1.000	m3	458	(") 458	S単 7号
	合 計				(") 721	
	単 価				(") 655	
	官積算単価				721	合意率 0.90846
	*** B単 - 27号 ***					
000027	路床盛土工 2.5 B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1.000	m3	873.5	(") 874	S単 146号
	合 計				(") 1,137	
	単 価				(") 1,034	
	官積算単価				1,137	合意率 0.90941
	*** B単 - 28号 ***					
000028	路床盛土工 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	398.6	(") 399	S単 147号
	合 計				(") 662	
	単 価				(") 602	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				662	合意率 0.909365
	*** B単 - 29号 ***					
000029	盛土法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面仕上げ 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	437.9	438	S単 151号
	合 計				(") 438	
	単 価				(") 398	
	官積算単価				438	合意率 0.908675
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路床盛土工 1.0 B<2.5m		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	237.2	263	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	(") 1.000	m ³	458	458	S単 7号
	合 計				(") 721	
	単 価				(") 655	
	官積算単価				721	合意率 0.90846
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路床盛土工 2.5 B<4.0m		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	237.2	263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1.000	m ³	873.5	874	S単 146号
	合 計				(") 1,137	
	単 価				(") 1,034	
	官積算単価				1,137	合意率 0.90941
	*** B単 - 32号 ***					
000032	路床盛土工 4.0m B		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	237.2	263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	398.6	399	S単 147号
	合 計				(") 662	
	単 価				(") 602	
	官積算単価				662	合意率 0.909365
	*** B単 - 33号 ***					
000033	盛土法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面仕上げ 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	437.9	438	S単 151号
	合 計				(") 438	
	単 価				(") 398	
	官積算単価				438	合意率 0.908675
	*** B単 - 34号 ***					
000034	路床盛土工 B<1.0m		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	237.2	263	S単 137号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3		(") 2,165	歩A 当たり算出 S単 3号
	合計				(") 2,428	
	単価				(") 2,207	
	官積算単価				2,428	合意率 0.908978
	*** B単 - 35号 ***					
000035	路床盛土工 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	398.6	(") 399	S単 147号
	合計				(") 662	
	単価				(") 602	
	官積算単価				662	合意率 0.909365
	*** B単 - 36号 ***					
000036	路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
S01041	路肩盛土 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,165	(") 2,165	S単 4号
	合計				(") 2,428	
	単価				(") 2,207	
	官積算単価				2,428	合意率 0.908978
	*** B単 - 37号 ***					
000037	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面仕上げ 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	437.9	(") 438	S単 151号
	合計				(") 438	
	単価				(") 398	
	官積算単価				438	合意率 0.908675
	*** B単 - 38号 ***					
000038	砂利舗装 RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤツン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(") 1.000	m ²	766	(") 766	S単 122号
	合計				(") 766	
	単価				(") 696	
	官積算単価				766	合意率 0.908616
	*** B単 - 39号 ***					
000039	路床盛土工 B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,165	(") 2,165	S単 3号
	合計				(") 2,428	
	単価				(") 2,207	
	官積算単価				2,428	合意率 0.908978

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 40号 ***						
000040	路床盛土工 2.5 B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,.-,あり	(") 1.000	m3	873.5	(") 874	S単 146号
	合 計				(") 1,137	
	単 価				(") 1,034	
	官積算単価				1,137	合意率 0.90941
*** B単 - 41号 ***						
000041	路床盛土工 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	398.6	(") 399	S単 147号
	合 計				(") 662	
	単 価				(") 602	
	官積算単価				662	合意率 0.909365
*** B単 - 42号 ***						
000042	路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
S01041	路肩盛土 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動圧入()	(") 1.000	m3	2,165	(") 2,165	S単 4号
	合 計				(") 2,428	
	単 価				(") 2,207	
	官積算単価				2,428	合意率 0.908978
*** B単 - 43号 ***						
000043	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	437.9	(") 438	S単 151号
	合 計				(") 438	
	単 価				(") 398	
	官積算単価				438	合意率 0.908675
*** B単 - 44号 ***						
000044	砂利舗装 RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(") 1.000	m ²	766	(") 766	S単 122号
	合 計				(") 766	
	単 価				(") 696	
	官積算単価				766	合意率 0.908616
*** B単 - 45号 ***						
000045	隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.5m		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.100	m3	237.2	(") 1,210	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 5.100	m3	398.6	(") 2,033	S単 147号
	合 計				(") 3,243	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 295	
	官積算単価				324	合意率 0.910493
	*** B単 - 46号 ***					
000046	隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ1.0m		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.300	m3	237.2	(") 546	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 2.300	m3	398.6	(") 917	S単 147号
	合 計				(") 1,463	
	単 価				(") 133	
	官積算単価				146	合意率 0.910958
	*** B単 - 47号 ***					
000047	隅切工 (As舗装、ただし舗装は施工対象外) 1辺の長さ0.5m		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.600	m3	237.2	(") 142	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 0.600	m3	398.6	(") 239	S単 147号
	合 計				(") 381	
	単 価				(") 35	
	官積算単価				38	合意率 0.921052
	*** B単 - 48号 ***					
000048	隅切工 (砂利舗装) 1辺の長さ2m		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(") 20.000	m ²	766	(") 15,320	S単 122号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 9.000	m3	237.2	(") 2,135	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9.000	m3	398.6	(") 3,587	S単 147号
	合 計				(") 21,042	
	単 価				(") 1,913	
	官積算単価				2,104	合意率 0.90922
	*** B単 - 49号 ***					
000049	車両防護柵設置工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱	(") 1.000	m	23,010	(") 23,010	S単 124号
	合 計				(") 23,010	
	単 価				(") 20,918	
	官積算単価				23,010	合意率 0.909083
	*** B単 - 50号 ***					
000050	床掘 (施工幅1.0m以上2.0未満の場合)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	285.8	(") 286	S単 141号
	合 計				(") 286	
	単 価				(") 260	
	官積算単価				286	合意率 0.90909

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	基面整正		m		(")	歩A
					1.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m	463.1	463	S単 148号
	合計				463	
	単価				421	
	官積算単価				463	合意率 0.909287
*** B単 - 52号 ***						
000052	法面整形		m		(")	歩A
					1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部、-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m	880.2	880	S単 150号
	合計				880	
	単価				800	
	官積算単価				880	合意率 0.90909
*** B単 - 53号 ***						
000053	基礎工(管下)		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,あり	1.000	m3	10,598	10,598	S単 99号
	合計				10,598	
	単価				9,634	
	官積算単価				10,598	合意率 0.909039
*** B単 - 54号 ***						
000054	基礎工(管横)		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分 ,なし, あり	1.000	m3	11,620	11,620	S単 100号
	合計				11,620	
	単価				10,563	
	官積算単価				11,620	合意率 0.909036
*** B単 - 55号 ***						
000055	埋戻(管頂~30cm)		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	294	326	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 1号
	合計				2,491	
	単価				2,264	
	官積算単価				2,491	合意率 0.908871
*** B単 - 56号 ***						
000056	埋戻(管頂30~60cm)		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	294	326	S単 139号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	601	601	S単 8号
	合計				927	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 843	
	官積算単価				927	合意率 0.909385
	*** B単 - 57号 ***					
000057	埋戻(管頂60cm~) 施工幅1.0m以上の場合		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 1.000	m3	415	(") 415	S単 9号
	合 計				(") 741	
	単 価				(") 674	
	官積算単価				741	合意率 0.909581
	*** B単 - 58号 ***					
000058	埋設表示シート敷設		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクツ	(") 1.000	m	294	(") 294	S単 136号
	合 計				(") 294	
	単 価				(") 267	
	官積算単価				294	合意率 0.908163
	*** B単 - 59号 ***					
000059	硬質塩化ビニル管布設 VP 250mm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	9,864	(") 9,864	S単 105号
	合 計				(") 9,864	
	単 価				(") 8,967	
	官積算単価				9,864	合意率 0.909063
	*** B単 - 60号 ***					
000060	硬質塩化ビニル管布設(RR管) VP 250mm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	10,880	(") 10,880	S単 106号
	合 計				(") 10,880	
	単 価				(") 9,891	
	官積算単価				10,880	合意率 0.909099
	*** B単 - 61号 ***					
000061	硬質塩化ビニル管布設 VU 300mm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	9,018	(") 9,018	S単 107号
	合 計				(") 9,018	
	単 価				(") 8,198	
	官積算単価				9,018	合意率 0.90907
	*** B単 - 62号 ***					
000062	硬質塩化ビニル管布設(RR管) VU 300mm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	10,412	(") 10,412	S単 108号
	合 計				(") 10,412	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 9,465	
	官積算単価				10,412	合意率 0.909047
	*** B単 - 63号 ***					
000063	11°1/4バンド 300mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	塩ビ管用継手 11°1/4バンド 300mm	(") 1.000	個	61,000	(") 61,000	S単 74号
	合 計				(") 61,000	
	単 価				(") 55,453	
	官積算単価				61,000	合意率 0.909065
	*** B単 - 64号 ***					
000064	チーズ 250mm x 75mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	塩ビ管用継手 チーズ 250mm x 75mm	(") 1.000	個	100,000	(") 100,000	S単 75号
	合 計				(") 100,000	
	単 価				(") 90,906	
	官積算単価				100,000	合意率 0.90906
	*** B単 - 65号 ***					
000065	チーズ 300mm x 250mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	塩ビ管用継手 チーズ 300mm x 250mm	(") 1.000	個	177,000	(") 177,000	S単 76号
	合 計				(") 177,000	
	単 価				(") 160,904	
	官積算単価				177,000	合意率 0.909062
	*** B単 - 66号 ***					
000066	十字管 250 x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	塩ビ管用継手 十字管 250 x 75	(") 1.000	個	53,400	(") 53,400	S単 77号
	合 計				(") 53,400	
	単 価				(") 48,544	
	官積算単価				53,400	合意率 0.909063
	*** B単 - 67号 ***					
000067	急速空気弁25型(土被り1.0m)(保護工含む) 本管径 300以下		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁ボックス 単口用フタ付35 x 45型,,	(") 1.000	個	80,200	(") 80,200	S単 27号
S02116	空気弁ボックス 単口用 B20型,,	(") 1.000	個	5,280	(") 5,280	S単 28号
S02116	空気弁ボックス 単口用 C型,,	(") 1.000	個	6,970	(") 6,970	S単 29号
S02116	スラブ90 (2枚/組) 900 x 300 x 80,,	(") 1.000	個	7,400	(") 7,400	S単 30号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 4.000	枚	919	(") 3,676	S単 96号
S07051	フランジ短管設置工 75(L=300mm) 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	(") 1.000	本	20,910	(") 20,910	S単 112号
S02116	急速空気弁25型 7.5k FCD製 内外面粉体塗装,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 31号
S07093	空気弁人力掘付 25mm,水道用空気弁(単口),あり	(") 1.000	基	12,956	(") 12,956	S単 120号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75 x 100mm,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 32号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07093	ボール式補修弁据付(レバー式) 25mm,水道用空気弁(単口),あり	(") 1.000	基		(") 12,956	S単 121号
	合計				(") 271,048	
	単価				(") 246,400	
	官積算単価				(") 271,048	合意率 0.909064
	*** B単 - 68号 ***					
000068	フランジ付きT字管 250×75		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ付T字管 250×75,,	(") 1.000	本	113,000	(") 113,000	S単 33号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	(") 0.500	m	7,774	(") 3,887	S単 109号
	合計				(") 116,887	
	単価				(") 106,258	
	官積算単価				(") 116,887	合意率 0.909066
	*** B単 - 69号 ***					
000069	仕切弁保護工 250 土被り1.0m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T02021	MFジョイント設置工 250	(") 2.000	個	98,193	(") 196,386	T単 8号
S02116	張りブロック 500×500×120,,	(") 1.000	枚	4,400	(") 4,400	S単 35号
S02116	仕切弁ボックス D32蓋付枠,,	(") 1.000	個	38,200	(") 38,200	S単 36号
S02116	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B30,,	(") 1.000	個	5,250	(") 5,250	S単 37号
S02116	仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 38号
S02116	仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 39号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 5.000	枚	919	(") 4,595	S単 96号
	合計				(") 270,231	
	単価				(") 245,657	
	官積算単価				(") 270,231	合意率 0.909062
	*** B単 - 70号 ***					
000070	仕切弁保護工 300 土被り1.0m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T02016	MFジョイント設置工 300	(") 2.000	個	119,583	(") 239,166	T単 4号
S02116	張りブロック 500×500×120,,	(") 1.000	枚	4,400	(") 4,400	S単 35号
S02116	仕切弁ボックス D32蓋付枠,,	(") 1.000	個	38,200	(") 38,200	S単 36号
S02116	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B12.5,,	(") 1.000	個	3,450	(") 3,450	S単 41号
S02116	仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 38号
S02116	仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 39号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 5.000	枚	919	(") 4,595	S単 96号
	合計				(") 311,211	
	単価				(") 282,911	
	官積算単価				(") 311,211	合意率 0.909064
	*** B単 - 71号 ***					
000071	仕切弁 250		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ'形), 鋳鉄製, 250mm, ハ' ック弁(ケ-ン機能付), あり	(") 1.000	基		(") 237,978	S単 116号
	合計				(") 237,978	
	単 価				(") 216,337	
	官積算単価				237,978	合意率 0.909063
	*** B単 - 72号 ***					
000072	仕切弁 300		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ'形), 鋳鉄製, 300mm, ハ' ック弁(ケ-ン機能付), あり	(") 1.000	基		(") 309,978	S単 117号
	合計				(") 309,978	
	単 価				(") 281,790	
	官積算単価				309,978	合意率 0.909064
	*** B単 - 73号 ***					
000073	掘削 管水路土工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 11.400	m3		(") 3,258	S単 141号
	合計				(") 3,258	
	単 価				(") 2,962	
	官積算単価				3,258	合意率 0.909146
	*** B単 - 74号 ***					
000074	基礎工(管下) 管水路土工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コ'パ' 区 分, なし, あり	(") 1.000	m3		(") 10,598	S単 99号
	合計				(") 10,598	
	単 価				(") 9,634	
	官積算単価				10,598	合意率 0.909039
	*** B単 - 75号 ***					
000075	基礎工(管横) 管水路土工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タ'パ', 区 分, なし, あり	(") 1.000	m3		(") 11,620	S単 100号
	合計				(") 11,620	
	単 価				(") 10,563	
	官積算単価				11,620	合意率 0.909036
	*** B単 - 76号 ***					
000076	埋戻(管頂~30cm) 管水路土工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3		(") 326	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コ'パ' 区()	(") 1.000	m3		(") 2,165	S単 1号
	合計				(") 2,491	
	単 価				(") 2,264	
	官積算単価				2,491	合意率 0.908871

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 77号 ***						
000077	埋戻 (管頂30~60cm) 管水路土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1.000	m3	601	(") 601	S単 8号
	合 計				(") 927	
	単 価				(") 843	
	官積算単価				927	合意率 0.909385
*** B単 - 78号 ***						
000078	埋戻 (管頂60cm -) 管水路土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 1.000	m3	415	(") 415	S単 9号
	合 計				(") 741	
	単 価				(") 674	
	官積算単価				741	合意率 0.909581
*** B単 - 79号 ***						
000079	掘削 バルブボックス土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.6	(") 245	S単 142号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
*** B単 - 80号 ***						
000080	埋戻 (構造物周辺) バルブボックス土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 1.000	m3	2,578	(") 2,578	S単 2号
	合 計				(") 2,904	
	単 価				(") 2,640	
	官積算単価				2,904	合意率 0.90909
*** B単 - 81号 ***						
000081	埋戻 (B<1.0m) バルブボックス土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01041	埋戻 (B<1.0m) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロ-ヲ()	(") 1.000	m3	2,165	(") 2,165	S単 5号
	合 計				(") 2,491	
	単 価				(") 2,264	
	官積算単価				2,491	合意率 0.908871
*** B単 - 82号 ***						
000082	基面整正 バルブボックス土工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	463.1	(") 463	S単 148号
	合 計				(") 463	

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 421	
	官積算単価				463	合意率 0.909287
	*** B単 - 83号 ***					
000083	均しコンクリート バルブボックス土工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,880	(") 33,880	S単 163号
	合 計				(") 33,880	
	単 価				(") 30,799	
	官積算単価				33,880	合意率 0.909061
	*** B単 - 84号 ***					
000084	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,922	(") 4,922	S単 166号
	合 計				(") 4,922	
	単 価				(") 4,474	
	官積算単価				4,922	合意率 0.90898
	*** B単 - 85号 ***					
000085	基礎砕石 バルブボックス土工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,193	(") 1,193	S単 158号
	合 計				(") 1,193	
	単 価				(") 1,085	
	官積算単価				1,193	合意率 0.909471
	*** B単 - 86号 ***					
000086	電磁流量計設置工 流量表示器・ケーブル設置含む		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T02012	電磁流量計設置工 流量表示器・ケーブル設置を含む	(") 1.000	個	1,862,593	(") 1,862,593	T単 2号
	合 計				(") 1,862,593	
	単 価				(") 1,693,216	
	官積算単価				1,862,593	合意率 0.909063
	*** B単 - 87号 ***					
000087	流量計配線ケーブル保護管設置工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T02017	流量計配線ケーブル保護管設置工 28	(") 1.000	m	889	(") 889	T単 5号
	合 計				(") 889	
	単 価				(") 808	
	官積算単価				889	合意率 0.908886
	*** B単 - 88号 ***					
000088	バタフライ弁据付工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バ タライ弁(ワンジ 形), 鑄鉄製, 300mm, バ ック(クレーン機能付), あり	(") 1.000	基	137,978	(") 137,978	S単 118号
	合 計				(") 137,978	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 125,431	
	官積算単価				137,978	合意率 0.909065
	*** B単 - 89号 ***					
000089	鋼管 布設工 SGP300A		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T02013	鋼管布設工 300A	(") 1.000	m	18,093	(") 18,093	T単 3号
	合 計				(") 18,093	
	単 価				(") 16,448	
	官積算単価				18,093	合意率 0.90908
	*** B単 - 90号 ***					
000090	鋼管 材料費 SGP300A		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	SGP300A(両フランジ) L=1218,,	(") 1.000	個	176,000	(") 176,000	S単 45号
S02116	SGP300A(両フランジ) L=1280,,	(") 1.000	個	183,000	(") 183,000	S単 46号
S02116	SGP300A(両フランジ) ロングエルボ,,	(") 1.000	個	131,000	(") 131,000	S単 47号
	合 計				(") 490,000	
	単 価				(") 445,441	
	官積算単価				490,000	合意率 0.909063
	*** B単 - 91号 ***					
000091	鋼管突合せ溶接 300A		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接(80~500) 300mm,6.4mm	(") 1.000	箇所	29,146	(") 29,146	S単 115号
	合 計				(") 29,146	
	単 価				(") 26,496	
	官積算単価				29,146	合意率 0.909078
	*** B単 - 92号 ***					
000092	硬質塩化ビニル管布設工 VU 300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	7,600	(") 7,600	S単 110号
	合 計				(") 7,600	
	単 価				(") 6,909	
	官積算単価				7,600	合意率 0.909078
	*** B単 - 93号 ***					
000093	硬質塩化ビニル管エルボ布設工 VU 300mm		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T02023	塩ビ管エルボ布設工 VU 300	(") 0.500	m	1,552	(") 776	T単 9号
S02116	塩ビ管継手 エルボ 300,,	(") 1.000	個	65,900	(") 65,900	S単 48号
	合 計				(") 66,676	
	単 価				(") 60,613	
	官積算単価				66,676	合意率 0.909067
	*** B単 - 94号 ***					
000094	MFジョイント布設工 300		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02016	MFジョイント設置工 300	(") 1.000	個	119,583	(") 119,583	T単 4号
	合計				(") 119,583	
	単価				(") 108,709	
	官積算単価				119,583	合意率 0.909067
	*** B単 - 95号 ***					
000095	バルブボックス据付工 1500×1500×1500		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T02020	バルブボックス据付工 1500×1500×1500	(") 1.000	個	2,018,729	(") 2,018,729	T単 7号
	合計				(") 2,018,729	
	単価				(") 1,835,154	
	官積算単価				2,018,729	合意率 0.909064
	*** B単 - 96号 ***					
000096	伸縮可とう管設置工 300 偏心量100mm		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T02018	伸縮可とう管設置工 300	(") 1.000	個	321,777	(") 321,777	T単 6号
	合計				(") 321,777	
	単価				(") 292,516	
	官積算単価				321,777	合意率 0.909064
	*** B単 - 97号 ***					
000097	床掘(施工幅1.0m以上2.0未満の場合)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	285.8	(") 286	S単 141号
	合計				(") 286	
	単価				(") 260	
	官積算単価				286	合意率 0.90909
	*** B単 - 98号 ***					
000098	床掘(施工幅2.0m以上の場合)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.6	(") 245	S単 142号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 99号 ***					
000099	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	463.1	(") 463	S単 148号
	合計				(") 463	
	単価				(") 421	
	官積算単価				463	合意率 0.909287
	*** B単 - 100号 ***					
000100	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	880.2	(") 880	S単 150号

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 880	
	単価				(") 800	
	官積算単価				880	合意率 0.90909
	*** B単 - 101号 ***					
000101	基礎工(管下) 作業幅100cm以上の管底部		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラ'ガイド' 式,区分 ,なし,あり	(") 1,000	m3	9,730	(") 9,730	S単 101号
	合計				(") 9,730	
	単価				(") 8,845	
	官積算単価				9,730	合意率 0.909044
	*** B単 - 102号 ***					
000102	基礎工(管横) 作業幅45cm以上		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラ'ク',区分 ,なし,あり	(") 1,000	m3	10,598	(") 10,598	S単 99号
	合計				(") 10,598	
	単価				(") 9,634	
	官積算単価				10,598	合意率 0.909039
	*** B単 - 103号 ***					
000103	基礎工(管横) 作業幅45cm未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ク' ,区分 ,なし, あり	(") 1,000	m3	11,620	(") 11,620	S単 100号
	合計				(") 11,620	
	単価				(") 10,563	
	官積算単価				11,620	合意率 0.909036
	*** B単 - 104号 ***					
000104	埋戻(管頂~30cm)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ローラ'ク'()	(") 1,000	m3	2,165	(") 2,165	S単 1号
	合計				(") 2,491	
	単価				(") 2,264	
	官積算単価				2,491	合意率 0.908871
	*** B単 - 105号 ***					
000105	埋戻(管頂30~60cm)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,110	m3	294	(") 326	S単 139号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1,000	m3	601	(") 601	S単 8号
	合計				(") 927	
	単価				(") 843	
	官積算単価				927	合意率 0.909385

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 106号 ***						
000106	埋戻(管頂60cm~)				()	歩A
	施工幅1.0m以上の場合		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	294	326	S単 139号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	415	415	S単 9号
	合計				741	
	単価				674	
	官積算単価				741	合意率 0.909581
*** B単 - 107号 ***						
000107	埋設表示シート敷設				()	歩A
			m		1,000	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工	()			()	
	埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクタ	1.000	m	294	294	S単 136号
	合計				294	
	単価				267	
	官積算単価				294	合意率 0.908163
*** B単 - 108号 ***						
000108	高密度ポリエチレン管(ダブル)布設				()	歩A
	400mm		m		1,000	当たり算出
T04005	高密度ポリエチレン管布設工	()			()	
	ダブル構造, 400	1.000	m	11,792	11,792	T単 10号
	合計				11,792	
	単価				10,720	
	官積算単価				11,792	合意率 0.90909
*** B単 - 109号 ***						
000109	高密度ポリエチレン管(ダブル)布設				()	歩A
	500mm		m		1,000	当たり算出
T04007	高密度ポリエチレン管布設工	()			()	
	ダブル構造, 500	1.000	m	16,834	16,834	T単 11号
	合計				16,834	
	単価				15,303	
	官積算単価				16,834	合意率 0.909053
*** B単 - 110号 ***						
000110	高密度ポリエチレン管(ダブル)布設				()	歩A
	600mm		m		1,000	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	()			()	
	高密度ポリエチレン管,600mm,あり	1.000	m	22,902	22,902	S単 111号
	合計				22,902	
	単価				20,819	
	官積算単価				22,902	合意率 0.909047
*** B単 - 111号 ***						
000111	高密度ポリエチレン管ダブル管 継手				()	歩A
	400mm		個		1,000	当たり算出
S02117	高密度ポリエチレン管ダブル管 継手	()			()	
	400	1.000	個	10,000	10,000	S単 80号
	合計				10,000	
	単価				9,091	
	官積算単価				10,000	合意率 0.9091

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 112号 ***					
000112	高密度ポリエチレンダブ管 継手 500mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	高密度ポリエチレンダブ管 継手 500	(") 1.000	個	14,400	(") 14,400	S単 81号
	合 計				(") 14,400	
	単 価				(") 13,091	
	官積算単価				14,400	合意率 0.909097
	*** B単 - 113号 ***					
000113	高密度ポリエチレンダブ管 継手 600mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02117	高密度ポリエチレンダブ管 継手 600	(") 1.000	個	20,300	(") 20,300	S単 82号
	合 計				(") 20,300	
	単 価				(") 18,454	
	官積算単価				20,300	合意率 0.909064
	*** B単 - 114号 ***					
000114	1号人孔据付工		基		(") 1,000	歩A 基当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	35,040	(") 35,040	S単 168号
	合 計				(") 35,040	
	単 価				(") 31,854	
	官積算単価				35,040	合意率 0.909075
	*** B単 - 115号 ***					
000115	1号組立人孔 底盤ブロック H=130		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立人孔 底盤ブロック H=130,,	(") 1.000	個	25,900	(") 25,900	S単 51号
	合 計				(") 25,900	
	単 価				(") 23,545	
	官積算単価				25,900	合意率 0.909073
	*** B単 - 116号 ***					
000116	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900,,	(") 1.000	個	47,000	(") 47,000	S単 52号
	合 計				(") 47,000	
	単 価				(") 42,726	
	官積算単価				47,000	合意率 0.909063
	*** B単 - 117号 ***					
000117	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500,,	(") 1.000	個	74,100	(") 74,100	S単 53号
	合 計				(") 74,100	
	単 価				(") 67,362	
	官積算単価				74,100	合意率 0.909068

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 118号 ***						
000118	1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300,,	(") 1.000	個	24,200	(") 24,200	S単 54号
	合計				(") 24,200	
	単価				(") 21,999	
	官積算単価				24,200	合意率 0.909049
*** B単 - 119号 ***						
000119	組立人孔 調整リング 径600 H=50		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	組立人孔 調整リング 径600 H=50,,	(") 1.000	個	5,720	(") 5,720	S単 55号
	合計				(") 5,720	
	単価				(") 5,200	
	官積算単価				5,720	合意率 0.90909
*** B単 - 120号 ***						
000120	組立人孔 調整リング 径600 H=100		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	組立人孔 調整リング 径600 H=100,,	(") 1.000	個	9,120	(") 9,120	S単 56号
	合計				(") 9,120	
	単価				(") 8,291	
	官積算単価				9,120	合意率 0.9091
*** B単 - 121号 ***						
000121	組立人孔 調整リング 径600 H=150		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	組立人孔 調整リング 径600 H=150,,	(") 1.000	個	12,600	(") 12,600	S単 57号
	合計				(") 12,600	
	単価				(") 11,454	
	官積算単価				12,600	合意率 0.909047
*** B単 - 122号 ***						
000122	調整部材 無収縮モルタル		箇所		(")	歩A 当たり算出
S02116	調整部材 マンホール蓋専用無収縮モルタル,,	(") 1.000	箇所	4,560	(") 4,560	S単 58号
	合計				(") 4,560	
	単価				(") 4,145	
	官積算単価				4,560	合意率 0.908991
*** B単 - 123号 ***						
000123	マンホール鉄蓋 T-25		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 T-25	(") 1.000	個	31,500	(") 31,500	S単 59号
	合計				(") 31,500	
	単価				(") 28,636	
	官積算単価				31,500	合意率 0.909079
*** B単 - 124号 ***						

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000124	マンホール鉄蓋 T-14		個		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 T-14	(")	個	30,050	(")	S単 60号
		1,000			30,050	
	合計				(")	
					30,050	
	単価				(")	
					27,317	
	官積算単価				30,050	合意率 0.909051
	*** B単 - 125号 ***					
000125	2号人孔据付工		基		(")	歩A
					1,000	基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(")	基	35,040	(")	S単 168号
		1,000			35,040	
	合計				(")	
					35,040	
	単価				(")	
					31,854	
	官積算単価				35,040	合意率 0.909075
	*** B単 - 126号 ***					
000126	2号組立人孔 底盤ブロック H=150		個		(")	歩A
					1,000	個 当たり算出
S02116	2号組立人孔 底盤ブロック H=150,,	(")	個	57,000	(")	S単 61号
		1,000			57,000	
	合計				(")	
					57,000	
	単価				(")	
					51,817	
	官積算単価				57,000	合意率 0.90907
	*** B単 - 127号 ***					
000127	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=900		個		(")	歩A
					1,000	個 当たり算出
S02116	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=900,,	(")	個	95,600	(")	S単 62号
		1,000			95,600	
	合計				(")	
					95,600	
	単価				(")	
					86,907	
	官積算単価				95,600	合意率 0.909069
	*** B単 - 128号 ***					
000128	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=1500		個		(")	歩A
					1,000	個 当たり算出
S02116	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=1500,,	(")	個	151,000	(")	S単 63号
		1,000			151,000	
	合計				(")	
					151,000	
	単価				(")	
					137,269	
	官積算単価				151,000	合意率 0.909066
	*** B単 - 129号 ***					
000129	2号組立人孔 斜壁ブロック 径1200×600 H=300		個		(")	歩A
					1,000	個 当たり算出
S02116	2号組立人孔 斜壁ブロック 径1200×600 H=300,,	(")	個	56,800	(")	S単 64号
		1,000			56,800	
	合計				(")	
					56,800	
	単価				(")	
					51,635	
	官積算単価				56,800	合意率 0.909066
	*** B単 - 130号 ***					
000130	組立人孔 調整リング 径600 H=100		個		(")	歩A
					1,000	個 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	組立人孔 調整リング 径600 H=100,,	(") 1.000	個	9,120	(") 9,120	S単 56号
	合計				(") 9,120	
	単価				(") 8,291	
	官積算単価				9,120	合意率 0.9091
	*** B単 - 131号 ***					
000131	組立人孔 調整リング 径600 H=150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立人孔 調整リング 径600 H=150,,	(") 1.000	個	12,600	(") 12,600	S単 57号
	合計				(") 12,600	
	単価				(") 11,454	
	官積算単価				12,600	合意率 0.909047
	*** B単 - 132号 ***					
000132	調整部材 無収縮モルタル		箇所		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	調整部材 マンホール蓋専用無収縮モルタル,,	(") 1.000	箇所	4,560	(") 4,560	S単 58号
	合計				(") 4,560	
	単価				(") 4,145	
	官積算単価				4,560	合意率 0.908991
	*** B単 - 133号 ***					
000133	マンホール鉄蓋 T-25		個		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 T-25	(") 1.000	個	31,500	(") 31,500	S単 59号
	合計				(") 31,500	
	単価				(") 28,636	
	官積算単価				31,500	合意率 0.909079
	*** B単 - 134号 ***					
000134	マンホール鉄蓋 T-14		個		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 T-14	(") 1.000	個	30,050	(") 30,050	S単 60号
	合計				(") 30,050	
	単価				(") 27,317	
	官積算単価				30,050	合意率 0.909051
	*** B単 - 135号 ***					
000135	仮設道路造成		m		(") 10,000	歩A m当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 12.000	m3	237.2	(") 2,846	S単 137号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 12.000	m3	398.6	(") 4,783	S単 147号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	(") 35.000	m ²	645	(") 22,575	S単 123号
S01041	路肩盛土 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.100	m3	2,165	(") 2,382	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 11.300	m ²	437.9	(") 4,948	S単 149号
	合計				(") 37,534	
	単価				(") 3,412	
	官積算単価				3,753	合意率 0.909139

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 136号 ***						
000136	山土(仮設道路盛土用) 購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.330	m3	237.2	(") 315	S単 137号
S02118	購入土	(") 1.330	m3	2,300	(") 3,059	S単 85号
	合 計				(") 3,374	
	単 価				(") 3,067	
	官積算単価				3,374	合意率 0.90901
*** B単 - 137号 ***						
000137	高密度ポリエチレン管布設工 シングル 500		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T07105	高密度ポリエチレン管布設工 シングル構造、 500	(") 1,000	m	15,734	(") 15,734	T単 16号
	合 計				(") 15,734	
	単 価				(") 14,303	
	官積算単価				15,734	合意率 0.90905
*** B単 - 138号 ***						
000138	高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T07104	高密度ポリエチレン管布設工 シングル構造、 300	(") 1,000	m	6,539	(") 6,539	T単 15号
	合 計				(") 6,539	
	単 価				(") 5,944	
	官積算単価				6,539	合意率 0.909007
*** B単 - 139号 ***						
000139	高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T07104	高密度ポリエチレン管布設工 シングル構造、 300	(") 1,000	m	6,539	(") 6,539	T単 15号
	合 計				(") 6,539	
	単 価				(") 5,944	
	官積算単価				6,539	合意率 0.909007
*** B単 - 140号 ***						
000140	高密度ポリエチレン管布設工 シングル 300		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T07104	高密度ポリエチレン管布設工 シングル構造、 300	(") 1,000	m	6,539	(") 6,539	T単 15号
	合 計				(") 6,539	
	単 価				(") 5,944	
	官積算単価				6,539	合意率 0.909007
*** B単 - 141号 ***						
000141	土水路・土畦畔		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 6,500	m3	237.2	(") 1,542	S単 137号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()	(") 6,500	m3	2,578	(") 16,757	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,000	m ²	463.1	(") 1,852	S単 148号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 17,000	m ²	880.2	(") 14,963	S単 150号

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 35,114	
	単価				(") 3,192	
	官積算単価				3,511	合意率 0.909142
	*** B単 - 142号 ***					
000142	土のう設置・撤去工事		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(") 1.000	m3	34,423	(") 34,423	S単 131号
	合計				(") 34,423	
	単価				(") 31,293	
	官積算単価				34,423	合意率 0.909072
	*** B単 - 143号 ***					
000143	仕切弁 300		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワジジ形), 鋳鉄製, 300mm, ハッパ約(レーン機能付), あり	(") 1.000	基	387,978	(") 387,978	S単 119号
	合計				(") 387,978	
	単価				(") 352,697	
	官積算単価				387,978	合意率 0.909064
	*** B単 - 144号 ***					
000144	鋼管布設工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T02013	鋼管布設工 300A	(") 1.000	m	18,093	(") 18,093	T単 3号
	合計				(") 18,093	
	単価				(") 16,448	
	官積算単価				18,093	合意率 0.90908
	*** B単 - 145号 ***					
000145	鋼管材料費		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 ショートエルボ 2F SPG300A×90°, ,	(") 2.000	個	28,800	(") 57,600	S単 65号
S02116	鋼管 1F SPG300A, ,	(") 0.700	m	99,500	(") 69,650	S単 66号
S02116	鋼管 1F SPG300A, ,	(") 0.250	m	99,500	(") 24,875	S単 66号
S02104	ガス切断(鋼管 1F×2個) 3-7mm	(") 1.900	m	2,139	(") 4,064	S単 11号
	合計				(") 156,189	
	単価				(") 141,986	
	官積算単価				156,189	合意率 0.909065
	*** B単 - 146号 ***					
000146	Mジョイント布設工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T07103	Mジョイント布設 300×90°	(") 1.000	個	236,583	(") 236,583	T単 14号
	合計				(") 236,583	
	単価				(") 215,069	
	官積算単価				236,583	合意率 0.909063
	*** B単 - 147号 ***					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000147	硬質塩化ビニル管布設工 VU 300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	(") 1.000	m	7,600	(") 7,600	S単 110号
	合計				(") 7,600	
	単価				(") 6,909	
	官積算単価				7,600	合意率 0.909078
	*** B単 - 148号 ***					
000148	硬質塩化ビニル管エルボ布設工 300×90°		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T02023	塩ビ管エルボ布設工 VU 300	(") 0.500	m	1,552	(") 776	T単 9号
S02116	塩ビ管継手 エルボ 300,,	(") 1.000	個	65,900	(") 65,900	S単 48号
	合計				(") 66,676	
	単価				(") 60,613	
	官積算単価				66,676	合意率 0.909067
	*** B単 - 149号 ***					
000149	土のう工		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(") 1.000	m3	34,423	(") 34,423	S単 131号
	合計				(") 34,423	
	単価				(") 31,293	
	官積算単価				34,423	合意率 0.909072
	*** B単 - 150号 ***					
000150	敷鉄板設置・撤去工 ラフテレーンクレーン足場		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし	(") 1.000	m ²	483	(") 483	S単 132号
	合計				(") 483	
	単価				(") 439	
	官積算単価				483	合意率 0.908902
	*** B単 - 151号 ***					
000151	掘削		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.6	(") 245	S単 142号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 152号 ***					
000152	法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	880.2	(") 880	S単 150号
	合計				(") 880	
	単価				(") 800	
	官積算単価				880	合意率 0.90909
	*** B単 - 153号 ***					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000153	濁水防止柵設置工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T07101	濁水防止柵設置工	(") 1.000	m	3,579	(") 3,579	T単 12号
	合計				(") 3,579	
	単価				(") 3,254	
	官積算単価				3,579	合意率 0.909192
	*** B単 - 154号 ***					
000154	材料費		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	松杭丸太 末口9cm L=1.2m,,	(") 19.000	本	570	(") 10,830	S単 68号
S02116	杉板 t=3.6cm B=60cm,,	(") 0.100	m3	74,500	(") 7,450	S単 69号
S02116	杉板 t=2.7(3)mm B=60mm,,	(") 0.100	m3	65,000	(") 6,500	S単 70号
S02116	ネット荒目 H=0.5m,,	(") 10.000	m	2,310	(") 23,100	S単 71号
S02116	板状排水材 FM-10,,	(") 25.000	個	360	(") 9,000	S単 72号
	合計				(") 56,880	
	単価				(") 51,708	
	官積算単価				56,880	合意率 0.909071
	*** B単 - 155号 ***					
000155	土のう工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1.000	m3	34,423	(") 34,423	S単 131号
	合計				(") 34,423	
	単価				(") 31,293	
	官積算単価				34,423	合意率 0.909072
	*** B単 - 156号 ***					
000156	濁水防止柵撤去工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T07102	濁水防止柵撤去工	(") 1.000	m	1,570	(") 1,570	T単 13号
	合計				(") 1,570	
	単価				(") 1,427	
	官積算単価				1,570	合意率 0.908917
	*** B単 - 157号 ***					
000157	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	237.2	(") 263	S単 137号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 1.000	m3	415	(") 415	S単 9号
	合計				(") 678	
	単価				(") 616	
	官積算単価				678	合意率 0.908554
	*** B単 - 158号 ***					
000158	輸送費 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	12,260	(") 12,260	S単 134号

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 12,260	
	単価				(") 11,145	
	官積算単価				12,260	合意率 0.909053
	*** B単 - 159号 ***					
000159	分解・組立・運送費 ブルドーザ湿地 20t級		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	539,613	(") 539,613	S単 133号
	合計				(") 539,613	
	単価				(") 490,543	
	官積算単価				539,613	合意率 0.909064
	*** B単 - 160号 ***					
000160	交通誘導員 八日市西小交差点		日・人		(") 1,000 日・人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 21号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 13,631	
	官積算単価				14,994	合意率 0.909096
	*** B単 - 161号 ***					
000161	コンクリート構造物 取壊し・運搬・処分 コンクリート二次製品		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	16,950	(0) 16,950	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, 建設廃材	1.000 (0.000)	m3	2,655	2,655 (0)	S単 153号
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 87号
	合計				(0) 23,355	
	単価				(0) 21,230	
	官積算単価				23,355	合意率 0.909018
	*** B単 - 162号 ***					
000162	排水管土工(管水路) 高密度ポリエチレン管 150		箇所		(0.000)箇所 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 3.200	m3	2,136	(0) 6,835	S単 140号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.000	m3	294	(0) 882	S単 139号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパのク()	(0.000) 3.000	m3	2,165	(0) 6,495	S単 1号
	合計				(0) 14,212	
	単価				(0) 1,292	
	官積算単価				1,421	合意率 0.909018
	*** B単 - 163号 ***					
000163	排水管布設工(管水路) 高密度ポリエチレン管 150		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
T04001	高密度ポリエチレン管布設工 ダブル構造、 150	(0.000) 10.000	m	4,528	(0) 45,280	T単 18号
	合計				(0) 45,280	
	単価				(0) 4,116	
	官積算単価				4,528	合意率 0.909018

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 164号 ***					
000164	排水支管取付工(管水路) 高密度ポリエチレン管 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T01001	排水支管取付工	(0.000) 1.000	箇所	6,414	(0) 6,414	T単 17号
	合計				(0) 6,414	
	単価				(0) 5,830	
	官積算単価				6,414	合意率 0.909018
	*** B単 - 165号 ***					
000165	ゴム支管ソケット 150(管水路) 本管 300~400用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支管ソケット 150(本管 300~400用)...	(0.000) 1.000	個	2,520	(0) 2,520	S単 169号
	合計				(0) 2,520	
	単価				(0) 2,291	
	官積算単価				2,520	合意率 0.909018
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ゴム支管ソケット 150(管水路) 本管 500~1000用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支管ソケット 150(本管 500~1000用)...	(0.000) 1.000	個	2,520	(0) 2,520	S単 170号
	合計				(0) 2,520	
	単価				(0) 2,291	
	官積算単価				2,520	合意率 0.909018
	*** B単 - 167号 ***					
000167	ゴム支管ソケット 150(管水路) 本管 300,400用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支管継手 150(本管 300,400用)...	(0.000) 1.000	個	11,800	(0) 11,800	S単 171号
	合計				(0) 11,800	
	単価				(0) 10,726	
	官積算単価				11,800	合意率 0.909018
	*** B単 - 168号 ***					
000168	ゴム支管ソケット 150(管水路) 本管 500,600用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支管継手 150(本管 500,600用)...	(0.000) 1.000	個	12,300	(0) 12,300	S単 172号
	合計				(0) 12,300	
	単価				(0) 11,181	
	官積算単価				12,300	合意率 0.909018
	*** B単 - 169号 ***					
000169	下層路盤工 RC-40 t=120mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヅク RC-40	(0.000) 1.000	m ²	653.6	(0) 654	S単 174号
	合計				(0) 654	
	単価				(0) 594	
	官積算単価				654	合意率 0.908959

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 170号 ***						
000170	上層路盤工 M-30,t=50mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm	(0.000) 1.000	m ²	614.6	(0) 615	S単 176号
	合計				(0) 615	
	単価				(0) 559	
	官積算単価				615	合意率 0.908959
*** B単 - 171号 ***						
000171	下層路盤工 RC-30 t = 150mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クワツヤ RC-30	(0.000) 1.000	m ²	737.8	(0) 738	S単 175号
	合計				(0) 738	
	単価				(0) 671	
	官積算単価				738	合意率 0.908959
*** B単 - 172号 ***						
000172	上層路盤工 M-30,t=100mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	903.4	(0) 903	S単 177号
	合計				(0) 903	
	単価				(0) 821	
	官積算単価				903	合意率 0.908959
*** B単 - 173号 ***						
000173	下層路盤工 RC-40 t = 120mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クワツヤ RC-40	(0.000) 1.000	m ²	653.6	(0) 654	S単 174号
	合計				(0) 654	
	単価				(0) 594	
	官積算単価				654	合意率 0.908959
*** B単 - 174号 ***						
000174	上層路盤工 M-30,t=50mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm	(0.000) 1.000	m ²	614.6	(0) 615	S単 176号
	合計				(0) 615	
	単価				(0) 559	
	官積算単価				615	合意率 0.908959

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,578		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 路肩盛土 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 埋戻 (B<1.0m) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,578		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり		m3	458		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	601		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	415		歩A・単A
S02013	*** S単 - 10号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,565		歩A・単A
S02104	*** S単 - 11号 *** ガス切断(鋼管 1F×2個) ガス切断 3~7mm		m	2,139		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** トラック(クレーン装置付) トラック(クレーン装置付) 積載質量4t、2.9t吊		時間	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	7,020		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 配管工 配管工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,154		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 電工 電工		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 軽作業員 軽作業員		人	17,748		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 強化プラスチック複合管					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管 5種 径350 長3m<L 4m(内圧管),, *** S単 - 23号 ***		本	72,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単 - 24号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	強化プラスチック複合管 強化プラスチック複合管 5種 径500 長3m<L 4m(内圧管),, *** S単 - 25号 ***		本	106,000		歩A・単A
S02116	一筆排水柵 一筆排水柵 田んぼダム対応型 (水位調整板、スクリーン含),, *** S単 - 26号 ***		個	98,500		歩A・単A
S02116	積ブロック 積ブロック H300×B300×控350,, *** S単 - 27号 ***		m ³	9,879		歩A・単A
S02116	空気弁ボックス 空気弁ボックス 単口用フタ付35×45型,, *** S単 - 28号 ***		個	80,200		歩A・単A
S02116	空気弁ボックス 空気弁ボックス 単口用 B20型,, *** S単 - 29号 ***		個	5,280		歩A・単A
S02116	空気弁ボックス 空気弁ボックス 単口用 C型,, *** S単 - 30号 ***		個	6,970		歩A・単A
S02116	スラブ90 (2枚/組) スラブ90 (2枚/組) 900×300×80,, *** S単 - 31号 ***		個	7,400		歩A・単A
S02116	急速空気弁25型 急速空気弁25型 7.5k FCD製 内外面粉体塗装,, *** S単 - 32号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) ボール式補修弁 (レバー式) 75×100mm,, *** S単 - 33号 ***		個	56,800		歩A・単A
S02116	フランジ付T字管 フランジ付T字管 250×75,, *** S単 - 34号 ***		本	113,000		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 250,, *** S単 - 35号 ***		個	87,130		歩A・単A
S02116	張りブロック 張りブロック 500×500×120,, *** S単 - 36号 ***		枚	4,400		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス D32蓋付枠,, *** S単 - 37号 ***		個	38,200		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 中間ブロック 32B30,, *** S単 - 38号 ***		個	5,250		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60,, *** S単 - 39号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用,, *** S単 - 40号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 300,, *** S単 - 41号 ***		個	105,000		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 中間ブロック 32B12.5,, *** S単 - 42号 ***		個	3,450		歩A・単A
S02116	電磁流量計 電磁流量計 300 両フランジ リチウム電池内蔵型,, *** S単 - 43号 ***		個	1,570,000		歩A・単A
S02116	流量表示器 流量表示器		個	223,000		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 合成樹脂製可とう電線管 合成樹脂製可とう電線管 PF-D 28,,		m	197		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** SGP300A (両フランジ) SGP300A (両フランジ) L=1218,,		個	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** SGP300A (両フランジ) SGP300A (両フランジ) L=1280,,		個	183,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** SGP300A (両フランジ) SGP300A (両フランジ) ロングエルボ,,		個	131,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 塩ビ管継手 エルボ 塩ビ管継手 エルボ 300,,		個	65,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** バルブボックス バルブボックス 1500×1500×1500,,		個	1,870,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 伸縮可とう管 (偏心量100mm) 伸縮可とう管 (偏心量100mm) 300,,		個	283,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 1号組立人孔 底盤ブロック 1号組立人孔 底盤ブロック H=130,,		個	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 1号組立人孔 管取付壁 1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900,,		個	47,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 1号組立人孔 管取付壁 1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500,,		個	74,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 1号組立人孔 斜壁ブロック 1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300,,		個	24,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 組立人孔 調整リング 組立人孔 調整リング 径600 H=50,,		個	5,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 組立人孔 調整リング 組立人孔 調整リング 径600 H=100,,		個	9,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 組立人孔 調整リング 組立人孔 調整リング 径600 H=150,,		個	12,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 調整部材 調整部材 マンホール蓋専用無収縮モルタル,,		箇所	4,560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** マンホール鉄蓋 T-25 マンホール鉄蓋 T-25		個	31,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** マンホール鉄蓋 T-14 マンホール鉄蓋 T-14		個	30,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 2号組立人孔 底盤ブロック 2号組立人孔 底盤ブロック H=150,,		個	57,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 2号組立人孔 管取付壁 2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=900,,		個	95,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 2号組立人孔 管取付壁 2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=1500,,		個	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 2号組立人孔 斜壁ブロック 2号組立人孔 斜壁ブロック 径1200×600 H=300,,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 鋼管 ショートエルボ 2F					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼管 ショートエルボ 2F SPG300A×90° , *** S単 - 66号 ***		個	28,800		歩A・単A
S02116	鋼管 1F 鋼管 1F SPG300A , *** S単 - 67号 ***		m	99,500		歩A・単A
S02116	Mジョイント Mジョイント 300×90° , *** S単 - 68号 ***		個	222,000		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 末口9cm L=1.2m , *** S単 - 69号 ***		本	570		歩A・単A
S02116	杉板 杉板 t=3.6cm B=60cm , *** S単 - 70号 ***		m3	74,500		歩A・単A
S02116	杉板 杉板 t=2.7(3)mm B=60mm , *** S単 - 71号 ***		m3	65,000		歩A・単A
S02116	ネット荒目 ネット荒目 H=0.5m , *** S単 - 72号 ***		m	2,310		歩A・単A
S02116	板状排水材 板状排水材 FM-10 , *** S単 - 73号 ***		個	360		歩A・単A
S02117	農業用給水バルブ 農業用給水バルブ 75 *** S単 - 74号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02117	塩ビ管用継手 11°1/4"ノド 塩ビ管用継手 11°1/4"ノド 300mm *** S単 - 75号 ***		個	61,000		歩A・単A
S02117	塩ビ管用継手 チーズ 塩ビ管用継手 チーズ 250mm×75mm *** S単 - 76号 ***		個	100,000		歩A・単A
S02117	塩ビ管用継手 チーズ 塩ビ管用継手 チーズ 300mm×250mm *** S単 - 77号 ***		個	177,000		歩A・単A
S02117	塩ビ管用継手 十字管 塩ビ管用継手 十字管 250×75 *** S単 - 78号 ***		個	53,400		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、400 *** S単 - 79号 ***		m	9,980		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、500 *** S単 - 80号 ***		m	14,800		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手 高密度ポリエチレンダブル管 継手 400 *** S単 - 81号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手 高密度ポリエチレンダブル管 継手 500 *** S単 - 82号 ***		個	14,400		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手 高密度ポリエチレンダブル管 継手 600 *** S単 - 83号 ***		個	20,300		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル構造、500 *** S単 - 84号 ***		m	13,700		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル構造、300 *** S単 - 85号 ***		m	4,955		歩A・単A
S02118	購入土 購入土 *** S単 - 86号 ***		m3	2,300		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,175		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 87号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 88号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 89号 *** 塩ビ管処分費 塩ビ管処分費 塩ビ管		m3	9,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 90号 *** 廃ポリエチレン製品処分費 廃ポリエチレン製品処分費 ポリエチレン製品		m3	11,000		歩A・単A
S02711	*** S単 - 91号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),		m ³	22,450		歩A・単A
S02721	*** S単 - 92号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,308		歩A・単A
S02721	*** S単 - 93号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,950		歩A・単A
S02721	*** S単 - 94号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	34,030		歩A・単A
S05801	*** S単 - 95号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	380		歩A・単A
S05801	*** S単 - 96号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	919		歩A・単A
S07001	*** S単 - 97号 *** パイプライン基礎(管下) パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり		m3	3,866		歩A・単A
S07001	*** S単 - 98号 *** パイプライン基礎(管横) パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり		m3	4,888		歩A・単A
S07001	*** S単 - 99号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり		m3	10,598		歩A・単A
S07001	*** S単 - 100号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり		m3	11,620		歩A・単A
S07001	*** S単 - 101号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク'ガイド'式,区分,なし,あり		m3	9,730		歩A・単A
S07021	*** S単 - 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,847		歩A・単A
S07021	*** S単 - 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	2,115		歩A・単A
S07021	*** S単 - 104号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	4,515		歩A・単A
S07022	*** S単 - 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,あり		m	9,864		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07022	*** S単 - 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり		m	10,880		歩A・単A
S07022	*** S単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管2-7付, 4.0m管, 0箇所, あり		m	9,018		歩A・単A
S07022	*** S単 - 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, あり		m	10,412		歩A・単A
S07022	*** S単 - 109号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり		m	7,774		歩A・単A
S07022	*** S単 - 110号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり		m	7,600		歩A・単A
S07035	*** S単 - 111号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, あり		m	22,902		歩A・単A
S07051	*** S単 - 112号 *** フランジ短管設置工 75 (L=300mm) グタ付鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	20,910		歩A・単A
S07061	*** S単 - 113号 *** 管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 350mm, なし		箇所	10,564		歩A・単A
S07061	*** S単 - 114号 *** 管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 500mm, なし		箇所	13,333		歩A・単A
S07078	*** S単 - 115号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 300mm, 6.4mm		箇所	29,146		歩A・単A
S07092	*** S単 - 116号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ形), 鋳鉄製, 250mm, ハックル(クレン機能付), あり		基	237,978		歩A・単A
S07092	*** S単 - 117号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ形), 鋳鉄製, 300mm, ハックル(クレン機能付), あり		基	309,978		歩A・単A
S07092	*** S単 - 118号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 ハックル弁(ワンジ形), 鋳鉄製, 300mm, ハックル(クレン機能付), あり		基	137,978		歩A・単A
S07092	*** S単 - 119号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ形), 鋳鉄製, 300mm, ハックル(クレン機能付), あり		基	387,978		歩A・単A
S07093	*** S単 - 120号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 水道用空気弁(単口), あり		基	12,956		歩A・単A
S07093	*** S単 - 121号 *** ボール式補修弁据付(レバー式) 空気弁人力据付 25mm, 水道用空気弁(単口), あり		基	12,956		歩A・単A
S08042	*** S単 - 122号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし		m ²	766		歩A・単A
S08042	*** S単 - 123号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²	645		歩A・単A
S08716	*** S単 - 124号 *** 【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置, 土中建込, 塗装品, Gp-Cp-2E, 20m未満, -, 無し, 直線部, 標準支柱, 直支柱		m	23,010		歩A・単A
S10002	*** S単 - 125号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 1.04ha, 0.004, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり		ha	311,830		歩A・単A
S10002	*** S単 - 126号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.04ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	543,865		歩A・単A
S10003	*** S単 - 127号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.04ha,0.004,1.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	793,278		歩A・単A
S10009	*** S単 - 128号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	520		歩A・単A
S16004	*** S単 - 129号 *** トラッフルン[油圧伸縮ジブ型] トラッフルン[油圧伸縮ジブ型] トラッフルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	47,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 130号 *** ラッフルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラッフルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラッフルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	65,000		歩A・単A
S18001	*** S単 - 131号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去		m ³	34,423		歩A・単A
S18054	*** S単 - 132号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,4,1,なし		m ²	483		歩A・単A
S19001	*** S単 - 133号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,なし		台	539,613		歩A・単A
S19003	*** S単 - 134号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,260		歩A・単A
S19025	*** S単 - 135号 *** 運搬(伐開・除根・除草) 運搬(伐開・除根・除草) 13.5km以下,良好		空m ³	1,271		歩A・単A
S42111	*** S単 - 136号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍戻りリフレクタ		m	294		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 137号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	237.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 138号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,061		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 139号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	294		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 140号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m ³	2,136		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 141号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	285.8		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 142号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	244.6		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 143号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	193.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 144号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m ³	389.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 145号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	258.3		歩A・単A

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	*** S単 - 146号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	873.5		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 147号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	398.6		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 148号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	463.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 149号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	437.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 150号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	880.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 151号 *** 盛土法面仕上げ SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	437.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 152号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,355		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 153号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,		m3	2,655		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 154号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	3,001		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 155号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	209.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 156号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	684.9		歩A・単A
SA0266	*** S単 - 157号 *** SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 砕石 C-40, なし, 有り		m3	10,580		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 158号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,193		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 159号 *** モルタル充填工 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, コンクリート各種		m3	43,440		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 160号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,510		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 161号 *** 巻立コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,510		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 162号 *** 天端コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 163号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,880		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 164号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,727		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 165号 *** SP 型枠					

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 166号 ***		m ²	9,673		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 167号 ***		m ²	4,922		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし *** S単 - 168号 ***		基	5,501		歩A・単A
	SA0871 SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面) *** S単 - 169号 ***		基	35,040		歩A・単A
S02116	ゴム支管ソケット ゴム支管ソケット 150(本管 300-400用),, *** S単 - 170号 ***		個	2,520		歩A・単A
	S02116 ゴム支管ソケット ゴム支管ソケット 150(本管 500-1000用),, *** S単 - 171号 ***		個	2,520		歩A・単A
S02116	ゴム支管継手 ゴム支管継手 150(本管 300,400用),, *** S単 - 172号 ***		個	11,800		歩A・単A
	S02116 ゴム支管継手 ゴム支管継手 150(本管 500,600用),, *** S単 - 173号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造, 150 *** S単 - 174号 ***		m	1,985		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40 *** S単 - 175号 ***		m ²	653.6		歩A・単A
	SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-30 *** S単 - 176号 ***		m ²	737.8		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm *** S単 - 177号 ***		m ²	614.6		歩A・単A
	SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 178号 ***		m ²	903.4		歩A・単A
T01002	*** T単 - 1号 *** 塩ビ管切断 150 *** T単 - 2号 ***		口	1,056		歩A・単A
	T02012 電磁流量計設置工 流量表示器・ケーブル設置を含む *** T単 - 3号 ***		個	1,862,593		歩A・単A
T02013	鋼管布設工 300A *** T単 - 4号 ***		m	18,093		歩A・単A
	T02016 MFジョイント設置工 300 *** T単 - 5号 ***		個	119,583		歩A・単A
T02017	流量計配線ケーブル保護管設置工 28 *** T単 - 6号 ***		m	889		歩A・単A
	T02018 伸縮可とう管設置工 300 *** T単 - 7号 ***		個	321,777		歩A・単A
T02020	バルブボックス据付工 1500×1500×1500 *** T単 - 8号 ***		個	2,018,729		歩A・単A
	T02021 MFジョイント設置工 250 *** T単 - 9号 ***		個	98,193		歩A・単A
T02023	塩ビ管エルボ布設工					

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合 計				21,647	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,121	912	
	合 計				25,778	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,578	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合 計				21,647	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	路肩盛土		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合 計				21,647	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	埋戻 (B<1.0m)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				21,647	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,154	15,745	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,121	912	
	合計				25,778	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,578	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー搭載式・コバ'イノ'型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,710	5,936	
P34029	軽油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合計				35,686	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		458	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,690	2,434	
P34029	軽油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				30,069	算出数量 50.000 m3

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		601	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー搭載式・コバ`イ`ド`型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,710	5,936	
P34029	軽油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				35,686	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		415	
	*** S単 - 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	日 歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,682	20,777	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,154	23,154	
M23024	コア採取器(コア`-`リング`マシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	154	616	
	合 計				95,857	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,565	
	*** S単 - 11号 ***					
S02104	ガス切断(鋼管 1F×2個)		m		100,000	m 歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3~7mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	522	7,611	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,220	11,389	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,000	950	
R01011	溶接工	3.420	人	33,558	114,768	
R01003	普通作業員	3.420	人	23,154	79,187	
	合 計				213,905	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,139	
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	トラック(クレーン装置付)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック(クレーン装置付) 積載質量4t、2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 積載質量4t、2.9t吊 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96002	トラック(クレーン装置付) 積載質量4t、2.9t吊	1.000	時間	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バックホ容量 山積0.45m3(平・・ 7,020円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	7,020	7,020	
	合計				7,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,020	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,154	23,154	
	合計				23,154	算出数量 1.000 人
	単価				23,154	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1.000 人
	単価				29,682	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合計				27,336	算出数量 1.000 人
	単価				27,336	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1.000 人
	単価				26,826	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,748	17,748	
	合計				17,748	算出数量 1.000 人
	単価				17,748	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				14,994	算出数量 1,000 人
	単 価				14,994	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 5種 径350 長3m<L 4m(内圧管),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P06067	強化プラスチック複合管 5種 径350 長3m<L 4m(内圧管)	1.000	本	72,300	72,300	
	合 計				72,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				72,300	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1,000 各単位
	単 価				847	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 5種 径500 長3m<L 4m(内圧管),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P06070	強化プラスチック複合管 5種 径500 長3m<L 4m(内圧管)	1.000	本	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	一筆排水枡		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 田んぼダム対応型 (水位調整板、スクリーン含),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96262	一筆排水枡 田んぼダム対応型 (水位調整板、スクリーン含)	1.000	個	98,500	98,500	
	合 計				98,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				98,500	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	積ブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積ブロック H300 x B300 x 控350,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96115	積ブロック H300×B300×控350	1.000	m ²	9,879	9,879	
	合計				9,879	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,879	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス 単口用フタ付35×45型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	空気弁ボックス 単口用フタ付35×45型	1.000	個	80,200	80,200	
	合計				80,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,200	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス 単口用 B20型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	空気弁ボックス 単口用 B20型	1.000	個	5,280	5,280	
	合計				5,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,280	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス 単口用 C型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96205	空気弁ボックス 単口用 C型	1.000	個	6,970	6,970	
	合計				6,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,970	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	スラブ90 (2枚/組)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブ90 (2枚/組) 900×300×80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	スラブ90 (2枚/組) 900×300×80	1.000	個	7,400	7,400	
	合計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,400	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	急速空気弁25型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	急速空気弁25型 7.5k FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96222	急速空気弁25型 7.5k FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ポール式補修弁(レバー式)		個		1,000	歩A 当たり算出
	ポール式補修弁(レバー式) 75×100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96223	ポール式補修弁(レバー式) 75×100mm	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	フランジ付T字管		本		1,000	歩A 当たり算出
	フランジ付T字管 250×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96221	フランジ付T字管 250×75	1.000	本	113,000	113,000	
	合計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				113,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000	歩A 当たり算出
	MFジョイント 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96251	MFジョイント 250	1.000	個	87,130	87,130	
	合計				87,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,130	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	張りブロック		枚		1,000	歩A 当たり算出
	張りブロック 500×500×120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96245	張りブロック 500×500×120	1.000	枚	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス D32蓋付枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96243		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96243	仕切弁ボックス D32蓋付枠	1.000	個		38,200	
	合計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,200	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96238	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B30	1.000	個		5,250	
	合計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,250	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96234	仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60	1.000	個		10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96229	仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用	1.000	個		10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96252		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96252	MFジョイント 300	1.000	個		105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				105,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B12.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96240		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96240	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B12.5	1.000	個	3,450	3,450	
	合 計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,450	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	電磁流量計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計 300 両フランジ リチウム電池内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96300	電磁流量計 300 両フランジ リチウム電池内蔵型	1.000	個	1,570,000	1,570,000	
	合 計				1,570,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,570,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	流量表示器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	流量表示器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	流量表示器	1.000	個	223,000	223,000	
	合 計				223,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				223,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	合成樹脂製可とう電線管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂製可とう電線管 PF-D 28,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96299		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96299	合成樹脂製可とう電線管 PF-D 28	1.000	m	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	SGP300A(両フランジ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP300A(両フランジ) L=1218,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96294		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96294	SGP300A(両フランジ) L=1218	1.000	個	176,000	176,000	
	合計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				176,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	SGP300A(両フランジ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP300A(両フランジ) L=1280,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96295	SGP300A(両フランジ) L=1280	1.000	個	183,000	183,000	
	合計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				183,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	SGP300A(両フランジ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP300A(両フランジ) ロングエルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96296		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96296	SGP300A(両フランジ) ロングエルボ	1.000	個	131,000	131,000	
	合計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	塩ビ管継手 エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管継手 エルボ 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96297		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96297	塩ビ管継手 エルボ 300	1.000	個	65,900	65,900	
	合計				65,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,900	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	バルブボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バルブボックス 1500×1500×1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96298	バルブボックス 1500×1500×1500	1.000	個	1,870,000	1,870,000	
	合計				1,870,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,870,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	伸縮可とう管(偏心量100mm)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう管(偏心量100mm) 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	伸縮可とう管(偏心量100mm) 300	1.000	個	283,000	283,000	
	合計				283,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				283,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	1号組立人孔 底盤ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立人孔 底盤ブロック H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96410	1号組立人孔 底盤ブロック H=130	1.000	個	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	1号組立人孔 管取付壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96412	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900	1.000	個	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	1号組立人孔 管取付壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96413	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500	1.000	個	74,100	74,100	
	合計				74,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,100	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	1号組立人孔 斜壁ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96414	1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300	1.000	個	24,200	24,200	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,200	
	*** S単 - 55号 ***					

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	組立人孔 調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立人孔 調整リング 径600 H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96440		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96440	組立人孔 調整リング 径600 H=50	1.000	個	5,720	5,720	
	合計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,720	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	組立人孔 調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立人孔 調整リング 径600 H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96441		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96441	組立人孔 調整リング 径600 H=100	1.000	個	9,120	9,120	
	合計				9,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,120	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	組立人孔 調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立人孔 調整リング 径600 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96442		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96442	組立人孔 調整リング 径600 H=150	1.000	個	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	調整部材		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整部材 マンホール蓋専用無収縮モルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96443		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96443	調整部材 マンホール蓋専用無収縮モルタル	1.000	箇所	4,560	4,560	
	合計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,560	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋 T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 T-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96444		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96444	マンホール鉄蓋 T-25	1.000	個	31,500	31,500	
	合計				31,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,500	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋 T-14		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 T-14					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96445				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96445	マンホール鉄蓋 T-14	1.000	個	30,050	30,050	
	合計				30,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,050	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	2号組立人孔 底盤ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号組立人孔 底盤ブロック H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96420				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96420	2号組立人孔 底盤ブロック H=150	1.000	個	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	2号組立人孔 管取付壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=900,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96421				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96421	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=900	1.000	個	95,600	95,600	
	合計				95,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,600	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	2号組立人孔 管取付壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=1500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96423				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96423	2号組立人孔 管取付壁 径1200 H=1500	1.000	個	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	2号組立人孔 斜壁ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号組立人孔 斜壁ブロック 径1200×600 H=300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96425				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96425	2号組立人孔 斜壁ブロック 径1200×600 H=300	1.000	個	56,800	56,800	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	鋼管 ショートエルボ 2F		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 ショートエルボ 2F SPG300A×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96775		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96775	鋼管 ショートエルボ 2F SPG300A×90°	1.000	個	28,800	28,800	
	合計				28,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,800	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	鋼管 1F		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 1F SPG300A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96776		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96776	鋼管 1F SPG300A	1.000	m	99,500	99,500	
	合計				99,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,500	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	Mジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Mジョイント 300×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96777		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96777	Mジョイント 300×90°	1.000	個	222,000	222,000	
	合計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				222,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 末口9cm L=1.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96770	松杭丸太 末口9cm L=1.2m	1.000	本	570	570	
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	杉板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板 t=3.6cm B=60cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96774		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96774	杉板 t=3.6cm B=60cm	1.000	m3	74,500	74,500	
	合計				74,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,500	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	杉板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板 t=2.7(3)mm B=60mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96771	杉板 t=2.7(3)mm B=60mm	1.000	m3	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	ネット荒目		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネット荒目 H=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96772	ネット荒目 H=0.5m	1.000	m	2,310	2,310	
	合計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,310	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	板状排水材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板状排水材 FM-10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96773		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96773	板状排水材 FM-10	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 73号 ***					
S02117	農業用給水バルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用給水バルブ 7 5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PF0502 7 5 10,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
PF0502	農業用給水バルブ 7 5	1.000	個	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 74号 ***					
S02117	塩ビ管用継手 11°1/4"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	塩ビ管用継手 11°1/4"ND 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P05351		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05351	塩ビ管用継手 11°1/4"ND 300mm	1.000	個	61,000	61,000	
	合計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S02117	塩ビ管用継手 75mm		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P05353		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	250mm x 75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05353	塩ビ管用継手 75mm	1.000	個	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02117	塩ビ管用継手 75mm		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P05353		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	300mm x 250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	177,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05353	塩ビ管用継手 75mm	1.000	個	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02117	塩ビ管用継手 十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 十字管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96261		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	250 x 75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	53,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96261	塩ビ管用継手 十字管	1.000	個	53,400	53,400	
	合計				53,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,400	
	*** S単 - 78号 ***					
S02117	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P07101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ダブル構造、 400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,980円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 400	1.000	m	9,980	9,980	
	合計				9,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,980	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 79号 ***						
S02117	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P07101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ダブル構造、 500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 500	1.000	m	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,800	
*** S単 - 80号 ***						
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレンダブル管 継手 400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 400	1.000	個	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
*** S単 - 81号 ***						
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレンダブル管 継手 500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 500	1.000	個	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
*** S単 - 82号 ***						
S02117	高密度ポリエチレンダブル管 継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレンダブル管 継手 600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	600		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 600	1.000	個	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,300	
*** S単 - 83号 ***						
S02117	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル構造、 500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P07101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	シングル構造、 500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管 シングル構造、 500	1.000	m	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,700	
	*** S単 - 84号 ***					
S02117	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル構造、 300					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P07101				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	シングル構造、 300				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	4,955円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P07101	高密度ポリエチレン管 シングル構造、 300	1.000	m	4,955	4,955	
	合 計				4,955	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,955	
	*** S単 - 85号 ***					
S02118	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地区資材単価コード	J03208				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,300円				深夜時間:0.0 週休:月単位
J03208	購入土	1.000	m3	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単 - 86号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,175円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,175	1,175	
	合 計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,175	
	*** S単 - 87号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,750円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 88号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,880円				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 89号 ***					
S02123	塩ビ管処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管処分費 塩ビ管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96100		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	塩ビ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96100	塩ビ管処分費 塩ビ管	1.000	m3	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02123	廃ポリエチレン製品処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ポリエチレン製品処分費 ポリエチレン製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ポリエチレン製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	廃ポリエチレン製品処分費 ポリエチレン製品	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,770	14,770	
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m3	24,000	7,680	
	合計				22,450	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		22,450	
	*** S単 - 92号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,308	8,308	
	合計				8,308	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,308	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 93号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1,000	m3	16,950	16,950	
	合計				16,950	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		16,950	
*** S単 - 94号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	人力 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1,000	m3	34,030	34,030	
	合計				34,030	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		34,030	
*** S単 - 95号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)規格 4)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・券 昼間単価	1,000	枚	380.30	380	
	合計				380	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
*** S単 - 96号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)規格 4)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・券 昼間単価	1,000	枚	918.80	919	
	合計				919	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		919	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 97号 ***						
S07001	パイプライン基礎 (管下)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コバ`ク、区分、なし、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	砂・砂質土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	現場流用土				週休:月単位
	3)バ`ックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバ`ク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,154	21,302	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	バ`ックの[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バ`トル給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,336	2,460	
	合計				38,659	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,866	
*** S単 - 98号 ***						
S07001	パイプライン基礎 (管横)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、クバ`、区分、なし、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	砂・砂質土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	現場流用土				週休:月単位
	3)バ`ックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	クバ`				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,154	25,238	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,121	1,095	
F08012	バ`ックの[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バ`トル給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,336	2,460	
	合計				48,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,888	
*** S単 - 99号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コバ`ク、区分、なし、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	砂・砂質土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				週休:月単位
	3)バ`ックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバ`ク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	5,100	67,320	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,154	21,302	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,336	2,460	
	合計				105,979	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,598	
	*** S単 - 100号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾗﾝﾄﾞ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	5,100	67,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,154	25,238	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,121	1,095	
F08012	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,336	2,460	
	合計				116,199	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,620	
	*** S単 - 101号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロータリッドガイド式,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ロータリッドガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	5,100	67,320	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,682	5,640	
R01003	普通作業員	0.780	人	23,154	18,060	
F04080	振動ロータリッドガイド式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,370	164	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-ル給油	0.330	L	142	47	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	26,826	2,146	
F08012	バックホ[加-型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)					
		0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油					
	バト-ル給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	27,336	2,460	
	合計				97,304	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,730	
	*** S単 - 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,590	8,760	
Y00004	雑材料費	0.020		8,760	175	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	26,826	3,219	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	23,154	3,936	
	合計				18,465	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,847	
	*** S単 - 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,670	11,395	
Y00004	雑材料費	0.020		11,395	228	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	26,826	3,219	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	23,154	3,936	
	合計				21,153	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,115	
	*** S単 - 104号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,682	2,671	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,154	4,399	
	合計				45,151	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,515	
	*** S単 - 105号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	33,400	81,496	
Y00004	諸雑費	0.020		81,496	1,630	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				98,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,864	
	*** S単 - 106号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	46,900	91,455	
Y00004	諸雑費	0.020		91,455	1,829	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				108,802	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,880	
	*** S単 - 107号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	30,000	73,200	
Y00004	諸雑費			73,200	1,464	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				90,182	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,018	
	*** S単 - 108号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	35,600	86,864	
Y00004	諸雑費	0.020		86,864	1,737	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				104,119	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,412	
	*** S単 - 109号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	25,000	61,000	
Y00004	諸雑費	0.020		61,000	1,220	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ハ ッカ約[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油 ハ トロ給油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				77,738	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,774	
	*** S単 - 110号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	24,300	59,292	
Y00004	諸雑費	0.020		59,292	1,186	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
F08061	ハ ッカ約[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	
P34029	軽油 ハ トロ給油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	
	合計				75,996	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,600	
	*** S単 - 111号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	20,800円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	20,800	2,080,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,682	24,339	
R01002	特殊作業員	2.050	人	26,826	54,993	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,154	68,999	
F08061	ハ ッカ約[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	7,020	14,180	
P34029	軽油 ハ トロ給油	43.000	L	142	6,106	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	27,336	41,551	
	合計				2,290,168	算出数量 100.000 m
	単価		m		22,902	
	*** S単 - 112号 ***					
S07051	フランジ短管設置工 75(L=300mm)		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	グダレ鋼鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	12,200円 なし				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,200	122,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,826	27,363	
R01003	普通作業員	2.580	人	23,154	59,737	
	合計				209,100	算出数量 10.000 本
	単価		本		20,910	
	*** S単 - 113号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 350mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	350mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.100	日	1,620	162	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,826	4,024	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,154	4,399	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		9,907	495	
	合計				10,564	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,564	
	*** S単 - 114号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 500mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	500mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.110	日	1,620	178	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,826	4,829	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		12,529	626	
	合計				13,333	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		13,333	
	*** S単 - 115号 ***					
S07078	鋼管溶接(80 ~ 500)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80 ~ 500) 300mm,6.4mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	300mm 6.4mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	29,682	4,452	
R01002	特殊作業員	0.220	人	26,826	5,902	
R01011	溶接工	0.370	人	33,558	12,416	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		22,770	6,376	
	合計				29,146	算出数量 1.000 箇所

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		29,146	
	*** S単 - 116号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 250mm, H' ック柄(クレン機能付), あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	207,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	250mm				
	5) 機械区分	H' ック柄(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	207,000	207,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.310	人	26,826	8,316	
R01003	普通作業員	0.380	人	23,154	8,799	
F08061	H' ック柄[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準H' ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	7,020	2,808	
P34029	軽油 H' トロ-ル給油	13.000	L	142	1,846	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,336	6,834	
	合 計				237,978	算出数量 1,000 基
	単 価		基		237,978	
	*** S単 - 117号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 300mm, H' ック柄(クレン機能付), あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	279,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	H' ック柄(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	279,000	279,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.310	人	26,826	8,316	
R01003	普通作業員	0.380	人	23,154	8,799	
F08061	H' ック柄[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準H' ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	7,020	2,808	
P34029	軽油 H' トロ-ル給油	13.000	L	142	1,846	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,336	6,834	
	合 計				309,978	算出数量 1,000 基
	単 価		基		309,978	
	*** S単 - 118号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 H' タライ弁(フランジ形), 鑄鉄製, 300mm, H' ック柄(クレン機能付), あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	107,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	H' タライ弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	H' ック柄(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09401	H' タライ弁(鑄鉄製)	1.000	個	107,000	107,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.310	人	26,826	8,316	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.380	人	23,154	8,799	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	7,020	2,808	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	142	1,846	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,336	6,834	
	合計				137,978	算出数量 1.000 基
	単価		基		137,978	
	*** S単 - 119号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鑄鉄製, 300mm, ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	357,000円 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 300mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	357,000	357,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.310	人	26,826	8,316	
R01003	普通作業員	0.380	人	23,154	8,799	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	7,020	2,808	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	142	1,846	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,336	6,834	
	合計				387,978	算出数量 1.000 基
	単価		基		387,978	
	*** S単 - 120号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 水道用空気弁(単口), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 水道用空気弁(単口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09303	水道用空気弁 FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,826	4,829	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,154	4,862	
	合計				12,956	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,956	
	*** S単 - 121号 ***					
S07093	ボール式補修弁据付(レバー式)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 水道用空気弁(単口), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 水道用空気弁(単口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09303	水道用空気弁 FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,826	4,829	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.210	人	23,154	4,862	
	合計				12,956	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,956	
	*** S単 - 122号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種類	再生クワツヤン				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格	RC-40				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 仕上がり厚さ	10cm				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,200	26,180	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,154	14,355	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	27,336	11,754	
F04062	振動ｶｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	3,710	1,781	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	27,336	5,467	
	合計				76,586	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		766	
	*** S単 - 123号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種類	再生クワツヤン				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格	RC-40				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 仕上がり厚さ	10cm				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	2,200	25,520	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,154	14,355	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	27,336	11,754	
	合計				64,520	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		645	
	*** S単 - 124号 ***					
S08716	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置】 ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置, 土中建込, 塗装品, Gp-Cp-2E, 20m未満, -, 無し, 直線 部, 標準支柱, 直支柱					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)施工区分 9)支柱高さ区分 10)支柱区分	ガードパイプ設置 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 20m未満 - 無し 直線部 標準支柱 直支柱		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A04402	ガードパイプ設置(土中建込) Gp-Cp-2E	1.500	m	15,340	23,010	
	合計				23,010	算出数量 1.000 m
	単価		m		23,010	
	*** S単 - 125号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.04ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 1.04ha 0.004 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	4.760	日	21,800	103,768	
P34029	軽油 バッド給油	284.000	L	142	40,328	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	27,336	59,592	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,682	17,809	
R01003	普通作業員	2.100	人	23,154	48,623	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.000	日	6,220	12,440	
P34029	軽油 バッド給油	48.000	L	142	6,816	
R01021	運転手(特殊)	0.810	人	27,336	22,142	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		311,518	312	
	合計				311,830	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		311,830	
	*** S単 - 126号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.04ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 1.04ha 0.004 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	7.480	日	21,800	163,064	
P34029	軽油 バッド給油	446.000	L	142	63,332	
R01021	運転手(特殊)	3.430	人	27,336	93,762	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,682	35,618	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,154	81,039	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.130	日	6,220	31,909	
P34029	軽油 バッド給油	123.000	L	142	17,466	
R01021	運転手(特殊)	2.090	人	27,336	57,132	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		543,322	543	
	合計				543,865	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		543,865	
	*** S単 - 127号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.04ha,0.004,1.00,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	1.04ha				
	3)現況平均地形勾配(1)	0.004				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	8.180	日	21,800	178,324	
P34029	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	488.000	L	142	69,296	
R01021	運転手(特殊)	3.750	人	27,336	102,510	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	
R01003	普通作業員	5.400	人	23,154	125,032	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハ ヲット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.010	日	6,220	80,922	
P34029	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	312.000	L	142	44,304	
R01021	運転手(特殊)	5.290	人	27,336	144,607	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		792,486	792	
	合計				793,278	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		793,278	
	*** S単 - 128号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,154	11,577	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハ ヲット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	40.000	L	142	5,680	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	27,336	18,862	
	合計				52,007	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		520	
	*** S単 - 129号 ***					
S16004	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分	トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型)				
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01021	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S16004	ラフレソール用[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソール用[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソール用(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレソール用(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレソール用[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		65,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,154	335,733	
	合計				344,233	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		34,423	
	*** S単 - 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	37	37,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,154	67,147	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,336	79,274	
	合計				482,821	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		483	
	*** S単 - 133号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(バックホウ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	2.800	人	26,826	75,113	
F01086	57フレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	65,000	136,500	
Y00004	運搬費等	1.550		211,613	328,000	
	合計				539,613	算出数量 1.000 台
	単価		台		539,613	
	*** S単 - 134号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				12,260	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,260	
	*** S単 - 135号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	126.000	L	142	17,892	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	24,888	52,265	
	合計				127,069	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,271	
	*** S単 - 136号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ｽﾞﾘﾌﾟﾝｸﾞｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm,50m巻,2倍ｽﾞﾘﾌﾟﾝｸﾞｽ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標識テープ 幅150mm 50m 2倍ｽﾞﾘﾌﾟﾝｸﾞｽ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	26,622	10,649	

事業名	東近江農地整備事業		
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,449	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		294	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 137号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		237.2	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,061	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		294	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,136	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		285.8	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		244.6	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		193.8	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		389.3	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		258.3	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		873.5	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		398.6	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		463.1	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		437.9	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		880.2	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 151号 ***					
SA0152	盛土法面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		437.9	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,355	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,655	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		3,001	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		209.3	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684.9	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,砕石 C-40,なし,有り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 砕石 C-40				
	単 価		m ³		10,580	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,193	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0311	モルタル充填工 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3		m3			材変
	単 価		m3		43,440	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,510	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0311	巻立コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,510	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0311	天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,880	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,880	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,727	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,673	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,922	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		5,501	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		35,040	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	ゴム支管ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支管ソケット 150(本管 300-400用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110				
P96110	ゴム支管ソケット 150(本管 300-400用)	1.000	個	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,520	
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	ゴム支管ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支管ソケット 150(本管 500-1000用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111				
P96111	ゴム支管ソケット 150(本管 500-1000用)	1.000	個	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,520	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	ゴム支管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支管継手 150(本管 300,400用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112				
P96112	ゴム支管継手 150(本管 300,400用)	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	ゴム支管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支管継手 150(本管 500,600用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113				
P96113	ゴム支管継手 150(本管 500,600用)	1.000	個	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 173号 ***					
S02117	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 150		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P07101				
	2)資材規格	ダブル構造、 150				
	3)単価の入力	1,985円				
P07101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 150	1,000	m	1,985	1,985	
	合計				1,985	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,985	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40					
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		653.6	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-30					
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-30				
	単 価		m ²		737.8	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm					
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	50mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		614.6	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	トラック(クレーン装置付) 積載質量4t、2.9t吊		時間	12,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	5,100		
J03208	購入土		m3	2,300		
P96100	塩ビ管処分費 塩ビ管		m3	9,000		
P96101	廃ポリエチレン製品処分費 ポリエチレン製品		m3	11,000		
P96110	ゴム支管ソケット 150(本管 300~400用)		個	2,520		
P96111	ゴム支管ソケット 150(本管 500~1000用)		個	2,520		
P96112	ゴム支管継手 150(本管 300,400用)		個	11,800		
P96113	ゴム支管継手 150(本管 500,600用)		個	12,300		
P96115	積ブロック H300×B300×控350		m ³	9,879		
P96200	スラブ90 (2枚/組) 900×300×80		個	7,400		
P96203	空気弁ボックス 単口用フタ付35×45型		個	80,200		
P96204	空気弁ボックス 単口用 B20型		個	5,280		
P96205	空気弁ボックス 単口用 C型		個	6,970		
P96221	フランジ付T字管 250×75		本	113,000		
P96222	急速空気弁25型 7.5k FCD製 内外面粉体塗装		個	63,900		
P96223	ボール式補修弁(レバー式) 75×100mm		個	56,800		
P96229	仕切弁ボックス 床板 スラブ100 250、300用		個	10,700		
P96234	仕切弁ボックス 最下段ブロック 32C60		個	10,700		
P96238	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B30		個	5,250		
P96240	仕切弁ボックス 中間ブロック 32B12.5		個	3,450		
P96243	仕切弁ボックス D32蓋付枠 張りブロック		個	38,200		
P96245	500×500×120		枚	4,400		
P96251	MFジョイント 250		個	87,130		
P96252	MFジョイント 300		個	105,000		
P96261	塩ビ管用継手 十字管 250×75		個	53,400		
P96262	一筆排水枡 田んぼダム対応型(水位調整板、スクリーン含)		個	98,500		
P96294	SGP300A(両フランジ) L=1218		個	176,000		
P96295	SGP300A(両フランジ) L=1280		個	183,000		
P96296	SGP300A(両フランジ) ロングエルボ		個	131,000		
P96297	塩ビ管継手 エルボ 300		個	65,900		
P96298	バルブボックス 1500×1500×1500		個	1,870,000		
P96299	合成樹脂製可とう電線管 PF-D 28		m	197		
P96300	電磁流量計 300 両フランジ リチウム電池内蔵型		個	1,570,000		
P96301	流量表示器		個	223,000		
P96302	伸縮可とう管(偏心量100mm) 300		個	283,000		
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 400		個	10,000		
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 500		個	14,400		
P96401	高密度ポリエチレンダブル管 継手 600		個	20,300		
P96410	1号組立人孔 底盤ブロック H=130		個	25,900		
P96412	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=900		個	47,000		
P96413	1号組立人孔 管取付壁 径900 H=1500		個	74,100		
P96414	1号組立人孔 斜壁ブロック 径900×600 H=300		個	24,200		

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T01002	塩ビ管切断		口		1,000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	配管工	0.020	人	27,132	543	S単 14号
S02115	普通作業員	0.020	人	23,154	463	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		1,006	50	
	合計				1,056	算出数量 1.000 口
	単価		口		1,056	
	*** T単 - 2号 ***					
T02012	電磁流量計設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	流量表示器・ケーブル設置を含む					
S02116	電磁流量計	1.000	個	1,570,000	1,570,000	S単 42号
	300 両フランジ リチウム電池内蔵型...					
S02116	流量表示器	1.000	個	223,000	223,000	S単 43号
S02115	土木一般世話役	0.530	人	29,682	15,731	S単 16号
S02115	普通作業員	1.060	人	23,154	24,543	S単 15号
S02115	配管工	0.530	人	27,132	14,380	S単 14号
S02112	トラック(クレーン装置付)	0.850	時間	12,000	10,200	S単 12号
	積載質量4t、2.9t吊					
P34029	軽油	4.500	L	142	639	
	ハトル給油					
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	27,336	4,100	S単 17号
	合計				1,862,593	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,862,593	
	*** T単 - 3号 ***					
T02013	鋼管布設工		m		6,000	歩A 当たり算出
	300A					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	S単 19号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,154	34,731	S単 15号
S16004	トラック(油圧伸縮ジブ型)	1.000	日	47,000	47,000	S単 129号
	トラック(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					
	合計				108,557	算出数量 6.000 m
	単価		m		18,093	
	*** T単 - 4号 ***					
T02016	MFジョイント設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	300					
S02116	MFジョイント	1.000	個	105,000	105,000	S単 40号
	300,					
S02115	普通作業員	0.290	人	23,154	6,715	S単 15号
S02115	配管工	0.290	人	27,132	7,868	S単 14号
	合計				119,583	算出数量 1.000 個
	単価		個		119,583	
	*** T単 - 5号 ***					
T02017	流量計配線ケーブル保護管設置工		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	28					
S02116	合成樹脂製可とう電線管 PF-D 28,,	10.000	m	197	1,970	S単 44号
S02115	電工	0.260	人	26,622	6,922	S単 18号 算出数量 10.000 m
	合計				8,892	
	単価		m		889	
	*** 単 - 6号 ***					
T02018	伸縮可とう管設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	300					
S02116	伸縮可とう管(偏心量100mm) 300,,	1.000	個	283,000	283,000	S単 50号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	S単 16号
S02115	普通作業員	0.300	人	23,154	6,946	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.300	人	26,826	8,048	S単 19号
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.400	日	7,020	2,808	S単 13号
P34029	軽油	8.000	L	142	1,136	
S02115	バトロ給油 運転手(特殊)	0.400	人	27,336	10,934	S単 17号 算出数量 1.000 個
	合計				321,777	
	単価		個		321,777	
	*** 単 - 7号 ***					
T02020	バルブボックス据付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	1500×1500×1500					
S02116	バルブボックス 1500×1500×1500,,	1.000	個	1,870,000	1,870,000	S単 49号
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	65,000	32,500	S単 130号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,154	46,308	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,826	40,239	S単 19号 算出数量 1.000 個
	合計				2,018,729	
	単価		個		2,018,729	
	*** 単 - 8号 ***					
T02021	MFジョイント設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02116	MFジョイント 250,,	1.000	個	87,130	87,130	S単 34号
S02115	普通作業員	0.220	人	23,154	5,094	S単 15号
S02115	配管工	0.220	人	27,132	5,969	S単 14号 算出数量 1.000 個
	合計				98,193	
	単価		個		98,193	
	*** 単 - 9号 ***					
T02023	塩ビ管エルボ布設工		m		10.000	歩A 当たり算出
	VU 300					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	S単 16号

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	S単 19号
S02115	普通作業員	0.230	人	23,154	5,325	S単 15号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.120	日	7,020	842	S単 13号
P34029	軽油 バトール給油	3.500	L	142	497	
S02115	運転手(特殊)	0.080	人	27,336	2,187	S単 17号
	合計				15,518	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,552	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T04005	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ダブル構造、400					
S02117	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、400	10.000	m	9,980	99,800	S単 78号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	S単 16号
S02115	普通作業員	0.240	人	23,154	5,557	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.180	人	26,826	4,829	S単 19号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.180	日	7,020	1,264	S単 13号
P34029	軽油 バトール給油	4.000	L	142	568	
S02115	運転手(特殊)	0.140	人	27,336	3,827	S単 17号
	合計				117,923	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,792	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T04007	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ダブル構造、500					
S02117	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、500	10.000	m	14,800	148,000	S単 79号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	23,154	6,483	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	S単 19号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.200	日	7,020	1,404	S単 13号
P34029	軽油 バトール給油	4.300	L	142	611	
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	27,336	4,100	S単 17号
	合計				168,338	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,834	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T07101	濁水防止柵設置工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.800	人	26,826	21,461	S単 19号
S02115	普通作業員	9.200	人	23,154	213,017	S単 15号
S02115	軽作業員	1.800	人	17,748	31,946	S単 20号
Y00004	雑品	0.140		313,915	43,948	
	合計				357,863	算出数量 100.000 m

事業名	東近江農地整備事業
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		3,579	
	*** T単 - 13号 ***					
T07102	濁水防止柵撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,682	23,746	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.400	人	26,826	10,730	S単 19号
S02115	普通作業員	4.600	人	23,154	106,508	S単 15号
S02115	軽作業員	0.900	人	17,748	15,973	S単 20号
	合 計				156,957	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,570	
	*** T単 - 14号 ***					
T07103	Mジョイント布設		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	Mジョイント 300×90°	1.000	個	222,000	222,000	S単 67号
S02115	普通作業員	0.290	人	23,154	6,715	S単 15号
S02115	配管工	0.290	人	27,132	7,868	S単 14号
	合 計				236,583	算出数量 1.000 個
	単 価		個		236,583	
	*** T単 - 15号 ***					
T07104	高密度ポリエチレン管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02117	シングル構造、 300 高密度ポリエチレン管	10.000	m	4,955	49,550	S単 84号
S02115	土木一般世話役	0.060	人	29,682	1,781	S単 16号
S02115	普通作業員	0.210	人	23,154	4,862	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	S単 19号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.160	日	7,020	1,123	S単 13号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.500	L	142	497	
S02115	運転手(特殊)	0.120	人	27,336	3,280	S単 17号
	合 計				65,385	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,539	
	*** T単 - 16号 ***					
T07105	高密度ポリエチレン管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02117	シングル構造、 500 高密度ポリエチレン管	10.000	m	13,700	137,000	S単 83号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	23,154	6,483	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	S単 19号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.200	日	7,020	1,404	S単 13号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	4.300	L	142	611	

事業名	東近江農地整備事業				
工事名	柏木団地区画整理(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	27,336	4,100	S単 17号
	合計				157,338	算出数量 10.000 m
	単価		m		15,734	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T01001	排水支管取付工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	S単 16号
S02115	普通作業員	0.070	人	23,154	1,621	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,826	1,878	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		5,577	837	
	合計				6,414	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		6,414	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T04001	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02117	ダブル構造、150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、150	10.000	m	1,985	19,850	S単 173号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	S単 16号
S02115	普通作業員	0.390	人	23,154	9,030	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.390	人	26,826	10,462	S単 19号
	合計				45,278	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,528	