



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
東近江農地整備事業
御園中部団地他送水路実施設計業務

積 算 書
(当初)

近畿農政局
東近江農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東近江農地整備事業					
業務名	御園中部団地他送水路実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	C DーR		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	C DーR C DーR(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P43602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P43602	C DーR C DーR(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合 計				47	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47	
	*** S単ー 2号 ***					
S60017	実施設計 バイプライン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 バイプライン 難易度補正 I ,3.016m,しない,0.05≦Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長 3)複合設計区分 4)流量区分	難易度補正 I 3,016m しない 0.05≦Q<2m3/s		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)1.現地調査 6)2.資料の検討 7)3-1.設計計画基本条件の検討 8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上する 計上する 計上する 計上する				
	9)4-1.水理検討定常水理解析 10)4-2.水理検討非定常水理解析	計上する 計上しない				
	11)5.構造計算 12)6.構造図作成 13)7.附帯構造物 14)8.附帯施設構造図作成	計上する 計上する 計上する 計上する				
	15)9.平面縦断面図作成 16)10.土工図作成 17)11.数量計算 18)12.施工計画	計上する 計上する 計上する 計上する				
	19)13.特別仕様書作成 20)14.概算工事費積算 21)15.総合検討 22)16.照査	計上する 計上する 計上する 計上する				
	23)17.点検取りまとめ 24)1個別補正現地調査 25)2個別補正資料の検討 26)3-1個別補正基本条件の検討	計上する 1.00 1.00 1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討 28)4-1個別補正定常水理解析 29)4-2個別補正非定常水理解析 30)5個別補正構造計算	1.00 1.00 1.00 1.00				
	31)6個別補正構造図作成 32)7個別補正附帯構造物 33)8個別補正附帯施設構造図作成 34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00 1.00 1.00 1.00				
	35)10個別補正土工図作成 36)11個別補正数量計算 37)12個別補正施工計画 38)13個別補正特別仕様書作成	1.00 1.00 1.00 1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算 40)15個別補正総合検討 41)16個別補正照査 42)17個別補正点検取りまとめ	1.00 1.00 1.00 1.00				
R04003	主任技師 内業	16.440	人	70,900	1,165,596	
R04004	技師 (A) 内業	39.480	人	62,600	2,471,448	
R04005	技師 (B) 内業	44.720	人	49,300	2,204,696	
R04006	技師 (C) 内業	37.600	人	42,500	1,598,000	
R04007	技術員 内業	39.620	人	36,700	1,454,054	
	合 計				8,893,794	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,893,794	
	*** S単ー 3号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	36,700	18,350	
	合 計				18,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,350	
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.750	人	70,900	53,175	
R04004	技師(A)					
		0.750	人	62,600	46,950	
	合 計				100,125	算出数量 1.000 回
	単 価		回		100,125	
	*** S単一 5号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師(A)					
		0.750	人	62,600	46,950	
R04005	技師(B)					
		0.750	人	49,300	36,975	
	合 計				83,925	算出数量 1.000 回
	単 価		回		83,925	
	*** S単一 6号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	70,900	106,350	

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.750	人	62,600	46,950	
	合 計				153,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		153,300	
	*** S単一 7号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1.A-4,500,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	C D-R C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,536	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,536	
	*** S単一 8号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,108円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,108	2,216	
	合 計				2,216	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,216	
	*** S単一 9号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関, 0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	1,108円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:土質調査業務

近畿農政局

業務別業務名:土質調査業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路施設設計業務						
業務別業務名:土質調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	土粒子の密度試験					
	土粒子の密度試験 3個/試料,,		試料	6,670		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	土の湿潤密度試験					
	土の湿潤密度試験 3個/試料 A法(寸法測定法) ,,		試料	5,370		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	土の液性限界試験					
	土の液性限界試験 4～6点/試料,,		試料	8,440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	土の塑性限界試験					
	土の塑性限界試験 3個/試料,,		試料	4,120		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	土の含水比試験					
	土の含水比試験 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S19003	*** S単ー 6号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外) ,,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0		ton	14,380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 7号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ) ,,0.0 ,0.0		ton	12,130		歩A・単A
S62031	*** S単ー 8号 ***					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコフ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	15,900		歩A・単A
S62031	*** S単ー 9号 ***					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコフ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	16,400		歩A・単A
S62033	*** S単ー 10号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	8,470		歩A・単A
S62033	*** S単ー 11号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	105,000		歩A・単A
S62036	*** S単ー 12号 ***					
	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	67,700		歩A・単A
S62037	*** S単ー 13号 ***					
	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
S62039	*** S単ー 14号 ***					
	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,6箇所,6箇所		業務	193,080		歩A・単A
S62040	*** S単ー 15号 ***					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 6,0		業務	112,000		歩A・単A
S62041	*** S単ー 16号 ***					
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 6,0		業務	112,000		歩A・単A
S63023	*** S単ー 17号 ***					
	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,200,3cm,0		式	3,298		歩A・単A
X63006	*** X単ー 1号 ***					
	旅費交通費(調査外業日帰用)					
	旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン,26日,2時間		式	77,100		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	輸送費(ボーリング機器等)					
	地区内運搬		式	15,890		歩A・単A

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路施設設計業務						
業務別業務名:土質調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土粒子の密度試験 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	土粒子の密度試験 3個/試料	1.000	試料	6,670	6,670	
	合 計				6,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,670	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の湿潤密度試験 3個/試料 A法 (寸法測定法) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96002	土の湿潤密度試験 3個/試料 A法 (寸法測定法)	1.000	試料	5,370	5,370	
	合 計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,370	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の液性限界試験 4～6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96004	土の液性限界試験 4～6点/試料	1.000	試料	8,440	8,440	
	合 計				8,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,440	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の塑性限界試験 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96005	土の塑性限界試験 3個/試料	1.000	試料	4,120	4,120	
	合 計				4,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,120	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の含水比試験 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96006	土の含水比試験 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位

事業名	東近江農地整備事業				
業務名	御園中部団地他送水路実施設計業務				

業務別業務名:土質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,520	
	*** S単- 6号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,380	11,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,380	
	*** S単- 7号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,380	11,380	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				12,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,130	
	*** S単- 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オルコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方				
A30086	土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単- 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路施設設計業務						
業務別業務名:土質調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング（ノコア） φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		深夜時間:0.0		
A30006	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単一 10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, 1)施工区分 2)規格区分		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
		標準貫入試験 粘性土・シルト		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S単一 11号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内 1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
		現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		105,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 12号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 1)施工区分 2)規格 3)深度区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場（0.3m以下）	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:土質調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 13号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
						算出数量 1.000 業務
	合 計				305,000	
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 14号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,6箇所,6箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	6箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	6箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	6.000	箇所	8,780	52,680	
A30146	給水費 (ポンプ運転) 2 0m以上1 5 0m以下	6.000	箇所	23,400	140,400	
						算出数量 1.000 業務
	合 計				193,080	
	単 価		業務		193,080	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.670	人	45,500	30,485	
R04043	地質調査員 外業	0.670	人	35,200	23,584	
	*** S単一 15号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 6,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	112,000	112,000	
						算出数量 1.000 業務
	合 計				112,000	
	単 価		業務		112,000	
	*** S単一 16号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 6,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:測量業務

近畿農政局

業務別業務名:測量業務

近畿農政局

業務別業務名:測量業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	測量成果検定料金		km		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基準点測量(公共測量)3級水準測量 データコレク,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	測量成果検定料金					
	基準点測量(公共測量)3級水準測量 データコレク	1,000	km	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	測量成果検定料金		点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基準点測量(公共測量)4級基準点測量 トータルス,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96002				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	測量成果検定料金					
	基準点測量(公共測量)4級基準点測量 トータルス	1,000	点	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 3号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない,耕地,平地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0		
	2)地域	耕地				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師					
	内業	1,000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師					
	内業	2,500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師					
	外業	5,500	人	52,700	289,850	
R04024	測量技師補					
	内業	2,500	人	41,300	103,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5,500	人	41,300	227,150	
R04025	測量助手					
	内業	1,000	人	37,700	37,700	
R04025	測量助手					
	外業	7,000	人	37,700	263,900	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		1,114,600	33,438	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,114,600	27,865	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,114,600	22,292	
	合 計				1,198,195	算出数量 35,000 点
	単 価		点		34,234	
Y70001	精度管理費					
		0.090		1,148,038	103,323	
	*** S単一 4号 ***					
S61010	3級水準測量(レベル等による)		km		5,000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量(レベル等による)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	道路上,平地,耕地,-0.10			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域差	道路上		深夜時間:0.0		
	2)地形	平地				
	3)地物	耕地				
	4)地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師					
	内業	0,200	人	61,000	12,200	

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路施設設計業務						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	37,700	90,480	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		300,080	9,002	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		300,080	1,500	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		300,080	4,501	
	合 計				315,083	算出数量 5.000 km
	単 価		km		56,715	
Y70001	精度管理費	0.090		309,082	27,817	
	*** S単一 5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画 路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)作業条件補正值	0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	
	*** S単一 6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	0.00 1,000台未満/12時間 0.00		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1.000 km
	単 価		km		153,511	
	*** S単一 7号 ***					
S61016	路線測量 線形決定 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值	平地 耕地 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1.000 km
	単 価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単一 8号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,都市近郊,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	都市近郊		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		273,840	13,692	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		273,840	9,584	
	合 計				297,116	算出数量 1.000 km
	単 価		km		297,116	
Y70001	精度管理費	0.100		287,532	28,753	
	*** S単一 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1.000 km
	単 価		km		536,995	
Y70001	精度管理費	0.100		507,023	50,702	

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,442	
Y70001	精度管理費	0.100		351,115	35,112	
	*** S単一 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	2				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,168,918	
Y70001	精度管理費	0.100		1,267,874	126,787	
	*** S単一 12号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/500,平地,耕地,0.00,0.125			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.125				

事業名 東近江農地整備事業						
業務名 御園中部団地他送水路実施設計業務						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師					
	内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師					
	外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師					
	内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補					
	外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補					
	内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費					
	6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計					
	(10)補正後				1,960,012	
	合 計				1,960,012	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,960,012	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,622,754	81,138	
	*** S単一 13号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1/500,平地,耕地,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師					
	作業計画 (内業)	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師					
	作業計画 (内業)	0.300	人	52,700	15,810	
R04024	測量技師補					
	作業計画 (内業)	0.300	人	41,300	12,390	
Y00009	小計				40,400	
Y00009	小計					
	(4)補正後				40,400	
	合 計				40,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,400	
	*** S単一 14号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1,A-4,400,5cm,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	400		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43406	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 400枚	1.000	部	5,400	5,400	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	673	673	
P43602	C D-R					
	C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				6,073	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,073	

[illegible]

[illegible]