誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				19,407,000	
・取水設備製作工	1.000	式		19,407,000	
・扉体工 扉体・交換部品塗装	1.000	式		3,782,000	
・・・扉体工(塗装費)	1.000	式	3,782,000	3,782,000	1式当たり
S40025 工場所在地調整 エポキシコンクリートプライマー(有機)	507.000	m ²	2,638	1,337,466	歩A・単A S単 80号
S40026 工場塗装 エポキシ樹脂系、赤系	507.000	m ²	4,437	2,249,559	歩A・単A S単 81号
K78021 工場酸洗い (材料・工数込み)	36.100	m ²	5,400	194,940	歩A・単A
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),.20%	1.000	式	756,393	756,393	歩A・単A X単 12号
合 計				4,538,358	
計(1)(直接費対象分)				3,781,965	
計(2)(間接費対象分)				756,393	
・扉体工 主ローラ 1式(60組)	1.000	式		10,977,000	
・・・扉体工(材料費)	1.000	式	6,477,000	6,477,000	1式当たり
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径260~300mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	2,526.000	kg	974	2,460,324	歩A・単A S単 72号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	1,458.000	kg	890	1,297,620	歩A・単A S単 73号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	78.000	kg	832	64,896	歩A・単A S単 74号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	18.000	kg	748	13,464	歩A・単A S単 75号
S40003 黄銅 C2720P, t 3.5, 銅合金铸件, 一, 黄銅くず 铸件(並), 40	24.000	kg	2,680	64,320	歩A・単A S単 76号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	48.000	kg	1,520	72,960	歩A・単A S単 82号
S40040 オイルレスベアリング φ105-85×85	60.000	個	37,500	2,250,000	歩A・単A S単 83号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ローラゲート), 主ローラ製作補助材料費, 6.5%	1.000	式	253,541	253,541	歩A・単A X単 1号
合 計				6,477,125	
・・・扉体工(製作工) 主ローラ製作工	60.000	基	33,000	1,980,000	1基当たり
S02115 製作工	1.100	人	29,900	32,890	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),.75%	1.000	式	24,668	24,668	歩A・単A X単 3号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 主ローラ製作・取付工, 20%	1.000	式	11,512	11,512	歩A・単A X単 13号
合 計				69,070	
計(1)(直接費対象分)				32,890	
計(2)(間接費対象分)				36,180	
・・・扉体工(製作工) 主ローラ軸製作工	60.000	基	30,000	1,800,000	1基当たり
S02115 製作工	1.000	人	29,900	29,900	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),.75%	1.000	式	22,425	22,425	歩A・単A X単 4号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 主ローラ製作・取付工, 20%	1.000	式	10,465	10,465	歩A・単A X単 14号
合 計				62,790	
計(1)(直接費対象分)				29,900	
計(2)(間接費対象分)				32,890	
・・・扉体工(取替工) 主ローラ・主ローラ軸取外工	60.000	組	6,000	360,000	1組当たり
S02115 製作工	0.200	人	29,900	5,980	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),.75%	1.000	式	4,485	4,485	歩A・単A X単 5号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%	1.000	式	2,093	2,093	歩A・単A X単 15号
合計				12,558	
計(1)(直接費対象分)				5,980	
計(2)(間接費対象分)				6,578	
・・・扉体工(取替工) 主ローラ・主ローラ軸取付工	60.000	組	6,000	360,000	1組当たり
S02115 製作工	0.200	人	29,900	5,980	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	4,485	4,485	歩A・単A X単 6号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%	1.000	式	2,093	2,093	歩A・単A X単 16号
合計				12,558	
計(1)(直接費対象分)				5,980	
計(2)(間接費対象分)				6,578	
・・・扉体工 サイドローラ 1式(18組)	1.000	式	545,000	2,489,000	
・・・扉体工(材料費)	1.000	式	545,000	545,000	1式当たり
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	124.000	kg	914	113,336	歩A・単A S単 77号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	20.000	kg	890	17,800	歩A・単A S単 73号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	124.000	kg	748	92,752	歩A・単A S単 75号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	4.000	kg	637	2,548	歩A・単A S単 78号
S40003 黄銅 C2720P, t4,銅合金铸件,一,黄銅くず 铸件(並),40	2.000	kg	2,820	5,640	歩A・単A S単 79号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	18.000	kg	1,520	27,360	歩A・単A S単 82号
S40040 オイルレスベアリング φ45-35.5×50	18.000	個	15,000	270,000	歩A・単A S単 84号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(プレート・ゲート構造ローラゲート),サイドローラ製作補助材料費,6.5%	1.000	式	15,085	15,085	歩A・単A X単 2号
合計				544,521	
・・・扉体工(製作工) サイドローラ製作工	18.000	基	63,000	1,134,000	1基当たり
S02115 製作工	2.100	人	29,900	62,790	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	47,093	47,093	歩A・単A X単 7号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%	1.000	式	21,977	21,977	歩A・単A X単 17号
合計				131,860	
計(1)(直接費対象分)				62,790	
計(2)(間接費対象分)				69,070	
・・・扉体工(製作工) サイドローラ軸製作工	18.000	基	27,000	486,000	1基当たり
S02115 製作工	0.900	人	29,900	26,910	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	20,183	20,183	歩A・単A X単 8号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%	1.000	式	9,419	9,419	歩A・単A X単 18号
合計				56,512	
計(1)(直接費対象分)				26,910	
計(2)(間接費対象分)				29,602	
・・・扉体工(取替工) サイドローラ・サイドローラ軸取外工	18.000	組	9,000	162,000	1組当たり
S02115 製作工	0.300	人	29,900	8,970	歩A・単A S単 55号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				47,190,000	
・輸送費	1.000	式		2,092,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		2,092,000	
・ ・ ・ 輸送費 ダム→工場	1.000	式	1,046,000	1,046,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) ダム用水門設備,30.47ton,682km	1.000	式	1,046,000	1,046,000	歩A・単A S単 88号
合 計				1,046,000	
・ ・ ・ 輸送費 工場→ダム	1.000	式	1,046,000	1,046,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) ダム用水門設備,30.47ton,682km	1.000	式	1,046,000	1,046,000	歩A・単A S単 88号
合 計				1,046,000	
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		20,863,000	
・ ・ ダム用水門設備据付工	1.000	式		20,863,000	
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工(直接経費)	1.000	式	2,386,000	2,386,000	1式当たり
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソールン(油圧伸縮ゾブ型),16ton吊り,あり	60.000	日	38,400	2,304,000	歩A・単A S単 70号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	10.000	日	3,474	34,740	歩A・単A S単 69号
X41005 雑器具損料	1.000	式	46,775	46,775	歩A・単A X単 24号
合 計				2,385,515	
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工(仮設費)	1.000	式	612,000	612,000	1式当たり
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(基本料)	6.000	本	56	336	歩A・単A S単 1号
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(賃料) 60日	360.000	本供用日	2	720	歩A・単A S単 2号
S02114 鳥居型建枠(基本料) 幅914mm×高1700mm	21.000	枚	113	2,373	歩A・単A S単 3号
S02114 鳥居型建枠(賃料) 幅914mm×高1700mm	1,260.000	枚供用日	2	2,520	歩A・単A S単 4号
S02114 筋違(枠組足場) 幅1829mm×高1219mm(基本料)	8.000	本	38	304	歩A・単A S単 5号
S02114 筋違(枠組足場) 幅1829mm×高1219mm(賃料)	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 6号
S02114 筋違(枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級(基本料)	8.000	本	38	304	歩A・単A S単 7号
S02114 筋違(枠組足場) 幅914mm×高1219mm(賃料)	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 8号
S02114 連結ピン 枠組足場用(基本料) φ36.4×225	36.000	本	6	216	歩A・単A S単 9号
S02114 連結ピン 枠組足場用(賃料) φ36.4×225	2,160.000	本供用日	1	2,160	歩A・単A S単 10号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長914mm(基本料)	6.000	枚	135	810	歩A・単A S単 11号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長914mm(賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 12号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長1829mm(基本料)	6.000	枚	127	762	歩A・単A S単 13号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長1829mm(賃料)	360.000	枚供用日	2	720	歩A・単A S単 14号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長914mm(基本料)	6.000	枚	127	762	歩A・単A S単 15号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長914mm(賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 16号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長1524mm(基本料)	6.000	枚	135	810	歩A・単A S単 17号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長1524mm(賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 18号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長614mm(基本料)	2.000	枚	230	460	歩A・単A S単 19号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長614mm(賃料)	120.000	枚供用日	10	1,200	歩A・単A S単 20号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長614mm(基本料)	2.000	枚	230	460	歩A・単A S単 21号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長614mm(賃料)	120.000	枚供用日	10	1,200	歩A・単A S単 22号
S02114 階段(枠組足場) 幅650×高1955(基本料)	6.000	個	280	1,680	歩A・単A S単 23号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 階段(枠組足場) 幅650×高1955(賃料)	360.000	個供用日	11	3,960	歩A・単A S単 24号
S02114 手摺(枠組足場) 2500mm級(基本料)	6.000	本	80	480	歩A・単A S単 25号
S02114 手摺(枠組足場) 1829mm(賃料)	360.000	本供用日	3	1,080	歩A・単A S単 26号
S02114 先行手摺枠(基本料) 1829mm 据置方式	6.000	枚	255	1,530	歩A・単A S単 27号
S02114 先行手摺枠(賃料) 1829mm 据置方式	360.000	枚供用日	6	2,160	歩A・単A S単 28号
S02114 先行手摺枠(基本料) 914mm 据置方式	6.000	枚	600	3,600	歩A・単A S単 29号
S02114 先行手摺枠(賃料) 914mm 据置方式	360.000	枚供用日	20	7,200	歩A・単A S単 30号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 1829mm	12.000	枚	255	3,060	歩A・単A S単 31号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 1829mm	720.000	枚供用日	6	4,320	歩A・単A S単 32号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 914mm	12.000	枚	200	2,400	歩A・単A S単 33号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 914mm	720.000	枚供用日	20	14,400	歩A・単A S単 34号
S02114 クランプ式妻側手摺(基本料) L=600~1219mm	24.000	本	120	2,880	歩A・単A S単 35号
S02114 クランプ式妻側手摺(賃料) L=600~1219mm	1,440.000	本供用日	5	7,200	歩A・単A S単 36号
S02114 単管パイプ(基本料) L=1.0m	8.000	本	9	72	歩A・単A S単 37号
S02114 単管パイプ(賃料) L=1.0m	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 38号
S02114 単管パイプ(基本料) L=0.5m	8.000	本	30	240	歩A・単A S単 39号
S02114 単管パイプ(賃料) L=0.5m	480.000	本供用日	2	960	歩A・単A S単 40号
S02114 直交クランプ (基本料)	24.000	個	14	336	歩A・単A S単 41号
S02114 直交クランプ (賃料)	1,440.000	個供用日	1	1,440	歩A・単A S単 42号
S02114 H鋼クランプ(基本料)	20.000	個	24	480	歩A・単A S単 43号
S02114 H鋼クランプ(賃料)	1,200.000	個供用日	1	1,200	歩A・単A S単 44号
S02114 スタクション(基本料)	3.000	本	750	2,250	歩A・単A S単 45号
S02114 スタクション(賃料)	180.000	本供用日	150	27,000	歩A・単A S単 46号
S02114 単管パイプ(基本料) L=3.0m	2.000	本	27	54	歩A・単A S単 47号
S02114 単管パイプ(賃料) L=3.0m	120.000	本供用日	1	120	歩A・単A S単 48号
S02114 リゾーター(基本料)	50.000	個	750	37,500	歩A・単A S単 49号
S02114 リゾーター(賃料)	3,000.000	個供用日	150	450,000	歩A・単A S単 50号
S02114 H形鋼(整備費) H250×250	0.430	ton	4,700	2,021	歩A・単A S単 51号
S02114 H形鋼(賃料) H250×250	25.800	t 供用日	120	3,096	歩A・単A S単 52号
S02114 H形鋼(整備費) H200×200	0.890	ton	3,650	3,249	歩A・単A S単 53号
S02114 H形鋼(賃料) H200×200	53.400	t 供用日	92	4,913	歩A・単A S単 54号
合計				611,678	
・・・ダム用水門設備据付工(据付工数)	1.000	式	15,350,000	15,350,000	1式当たり
S02115 据付工	390.000	人	28,866	11,257,740	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	78.000	人	22,440	1,750,320	歩A・単A S単 57号
X41003 据付材料費 その他,.....,0kW,-	1.000	式	1,821,120	1,821,120	歩A・単A X単 23号
X41002 補助材料費(据付) その他,.4%	1.000	式	520,320	520,320	歩A・単A X単 22号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%	1.000	式	15,760,836	15,760,836	歩A・単A X単 26号
合計				31,110,336	
計(1)(直接費対象分)				15,349,500	
計(2)(間接費対象分)				15,760,836	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ダム用水門設備据付工(仮設据付工)					1回当たり
S02115 据付工	3.000	回	436,000	1,308,000	
S02115 普通作業員	12.000	人	28,866	346,392	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	4.000	人	22,440	89,760	歩A・単A S単 57号
	1.000	式	484,949	484,949	歩A・単A X単 27号
合 計				921,101	
計(1)(直接費対象分)				436,152	
計(2)(間接費対象分)				484,949	
・・・ダム用水門設備据付工(仮設撤去工)					1回当たり
S02115 据付工	3.000	回	327,000	981,000	
S02115 普通作業員	9.000	人	28,866	259,794	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	3.000	人	22,440	67,320	歩A・単A S単 57号
	1.000	式	363,712	363,712	歩A・単A X単 28号
合 計				690,826	
計(1)(直接費対象分)				327,114	
計(2)(間接費対象分)				363,712	
・・・ダム用水門設備据付工(現場内小運搬)					1個当たり
T00012 扉体小運搬	15.000	個	2,000	30,000	
	1.000	個	1,665	1,665	歩A・単A T単 1号
合 計				1,665	
・・・交通誘導員 搬入時					1人当たり
S02115 交通誘導警備員B	14.000	人	14,000	196,000	
	1.000	人	13,974	13,974	歩A・単A S単 59号
合 計				13,974	
・ダム用水門設備撤去工					
・・・ダム用水門設備撤去工	1.000	式		22,662,000	
・・・ダム用水門扉撤去工(労務費)	1.000	式	16,010,000	16,010,000	1式当たり
S02115 据付工	480.000	人	28,866	13,855,680	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	96.000	人	22,440	2,154,240	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,撤去,140%	1.000	式	19,397,952	19,397,952	歩A・単A X単 29号
合 計				35,407,872	
計(1)(直接費対象分)				16,009,920	
計(2)(間接費対象分)				19,397,952	
・・・ダム用水門設備撤去工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソール(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.000	式	3,525,000	3,525,000	
X41005 雑器具損料	90.000	日	38,400	3,456,000	歩A・単A S単 70号
	1.000	式	69,120	69,120	歩A・単A X単 25号
合 計				3,525,120	
・・・ダム用水門設備撤去工(仮設費)					1式当たり
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(基本料)	1.000	式	612,000	612,000	
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(賃料) 60日	6.000	本	56	336	歩A・単A S単 1号
S02114 鳥居型建枠(基本料) 幅914mm×高1700mm	360.000	本供用日	2	720	歩A・単A S単 2号
	21.000	枚	113	2,373	歩A・単A S単 3号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm	1,260.000	枚供用日	2	2,520	歩A・単A S単 4号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)	8.000	本	38	304	歩A・単A S単 5号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 6号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)	8.000	本	38	304	歩A・単A S単 7号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 8号
S02114 連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225	36.000	本	6	216	歩A・単A S単 9号
S02114 連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225	2,160.000	本供用日	1	2,160	歩A・単A S単 10号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)	6.000	枚	135	810	歩A・単A S単 11号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 12号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)	6.000	枚	127	762	歩A・単A S単 13号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)	360.000	枚供用日	2	720	歩A・単A S単 14号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)	6.000	枚	127	762	歩A・単A S単 15号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 16号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)	6.000	枚	135	810	歩A・単A S単 17号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	1,080	歩A・単A S単 18号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)	2.000	枚	230	460	歩A・単A S単 19号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)	120.000	枚供用日	10	1,200	歩A・単A S単 20号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)	2.000	枚	230	460	歩A・単A S単 21号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)	120.000	枚供用日	10	1,200	歩A・単A S単 22号
S02114 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)	6.000	個	280	1,680	歩A・単A S単 23号
S02114 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料)	360.000	個供用日	11	3,960	歩A・単A S単 24号
S02114 手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料)	6.000	本	80	480	歩A・単A S単 25号
S02114 手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料)	360.000	本供用日	3	1,080	歩A・単A S単 26号
S02114 先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式	6.000	枚	255	1,530	歩A・単A S単 27号
S02114 先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式	360.000	枚供用日	6	2,160	歩A・単A S単 28号
S02114 先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式	6.000	枚	600	3,600	歩A・単A S単 29号
S02114 先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式	360.000	枚供用日	20	7,200	歩A・単A S単 30号
S02114 つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm	12.000	枚	255	3,060	歩A・単A S単 31号
S02114 つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm	720.000	枚供用日	6	4,320	歩A・単A S単 32号
S02114 つま先板 (幅木) (基本料) 914mm	12.000	枚	200	2,400	歩A・単A S単 33号
S02114 つま先板 (幅木) (賃料) 914mm	720.000	枚供用日	20	14,400	歩A・単A S単 34号
S02114 クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm	24.000	本	120	2,880	歩A・単A S単 35号
S02114 クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm	1,440.000	本供用日	5	7,200	歩A・単A S単 36号
S02114 単管パイプ (基本料) L=1.0m	8.000	本	9	72	歩A・単A S単 37号
S02114 単管パイプ (賃料) L=1.0m	480.000	本供用日	1	480	歩A・単A S単 38号
S02114 単管パイプ (基本料) L=0.5m	8.000	本	30	240	歩A・単A S単 39号
S02114 単管パイプ (賃料) L=0.5m	480.000	本供用日	2	960	歩A・単A S単 40号
S02114 直交クランプ (基本料)	24.000	個	14	336	歩A・単A S単 41号
S02114 直交クランプ (賃料)	1,440.000	個供用日	1	1,440	歩A・単A S単 42号
S02114 H鋼クランプ (基本料)	20.000	個	24	480	歩A・単A S単 43号
S02114 H鋼クランプ (賃料)	1,200.000	個供用日	1	1,200	歩A・単A S単 44号
S02114 スタクション (基本料)	3.000	本	750	2,250	歩A・単A S単 45号
S02114 スタクション (賃料)	180.000	本供用日	150	27,000	歩A・単A S単 46号

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
 工事名 吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 単管パイプ(基本料) L=3.0m	2.000	本	27	54	歩A・単A S単 47号
S02114 単管パイプ(賃料) L=3.0m	120.000	本供用日	1	120	歩A・単A S単 48号
S02114 リゾーター(基本料)	50.000	個	750	37,500	歩A・単A S単 49号
S02114 リゾーター(賃料)	3,000.000	個供用日	150	450,000	歩A・単A S単 50号
S02114 H形鋼(整備費) H250×250	0.430	ton	4,700	2,021	歩A・単A S単 51号
S02114 H形鋼(賃料) H250×250	25.800	t 供用日	120	3,096	歩A・単A S単 52号
S02114 H形鋼(整備費) H200×200	0.890	ton	3,650	3,249	歩A・単A S単 53号
S02114 H形鋼(賃料) H200×200	53.400	t 供用日	92	4,913	歩A・単A S単 54号
合 計				611,678	
・・・ダム用水門撤去工(仮設据付工)	3.000	回	436,000	1,308,000	1 回当たり
S02115 据付工	12.000	人	28,866	346,392	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	4.000	人	22,440	89,760	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	1.000	式	484,949	484,949	歩A・単A X単 30号
合 計				921,101	
計(1)(直接費対象分)				436,152	
計(2)(間接費対象分)				484,949	
・・・ダム用水門撤去工(仮設撤去工)	3.000	回	327,000	981,000	1 回当たり
S02115 据付工	9.000	人	28,866	259,794	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	3.000	人	22,440	67,320	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	1.000	式	363,712	363,712	歩A・単A X単 31号
合 計				690,826	
計(1)(直接費対象分)				327,114	
計(2)(間接費対象分)				363,712	
・・・ダム用水門設備撤去工(現場内小運搬)	15.000	個	2,000	30,000	1 個当たり
T00012 扉体小運搬	1.000	個	1,665	1,665	歩A・単A T単 1号
合 計				1,665	
・・・交通誘導員 搬出時	14.000	人	14,000	196,000	1 人当たり
S02115 交通誘導警備員B	1.000	人	13,974	13,974	歩A・単A S単 59号
合 計				13,974	
・処分工	1.000	式		1,573,000	
・・プラスト材(塗膜含む)処分	1.000	式		1,533,000	
・・・プラスト(塗膜含む)処分費	304.200	kg	5,000	1,521,000	1 kg当たり
S02123 プラスト(塗膜含む)処分費	1.000	kg	5,000	5,000	歩A・単A S単 65号
合 計				5,000	
・・・処分材運搬(プラスト材)	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
S16001 トラック[普通型] 2.0t積,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	6,185	12,370	歩A・単A S単 68号
合 計				12,370	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	*** S単-1号 *** ジャッキベース ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)		本	56		歩A・単A
S02114	*** S単-2号 *** ジャッキベース ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日		本供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-3号 *** 鳥居型建枠 (基本料) 鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm		枚	113		歩A・単A
S02114	*** S単-4号 *** 鳥居型建枠 (賃料) 鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm		枚供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-5号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)		本	38		歩A・単A
S02114	*** S単-6号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-7号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)		本	38		歩A・単A
S02114	*** S単-8号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-9号 *** 連結ピン 連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225		本	6		歩A・単A
S02114	*** S単-10号 *** 連結ピン 連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-11号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)		枚	135		歩A・単A
S02114	*** S単-12号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-13号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)		枚	127		歩A・単A
S02114	*** S単-14号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)		枚供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-15号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)		枚	127		歩A・単A
S02114	*** S単-16号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-17号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)		枚	135		歩A・単A
S02114	*** S単-18号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-19号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)		枚	230		歩A・単A
S02114	*** S単-20号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)		枚供用日	10		歩A・単A
S02114	*** S単-21号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)		枚	230		歩A・単A
S02114	*** S単-22号 *** 板付布枠 (枠組足場)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料) *** S単-23号 ***		枚供用日	10		歩A・単A
S02114	階段 (枠組足場) 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料) *** S単-24号 ***		個	280		歩A・単A
S02114	階段 (枠組足場) 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料) *** S単-25号 ***		個供用日	11		歩A・単A
S02114	手摺 (枠組足場) 手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料) *** S単-26号 ***		本	80		歩A・単A
S02114	手摺 (枠組足場) 手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料) *** S単-27号 ***		本供用日	3		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (基本料) 先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式 *** S単-28号 ***		枚	255		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (賃料) 先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式 *** S単-29号 ***		枚供用日	6		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (基本料) 先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式 *** S単-30号 ***		枚	600		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (賃料) 先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式 *** S単-31号 ***		枚供用日	20		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (基本料) つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm *** S単-32号 ***		枚	255		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (賃料) つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm *** S単-33号 ***		枚供用日	6		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (基本料) つま先板 (幅木) (基本料) 914mm *** S単-34号 ***		枚	200		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (賃料) つま先板 (幅木) (賃料) 914mm *** S単-35号 ***		枚供用日	20		歩A・単A
S02114	クランプ式妻側手摺 (基本料) クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm *** S単-36号 ***		本	120		歩A・単A
S02114	クランプ式妻側手摺 (賃料) クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm *** S単-37号 ***		本供用日	5		歩A・単A
S02114	単管パイプ (基本料) 単管パイプ (基本料) L=1.0m *** S単-38号 ***		本	9		歩A・単A
S02114	単管パイプ (賃料) 単管パイプ (賃料) L=1.0m *** S単-39号 ***		本供用日	1		歩A・単A
S02114	単管パイプ (基本料) 単管パイプ (基本料) L=0.5m *** S単-40号 ***		本	30		歩A・単A
S02114	単管パイプ (賃料) 単管パイプ (賃料) L=0.5m *** S単-41号 ***		本供用日	2		歩A・単A
S02114	直交クランプ 直交クランプ (基本料) *** S単-42号 ***		個	14		歩A・単A
S02114	直交クランプ 直交クランプ (賃料) *** S単-43号 ***		個供用日	1		歩A・単A
S02114	H鋼クランプ (基本料) H鋼クランプ (基本料)		個	24		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	*** S単-44号 *** H鋼クランプ(賃料)					
	H鋼クランプ(賃料)		個供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-45号 *** スタンション(基本料)					
	スタンション(基本料)		本	750		歩A・単A
S02114	*** S単-46号 *** スタンション(賃料)					
	スタンション(賃料)		本供用日	150		歩A・単A
S02114	*** S単-47号 *** 単管パイプ(基本料)					
	単管パイプ(基本料) L=3.0m		本	27		歩A・単A
S02114	*** S単-48号 *** 単管パイプ(賃料)					
	単管パイプ(賃料) L=3.0m		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-49号 *** リゾーター(基本料)					
	リゾーター(基本料)		個	750		歩A・単A
S02114	*** S単-50号 *** リゾーター(賃料)					
	リゾーター(賃料)		個供用日	150		歩A・単A
S02114	*** S単-51号 *** H形鋼(整備費)					
	H形鋼(整備費) H250×250		ton	4,700		歩A・単A
S02114	*** S単-52号 *** H形鋼(賃料)					
	H形鋼(賃料) H250×250		t 供用日	120		歩A・単A
S02114	*** S単-53号 *** H形鋼(整備費)					
	H形鋼(整備費) H200×200		ton	3,650		歩A・単A
S02114	*** S単-54号 *** H形鋼(賃料)					
	H形鋼(賃料) H200×200		t 供用日	92		歩A・単A
S02115	*** S単-55号 *** 製作工					
	製作工		人	29,900		歩A・単A
S02115	*** S単-56号 *** 据付工					
	据付工		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単-57号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単-58号 *** 運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単-59号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,974		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 塗膜片採取					
	塗膜片採取		箇所	380,000		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 鉛含有量試験					
	鉛含有量試験		検体	3,900		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 六価クロム含有量試験					
	六価クロム含有量試験		検体	3,900		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** PCB含有量試験					
	PCB含有量試験		検体	22,500		歩A・単A
S02123	*** S単-65号 *** プラスト(塗膜含む)処分費					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プラスト(塗膜含む)処分費		kg	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単-66号 *** 水密ゴム処分費					
	水密ゴム処分費		ton	100,000		歩A・単A
S16001	*** S単-67号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 、10.0～11.0t積、運転1日当たり算出		日	17,700		歩A・単A
S16001	*** S単-68号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 、2.0t積、, 運転1時間当たり算出		時間	6,185		歩A・単A
S16002	*** S単-69号 *** 電気溶接機[「イーセ」エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[「イーセ」エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	3,474		歩A・単A
S16004	*** S単-70号 *** ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)、16ton吊り、あり		日	38,400		歩A・単A
S19003	*** S単-71号 *** H形鋼					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0.0、0.0		ton	12,320		歩A・単A
S40003	*** S単-72号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	974		歩A・単A
S40003	*** S単-73号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	890		歩A・単A
S40003	*** S単-74号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	832		歩A・単A
S40003	*** S単-75号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	748		歩A・単A
S40003	*** S単-76号 *** 黄銅					
	黄銅 C2720P、t 3.5、銅合金鋳物、一、黄銅くず 鋳物(並)、40		kg	2,680		歩A・単A
S40003	*** S単-77号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	914		歩A・単A
S40003	*** S単-78号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	637		歩A・単A
S40003	*** S単-79号 *** 黄銅					
	黄銅 C2720P、t 4、銅合金鋳物、一、黄銅くず 鋳物(並)、40		kg	2,820		歩A・単A
S40025	*** S単-80号 *** 工場素地調整					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 エポキシ樹脂系プライマー(有機)		m ²	2,638		歩A・単A
S40026	*** S単-81号 *** 工場塗装					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、赤系		m ²	4,437		歩A・単A
S40040	*** S単-82号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,520		歩A・単A
S40040	*** S単-83号 *** オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング φ105-85×85		個	37,500		歩A・単A
S40040	*** S単-84号 *** オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング φ45-35.5×50		個	15,000		歩A・単A
S40040	*** S単-85号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単-86号 *** 水密ゴム 合成ゴム					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロブレン系) *** S単-87号 ***		kg	4,190		歩A・単A
	合成ゴム					
S41040	合成ゴム U型特殊ゴム *** S単-88号 ***		kg	12,000		歩A・単A
	輸送費(修繕工事)					
	輸送費(修繕工事) ダム用水門設備,30.47ton,682km		式	1,046,000		歩A・単A
X40001	*** X単-1号 *** 補助材料費(製作)					
	水門設備(プレート構造),主ローラ製作補助材料費,6.5% *** X単-2号 ***		式	253,541		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作)					
	水門設備(プレート構造),サイドローラ製作補助材料費,6.5% *** X単-3号 ***		式	15,085		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-4号 ***		式	24,668		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-5号 ***		式	22,425		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-6号 ***		式	4,485		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-7号 ***		式	4,485		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-8号 ***		式	47,093		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-9号 ***		式	20,183		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-10号 ***		式	6,728		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-11号 ***		式	6,728		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75% *** X単-12号 ***		式	201,825		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20% *** X単-13号 ***		式	756,393		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20% *** X単-14号 ***		式	11,512		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20% *** X単-15号 ***		式	10,465		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20% *** X単-16号 ***		式	2,093		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20% *** X単-17号 ***		式	2,093		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20% *** X単-18号 ***		式	21,977		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20% *** X単-19号 ***		式	9,419		歩A・単A
X40015	工場管理費					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20% *** X単-20号 ***		式	3,140		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20% *** X単-21号 ***		式	3,140		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20% *** X単-22号 ***		式	94,185		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,,4% *** X単-23号 ***		式	520,320		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,,,,,0kw,- *** X単-24号 ***		式	1,821,120		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単-25号 ***		式	46,775		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単-26号 ***		式	69,120		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140% *** X単-27号 ***		式	15,760,836		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140% *** X単-28号 ***		式	484,949		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140% *** X単-29号 ***		式	363,712		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,撤去,140% *** X単-30号 ***		式	19,397,952		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140% *** X単-31号 ***		式	484,949		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%		式	363,712		歩A・単A
T00012	*** T単-1号 *** 扉体小運搬		個	1,665		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02114	ジャッキベース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06224 枠組足場用 450mm (基本料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06224	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)	1.000	本	56	56	
	合計				56	算出数量 1.000 各単位
	単価				56	
*** S単-2号 ***						
S02114	ジャッキベース		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06223 枠組足場用 450mm (賃料) 60日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06223	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日	1.000	本供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
*** S単-3号 ***						
S02114	鳥居型建枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96017 幅914mm×高1700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96017	鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm	1.000	枚	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
*** S単-4号 ***						
S02114	鳥居型建枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96018 幅914mm×高1700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96018	鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm	1.000	枚供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
*** S単-5号 ***						
S02114	筋違 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06128 幅1829mm×高1219mm (基本料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)	1.000	本	38	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				38	
	*** S単- 6号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅1829mm×高1219mm (・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				
G06127	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)	1.000	本供用日	1	1	
	合 計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅914mm級×高1219mm級・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	38円				
G06124	筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)	1.000	本	38	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S単- 8号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅914mm×高1219mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				
G06123	筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)	1.000	本供用日	1	1	
	合 計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 9号 ***					
S02114	連結ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	枠組足場用 (基本料) φ36.4・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	6円				
G06232	連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225	1.000	本	6	6	
	合 計				6	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6	
	*** S単- 10号 ***					
S02114	連結ピン		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	枠組足場用 (賃料) φ36.4×225		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06231	連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単- 11号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅500mm×長914mm (基本料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	135円				
G06144	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単- 12号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅500mm×長914mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3円				
G06143	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単- 13号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅240mm×長1829mm (基本料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	127円				
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)	1.000	枚	127	127	
	合計				127	算出数量 1.000 各単位
	単価				127	
	*** S単- 14号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅240mm×長1829mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2円				
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)	1.000	枚供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
	*** S単- 15号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅240mm×長914mm (基本料) 127円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)	1.000	枚	127	127	
	合計				127	算出数量 1.000 各単位
	単価				127	
	*** S単-16号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06141 幅240mm×長914mm (賃料) 3円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単-17号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅500mm×長1524mm (基・ 135円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単-18号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06141 幅500mm×長1524mm (賃料) 3円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単-19号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅500mm×長614mm (基本料) 230円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)	1.000	枚	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単-20号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅500mm×長614mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)	1.000	枚供用日	10	10	
	合計				10	算出数量 1.000 各単位
	単価				10	
	*** S単- 21号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅240mm×長614mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	230円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)	1.000	枚	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単- 22号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅240mm×長614mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)	1.000	枚供用日	10	10	
	合計				10	算出数量 1.000 各単位
	単価				10	
	*** S単- 23号 ***					
S02114	階段 (枠組足場)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06162		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅650×高1955 (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06162	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単- 24号 ***					
S02114	階段 (枠組足場)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06161		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅650×高1955 (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06161	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料)	1.000	個供用日	11	11	
	合計				11	算出数量 1.000 各単位
	単価				11	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
S02114	手摺 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G06172				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	2500mm級 (基本料)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	80円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06172	手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料)	1.000	本	80	80	
	合計				80	算出数量 1.000 各単位
	単価				80	
	*** S単- 26号 ***					
S02114	手摺 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G06171				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm (賃料)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06171	手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料)	1.000	本供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単- 27号 ***					
S02114	先行手摺枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	255円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96001	先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式	1.000	枚	255	255	
	合計				255	算出数量 1.000 各単位
	単価				255	
	*** S単- 28号 ***					
S02114	先行手摺枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	6円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96002	先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式	1.000	枚供用日	6	6	
	合計				6	算出数量 1.000 各単位
	単価				6	
	*** S単- 29号 ***					
S02114	先行手摺枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	914mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	600円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96001	先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式	1.000	枚	600	600	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単- 30号 ***					
S02114	先行手摺枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	914mm 据置方式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式	1.000	枚供用日	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単- 31号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1829mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	255円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm	1.000	枚	255	255	
	合計				255	算出数量 1.000 各単位
	単価				255	
	*** S単- 32号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1829mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm	1.000	枚供用日	6	6	
	合計				6	算出数量 1.000 各単位
	単価				6	
	*** S単- 33号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (基本料) 914mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	914mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 914mm	1.000	枚	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単- 34号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (賃料) 914mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	914mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	20円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 914mm	1.000	枚供用日	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単- 35号 ***					
S02114	クランプ式妻側手摺 (基本料) クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	L=600~1219mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm	1.000	本	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単- 36号 ***					
S02114	クランプ式妻側手摺 (賃料) クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	L=600~1219mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm	1.000	本供用日	5	5	
	合計				5	算出数量 1.000 各単位
	単価				5	
	*** S単- 37号 ***					
S02114	単管パイプ (基本料) 単管パイプ (基本料) L=1.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	L=1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=1.0m	1.000	本	9	9	
	合計				9	算出数量 1.000 各単位
	単価				9	
	*** S単- 38号 ***					
S02114	単管パイプ (賃料) 単管パイプ (賃料) L=1.0m		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	L=1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=1.0m	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単- 39号 ***					
S02114	単管パイプ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単管パイプ (基本料) L=0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	L=0.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=0.5m	1.000	本	30	30	
	合計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単- 40号 ***					
S02114	単管パイプ (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (賃料) L=0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	L=0.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=0.5m	1.000	本供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2	
	*** S単- 41号 ***					
S02114	直交クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直交クランプ (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	14	14	
	合計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単- 42号 ***					
S02114	直交クランプ		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直交クランプ (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	1.000	個供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 43号 ***					
S02114	H鋼クランプ (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼クランプ (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96009	H鋼クランプ (基本料)	1.000	個	24	24	
	合計				24	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 44号 ***						
S02114	H鋼クランプ (賃料)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼クランプ (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96010	H鋼クランプ (賃料)	1.000	個供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
*** S単- 45号 ***						
S02114	スタンション (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタンション (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96011	スタンション (基本料)	1.000	本	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
*** S単- 46号 ***						
S02114	スタンション (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタンション (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96012	スタンション (賃料)	1.000	本供用日	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
*** S単- 47号 ***						
S02114	単管パイプ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (基本料) L=3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007 L=3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	27円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=3.0m	1.000	本	27	27	
	合計				27	算出数量 1.000 各単位
	単価				27	
*** S単- 48号 ***						
S02114	単管パイプ (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (賃料) L=3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96008 L=3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=3.0m	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1	
	*** S単- 49号 ***					
S02114	リゾーター (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リゾーター (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格					
	3)単価の入力	750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96013	リゾーター (基本料)	1.000	個	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単- 50号 ***					
S02114	リゾーター (賃料)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リゾーター (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格					
	3)単価の入力	150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96014	リゾーター (賃料)	1.000	個供用日	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 51号 ***					
S02114	H形鋼 (整備費)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (整備費) H250×250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H250×250				
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96016	H形鋼 (整備費) H250×250	1.000	ton	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単- 52号 ***					
S02114	H形鋼 (賃料)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (賃料) H250×250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H250×250				
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96015	H形鋼 (賃料) H250×250	1.000	t 供用日	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単- 53号 ***					
S02114	H形鋼 (整備費)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (整備費) H200×200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H200×200				
	3)単価の入力	3,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G96016	H形鋼 (整備費) H200×200	1.000	ton	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
	*** S単- 54号 ***					
S02114	H形鋼 (賃料)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (賃料) H200×200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96015 H200×200 92円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96015	H形鋼 (賃料) H200×200	1.000	t 供用日	92	92	
	合計				92	算出数量 1.000 各単位
	単価				92	
	*** S単- 55号 ***					
S02115	製作工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03001 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	1.000	人	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1.000 人
	単価				29,900	
	*** S単- 56号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単- 57号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単- 58号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単- 59号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,974	13,974	
	合計				13,974	算出数量 1.000 人
	単価				13,974	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハトロ#給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ハトロ#給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	塗膜片採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜片採取			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	塗膜片採取	1.000	箇所	380,000	380,000	
	合計				380,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				380,000	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	鉛含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	鉛含有量試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単- 63号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	六価クロム含有量試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	PCB含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCB含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	PCB含有量試験	1.000	検体	22,500	22,500	
	合計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,500	
	*** S単- 65号 ***					
S02123	プラスト(塗膜含む)処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスト(塗膜含む)処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	プラスト(塗膜含む)処分費	1.000	kg	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単- 66号 ***					
S02123	水密ゴム処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	水密ゴム処分費	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単- 67号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] , 10.0~11.0t積, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	M03087 M03087 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03087	トラック[普通型] 10.0～11.0t積	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,700	
Y00001	単位					
	*** S単- 68号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上)	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	935	935	
P34029	軽油 パトロール給油	3.900	L	138	538	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	22,440	4,712	
	合計				6,185	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,185	
Y00001	単位					
	*** S単- 69号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	138	1,656	
	合計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,474	
Y00001	単位					
	*** S単- 70号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01084	フアレックス[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	38,400	38,400	
	合計				38,400	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,400	
	*** S単-71号 ***					
S19003	H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単-72号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm,ステンレス棒鋼,一,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細	K06066 SUS304 径260～300mm ステンレス棒鋼 一				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンス新断 20.000				
K06066	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm	1.000	kg	974	974	
	合計				974	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		974	
	*** S単-73号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,一,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細	K06062 SUS304 径25mm～100mm ステンレス棒鋼 一				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンス新断 20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	890	890	
	合計				890	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		890	
	*** S単-74号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm~14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm	1.000	kg	832	832	
	合計				832	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		832	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 75号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	1.000	kg	748	748	
	合計				748	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		748	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 76号 ***					
S40003	黄銅		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	黄銅 C2720P, t 3.5, 銅合金鋳物, -, 黄銅くず 鋳物(並), 40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96001 C2720P, t 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	黄銅くず 鋳物(並) 40.000				
K96001	黄銅 C2720P, t 3.5	1.000	kg	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,680	
K16146	スクラップ 黄銅くず 鋳物(並)	1.000	kg	927.50	928	
	*** S単- 77号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm, ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06063 SUS304 径110mm~150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm	1.000	kg	914	914	
	合計				914	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 78号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合計				637	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 79号 ***					
S40003	黄銅		kg		1.000	歩A 当たり算出
	黄銅 C2720P, t 4, 銅合金鋳物, 一, 黄銅くず 鋳物(並), 40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	C2720P, t 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	銅合金鋳物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	黄銅くず 鋳物(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
K96002	黄銅 C2720P, t 4	1.000	kg	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,820	
K16146	スクラップ 黄銅くず 鋳物(並)	1.000	kg	927.50	928	
	*** S単一 80号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】), 鋼製付属)工場 エポキシ樹脂系プライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製品プラスチックプライマー区分	エポキシ樹脂系プライマー(有機)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,100	176,550	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	32,100	44,940	
	合計				263,787	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,638	
	*** S単一 81号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 赤系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	赤系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕	22.000	kg	2,510	55,220	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	666	1,332	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	20.000	kg	2,510	50,200	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	666	1,199	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,100	179,760	
	合計				443,705	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		4,437	
	*** S単- 82号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単- 83号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルレスベアリング φ105-85×85			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 φ105-85×85		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	オイルレスベアリング φ105-85×85	1.000	個	37,500	37,500	
	合計				37,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,500	
	*** S単- 84号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルレスベアリング φ45-35.5×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 φ45-35.5×50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	オイルレスベアリング φ45-35.5×50	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単- 85号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33022 L形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 86号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K33021 平形 (クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1,000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,190	
*** S単- 87号 ***						
S40040	合成ゴム 合成ゴム U型特殊ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96003 U型特殊ゴム		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	合成ゴム U型特殊ゴム	1,000	kg	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,000	
*** S単- 88号 ***						
S41040	輸送費 (修繕工事) 輸送費 (修繕工事) ダム用水門設備, 30.47ton, 682km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	ダム用水門設備 30.470ton 682.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	1,046,000	1,046,000	
	合計				1,046,000	算出数量 1,000 式
	単価				1,046,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単- 1号 ***						
X4001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ラゲート), 主ローラ製作補助材料費, 6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ラゲート)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)	6.500%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称	主ローラ製作補助材料費				
	4) 主要部材費金額小計(円)	3,900,624.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	3,900,624	253,541	
	合計				253,541	算出数量 1.000 式
	単価		式		253,541	
*** X単- 2号 ***						
X4001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ラゲート), サイドローラ製作補助材料費, 6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ラゲート)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)	6.500%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称	サイドローラ製作補助材料費				
	4) 主要部材費金額小計(円)	232,076.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	232,076	15,085	
	合計				15,085	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,085	
*** X単- 3号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	32,890.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	32,890	24,668	
	合計				24,668	算出数量 1.000 式
	単価				24,668	
*** X単- 4号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	29,900.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	29,900	22,425	
	合計				22,425	算出数量 1.000 式
	単価				22,425	
*** X単- 5号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務費率(Y)	75.000%				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	5,980,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	5,980	4,485	
	合計				4,485	算出数量 1.000 式
	単価				4,485	
	*** X単-6号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	5,980,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	5,980	4,485	
	合計				4,485	算出数量 1.000 式
	単価				4,485	
	*** X単-7号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	62,790,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	62,790	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 式
	単価				47,093	
	*** X単-8号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	26,910,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	26,910	20,183	
	合計				20,183	算出数量 1.000 式
	単価				20,183	
	*** X単-9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	8,970,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	8,970	6,728	
	合計				6,728	算出数量 1.000 式
	単価				6,728	
	*** X単-10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	8,970,000円				
		0.750	式	8,970	6,728	
	合計				6,728	算出数量 1.000 式
	単価				6,728	
	*** X単-11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	269,100,000円				
		0.750	式	269,100	201,825	
	合計				201,825	算出数量 1.000 式
	単価				201,825	
	*** X単-12号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	3,781,965,000円				
		0.200	式	3,781,965	756,393	
	合計				756,393	算出数量 1.000 式
	単価		式		756,393	
	*** X単-13号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 主ローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	主ローラ製作・取付工 57,558,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	57,558	11,512	
	合計				11,512	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,512	
	*** X単-14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 主ローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	主ローラ製作・取付工 52,325,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	52,325	10,465	
	合計				10,465	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,465	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単- 15号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	主ローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	10,465,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	10,465	2,093	
	合計				2,093	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,093	
*** X単- 16号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	主ローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	10,465,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	10,465	2,093	
	合計				2,093	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,093	
*** X単- 17号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	109,883,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	109,883	21,977	
	合計				21,977	算出数量 1,000 式
	単価		式		21,977	
*** X単- 18号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	47,093,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	47,093	9,419	
	合計				9,419	算出数量 1,000 式
	単価		式		9,419	
*** X単- 19号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	15,698,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	15,698	3,140	
	合計				3,140	算出数量 1,000 式

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		3,140	
	*** X単- 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%				
	3)工種区分の名称	サイドロローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	15,698,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	15,698	3,140	
	合 計				3,140	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,140	
	*** X単- 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	470,925,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	470,925	94,185	
	合 計				94,185	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,185	
	*** X単- 22号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料费率(Y)	4.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	13,008,000,000円				
K79391	据付補助材料費	0.040	式	13,008,000	520,320	
	合 計				520,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		520,320	
	*** X単- 23号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料费率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	13,008,000,000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	13,008,000	1,821,120	
	合 計				1,821,120	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,821,120	
	*** X単- 24号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	2,338,740,000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
K79411	雑器具損料	0.020	式	2,338,740	46,775	
	合計				46,775	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,775	
	*** X単-25号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	3,456,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	3,456,000	69,120	
	合計				69,120	算出数量 1.000 式
	単価		式		69,120	
	*** X単-26号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接费率(Y)	140.000%				
	3) 工種区分の名称	据付時				
	4) 据付工対象金額(円)	11,257,740.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	11,257,740	15,760,836	
	合計				15,760,836	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,760,836	
	*** X単-27号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム用水門設備【修繕】,,140%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接费率(Y)	140.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	346,392.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	346,392	484,949	
	合計				484,949	算出数量 1.000 式
	単価		式		484,949	
	*** X単-28号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム用水門設備【修繕】,,140%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接费率(Y)	140.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	259,794.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	259,794	363,712	
	合計				363,712	算出数量 1.000 式
	単価		式		363,712	
	*** X単-29号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、撤去、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	13,855,680.000				
K79251	据付間接費		式	13,855,680	19,397,952	
	合計				19,397,952	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,397,952	
	*** X単- 30号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	346,392.000				
K79251	据付間接費		式	346,392	484,949	
	合計				484,949	算出数量 1.000 式
	単価		式		484,949	
	*** X単- 31号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	ダム用水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	259,794.000				
K79251	据付間接費		式	259,794	363,712	
	合計				363,712	算出数量 1.000 式
	単価		式		363,712	