

令和 6 年度

加古川水系直轄管理事業
吞吐ダム他オイルフェンス更新等工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年10月—A
工種区分	その他土木工事(2)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ オイルフェンス撤去工及び流木等ゴミ集積	吞吐ダム左岸			
・ ・ オイルフェンス撤去工及び流木等ゴミ集積				
・ ・ ・ オイルフェンス撤去工及び流木等ゴミ集積	仮置き場への移設	日	2.000	算出数量：1.000 日
オイルフェンス撤去工及び流木等ゴミ集積		日	1.000	算出数量：1.000 日
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:10ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	1.000	
*ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	, 4t積級, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
*普通作業員		人	2.000	
・ ・ 流木等分別工				
・ ・ ・ 流木等裁断工		日	2.000	算出数量：1.000 日
チェーン[ガソリンエンジン]	, 鋸長350mmエンジン排気量0.034L, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・ ・ ・ 流木等分別工		日	2.000	算出数量：1.000 日
流木等分別工		日	1.000	算出数量：1.000 日
*小型バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	, 標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
*普通作業員		人	1.000	
・ ・ オイルフェンス処理工及び流木等ゴミ				
・ ・ ・ オイルフェンス運搬工及び流木等ゴミ	処分場に運搬	日	1.000	算出数量：1.000 日
オイルフェンス運搬工及び流木等ゴミ		日	1.000	算出数量：1.000 日
*ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	, 4t積級, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
*小型バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	, 標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
*普通作業員		人	3.000	
・ ・ ・ 流木処理費	幹	kg	1,000.000	算出数量：1.000 kg
流木処理費		kg	1.000	
・ ・ ・ 枝葉・草処理費		kg	700.000	算出数量：1.000 kg
枝葉・草処理費		kg	1.000	
・ ・ ・ 混合物処理費	オイルフェンス及び廃プラ、金属くず、ガラ陶他	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
混合物処理費		m3	1.000	
・ オイルフェンス工				
・ ・ オイルフェンス設置工				
・ ・ ・ オイルフェンス設置工	6 スパン120m（右岸60m、左岸60m）	式	1.000	算出数量：1.000 式
オイルフェンス	A水面上20cm水面下30cm、接続部高さ60cm、スパン20m,,	スパン	6.000	

特殊作業員		人	4.000	
・・・ オイルフェンス納品	1 スパン20m（大川瀬ダム40m、鴨川ダム40m）	スパン	4.000	算出数量：1.000 スパン
オイルフェンス	A水面上20cm水面下30cm、接続部高さ60cm、スパン20m，	スパン	1.000	