



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

大川瀬ダム水管理システム更新工事

積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 | 大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(301,400,000) 342,960,000	
・製作工事価格			(239,408,000) 266,320,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(239,408,000) 266,321,000	
・据付工事価格			(61,992,000) 76,640,000	
純工事費(据付)			(24,953,000) 33,597,000	
・ ・ 据付工事原価			(50,926,000) 63,558,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(22,195,000) 29,788,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(21,714,000) 29,307,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	(") 1.000	式	(") 481,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(28,731,000) 33,770,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(2,758,000) 3,809,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(2,758,000) 3,509,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(0) 300,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(8,266,000) 10,777,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(17,707,000) 19,184,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(5,234,000) 5,309,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(3,446,000) 3,521,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術員)			(") 1,788,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(12,473,000) 13,875,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(9,369,000) 11,390,000	
・ ・ 一括計上価格(据付)	(") 1.000	式	(") 1,697,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(60,295,000 × 3.850) 74,943,000 × 3.850		(2,321,000) 2,885,000	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(21,714,000) 29,307,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(21,714,000) 29,307,000	
・運搬工	1.000	式	(") 204,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 204,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 204,000	
・据付	1.000	式	(21,510,000) 26,351,000	
・ ・ 移設・撤去	1.000	式	(") 1,125,000	
・ ・ ・ 情報処理・監視操作設備移設	1.000	式	(") 170,000	
・ ・ ・ 情報伝送装置移設	1.000	式	(") 214,000	
・ ・ ・ 電源設備移設	1.000	式	(") 150,000	
・ ・ ・ 移設機器総合調整	1.000	式	(") 159,000	
・ ・ ・ 移設電源設備調整	1.000	式	(") 28,000	
・ ・ ・ データ処理装置1撤去 補正無し	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ ・ データ処理装置2撤去 補正有	1.000	式	(") 27,000	
・ ・ ・ 入出力処理装置撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ ・ 中継端子盤1撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ ・ 中継端子盤2撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ ・ 入出力中継装置撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ ・ 表示記録端末装置撤去 操作室 補正無	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 表示制御装置撤去 操作室 補正無（監視操作卓に実装）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 管理設備分電盤撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	(") 40,000	
・ ・ ・ 大型表示装置撤去 5.2型 移動式スタンド固定 補正無	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ カラーレーザープリンタ撤去 プリンター 補正無	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 警報盤撤去（事務室） 補正無	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ ・ 警報盤撤去（宿直室） 補正有	1.000	式	(") 2,000	
・ ・ ・ 洪水・放流ゲート監視操作卓撤去 補正無	1.000	式	(") 23,000	
・ ・ ・ UPS撤去 補正無	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ 時計装置撤去 補正無	1.000	式	(") 5,000	
・ ・ ・ 表示記録端末装置撤去 事務室 補正有	1.000	式	(") 16,000	
・ ・ ・ 大川瀬ダム端末装置撤去 総合管理所 補正無	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 警報器撤去 総合管理所 補正無	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ 据付・調整	1.000	式	(3,794,000) 3,833,000	
・ ・ ・ 機器据付 情報処理設備	1.000	式	(") 236,000	
・ ・ ・ 機器据付 監視操作設備	1.000	式	(166,000) 0	
・ ・ ・ 機器据付 監視操作設備、第1回変更	1.000	式	(0) 154,000	
・ ・ ・ 機器据付 情報伝送設備	1.000	式	(") 283,000	
・ ・ ・ 機器据付 情報処理設備（第1回変更分）	1.000	式	(0) 17,000	
・ ・ ・ 機器据付 電源設備	1.000	式	(") 150,000	
・ ・ ・ 機器据付 総合管理所	1.000	式	(") 28,000	
・ ・ ・ 情報設備調整	1.000	式	(") 277,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				(239,408,000)	
				266,321,000	
・親局設備工	1.000	式		(236,999,000)	
				263,912,000	
・ ・ 親局設備工	1.000	式		(236,999,000)	
				263,912,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工 (機器単体費)	(1.000)		(")	(131,093,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	131,093,000	0	
S40012 入出力処理装置 1	(")			(")	歩 A ・ 単 A
ユニット型	1.000	台	18,980,000	18,980,000	S 単 6号
S40012 入出力処理装置 2	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	18,980,000	18,980,000	S 単 7号
S40012 データ処理装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	2.000	台	3,570,000	7,140,000	S 単 8号
S40012 データ処理装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
モニター	2.000	台	150,000	300,000	S 単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	500,000	500,000	S 単 10号
S40012 時計装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内壁掛	1.000	台	950,000	950,000	S 単 11号
S40012 水管理システムソフトウェア	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	式	96,800,000	96,800,000	S 単 12号
				(")	合意率
合 計				143,650,000	0.912586
・ ・ ・ 情報処理設備工 (機器単体費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
第 1 回変更	1.000	式	136,568,000	136,568,000	
S40012 入出力処理装置 1	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
ユニット型	1.000	台	18,980,000	18,980,000	S 単 6号
S40012 入出力処理装置 2	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	18,980,000	18,980,000	S 単 7号
S40012 データ処理装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	2.000	台	3,570,000	7,140,000	S 単 8号
S40012 データ処理装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
モニター	2.000	台	150,000	300,000	S 単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	500,000	500,000	S 単 10号
S40012 時計装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内壁掛	1.000	台	950,000	950,000	S 単 11号
S40012 機能追加ソフトウェア	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
大川瀬導水路流量演算切替・取水警報機能追加	1.000	式	102,800,000	102,800,000	S 単 157号
				(0)	合意率
合 計				149,650,000	0.912586
・ ・ ・ 監視操作設備 (機器単体費)	(1.000)		(")	(39,844,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	39,844,000	0	
S40012 洪水・放流ゲート監視操作卓	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	面	26,900,000	26,900,000	S 単 13号
S40012 表示記録制御端末装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	3.000	台	3,570,000	10,710,000	S 単 14号
S40012 表示記録制御端末装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
モニター	1.000	台	150,000	150,000	S 単 15号
S40012 大型表示装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
50型 (自立)	1.000	台	800,000	800,000	S 単 16号
S40012 大型表示装置	(")			(")	歩 A ・ 単 A
50型 (壁掛け)	1.000	台	800,000	800,000	S 単 17号
S40012 警報盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	2.000	台	165,000	330,000	S 単 18号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	S 単 19号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
モニター	1.000	台	150,000	150,000	S 単 20号
S40012 警報器 (総合管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	250,000	250,000	S 単 21号
				(")	合意率
合 計				43,660,000	0.912597
・ ・ ・ 監視操作設備 (機器単体費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
第 1 回変更	1.000	式	42,582,000	42,582,000	
S40012 洪水・放流ゲート監視操作卓	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
監視項目追加	1.000	面	29,750,000	29,750,000	S 単 158号
S40012 表示記録制御端末装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	3.000	台	3,570,000	10,710,000	S 単 14号
S40012 表示記録制御端末装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
モニター	2.000	台	150,000	300,000	S 単 15号
S40012 大型表示装置	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
50型 (自立)	2.000	台	800,000	1,600,000	S 単 16号
S40012 警報盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
	2.000	台	165,000	330,000	S 単 18号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
F A パソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	S 単 19号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
モニター	1.000	台	150,000	150,000	S 単 20号

[illegible]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(21,714,000) 29,307,000	
・運搬工	1.000	式		(") 204,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(") 204,000	
・ ・ ・ 運搬工	(") 1.000	式	(") 204,000	(") 204,000	1 式当たり [金額 C]
S41020 輸送費 (電気通信設備) 4.155ton,538km	(") 1.000	式	223,000	(") 223,000	歩A・単A S単 36号
合 計				(") 223,000	合意率 0.914798
・据付	1.000	式		(21,510,000) 26,351,000	
・ ・ 移設・撤去	1.000	式		(") 1,125,000	
・ ・ ・ 情報処理・監視操作設備移設	(") 1.000	式	(") 170,000	(") 170,000	1 式当たり [金額 C]
S42049 移設：入出力処理装置 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 42号
S42049 移設：監視操作卓 監視制御設備,操作卓,-,無	(") 1.000	台	49,776	(") 49,776	歩A・単A S単 43号
S42049 移設：小水力発電貸操作卓 (移設) 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	(") 1.000	台	24,888	(") 24,888	歩A・単A S単 44号
S42049 移設：小水力発電貸操作卓 (元の位置設置) 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	(") 1.000	台	24,888	(") 24,888	歩A・単A S単 45号
合 計				(") 186,354	合意率 0.913978
・ ・ ・ 情報伝送装置移設	(") 1.000	式	(") 214,000	(") 214,000	1 式当たり [金額 C]
S42049 移設：入出力中継装置 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 46号
S42049 移設：中継端子盤装置 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 47号
S42049 移設：中継端子盤装置 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,有	(") 1.000	架	60,761	(") 60,761	歩A・単A S単 48号
合 計				(") 234,365	合意率 0.914529
・ ・ ・ 電源設備移設	(") 1.000	式	(") 150,000	(") 150,000	1 式当たり [金額 C]
S42020 移設：水管理設備分電盤 自立形分電盤,自立形分電盤,	(") 1.000	面	87,873	(") 87,873	歩A・単A S単 37号
S42040 移設：UPS 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無	(") 1.000	台	76,143	(") 76,143	歩A・単A S単 39号
合 計				(") 164,016	合意率 0.914634
・ ・ ・ 移設機器総合調整	(") 1.000	式	(") 159,000	(") 159,000	1 式当たり [金額 C]
S42050 入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 68号
S42050 入出力処理装置1 (計測入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 69号
S42050 入出力処理装置1 (ゲートバルブ入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 70号
S42050 入出力処理装置2 (TM装置入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 71号
S42050 入出力処理装置2 (放流警報入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 72号
S42050 入出力処理装置2 (監視操作盤出力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 73号
S42050 入出力処理装置2 (警報盤出力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 74号
S42050 入出力処理装置2 (時計入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,ﾃﾞｰﾀ入出力部,無	(") 1.000	組	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 75号
S42054 監視操作卓 0.00,0.00,0.30,0.00,	(") 1.000	式	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 86号
S42050 入出力処理装置2 (時計入力処理) 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無	(") 1.000	式	74,052	(") 74,052	歩A・単A S単 76号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(") 1.000	式	295,838	(") 295,838	歩A・単A X単 1号
合 計				(") 469,862	合意率 0.913793
計 (1) (直接費対象分)				(") 174,024	
計 (2) (間接費対象分)				(") 295,838	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 移設電源設備調整		() 1.000	式	() 28,000	() 28,000	1 式当たり [金額 C]
S42041	UPS調整 15(kVA) 7.5kVA以上台,無	() 1.000	台	() 30,957	() 30,957	歩 A・単 A S 単 41号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置	() 1.000	式	() 9,257	() 9,257	歩 A・単 A X 単 2号
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置	() 1.000	式	() 6,222	() 6,222	歩 A・単 A X 単 7号
合 計					() 46,436	合意率 0.903225
計 (1) (直接費対象分)					() 30,957	
計 (2) (間接費対象分)					() 15,479	
・・・ データ処理装置 1 撤去 補正無し		() 1.000	台(装置)	() 39,000	() 39,000	1 台(装置)当たり [単
T00001	データ処理装置 1 撤去 補正無	() 1.000	台(装置)	() 43,401	() 43,401	歩 A・単 A T 単 1号
合 計					() 43,401	合意率 0.906976
・・・ データ処理装置 2 撤去 補正有		() 1.000	台(装置)	() 27,000	() 27,000	1 台(装置)当たり [単
T00002	データ処理装置 2 撤去 補正有	() 1.000	台(装置)	() 30,381	() 30,381	歩 A・単 A T 単 2号
合 計					() 30,381	合意率 0.9
・・・ 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無		() 1.000	面	() 39,000	() 39,000	1 面当たり [単価 C]
T00003	入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	() 1.000	面	() 43,401	() 43,401	歩 A・単 A T 単 3号
合 計					() 43,401	合意率 0.906976
・・・ 中継端子盤 1 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無		() 1.000	面	() 39,000	() 39,000	1 面当たり [単価 C]
T00004	中継端子盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	() 1.000	面	() 43,401	() 43,401	歩 A・単 A T 単 4号
合 計					() 43,401	合意率 0.906976
・・・ 中継端子盤 2 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無		() 1.000	面	() 39,000	() 39,000	1 面当たり [単価 C]
T00004	中継端子盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	() 1.000	面	() 43,401	() 43,401	歩 A・単 A T 単 4号
合 計					() 43,401	合意率 0.906976
・・・ 入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無		() 1.000	面	() 39,000	() 39,000	1 面当たり [単価 C]
T00006	入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形	() 1.000	面	() 43,401	() 43,401	歩 A・単 A T 単 5号
合 計					() 43,401	合意率 0.906976
・・・ 表示記録端末装置 撤去 操作室 補正無		() 1.000	台	() 11,000	() 11,000	1 台当たり [単価 C]
T00007	表示記録端末装置 撤去	() 1.000	台	() 12,444	() 12,444	歩 A・単 A T 単 6号
合 計					() 12,444	合意率 0.916666
・・・ 表示制御装置 撤去 操作室 補正無 (監視操作卓に実装)		() 1.000	台	() 11,000	() 11,000	1 台当たり [単価 C]
T00008	表示制御装置 撤去	() 1.000	台	() 12,444	() 12,444	歩 A・単 A T 単 7号
合 計					() 12,444	合意率 0.916666
・・・ 管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無		() 1.000	面	() 40,000	() 40,000	1 面当たり [単価 C]
T00009	管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形	() 1.000	面	() 43,937	() 43,937	歩 A・単 A T 単 8号
合 計					() 43,937	合意率 0.90909

事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 | 大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 大型表示装置 撤去 5 2 型 移動式スタンド固定 補正無	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
T00010 大型表示装置 撤去 5 2 型 移動式スタンド固定	(") 1.000	台	(") 12,444	(") 12,444	歩 A ・ 単 A T 単 9 号
合 計				(") 12,444	合意率 0.916666
・・・ カラーレーザープリンタ 撤去 プリンター 補正無	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
T00014 カラーレーザープリンタ 撤去 プリンター	(") 1.000	台	(") 12,444	(") 12,444	歩 A ・ 単 A T 単 13 号
合 計				(") 12,444	合意率 0.916666
・・・ 警報盤 撤去 (事務室) 補正無	(") 1.000	面	(") 3,000	(") 3,000	1 面当たり [単価 C]
T00012 警報盤 撤去	(") 1.000	面	(") 2,933	(") 2,933	歩 A ・ 単 A T 単 11 号
合 計				(") 2,933	合意率 1
・・・ 警報盤 撤去 (宿直室) 補正有	(") 1.000	面	(") 2,000	(") 2,000	1 面当たり [単価 C]
T00013 警報盤 撤去 (2 台目)	(") 1.000	面	(") 2,064	(") 2,064	歩 A ・ 単 A T 単 12 号
合 計				(") 2,064	合意率 1
・・・ 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去 補正無	(") 1.000	卓	(") 23,000	(") 23,000	1 卓当たり [単価 C]
T00015 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去	(") 1.000	卓	(") 24,888	(") 24,888	歩 A ・ 単 A T 単 14 号
合 計				(") 24,888	合意率 0.92
・・・ UPS撤去 補正無	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価 C]
T00018 UPS撤去 15(kVA)	(") 1.000	台	(") 38,072	(") 38,072	歩 A ・ 単 A T 単 17 号
合 計				(") 38,072	合意率 0.921052
・・・ 時計装置 撤去 補正無	(") 1.000	台	(") 5,000	(") 5,000	1 台当たり [単価 C]
T00019 時計装置 撤去	(") 1.000	台	(") 6,222	(") 6,222	歩 A ・ 単 A T 単 18 号
合 計				(") 6,222	合意率 0.833333
・・・ 表示記録端末装置 撤去 事務室 補正有	(") 2.000	台	(") 8,000	(") 16,000	1 台当たり [単価 C]
T00011 表示端末装置 撤去 補正有	(") 1.000	台	(") 8,711	(") 8,711	歩 A ・ 単 A T 単 10 号
合 計				(") 8,711	合意率 0.888888
・・・ 大川瀬ダム端末装置 撤去 総合管理所 補正無	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
T00016 表示記録操作端末装置 撤去 総合管理所	(") 1.000	台	(") 12,444	(") 12,444	歩 A ・ 単 A T 単 15 号
合 計				(") 12,444	合意率 0.916666
・・・ 警報器 撤去 総合管理所 補正無	(") 1.000	台	(") 3,000	(") 3,000	1 台当たり [単価 C]
T00017 警報器 撤去 総合管理所	(") 1.000	個	(") 2,933	(") 2,933	歩 A ・ 単 A T 単 16 号
合 計				(") 2,933	合意率 1
・・ 据付・調整	1.000	式		(3,794,000) 3,833,000	
・・・ 機器据付 情報処理設備	(") 1.000	式	(") 236,000	(") 236,000	1 式当たり [金額 C]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42049 入出力処理装置 2 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 49号
S42049 データ処理装置 情報処理設備,データ処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 50号
S42049 データ処理装置 情報処理設備,データ処理装置 ,-,有	(") 1.000	架	60,761	(") 60,761	歩A・単A S単 51号
S42049 カラーレーザープリンタ 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無	(") 1.000	台	12,444	(") 12,444	歩A・単A S単 52号
S42054 時計装置据付 0.00,0.50,0.00,0.00,	(") 1.000	式	12,444	(") 12,444	歩A・単A S単 87号
合 計				259,253	0.911196
・ ・ ・ 機器据付 監視操作設備	(1.000) 0.000	式	(") 166,000	(166,000) 0	1 式当たり [金額C]
S42049 洪水・放流ゲート監視操作卓 監視制御設備,操作卓 ,-,無	(") 1.000	台	49,776	(") 49,776	歩A・単A S単 53号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置 ,-,無	(") 1.000	台	24,888	(") 24,888	歩A・単A S単 54号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置 ,-,有	(") 2.000	台	17,422	(") 34,844	歩A・単A S単 55号
S42051 大型表示装置 C C T V 制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無	(") 1.000	台	24,888	(") 24,888	歩A・単A S単 84号
S42051 大型表示装置 C C T V 制御装置,モニタTV,47型以上(壁掛),無	(") 1.000	台	37,332	(") 37,332	歩A・単A S単 85号
S42049 警報盤 (事務室) 監視制御設備,警報表示盤 ,-,無	(") 1.000	面	5,865	(") 5,865	歩A・単A S単 56号
S42049 警報盤 (宿直室) 監視制御設備,警報表示盤 ,-,有	(") 1.000	面	4,223	(") 4,223	歩A・単A S単 57号
合 計				(") 181,816	合意率 0.912087
・ ・ ・ 機器据付 監視操作設備、第1回変更	(0.000) 1.000	式	(0) 154,000	(0) 154,000	1 式当たり [金額C]
S42049 洪水・放流ゲート監視操作卓 監視制御設備,操作卓 ,-,無	(0.000) 1.000	台	49,776	(0) 49,776	歩A・単A S単 53号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置 ,-,無	(0.000) 1.000	台	24,888	(0) 24,888	歩A・単A S単 54号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置 ,-,有	(0.000) 2.000	台	17,422	(0) 34,844	歩A・単A S単 55号
S42051 大型表示装置 C C T V 制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無	(0.000) 2.000	台	24,888	(0) 49,776	歩A・単A S単 84号
S42049 警報盤 (事務室) 監視制御設備,警報表示盤 ,-,無	(0.000) 1.000	面	5,865	(0) 5,865	歩A・単A S単 56号
S42049 警報盤 (宿直室) 監視制御設備,警報表示盤 ,-,有	(0.000) 1.000	面	4,223	(0) 4,223	歩A・単A S単 57号
合 計				(0) 169,372	合意率 0.912087
・ ・ ・ 機器据付 情報伝送設備	(") 1.000	式	(") 283,000	(") 283,000	1 式当たり [金額C]
S42049 中継端子盤 1 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 58号
S42049 中継端子盤 2 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	(") 1.000	架	86,802	(") 86,802	歩A・単A S単 59号
S42054 データ転送装置 0.00,0.30,0.00,0.00,	(") 1.000	式	7,466	(") 7,466	歩A・単A S単 88号
S42049 機側伝送装置 (洪水吐 1号) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,無	(") 1.000	台	24,888	(") 24,888	歩A・単A S単 60号
S42049 機側伝送装置 (洪水吐 2 ~ 3号) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,有	(") 2.000	台	17,422	(") 34,844	歩A・単A S単 61号
S42049 機側伝送装置 (取水ゲート) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,有	(") 1.000	台	17,422	(") 17,422	歩A・単A S単 62号
S42049 機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,有	(") 1.000	台	17,422	(") 17,422	歩A・単A S単 63号
S42049 機側伝送装置 (大川瀬導水路) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,有	(") 1.000	台	17,422	(") 17,422	歩A・単A S単 64号
S42049 機側伝送装置 (鴨川導水路) 情報処理設備,ファイルサーバ ,-,有	(") 1.000	台	17,422	(") 17,422	歩A・単A S単 65号
合 計				(") 310,490	合意率 0.912903
・ ・ ・ 機器据付 情報処理設備 (第1回変更分)	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1 式当たり [金額C]
S42054 堤体観測装置 (データ収納盤C 5) 0.00,0.30,0.30,0.00,データロガー	(0.000) 1.000	式	18,574	(0) 18,574	歩A・単A S単 162号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	18,883	(0) 18,883	歩A・単A X単 10号
合 計				(0) 37,457	合意率 0.912562
計 (1) (直接費対象分)				(0) 18,574	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				18,883	
・ ・ ・ 機器据付	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
電源設備	1.000	式	150,000	150,000	
S42020 分電盤取付工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
自立形分電盤,自立形分電盤,	1.000	面	87,873	87,873	S 単 38号
S42040 無停電電源装置据付工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無	1.000	台	76,143	76,143	S 単 40号
合 計				(")	合意率
				164,016	0.914634
・ ・ ・ 機器据付	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
総合管理所	1.000	式	28,000	28,000	
S42049 大川瀬ダム端末装置	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	1.000	台	24,888	24,888	S 単 66号
S42049 警報器	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
監視制御設備,警報表示盤,-,無	1.000	面	5,865	5,865	S 単 67号
合 計				(")	合意率
				30,753	0.903225
・ ・ ・ 情報設備調整	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無	1.000	台	37,026	37,026	S 単 77号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無	1.000	台	37,026	37,026	S 単 78号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有	1.000	台	25,918	25,918	S 単 79号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	11,108	11,108	S 単 80号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	1.000	台	18,513	18,513	S 単 81号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有	2.000	台	12,959	25,918	S 単 82号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
監視制御設備(単体),操作卓,-,無	2.000	台	74,052	148,104	S 単 83号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備	1.000	式	516,142	516,142	X 単 3号
合 計				(")	合意率
				819,755	0.911184
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				(")	
				303,613	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				(")	
				516,142	
・ ・ ・ 情報設備調整	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
総合水管理システムソフトウェア改修について	1.000	式	34,000	34,000	
S42050 入出力装置	(0.000)		(")	(0)	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無	1.000	台	37,026	37,026	S 単 161号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(0.000)		(")	(0)	歩 A ・ 単 A
情報処理設備	1.000	式	62,944	62,944	X 単 11号
合 計				(0)	合意率
				99,970	0.912562
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				(0)	
				37,026	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				(0)	
				62,944	
・ ・ ・ 電源設備調整	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
S42041 UPS調整 15(kVA)	1.000	式	28,000	28,000	
7.5kVA以上台,無	1.000	台	30,957	30,957	歩 A ・ 単 A
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
無停電・直流電源装置	1.000	式	9,257	9,257	X 単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
無停電・直流電源装置	1.000	式	6,222	6,222	X 単 8号
合 計				(")	合意率
				46,436	0.903225
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				(")	
				30,957	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				(")	
				15,479	
・ ・ ・ 総合試運転・調整	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
S42054 総合試運転・調整	1.000	式	2,599,000	2,599,000	
0.00,0.00,46.00,46.00,	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	1.000	式	2,848,044	2,848,044	S 単 89号
情報処理設備	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	式	2,895,433	2,895,433	X 単 5号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) 、情報処理設備	(") 1.000	式	1,946,242	(") 1,946,242	歩A・単A X単 9号
合 計				(") 7,689,719	合意率 0.91257
計(1)(直接費対象分)				(") 2,848,044	
計(2)(間接費対象分)				(") 4,841,675	
・・・ 機器調整 総合管理所	(") 1.000	式	(") 27,000	(") 27,000	1 式当たり [金額C]
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体)、表示記録端末装置、-.無	(") 1.000	台	18,513	(") 18,513	歩A・単A S単 81号
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,	(") 1.000	式	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 90号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備	(") 1.000	式	50,355	(") 50,355	歩A・単A X単 6号
合 計				(") 79,976	合意率 0.9
計(1)(直接費対象分)				(") 29,621	
計(2)(間接費対象分)				(") 50,355	
・・・ 既設配線撤去	1.000	式		(") 11,016,000	
・・・ ころがし配線撤去特別単価	(") 1.000	式	(") 478,000	(") 478,000	1 式当たり [金額C]
T00200 電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,ころがし	(") 221.900	m	387	(") 85,875	歩A・単A T単 19号
T00201 電力ケーブル撤去 CV22-3C,ころがし	(") 16.900	m	727	(") 12,286	歩A・単A T単 20号
T00500 制御ケーブル撤去 CWS2-2C,ころがし	(") 87.000	m	387	(") 33,669	歩A・単A T単 31号
T00501 制御ケーブル撤去 CWS2-4C,ころがし	(") 35.000	m	387	(") 13,545	歩A・単A T単 32号
T00502 制御ケーブル撤去 CWS2-5C,ころがし	(") 22.000	m	387	(") 8,514	歩A・単A T単 33号
T00503 制御ケーブル撤去 CWS2-6C,ころがし	(") 12.000	m	387	(") 4,644	歩A・単A T単 34号
T00504 制御ケーブル撤去 CWS2-10C,ころがし	(") 84.000	m	387	(") 32,508	歩A・単A T単 35号
T00505 制御ケーブル撤去 CWS2-15C,ころがし	(") 138.000	m	387	(") 53,406	歩A・単A T単 36号
T00506 制御ケーブル撤去 CWS2-20C,ころがし	(") 158.000	m	727	(") 114,866	歩A・単A T単 37号
T00507 制御ケーブル撤去 CWS2-25C,ころがし	(") 30.000	m	727	(") 21,810	歩A・単A T単 38号
T00508 制御ケーブル撤去 CWS2-30C,ころがし	(") 149.000	m	727	(") 108,323	歩A・単A T単 39号
T00600 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ころがし	(") 57.500	m	152	(") 8,740	歩A・単A T単 67号
T00300 接地線撤去 IV22,ころがし	(") 14.300	m	152	(") 2,174	歩A・単A T単 24号
T00301 接地線撤去 IV3.5,ころがし	(") 3.500	m	84	(") 294	歩A・単A T単 25号
T00302 接地線撤去 IV5.5,ころがし	(") 0.900	m	84	(") 76	歩A・単A T単 26号
T00581 制御ケーブル撤去 ころがし,LANケーブル(カテゴリ5)	(") 49.800	m	387	(") 19,273	歩A・単A T単 65号
T00582 制御ケーブル撤去 管内,LANケーブル(カテゴリ5)	(") 5.800	m	645	(") 3,741	歩A・単A T単 66号
合 計				(") 523,744	合意率 0.912213
・・・ ビット配線撤去特別単価	(") 1.000	式	(") 45,000	(") 45,000	1 式当たり [金額C]
T00509 制御ケーブル撤去 CWS2-10C,ビット	(") 4.000	m	516	(") 2,064	歩A・単A T単 40号
T00510 制御ケーブル撤去 CWS2-15C,ビット	(") 3.000	m	516	(") 1,548	歩A・単A T単 41号
T00511 制御ケーブル撤去 CWS2-20C,ビット	(") 15.000	m	985	(") 14,775	歩A・単A T単 42号
T00512 制御ケーブル撤去 CWS2-25C,ビット	(") 15.000	m	985	(") 14,775	歩A・単A T単 43号
T00513 制御ケーブル撤去 CWS2-30C,ビット	(") 16.300	m	985	(") 16,056	歩A・単A T単 44号
合 計				(") 49,218	合意率 0.918367
・・・ ラック配線撤去特別単価	(") 1.000	式	(") 4,283,000	(") 4,283,000	1 式当たり [金額C]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00202	電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,ラック	(") 197.500	m	833	(") 164,518	歩A・単A T単 21号
T00203	電力ケーブル撤去 CV22-3C,ラック	(") 16.900	m	1,525	(") 25,773	歩A・単A T単 22号
T00514	制御ケーブル撤去 CVW2-3C,ラック	(") 94.500	m	833	(") 78,719	歩A・単A T単 45号
T00515	制御ケーブル撤去 CWS2-2C,ラック	(") 645.600	m	833	(") 537,785	歩A・単A T単 46号
T00516	制御ケーブル撤去 CWS2-4C,ラック	(") 440.300	m	833	(") 366,770	歩A・単A T単 47号
T00517	制御ケーブル撤去 CWS2-5C,ラック	(") 165.600	m	833	(") 137,945	歩A・単A T単 48号
T00518	制御ケーブル撤去 CWS2-6C,ラック	(") 157.200	m	833	(") 130,948	歩A・単A T単 49号
T00519	制御ケーブル撤去 CWS2-10C,ラック	(") 176.700	m	833	(") 147,191	歩A・単A T単 50号
T00520	制御ケーブル撤去 CWS2-15C,ラック	(") 1,415.000	m	833	(") 1,178,695	歩A・単A T単 51号
T00521	制御ケーブル撤去 CWS2-20C,ラック	(") 194.300	m	1,525	(") 296,308	歩A・単A T単 52号
T00522	制御ケーブル撤去 CWS2-25C,ラック	(") 341.300	m	1,525	(") 520,483	歩A・単A T単 53号
T00523	制御ケーブル撤去 CWS2-30C,ラック	(") 724.600	m	1,525	(") 1,105,015	歩A・単A T単 54号
T00601	通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ラック	(") 3.500	m	340	(") 1,190	歩A・単A T単 68号
T00305	接地線撤去 IV3.5,ラック	(") 3.500	m	176	(") 616	歩A・単A T単 28号
T00304	接地線撤去 IV22,ラック	(") 3.500	m	340	(") 1,190	歩A・単A T単 27号
合 計					(") 4,693,146	合意率 0.912635
・・・管内配線撤去特別単価		(") 1.000	式	(") 6,210,000	(") 6,210,000	1式当たり [金額C]
T00204	電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,管内	(") 5.400	m	645	(") 3,483	歩A・単A T単 23号
T00524	制御ケーブル撤去 CVW2-3C,管内	(") 212.100	m	645	(") 136,805	歩A・単A T単 55号
T00525	制御ケーブル撤去 CWS2-2C,管内	(") 882.600	m	645	(") 569,277	歩A・単A T単 56号
T00526	制御ケーブル撤去 CWS2-4C,管内	(") 346.100	m	645	(") 223,235	歩A・単A T単 57号
T00527	制御ケーブル撤去 CWS2-5C,管内	(") 519.200	m	645	(") 334,884	歩A・単A T単 58号
T00528	制御ケーブル撤去 CWS2-6C,管内	(") 23.100	m	645	(") 14,900	歩A・単A T単 59号
T00529	制御ケーブル撤去 CWS2-10C,管内	(") 193.400	m	645	(") 124,743	歩A・単A T単 60号
T00530	制御ケーブル撤去 CWS2-15C,管内	(") 405.500	m	645	(") 261,548	歩A・単A T単 61号
T00531	制御ケーブル撤去 CWS2-20C,管内	(") 2,422.000	m	1,173	(") 2,841,006	歩A・単A T単 62号
T00532	制御ケーブル撤去 CWS2-25C,管内	(") 1,326.400	m	1,173	(") 1,555,867	歩A・単A T単 63号
T00533	制御ケーブル撤去 CWS2-30C,管内	(") 618.700	m	1,173	(") 725,735	歩A・単A T単 64号
T00602	通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,管内	(") 29.100	m	270	(") 7,857	歩A・単A T単 69号
T00306	接地線撤去 IV3.5,管内	(") 0.900	m	141	(") 127	歩A・単A T単 29号
T00307	接地線撤去 IV5.5,管内	(") 28.100	m	141	(") 3,962	歩A・単A T単 30号
T00582	制御ケーブル撤去 管内,LANケーブル (カテゴリ5)	(") 1.800	m	645	(") 1,161	歩A・単A T単 66号
合 計					(") 6,804,590	合意率 0.912564
・・・配線		1.000	式		(5,466,000) 10,268,000	
・・・ころがし配線		(") 1.000	式	(") 715,000	(") 715,000	1式当たり [金額C]
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内	(") 140.300	m	949	(") 133,145	歩A・単A S単 96号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋 内	(") 16.900	m	2,615	(") 44,194	歩A・単A S単 97号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,3心,2mm2,屋 内	(") 4.000	m	919	(") 3,676	歩A・単A S単 111号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,15心,2mm2,屋 内	(") 4.000	m	1,441	(") 5,764	歩A・単A S単 112号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,2心,2mm2,屋 内	(") 38.000	m	962	(") 36,556	歩A・単A S単 113号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,4心,2mm2,屋 内	(") 12.000	m	1,061	(") 12,732	歩A・単A S単 114号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業			
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 5心, 2mm2, 屋 内	(") 4.000	m	1,102	(") 4,408	歩A・単A S単 115号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 6心, 2mm2, 屋 内	(") 22.000	m	1,159	(") 25,498	歩A・単A S単 116号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 8心, 2mm2, 屋 内	(") 74.000	m	1,253	(") 92,722	歩A・単A S単 117号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 10心, 2mm2, 屋 内	(") 4.000	m	1,359	(") 5,436	歩A・単A S単 118号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 15心, 2mm2, 屋 内	(") 4.000	m	1,594	(") 6,376	歩A・単A S単 119号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル 20心, 2mm2, 屋 内	(") 92.000	m	2,513	(") 231,196	歩A・単A S単 120号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CWS2-25, トラフ・ころがし配線, 40mm以下	(") 12.000	m	2,974	(") 35,688	歩A・単A S単 143号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CWS2-30C, トラフ・ころがし配線, 40mm以下	(") 15.000	m	2,974	(") 44,610	歩A・単A S単 144号
S42104 通信ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), FCPケーブル 0.65mm, 5P, 屋 内	(") 57.500	m	424	(") 24,380	歩A・単A S単 138号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 22mm2, 屋 内	(") 14.300	m	694	(") 9,924	歩A・単A S単 98号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋 内	(") 33.300	m	234	(") 7,792	歩A・単A S単 99号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋 内	(") 55.400	m	270	(") 14,958	歩A・単A S単 100号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル (5e-4P), トラフ・ころがし配線, 20mm以下	(") 23.200	m	822	(") 19,070	歩A・単A S単 145号
S42121 光ケーブル配線工 ころがし, 18mm以下, 屋 内, SM-4C	(") 77.000	m	328	(") 25,256	歩A・単A S単 151号
合 計				(") 783,381	合意率 0.913154
・・・ ラック配線	(") 1.000	式	(") 1,233,000	(") 1,233,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVケーブル 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内	(") 140.300	m	1,341	(") 188,142	歩A・単A S単 101号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVケーブル 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内	(") 3.500	m	3,295	(") 11,533	歩A・単A S単 102号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル 2心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 20.600	m	1,354	(") 27,892	歩A・単A S単 121号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル 4心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 13.600	m	1,453	(") 19,761	歩A・単A S単 122号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル 6心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 13.800	m	1,551	(") 21,404	歩A・単A S単 123号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル 8心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 411.800	m	1,645	(") 677,411	歩A・単A S単 124号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル 20心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 48.000	m	3,193	(") 153,264	歩A・単A S単 125号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CWS2-30, ラック (無縫縛) 配線, 40mm以下	(") 11.700	m	3,654	(") 42,752	歩A・単A S単 146号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内	(") 3.500	m	312	(") 1,092	歩A・単A S単 103号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	(") 4.900	m	347	(") 1,700	歩A・単A S単 104号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内	(") 3.500	m	865	(") 3,028	歩A・単A S単 105号
S42121 光ケーブル配線工 ラック (無縫縛), 18mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	(") 411.800	m	493	(") 203,017	歩A・単A S単 152号
合 計				(") 1,350,996	合意率 0.912657
・・・ 電力供給線	(0.000) 1.000	式	(0) 4,802,000	(0) 4,802,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル 600V, 2心, 8mm2, 地中・屋外・屋内	(0.000) 1,000.000	m	1,626	(0) 1,626,000	歩A・単A S単 163号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル 600V, 2心, 14mm2, 地中・屋外・屋内	(0.000) 2,000.000	m	1,818	(0) 3,636,000	歩A・単A S単 164号
合 計				(0) 5,262,000	合意率 0.912562
・・・ 管内配線	(") 1.000	式	(") 2,332,000	(") 2,332,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 5.300	m	1,465	(") 7,765	歩A・単A S単 106号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 1.600	m	1,957	(") 3,131	歩A・単A S単 126号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 1.600	m	1,435	(") 2,296	歩A・単A S単 127号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 13.800	m	1,478	(") 20,396	歩A・単A S単 128号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 16.200	m	1,577	(") 25,547	歩A・単A S単 129号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 1.400	m	1,618	(") 2,265	歩A・単A S単 130号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-スケプル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 1.400	m	1,675	(") 2,345	歩A・単A S単 131号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-スケプル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 1,132.000	m	1,769	(") 2,002,508	歩A・単A S単 132号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-スケプル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 34.400	m	3,404	(") 117,098	歩A・単A S単 133号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVWS2-30C, 管内配線, 40mm以下	(") 13.300	m	3,865	(") 51,405	歩A・単A S単 147号
S42104 通信ケーブル配線工 (標準) 管 内, FCPVケーブル, 0.65mm, 5P, 地中・屋外・屋内	(") 0.900	m	659	(") 593	歩A・単A S単 139号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 0.900	m	347	(") 312	歩A・単A S単 107号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 3.500	m	383	(") 1,341	歩A・単A S単 108号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル(5e-4P), 管内配線, 20mm以下	(") 0.900	m	1,338	(") 1,204	歩A・単A S単 148号
S42121 光ケーブル配線工 管 内, 18mm以下, 地 中, SM-4C	(") 966.600	m	328	(") 317,045	歩A・単A S単 153号
合 計				(") 2,555,251	合意率 0.91272
・ ・ ・ ビット配線	(") 1.000	式	(") 137,000	(") 137,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内	(") 5.200	m	1,207	(") 6,276	歩A・単A S単 109号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVWS2-30C, ビット配線, 40mm以下	(") 19.300	m	3,490	(") 67,357	歩A・単A S単 149号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-スケプル, 15心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 2.000	m	1,852	(") 3,704	歩A・単A S単 134号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-スケプル, 10心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 1.000	m	1,617	(") 1,617	歩A・単A S単 135号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVWS2-25C, ビット配線, 40mm以下	(") 9.000	m	3,490	(") 31,410	歩A・単A S単 150号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-スケプル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 9.000	m	3,029	(") 27,261	歩A・単A S単 136号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-スケプル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 5.000	m	1,511	(") 7,555	歩A・単A S単 137号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	(") 8.200	m	326	(") 2,673	歩A・単A S単 110号
S42121 光ケーブル配線工 ビット, 18mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	(") 5.000	m	422	(") 2,110	歩A・単A S単 154号
合 計				(") 149,963	合意率 0.913333
・ ・ ・ 光ファイバーケーブル接続	(") 1.000	式	(") 696,000	(") 696,000	1 式当たり [金額C]
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端, 成端, 5テープ(心)以下, , ,	(") 14.000	箇所	30,338	(") 424,732	歩A・単A S単 155号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験, , , , , 20心以下	(") 14.000	対向	24,146	(") 338,044	歩A・単A S単 156号
合 計				(") 762,776	合意率 0.912188
・ ・ ・ 電線管等敷設	(") 1.000	式	(") 353,000	(") 353,000	1 式当たり [金額C]
S42100 主河川伝送装置一機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.000	m	7,422	(") 7,422	歩A・単A S単 91号
S42100 主河川伝送装置一機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.000	m	7,422	(") 7,422	歩A・単A S単 91号
S42100 放流設備伝送装置一機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 7.200	m	7,422	(") 53,438	歩A・単A S単 92号
S42100 放流設備伝送装置一機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 7.200	m	7,422	(") 53,438	歩A・単A S単 92号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.400	m	7,422	(") 10,391	歩A・単A S単 93号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.400	m	7,422	(") 10,391	歩A・単A S単 93号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 10.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.400	m	2,880	(") 4,032	歩A・単A S単 94号
S42100 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.600	m	7,422	(") 11,875	歩A・単A S単 95号
S42100 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無	(") 1.600	m	7,422	(") 11,875	歩A・単A S単 95号
S42108 1号洪水吐伝送装置一1号機側盤 , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	(") 4.600	m	15,721	(") 72,317	歩A・単A S単 140号
S42108 2号洪水吐伝送装置一2号機側盤 , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	(") 4.600	m	15,721	(") 72,317	歩A・単A S単 141号
S42108 3号洪水吐伝送装置一3号機側盤 , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	(") 4.600	m	15,721	(") 72,317	歩A・単A S単 142号
合 計				(") 387,235	合意率 0.912144

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,460		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,440		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S16004	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	入出力処理装置1					
	入出力処理装置1					
	ユニット型		台	18,980,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置2					
	入出力処理装置2					
	屋内鋼板製自立形		面	18,980,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	データ処理装置					
	データ処理装置					
	F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	データ処理装置					
	データ処理装置					
	モニター		台	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カラーレーザープリンタ					
	カラーレーザープリンタ		台	500,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	時計装置					
	時計装置					
	屋内壁掛		台	950,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア					
	水管理システムソフトウェア					
			式	96,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	洪水・放流ゲート監視操作卓					
	洪水・放流ゲート監視操作卓					
			面	26,900,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置					
	表示記録制御端末装置					
	F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置					
	表示記録制御端末装置					
	モニター		台	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	大型表示装置					
	大型表示装置					
	50型(自立)		台	800,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	大型表示装置					
	大型表示装置					
	50型(壁掛け)		台	800,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	警報盤					
	警報盤					
			台	165,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	大川瀬ダム端末装置(総合管理所)					
	大川瀬ダム端末装置(総合管理所)					
	F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S40012	大川瀬ダム端末装置(総合管理所)					
	大川瀬ダム端末装置(総合管理所)					
	モニター		台	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	警報器(総合管理所)					
	警報器(総合管理所)					
			台	250,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	入出力中継装置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	入出力中継装置 屋内銅板製自立形 *** S単 - 23号 ***		面	11,500,000		歩A・単A
S40012	中継端子盤 中継端子盤 屋内銅板製自立形 *** S単 - 24号 ***		面	4,450,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 1号) 機側伝送装置 (洪水吐 1号) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 25号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 2号) 機側伝送装置 (洪水吐 2号) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 26号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 3号) 機側伝送装置 (洪水吐 3号) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 27号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (取水ゲート) 機側伝送装置 (取水ゲート) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 28号 ***		面	5,990,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 29号 ***		面	6,210,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (大川瀬導水路) 機側伝送装置 (大川瀬導水路) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 30号 ***		面	6,100,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 (鴨川導水路) 機側伝送装置 (鴨川導水路) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 31号 ***		面	5,440,000		歩A・単A
S40012	データ転送装置 (ルータ) データ転送装置 (ルータ) ユニット型 *** S単 - 32号 ***		台	500,000		歩A・単A
S40012	管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 33号 ***		面	3,350,000		歩A・単A
S40012	小型UPS電源装置 (15kVA以上) 小型UPS電源装置 (15kVA以上) 屋内銅板製自立形 *** S単 - 34号 ***		台	7,750,000		歩A・単A
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品 *** S単 - 35号 ***		式	2,640,000		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 36号 ***		人	23,460		歩A・単A
S41020	輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 4.155ton,538km *** S単 - 37号 ***		式	223,000		歩A・単A
S42020	移設:水管理設備分電盤 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 38号 ***		面	87,873		歩A・単A
S42020	分電盤取付工 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 39号 ***		面	87,873		歩A・単A
S42040	移設:UPS 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無 *** S単 - 40号 ***		台	76,143		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無 *** S単 - 41号 ***		台	76,143		歩A・単A
S42041	UPS調整 15(kVA) 無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無 *** S単 - 42号 ***		台	30,957		歩A・単A
S42049	移設:入出力処理装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 -,無 *** S単 - 43号 ***		架	86,802		歩A・単A
S42049	移設:監視操作卓 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓-,無		台	49,776		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42049	*** S単 - 44号 *** 移設・小水力発電貸操作卓 (移設)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 45号 *** 移設・小水力発電貸操作卓 (元の位置設置)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 46号 *** 移設:入出力中継装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 47号 *** 移設:中継端子盤装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 48号 *** 移設:中継端子盤装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,有		架	60,761		歩A・単A
S42049	*** S単 - 49号 *** 入出力処理装置2					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 50号 *** データ処理装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 51号 *** データ処理装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有		架	60,761		歩A・単A
S42049	*** S単 - 52号 *** カラーレーザープリンタ					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無		台	12,444		歩A・単A
S42049	*** S単 - 53号 *** 洪水・放流ゲート監視操作卓					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無		台	49,776		歩A・単A
S42049	*** S単 - 54号 *** 表示記録制御端末装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 55号 *** 表示記録制御端末装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 56号 *** 警報盤 (事務室)					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	5,865		歩A・単A
S42049	*** S単 - 57号 *** 警報盤 (宿直室)					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有		面	4,223		歩A・単A
S42049	*** S単 - 58号 *** 中継端子盤1					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 59号 *** 中継端子盤2					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 60号 *** 機側伝送装置 (洪水吐1号)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 61号 *** 機側伝送装置 (洪水吐2～3号)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 62号 *** 機側伝送装置 (取水ゲート)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 63号 *** 機側伝送装置 (主河川放流ゲート)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 64号 *** 機側伝送装置 (大川瀬導水路)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 65号 *** 機側伝送装置 (鴨川導水路)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有 *** S単 - 66号 ***		台	17,422		歩A・単A
S42049	大川瀬ダム端末装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無 *** S単 - 67号 ***		台	24,888		歩A・単A
S42049	警報器 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無 *** S単 - 68号 ***		面	5,865		歩A・単A
S42050	入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 69号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置1 (計測入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 70号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置1 (ゲートバルブ入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 71号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (TM装置入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 72号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (放流警報入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 73号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (監視操作盤出力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 74号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (警報盤出力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 75号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (時計入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 76号 ***		組	11,108		歩A・単A
S42050	入出力処理装置2 (時計入力処理) 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無 *** S単 - 77号 ***		式	74,052		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置・,無 *** S単 - 78号 ***		台	37,026		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無 *** S単 - 79号 ***		台	37,026		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有 *** S単 - 80号 ***		台	25,918		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単 - 81号 ***		台	11,108		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無 *** S単 - 82号 ***		台	18,513		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有 *** S単 - 83号 ***		台	12,959		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無 *** S単 - 84号 ***		台	74,052		歩A・単A
S42051	大型表示装置 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無 *** S単 - 85号 ***		台	24,888		歩A・単A
S42051	大型表示装置 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV制御装置,モニタTV,47型以上(壁掛),無 *** S単 - 86号 ***		台	37,332		歩A・単A
S42054	監視操作卓 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	11,108		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42054	*** S単 - 87号 *** 時計装置据付					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
S42054	*** S単 - 88号 *** データ転送装置					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,		式	7,466		歩A・単A
S42054	*** S単 - 89号 *** 総合試運転・調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,46.00,46.00,		式	2,848,044		歩A・単A
S42054	*** S単 - 90号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	11,108		歩A・単A
S42100	*** S単 - 91号 *** 主河川伝送装置一機側盤					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 92号 *** 放流設備伝送装置一機側盤					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 93号 *** 放流設備伝送装置一減勢池機側盤					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 94号 *** 放流設備伝送装置一減勢池機側盤					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	2,880		歩A・単A
S42100	*** S単 - 95号 *** 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42102	*** S単 - 96号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVク-ブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内		m	949		歩A・単A
S42102	*** S単 - 97号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVク-ブル,600V,3心,22mm2,屋 内		m	2,615		歩A・単A
S42102	*** S単 - 98号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.22mm2,屋 内		m	694		歩A・単A
S42102	*** S単 - 99号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.3.5mm2,屋 内		m	234		歩A・単A
S42102	*** S単 - 100号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.5.5mm2,屋 内		m	270		歩A・単A
S42102	*** S単 - 101号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVク-ブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内		m	1,341		歩A・単A
S42102	*** S単 - 102号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVク-ブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内		m	3,295		歩A・単A
S42102	*** S単 - 103号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.3.5mm2,屋外・屋内		m	312		歩A・単A
S42102	*** S単 - 104号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内		m	347		歩A・単A
S42102	*** S単 - 105号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.22mm2,屋外・屋内		m	865		歩A・単A
S42102	*** S単 - 106号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVク-ブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,465		歩A・単A
S42102	*** S単 - 107号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-.3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	347		歩A・単A
S42102	*** S単 - 108号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 109号 ***		m	383		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 110号 ***		m	1,207		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 111号 ***		m	326		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 3心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 112号 ***		m	919		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 15心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 113号 ***		m	1,441		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 114号 ***		m	962		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 115号 ***		m	1,061		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 5心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 116号 ***		m	1,102		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 6心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 117号 ***		m	1,159		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 8心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 118号 ***		m	1,253		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 10心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 119号 ***		m	1,359		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 15心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 120号 ***		m	1,594		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 20心, 2mm2, 屋 内 *** S単 - 121号 ***		m	2,513		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 122号 ***		m	1,354		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 123号 ***		m	1,453		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-Sケーブル, 6心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 124号 ***		m	1,551		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-Sケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 125号 ***		m	1,645		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-Sケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 126号 ***		m	3,193		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 127号 ***		m	1,957		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 128号 ***		m	1,435		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 129号 ***		m	1,478		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,577		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103	*** S単 - 130号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,618		歩A・単A
S42103	*** S単 - 131号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,675		歩A・単A
S42103	*** S単 - 132号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,769		歩A・単A
S42103	*** S単 - 133号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	3,404		歩A・単A
S42103	*** S単 - 134号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 15心, 2mm2, 屋外・屋内		m	1,852		歩A・単A
S42103	*** S単 - 135号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 10心, 2mm2, 屋外・屋内		m	1,617		歩A・単A
S42103	*** S単 - 136号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内		m	3,029		歩A・単A
S42103	*** S単 - 137号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内		m	1,511		歩A・単A
S42104	*** S単 - 138号 *** 通信ケーブル配線工 (標準) 通信ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 屋 内		m	424		歩A・単A
S42104	*** S単 - 139号 *** 通信ケーブル配線工 (標準) 通信ケーブル配線工 (標準) 管 内, FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 地中・屋外・屋内		m	659		歩A・単A
S42108	*** S単 - 140号 *** 1号洪水吐伝送装置ー1号機側盤 ケーブルラック設置工 (直線) , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0		m	15,721		歩A・単A
S42108	*** S単 - 141号 *** 2号洪水吐伝送装置ー2号機側盤 ケーブルラック設置工 (直線) , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0		m	15,721		歩A・単A
S42108	*** S単 - 142号 *** 3号洪水吐伝送装置ー3号機側盤 ケーブルラック設置工 (直線) , 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0		m	15,721		歩A・単A
S42113	*** S単 - 143号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-25, トラフ・ころがし配線, 40mm以下		m	2,974		歩A・単A
S42113	*** S単 - 144号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C, トラフ・ころがし配線, 40mm以下		m	2,974		歩A・単A
S42113	*** S単 - 145号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル (5e-4P), トラフ・ころがし配線, 20mm以下		m	822		歩A・単A
S42113	*** S単 - 146号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30, ラック (無縫縛) 配線, 40mm以下		m	3,654		歩A・単A
S42113	*** S単 - 147号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C, 管内配線, 40mm以下		m	3,865		歩A・単A
S42113	*** S単 - 148号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル (5e-4P), 管内配線, 20mm以下		m	1,338		歩A・単A
S42113	*** S単 - 149号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C, ビット配線, 40mm以下		m	3,490		歩A・単A
S42113	*** S単 - 150号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-25C, ビット配線, 40mm以下		m	3,490		歩A・単A
S42121	*** S単 - 151号 *** 光ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-4C *** S単 - 152号 ***		m	328		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ラック(無縫縛),18mm以下,屋外・屋内,SM-4C *** S単 - 153号 ***		m	493		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-4C *** S単 - 154号 ***		m	328		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-4C *** S単 - 155号 ***		m	422		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,, *** S単 - 156号 ***		箇所	30,338		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下 *** S単 - 157号 ***		対向	24,146		歩A・単A
S40012	機能追加ソフトウェア 機能追加ソフトウェア 大川瀬導水路流量演算切替・取水警報機能追加 *** S単 - 158号 ***		式	102,800,000		歩A・単A
S40012	洪水・放流ゲート監視操作卓 洪水・放流ゲート監視操作卓 監視項目追加 *** S単 - 159号 ***		面	29,750,000		歩A・単A
S40012	入出力処理装置 改造(総合管理所) 入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式→河川本省方式 *** S単 - 160号 ***		式	13,200,000		歩A・単A
S40012	堤体観測装置の修理 堤体観測装置の修理 C5データロガー、堤体コントローラ *** S単 - 161号 ***		台	5,500,000		歩A・単A
S42050	入出力装置 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,-,無 *** S単 - 162号 ***		台	37,026		歩A・単A
S42054	堤体観測装置(データ収納盤C5) 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.30,0.00,データロガー *** S単 - 163号 ***		式	18,574		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,8mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 164号 ***		m	1,626		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,14mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 165号 ***		m	1,818		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備 *** X単 - 2号 ***		式	295,838		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置 *** X単 - 3号 ***		式	9,257		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備 *** X単 - 4号 ***		式	516,142		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置 *** X単 - 5号 ***		式	9,257		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備 *** X単 - 6号 ***		式	2,895,433		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備 *** X単 - 7号 ***		式	50,355		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置 *** X単 - 8号 ***		式	6,222		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置 *** X単 - 9号 ***		式			

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術者間接費(電気通信技術員) 、無停電・直流電源装置 *** X単 - 9号 ***		式	6,222		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 、情報処理設備 *** X単 - 10号 ***		式	1,946,242		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備 *** X単 - 11号 ***		式	18,883		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	62,944		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** データ処理装置1 撤去					
	補正無		台(装置)	43,401		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** データ処理装置2 撤去					
	補正有		台(装置)	30,381		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 入出力処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	43,401		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 中継端子盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形 補正無		面	43,401		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 入出力中継装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	43,401		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 表示記録端末装置 撤去					
			台	12,444		歩A・単A
T00008	*** T単 - 7号 *** 表示制御装置 撤去					
			台	12,444		歩A・単A
T00009	*** T単 - 8号 *** 管理設備分電盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	43,937		歩A・単A
T00010	*** T単 - 9号 *** 大型表示装置 撤去					
	5 2 型 移動式スタンド固定		台	12,444		歩A・単A
T00011	*** T単 - 10号 *** 表示端末装置 撤去					
	補正有		台	8,711		歩A・単A
T00012	*** T単 - 11号 *** 警報盤 撤去					
			面	2,933		歩A・単A
T00013	*** T単 - 12号 *** 警報盤 撤去(2台目)					
			面	2,064		歩A・単A
T00014	*** T単 - 13号 *** カラーレーザープリンタ 撤去					
	プリンター		台	12,444		歩A・単A
T00015	*** T単 - 14号 *** 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去					
			卓	24,888		歩A・単A
T00016	*** T単 - 15号 *** 表示記録操作端末装置 撤去					
	総合管理所		台	12,444		歩A・単A
T00017	*** T単 - 16号 *** 警報器 撤去					
	総合管理所		個	2,933		歩A・単A
T00018	*** T単 - 17号 *** UPS撤去					
	15(kVA)		台	38,072		歩A・単A
T00019	*** T単 - 18号 *** 時計装置 撤去					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			台	6,222		歩A・単A
T00200	*** T単 - 19号 *** 電力ケーブル撤去					
	CV3.5-2C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00201	*** T単 - 20号 *** 電力ケーブル撤去					
	CV22-3C,ころがし		m	727		歩A・単A
T00202	*** T単 - 21号 *** 電力ケーブル撤去					
	CV3.5-2C,ラック		m	833		歩A・単A
T00203	*** T単 - 22号 *** 電力ケーブル撤去					
	CV22-3C,ラック		m	1,525		歩A・単A
T00204	*** T単 - 23号 *** 電力ケーブル撤去					
	CV3.5-2C,管内		m	645		歩A・単A
T00300	*** T単 - 24号 *** 接地線撤去					
	IV22,ころがし		m	152		歩A・単A
T00301	*** T単 - 25号 *** 接地線撤去					
	IV3.5,ころがし		m	84		歩A・単A
T00302	*** T単 - 26号 *** 接地線撤去					
	IV5.5,ころがし		m	84		歩A・単A
T00304	*** T単 - 27号 *** 接地線撤去					
	IV22,ラック		m	340		歩A・単A
T00305	*** T単 - 28号 *** 接地線撤去					
	IV3.5,ラック		m	176		歩A・単A
T00306	*** T単 - 29号 *** 接地線撤去					
	IV3.5,管内		m	141		歩A・単A
T00307	*** T単 - 30号 *** 接地線撤去					
	IV5.5,管内		m	141		歩A・単A
T00500	*** T単 - 31号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-2C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00501	*** T単 - 32号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-4C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00502	*** T単 - 33号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-5C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00503	*** T単 - 34号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-6C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00504	*** T単 - 35号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-10C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00505	*** T単 - 36号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-15C,ころがし		m	387		歩A・単A
T00506	*** T単 - 37号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-20C,ころがし		m	727		歩A・単A
T00507	*** T単 - 38号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-25C,ころがし		m	727		歩A・単A
T00508	*** T単 - 39号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-30C,ころがし		m	727		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00509	*** T単 - 40号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-10C, ビット		m	516		歩A・単A
T00510	*** T単 - 41号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-15C, ビット		m	516		歩A・単A
T00511	*** T単 - 42号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-20C, ビット		m	985		歩A・単A
T00512	*** T単 - 43号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-25C, ビット		m	985		歩A・単A
T00513	*** T単 - 44号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-30C, ビット		m	985		歩A・単A
T00514	*** T単 - 45号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVV2-3C, ラック		m	833		歩A・単A
T00515	*** T単 - 46号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-2C, ラック		m	833		歩A・単A
T00516	*** T単 - 47号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-4C, ラック		m	833		歩A・単A
T00517	*** T単 - 48号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-5C, ラック		m	833		歩A・単A
T00518	*** T単 - 49号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-6C, ラック		m	833		歩A・単A
T00519	*** T単 - 50号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-10C, ラック		m	833		歩A・単A
T00520	*** T単 - 51号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-15C, ラック		m	833		歩A・単A
T00521	*** T単 - 52号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-20C, ラック		m	1,525		歩A・単A
T00522	*** T単 - 53号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-25C, ラック		m	1,525		歩A・単A
T00523	*** T単 - 54号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-30C, ラック		m	1,525		歩A・単A
T00524	*** T単 - 55号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVV2-3C, 管内		m	645		歩A・単A
T00525	*** T単 - 56号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-2C, 管内		m	645		歩A・単A
T00526	*** T単 - 57号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-4C, 管内		m	645		歩A・単A
T00527	*** T単 - 58号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-5C, 管内		m	645		歩A・単A
T00528	*** T単 - 59号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-6C, 管内		m	645		歩A・単A
T00529	*** T単 - 60号 *** 制御ケーブル撤去					
	CVVS2-10C, 管内		m	645		歩A・単A
T00530	*** T単 - 61号 *** 制御ケーブル撤去					

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人		37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人		24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人		23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価				23,460	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 5号 ***					
S16004	ラフレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日		39,800	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	入出力処理装置 1		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 1 ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 ユニット型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	入出力処理装置 1 ユニット型	1.000	台	18,980,000	18,980,000	
	合 計				18,980,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,980,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置 2		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形	1.000	面	18,980,000	18,980,000	
	合 計				18,980,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,980,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	データ処理装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 F Aパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	データ処理装置 F Aパソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合 計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,570,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	データ処理装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 モニター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	データ処理装置 モニター	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				150,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カラーレーザープリンタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カラーレーザープリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	時計装置 屋内壁掛			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	時計装置 屋内壁掛	1.000	台	950,000	950,000	
	合 計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				950,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	水管理システムソフトウェア			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	水管理システムソフトウェア	1.000	式	96,800,000	96,800,000	
	合 計				96,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				96,800,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40012	洪水・放流ゲート監視操作卓		面		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	洪水・放流ゲート監視操作卓			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	洪水・放流ゲート監視操作卓	1.000	面	26,900,000	26,900,000	
	合 計				26,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,900,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	表示記録制御端末装置 F A パソコン			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	表示記録制御端末装置 F A パソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合 計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,570,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表示記録制御端末装置 モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 モニター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	表示記録制御端末装置 モニター	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				150,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S40012	大型表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型表示装置 50型 (自立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 50型 (自立)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	大型表示装置 50型 (自立)	1.000	台	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				800,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S40012	大型表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型表示装置 50型 (壁掛け)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012 50型 (壁掛け)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	大型表示装置 50型 (壁掛け)	1.000	台	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				800,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S40012	警報盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	警報盤	1.000	台	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				165,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S40012	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) F A パソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96026 F A パソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) F A パソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合 計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,570,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S40012	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96027 モニター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) モニター	1,000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				150,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S40012	警報器 (総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器 (総合管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	警報器 (総合管理所)	1,000	台	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				250,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S40012	入出力中継装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形	1,000	面	11,500,000	11,500,000	
	合 計				11,500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,500,000	
	*** S 単 - 23号 ***					
S40012	中継端子盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	中継端子盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	中継端子盤 屋内鋼板製自立形	1,000	面	4,450,000	4,450,000	
	合 計				4,450,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,450,000	
	*** S 単 - 24号 ***					
S40012	機側伝送装置 (洪水吐1号)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (洪水吐1号) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	機側伝送装置 (洪水吐1号) 屋内鋼板製自立形	1,000	面	5,550,000	5,550,000	
	合 計				5,550,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	機側伝送装置（洪水吐2号）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置（洪水吐2号） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96018 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	機側伝送装置（洪水吐2号） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	
	合 計				5,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	機側伝送装置（洪水吐3号）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置（洪水吐3号） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96019 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	機側伝送装置（洪水吐3号） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	
	合 計				5,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	機側伝送装置（取水ゲート）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置（取水ゲート） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96020 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	機側伝送装置（取水ゲート） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,990,000	5,990,000	
	合 計				5,990,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,990,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	機側伝送装置（主河川放流ゲート）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置（主河川放流ゲート） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96021 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	機側伝送装置（主河川放流ゲート） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,210,000	6,210,000	
	合 計				6,210,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,210,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40012	機側伝送装置（大川瀬導水路）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置（大川瀬導水路） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96022 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96022	機側伝送装置 (大川瀬導水路) 屋内銅板製自立形	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合 計				6,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,100,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	機側伝送装置 (鴨川導水路) 機側伝送装置 (鴨川導水路) 屋内銅板製自立形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96023 屋内銅板製自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96023	機側伝送装置 (鴨川導水路) 屋内銅板製自立形	1.000	面	5,440,000	5,440,000	
	合 計				5,440,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,440,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	データ転送装置 (ルータ) データ転送装置 (ルータ) ユニット型		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96016 ユニット型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	データ転送装置 (ルータ) ユニット型	1.000	台	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				500,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 屋内銅板製自立形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96024 屋内銅板製自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96024	管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 屋内銅板製自立形	1.000	面	3,350,000	3,350,000	
	合 計				3,350,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,350,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S40012	小型UPS電源装置 (15kVA以上) 小型UPS電源装置 (15kVA以上) 屋内銅板製自立形		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96025 屋内銅板製自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96025	小型UPS電源装置 (15kVA以上) 屋内銅板製自立形	1.000	台	7,750,000	7,750,000	
	合 計				7,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,750,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96029	予備品・付属品	1.000	式	2,640,000	2,640,000	
	合 計				2,640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,640,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				23,460	
	*** S 単 - 36号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 4.155ton,538km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	4.155ton 538.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	223,000	223,000	
	合 計				223,000	算出数量 1.000 式
	単 価				223,000	
	*** S 単 - 37号 ***					
S42020	移設:水管理設備分電盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	自立形分電盤 自立形分電盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電 工	2.000	人	23,460	46,920	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				87,873	算出数量 1.000 面
	単 価		面		87,873	
	*** S 単 - 38号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	自立形分電盤 自立形分電盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電 工	2.000	人	23,460	46,920	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				87,873	算出数量 1.000 面
	単 価		面		87,873	
	*** S 単 - 39号 ***					
S42040	移設：UPS		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)作業種別	無停電電源装置据付		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	2)細別	7.5kVA以上				
	3)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	1.500	人	23,460	35,190	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				76,143	算出数量 1.000 台
	単 価				76,143	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S 単 - 40号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)作業種別	無停電電源装置据付		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	2)細別	7.5kVA以上				
	3)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	1.500	人	23,460	35,190	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				76,143	算出数量 1.000 台
	単 価				76,143	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S 単 - 41号 ***					
S42041	UPS調整 15(kVA)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置調整工			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	7.5kVA以上台,無			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)細別規格	7.5kVA以上台		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	2)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合 計				30,957	算出数量 1.000 台
	単 価		台		30,957	
	*** S 単 - 42号 ***					
S42049	移設：入出力処理装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	情報処理設備,入出力処理装置 -,無			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設備区分	情報処理設備		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置				
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 43号 ***					
S42049	移設：監視操作卓		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				49,776	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 44号 ***					
S42049	移設・小水力発電電賃操作卓(移設)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 45号 ***					
S42049	移設・小水力発電電賃操作卓(元の位置設置)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 46号 ***					
S42049	移設：入出力中継装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 47号 ***					
S42049	移設：中継端子盤装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 48号 ***					
S42049	移設：中継端子盤装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合 計				60,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				60,761	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 49号 ***					
S42049	入出力処理装置2		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 50号 ***					
S42049	データ処理装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置 ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 51号 ***					
S42049	データ処理装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合 計				60,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				60,761	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 52号 ***					
S42049	カラーレーザープリンタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合 計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,444	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 53号 ***					
S42049	洪水・放流ゲート監視操作卓		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				49,776	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 54号 ***					
S42049	表示記録制御端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 55号 ***					
S42049	表示記録制御端末装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 56号 ***					
S42049	警報盤 (事務室)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	23,460	5,865	
	合 計				5,865	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,865	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 57号 ***					
S42049	警報盤 (宿直室)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R01013	電工	0.180	人	23,460	4,223	
	合 計				4,223	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,223	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 58号 ***					
S42049	中継端子盤 1		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 59号 ***					
S42049	中継端子盤 2		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 -,無			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 入出力処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員					
		2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 60号 ***					
S42049	機側伝送装置(洪水吐1号)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 61号 ***					
S42049	機側伝送装置(洪水吐2~3号)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 62号 ***					
S42049	機側伝送装置(取水ゲート)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 63号 ***					
S42049	機側伝送装置(主河川放流ゲート)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 64号 ***					
S42049	機側伝送装置(大川瀬導水路)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 65号 ***					
S42049	機側伝送装置(鴨川導水路)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 66号 ***					
S42049	大川瀬ダム端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 67号 ***					
S42049	警報器		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	監視制御設備 警報表示盤 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.250	人	23,460	5,865	
	合 計				5,865	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,865	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 68号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部)		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・データ入出力部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・データ入出力部					
	*** S単 - 69号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (計測入力処理)		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・データ入出力部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・データ入出力部					
	*** S単 - 70号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (ゲートバルブ入力処理)		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・データ入出力部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・データ入出力部					
	*** S単 - 71号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (TM装置入力処理)		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・データ入出力部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,108	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S 単 - 72号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (放流警報入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置 ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S 単 - 73号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (監視操作盤出力処理)		組		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置 ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S 単 - 74号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (警報盤出力処理)		組		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置 ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S 単 - 75号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (時計入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置 ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S 単 - 76号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42050	入出力処理装置2 (時計入力処理)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無					
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	通信機能確認調整		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単 - 77号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無					
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 78号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無					
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 79号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有					
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合 計				25,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,918	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 80号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無					
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,108	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 81号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
	合 計				18,513	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,513	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 82号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
	合 計				12,959	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,959	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 83号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	監視制御設備(単体) 操作卓 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 84号 ***					
S42051	大型表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV 床(移動式スタンド固定) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,888	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 85号 ***					
S42051	大型表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,47型以上(壁掛),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV 47型以上(壁掛) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合 計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,332	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 86号 ***					
S42054	監視操作卓		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 87号 ***					
S42054	時計装置据付		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.50 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				12,444	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,444	
	*** S単 - 88号 ***					
S42054	データ転送装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				7,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,466	
	*** S単 - 89号 ***					
S42054	総合試運転・調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,46.00,46.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	46.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	46.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	46.000	人	37,026	1,703,196	
R03004	電気通信技術員	46.000	人	24,888	1,144,848	
	合 計				2,848,044	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,848,044	
	*** S単 - 90号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 91号 ***					
S42100	主河川伝送装置一機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合 計				742,219	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,422	
	*** S単 - 92号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合 計				742,219	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,422	
	*** S単 - 93号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－減勢池機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合 計				742,219	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,422	
	*** S単 - 94号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－減勢池機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 10.00, 0.15, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材					
		0.150		46,410	6,962	
R01013	電工					
		10.000	人	23,460	234,600	
	合 計				287,972	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,880	
	*** S単 - 95号 ***					
S42100	鴨川放流設備伝送装置－鴨川機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管					
	G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材					
		0.150		135,408	20,311	
R01013	電工					
		25.000	人	23,460	586,500	
	合 計				742,219	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,422	
	*** S単 - 96号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋 内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				94,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		949	
	*** S単 - 97号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋 内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積22	100.000	m	1,160	116,000	
R01013	電工					
		6.200	人	23,460	145,452	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				261,452	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,615	
	*** S単 - 98号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 22mm2, 屋 内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
P27017	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積22	100.000	m	389	38,900	
R01013	電工	1.300	人	23,460	30,498	
	合 計				69,398	算出数量 100.000 m
	単 価		m		694	
	*** S単 - 99号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋 内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	0.720	人	23,460	16,891	
	合 計				23,431	算出数量 100.000 m
	単 価		m		234	
	*** S単 - 100号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋 内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	0.720	人	23,460	16,891	
	合 計				26,991	算出数量 100.000 m
	単 価		m		270	
	*** S単 - 101号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛) , CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2 心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合 計				134,096	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,341	
	*** S単 - 102号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,160	116,000	
R01013	電工	9.100	人	23,460	213,486	
	合 計				329,486	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,295	
	*** S単 - 103号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	1.050	人	23,460	24,633	
	合 計				31,173	算出数量 100.000 m
	単 価		m		312	
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	1.050	人	23,460	24,633	
	合 計				34,733	算出数量 100.000 m
	単 価		m		347	
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック (無縫縛), IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27017	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積22	100.000	m	389	38,900	
R01013	電工	2.030	人	23,460	47,624	
	合 計				86,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		865	
	*** S 単 - 106号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	2 心				
	5) サイズ (mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V 架橋 PE 絶縁ビニルシースケーブル (CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				146,530	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,465	
	*** S 単 - 107号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	1.200	人	23,460	28,152	
	合 計				34,692	算出数量 100.000 m
	単 価		m		347	
	*** S 単 - 108号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	1.200	人	23,460	28,152	
	合 計				38,252	算出数量 100.000 m
	単 価		m		383	
	*** S 単 - 109号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	2 心				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工					
		4.400	人	23,460	103,224	
	合 計				120,724	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,207	
	*** S単 - 110号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	1V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工					
		0.960	人	23,460	22,522	
	合 計				32,622	算出数量 100.000 m
	単 価		m		326	
	*** S単 - 111号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,3心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	145	14,500	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				91,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		919	
	*** S単 - 112号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,15心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	15心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	15心 断面積2.0	100.000	m	667	66,700	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				144,118	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,441	
	*** S単 - 113号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CWS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				96,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		962	
	*** S単 - 114号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,4心,2mm2,屋 内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	4心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CWS)					
	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				106,118	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,061	
	*** S単 - 115号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,5心,2mm2,屋 内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CWS)					
	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	328	32,800	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				110,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,102	
	*** S単 - 116号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,6心,2mm2,屋 内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	6心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CWS)					
	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電工					
		3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				115,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,159	
	*** S単 - 117号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,8心,2mm2,屋 内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ 8心 2mm2 屋 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27202	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙケーブル(CVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				125,318	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,253	
	*** S単 - 118号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ 10心 2mm2 屋 内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙケーブル(CVS) 静電遮蔽付 10心 断面積2.0	100.000	m	585	58,500	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				135,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,359	
	*** S単 - 119号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ,15心,2mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ 15心 2mm2 屋 内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27208	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙケーブル(CVS) 静電遮蔽付 15心 断面積2.0	100.000	m	820	82,000	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				159,418	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,594	
	*** S単 - 120号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-ｽﾀｰﾌﾞﾙ 20心 2mm2 屋 内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙケーブル(CVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	
	合 計				251,252	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,513	
	*** S単 - 121号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 種別	ラック (無縫縛) CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ(mm2) 5) 施工区分 2	2心 2mm2 屋外・屋内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合 計				135,396	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,354	
	*** S単 - 122号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ, 4心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 種別	ラック (無縫縛) CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ(mm2) 5) 施工区分 2	4心 2mm2 屋外・屋内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合 計				145,296	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,453	
	*** S単 - 123号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ, 6心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 種別	ラック (無縫縛) CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ(mm2) 5) 施工区分 2	6心 2mm2 屋外・屋内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合 計				155,096	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,551	
	*** S単 - 124号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ, 8心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 種別	ラック (無縫縛) CVV-5ヶ-ﾌﾞﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ(mm2) 5) 施工区分 2	8心 2mm2 屋外・屋内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合 計				164,496	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,645	
	*** S単 - 125号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	20心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	9.100	人	23,460	213,486	
	合 計				319,286	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,193	
	*** S単 - 126号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	15心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 15心 断面積2.0	100.000	m	667	66,700	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				195,730	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,957	
	*** S単 - 127号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 3心 断面積2.0	100.000	m	145	14,500	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				143,530	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,435	
	*** S単 - 128号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				147,830	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,478	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 129号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	4心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				157,730	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,577	
	*** S単 - 130号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	5心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	328	32,800	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				161,830	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,618	
	*** S単 - 131号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	6心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				167,530	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,675	
	*** S単 - 132号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	8心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				176,930	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,769	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 133号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVV-ケーブル、20心、2mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	20心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	10.000	人	23,460	234,600	
	合 計				340,400	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,404	
	*** S 単 - 134号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット、CVV-ケーブル、15心、2mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	15心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 15心 断面積2.0	100.000	m	820	82,000	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合 計				185,224	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,852	
	*** S 単 - 135号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット、CVV-ケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 10心 断面積2.0	100.000	m	585	58,500	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合 計				161,724	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,617	
	*** S 単 - 136号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット、CVV-ケーブル、20心、2mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	20心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	8.400	人	23,460	197,064	
	合 計				302,864	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		3,029	
	*** S単 - 137号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVV-ケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 心数	8心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合 計				151,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,511	
	*** S単 - 138号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 屋 内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	FCPEVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	0.65mm				
	4) 対数	5P				
	5) 施工区分 2	屋 内				
P27212	着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV) 5P 径 0.65	100.000	m	119	11,900	
R01013	電工	1.300	人	23,460	30,498	
	合 計				42,398	算出数量 100.000 m
	単 価		m		424	
	*** S単 - 139号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 (標準) 管 内, FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	FCPEVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	0.65mm				
	4) 対数	5P				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27212	着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV) 5P 径 0.65	100.000	m	119	11,900	
R01013	電工	2.300	人	23,460	53,958	
	合 計				65,858	算出数量 100.000 m
	単 価		m		659	
	*** S単 - 140号 ***					
S42108	1号洪水伝送装置ー1号機側盤		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 規格区分	3.0m×400mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 施工区分	天井吊下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 直線部による歩掛補正区分	無				
	4) 段数による歩掛補正区分	無				
	5) その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6) 諸資材率	0.34				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8) その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合 計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単 価		m		15,721	
	*** S単 - 141号 ***					
S42108	2号洪水吐伝送装置-2号機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	3.0m×400mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	天井吊下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)直線部による歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)段数による歩掛補正区分	無				
	5)その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6)諸資材率	0.34				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8)その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合 計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単 価		m		15,721	
	*** S単 - 142号 ***					
S42108	3号洪水吐伝送装置-3号機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	3.0m×400mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	天井吊下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)直線部による歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)段数による歩掛補正区分	無				
	5)その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6)諸資材率	0.34				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8)その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合 計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単 価		m		15,721	
	*** S単 - 143号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CVS2-25,トラフ・ころがし配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVS2-25				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	
	合 計				297,352	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,974	
	*** S単 - 144号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C, トラフ・ころがし配線, 40mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	40mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	
	合 計				297,352	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,974	
	*** S 単 - 145号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル(5e-4P), トラフ・ころがし配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 補助文	LANケーブル(5e-4P)				
P96003	LANケーブル 5e-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				82,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		822	
	*** S 単 - 146号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30, ラック(無縫縛)配線, 40mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ラック(無縫縛)配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	40mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 補助文	CVVS2-30				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	9.100	人	23,460	213,486	
	合 計				365,386	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,654	
	*** S 単 - 147号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C, 管内配線, 40mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	40mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	10.000	人	23,460	234,600	
	合 計				386,500	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,865	
	*** S 単 - 148号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル(5e-4P), 管内配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 補助文	LANケーブル(5e-4P)				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96003	LANケーブル 5e-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合 計				133,830	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,338	
	*** S単 - 149号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C、ビット配線、40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	8.400	人	23,460	197,064	
	合 計				348,964	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,490	
	*** S単 - 150号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-25C、ビット配線、40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-25C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	8.400	人	23,460	197,064	
	合 計				348,964	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,490	
	*** S単 - 151号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ころがし、18mm以下、屋 内、SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	屋 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.400	人	23,460	32,844	
	合 計				32,844	算出数量 100.000 m
	単 価		m		328	
	*** S単 - 152号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ラック (無縫縛) ,18mm以下、屋外・屋内、SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック (無縫縛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	2.100	人	23,460	49,266	
	合 計				49,266	算出数量 100.000 m
	単 価		m		493	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 153号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	地 中		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.400	人	23,460	32,844	
	合 計				32,844	算出数量 100.000 m
	単 価		m		328	
	*** S 単 - 154号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.800	人	23,460	42,228	
	合 計				42,228	算出数量 100.000 m
	単 価		m		422	
	*** S 単 - 155号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	37,026	18,143	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,888	12,195	
	合 計				30,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		30,338	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S 単 - 156号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル接続損失試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)細別規格2	20心以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	37,026	14,440	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,888	9,706	
	合 計				24,146	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,146	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	*** S 単 - 157号 ***					
S40012	機能追加ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機能追加ソフトウェア 大川瀬導水路流量演算切替・取水警報機能追加			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K96033 大川瀬導水路流量演算切替・取・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96033	機能追加ソフトウェア 大川瀬導水路流量演算切替・取水警報機能追加	1.000	式	102,800,000	102,800,000	
	合 計				102,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				102,800,000	
	*** S単 - 158号 ***					
S40012	洪水・放流ゲート監視操作卓 洪水・放流ゲート監視操作卓 監視項目追加		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96032 監視項目追加		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96032	洪水・放流ゲート監視操作卓 監視項目追加	1.000	面	29,750,000	29,750,000	
	合 計				29,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				29,750,000	
	*** S単 - 159号 ***					
S40012	入出力処理装置 改造(総合管理所) 入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式→河川本省方式		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96030 CDT方式→河川本省方式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96030	入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式→河川本省方式	1.000	式	13,200,000	13,200,000	
	合 計				13,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,200,000	
	*** S単 - 160号 ***					
S40012	堤体観測装置の修理 堤体観測装置の修理 C5データロガー、堤体コントローラ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96031 C5データロガー、堤体コントローラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96031	堤体観測装置の修理 C5データロガー、堤体コントローラ	1.000	台	5,500,000	5,500,000	
	合 計				5,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,500,000	
	*** S単 - 161号 ***					
S42050	入出力装置 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,-,無		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 - 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	入出力処理装置					

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	4.700				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		7.990	式	37,026	295,838	
	合 計				295,838	算出数量 1,000 式
	単 価		式		295,838	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	50.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		0.250	式	37,026	9,257	
	合 計				9,257	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,257	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	8.200				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		13.940	式	37,026	516,142	
	合 計				516,142	算出数量 1,000 式
	単 価		式		516,142	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	50.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		0.250	式	37,026	9,257	
	合 計				9,257	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,257	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	46.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		78.200	式	37,026	2,895,433	
	合 計				2,895,433	算出数量 1,000 式

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2,895,433	
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.800				
K79271	間接費(据付・調整技術者)					
		1.360	式	37,026	50,355	
	合 計				50,355	算出数量 1,000 式
	単 価		式		50,355	
	*** X単 - 7号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ・無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	50.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費(据付・調整技術員)					
		0.250	式	24,888	6,222	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** X単 - 8号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ・無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	50.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費(据付・調整技術員)					
		0.250	式	24,888	6,222	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** X単 - 9号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	46.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)					
		78.200	式	24,888	1,946,242	
	合 計				1,946,242	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,946,242	
	*** X単 - 10号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.300				

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	入出力処理装置 1 ユニット型		台	18,980,000		割増等を含まない
K96002	入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形		面	18,980,000		割増等を含まない
K96003	データ処理装置 F Aパソコン		台	3,570,000		割増等を含まない
K96004	データ処理装置 モニター		台	150,000		割増等を含まない
K96005	カラーレーザープリンタ		台	500,000		割増等を含まない
K96006	時計装置 屋内壁掛		台	950,000		割増等を含まない
K96007	水管理システムソフトウェア		式	96,800,000		割増等を含まない
K96008	洪水・放流ゲート監視操作卓		面	26,900,000		割増等を含まない
K96009	表示記録制御端末装置 F Aパソコン		台	3,570,000		割増等を含まない
K96010	表示記録制御端末装置 モニター		台	150,000		割増等を含まない
K96011	大型表示装置 50型(自立)		台	800,000		割増等を含まない
K96012	大型表示装置 50型(壁掛け)		台	800,000		割増等を含まない
K96013	警報盤		台	165,000		割増等を含まない
K96014	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形		面	11,500,000		割増等を含まない
K96015	中継端子盤 屋内鋼板製自立形		面	4,450,000		割増等を含まない
K96016	データ転送装置(ルータ) ユニット型		台	500,000		割増等を含まない
K96017	機側伝送装置(洪水吐1号) 屋内鋼板製自立形		面	5,550,000		割増等を含まない
K96018	機側伝送装置(洪水吐2号) 屋内鋼板製自立形		面	5,550,000		割増等を含まない
K96019	機側伝送装置(洪水吐3号) 屋内鋼板製自立形		面	5,550,000		割増等を含まない
K96020	機側伝送装置(取水ゲート) 屋内鋼板製自立形		面	5,990,000		割増等を含まない
K96021	機側伝送装置(主河川放流ゲート) 屋内鋼板製自立形		面	6,210,000		割増等を含まない
K96022	機側伝送装置(大川瀬導水路) 屋内鋼板製自立形		面	6,100,000		割増等を含まない
K96023	機側伝送装置(鴨川導水路) 屋内鋼板製自立形		面	5,440,000		割増等を含まない
K96024	管理設備用分電盤(高速避雷器含む) 屋内鋼板製自立形		面	3,350,000		割増等を含まない
K96025	小型UPS電源装置(15kVA以上) 屋内鋼板製自立形		台	7,750,000		割増等を含まない
K96026	大川瀬ダム端末装置(総合管理所) F Aパソコン		台	3,570,000		割増等を含まない
K96027	大川瀬ダム端末装置(総合管理所) モニター		台	150,000		割増等を含まない
K96028	警報器(総合管理所)		台	250,000		割増等を含まない
K96029	予備品・付属品		式	2,640,000		割増等を含まない
K96030	入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式→河川本省方式		式	13,200,000		割増等を含まない
K96031	堤体観測装置の修理 C5データロガー、堤体コントローラ		台	5,500,000		割増等を含まない
K96032	洪水・放流ゲート監視操作卓 監視項目追加		面	29,750,000		割増等を含まない
K96033	機能追加ソフトウェア 大川瀬導水路流量演算切替・取水警報機能追加		式	102,800,000		割増等を含まない
P27212	着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV) 5P 径 0.65		m	119		
P96001	光ファイバーケーブル SM-4C		m	360		
P96003	LANケーブル 5e-4P		m	48		
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CWVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0		m	1,519		
P96006	保守点検業務		式	1,860,000		
P96007	フリーアクセスパネル 5kN		枚	34,400		
P96009	アスベスト調査		式	300,000		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	データ処理装置 1 撤去		台(装置)		1.000 台(装置)	歩A 当たり算出
	補正無					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合 計				43,401	算出数量 1.000 台(装置)
	単 価		台(装置)		43,401	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	データ処理装置 2 撤去		台(装置)		1.000 台(装置)	歩A 当たり算出
	補正有					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	S単 2号
	合 計				30,381	算出数量 1.000 台(装置)
	単 価		台(装置)		30,381	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	入出力処理装置 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合 計				43,401	算出数量 1.000 面
	単 価		面		43,401	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	中継端子盤 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形 補正無					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合 計				43,401	算出数量 1.000 面
	単 価		面		43,401	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	入出力中継装置 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合 計				43,401	算出数量 1.000 面
	単 価		面		43,401	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	表示記録端末装置 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合 計				12,444	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	表示制御装置 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合 計				12,444	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	管理設備分電盤 撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内銅板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電工	1.000	人	23,460	23,460	S単 3号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,440	11,220	S単 4号
	合 計				43,937	算出数量 1.000 面
	単 価		面		43,937	
	*** T単 - 9号 ***					
T00010	大型表示装置 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
	5 2 型 移動式スタンド固定					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合 計				12,444	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 10号 ***					
T00011	表示端末装置 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
	補正有					
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	S単 2号
	合 計				8,711	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,711	
	*** T単 - 11号 ***					
T00012	警報盤 撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	23,460	2,933	S単 3号
	合 計				2,933	算出数量 1.000 面
	単 価		面		2,933	
	*** T単 - 12号 ***					
T00013	警報盤 撤去 (2台目)		面		1.000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.088	人	23,460	2,064	S単 3号 算出数量 1.000 面
	合 計				2,064	
	単 価		面		2,064	
	*** T単 - 13号 ***					
T00014	カラーレーザープリンタ 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	プリンター					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合 計				12,444	
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 14号 ***					
T00015	洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去		卓		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号 算出数量 1.000 卓
	合 計				24,888	
	単 価		卓		24,888	
	*** T単 - 15号 ***					
T00016	表示記録操作端末装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合 計				12,444	
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 16号 ***					
T00017	警報器 撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電工	0.125	人	23,460	2,933	S単 3号 算出数量 1.000 個
	合 計				2,933	
	単 価		個		2,933	
	*** T単 - 17号 ***					
T00018	UPS撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	15(kVA)					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電工	0.750	人	23,460	17,595	S単 3号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,440	11,220	S単 4号 算出数量 1.000 台
	合 計				38,072	
	単 価		台		38,072	
	*** T単 - 18号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00019	時計装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 2号 算出数量 1,000 台
	合 計				6,222	
	単 価		台		6,222	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00200	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV3.5-2C, ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合 計				38,709	
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00201	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV22-3C, ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合 計				72,726	
	単 価		m		727	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00202	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV3.5-2C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合 計				83,283	
	単 価		m		833	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00203	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV22-3C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合 計				152,490	
	単 価		m		1,525	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00204	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV3.5-2C, 管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00300	接地線撤去		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	IV22,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.650	人	23,460	15,249	S単 35号 算出数量
	合 計				15,249	100.000 m
	単 価		m		152	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00301	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.360	人	23,460	8,446	S単 35号 算出数量
	合 計				8,446	100.000 m
	単 価		m		84	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00302	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.360	人	23,460	8,446	S単 35号 算出数量
	合 計				8,446	100.000 m
	単 価		m		84	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00304	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV22,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.450	人	23,460	34,017	S単 35号 算出数量
	合 計				34,017	100.000 m
	単 価		m		340	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00305	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.750	人	23,460	17,595	S単 35号 算出数量
	合 計				17,595	100.000 m
	単 価		m		176	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00306	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5,管内					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.600	人	23,460	14,076	S単 35号 算出数量
	合 計				14,076	100.000 m
	単 価		m		141	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00307	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5,管内					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.600	人	23,460	14,076	S単 35号
	合 計				14,076	算出数量 100.000 m
	単 価		m		141	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00500	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-2C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00501	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-4C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00502	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-5C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00503	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-6C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00504	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00505	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** T単 - 37号 ***					
T00506	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-20C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号
	合 計				72,726	算出数量 100.000 m
	単 価		m		727	
	*** T単 - 38号 ***					
T00507	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-25C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号
	合 計				72,726	算出数量 100.000 m
	単 価		m		727	
	*** T単 - 39号 ***					
T00508	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-30C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号
	合 計				72,726	算出数量 100.000 m
	単 価		m		727	
	*** T単 - 40号 ***					
T00509	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C,ビット					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.200	人	23,460	51,612	S単 35号
	合 計				51,612	算出数量 100.000 m
	単 価		m		516	
	*** T単 - 41号 ***					
T00510	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C,ビット					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.200	人	23,460	51,612	S単 35号
	合 計				51,612	算出数量 100.000 m
	単 価		m		516	
	*** T単 - 42号 ***					
T00511	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-20C,ビット					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号
	合 計				98,532	算出数量 100.000 m

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		985	
	*** T単 - 43号 ***					
T00512	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-25C,ピット					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号 算出数量
	合 計				98,532	100.000 m
	単 価		m		985	
	*** T単 - 44号 ***					
T00513	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-30C,ピット					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号 算出数量
	合 計				98,532	100.000 m
	単 価		m		985	
	*** T単 - 45号 ***					
T00514	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV2-3C,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 46号 ***					
T00515	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-2C,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 47号 ***					
T00516	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-4C,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 48号 ***					
T00517	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-5C,ラック					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 49号 ***					
T00518	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-6C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 50号 ***					
T00519	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 51号 ***					
T00520	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 52号 ***					
T00521	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-20C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単 - 53号 ***					
T00522	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-25C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単 - 54号 ***					
T00523	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-30C, ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 55号 ***					
T00524	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVV2-3C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 56号 ***					
T00525	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-2C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 57号 ***					
T00526	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-4C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 58号 ***					
T00527	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-5C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 59号 ***					
T00528	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-6C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 60号 ***					
T00529	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] [,その他設備(区分1)],電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** T単 - 61号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00530	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号
	合 計				64,515	算出数量 100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T00531	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-20C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号
	合 計				117,300	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00532	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-25C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号
	合 計				117,300	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00533	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-30C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号
	合 計				117,300	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00581	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし,LANケーブル(カテゴリ5)					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号
	合 計				38,709	算出数量 100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00582	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内,LANケーブル(カテゴリ5)					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号
	合 計				64,515	算出数量 100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00600	通信ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事
(保守点検)

積 算 書
(第 1 回変更)

近畿農政局

淀川水系土地改良調査管理事務所

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

明細 第 1 号

大川瀬ダム水管理システム更新工事

保守点検業務

明 細 書

(")
¥ 2,046,000

名 称	規 格 ・ 寸 法 等	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. 直接費					(") 1,111,000	
労務費		(") 1.0	式		(") 743,000	明細 第2号
直接経費		(") 1.0	式		(") 294,000	明細 第3号
技術管理費 (率)		(") 10.0	%	(") 743,000	(") 74,000	
				改め	(") 1,111,000	
2. 間接費						
諸経費		(") 68.0	%	(") 1,111,000	(") 755,480	
				改め	(") 755,000	
3. 一括計上価格		(") 1.0	式		(") 0	
				改め	(") 0	
点 検 業 務 価 格					(") 1,866,000	
				改め	(") 1,860,000	
消 費 税 相 当 額		(") 10.0	%	(") 1,860,000	(") 186,000	
点 検 業 務 費					(") 2,046,000	

明細 第 2 号

勞 務 費 明 細 書

()
¥ **743,000**

[illegible]

直接經費明細書

(**294,000**)

[illegible]

明 細 書

(")
¥ 743,000

[illegible]

旅費交通費（大川瀬ダム）

明 細 書

(¥ 6,000)

[illegible]

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事（保守点検）（第1回変更）

施 工 単 価 表

コード	名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
施単第1号	ライトバン運転経費		日			1時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,450	1,450	1時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.6	L	149	387	
	計				1,837	
施単第2号	ライトバン運転経費		日			2時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,650	1,650	2時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.3	L	149	790	
	計				2,440	
施単第3号	ライトバン運転経費		日			3時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,960	1,960	3時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	7.9	L	149	1,177	
	計				3,137	
施単第4号	ライトバン運転経費		日			4時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,960	1,960	4時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.5	L	149	1,565	
	計				3,525	

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事（保守点検）（第1回変更）

單 價 一 覽 表

[illegible]