誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日)

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(281,600,000) 307,417,000	
	・工事価格				(256,000,000) 279,470,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(25,600,000) 27,947,000	
	工事内容					
1	(") 1. 情報処理設備	(")	(") 1.000	(") 式		
2	(") 入出力処理装置	(") 屋内鋼板製自立形	(") 1.000	(") 面		
3	(") 入出力処理装置	(") 屋内鋼板製自立形	(") 1.000	(") 面		
4	(") データ処理装置	(") 屋内鋼板製自立形	(") 1.000	(") 面		
5	(") カラーレーザープリンター	(")	(") 1.000	(") 台		
6	(") 時計装置 更新	(") FA-PC	(") 1.000	(") 台		
7	(") 2. 監視操作設備	(")	(") 1.000	(") 式		
8	(") 監視操作卓	(") インターフォン子機7台含む	(") 1.000	(") 面		
9	(") 表示記録端末装置 1	(") FA/パソコン	(") 1.000	(") 台		
10	(") 表示(記録)制御装置	(") FA/パソコン	(") 3.000	(") 台		
11	(") 液晶TV	(") 50型	(") 2.000	(") 台		
12	(") 警報器	(")	(") 3.000	(") 台		
13	(") 3. 情報伝送装置	(")	(") 1.000	(") 式		
14	(") 入出力中継装置(中継端子盤)	(")	(") 1.000	(") 面		
15	(") 機側伝送装置	(")	(") 6.000	(") 面		
16	(") 4. 電気設備	(")	(") 1.000	(") 式		
17	(") 管理設備分電盤	(") 屋内鋼板型自立形	(") 1.000	(") 台		
18	(") 副水位局分電盤	(") 屋内樹脂製壁掛け型	(") 1.000	(") 台		
19	(") 電源用SPD	(") ユニット型	(") 1.000	(") 台		
20	(") 水位計機器収容箱	(") 屋内樹脂製壁掛け型	(") 1.000	(") 面		
21	(") 5. 計測設備	(")	(") 1.000	(") 式		
22	(") 取水位計	(") フロート式	(") 1.000	(") 式		
23	(") 貯水位計(副)	(") 電波式	(") 1.000	(") 式		
24	(") 6. CCTV設備	(")	(") 1.000	(") 式		
25	(") HDIPカメラ装置	(")	(") 2.000	(") 台		
26	(") CCTV機側装置	(")	(") 2.000	(") 台		
27	(") CCTV監視端末装置	(")	(") 1.000	(") 台		
28	(") CCTV録画制御装置	(")	(") 1.000	(") 台		
29	(") 6. 予備品・付属品	(")	(") 1.000	(") 式		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(256,000,000) 279,470,000	
・製作工事価格			(214,823,000) 228,810,000	
・・機器単体費	(") 1.000	式	(214,823,000) 228,817,000	
・据付工事価格			(41,177,000) 50,660,000	
純工事費(据付)			(15,599,000) 21,311,000	
・・据付工事原価			(33,052,000) 41,164,000	
・・・直接工事費			(13,788,000) 18,950,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(13,788,000) 18,950,000	
・・・・間接工事費			(19,264,000) 22,214,000	
・・・・共通仮設費			(1,811,000) 2,361,000	
・・・・・運搬費~営繕費等			(1,811,000) 2,361,000	
・・・・現場管理費			(5,247,000) 6,918,000	
・・・・機器間接費			(12,206,000) 12,935,000	
・・・・・技術者間接費			(") 1,014,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			(") 1,014,000	
・・・・・機器管理費			(11,192,000) 11,921,000	
・・一般管理費等			(6,383,000) 7,757,000	
・・一括計上価格(据付)	(") 1.000	式	(") 1,742,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 8,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 591,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(1,522,000) 1,888,000	
			(39,435,000 × 3.860) 48,918,000 × 3.860	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	2,361,000
B = 今回対象金額	18,359,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	1,811,000
C2 = 変更前の対象金額	13,197,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	13.76%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	14.68%
現場管理費	
B' x C x D	6,918,000
B' = 今回対象金額	21,311,000
B = 率算定対象金額	21,476,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,247,000
C2 = 変更前の対象金額	15,599,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.06%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	35.29%
C2' = 変更前の率算定対象金額	15,725,000
機器管理費	
B x C x D	11,921,000
B = 今回対象金額	228,817,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	11,192,000
C2 = 変更前の対象金額	214,823,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	5.21%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	5.21%
一般管理費等	
B x C x D	7,757,000
B = 今回対象金額	41,164,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	6,383,000
C2 = 変更前の対象金額	33,052,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.02%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.49%

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(214,823,000)	
・機器単体費				228,817,000	
・・機器単体費	1.000	式		(214,823,000)	
・・・情報処理設備	1.000	式		228,817,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
S40012 情報処理設備	1.000	式	110,894,000	110,894,000	
S40012 入出力処理装置	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	S単 7号
S40012 入出力処理装置	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	S単 8号
S40012 データ処理装置	(")		(")	(")	歩A・単A
FA-PC及び、表示モニタ(LCD15インチ以上)	1.000	面	3,600,000	3,600,000	S単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	500,000	500,000	S単 10号
S40012 時計装置	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内型	1.000	台	950,000	950,000	S単 11号
S40012 水管理システムソフトウェア	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	85,000,000	85,000,000	S単 12号
合 計				(")	合意率
				121,650,000	0.911582
・・・監視操作設備	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	42,297,000	42,297,000	
S40012 監視操作卓	(")		(")	(")	歩A・単A
インターフォノ子機7台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	S単 13号
S40012 表示記録端末装置	(")		(")	(")	歩A・単A
FA/パソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	S単 14号
S40012 表示制御装置	(")		(")	(")	歩A・単A
FA/パソコン	2.000	台	3,600,000	7,200,000	S単 15号
S40012 液晶TV	(")		(")	(")	歩A・単A
50型	2.000	台	750,000	1,500,000	S単 16号
S40012 警報器	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	台	250,000	500,000	S単 17号
S40012 表示制御端末装置(総管操作室)	(")		(")	(")	歩A・単A
FA/パソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	S単 18号
S40012 警報器(総管操作室)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	250,000	250,000	S単 19号
合 計				(")	合意率
				46,400,000	0.911573
・・・監視操作設備	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
第1回変更追加分	1.000	式	12,500,000	12,500,000	
S40012 入出力処理装置 改造(総合管理所)	(0.000)		(")	(")	歩A・単A
CDT方式 河川本省方式	1.000	[各単位]	12,500,000	12,500,000	S単 99号
合 計				(")	合意率
				12,500,000	1
・・・情報伝送装置	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	31,905,000	31,905,000	
S40012 入出力中継装置(中継端子盤)	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S単 20号
S40012 機側伝送装置	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板型自立形	6.000	台	4,000,000	24,000,000	S単 21号
合 計				(")	合意率
				35,000,000	0.911571
・・・電源設備	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	4,339,000	4,339,000	
S40012 管理設備分電盤	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	S単 22号
S40012 副水位局分電盤	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	S単 23号
S40012 電源用SPD	(")		(")	(")	歩A・単A
ユニット型	2.000	台	80,000	160,000	S単 24号
S40012 水位計機器収容箱	(")		(")	(")	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	S単 25号
合 計				(")	合意率
				4,760,000	0.911554
・・・計測設備	(1.000)		(")	(2,097,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	2,097,000	0	
S40012 取水位計	(")		(")	(")	歩A・単A
フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	S単 26号
S40012 貯水位計(副)	(")		(")	(")	歩A・単A
電波式	1.000	式	650,000	650,000	S単 27号
合 計				(")	合意率
				2,300,000	0.911739

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(13,788,000)	
				18,950,000	
・運搬工	1.000	式		(")	
				89,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(")	
				89,000	
・ ・ ・ 運搬工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	89,000	89,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(")			(")	
2.325ton,67.5km	1.000	式	98,000	98,000	歩A・単A S単 33号
合 計				(")	
				98,000	合意率 0.908163
・撤去・据付工	1.000	式		(13,699,000)	
				17,568,000	
・ ・ 機器撤去・据付	1.000	式		(2,192,000)	
				2,600,000	
・ ・ ・ 既設設備撤去	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	481,000	481,000	
T00001 データ処理装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	T単 1号
T00002 入出力処理装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	T単 2号
T00003 入出力処理装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	T単 3号
T00004 入出力処理装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	T単 4号
T00005 中継端子盤 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板型自立形	1.000	面	42,473	42,473	T単 5号
T00006 入出力中継装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	T単 6号
T00014 プリンタ(観測記録)撤去	(")			(")	歩A・単A
帳票印刷用	1.000	台	12,180	12,180	T単 14号
T00017 プリンタ(操作記録)撤去	(")			(")	歩A・単A
帳票印刷用	1.000	台	8,526	8,526	T単 17号
T00018 カラーレーザープリンタ 撤去	(")			(")	歩A・単A
プリンタ	1.000	台	6,090	6,090	T単 18号
T00019 監視操作卓	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	24,360	24,360	T単 19号
T00007 表示記録端末装置 1 撤去	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	12,180	12,180	T単 7号
T00008 表示制御装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
	2.000	台	8,526	17,052	T単 8号
T00012 液晶TV 撤去	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	12,180	12,180	T単 12号
T00016 液晶TV 撤去(2台目)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	8,526	8,526	T単 16号
T00013 警報器 撤去	(")			(")	歩A・単A
宿直室	1.000	台	2,822	2,822	T単 13号
T00023 標示記録端末装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
総合管理所	1.000	台	12,180	12,180	T単 22号
T00024 警報器 撤去	(")			(")	歩A・単A
総合管理所	1.000	台	2,822	2,822	T単 23号
T00009 管理設備分電盤 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出	1.000	台	27,090	27,090	T単 9号
T00025 副水位局分電盤 撤去	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出	1.000	台	20,318	20,318	T単 24号
T00015 耐雷トランス 撤去	(")			(")	歩A・単A
副水位局 5KVA以下	1.000	台	3,355	3,355	T単 15号
T00020 水位計機器収容箱 撤去	(")			(")	歩A・単A
500*500*300	1.000	面	7,337	7,337	T単 20号
T00029 CCTVカメラ 撤去	(")			(")	歩A・単A
上・下流	2.000	台	18,270	36,540	T単 26号
T00030 CCTV機側盤 撤去	(")			(")	歩A・単A
上・下流 ボール取付型	2.000	台	12,180	24,360	T単 27号
T00032 CCTV監視端末装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
監視制御装置+モニタ(卓上)	1.000	台	48,563	48,563	T単 28号
T00026 CCTV伝送装置 撤去	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	12,180	12,180	T単 25号
合 計				(")	
				528,015	合意率 0.910984
・ ・ ・ 機器据付	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
情報処理設備	1.000	式	227,000	227,000	
S42049 入出力処理装置 設置	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置 , -	1.000	架	84,945	84,945	S単 38号
S42049 入出力処理装置 設置	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置 , -	1.000	架	59,462	59,462	S単 39号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,データ処理装置, -	1.000	架	84,945	84,945	S単 40号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ	1.000	台	12,180	12,180	S単 41号
T00021 G P S 時計装置(アンテナ含む)【撤去・設置】	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	7,308	7,308	T単 21号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(") 248,840	合意率 0.911646
・・・機器据付	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
監視操作設備	1.000	式	171,000	171,000	
S42049 監視操作卓 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
監視制御設備,操作卓,-	1.000	台	48,720	48,720	S単 42号
S42049 表示記録端末装置 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 43号
S42049 監視制御装置 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	2.000	台	17,052	34,104	S単 44号
S42051 液晶TV 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	24,360	24,360	S単 64号
S42051 液晶TV 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	17,052	17,052	S単 65号
S42049 警報器(仮眠室) 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	S単 45号
S42049 警報器(宿直室) 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	4,064	4,064	S単 46号
S42049 表示記録端末装置 設置(総合管理所)	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 47号
S42049 警報器(総合管理所) 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	S単 48号
合計				(") 188,308	合意率 0.909574
・・・機器据付	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
情報伝送設備	1.000	式	178,000	178,000	
S42049 入出力中継装置(中継端子盤)設置	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置,-	1.000	架	84,945	84,945	S単 49号
S42049 機側伝送装置	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 50号
S42049 機側伝送装置	(")		(")	(")	歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-	5.000	台	17,052	85,260	S単 51号
合計				(") 194,565	合意率 0.91282
・・・機器据付	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
電源設備	1.000	式	129,000	129,000	
S42020 管理設備分電盤 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
分電盤,前面 1.6㎡以下	1.000	面	54,180	54,180	S単 35号
S42020 副水位局分電盤 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
分電盤,前面 0.8㎡以下	1.000	面	40,635	40,635	S単 36号
S42026 電源用SPD 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
避雷器	2.000	組	15,724	31,448	S単 37号
S42019 水位計機器収容箱 設置	(")		(")	(")	歩A・単A
,鋼製ﾌﾟﾛｯｸｽ,500x500x300mm	1.000	個	14,674	14,674	S単 34号
合計				(") 140,937	合意率 0.914893
・・・機器据付	(1.000)		(")	(88,000)	1式当たり [金額C]
計測設備	0.000	式	88,000	0	
T00011 取水水位計 撤去・設置	(")		(")	(")	歩A・単A
フロート式	1.000	式	12,180	12,180	T単 11号
T00010 貯水位(副) 撤去・設置	(")		(")	(")	歩A・単A
電波式	1.000	式	84,945	84,945	T単 10号
合計				(") 97,125	合意率 0.907216
・・・機器据付	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
計測設備	1.000	式	496,000	496,000	
T00011 取水水位計 撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
フロート式	1.000	式	12,180	12,180	T単 11号
T10001 取水水位計カバー設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SUS製,φ700xL800xH500,t=2mm	1.000	個	322,575	322,575	T単 122号
T00010 貯水位(副) 撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
電波式	1.000	式	84,945	84,945	T単 10号
T10002 貯水位計(主) 撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
水晶圧力式	1.000	式	127,418	127,418	T単 123号
合計				(0) 547,118	合意率 0.907216
・・・機器据付	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
CCTV設備	1.000	式	222,000	222,000	
S42051 CCTV装置(IPカメラ)据付工	(")		(")	(")	歩A・単A
CCTV装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置	2.000	台	36,540	73,080	S単 66号
S42051 CCTV装置(IPカメラ)据付工	(")		(")	(")	歩A・単A
CCTV装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型	2.000	台	24,360	48,720	S単 67号
S42051 CCTV装置(IPカメラ)据付工	(")		(")	(")	歩A・単A
CCTV制御装置,監視制御装置,-	1.000	架	84,945	84,945	S単 68号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	(") 1.000			(") 24,360	歩A・単A S単 69号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,-	(") 1.000	台	12,180	(") 12,180	歩A・単A S単 70号
合計				(") 243,285	合意率 0.91358
・・・ 機器調整	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
情報処理・監視操作・情報伝送・CCTV設備の調整	1.000	式	629,000	629,000	
S42050 入出力処理装置 調整 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部	(") 1.000	組	36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 52号
S42050 入出力処理装置 調整 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-	(") 1.000	台	25,358	(") 25,358	歩A・単A S単 53号
S42050 データ処理装置 調整 情報処理設備(単体),データ処理装置,-	(") 1.000	台	36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 54号
S42050 カラーレーザープリンター 調整 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ	(") 1.000	台	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 55号
S42050 監視操作卓 調整 監視制御設備(単体),操作卓,-	(") 1.000	台	72,450	(") 72,450	歩A・単A S単 56号
S42050 表示記録端末装置1 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	(") 1.000	台	18,113	(") 18,113	歩A・単A S単 57号
S42050 表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	(") 2.000	台	12,679	(") 25,358	歩A・単A S単 58号
S42050 表示記録端末装置(総合管理所) 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	(") 1.000	台	18,113	(") 18,113	歩A・単A S単 59号
S42050 表示記録端末装置1 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	(") 1.000	台	18,113	(") 18,113	歩A・単A S単 57号
S42054 機側伝送装置 調整 機側伝送装置	(") 1.000	式	18,113	(") 18,113	歩A・単A S単 76号
S42054 機側伝送装置 調整 2台目以降 機側伝送装置	(") 5.000	式	12,679	(") 63,395	歩A・単A S単 77号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置	(") 2.000	台	18,113	(") 36,226	歩A・単A S単 71号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V装置,カメラ装置用機側装置,-	(") 2.000	台	18,113	(") 36,226	歩A・単A S単 72号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,監視制御装置,-	(") 1.000	架	72,450	(") 72,450	歩A・単A S単 73号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,モニタTV,-	(") 1.000	台	36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 74号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,-	(") 1.000	台	32,603	(") 32,603	歩A・単A S単 75号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部	(") 1.000	組	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 60号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部	(") 1.000	組	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 61号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部	(") 1.000	組	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 62号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,端末装置	(") 1.000	組	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 63号
S42054 総合試運転調整	(") 1.000	式	90,878	(") 90,878	歩A・単A S単 78号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備	(") 1.000	式	1,111,564	(") 1,111,564	歩A・単A X単 1号
合計				(") 1,801,975	合意率 0.911594
計(1)(直接費対象分)				(") 690,411	
計(2)(間接費対象分)				(") 1,111,564	
・・・ 機械経費	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 2.000	日	38,500	(") 77,000	歩A・単A S単 6号
合計				(") 77,000	合意率 0.870129
・・・ 配線撤去				(5,530,000)	
・・・ 電力ケーブル配線撤去	1.000	式		6,362,000	
T00181 電力ケーブル配線撤去工 ころがし, CV 22sq-2C	(") 32.600	m	372	(") 12,127	歩A・単A T単 66号
T00182 電力ケーブル配線撤去工 ビット, CV 22sq-2C	(") 7.000	m	497	(") 3,479	歩A・単A T単 67号
T00183 電力ケーブル配線撤去工 ダクト, CV 22sq-2C	(") 6.000	m	801	(") 4,806	歩A・単A T単 68号
T00200 電力ケーブル配線撤去工 管内, CV 22sq-2C	(") 257.200	m	621	(") 159,721	歩A・単A T単 69号
T00201 電力ケーブル配線撤去工 ころがし, CV 14sq-2C	(") 12.800	m	372	(") 4,762	歩A・単A T単 70号
T00202 電力ケーブル配線撤去工 管内, CV 14sq-2C	(") 8.000	m	621	(") 4,968	歩A・単A T単 71号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00210 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 5.5sq-2C	(") 267.600	m	372	(") 99,547	歩A・単A T単 72号
T00211 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 2sq-2C	(") 25.200	m	372	(") 9,374	歩A・単A T単 73号
T00212 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-2C	(") 92.100	m	621	(") 57,194	歩A・単A T単 74号
T00220 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-3C	(") 10.000	m	621	(") 6,210	歩A・単A T単 75号
合計				(") 362,188	合意率 0.911602
・・・ 制御線ケーブル配線撤去	(") 1.000	式	(") 5,008,000	(") 5,008,000	1式当たり [金額C]
T00222 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-30C	(") 104.800	m	700	(") 73,360	歩A・単A T単 77号
T00230 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-30C	(") 56.000	m	948	(") 53,088	歩A・単A T単 78号
T00231 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-30C	(") 24.000	m	1,467	(") 35,208	歩A・単A T単 79号
T00232 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-30C	(") 381.200	m	1,467	(") 559,220	歩A・単A T単 80号
T00240 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-30C	(") 971.400	m	1,129	(") 1,096,711	歩A・単A T単 81号
T00241 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-20C	(") 20.300	m	700	(") 14,210	歩A・単A T単 82号
T00242 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-20C	(") 7.000	m	948	(") 6,636	歩A・単A T単 83号
T00250 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-20C	(") 3.000	m	1,467	(") 4,401	歩A・単A T単 84号
T00251 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-20C	(") 88.700	m	1,467	(") 130,123	歩A・単A T単 85号
T00252 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-20C	(") 65.200	m	1,129	(") 73,611	歩A・単A T単 86号
T00260 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-10C	(") 197.800	m	372	(") 73,582	歩A・単A T単 87号
T00261 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-10C	(") 56.000	m	497	(") 27,832	歩A・単A T単 88号
T00262 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-10C	(") 24.000	m	801	(") 19,224	歩A・単A T単 89号
T00270 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-10C	(") 493.100	m	801	(") 394,973	歩A・単A T単 90号
T00271 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-10C	(") 957.500	m	621	(") 594,608	歩A・単A T単 91号
T00272 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-6C	(") 35.800	m	372	(") 13,318	歩A・単A T単 92号
T00280 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-6C	(") 14.000	m	497	(") 6,958	歩A・単A T単 93号
T00281 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-6C	(") 6.000	m	801	(") 4,806	歩A・単A T単 94号
T00341 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-6C	(") 181.000	m	801	(") 144,981	歩A・単A T単 112号
T00282 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-6C	(") 530.400	m	621	(") 329,378	歩A・単A T単 95号
T00290 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-4C	(") 9.000	m	372	(") 3,348	歩A・単A T単 96号
T00291 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV-S 2sq-2C	(") 127.400	m	621	(") 79,115	歩A・単A T単 97号
T00292 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-20P	(") 5.400	m	372	(") 2,009	歩A・単A T単 98号
T00300 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-15P	(") 126.000	m	372	(") 46,872	歩A・単A T単 99号
T00301 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CPEV 0.65mm-15P	(") 42.000	m	497	(") 20,874	歩A・単A T単 100号
T00302 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-15P	(") 18.000	m	801	(") 14,418	歩A・単A T単 101号
T00221 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-15P	(") 202.200	m	801	(") 161,962	歩A・単A T単 76号
T00310 制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-15P	(") 441.000	m	621	(") 273,861	歩A・単A T単 102号
T00311 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-10P	(") 87.400	m	372	(") 32,513	歩A・単A T単 103号
T00312 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CPEV 0.65mm-10P	(") 35.000	m	497	(") 17,395	歩A・単A T単 104号
T00320 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-10P	(") 18.000	m	801	(") 14,418	歩A・単A T単 105号
T00321 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-10P	(") 450.700	m	801	(") 361,011	歩A・単A T単 106号
T00322 制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-10P	(") 1,268.300	m	621	(") 787,614	歩A・単A T単 107号
T00330 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-3P	(") 4.800	m	147	(") 706	歩A・単A T単 108号
T00331 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-60C	(") 43.200	m	372	(") 16,070	歩A・単A T単 109号
T00332 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-6C	(") 30.800	m	147	(") 4,528	歩A・単A T単 110号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00340 制御ケーブル配線撤去工 管内、SIWVP 0.5mm-6C	(") 3.000	m	260	(") 780	歩A・単A T単 111号
合 計				(") 5,493,722	合意率 0.911539
・・・ 通信ケーブル配線撤去	(") 1.000	式	(") 189,000	(") 189,000	1 式当たり [金額 C]
T00342 通信ケーブル配線撤去工 ころがし、LANケーブル	(") 136.900	m	147	(") 20,124	歩A・単A T単 113号
T00350 通信ケーブル配線撤去工 管内、LANケーブル	(") 8.000	m	260	(") 2,080	歩A・単A T単 114号
T00351 通信ケーブル配線撤去工 管内、同軸ケーブル 7C-2V	(") 10.000	m	621	(") 6,210	歩A・単A T単 115号
T00352 通信ケーブル配線撤去工 ころがし、同軸ケーブル 10C-2V	(") 28.400	m	372	(") 10,565	歩A・単A T単 116号
T00360 通信ケーブル配線撤去工 ビット、同軸ケーブル 10C-2V	(") 7.000	m	497	(") 3,479	歩A・単A T単 117号
T00361 通信ケーブル配線撤去工 ダクト、同軸ケーブル 10C-2V	(") 6.000	m	801	(") 4,806	歩A・単A T単 118号
T00362 通信ケーブル配線撤去工 管内、同軸ケーブル 10C-2V	(") 257.200	m	621	(") 159,721	歩A・単A T単 119号
合 計				(") 206,985	合意率 0.913043
・・・ その他配線撤去	(") 1.000	式	(") 3,000	(") 3,000	1 式当たり [金額 C]
T00371 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、IV 8sq	(") 4.200	m	147	(") 617	歩A・単A T単 120号
T00372 専用ケーブル配線撤去工 ころがし、液晶TVアンテナケーブル	(") 17.800	m	147	(") 2,617	歩A・単A T単 121号
合 計				(") 3,234	合意率 1
・・・ 水位計専用ケーブル配線撤去	(0.000) 1.000	式	(0) 832,000	(0) 832,000	1 式当たり [金額 C]
T10100 水位計専用ケーブル配線撤去工 水晶圧力式、管内、20mm以下	(0.000) 1,470.000	m	621	(0) 912,870	歩A・単A T単 124号
合 計				(0) 912,870	合意率 0.911443
・・ 配線新設	1.000	式		(5,977,000) 8,606,000	
・・・ 電力ケーブル配線	(") 1.000	式	(") 911,000	(") 911,000	1 式当たり [金額 C]
T00100 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 22sq-2C	(") 37.600	m	1,442	(") 54,219	歩A・単A T単 30号
T00101 電源ケーブル配線工 ビット、CV 22sq-2C	(") 7.000	m	1,690	(") 11,830	歩A・単A T単 31号
T00102 電源ケーブル配線工 ダクト、CV 22sq-2C	(") 6.000	m	2,300	(") 13,800	歩A・単A T単 32号
T00104 電源ケーブル配線工 管内、CV 22sq-2C	(") 257.200	m	1,939	(") 498,711	歩A・単A T単 33号
T00110 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 14sq-2C	(") 15.100	m	1,206	(") 18,211	歩A・単A T単 34号
T00057 電源ケーブル配線工 管内、CV 14sq-2C	(") 3.000	m	1,703	(") 5,109	歩A・単A T単 29号
T00111 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 5.5sq-2C	(") 235.200	m	965	(") 226,968	歩A・単A T単 35号
T00112 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 2sq-2C	(") 29.700	m	852	(") 25,304	歩A・単A T単 36号
T00113 電源ケーブル配線工 管内、CV 2sq-2C	(") 94.100	m	1,349	(") 126,941	歩A・単A T単 37号
T00115 電源ケーブル配線工 ラック、CV 2sq-3C	(") 10.000	m	1,744	(") 17,440	歩A・単A T単 38号
合 計				(") 998,533	合意率 0.911911
・・・ 制御ケーブル配線	(") 1.000	式	(") 3,108,000	(") 3,108,000	1 式当たり [金額 C]
T00116 制御ケーブル配線工 ころがし、CVV 2sq-10C	(") 186.400	m	1,150	(") 214,360	歩A・単A T単 39号
T00117 制御ケーブル配線工 ビット、CVV 2sq-10C	(") 56.000	m	1,398	(") 78,288	歩A・単A T単 40号
T00120 制御ケーブル配線工 ダクト、CVV 2sq-10C	(") 24.000	m	2,008	(") 48,192	歩A・単A T単 41号
T00121 制御ケーブル配線工 ラック、CVV 2sq-10C	(") 493.100	m	2,008	(") 990,145	歩A・単A T単 42号
T00122 制御ケーブル配線工 管内、CVV 2sq-10C	(") 957.500	m	1,647	(") 1,577,003	歩A・単A T単 43号
T00123 制御ケーブル配線工 ころがし、CVV 2sq-4C	(") 4.800	m	923	(") 4,430	歩A・単A T単 44号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00130 制御ケーブル配線工 管内、CVV-S 2sq-2C	(") 137.400	m	1,417	(") 194,696	歩A・単A T単 45号
T00131 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-20P	(") 48.000	m	1,074	(") 51,552	歩A・単A T単 46号
T00132 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-10P	(") 13.700	m	952	(") 13,042	歩A・単A T単 47号
T00133 制御ケーブル配線工 ダクト、CPEV 0.65mm-10P	(") 3.000	m	1,810	(") 5,430	歩A・単A T単 48号
T00140 制御ケーブル配線工 管内、CPEV 0.65mm-10P	(") 150.300	m	1,449	(") 217,785	歩A・単A T単 49号
T00141 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-5P	(") 10.100	m	411	(") 4,151	歩A・単A T単 50号
T00142 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-3P	(") 4.800	m	375	(") 1,800	歩A・単A T単 51号
T00143 制御ケーブル配線工 ころがし、SWVP 0.5mm-6C	(") 20.100	m	374	(") 7,517	歩A・単A T単 52号
T00150 制御ケーブル配線工 管内、SWVP 0.5mm-6C	(") 3.000	m	600	(") 1,800	歩A・単A T単 53号
合 計				(") 3,410,191	合意率 0.911436
・・・ 通信ケーブル配線	(") 1.000	式	(") 1,201,000	(") 1,201,000	1 式当たり [金額C]
T00152 通信ケーブル配線工 ころがし、LANケーブル	(") 76.000	m	329	(") 25,004	歩A・単A T単 54号
T00153 通信ケーブル配線工 管内、LANケーブル	(") 13.000	m	555	(") 7,215	歩A・単A T単 55号
T00154 通信ケーブル配線工 ころがし、光ケーブル SM-4C	(") 109.600	m	590	(") 64,664	歩A・単A T単 56号
T00160 通信ケーブル配線工 ビット、光ケーブル SM-4C	(") 56.000	m	658	(") 36,848	歩A・単A T単 57号
T00161 通信ケーブル配線工 ダクト、光ケーブル SM-4C	(") 24.000	m	748	(") 17,952	歩A・単A T単 58号
T00162 通信ケーブル配線工 ラック、光ケーブル SM-4C	(") 493.100	m	861	(") 424,559	歩A・単A T単 59号
T00163 通信ケーブル配線工 管内、光ケーブル SM-4C	(") 957.500	m	590	(") 564,925	歩A・単A T単 60号
T00170 通信ケーブル配線工 ころがし、光ケーブル SM-2C	(") 26.200	m	547	(") 14,331	歩A・単A T単 61号
T00171 通信ケーブル配線工 ビット、光ケーブル SM-2C	(") 7.000	m	615	(") 4,305	歩A・単A T単 62号
T00172 通信ケーブル配線工 ダクト、光ケーブル SM-2C	(") 6.000	m	705	(") 4,230	歩A・単A T単 63号
T00173 通信ケーブル配線工 管内、光ケーブル SM-2C	(") 257.200	m	547	(") 140,688	歩A・単A T単 64号
T00180 専用ケーブル配線工 ころがし、専用ケーブル	(") 34.500	m	347	(") 11,972	歩A・単A T単 65号
合 計				(") 1,316,693	合意率 0.911921
・・・ 水位計専用ケーブル配線	(0.000) 1.000	式	(0) 2,629,000	(0) 2,629,000	1 式当たり [金額C]
T10101 水位計専用ケーブル配線工 水晶圧力式、管内、20mm以下	(0.000) 1,470.000	m	1,962	(0) 2,884,140	歩A・単A T単 125号
合 計				(0) 2,884,140	合意率 0.911443
・・・ 光ケ - ブル接続	(") 1.000	式	(") 757,000	(") 757,000	1 式当たり [金額C]
S42123 SM-4C 成端 光ケーブル直線接続・成端、成端、5テープ(心)以下、...	(") 16.000	箇所	29,686	(") 474,976	歩A・単A S単 88号
S42123 SM-2C 成端 光ケーブル直線接続・成端、成端、5テープ(心)以下、...	(") 4.000	箇所	29,686	(") 118,744	歩A・単A S単 89号
S42123 光ケーブル接続損失試験 SM-4C 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下	(") 8.000	対向	23,628	(") 189,024	歩A・単A S単 90号
S42123 光ケーブル接続損失試験 SM-2C 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下	(") 2.000	対向	23,628	(") 47,256	歩A・単A S単 91号
合 計				(") 830,000	合意率 0.912048
・撤去・据付工	1.000	式		(0) 1,293,000	
・・電線管新設	1.000	式		(0) 1,293,000	
・・・ 電線管布設工(ゲート建屋付近)	(0.000) 1.000	式	(0) 787,000	(0) 787,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、54、屋外・屋内(露出)	(0.000) 17.000	m	7,201	(0) 122,417	歩A・単A S単 104号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、42、屋外・屋内(露出)	(0.000) 14.000	m	6,733	(0) 94,262	歩A・単A S単 105号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、36、屋外・屋内(露出)	(0.000) 3.000	m	4,783	(0) 14,349	歩A・単A S単 106号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,28,屋外・屋内(露出)	(0.000) 39.000	m	4,576	(0) 178,464	歩A・単A S単 107号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,22,屋外・屋内(露出)	(0.000) 48.000	m	2,791	(0) 133,968	歩A・単A S単 108号
S42109 ボックス類取付工 プルボックス SUS製,防水型,300×300×300,その他,その他	(0.000) 2.000	個	36,559	(0) 73,118	歩A・単A S単 109号
S42109 ボックス類取付工 プルボックス SUS製,防水型,300×300×150,その他,その他	(0.000) 2.000	個	26,279	(0) 52,558	歩A・単A S単 110号
S42109 ボックス類取付工 プルボックス SUS製,防水型,300×200×150,その他,その他	(0.000) 4.000	個	20,950	(0) 83,800	歩A・単A S単 111号
S42109 ボックス類取付工 プルボックス SUS製,防水型,200×200×150,その他,その他	(0.000) 2.000	個	16,421	(0) 32,842	歩A・単A S単 112号
S02200 コンクリート削孔 50	(0.000) 2.000	本	745.9	(0) 1,492	歩A・単A S単 96号
合計				(0) 787,270	合意率 1
・・・電線管布設工(管理所付近)	(0.000) 1.000	式	(0) 506,000	(0) 506,000	1式当たり [金額C]
Y00001 *****撤去工*****					
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 33.000	m	561.8	(0) 18,539	歩A・単A S単 119号
SA0222 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,なし	(0.000) 29.000	m ²	4,534	(0) 131,486	歩A・単A S単 118号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 2.900	m3	4,675	(0) 13,558	歩A・単A S単 93号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 2.900	m3	1,589	(0) 4,608	歩A・単A S単 113号
S02200 コンクリート削孔 80	(0.000) 2.000	本	5,485	(0) 10,970	歩A・単A S単 97号
Y00001 *****産廃処理*****					
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下,	(0.000) 2.900	m3	1,960	(0) 5,684	歩A・単A S単 117号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 2.900	m3	2,820	(0) 8,178	歩A・単A S単 95号
Y00001 *****床掘工*****					
SA0103 SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(0.000) 4.300	m3	9,350	(0) 40,205	歩A・単A S単 114号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 4.300	m3	4,675	(0) 20,103	歩A・単A S単 93号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.300	m3	1,589	(0) 6,833	歩A・単A S単 113号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ℓ ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 4.300	m3	1,508	(0) 6,484	歩A・単A S単 115号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 4.300	m3	135.3	(0) 582	歩A・単A S単 116号
Y00001 *****埋戻工*****					
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.600	m3	1,589	(0) 2,542	歩A・単A S単 113号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ℓ ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.600	m3	1,508	(0) 2,413	歩A・単A S単 115号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.600	m3	1,589	(0) 2,542	歩A・単A S単 113号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 1.600	m3	4,675	(0) 7,480	歩A・単A S単 93号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ [®] タ()	(0.000) 1.400	m3	2,979	(0) 4,171	歩A・単A S単 92号
Y00001 *****砂基礎工*****					
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.400	m3	1,589	(0) 2,225	歩A・単A S単 113号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 1.400	m3	4,675	(0) 6,545	歩A・単A S単 93号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タℓ,区分,なし,なし	(0.000) 1.300	m3	9,174	(0) 11,926	歩A・単A S単 98号
Y00001 *****路盤工*****					
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.200	m3	1,589	(0) 1,907	歩A・単A S単 113号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 1.200	m3	4,675	(0) 5,610	歩A・単A S単 93号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-30	(0.000) 7.300	m ²	564.7	(0) 4,122	歩A・単A S単 120号
Y00001 *****As舗装工*****					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格(据付)				(")	
				1,742,000	
・直接費				(")	
保守点検業務	1.000	式		1,038,000	
・・労務費				(")	
保守点検業務	1.000	式		676,000	
・・・労務費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
保守点検業務	1.000	式	676,000	676,000	
P96101 労務費	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		742,000	742,000	
合 計				(")	合意率
				742,000	0.911051
・・直接経費				(")	
保守点検業務	1.000	式		294,000	
・・・旅費交通費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
保守点検業務	1.000	式	278,000	278,000	
P96102 旅費交通費(率計上)	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		297,000	297,000	
P96103 旅費交通費(積み上げ)	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		8,000	8,000	
合 計				(")	合意率
				305,000	0.911475
・・・安全費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
保守点検業務	1.000	式	16,000	16,000	
P96104 安全費	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		18,000	18,000	
合 計				(")	合意率
				18,000	0.888888
・・技術管理費				(")	
保守点検業務	1.000	式		68,000	
・・・技術管理費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
保守点検業務	1.000	式	68,000	68,000	
P96105 技術管理費	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		74,200	74,200	
合 計				(")	合意率
				74,200	0.918918
・間接費				(")	
保守点検業務	1.000	式		704,000	
・・間接費				(")	
保守点検業務	1.000	式		704,000	
・・・間接費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
保守点検業務	1.000	式	704,000	704,000	
P96106 諸経費	(")			(")	歩A・単A
保守点検業務	1.000		772,000	772,000	
合 計				(")	合意率
				772,000	0.911917

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術員 電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電気通信技術員 電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 電工 電工		人	22,575		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,260		歩A・単A
S16004	*** S単 - 6号 *** ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)) ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)) ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)・4.9ton吊り		日	38,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 入出力処理装置 入出力処理装置 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 入出力処理装置 入出力処理装置 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** データ処理装置 データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ(LCD15インチ以上)		面	3,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** カラーレーザープリンタ カラーレーザープリンタ		台	500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 時計装置 時計装置 屋内型		台	950,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 水管理システムソフトウェア 水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 監視操作卓 監視操作卓 インターフォン子機7台含む		面	29,750,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 表示記録端末装置 表示記録端末装置 FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 表示制御装置 表示制御装置 FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 液晶TV 液晶TV 50型		台	750,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** 警報器 警報器		台	250,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 表示制御端末装置(総管操作室) 表示制御端末装置(総管操作室) FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 警報器(総管操作室) 警報器(総管操作室)		台	250,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 入出力中継装置(中継端子盤) 入出力中継装置(中継端子盤) 屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** 機側伝送装置 機側伝送装置 屋内鋼板型自立形		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** 管理設備分電盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	管理設備分電盤 屋内銅板製自立形 *** S単 - 23号 ***		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	副水位局分電盤 副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型 *** S単 - 24号 ***		台	850,000		歩A・単A
S40012	電源用SPD 電源用SPD ユニット型 *** S単 - 25号 ***		台	80,000		歩A・単A
S40012	水位計機器収容箱 水位計機器収容箱 屋内銅板製壁掛け型 *** S単 - 26号 ***		面	750,000		歩A・単A
S40012	取水水位計 取水水位計 フロート式 *** S単 - 27号 ***		式	1,650,000		歩A・単A
S40012	貯水位計(副) 貯水位計(副) 電波式 *** S単 - 28号 ***		式	650,000		歩A・単A
S40012	HDIPカメラ装置 HDIPカメラ装置 *** S単 - 29号 ***		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	CCTV機側装置 CCTV機側装置 *** S単 - 30号 ***		台	900,000		歩A・単A
S40012	CCTV監視端末装置 CCTV監視端末装置 *** S単 - 31号 ***		台	750,000		歩A・単A
S40012	CCTV録画制御装置 CCTV録画制御装置 *** S単 - 32号 ***		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品 *** S単 - 33号 ***		式	2,000,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 2.325ton,67.5km *** S単 - 34号 ***		式	98,000		歩A・単A
S42019	水位計機器収容箱 設置 ボックス類取付工 ,鋼製,鉄,ツク入,500×500×300mm *** S単 - 35号 ***		個	14,674		歩A・単A
S42020	管理設備分電盤 設置 分電盤取付工 分電盤,前面 1.6㎡以下 *** S単 - 36号 ***		面	54,180		歩A・単A
S42020	副水位局分電盤 設置 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下 *** S単 - 37号 ***		面	40,635		歩A・単A
S42026	電源用SPD 設置 柱上気中開閉器取付工 ,避雷器 *** S単 - 38号 ***		組	15,724		歩A・単A
S42049	入出力処理装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,- *** S単 - 39号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42049	入出力処理装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,- *** S単 - 40号 ***		架	59,462		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,- *** S単 - 41号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ *** S単 - 42号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42049	監視操作卓 設置 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,- *** S単 - 43号 ***		台	48,720		歩A・単A
S42049	表示記録端末装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	24,360		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42049	*** S単 - 44号 *** 監視制御装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	17,052		歩A・単A
S42049	*** S単 - 45号 *** 警報器(仮眠室) 設置 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
S42049	*** S単 - 46号 *** 警報器(宿直室) 設置 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	4,064		歩A・単A
S42049	*** S単 - 47号 *** 表示記録端末装置 設置(総合管理所) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	24,360		歩A・単A
S42049	*** S単 - 48号 *** 警報器(総合管理所) 設置 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
S42049	*** S単 - 49号 *** 入出力中継装置(中継端子盤)設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-		架	84,945		歩A・単A
S42049	*** S単 - 50号 *** 機側伝送装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	24,360		歩A・単A
S42049	*** S単 - 51号 *** 機側伝送装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	17,052		歩A・単A
S42050	*** S単 - 52号 *** 入出力処理装置 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部		組	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 53号 *** 入出力処理装置 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-		台	25,358		歩A・単A
S42050	*** S単 - 54号 *** データ処理装置 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-		台	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 55号 *** カラーレーザープリンター 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ		台	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 56号 *** 監視操作卓 調整 情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-		台	72,450		歩A・単A
S42050	*** S単 - 57号 *** 表示記録端末装置1 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 58号 *** 表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	12,679		歩A・単A
S42050	*** S単 - 59号 *** 表示記録端末装置(総合管理所) 調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 60号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 61号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 62号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 63号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,端末装置		組	10,868		歩A・単A
S42051	*** S単 - 64号 *** 液晶TV 設置 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニターV,床(移動式スタンド固定)		台	24,360		歩A・単A
S42051	*** S単 - 65号 *** 液晶TV 設置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定) *** S単 - 66号 ***		台	17,052		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置 *** S単 - 67号 ***		台	36,540		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型 *** S単 - 68号 ***		台	24,360		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,監視制御装置,- *** S単 - 69号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定) *** S単 - 70号 ***		台	24,360		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,- *** S単 - 71号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置 *** S単 - 72号 ***		台	18,113		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,- *** S単 - 73号 ***		台	18,113		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,監視制御装置,- *** S単 - 74号 ***		架	72,450		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,モニタTV,- *** S単 - 75号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,- *** S単 - 76号 ***		台	32,603		歩A・単A
	機側伝送装置 調整 電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置 *** S単 - 77号 ***		式	18,113		歩A・単A
S42054	機側伝送装置 調整 2台目以降 電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置 *** S単 - 78号 ***		式	12,679		歩A・単A
	総合試運転調整 電気通信設備据付・調整工 *** S単 - 79号 ***		式	90,878		歩A・単A
S42056	光ケーブル地中配線 光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-4C *** S単 - 80号 ***		m	248		歩A・単A
	光ケーブル地中配線 光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-2C *** S単 - 81号 ***		m	248		歩A・単A
S42057	光ケーブル屋内配線 光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-4C *** S単 - 82号 ***		m	248		歩A・単A
	光ケーブル屋内配線 光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-2C *** S単 - 83号 ***		m	248		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-4C *** S単 - 84号 ***		m	316		歩A・単A
	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C *** S単 - 85号 ***		m	406		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ラック,11mm以下,SM-4C *** S単 - 86号 ***		m	519		歩A・単A
	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-2C		m	316		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42058	*** S単 - 87号 *** 光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C		m	406		歩A・単A
S42123	*** S単 - 88号 *** SM-4C 成端 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...		箇所	29,686		歩A・単A
S42123	*** S単 - 89号 *** SM-2C 成端 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...		箇所	29,686		歩A・単A
S42123	*** S単 - 90号 *** 光ケーブル接続損失試験 SM-4C 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験...,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
S42123	*** S単 - 91号 *** 光ケーブル接続損失試験 SM-2C 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験...,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
S01041	*** S単 - 92号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()		m3	2,979		歩A・単A
S02041	*** S単 - 93号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂・砕石等(m3),20m未満		m3	4,675		歩A・単A
S02115	*** S単 - 94号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02123	*** S単 - 95号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02200	*** S単 - 96号 *** コンクリート削孔 コンクリート削孔 50		本	745.9		歩A・単A
S02200	*** S単 - 97号 *** コンクリート削孔 コンクリート削孔 80		本	5,485		歩A・単A
S07001	*** S単 - 98号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,		m3	9,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 99号 *** 入出力処理装置 改造(総合管理所) 入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式 河川本省方式		[各単位]	12,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 100号 *** 圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m		個	569,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 101号 *** 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台	900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 102号 *** 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)		組	170,000		歩A・単A
S42001	*** S単 - 103号 *** 電線管布設工 電線管布設工 ,波付硬質合成樹脂管,80,地中(構内)		m	842		歩A・単A
S42100	*** S単 - 104号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,54,屋外・屋内(露出)		m	7,201		歩A・単A
S42100	*** S単 - 105号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,42,屋外・屋内(露出)		m	6,733		歩A・単A
S42100	*** S単 - 106号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,36,屋外・屋内(露出)		m	4,783		歩A・単A
S42100	*** S単 - 107号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,28,屋外・屋内(露出)		m	4,576		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	*** S単 - 108号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,22,屋外・屋内(露出)		m	2,791		歩A・単A
S42109	*** S単 - 109号 *** ボックス類取付工 ブルボックス SUS製,防水型,300×300×300,その他,その他		個	36,559		歩A・単A
S42109	*** S単 - 110号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックス SUS製,防水型,300×300×150,その他,その他		個	26,279		歩A・単A
S42109	*** S単 - 111号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックス SUS製,防水型,300×200×150,その他,その他		個	20,950		歩A・単A
S42109	*** S単 - 112号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックス SUS製,防水型,200×200×150,その他,その他		個	16,421		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 113号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,589		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 114号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,		m3	9,350		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 115号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツツ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,508		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 116号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	135.3		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 117号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下,		m3	1,960		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 118号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,有り,-,-,4cmを超え10cm以下,-,-,有り,なし		m ²	4,534		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 119号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	561.8		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 120号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-30		m ²	564.7		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 121号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ゾライコト 各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,713		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	1,111,564		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** データ処理装置 撤去					
T00002	*** T単 - 2号 *** 屋内鋼板製自立形 入出力処理装置 撤去		面	42,473		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 屋内鋼板製自立形 入出力処理装置 撤去		面	42,473		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 屋内鋼板製自立形 入出力処理装置 撤去		面	29,731		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 屋内鋼板製自立形 中継端子盤 撤去		面	29,731		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00006	屋内鋼板型自立形 *** T単 - 6号 *** 入出力中継装置 撤去		面	42,473		歩A・単A
T00007	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 7号 *** 表示記録端末装置1 撤去		面	42,473		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 表示制御装置 撤去		台	12,180		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 管理設備分電盤 撤去		台	8,526		歩A・単A
T00010	屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出 *** T単 - 10号 *** 貯水位(副) 撤去・設置		台	27,090		歩A・単A
T00011	電波式 *** T単 - 11号 *** 取水水位計 撤去・設置		式	84,945		歩A・単A
T00012	フロート式 *** T単 - 12号 *** 液晶TV 撤去		式	12,180		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 警報器 撤去		台	12,180		歩A・単A
T00014	宿直室 *** T単 - 14号 *** プリンタ(観測記録) 撤去		台	2,822		歩A・単A
T00015	帳票印刷用 *** T単 - 15号 *** 耐雷トランス 撤去		台	12,180		歩A・単A
T00016	副水位局 5KVA以下 *** T単 - 16号 *** 液晶TV 撤去(2台目)		台	3,355		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** プリンタ(操作記録) 撤去		台	8,526		歩A・単A
T00018	帳票印刷用 *** T単 - 18号 *** カラーレーザープリンタ 撤去		台	8,526		歩A・単A
T00019	プリンタ *** T単 - 19号 *** 監視操作卓		台	6,090		歩A・単A
T00020	*** T単 - 20号 *** 水位計機器収容箱 撤去		面	24,360		歩A・単A
T00021	500*500*300 *** T単 - 21号 *** GPS時計装置(アンテナ含む)【撤去・設置】		面	7,337		歩A・単A
T00023	*** T単 - 22号 *** 標示記録端末装置 撤去		式	7,308		歩A・単A
T00024	総合管理所 *** T単 - 23号 *** 警報器 撤去		台	12,180		歩A・単A
T00025	総合管理所 *** T単 - 24号 *** 副水位局分電盤 撤去		台	2,822		歩A・単A
T00026	屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出 *** T単 - 25号 *** CCTV伝送装置 撤去		台	20,318		歩A・単A
T00029	*** T単 - 26号 *** CCTVカメラ 撤去		台	12,180		歩A・単A
	上・下流		台	18,270		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	*** 丁単 - 27号 *** CCTV機側盤 撤去					
	上・下流 ボール取付型		台	12,180		歩A・単A
T00032	*** 丁単 - 28号 *** CCTV監視端末装置 撤去					
	監視制御装置+モニタ(卓上)		台	48,563		歩A・単A
T00057	*** 丁単 - 29号 *** 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 14sq-2C		m	1,703		歩A・単A
T00100	*** 丁単 - 30号 *** 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 22sq-2C		m	1,442		歩A・単A
T00101	*** 丁単 - 31号 *** 電源ケーブル配線工					
	ビット、CV 22sq-2C		m	1,690		歩A・単A
T00102	*** 丁単 - 32号 *** 電源ケーブル配線工					
	ダクト、CV 22sq-2C		m	2,300		歩A・単A
T00104	*** 丁単 - 33号 *** 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 22sq-2C		m	1,939		歩A・単A
T00110	*** 丁単 - 34号 *** 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 14sq-2C		m	1,206		歩A・単A
T00111	*** 丁単 - 35号 *** 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 5.5sq-2C		m	965		歩A・単A
T00112	*** 丁単 - 36号 *** 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 2sq-2C		m	852		歩A・単A
T00113	*** 丁単 - 37号 *** 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 2sq-2C		m	1,349		歩A・単A
T00115	*** 丁単 - 38号 *** 電源ケーブル配線工					
	ラック、CV 2sq-3C		m	1,744		歩A・単A
T00116	*** 丁単 - 39号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CVW 2sq-10C		m	1,150		歩A・単A
T00117	*** 丁単 - 40号 *** 制御ケーブル配線工					
	ビット、CVW 2sq-10C		m	1,398		歩A・単A
T00120	*** 丁単 - 41号 *** 制御ケーブル配線工					
	ダクト、CVW 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
T00121	*** 丁単 - 42号 *** 制御ケーブル配線工					
	ラック、CVW 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
T00122	*** 丁単 - 43号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、CVW 2sq-10C		m	1,647		歩A・単A
T00123	*** 丁単 - 44号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CVW 2sq-4C		m	923		歩A・単A
T00130	*** 丁単 - 45号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、CVW-S 2sq-2C		m	1,417		歩A・単A
T00131	*** 丁単 - 46号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P		m	1,074		歩A・単A
T00132	*** 丁単 - 47号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P		m	952		歩A・単A
T00133	*** 丁単 - 48号 *** 制御ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00140	ダクト、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 49号 *** 制御ケーブル配線工		m	1,810		歩A・単A
T00141	管内、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 50号 *** 制御ケーブル配線工		m	1,449		歩A・単A
T00142	ころがし、CPEV 0.65mm-5P *** 丁単 - 51号 *** 制御ケーブル配線工		m	411		歩A・単A
T00143	ころがし、CPEV 0.65mm-3P *** 丁単 - 52号 *** 制御ケーブル配線工		m	375		歩A・単A
T00150	ころがし、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 53号 *** 制御ケーブル配線工		m	374		歩A・単A
T00152	管内、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 54号 *** 通信ケーブル配線工		m	600		歩A・単A
T00153	ころがし、LANケーブル *** 丁単 - 55号 *** 通信ケーブル配線工		m	329		歩A・単A
T00154	管内、LANケーブル *** 丁単 - 56号 *** 通信ケーブル配線工		m	555		歩A・単A
T00160	ころがし、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 57号 *** 通信ケーブル配線工		m	590		歩A・単A
T00161	ビット、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 58号 *** 通信ケーブル配線工		m	658		歩A・単A
T00162	ダクト、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 59号 *** 通信ケーブル配線工		m	748		歩A・単A
T00163	ラック、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 60号 *** 通信ケーブル配線工		m	861		歩A・単A
T00170	管内、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 61号 *** 通信ケーブル配線工		m	590		歩A・単A
T00171	ころがし、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 62号 *** 通信ケーブル配線工		m	547		歩A・単A
T00172	ビット、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 63号 *** 通信ケーブル配線工		m	615		歩A・単A
T00173	ダクト、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 64号 *** 通信ケーブル配線工		m	705		歩A・単A
T00180	管内、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 65号 *** 専用ケーブル配線工		m	547		歩A・単A
T00181	ころがし、専用ケーブル *** 丁単 - 66号 *** 電力ケーブル配線撤去工		m	347		歩A・単A
T00182	ころがし、CV 22sq-2C *** 丁単 - 67号 *** 電力ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00183	ビット、CV 22sq-2C *** 丁単 - 68号 *** 電力ケーブル配線撤去工		m	497		歩A・単A
T00200	ダクト、CV 22sq-2C *** 丁単 - 69号 *** 電力ケーブル配線撤去工		m	801		歩A・単A
	管内、CV 22sq-2C		m	621		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00201	*** 丁単 - 70号 *** 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 14sq-2C		m	372		歩A・単A
T00202	*** 丁単 - 71号 *** 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 14sq-2C		m	621		歩A・単A
T00210	*** 丁単 - 72号 *** 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 5.5sq-2C		m	372		歩A・単A
T00211	*** 丁単 - 73号 *** 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 2sq-2C		m	372		歩A・単A
T00212	*** 丁単 - 74号 *** 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-2C		m	621		歩A・単A
T00220	*** 丁単 - 75号 *** 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-3C		m	621		歩A・単A
T00221	*** 丁単 - 76号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-15P		m	801		歩A・単A
T00222	*** 丁単 - 77号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVW 2sq-30C		m	700		歩A・単A
T00230	*** 丁単 - 78号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVW 2sq-30C		m	948		歩A・単A
T00231	*** 丁単 - 79号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVW 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A
T00232	*** 丁単 - 80号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVW 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A
T00240	*** 丁単 - 81号 *** 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVW 2sq-30C		m	1,129		歩A・単A
T00241	*** 丁単 - 82号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVW 2sq-20C		m	700		歩A・単A
T00242	*** 丁単 - 83号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVW 2sq-20C		m	948		歩A・単A
T00250	*** 丁単 - 84号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVW 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00251	*** 丁単 - 85号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVW 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00252	*** 丁単 - 86号 *** 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVW 2sq-20C		m	1,129		歩A・単A
T00260	*** 丁単 - 87号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVW 2sq-10C		m	372		歩A・単A
T00261	*** 丁単 - 88号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVW 2sq-10C		m	497		歩A・単A
T00262	*** 丁単 - 89号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVW 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00270	*** 丁単 - 90号 *** 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVW 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00271	*** 丁単 - 91号 *** 制御ケーブル配線撤去工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00272	管内、CVV 2sq-10C *** 丁単 - 92号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	621		歩A・単A
T00280	ころがし、CVV 2sq-6C *** 丁単 - 93号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00281	ビット、CVV 2sq-6C *** 丁単 - 94号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	497		歩A・単A
T00282	ダクト、CVV 2sq-6C *** 丁単 - 95号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	801		歩A・単A
T00290	管内、CVV 2sq-6C *** 丁単 - 96号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	621		歩A・単A
T00291	ころがし、CVV 2sq-4C *** 丁単 - 97号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00292	管内、CVV-S 2sq-2C *** 丁単 - 98号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	621		歩A・単A
T00300	ころがし、CPEV 0.65mm-20P *** 丁単 - 99号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00301	ころがし、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 100号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00302	ビット、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 101号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	497		歩A・単A
T00310	ダクト、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 102号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	801		歩A・単A
T00311	管内、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 103号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	621		歩A・単A
T00312	ころがし、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 104号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00320	ビット、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 105号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	497		歩A・単A
T00321	ダクト、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 106号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	801		歩A・単A
T00322	ラック、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 107号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	801		歩A・単A
T00330	管内、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 108号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	621		歩A・単A
T00331	ころがし、CPEV 0.65mm-3P *** 丁単 - 109号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	147		歩A・単A
T00332	ころがし、SWVP 0.5mm-60C *** 丁単 - 110号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	372		歩A・単A
T00340	ころがし、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 111号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	147		歩A・単A
T00341	管内、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 112号 *** 制御ケーブル配線撤去工		m	260		歩A・単A
	ラック、CVV 2sq-6C		m	801		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 人
	単価				36,225	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,575	22,575	
	合計				22,575	算出数量 1.000 人
	単価				22,575	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合計				22,260	算出数量 1.000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				22,260	
	*** S単 - 6号 ***					
S16004	フレンクラーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンクラーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] フレンクラーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	フレンクラーン(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格	4.9ton吊り				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フレンクラーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格	屋内鋼板製自立形				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96001	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合 計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,800,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	入出力処理装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格	屋内鋼板製自立形				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合 計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,800,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	データ処理装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ(LCD15インチ以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格	FA-PC及び、表示モニタ(LCD15・				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96003	データ処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カラーレーザープリンタ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カラーレーザープリンタ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96012				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				500,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	時計装置 屋内型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013	屋内型	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	時計装置 屋内型	1.000	台	950,000	950,000	
	合計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				950,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水管理システムソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	水管理システムソフトウェア	1.000	式	85,000,000	85,000,000	
	合計				85,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				85,000,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	監視操作卓		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視操作卓 インターフォン子機7台含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008	インターフォン子機7台含む	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	監視操作卓 インターフォン子機7台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	
	合計				29,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				29,750,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	表示記録端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示記録端末装置 FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004	FAパソコン	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	表示記録端末装置 FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,600,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	表示制御装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	表示制御装置 FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	表示制御装置 FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,600,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	液晶TV		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	液晶TV 50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	液晶TV 50型	1.000	台	750,000	750,000	
	合計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				750,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	警報器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	警報器	1.000	台	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				250,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	表示制御端末装置(総管操作室)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示制御端末装置(総管操作室) FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96111 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96111	表示制御端末装置(総管操作室) FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,600,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	警報器(総管操作室)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器(総管操作室)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96112	警報器(総管操作室)	1.000	台	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				250,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S40012	入出力中継装置 (中継端子盤)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,000,000	
*** S単 - 21号 ***						
S40012	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,000,000	
*** S単 - 22号 ***						
S40012	管理設備分電盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,000,000	
*** S単 - 23号 ***						
S40012	副水位局分電盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	
	合計				850,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				850,000	
*** S単 - 24号 ***						
S40012	電源用SPD		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電源用SPD ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	電源用SPD ユニット型	1.000	台	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				80,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	水位計機器収容箱		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96061	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	
	合 計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				750,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	取水水位計		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	取水水位計 フロート式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96070	取水水位計 フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	
	合 計				1,650,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,650,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	貯水位計(副)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	貯水位計(副) 電波式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96071	貯水位計(副) 電波式	1.000	式	650,000	650,000	
	合 計				650,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				650,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	HDIPカメラ装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	HDIPカメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96080	HDIPカメラ装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合 計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,000,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40012	CCTV機側装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV機側装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96081	CCTV機側装置	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	CCTV監視端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV監視端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96090	CCTV監視端末装置	1.000	台	750,000	750,000	
	合計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				750,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	CCTV録画制御装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV録画制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96110	CCTV録画制御装置	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,000,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,000,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 2.325ton,67.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	2.325ton 67.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	98,000	98,000	
	合計				98,000	算出数量 1.000 式
	単価				98,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S42019	水位計機器収容箱 設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 鋼製 扉 ック入,500×500×300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務 5)その他の場合の補助文	鋼製プラスチック 500×500×300mm 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27526	ブルボックス(鋼板製) 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.650	人	22,575	14,674	
	合計				14,674	算出数量 1.000 個
	単価		個		14,674	
	*** S単 - 35号 ***					
S42020	管理設備分電盤 設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 1.6㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 1.6㎡以下 露出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.400	人	22,575	54,180	
	合計				54,180	算出数量 1.000 面
	単価		面		54,180	
	*** S単 - 36号 ***					
S42020	副水位局分電盤 設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.8㎡以下 露出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 1.000 面
	単価		面		40,635	
	*** S単 - 37号 ***					
S42026	電源用SPD 設置		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)電工労務 3)普通作業員労務 4)その他の場合の補助文	避雷器 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.450	人	22,575	10,159	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,260	5,565	
	合計				15,724	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				15,724	
Y00001	表1					
	*** S単 - 38号 ***					
S42049	入出力処理装置 ・ 設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 入出力処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 39号 ***					
S42049	入出力処理装置 設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,462	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 40号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 41号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,180	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 42号 ***					
S42049	監視操作卓 設置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,720	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				48,720	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 43号 ***					
S42049	表示記録端末装置 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 44号 ***					
S42049	監視制御装置 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,052	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 45号 ***					
S42049	警報器(仮眠室) 設置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合計				5,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 46号 ***					
S42049	警報器(宿直室) 設置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R01013	電工	0.180	人	22,575	4,064	
	合計				4,064	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,064	
Y00001	警報表示盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S42049	表示記録端末装置 設置(総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	表示記録端末装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 48号 ***					
S42049	警報器(総合管理所) 設置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	監視制御設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	警報表示盤				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合計				5,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 49号 ***					
S42049	入出力中継装置(中継端子盤)設置		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 50号 ***					
S42049	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	ファイルサーバ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42049	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				17,052	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				17,052	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 52号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	制御処理部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 53号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 54号 ***					
S42050	データ処理装置 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 55号 ***					
S42050	カラーレーザープリンター 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	3)細別 4)歩掛補正区分 電気通信技術者	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 56号 ***					
S42050	監視操作卓 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	監視制御設備(単体) 操作卓 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	36,225	72,450	
	合計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				72,450	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 57号 ***					
S42050	表示記録端末装置1 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 58号 ***					
S42050	表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 59号 ***					
S42050	表示記録端末装置(総合管理所) 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 60号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 61号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,平滑処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	平滑処理部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 62号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,制御処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	制御処理部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 63号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	端末装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 64号 ***						
S42051	液晶TV 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	モニタTV					
*** S単 - 65号 ***						
S42051	液晶TV 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分			有		
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,052	
Y00001	モニタTV					
*** S単 - 66号 ***						
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
*** S単 - 67号 ***						
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
*** S単 - 68号 ***						
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,監視制御装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 監視制御装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 69号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV 床(移動式スタンド固定) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 70号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 VTR/HDDレコーダ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,180	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	*** S単 - 71号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式カメラ装置 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 72号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置用機側装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置用機側装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 73号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,監視制御装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV制御装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	監視制御装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	
	合計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				72,450	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 74号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,モニタTV,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV制御装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	モニタTV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 75号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV制御装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	VTR/HDDレコーダ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.900	人	36,225	32,603	
	合計				32,603	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				32,603	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	*** S単 - 76号 ***					
S42054	機側伝送装置 調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,113	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,113	
	*** S単 - 77号 ***					
S42054	機側伝送装置 調整 2台目以降		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,679	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,679	
	*** S単 - 78号 ***					
S42054	総合試運転調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	1.50				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				90,878	算出数量 1.000 式
	単価		式		90,878	
	*** S単 - 79号 ***					
S42056	光ケーブル地中配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	地中管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合計				24,833	算出数量 100.000 m
	単価		m		248	
	*** S単 - 80号 ***					
S42056	光ケーブル地中配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)細別規格 3)ケーブル規格	地中管内 11mm以下 SM-2C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		1.100	人	22,575	24,833
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		248
	*** S単 - 81号 ***					
S42057	光ケーブル屋内配線			m		100.000 m 歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-4C				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)細別規格 3)ケーブル規格	ころがし 11mm以下 SM-4C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		1.100	人	22,575	24,833
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		248
	*** S単 - 82号 ***					
S42057	光ケーブル屋内配線			m		100.000 m 歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-2C				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)細別規格 3)ケーブル規格	ころがし 11mm以下 SM-2C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		1.100	人	22,575	24,833
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		248
	*** S単 - 83号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線			m		100.000 m 歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-4C				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)細別規格 3)ケーブル規格	ビット 11mm以下 SM-4C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		1.400	人	22,575	31,605
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		316
	*** S単 - 84号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線			m		100.000 m 歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)細別規格 3)ケーブル規格	管内・ダクト内 11mm以下 SM-4C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		1.800	人	22,575	40,635
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		406
	*** S単 - 85号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 ラック,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	ラック		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電気	2.300	人	22,575	51,923	
	合計				51,923	算出数量 100.000 m
	単価		m		519	
	*** S単 - 86号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電気	1.400	人	22,575	31,605	
	合計				31,605	算出数量 100.000 m
	単価		m		316	
	*** S単 - 87号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	管内・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電気	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 88号 ***					
S42123	SM-4C 成端		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別 1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,360	11,936	
	合計				29,686	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		29,686	
	*** S単 - 89号 ***					
S42123	SM-2C 成端		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別 1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,360	11,936	
	合計				29,686	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		29,686	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単 - 90号 ***					
S42123	光ケーブル接続損失試験 SM-4C		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 6)細別規格2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	36,225	14,128	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,360	9,500	
	合計				23,628	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		23,628	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	*** S単 - 91号 ***					
S42123	光ケーブル接続損失試験 SM-2C		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 6)細別規格2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	36,225	14,128	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,360	9,500	
	合計				23,628	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		23,628	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	*** S単 - 92号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 矧()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コバ' 矧()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,100	4,620	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,260	24,709	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,620	462	
	合計				29,791	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,979	
	*** S単 - 93号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 20m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.210	人	22,260	4,675	
	合計				4,675	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,675	
Y00001	単位					
	*** S単 - 94号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 人
	単価				36,225	
	*** S単 - 95号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,820円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 96号 ***					
S02200	コンクリート削孔		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	コンクリート削孔 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		本		745.9	
	*** S単 - 97号 ***					
S02200	コンクリート削孔		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	コンクリート削孔 80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		本		5,485	
	*** S単 - 98号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ ¹ ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クハ ¹ の規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クハ ¹				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,200	42,240	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,355	8,434	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,260	24,263	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,100	7,854	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,854	942	
F08011	バックホ[加-型・排対型(1次・2次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,680	2,604	
P34029	軽油 バックホ給油	6.700	L	136	911	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	23,625	4,489	
	合計				91,737	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,174	
	*** S単 - 99号 ***					
S40012	入出力処理装置 改造(総合管理所) 入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式 河川本省方式		[各単位]		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96113 CDT方式 河川本省方式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96113	入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式 河川本省方式	1.000		12,500,000	12,500,000	
	合計				12,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,500,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76349 0~10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m	1.000	個	569,000	569,000	
	合計				569,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				569,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76341 ラックマウント形(出力信号回...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K76343 BCD接点出力(4桁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76343	圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)	1.000	組	170,000	170,000	
	合計				170,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				170,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S42001	電線管布設工 電線管布設工 ,波付硬質合成樹脂管,80,地中(構内)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ 4)施工区分	波付硬質合成樹脂管 個所当り施工延長10m以上 80 地中(構内)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ 11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文	0.00 無 無 有 142				
P27441	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	100.000	m	497	49,700	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
P39103	埋設表示テープ類	100.000	m	142	14,200	
R01013	電工	0.400	人	22,575	9,030	
	合計				84,218	算出数量 100.000 m
	単価		m		842	
	*** S単 - 104号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,54,屋外・屋内(露出)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 54 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0.00 無 無 無				
P27413	厚鋼電線管 φ54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	22,575	564,375	
	合計				720,094	算出数量 100.000 m
	単価		m		7,201	
	*** S単 - 105号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,42,屋外・屋内(露出)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 42 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管 G42 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,470	94,731	
Y00005	諸資材	0.150		94,731	14,210	
R01013	電工	25.000	人	22,575	564,375	
	合計				673,316	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,733	
	*** S単 - 106号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,36,屋外・屋内(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	36				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	22,575	383,775	
	合計				478,274	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,783	
	*** S単 - 107号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,28,屋外・屋内(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	22,575	383,775	
	合計				457,553	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,576	
	*** S単 - 108号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,22,屋外・屋内(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	22,575	225,750	
	合計				279,122	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,791	
	*** S単 - 109号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工					
	ブルボックス SUS製,防水型,300×300×300,その他,その他					
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価	26,400				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.45				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス SUS製,防水型,30・				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	26,400	26,400	
R01013	電工	0.450	人	22,575	10,159	
	合計				36,559	算出数量 1.000 個
	単価		個		36,559	
	*** S単 - 110号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工					
	ブルボックス SUS製,防水型,300×300×150,その他,その他					
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価	17,700				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.38				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス SUS製,防水型,30・				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	17,700	17,700	
R01013	電工	0.380	人	22,575	8,579	
	合計				26,279	算出数量 1.000 個
	単価		個		26,279	
	*** S単 - 111号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工					
	ブルボックス SUS製,防水型,300×200×150,その他,その他					
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価	13,500				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.33				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス SUS製,防水型,30・				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	13,500	13,500	
R01013	電工	0.330	人	22,575	7,450	
	合計				20,950	算出数量 1.000 個
	単価		個		20,950	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 112号 ***					
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックス SUS製,防水型,200×200×150,その他,その他		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	その他 その他 10,100 0.28 ブルボックス SUS製,防水型,200				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	10,100	10,100	
R01013	電工	0.280	人	22,575	6,321	
	合計				16,421	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,421	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,589	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		9,350	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,508	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		135.3	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,960	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 有り - 4cmを超え10cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		4,534	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		561.8	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシャー RC-30				
	単 価		m ²		564.7	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,200		
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台	900,000		割増等を含まない
K76343	圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)		組	170,000		割増等を含まない
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m		個	569,000		割増等を含まない
K76353	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル		m	720		割増等を含まない
K96001	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96003	データ処理装置 屋内鋼板製自立形		面	3,600,000		割増等を含まない
K96004	表示記録端末装置 FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96005	表示制御装置 FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96007	水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		割増等を含まない
K96008	監視操作卓 インターフォン子機7台含む		面	29,750,000		割増等を含まない
K96009	液晶TV 50型		台	750,000		割増等を含まない
K96010	警報器		台	250,000		割増等を含まない
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板製自立形		台	4,000,000		割増等を含まない
K96012	カラーレーザープリンタ		台	500,000		割増等を含まない
K96013	時計装置 屋内型		台	950,000		割増等を含まない
K96015	入出力中継装置(中継端子盤) 屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		割増等を含まない
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型		台	850,000		割増等を含まない
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形		台	3,000,000		割増等を含まない
K96020	電源用SPD ユニット型		台	80,000		割増等を含まない
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等		式	2,000,000		割増等を含まない
K96061	水位計機器収納箱 屋内鋼板製壁掛け型		面	750,000		割増等を含まない
K96070	取水水位計 フロート式		式	1,650,000		割増等を含まない
K96071	貯水位計(副) 電波式		式	650,000		割増等を含まない
K96080	HDIPカメラ装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96081	CCTV機側装置		台	900,000		割増等を含まない
K96090	CCTV監視端末装置		台	750,000		割増等を含まない
K96110	CCTV録画制御装置		台	9,000,000		割増等を含まない
K96111	表示制御端末装置(総管操作室) FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96112	警報器(総管操作室)		台	250,000		割増等を含まない
K96113	入出力処理装置 改造(総合管理所) CDT方式 河川本省方式			12,500,000		割増等を含まない
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき		本	1,700		
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき		本	2,350		
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき		本	3,010		
P27412	厚鋼電線管 G42 長3.66m ねじつき		本	3,470		
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき		本	4,960		
P27526	プルボックス(鋼板製) 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm		個	0		
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C		m	697		
P96003	電力ケーブル CV 14sq-2C		m	461		
P96004	電力ケーブル CV 5.5sq-2C		m	220		
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C		m	107		
P96006	電力ケーブル CV 2sq-3C		m	141		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	データ処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	S単 2号
	合計				29,731	算出数量 1.000 面
	単 価		面		29,731	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	S単 2号
	合計				29,731	算出数量 1.000 面
	単 価		面		29,731	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	中継端子盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板型自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	入出力中継装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	表示記録端末装置1 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	表示制御装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単 2号
	合計				8,526	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,526	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	管理設備分電盤 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気 屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出	1.200	人	22,575	27,090	S単 4号
	合計				27,090	算出数量 1.000 台
	単 価		台		27,090	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	貯水位(副) 撤去・設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 2号
	合計				84,945	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,945	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	取水水位計 撤去・設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,180	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	液晶TV 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				12,180	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,180	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	警報器 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	宿直室 電気	0.125	人	22,575	2,822	S単 4号
	合計				2,822	算出数量 1.000 台
	単価		台		2,822	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	プリンタ(観測記録) 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	帳票印刷用 電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号
	合計				12,180	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,180	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	耐雷トランス 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	副水位局 5KVA以下 電気	0.050	人	22,575	1,129	S単 4号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,260	2,226	S単 5号
	合計				3,355	算出数量 1.000 台
	単価		台		3,355	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	液晶TV 撤去(2台目)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単 2号
	合計				8,526	算出数量 1.000 台
	単価		台		8,526	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	プリンタ(操作記録) 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	帳票印刷用 電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単 3号
	合計				8,526	算出数量 1.000 台
	単価		台		8,526	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	カラーレーザープリンタ 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プリンタ					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	S単 3号
	合計				6,090	算出数量 1.000 台
	単価		台		6,090	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	監視操作卓		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 3号
	合計				24,360	算出数量 1.000 面
	単価		面		24,360	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	水位計機器収容箱 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	500*500*300					
S02115	電工	0.325	人	22,575	7,337	S単 4号
	合計				7,337	算出数量 1.000 面
	単価		面		7,337	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	G P S 時計装置(アンテナ含む)【撤去・設置】		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	S単 3号
	合計				7,308	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,308	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00023	標示記録端末装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				12,180	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,180	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00024	警報器 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電工	0.125	人	22,575	2,822	S単 4号
	合計				2,822	算出数量 1.000 台
	単価		台		2,822	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00025	副水位局分電盤 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.900	人	22,575	20,318	S単 4号 算出数量 1.000 台
	合計				20,318	
	単価		台		20,318	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00026	CCTV伝送装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号 算出数量 1.000 台
	合計				12,180	
	単価		台		12,180	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00029	CCTVカメラ 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合計				18,270	
	単価		台		18,270	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00030	CCTV機側盤 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合計				12,180	
	単価		台		12,180	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00032	CCTV監視端末装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.250	人	24,360	30,450	S単 3号 算出数量 1.000 台
	合計				48,563	
	単価		台		48,563	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00057	電源ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
P96003	管内、CV 14sq-2C 電力ケーブル CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				170,263	
	単価		m		1,703	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00100	電源ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	ころがし、CV 22sq-2C 電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				144,198	
	単価		m		1,442	
	*** 単 - 31号 ***					
T00101	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96002	ビット、CV 22sq-2C 電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				169,030	
	単価		m		1,690	
	*** 単 - 32号 ***					
T00102	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96002	ダクト、CV 22sq-2C 電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				229,983	
	単価		m		2,300	
	*** 単 - 33号 ***					
T00104	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96002	管内、CV 22sq-2C 電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				193,863	
	単価		m		1,939	
	*** 単 - 34号 ***					
T00110	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96003	ころがし、CV 14sq-2C 電力ケーブル CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				120,598	
	単価		m		1,206	
	*** 単 - 35号 ***					
T00111	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96004	ころがし、CV 5.5sq-2C 電力ケーブル CV 5.5sq-2C	100.000	m	220	22,000	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				96,498	算出数量 100.000 m
	単価		m		965	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00112	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合計				85,198	算出数量 100.000 m
	単価		m		852	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00113	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合計				134,863	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,349	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00115	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CV 2sq-3C					
P96006	電力ケーブル CV 2sq-3C	100.000	m	141	14,100	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合計				174,383	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,744	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00116	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVW 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVW 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合計				114,998	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,150	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00117	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CVW 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVW 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単 4号
	合計				139,830	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,398	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 41号 ***					
T00120	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号 算出数量
	合計				200,783	100.000 m
	単価		m		2,008	
	*** T単 - 42号 ***					
T00121	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号 算出数量
	合計				200,783	100.000 m
	単価		m		2,008	
	*** T単 - 43号 ***					
T00122	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号 算出数量
	合計				164,663	100.000 m
	単価		m		1,647	
	*** T単 - 44号 ***					
T00123	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-4C					
P96008	制御ケーブル CVV 2sq-4C	100.000	m	178	17,800	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号 算出数量
	合計				92,298	100.000 m
	単価		m		923	
	*** T単 - 45号 ***					
T00130	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	管内、CVV-S 2sq-2C					
P96009	制御ケーブル CVV-S 2sq-2C	100.000	m	175	17,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号 算出数量
	合計				141,663	100.000 m
	単価		m		1,417	
	*** T単 - 46号 ***					
T00131	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96010	制御ケーブル CPEV 0.65mm-20P	100.000	m	329	32,900	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合計				107,398	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,074	
	*** T単 - 47号 ***					
T00132	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合計				95,198	算出数量 100.000 m
	単価		m		952	
	*** T単 - 48号 ***					
T00133	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合計				180,983	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,810	
	*** T単 - 49号 ***					
T00140	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合計				144,863	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,449	
	*** T単 - 50号 ***					
T00141	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-5P					
P96012	制御ケーブル CPEV 0.65mm-5P	100.000	m	118	11,800	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合計				41,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		411	
	*** T単 - 51号 ***					
T00142	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P					
P96013	制御ケーブル CPEV 0.65mm-3P	100.000	m	82	8,200	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合計				37,548	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		375	
	*** T単 - 52号 ***					
T00143	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,448	
	単 価		m		374	
	*** T単 - 53号 ***					
T00150	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	管内、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				60,023	
	単 価		m		600	
	*** T単 - 54号 ***					
T00152	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				32,948	
	単 価		m		329	
	*** T単 - 55号 ***					
T00153	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	管内、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				55,523	
	単 価		m		555	
	*** T単 - 56号 ***					
T00154	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ころがし、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42057	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	S単 81号 算出数量 100.000 m
	合 計				59,000	
	単 価		m		590	
	*** T単 - 57号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00160	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-4C	100.000	m	316	31,600	S単 83号
	合計				65,800	算出数量 100.000 m
	単価		m		658	
	*** T単 - 58号 ***					
T00161	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C	100.000	m	406	40,600	S単 84号
	合計				74,800	算出数量 100.000 m
	単価		m		748	
	*** T単 - 59号 ***					
T00162	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 ラック,11mm以下,SM-4C	100.000	m	519	51,900	S単 85号
	合計				86,100	算出数量 100.000 m
	単価		m		861	
	*** T単 - 60号 ***					
T00163	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42056	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	S単 79号
	合計				59,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		590	
	*** T単 - 61号 ***					
T00170	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42057	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	S単 82号
	合計				54,700	算出数量 100.000 m
	単価		m		547	
	*** T単 - 62号 ***					
T00171	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42058	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-2C	100.000	m	316	31,600	S単 86号 算出数量
	合計				61,500	100.000 m
	単価		m		615	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00172	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42058	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C	100.000	m	406	40,600	S単 87号 算出数量
	合計				70,500	100.000 m
	単価		m		705	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00173	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42056	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	S単 80号 算出数量
	合計				54,700	100.000 m
	単価		m		547	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00180	専用ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、専用ケーブル					
P96018	専用ケーブル 液晶TV用	100.000	m	54	5,400	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号 算出数量
	合計				34,748	100.000 m
	単価		m		347	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00181	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 22sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量
	合計				37,249	100.000 m
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00182	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量
	合計				49,665	100.000 m
	単価		m		497	
	*** 丁単 - 68号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00183	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CV 22sq-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				80,141	
	単価		m		801	
	*** 丁単 - 69号 ***					
T00200	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				62,081	
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 70号 ***					
T00201	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 14sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 71号 ***					
T00202	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 14sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				62,081	
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 72号 ***					
T00210	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 5.5sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 73号 ***					
T00211	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 74号 ***					
T00212	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	管内、CV 2sq-2C 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合計				62,081	100.000 m
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 75号 ***					
T00220	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	管内、CV 2sq-3C 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合計				62,081	100.000 m
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 76号 ***					
T00221	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ラック、CPEV 0.65mm-15P 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量
	合計				80,141	100.000 m
	単価		m		801	
	*** 丁単 - 77号 ***					
T00222	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CVW 2sq-30C 電工	3.100	人	22,575	69,983	S単 4号 算出数量
	合計				69,983	100.000 m
	単価		m		700	
	*** 丁単 - 78号 ***					
T00230	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ビット、CVW 2sq-30C 電工	4.200	人	22,575	94,815	S単 4号 算出数量
	合計				94,815	100.000 m
	単価		m		948	
	*** 丁単 - 79号 ***					
T00231	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ダクト、CVW 2sq-30C 電工	6.500	人	22,575	146,738	S単 4号 算出数量
	合計				146,738	100.000 m
	単価		m		1,467	
	*** 丁単 - 80号 ***					
T00232	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVW 2sq-30C					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単 4号 算出数量
	合計				146,738	100.000 m
	単価		m		1,467	
	*** 丁単 - 81号 ***					
T00240	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-30C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S単 4号 算出数量
	合計				112,875	100.000 m
	単価		m		1,129	
	*** 丁単 - 82号 ***					
T00241	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	3.100	人	22,575	69,983	S単 4号 算出数量
	合計				69,983	100.000 m
	単価		m		700	
	*** 丁単 - 83号 ***					
T00242	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	4.200	人	22,575	94,815	S単 4号 算出数量
	合計				94,815	100.000 m
	単価		m		948	
	*** 丁単 - 84号 ***					
T00250	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単 4号 算出数量
	合計				146,738	100.000 m
	単価		m		1,467	
	*** 丁単 - 85号 ***					
T00251	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単 4号 算出数量
	合計				146,738	100.000 m
	単価		m		1,467	
	*** 丁単 - 86号 ***					
T00252	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S単 4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				112,875	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,129	
	*** 丁単 - 87号 ***					
T00260	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CWV 2sq-10C 電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号
	合計				37,249	算出数量 100.000 m
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 88号 ***					
T00261	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ビット、CWV 2sq-10C 電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号
	合計				49,665	算出数量 100.000 m
	単価		m		497	
	*** 丁単 - 89号 ***					
T00262	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ダクト、CWV 2sq-10C 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号
	合計				80,141	算出数量 100.000 m
	単価		m		801	
	*** 丁単 - 90号 ***					
T00270	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ラック、CWV 2sq-10C 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号
	合計				80,141	算出数量 100.000 m
	単価		m		801	
	*** 丁単 - 91号 ***					
T00271	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	管内、CWV 2sq-10C 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号
	合計				62,081	算出数量 100.000 m
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 92号 ***					
T00272	制御ケーブル配線撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CWV 2sq-6C 電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号
	合計				37,249	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		372	
	*** T単 - 93号 ***					
T00280	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ビット、CVV 2sq-6C 電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				49,665	
	単 価		m		497	
	*** T単 - 94号 ***					
T00281	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ダクト、CVV 2sq-6C 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,141	
	単 価		m		801	
	*** T単 - 95号 ***					
T00282	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	管内、CVV 2sq-6C 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** T単 - 96号 ***					
T00290	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CVV 2sq-4C 電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** T単 - 97号 ***					
T00291	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	管内、CVV-S 2sq-2C 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** T単 - 98号 ***					
T00292	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CPEV 0.65mm-20P 電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 99号 ***					
T00300	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** T単 - 100号 ***					
T00301	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ビット、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				49,665	
	単価		m		497	
	*** T単 - 101号 ***					
T00302	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				80,141	
	単価		m		801	
	*** T単 - 102号 ***					
T00310	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				62,081	
	単価		m		621	
	*** T単 - 103号 ***					
T00311	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** T単 - 104号 ***					
T00312	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ビット、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				49,665	
	単価		m		497	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 105号 ***					
T00320	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ダクト、CPEV 0.65mm-10P 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量
	合計				80,141	100.000 m
	単価		m		801	
	*** T単 - 106号 ***					
T00321	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ラック、CPEV 0.65mm-10P 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量
	合計				80,141	100.000 m
	単価		m		801	
	*** T単 - 107号 ***					
T00322	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	管内、CPEV 0.65mm-10P 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合計				62,081	100.000 m
	単価		m		621	
	*** T単 - 108号 ***					
T00330	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、CPEV 0.65mm-3P 電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量
	合計				14,674	100.000 m
	単価		m		147	
	*** T単 - 109号 ***					
T00331	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、SWVP 0.5mm-60C 電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量
	合計				37,249	100.000 m
	単価		m		372	
	*** T単 - 110号 ***					
T00332	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、SWVP 0.5mm-6C 電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量
	合計				14,674	100.000 m
	単価		m		147	
	*** T単 - 111号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00340	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、SWVP 0.5mm-6C					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				25,961	
	単価		m		260	
	*** 丁単 - 112号 ***					
T00341	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				80,141	
	単価		m		801	
	*** 丁単 - 113号 ***					
T00342	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				14,674	
	単価		m		147	
	*** 丁単 - 114号 ***					
T00350	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、LANケーブル					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				25,961	
	単価		m		260	
	*** 丁単 - 115号 ***					
T00351	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、同軸ケーブル 7C-2V					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				62,081	
	単価		m		621	
	*** 丁単 - 116号 ***					
T00352	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合計				37,249	
	単価		m		372	
	*** 丁単 - 117号 ***					
T00360	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事(週休2日) (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	ビット、同軸ケーブル 10C-2V 電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量
	合計				49,665	100.000 m
	単価		m		497	
	*** T単 - 118号 ***					
T00361	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ダクト、同軸ケーブル 10C-2V 電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量
	合計				80,141	100.000 m
	単価		m		801	
	*** T単 - 119号 ***					
T00362	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	管内、同軸ケーブル 10C-2V 電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合計				62,081	100.000 m
	単価		m		621	
	*** T単 - 120号 ***					
T00371	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、IV 8sq 電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量
	合計				14,674	100.000 m
	単価		m		147	
	*** T単 - 121号 ***					
T00372	専用ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ころがし、液晶TVアンテナケーブル 電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量
	合計				14,674	100.000 m
	単価		m		147	
	*** T単 - 122号 ***					
T10001	取水水位計カバー設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96108	SUS製、W700×L800×H500、t=2mm 取水水位計カバー	1.000	個	300,000	300,000	
S02115	SUS製、W700×L800×H500、t=2mm 電工	1.000	人	22,575	22,575	S単 4号 算出数量
	合計				322,575	1.000 個
	単価		個		322,575	
	*** T単 - 123号 ***					
T10002	貯水位計(主) 撤去・設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出