



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

加古川水系直轄管理事業

鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			67,670,000	
・製作工事価格			57,370,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	57,375,000	
・据付工事価格			10,300,000	
純工事費(据付)			1,920,000	
・ ・ 据付工事原価			8,413,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,617,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,556,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	61,000	
・ ・ ・ 間接工事費			6,796,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			303,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
1,556,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)			303,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
1,920,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			808,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			5,685,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			303,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			303,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
57,375,000 × 9.380			5,382,000	
・ ・ 一般管理費等				
8,413,000 × (22.450*1.000 + 0.04)			1,892,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
10,300,000 × 3.850			397,000	

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

[illegible]

近畿農政局

事業名 加古川水系直轄管理事業

工事名 鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				57,375,000	
・親局設備工					
	1.000	式		48,750,000	
・ ・ 親局設備工					
	1.000	式		48,750,000	
・ ・ ・ 情報処理設備					1 式当たり
	1.000	式	3,400,000	3,400,000	
S40012 入出力処理装置1 改造 伝送ユニット追加	1.000	式	3,400,000	3,400,000	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				3,400,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備					1 式当たり
	1.000	式	1,350,000	1,350,000	
S40012 入出力中継装置1 改造	1.000	式	1,350,000	1,350,000	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				1,350,000	
・ ・ ・ ソフトウェア					1 式当たり
	1.000	式	44,000,000	44,000,000	
S40012 ソフトウェア 鴨川ダム (表示端末装置含む)	1.000	式	7,400,000	7,400,000	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S40012 ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置	1.000	式	29,200,000	29,200,000	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S40012 ソフトウェア 総合管理所表示端末装置	1.000	式	7,400,000	7,400,000	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				44,000,000	
・子局設備工					
	1.000	式		7,725,000	
・ ・ 放流設備					
	1.000	式		5,600,000	
・ ・ ・ 機側伝送装置					1 式当たり
	1.000	式	5,600,000	5,600,000	
S40012 放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形	1.000	台 (装置)	5,600,000	5,600,000	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				5,600,000	
・ ・ 計装設備					
	1.000	式		2,125,000	
・ ・ ・ 減勢池					1 式当たり
	1.000	式	1,356,000	1,356,000	
S40012 平面型電波式水位計 0 ~ 10m	1.000	台	1,250,000	1,250,000	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S40012 平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S40012 圧力式水位計 (水晶式) 電波式に準用 専用ケーブル	8.000	m	765	6,120	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				1,356,120	
・ ・ ・ 1号幹線取水口					1 式当たり
	1.000	式	769,000	769,000	
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0 ~ 10m	1.000	台	657,000	657,000	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S40012 コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S40012 圧力式水位計 (水晶式) 電波式に準用 専用ケーブル	16.000	m	765	12,240	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				769,240	
・ 予備品・付属品					
	1.000	式		900,000	
・ ・ 予備品・付属品					
	1.000	式		900,000	
・ ・ ・ 予備品・付属品					1 式当たり
	1.000	式	900,000	900,000	
S40012 予備品・付属品	1.000	式	900,000	900,000	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				900,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,556,000	
・運搬工					
	1.000	式		49,000	
・ ・ 運搬工					
	1.000	式		49,000	
・ ・ ・ 運搬工					1 式当たり
	1.000	式	49,000	49,000	
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.244ton,67.5km	1.000	式	49,000	49,000	歩 A ・ 単 A S 単 15号
合 計				49,000	
・機器据付工					
	1.000	式		828,000	
・ ・ 機器追加 ・ 機能追加					
	1.000	式		437,000	
・ ・ ・ 入出力処理装置					1 式当たり
	1.000	式	40,000	40,000	
S42054 機器追加 ・ 機能追加 1.00,0.00,0.00,0.00,	1.000	式	39,576	39,576	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				39,576	
・ ・ ・ 監視操作卓					1 式当たり
	1.000	式	199,000	199,000	
S42054 機能追加 3.00,3.00,0.00,0.00,	1.000	式	198,594	198,594	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計				198,594	
・ ・ ・ 鴨川ダムソフトウェア					1 式当たり
	1.000	式	66,000	66,000	
S42054 実装 1.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	66,198	66,198	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				66,198	
・ ・ ・ 表示記録端末ソフトウェア 総合管理所、大川瀬ダム管理所					1 式当たり
	2.000	式	66,000	132,000	
S42054 実装 1.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	66,198	66,198	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				66,198	
・ ・ 対向試験					
	1.000	式		119,000	
・ ・ ・ 対向試験					1 式当たり
	1.000	式	119,000	119,000	
S42054 調整 0.00,0.00,3.00,0.00,	1.000	式	118,728	118,728	歩 A ・ 単 A S 単 23号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) 、情報処理設備	1.000	式	201,838	201,838	歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計				320,566	
計 (1) (直接費対象分)				118,728	
計 (2) (間接費対象分)				201,838	
・ ・ 据付 ・ 調整					
	1.000	式		86,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備 (放流設備)					1 式当たり
	1.000	式	86,000	86,000	
S42049 機側伝送装置 (放流設備) 情報処理設備、ファイルサーバ、-,無	1.000	台	26,622	26,622	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S42050 情報処理 ・ 監視制御設備調整工 情報処理設備 (単体)、ファイルサーバ、-,無	1.000	台	59,364	59,364	歩 A ・ 単 A S 単 17号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) 、情報処理設備	1.000	式	100,919	100,919	歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計				186,905	
計 (1) (直接費対象分)				85,986	
計 (2) (間接費対象分)				100,919	
・ ・ 計装設備工					
	1.000	式		186,000	

「防護柵」を削除

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A, ,		m	14,200		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	入出力処理装置1 改造					
	入出力処理装置1 改造					
	伝送ユニット追加		式	3,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	入出力中継装置1 改造					
	入出力中継装置1 改造		式	1,350,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	鴨川ダム(表示端末装置含む)		式	7,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	大川瀬ダム表示端末装置		式	29,200,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	総合管理所表示端末装置		式	7,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	放流設備機側伝送装置					
	放流設備機側伝送装置					
	屋内鋼板製自立形		台(装置)	5,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	平面型電波式水位計					
	平面型電波式水位計					
	0～10m		台	1,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	平面型水位計据付架台					
	平面型水位計据付架台					
	溶融亜鉛メッキ(HDZT70)		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)					
	圧力式水位計(水晶式)					
	電波式に準用 専用ケーブル		m	765		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	水位計 0～10m		台	657,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	コーン型水位計据付架台					
	コーン型水位計据付架台					
	溶融亜鉛メッキ(HDZT70)		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	予備品・付属品					
	予備品・付属品		式	900,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備)					
	0.244ton,67.5km		式	49,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S42049	機側伝送装置(放流設備)					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	59,364		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42053	平面型電波式水位計(減勢池)					
	計装設備据付工					
	超音波式水位計,無		台	92,820		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42053	コーン型電波式水位計(1号幹線取水口)					
	計装設備据付工					
	超音波式水位計,無		台	92,820		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	機器追加・機能追加					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,0.00,0.00,0.00,		式	39,576		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	機能追加					
	電気通信設備据付・調整工					
	3.00,3.00,0.00,0.00,		式	198,594		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	実装					

[illegible]

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A, .			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P02094		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P02094	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A	1,000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S 単 - 2号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, なし			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 規格	25ton吊り		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		55,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S40012	入出力処理装置1 改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置1 改造			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	伝送ユニット追加			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ	K96001		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 規格	伝送ユニット追加		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96001	入出力処理装置1 改造 伝送ユニット追加	1,000	式	3,400,000	3,400,000	
	合 計				3,400,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,400,000	
	*** S 単 - 4号 ***					
S40012	入出力中継装置1 改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置1 改造			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ	K96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96003	入出力中継装置1 改造	1,000	式	1,350,000	1,350,000	
	合 計				1,350,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,350,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 鴨川ダム (表示端末装置含む)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ	K96006		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	鴨川ダム (表示端末装置含む)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96006	ソフトウェア 鴨川ダム (改造、端末のプログラム変更を含む)	1,000	式	7,400,000	7,400,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,400,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 大川瀬ダム表示端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置	1.000	式	29,200,000	29,200,000	
	合 計				29,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				29,200,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 総合管理所表示端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 総合管理所表示端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	ソフトウェア 総合管理所表示端末装置	1.000	式	7,400,000	7,400,000	
	合 計				7,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,400,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S40012	放流設備機側伝送装置		台(装置)		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 屋内銅板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形	1.000	台(装置)	5,600,000	5,600,000	
	合 計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,600,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S40012	平面型電波式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	平面型電波式水位計 0～10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	平面型電波式水位計 0～10m	1.000	台	1,250,000	1,250,000	
	合 計				1,250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,250,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40012	平面型水位計据付架台		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40012	圧力式水位計 (水晶式)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	圧力式水位計 (水晶式) 電波式に準用 専用ケーブル			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76353 電波式に準用 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計 (水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				765	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～10m			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76684 水位計 0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76684	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～10m	1.000	台	657,000	657,000	
	合 計				657,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				657,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40012	コーン型水位計据付架台		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	予備品・付属品			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	予備品・付属品	1.000	式	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費（電気通信設備） 0.244ton,67.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.244ton 67.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 式
	単 価				49,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S42049	機側伝送装置（放流設備）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 17号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	39,576	59,364	
	合 計				59,364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,364	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 18号 ***					
S42053	平面型電波式水位計（減勢池）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 台
	単 価		台		92,820	
	*** S 単 - 19号 ***					
S42053	コーン型電波式水位計（1号幹線取水口）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 台
	単 価		台		92,820	
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	機器追加・機能追加		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				39,576	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,576	
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	機能追加		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 3.00,3.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	3.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	3.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	3.000	人	39,576	118,728	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	26,622	79,866	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				198,594	算出数量 1.000 式
	単 価		式		198,594	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	実装		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				66,198	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,198	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
S42054	調整		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,3.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	3.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	3.000	人	39,576	118,728	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				118,728	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,728	
	*** S 単 - 24号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	25,602	435,234	
	合 計				524,396	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,244	
	*** S 単 - 25号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	2 心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				159,611	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,596	
	*** S 単 - 26号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積8.0	100.000	m	155	15,500	
R01013	電工					
		2.300	人	25,602	58,885	
	合 計				74,385	算出数量 100.000 m
	単 価		m		744	
	*** S単 - 27号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	10心 断面積2.0	100.000	m	485	48,500	
R01013	電工					
		5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				189,311	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,893	
	*** S単 - 28号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管 内, CVV-ケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	248	24,800	
R01013	電工					
		5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				165,611	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,656	
	*** S単 - 29号 ***					
S42109	ブルボックス600*600*400防水型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製、防水、その他、その他、0.80			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.80				
	5)その他の場合の補助文	鋼製、防水				
P96002	ブルボックス					
	600*600 400、鋼製、防水	1.000	台	50,100	50,100	
R01013	電工					
		0.800	人	25,602	20,482	
	合 計				70,582	算出数量 1.000 個
	単 価		個		70,582	
	*** S単 - 30号 ***					
S42109	ブルボックス400*400*300防水型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製、防水、その他、その他、0.55			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 器具区分 2) 器具分類 3) その他の場合の器具単価の選択 4) その他の場合の1個当電気労務(人) 5) その他の場合の補助文	その他 その他 P96003 0.55 銅製、防水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	ブルボックス 400*400*300、銅製、防水	1.000	台	24,100	24,100	
R01013	電気	0.550	人	25,602	14,081	
	合 計				38,181	算出数量 1.000 個
	単 価		個		38,181	
	*** S 単 - 31号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-8C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 光ケーブルコード 2) 光ケーブル規格	P96001 SM-8C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	光ケーブル SM-8C	1.000	m	386	386	
	合 計				386	算出数量 1.000 m
	単 価				386	
	*** S 単 - 32号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管内,11mm以下,地 中,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1 2) 細別規格 3) 施工区分 2 4) ケーブル規格	管内 11mm以下 地 中		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電気	1.100	人	25,602	28,162	
	合 計				28,162	算出数量 100.000 m
	単 価		m		282	
	*** S 単 - 33号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,10テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル接続 成端 2) 作業種別 1 3) ケーブル心数	光ケーブル直線接続・成端 成端 10テープ(心)以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.610	人	39,576	24,141	
R03004	電気通信技術員	0.610	人	26,622	16,239	
	合 計				40,380	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		40,380	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S 単 - 34号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル接続 6) 細別規格 2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	39,576	15,435	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業					
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	ブルボックス 600*600 400、鋼製、防水	1.000	台	50,100	50,100	単A
P96003	ブルボックス 400*400*300、鋼製、防水	4.000	台	24,100	96,400	単A
	小 計				146,500	
	鋼管類					
P02094	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A	4.000	m	14,200	56,800	単A
P96001	光ケーブル SM-8C	159.000	m	386	61,374	単A
	ケーブル・電線					
P27015	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積8.0	6.000	m	155	930	単A
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	6.000	m	188	1,128	単A
P27181	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	10.000	m	485	4,850	単A
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 3心 断面積2.0	5.000	m	248	1,240	単A
	小 計				8,148	
	電線管類					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	6.552	本	2,840	18,608	単A
	合 計				291,430	
K96003	入出力中継装置1 改造	1.000	式	1,350,000	1,350,000	単A
K96005	予備品・付属品	1.000	式	900,000	900,000	単A
K96006	ソフトウェア 鴨川ダム(改造、端末のプログラム変更を含む)	1.000	式	7,400,000	7,400,000	単A
K96007	ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置	1.000	式	29,200,000	29,200,000	単A
K96008	ソフトウェア 総合管理所表示端末装置	1.000	式	7,400,000	7,400,000	単A
K96009	コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	単A
K96010	平面型電波式水位計 0～10m	1.000	台	1,250,000	1,250,000	単A
K96011	平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	単A
	小 計				47,700,000	
	圧力式水位計					
K76353	圧力式水位計 (水晶式) 専用ケーブル	24.000	m	765	18,360	単A
	電波式水位計					
K76684	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～10m	1.000	台	657,000	657,000	単A
K96004	放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形	1.000	台(装置)	5,600,000	5,600,000	単A

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P02094		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P02094	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A	1,000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S 単 - 2号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		55,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S40012	入出力処理装置1 改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置1 改造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	伝送ユニット追加			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	伝送ユニット追加		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	入出力処理装置1 改造 伝送ユニット追加	1,000	式	3,400,000	3,400,000	
	合 計				3,400,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,400,000	
	*** S 単 - 4号 ***					
S40012	入出力中継装置1 改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置1 改造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	入出力中継装置1 改造	1,000	式	1,350,000	1,350,000	
	合 計				1,350,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,350,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 鴨川ダム (表示端末装置含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鴨川ダム (表示端末装置含む)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	ソフトウェア 鴨川ダム (改造、端末のプログラム変更を含む)	1,000	式	7,400,000	7,400,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,400,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 大川瀬ダム表示端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	ソフトウェア 大川瀬ダム表示端末装置	1.000	式	29,200,000	29,200,000	
	合 計				29,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				29,200,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 総合管理所表示端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 総合管理所表示端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	ソフトウェア 総合管理所表示端末装置	1.000	式	7,400,000	7,400,000	
	合 計				7,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,400,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	放流設備機側伝送装置		台(装置)		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 屋内銅板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	放流設備機側伝送装置 屋内銅板製自立形	1.000	台(装置)	5,600,000	5,600,000	
	合 計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,600,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	平面型電波式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	平面型電波式水位計 0～10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	平面型電波式水位計 0～10m	1.000	台	1,250,000	1,250,000	
	合 計				1,250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,250,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	平面型水位計据付架台		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	平面型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40012	圧力式水位計 (水晶式)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	圧力式水位計 (水晶式) 電波式に準用 専用ケーブル			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76353 電波式に準用 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計 (水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				765	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～10m			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76684 水位計 0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76684	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～10m	1.000	台	657,000	657,000	
	合 計				657,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				657,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40012	コーン型水位計据付架台		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	コーン型水位計据付架台 溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	予備品・付属品			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	予備品・付属品	1.000	式	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費（電気通信設備） 0.244ton,67.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.244ton 67.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 式
	単 価				49,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S42049	機側伝送装置（放流設備）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 17号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	39,576	59,364	
	合 計				59,364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,364	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 18号 ***					
S42053	平面型電波式水位計（減勢池）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 台
	単 価		台		92,820	
	*** S 単 - 19号 ***					
S42053	コーン型電波式水位計（1号幹線取水口）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 台
	単 価		台		92,820	
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	機器追加・機能追加		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				39,576	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,576	
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	機能追加		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 3.00,3.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	3.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	3.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	3.000	人	39,576	118,728	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	26,622	79,866	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				198,594	算出数量 1.000 式
	単 価		式		198,594	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	実装		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				66,198	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,198	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
S42054	調整		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,3.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	3.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	3.000	人	39,576	118,728	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				118,728	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,728	
	*** S 単 - 24号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.00,0.00,無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	25,602	435,234	
	合 計				524,396	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,244	
	*** S 単 - 25号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				159,611	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,596	
	*** S 単 - 26号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内、IV、600V、-,8mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積8.0	100.000	m	155	15,500	
R01013	電工					
		2.300	人	25,602	58,885	
	合 計				74,385	算出数量 100.000 m
	単 価		m		744	
	*** S単 - 27号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	10心 断面積2.0	100.000	m	485	48,500	
R01013	電工					
		5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				189,311	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,893	
	*** S単 - 28号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管 内, CVV-ケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	248	24,800	
R01013	電工					
		5.500	人	25,602	140,811	
	合 計				165,611	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,656	
	*** S単 - 29号 ***					
S42109	ブルボックス600*600*400防水型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製、防水、その他、その他、0.80			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.80				
	5)その他の場合の補助文	鋼製、防水				
P96002	ブルボックス					
	600*600 400、鋼製、防水	1.000	台	50,100	50,100	
R01013	電工					
		0.800	人	25,602	20,482	
	合 計				70,582	算出数量 1.000 個
	単 価		個		70,582	
	*** S単 - 30号 ***					
S42109	ブルボックス400*400*300防水型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製、防水、その他、その他、0.55			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 器具区分 2) 器具分類 3) その他の場合の器具単価の選択 4) その他の場合の1個当電気労務(人) 5) その他の場合の補助文	その他 その他 P96003 0.55 銅製、防水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	ブルボックス 400*400*300、銅製、防水	1.000	台	24,100	24,100	
R01013	電気	0.550	人	25,602	14,081	
	合 計				38,181	算出数量 1.000 個
	単 価		個		38,181	
	*** S 単 - 31号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-8C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 光ケーブルコード 2) 光ケーブル規格	P96001 SM-8C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	光ケーブル SM-8C	1.000	m	386	386	
	合 計				386	算出数量 1.000 m
	単 価				386	
	*** S 単 - 32号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,11mm以下,地 中,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1 2) 細別規格 3) 施工区分 2 4) ケーブル規格	管 内 11mm以下 地 中		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電気	1.100	人	25,602	28,162	
	合 計				28,162	算出数量 100.000 m
	単 価		m		282	
	*** S 単 - 33号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,10テープ(心)以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル接続 成端 2) 作業種別 1 3) ケーブル心数	光ケーブル直線接続・成端 成端 10テープ(心)以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.610	人	39,576	24,141	
R03004	電気通信技術員	0.610	人	26,622	16,239	
	合 計				40,380	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		40,380	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S 単 - 34号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル接続 6) 細別規格 2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	39,576	15,435	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系直轄管理事業				
工事名	鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 100A, ,		m	14,200		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚﾝｽﾞｰﾙｰｼﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	入出力処理装置1 改造					
	入出力処理装置1 改造					
	伝送ユニット追加		式	3,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	入出力中継装置1 改造					
	入出力中継装置1 改造		式	1,350,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	鴨川ダム(表示端末装置含む)		式	7,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	大川瀬ダム表示端末装置		式	29,200,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	総合管理所表示端末装置		式	7,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	放流設備機側伝送装置					
	放流設備機側伝送装置					
	屋内鋼板製自立形		台(装置)	5,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	平面型電波式水位計					
	平面型電波式水位計					
	0～10m		台	1,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	平面型水位計据付架台					
	平面型水位計据付架台					
	溶融亜鉛メッキ(HDZT70)		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)					
	圧力式水位計(水晶式)					
	電波式に準用 専用ケーブル		m	765		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	水位計 0～10m		台	657,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	コーン型水位計据付架台					
	コーン型水位計据付架台					
	溶融亜鉛メッキ(HDZT70)		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	予備品・付属品					
	予備品・付属品		式	900,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備)					
	0.244ton,67.5km		式	49,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S42049	機側伝送装置(放流設備)					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	59,364		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42053	平面型電波式水位計(減勢池)					
	計装設備据付工					
	超音波式水位計,無		台	92,820		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42053	コーン型電波式水位計(1号幹線取水口)					
	計装設備据付工					
	超音波式水位計,無		台	92,820		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	機器追加・機能追加					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,0.00,0.00,0.00,		式	39,576		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	機能追加					
	電気通信設備据付・調整工					
	3.00,3.00,0.00,0.00,		式	198,594		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	実装					

近畿農政局