工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 親局設備工				
(1)親局設備工				
情報処理設備		式	1.000	
入出力処理装置1 改造	伝送ユニット追加	式	1.000	
情報伝送設備		式	1.000	
入出力中継装置1 改造		式	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
ソフトウェア	鴨川ダム（表示端末装置含む）	式	1.000	
ソフトウェア	大川瀬ダム表示端末装置	式	1.000	
ソフトウェア	総合管理所表示端末装置	式	1.000	
2. 子局設備工				
(1)放流設備				
機側伝送装置		式	1.000	
放流設備機側伝送装置	屋内鋼板製自立形	台(装置)	1.000	
(2)計装設備				
減勢池		式	1.000	
平面型電波式水位計	0～10m	台	1.000	
平面型水位計据付架台	溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	台	1.000	
圧力式水位計（水晶式）	電波式に準用 専用ケーブル	m	8.000	
1号幹線取水口		式	1.000	
電波式水位計（コーンアンテナ型）	水位計 0～10m	台	1.000	
コーン型水位計据付架台	溶融亜鉛メッキ (HDZT70)	台	1.000	
圧力式水位計（水晶式）	電波式に準用 専用ケーブル	m	16.000	
3. 予備品・付属品				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)予備品・付属品				
予備品・付属品		式	1.000	
予備品・付属品		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 機器据付工				
(1)機器追加・機能追加				
入出力処理装置 I		式	1.000	
機器追加・機能追加		式	1.000	
監視操作卓		式	1.000	
電気通信設備据付・調整工		式	1.000	
鴨川ダムソフトウェア		式	1.000	
実装		式	1.000	
表示記録端末ソフトウェア		式	1.000	
実装		式	1.000	
(2)対向試験				
対向試験		式	1.000	
調整		式	1.000	
技術者間接費（電気通信技術者）	, 情報処理設備	式	1.000	
(3)据付・調整				
情報伝送設備（放流設備）		式	1.000	
機側伝送装置（放流設備）	情報処理設備, ファイルサーバ	台	1.000	
(4)計装設備工				
計装設備工		式	1.000	
平面型電波式水位計（減勢池）		式	1.000	
コーン型電波式水位計（1号幹線取水口）		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 配線・配管				
(1)配線				
配線	管内	式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm ² , 地中・屋外・屋内	m	6.000	
制御ケーブル配線工（標準）	管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm ² , 地中・屋外・屋内	m	10.000	
制御ケーブル配線工（標準）	管 内, CVV-Sケーブル, 3心, 2mm ² , 地中・屋外・屋内	m	5.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	管 内, IV, 600V, -, 8mm ² , 地中・屋外・屋内	m	6.000	
光ケーブル配線工	管 内, 11mm以下, 地 中,	m	159.000	
光ケーブル	SM-8C	m	159.000	
光ケーブル接続工	光ケーブル直線接続・成端, 成端, 10テープ(心)以下	箇所	2.000	
光ケーブル接続工	光ケーブル接続損失試験,,,,, 20心以下	対向	2.000	
電線管敷設		式	1.000	
電線管敷設工	, 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出)	m	24.000	
プルボックス600*600*400防水型	鋼製、防水、その他、その他, 0.80	個	1.000	
プルボックス400*400*300防水型	鋼製、防水、その他、その他, 0.55	個	4.000	
防護柵等支柱削孔工	φ150mm以下	本	2.000	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	4.000	
電工		人	2.000	参考
3. 機械経費				
(1)機械経費				
機械経費		式	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	日	1.000	